



Akt nr:
R-E1a-1028

AU\$R-E1a-1028

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 24/9 1946
godkänd den 3/10 1946

435/46

284

46

23641

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1946

R 2*1028

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till
Ansgårdens dikningsföretag av år 1943 i Flo socken,
SKARABORGS LÄN

23654/46
beviljat dels *statsbidrag* med fyratusenniohundrafemtio (4.950)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusensexhundranittio (2.690)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av e.o. lantbruksingenjören E. Öfverholm, vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för
~~troendeman~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ansökan den *22 aug* 19*46*.

Karl Karlsson

Att

kommandator Karl Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bror Johansson

Erik Magnusson

Adress

Ansökan Långskud

Adress

Ansökan Långskud

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljung

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

avsyning

Ansgårdens

dik

43

Flo

en

Skaraborgs

XXXXX

20 juni 46

4.950

2.690

49

Kronoarrendator Karl Karlsson

Ansgården, Flo

Salstaå

Vid av undertecknad den 16 maj 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 20 augusti 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 26 juni 1944 företagen kontroll av de
lagda rörledningarna

A - B - C och

B - H

i "Ansgårdens dikningsföretag av år 1943" i Flo socken befanns att
läggningen kunde godkännas.

Skara den 1 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 2.

Vid av undertecknad den 4 augusti 1944 företagen kontroll-
avvägning av de lagda rörledningarna

C - D och

C - J - N

i "Ansgårdens dikningsföretag av år 1943" i Flo socken befanns
att läggningen var väl utförd och att den sålunda kunde godkännas.

Skara den 5 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid av tekniska biträdet Eric Lundgren den 27 april 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

J - K - L,

K - O,

L - P

samt av yt- och flodvattendiket A - 1+85

i "Ansgårdens dikningsföretag av år 1945" i Flo socken befanns att arbetet kunde godkännas.

Skara den 27 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 4.

Vid av undertecknad den 16 maj 1945 företagen besiktning av "Ansgårdens dikningsföretag av år 1943" i Flo socken befanns, att stenfyllning framför och hål i brunnen vid 5+39 /för ytvatten/ saknades. Sedan denna brist avhjälpes och rörledningen L-M påfyllets kan företaget i sin helhet godkännas.

Slutligt avsyningsbevis kommer att upprättas sedan statsunderstödet till företaget beviljats.

Skara den 19 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

1/9 1949

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Ansgårdens dikningsföretag av år 1943 i Flo socken, Skaraborgs län.

Aktförvarare: Krongarrendatorn Karl Karlsson, Ansgården, Flo, Salstad.

Ägoslag och areal: åker 38.37 hektar.

annan mark - - - - - "

Summa 38.37 hektar.

Båtnad kr.

Kostnad "

Hela området	Låntagarnas andel
13.566:80	5.808:80
11.248:57	4.816:64

Medelkostnad per hektar omkring 290 kronor.

Relativ kostnad 0.83

Statsbidrag beräknas till 44.05 procent av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 4.950 kronor.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 2.119 kronor 59 öre.

Lån utgår med 2.690 kronor.

Arbetsplanen fastställs i oförändrat skick.

Stockholm den 20 juni 1946.

Martin Hägglund

föredragande.

DIARIE Nr 23651
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1946

R 2*1028

~~19569~~

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

Handlingar angående
Ansgårdens dikningsföretag av år 1943
Flo socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark tillhö-
rande Flo Björn Anundsgården m.fl. hemman
i Flo socken av Skaraborgs län.

Den 17 november 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10.30 hos kronoarrendator
Karl Karlsson, Ansgården, varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Sven Norup, Håberg, Salstad, och
Carl Strid, Garpegården, Salstad,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit;
såsom sökande:

Kronoarrendator Karl Karlsson, Ansgården, med fullmakt att bevaka
Kronans rätt och bästa /Bil. 5/,

såsom övriga sakägare:

Kronoarrendator Albert Andersson, Höckgården,
Gustav Johansson, Skulegården,
Bertil Öhman, Skulegården.

2

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Gustav Johansson, Skulegården, hade ingått förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningen /Bil 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Bertil Öhman yrkade en trumma för avloppet utefter landsvägen. Vidare yrkades en trumma för utfartsvägen vid 4+29 samt en trumma för ägovägen vid 31+36.

§ 6.

Bertil Öhman yrkade ersättning för mark, som åtgår till avloppsdikets uppgrävning, samt för intrång av jordupplag /all jord åt en sida utefter landsvägen/.

§ 7.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med 6 kronor per dagsverke.

§ 8 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 9 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

..... *[Signature]*

..... *[Signature]*

Biträdande gode män.

Den 21 december 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Kronoarrendator Karl Karlsson, Ansgården,
Kronoarrendator Albert Andersson, Hökagården,
Bertil Öhman, Skulegården.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av kronoarrendator Karl Karlsson, Ansgården, Salstad.


(~~Att vilken ärendet uppgår till utfärda~~
~~aktat till utställningen för utställningen~~)

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.


Statens e. lantbruksingenjör.





Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få/s härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande kronöföretagarna Flo Björn Almundsgården nr 4 i Flo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Salstads

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress Björn Almundsgården

pr Salstads

Telefon: Salstads 28

Björn Almundsgården den 20 febr. 1942

Karl Karlsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Skulegården
Dillingen

Ägarens namn:

Oscar Andersson
Hans. Egon Heur styrelsen

Avskrift.

Nr J:20467/1941
den 17/1 1941.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Angående torrläggning av mark berörande kronoegendomen Flo
Björn Anundsgården nr 4 i Flo socken.

Med anledning av en med yttrande av Eder och vederbörande lantbruksingenjör den 15 januari 1941 till Kungl. domänstyrelsen inkommen ansökning från arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Flo Björn Anundsgården nr 4 i Flo socken, Karl Karlsson, har styrelsen funnit gott medgiva, att arrendatorn må ställa sig såsom sökande till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande egendomen.


Härom torde Ni vilja underrätta arrendatorn. Stockholm
den 17 januari 1941.

Kungl. Domänstyrelsen

G. Kuylenstierna.

/Stig Holmstedt.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införfäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 mars 1942

På länsstyrelsens vägnar


J. Sunnerholm.


Elias Brandel.

Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Karlsson, Ansgården, Salstad, tisdagen den 17 november 1942 klockan 10.30, för torrläggning av mark tillhörande Flo Björn Anundsgården m.fl. hemman i Flo socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsånts den 3 november 1942 till:

- ✓ Skiftesgodemannen Sven Norup, Håberg, Salstad,
- ✓ Skiftesgodemannen Carl Strid, Garpegården, Salstad,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande kronoegendomarna Flo Björn Anundsgården och Flo Höckgården,

- ✓ Kronoarrendator Karl Karlsson, Ansgården, Salstad,
- ✓ Kronoarrendator Albert Andersson, Höckgården, Salstad,
- ✓ Gustav Johansson, Skulegården, Salstad,
- ✓ Bertil Öhman, Skulegården, Salstad.

Skara den 3 november 1942.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Karlsson, Ansgården, Salstad, tisdagen den 21 december 1943 klockan 14.00, för torrläggning av mark tillhörande Björn Anundsgården m.fl. hemman i Flo socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsånts den 7 december 1943 till:

- Skiftesgodemannen Sven Norup, Håberg, Salstad,
- Skiftesgodemannen Carl Strid, Garpegården, Salstad,
- Kronoarrendator Karl Karlsson, Ansgården, "
- Kronoarrendator Albert Andersson, Höckgården, "
- Gustav Johansson, Skulegården, "
- Bertil Öhman, Skulegården, "

Skara den 7 december 1943.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

Förening

Undertecknad försvar sig hämed
med sökanden till den synföreläggning,
som avser tomtläggning av mark tillhö-
rande Björn Kuusdgården i Florsken
av Skaraborgs län, och yrkar att första-
get utsträcker sig till möjlighet till ända-
målsenlig tomtläggning beaktas jämväl
mina markar.

Skulegården, Salsta den 10/8 1948

Gustav Johansson

Friestående förening vittorlas av oss synemän.

~~Skulle~~ ~~Skulle~~ ~~Skulle~~

den 11/8

Carl Frid

DOMÄNVERKET

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Karl Karlsson, Ansgården, Salstad, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av inägojord tillhörande kronoegendomen 1 mtl. Flo Björn Anundsgården 4¹ i Flo socken, som är utsatt att hållas å Ansgården tisdagen den 17 ds kl. 10,30, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 15. november 1942.

P. Dahlberg
Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Dahlberg *Margit Persson*

Bilaya A.

[illegible]

Ögö beskivning och rindningslängd

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{3}{4}$	5'		<u>Flo socken</u> Flo Hökagården	<u>Kungl. Maj: S och Kronan</u> att. <u>Alfred Andersson</u> Tomt " betesvall, mylla på lera <u>Summa:</u>	1 2 3
1	4'		Flo Björns Amundgården	<u>Kungl. Maj: S och Kronan</u> att. <u>Karl Karlsson</u> Tomt " åker, mylla på lera " " " " , högl. betesvall, " " " " " " " " " " " " " " " åker, " " " " " " "	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Överföres:

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	06							1010	60	60	~~1200~~ 1100	72 -		190	11	40
	16							860	137	60	~~1300~~ 1100	176 -		240	38	40
	43							710	305	30	~~1050~~ 1300	451 50		340	146	20
	65								503	50		699 50			196	-
	106							970	1028	20	~~1100~~ 1300	1166 -		130	137	80
	08							1080	86	40	~~1100~~ 1300	88 -		20	1	60
	57							780	444	60	~~1100~~ 1300	627 -		320	182	40
	113							930	1041	60	~~1000~~ 1300	1120 -		70	78	40
							59									
	30							860	258	-	~~1100~~ 1300	330 -		240	72	-
	33							930	306	90	~~1150~~ 1300	379 50		220	72	60
	08							820	65	60	~~1100~~ 1300	88 -		280	22	40
	38							640	243	20	~~1000~~ 1300	380 -		360	136	80
	22							970	213	40	~~1150~~ 1300	253 -		180	39	60
	33							930	306	90	~~1150~~ 1300	379 50		220	72	60
	21							600	126	-	~~1000~~ 1300	210 -		400	84	-
	26							420	109	20	~~1000~~ 1300	260 -		580	150	80
	47							530	249	10	~~1000~~ 1300	470 -		470	220	90
	43							570	245	10	~~1000~~ 1300	430 -		430	184	90
	43							"	245	10	~~1000~~ 1300	430 -		"	184	90
	64							"	364	80	~~1000~~ 1300	640 -		"	275	20
	41							"	233	70	~~1000~~ 1300	410 -		"	176	30
	43							600	258	-	~~1000~~ 1300	430 -		400	172	-
7	75						59		5825	80		8091 -			2265	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer
1	2	3	4	5	6
				¹ Överfries: åker, mylla på lera 23 " " 24 " " 25 " " 26 " " 27 " " 28 " " 29 " " 30 " " 31 " " 32 " " 33 " " 34 " " 35 ägring 36 utfästing 37 landning 38 Ämn 39 " 40 <u>Summa:</u>	
1/2	8 ²		Ölo Skulegården	Gustaf Johansson Torn 41 betvall, mylla på lera 42 " " 43 åker, " 44 " " 45 " " 46 " " 47 Överfries:	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7 75								59	5825	80		8091	-		2265	20
42								680	285	60	~~1050~~ 1300	441	-	370	155	40
70								640	448	-	~~1000~~ 1300	700	-	360	252	-
1 06								600	636	-	~~1000~~ 1300	1060	-	400	424	-
1 04								"	624	-	~~1000~~ 1300	1040	-	"	416	-
1 04								570	592	80	~~1000~~ 1300	1040	-	430	447	20
61								"	347	70	~~1000~~ 1300	610	-	"	262	30
1 32								530	699	60	~~1000~~ 1300	1320	-	470	620	40
1 21								490	592	90	~~1000~~ 1300	1210	-	510	617	10
1 41								600	846	-	~~1000~~ 1300	1410	-	400	584	-
1 41								"	846	-	~~1000~~ 1300	1410	-	"	564	-
1 05								"	430	-	~~1000~~ 1300	1050	-	"	420	-
72								680	489	60	~~1050~~ 1300	756	-	370	266	40
96								750	720	-	~~1050~~ 1300	1008	-	300	288	-
							48									
							15									
							88									
							03									
							03									
20 70							2 16		13584	-		21146	-		7562	-
49								1040	509	60	~~1200~~ 1300	588	-	160	78	40
40								970	388	-	~~1150~~ 1300	460	-	180	72	-
25								680	170	-	~~1050~~ 1300	262	50	370	92	50
73								600	438	-	~~1000~~ 1300	730	-	400	292	-
71								710	504	10	~~1050~~ 1300	745	50	340	241	40
46								640	294	40	~~1000~~ 1300	460	-	360	165	60
45								680	306	-	~~1050~~ 1300	472	50	370	166	50
3 49									2610	10		3718	50		1108	40

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	49								26	10 10		37	18 50		1108	40
1	02							710	724	20	~~1050~~ ~~1300~~	1071	-	340	346	80
1	06							"	752	60	~~1050~~ ~~1300~~	1113	-	"	360	40
1	11							750	832	50	~~1050~~ ~~1300~~	1165	50	300	333	-
1	12							680	761	60	~~1050~~ ~~1300~~	1176	-	370	414	40
36								600	216	-	~~1000~~ ~~1300~~	360	-	400	144	-
32								"	192	-	~~1000~~ ~~1300~~	320	-	"	128	-
63								790	497	70	~~1100~~ ~~1300~~	693	-	310	195	30
55								750	412	50	~~1050~~ ~~1300~~	577	50	300	165	-
43								"	322	50	~~1050~~ ~~1300~~	451	50	"	129	-
86								710	610	60	~~1050~~ ~~1300~~	903	-	340	293	40
62								570	353	40	~~1000~~ ~~1300~~	620	-	430	266	60
62								530	328	60	~~1000~~ ~~1300~~	620	-	470	291	40
64								570	364	80	~~1000~~ ~~1300~~	640	-	430	275	20
72								710	511	20	~~1050~~ ~~1300~~	756	-	340	244	80
71								790	560	90	~~1100~~ ~~1300~~	781	-	310	220	10
70								"	553	-	~~1100~~ ~~1300~~	770	-	"	217	-
72								820	590	40	~~1100~~ ~~1300~~	792	-	280	201	60
68								710	482	80	~~1050~~ ~~1300~~	714	-	340	231	20
66								680	448	80	~~1050~~ ~~1300~~	693	-	370	244	20
						20										
						72										
						95										
17	02					1	87		12126	20		17935	-		5808	80


Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{3}{4}$	5'		Plo Håkagården	<u>Sammandrag:</u> Kungl. Maj: f och Kronan are.: Albert Andersson	
1	4'		Plo Björn Anundgård	Kungl. Maj: f och Kronan are.: Karl Karlsson	
$\frac{1}{2}$	8 ²		Plo Skulegården	Gustaf Johansson <u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65								503	50		699	50		196	-
20	70					2	16		13584	-		21146	-		7562	-
17	02					1	87		12126	20		17935	-		5808	80
38	37					4	03		26213	70		39780	50		13566	80

Ansökan den 21 december 1943
 Skrivet av
 Statens s. lantbruksskolor
 med mup
 Bäst Frid
 Bättreande gode män

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+17 +24 50 - 51	107	<u>Sträckan E-F.</u>								
		5" tegelrör	m	107	1.15		123	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	107	0.70		74	90		
+24 51		Brunn typ A, d=0.45 m		1			45	-	242	95
		Tillägges c:a 15 %							37	05
							<u>Summa:</u>		280	-
+21 +45 30 - 39	924	<u>Sträckan C-J-K-L-M.</u>								
+21 +30 30 - 34		8" betongrör	m	404	2:-	808	-			
+83 - 37		6" betongrör	"	353	1.55	547	15	1.355	15	
+45 - 39		6" tegelrör	"	162	1.65		267	30	-	
+21 +63 30 - 32		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	242	0.90	217	80			
+81 - 32		D:o	"	13	1.20	15	60			
+30 - 34		D:o	"	149	0.90	134	10			
+83 - 37		D:o	"	353	0.75	264	75			
- 39		D:o	"	117	1:-	117	-			
+45 - 39		D:o	"	45	0.80	36	-	785	25	
+95 30		Brunn typ B, d=0.45 m		1		20	-			
+39+81+30 31, 32, 34		Brunn typ C, d=0.45 m		5	35:-	175	-			
+57+83 36, 37		" " A, d=0.45 m		1		45	-	240	-	
+45 39		Rörtrumma typ B, d=15"						60	-	
+36 31		Schaktning av lera för								
+21 +83 30 - 37		öppet ytvattendike	m ³	630	1.20		756	-	3.463	70
		Tillägges c:a 15 %							521	30
							<u>Summa:</u>		3.985	-
+45 20 - 21	145	<u>Sträckan B-H.</u>								
		4" tegelrör	m	145	0.85		123	25		
+38 20 - 21		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	138	0.75	103	50			
+45 - 21		D:o	"	7	1:-	7	-	110	50	
		Överföres:						233	75	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					233 75			
+45 21		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45 -		278 75	
		Tillägges c:a 15 %							41 25	
							Summa:		320 -	
+15 +32 40 - 41	117	<u>Sträckan D-G.</u>								
		5" tegelrör	m	117	1.15		134 55			
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	117	0.80		93 60			
+32 41		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45 -		273 15	
		Tillägges c:a 15 %							41 85	
							Summa:		315 -	
+23 70 - 71	123	<u>Sträckan J-N.</u>								
		5" tegelrör	m	123	1.15		141 45			
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	123	0.80		98 40			
+23 71		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45 -		284 85	
		Tillägges c:a 15 %							45 15	
							Summa:		330 -	
+21 80 - 81	121	<u>Sträckan K-O.</u>								
		5" tegelrör	m	121	1.15		139 15			
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	121	0.70		84 70			
+21 81		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45 -		268 85	
		Tillägges c:a 15 %							41 15	
							Summa:		310 -	
+25 90 - 91	125	<u>Sträckan L-P.</u>								
		5" tegelrör	m	125	1.15		143 75			
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	125	0.65		81 25			
+25 91		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45 -		270 -	
		Tillägges c:a 15 %							40 -	
							Summa:		310 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	585	Sträckan A-B-C							2.905	-
	449	" C-D-E							1.840	-
	107	" E-F							280	-
	924	" C-J-K-L-M							3.985	-
	145	" B-H							320	-
	117	" D-G							315	-
	123	" J-N							330	-
	121	" K-O							310	-
	125	" L-P							310	-
<u>Summa: 2696</u>									<u>Summa: 10.595</u>	-
Ansgården den 21 december 1943.										
										

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en slänthlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,


att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att
utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare
skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikessammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs-
och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsled-
ningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen ut-
föres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med
kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen
ske i brunn,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trummor och brunnar för att kunna godkännas skola
utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande rit-
ningar,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimi-
storleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden
utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyll-
ningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaf-
fas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild
överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.


Ansgården den 21 december 1943.


Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Sökan- de och med dem likställda	Ägare	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Flo socken</u>				
3/4	5 ¹		Flo Hökagården				
			Kungl. Maj: t ä Kronan				
			av: Albert Andersson	1-3			
1	4 ¹		Flo Björn Amndsgården				
			Kungl. Maj: t ä Kronan				
			av: Karl Karlsson sök.	4-40			
1/2	8 ²		Flo Skulegården				
			Gustav Johansson sök.	41-69			
			<u>Summa:</u>				

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Flo Björn Anundsgården och Flo Skulegården i Flo socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 18 mars 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 1.5 km nordväst - norr om Flo kyrka, inom nederbördsområdet nr 143/108 mellan Nossan och Vänern - Göta Älv. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, D-G, C-J-K-L-M, J-N, K-O och L-P.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och planmätning plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	5+39	38.0 hektar,	vid punkt	34+30	15.7 hektar
	D	12.6 "		K	11.1 "
	E	6.0 "		L	8.0 "
	G	3.3 "		M	4.5 "
	H	0.8 "		N	1.6 "
	31+39	22.5 "		O	1.6 "
	J	19.5 "		P	1.6 "

Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen A-B-C-J-K-L har dimensionerats för en avrinning av 0.30 liter per sekund och hektar. För övriga rörledningar har flodvattenavrinningen beräknats uppgå till 1.5 liter per sekund och hektar. Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av tre trummor av 15" betongrör.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå till ägaren av Flo Skulegården 8 ⁴		
för intrång av jordupplag med kronor		16:-
för bortgrävd mark	" "	<u>31</u>
Summa kronor		<u>47:-</u>

Det obetydliga intrång som förorsakas genom rörledningarnas anläggande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 10⁵ 595:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring. Vid uppskattningen har hänsyn tagits till att nu ifrågavarande dikning är beroende av vattenståndet i den öppna kanal, i vilken rörledningssystemet utmynnar. Vattenståndet i kanalen är i sin tur beroende av vattenståndet i Vänern. Ej sällan inträffar att markerna utefter kanalen besväras av översvämningar.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förfinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugu kronor och 35 öre /20:35/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1.50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av

fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-

bart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1949 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av trummorna skall åvila den eller dem för vars bruk de anläggas.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan

åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ansgårdens dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ansgården den 21 december 1943.


Statens e. lantbruksingenjör.

..... *ru meup*

..... *Carl... I. Stenich*

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Ansågårdens dikningsföretag*
av år 1943 i Fla

socken av Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st	13	0,50			6 50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	6.3	1,50	9	45	
		krokinje	"		3,00			
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.37 ha	st	122	0.24	29	28	
		 ha	ha	45.06	0.78	35	14	
		äng och odlingsmark, medelareal	ha					
		 ha	ha					
		annan mark och impediment, medelareal 0.62 ha	st	3	0.20	-	60	
		 ha	ha	1.87	0.30	-	56	
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30%			22	50	
		Kopiering till konceptkarta 340 st	st	69	0.16	11	04	
		medelareal 0.61 ha	ha	42.42	0.16	6	78	
		Tillägges 25%				4	45	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket	regalarcket			7	-	
		blad						
		övriga regalarck	st					126 80
		blad						
		Överföres						133 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				133 30
		Avvägning.				
1942 7-8 aug.		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 punkter pr ha	45.06	0.50	22 53	
		avvägda punkter	666	0.03	19 98	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		60 51
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.61 ha,				
		 st	69	0.11	7 59	
		 ha	42.42	0.12	5 09	12 68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	69	0,04		2 76
1942 10 aug.		Markvärdering:				
1942 17 nov.		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1.7	1,50	2 55	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	120	0,06	7 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	60	0,12	7 20	26 95
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.5	3:-	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall	2.6	3.50	9 10	10 60
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		 st				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0.25	3 75	
		 "				
		 "				3 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
1943 9 dec.		 dagar	1/4	12,00		3 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.3	3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	1.8	6,00	10 80	
		2) " " över 20 "	0.9	10,00	9 -	24 35
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	135	0,03	4 05	5 05
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2	5 -
		Överföres				290 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				290 95
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	0.5	2,50	1 25
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.3	4,00	9 20
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				10 59
						21 04
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km		0,50	
		c) Uppritning av tvärsektioner	st		0,25	
		d) Kostnadsberäkning	km		3,00	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st		8,00	
		Ritarbete				5 —
		för särskilt konstruerade landfästen	st		4,00	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st		4,00	
		Grundförstärkning	m ²		0,10	
		Ritningar, antal blad	st		3,00	5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		666	0,01	6 66
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp	st		0,25	
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st	3	0,30	— 90
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	2 90
1942 17 nov		Utlåtande, § 45	sid	7	3,00	21 —
1943 21 dec.		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		134	12,00	21 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00	
			"		12,00	
1943 14/2		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/6	12,00	2 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 4 typen	"	1	12,00	12 —
		utlopp för täckt ledning	"		12,00	
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			386 55
		1) 1:sta ~~regalark~~ blad				
		övriga ~~regalark~~ blad	st			7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 2000, medelareal 0.61 ha, ägofigurer	st	69	0.16	11 04
			ha	42.42	0.16	6 78
		Överföres				24 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 45	
		3) insättning av höjdlägestal	st	700	0,02	14 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	135	0,05	6 75	51 77
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.5	5:-	2 50
		ändring av befintligt avlopp	"	2.3	6:-	13 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				3 75
		3) broar och trummor, " "				5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 - 28 05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			"	1	12,00	12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid	34	0,55	18 70
						4 -
		Summa kronor				
						114 52
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 50 4 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				38 -
		Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.	dagar	10	6:-	60 -
						98 -
		Summa kronor				
						102 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				386 55
		Lösen för kopior och avskrifter				114 52
		Övriga förrättningskostnader				102 50
		Summa kronor				
						603 57

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åse häradsrätt.

Ansökan den 21 december 1943

Statens landbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:


den 19.....

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varigen ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong. 13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Överholm

R-E1a-1028

Godk. $\frac{11}{10}$ 1946 ²⁸⁴/₄₆

23642
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1946

BEVIS

över verkställd avsyning av Ansgårdens
dikningsföretag av år 1943 i Flo
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majjt~~ Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.950

Lån från statens avdikningslånefond " 2.690

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1949

Arbetsstyrelsens ordf.: Kronoarrendator Karl Karlsson

Adress: Ansgården, Flo pr Salstad

Vid av undertecknad den 16 maj 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 20 augusti 1946.


Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Ansgårdens dikningsföretag av år 1943 i Flo socken, Skaraborgs län.

Lån 2.690 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juni 1946.

Lånet beviljat för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	N ä g a r e
<u>Flo socken</u>			
Flo Skulegården	1/2	8 ²	Gustav Johansson

Stockholm den 11 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hægglund



20/6 46

19569

DIARIET

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 SEP. 1944


U P P G I F T

angående av "Ansgårdens dikningsföretag av år 1943" berörd fastighet,
till vilkens andel i kostnaderna för företaget lån från statens av-
dikningslånefond sökes och för vilken sådant lån tillstyrkes.

Skaraborgs län, Flo socken.

1/2 mtl Flo Skulegården 8², ägare Gustav Johansson.

Skara den 22 augusti 1944.


Statens e. lantbruksingenjör.

23641
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1946

J: 2096/1946

R 2*1028

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Ansgårdens dikningsföretag av år 1943
i Flo socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

avskrift.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
effektivering vid arbetets utförande

Stockholm den 20 juni 1946

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Ljalmar Forsman Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Östholm
gen. Laga Pålsson

B E T Ä N K A N D E.

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Ansgårdens dikningsföretag av år 1943" i Flo socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 1.5 km nordväst - norr om Flo Kyrka. Läget framgår av till förätningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 21 december 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av syneförrättningen beröres bl.a. kronoegendomarna 1 mtl Flo Björn Anundsgården 4¹ och 3/4 mtl Flo Hökagården 5¹.

Delar av ägofigurerna 6 och 7 ingå även i ett torrlägningsföretag av åren 1917-19, avseende torrläggning av mark tillhörande Håberg,

St. Vesterby m.fl. i Flo socken och till vilket Kungl. Maj:t den 31 december 1924 beviljat statsbidrag från statens avdiktningssanslag och lån från statens avdiktningsslånefond. Hänsyn härtill har tagits vid båtnadsberäkningen. I det nya företaget ingår ej arbete, som är att anse som underhåll av det äldre företaget.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägförvaltningen i Skaraborgs län har godkänt de föreslagna anordningarna. Anteckning härom är gjord på plankartan.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 21 december 1943 med företagets delägare /Bil. IV a/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdiktningssanslag till företagets utförande. Såsom framgår av föreningsskrivelse /Bil. IV b/ har en delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdiktningsslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4.950 kronor från statens avdikningsanslag och 2.690 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållnings-sällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

- " II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.
- " III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.
- " IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.
- " V. Uträkning av statsunderstödet storlek.
- " VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.
- " VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.
- " VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Uppgift på lånesökanden och honom tillhörig fastighet, till
vilkens andel i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 22 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	10548:-	
Ersättningar	<u>47:-</u>	10595:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	603:57	
" " utredning angående statsunderstöd	<u>50:-</u>	<u>653:57</u>
	<u>Summa kronor:</u>	<u>11248:57</u>

Skara den 22 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till 11.248 kr
57 öre varav å lantlagarnas andel 4.816 kr 64 öre.

Stockholm den 20 juni 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänsten.

Ernst Öfverholm

gm. Laga Pählsten

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 21 december 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Flo Björn Anundsgården i Flo socken, Skaraborgs län /Ansgårdens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 april 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Ansgårdens diknings- företag av år 1943
 i Flo socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Hela företaget

Åker	38.37	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	38.37	har

Markens blivande värde i medeltal 1040:- kronor pr har

" " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 13566:80 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 10595:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 21 dec. 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Kronoarrendator Karl Karlsson

Adress: Ansgården, Salstad

Anm.:

Skara den 17 maj 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i "Ansgårdens dikningsföretag av år 1943" i Flo socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Kronoarrendator Karl Karlsson, Ansgården,

Kronoarrendator Albert Andersson, Hökagården,

Bertil Öhman, Skulegården.

§ 1.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar.

Till medlemmar i styrelsen valdes kronoarrendator Karl Karlsson, Ansgården, Flo, Saltstad, vilken tillika utsågs till ordförande, samt kronoarrendator Albert Andersson, Hökagården, och Gustav Johansson, Skulegården.

§ 2.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 3.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 2 omförmälda statsunderstöd, att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat.

§ 4.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet sökande erforderliga handlingar.

§ 5.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Ansgården den 21 december 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga IV b.

F Ö R E N I N G

Undertecknad delägare i Ansgårdens dikningsföretag av år 1943

inom Flo socken av Skaraborgs län, förklarar mig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giver för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för min räkning med vederbörande

myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skulegården den 16/1 1944.

Gustav Johansson

Bevittnas:

Karl Karlsson

Ruth Karlsson

S T A T S B I D R A G och L Å N .

<u>Hela företaget.</u>	
Båtnad	13.566:80
Kostnad	11.248:57
Relativ kostnad	0.83
Bidrag 1 % av kostnad-	44.05
Beräknat bidrag	4.955:-
BIDRAG utgår med	4.950:-
<u>Lånesökandens andel.</u> <i>Flo Skulag.</i>	
1 procent	42.82
1 båtnad	5.808:80
1 kostnad	4.816:64
1 bidrag	2.119:59
Beräknat lånebelopp	2.697:05
LÅN utgår med	2.690:-

Skara den 22 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget.</u>			
	38.37		38.37	11.248:57	13.566:80	0.83
			<u>Lånesökandens andel.</u>			
	17.02		17.02	4.816:64	5.808:80	
			Skara den 22 augusti 1944. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Flo socken.</u>							
3/4	5 ¹		Flo Hökagården	Kungl. Maj:t o Kronan arr: Albert Andersson	-	65			-	65
1	4 ¹		Flo Björn Anundsgården	Kungl. Maj:t o Kronan arr: Karl Karlsson	20	70			20	70
1/2	8 ²		Flo Skulegården	Gustav Johansson	17	02			17	02
				<u>Summa:</u>	38	37			38	37

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
196 -		152 57		8 69		- 72		161 98		0.83 44.05 = 1.44%		71 28			
7.562 -		5.905 65		336 43		27 87		6.269 95		= 55.74%		2.759 13			
5.808 80		4.536 78		258 45		21 41		4.816 64		= 42.82%		2.119 59		2.690 -	
13.566 80		10.595 -		603 57		50 -		11.248 57				4.950 -		2.690 -	

Skara den 22 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Ansgårdens
dikningsföretag av år 1943" i Flo socken av Skaraborgs län, avgiven
i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor á 3:-	12:-
Diariibevís med kommissionärsarvode	4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd 1 sida á 3:-	3:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån 1 sida á 3:-	3:-
Uträkning av statsunderstödet storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företaget areal, kostnad och båtnad 1 sida á 3:-	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägars andel	3:30
Avskrift av betänkandet med bilagor 13 sidor á 0:55	7:15
Inhäftning, 2 band	2:-
Uppgift om lånesökanden	1:-
Ansökningshandling och expedition	<u>5:-</u>
	<u>Summa kronor: 50:-</u>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Åse häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 22 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 14, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: