



Akt nr:

R-E1a-1032

AU$R-E1a-1032

Komb.

439/46

28/3 47
10/4 47

320/46

DIARIE Nr 8537
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1947

R 5•1032

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946 till Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken, SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med trettontusentvåhundratio (13.210) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fjortontusentvåhundrasjuttio (14.270) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören **E.** Öfverholm vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1 200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bredegården Vartofta den 17 febr. 1947.
Thorsten Gustafsson

Att Lantbrukaren Thorsten Gustafsson, Bredegården, Vartofta

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Haag
Adress Vartofta

Fritiof Persson
Adress Vartofta

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kom.
~~214~~

DIARIE Nr 8949
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 5*1032

Löbstens arkiv

2348

Handlingar angående
Getagårdens dikningsföretag av år 1944
i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 3711
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946 för företaget fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 5 maj 1950.
Enligt uppdrag
Hjalmar Åsemar.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till Getagårdens diknings-företag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 11 november 1946 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 13.210:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 14.270:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 29.110:85 kronor, och båtnaden uppskattades till 33.722:- kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 22 december 1947 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 33.363:35 kronor, varav 2.100:- kronor i räntor under arbetstiden. Merkostnaden uppgår till ~~4.327:50~~ 4252:50 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel jämlikt Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 /merkostnad a/ och Kungl. kungörelsen 192:1946 /merkostnad b/ enligt nedanstående uppställning.

Samfällighet	A-C	D-E	M-T	F-H	H-L
Båtnad	2268:60	416:10	17011:-	8156:20	5870:10
Verklig kostnad	2349:77	495:43	16990:66	7790:35	5737:14
Beräknad kostnad	2217:13	409:82	14216:47	7539:12	4728:31
Merkostnad	132:64	85:61	2774:19	251:23	1008:83 4252,50
Merkostnad a	51:47 x/	6:28 x/	2774:19	251:23	1008:83
Verklig arbets-och materielkostnad	2238:79	474:90	16279:48	7413:13	5500:62
Beräknad arbets- och materielkostnad + 10 %	2321:-	429:-	14883:-	7892:50	4950:-
Merkostnad b	-	45:90	1396:48	-	550:62

x/ Understödet beräknas utgå till skillnaden mellan beräknad

kostnad och båtnad, enär verkliga kostnaden överstiger båtnaden.

Skara den 22 december 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Trans. avskrift.

Överlämnas till Lantbruksing. J. Hallin, Skara för kännedom.
Stockholm den 5. 5. 1950.
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

P r o t o k o l l,

hållet hos Kungl. Lantbrukssstyrelsen den 5 maj 1950.

Genom särskilda beslut nedan angivna dagar hade lantbrukssstyrelsen med anledning av ansökningar, som inkommit före den 1 juli 1945 beviljat, bland annat, statsbidrag från statens avdikningsanslag till nedanstående torrläggningsföretag med följande belopp, nämligen

företag	dag för beslut	beviljat kronor
4) Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken, Skaraborgs län	11 nov. 1946	13.210

I särskilda till lantbrukssstyrelsen efter den 30 juni 1945 inkomna ansökningar hade vederbörande intressenter hemställt om ytterligare bidrag till bestridande av vid företagens utförande uppkomna merkostnader.

Över ansökningarna hade vederbörande lantbruksnämnder avgivit yttrande.

Enär ytterligare bidrag till ifrågavarande företag syntes böra utgå enligt samma grunder som tidigare beviljade statsbidrag, bealöt lantbrukssstyrelsen att till bestridande av sagda merkostnader under de villkor, som stadgas i kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 431; ändr. 347/1945, 356/1948) angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, bevilja företagen ytterligare statsbidrag från nämnda anslag med följande belopp, nämligen

företag	ytterligare statsbidrag kronor
4) Getagårdens dikningsföretag av år 1944	1.840

Av föredragandena i ärendet upprättade promemorior skulle såsom bilagor fogas vid detta protokoll.

Vid protokollet
Leila Larsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukssstyrelsen
R. Andersson

K O N T R O L L B E V I S

nr 5

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 27 juni 1946 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Kättilstorps Cementvarufabrik och avsedda för "Getagårdens dikningsföretag av år 1944", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	78 cm	17.6.1946	1170 kg		1135 kg
"	"	17.6.1946	"		1180 kg
"	"	22.6.1946	"	1255 kg	
"	"	22.6.1946	"		1120 kg

På grund av rörens ringa ålder kunde resultatet anses godtagbart, varför 340 st 10" betongrör godkändes för användning i företaget.

Skara den 30 juni 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör

gm

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 4 juni 1946 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Kättilstorps Cementvarufabrik och avsedda för "Getagårdens dikningsföretag av år 1944", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	80 cm	7.5. 1946	1210 kg		1255 kg
"	"	26.5. 1946	"		1620 kg

224 meter 8" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 8 juni 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid av undertecknad den 13 november 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Bröderna Hanssons Cementvarufabrik, Kymbo, Kättilstorp, och avsedda för "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" i Vartofta Åsaka socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Ålder	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	80 cm	6 veckor	1200 kg		1200 kg
8"	"	6 veckor	1200 kg		1325 kg

Cirka 200 st 8" betongrör godkändes till användning i företaget.

Vid av undertecknad samma dag verkställd besiktning av "Samfälligheten F-H" befanns att stenfyllningarna kring A-brunnarna icke voro tillfyllest, att intagshål för ytvatten till C-brunnarna saknades, att lock saknades till C- brunnarna, att översta ringen till brunnen vid 107+16 var spräckt samt att lock saknades till brunnarna vid 107+10 och 107+16.

Brunnen vid 107+16 bör förutom med det föreskrivna 15" intagsröret förses med ett 8" intagsrör för vatten i vägdiket.

Brunnar skola slamrensas.

Skara den 14 november 1945.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 5 juli 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Bröderna Hanssons Cementvarufabrik, Kymbo, Kättilstorp, och avsedda för "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" i Vartofta Åsaka socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	1 juni 1945	1200 kg		1050 kg
9"	"	1 juni 1945	"		1210 kg
9"	"	7 juni 1945	"		1225 kg
10"	80 cm	25 juni 1945	1225 kg	1250 kg	
10"	"	26 juni 1945	"		1230 kg

Fordringarna gälla rör med en ålder av 6 veckor - 6 månader. Trots att ett av 9"-rörens hållfasthet understeg fordringarna, godkändes rörpartiet med hänsyn dels till att rörprovningsapparaten i vissa fall kan trycka något ojämnt, dels till rörets relativt ringa ålder.

Cirka 750 meter 9" betongrör och 81 meter 10" betongrör godkändes till användning i dikningsföretaget.

Skara den 5 juli 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 2.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 15 oktober 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

101+90 - G-H och

G-Ga

i "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" befanns att huvuddelen härav kunde godkännas trots sina variationer ifråga om djupet.

Till följd av att vid utsättningen använts alltför små pålar, vilka troligen delvis trampats ned av kreaturen, varjämte somliga nummerstickor helt försvunnit, ha däremot å sträckan 106 - 107+50 variationerna blivit alltför stora, så att bakfall uppkommit. Sålunda ligga rören vid 106+36 9 cm för djupt o.s.v. I stället för att höja hela rörledningen från 106 och uppåt /inklusive landsvägstrumman/, torde följande ändringar vidtagas: Ledningen sänkes /-/ eller höjes/+/

				ny bottenlinje
vid	104+52	0	/0.8:1000/	1.14
	104+75	0		1.16
	105	-1		1.18
	105+25	-2		1.20
	105+50	0		1.22
	105+75	-3		1.24
	106	-4		1.26
	106+36	+4		1.29
	106+50	+5		1.30
	106+75	+2		1.32
	107	-3		1.34
	107+10	0		1.35
	107+16	-7 ink. rör		1.35 1.38
	107+50	0		1.43

I fortsättningen torde grövre och längre pålar användas vid utsättningarna å dessa lösa jordar samt nummerstickorna tagas till så långa, att de kunna fästas i jorden och stå kvar, då grävningen påbörjas. För underlättande av utsättningarna bör ett beredskapslager av pålar och stickor alltid finnas tillgängligt.

Skara den 16 oktober 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 6.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 9 augusti 1946 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen 30-N-0-36+50 i "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" befanns att läggningen kunde godkännas.

Då ledningen var mycket igenslammad med finsand bör stor försiktighet iakttagas. Vid påfyllning av jord lägges om möjligt torvjord över rörfogarna för att förhindra vidare inträngande av slam. Enär slammet med största säkerhet kommer att spolas med av vattnet vid flöden, måste brunnarna noga efterses och ofta slamrensas. Skulle slammet mot förmodan kvarstanna i ledningen, blir det nödvändigt att nästa vår vidtaga andra åtgärder.

Skara den 2 september 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbriksingenjör.

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 7.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 9 augusti 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

A-B-C och

B-Ba

i "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" befanns att läggningen liksom arbetet i övrigt kunde godkännas.

Skara den 2 september 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 9.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 19 september 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

36+50-P-R-S och

R-Ra

i "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" befanns att läggningen kunde godkännas.

Samtidigt konstaterades, att ledningen 30-N-O till följd av den kraftiga nederbörden nu var helt befriad från slam och finsand, varför påfyllning av jord och färdigställande av ytvattendiket nu lämpligen kan verkställas. Brunnarna voro dock fulla med slam, och ofta upprepad rensning av dessa är nödvändig, särskilt medan dikningsarbetet pågår.

Skara den 21 september 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 10.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 4 oktober 1946 företagen besiktning av Samfälligheten H-L i "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" befanns, att rörledningen vid 132+87 på sträckan K-Ka kommit 6 cm för djupt, varigenom ett mindre bakfall uppstått, samt att de flesta brunnarna saknade lock. I övrigt funnos inga skäl för anmärkningar.

Sedan läggningen på den omnämnda sträckan justerats och brunnslock pålagts samt återfyllning verkställts, kan arbetet alltså godkännas. Besiktning av ytvattendikena företages senare i samband med kontrollering av Samfälligheten M-T.

Skara den 5 oktober 1946.

I tjänsten

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör

genom

K O N T R O L L B E V I S

nr 11.

Vid av undertecknad den 27 oktober 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

N-Na-Nb,

Na-Nc,

P-Pa,

S-Sa,

T-Ta, och

D-E

i "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 28 oktober 1947.

I tjänsten:

Rolf Lindqvist

Förste assistent.

B E V I S

över verkställd besiktning av Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.
Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1946.
Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13.210
Lån från statens avdikningslånefond " 14.270
Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den
Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.
Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Thorsten Gustafsson,
Adress: Bredegården pr Vartorfta.

Vid genom assistenten Rolf Lindqvist den 5 oktober 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 22.000 kronor eller omkring 76 % av det till 29.110:85 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Östersund den 15 februari 1947.

Lantbruksingenjör.

B E V I S

över verkställd avsyning av Sekazänden . . . . .

. . . . . Jdkningsföretag av år 19 44. i Vår-

torps Socken . . . . . socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen . . . . . 11 nov. 19 46

Bidrag från statens avdikningsanslag kr . . 13.210 . . .

Lån från statens avdikningslånefond " . . . 14.270 . . .

Fastställd arbetstid till den 1 september 19 50 . . .

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbr. Thorsten Jonsson

Sekazänden . .

. Vårtorp . . . .

Vid ~~genom~~ av lantbr. assistenten Rolf Lindgren

den . 22 dec . 19 47 .. verkställd avsyning av ovan an-

givna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen ~~och förordas till godkännande~~.

(med det undantaget, att det öppna yt- och flerradsdiket på sträckan 107+16 - 107+177 (108+77) flyttats och erhållit den sträckning, som inritats med grönt tusch å planket av undertecknad, och att den nya sträckningen ej upprättats. Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 33.363:35

kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 2100:-

och i styrelsearvoden kronor 300:-

Skara den 22 dec . . 19 47.

I tjänsten.

S. H.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

B E V I S

över verkställd besiktning av Sebastiansdens

Dik ningsföretag av år 1944 i Vart-

torps Askers socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 13210

Lån från statens avdikningslånefond " 14270

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950

Arbetsstyrelsens ordf.. Sixten Thorsén Gustafsson

Bredegården

Vartorps

Vid ~~genom~~ av Ltfe an-R L-t den 17 nov. 1947

verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 28.820 kronor eller omkring 99 procent av det till 29.110:85 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava ~~hittills enligt företedda räkenskaper uppgått till ..... kronor.~~ förutsätts ej överskrida.

Skara den 8 dec. 1947

I tjänsten

/~~Sven Hallin~~/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

RL-t

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Vartofta Getagården m.fl. hemman i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.

Den 3 september 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Thorsten Gustafsson, Bredegården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3 a./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Anders Åkerskog, Stenhusgården, Vartofta, och

Joh. M. Johansson, Berga, Kättilstorp,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Thorsten Gustafsson, Bredegården,

Arvid Andersson, Getagården,

Hjalmar Gustafsson, Hulegården, jämväl såsom ombud för Ernst, Elin och Ellen Gustafsson, enl. fullm. /Bil. 5 a/,

Karl Billman, Svänagården,

Alexander Ferm, Åsaka Brogården,

Fröken Hilda Persson, Krusahemmet,

såsom övriga sakägare:

Bertil Karlsson, Bergsgården,

Fritz Persson, Lerbacken,

Rickard Gustafsson, Österö,

Nils Ljungmark, Österhög,

Claes Johansson, Frälsegården, Kälvene, såsom pastoratsombud, enl. protokollsutdrag /Bil. 5 b/,

Arrendator John Johansson, Backgården,

Ingenjör Harry Persson, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägar, enl. fullm. /Bil. 5 c/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Ernst, Hjalmar, Ellen och Elin, Gustafsson, Hulegården, Karl Billman, Svänagården, Thorsten Gustafsson, Bredegården, Alexander Ferm, Åsaka Brogården, samt Hilda Persson, Krusahemmet, hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil.4a/ upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Statens Järnvägars ombud framlade järnvägens expropriationskarta. Enligt denna utgjordes markerna ovanför järnvägen vid tiden för järnvägens tillkomst av åker och äng.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 18 hela och 3/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 8 kronor pr dagsverke.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skulle hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. M. Johansson. Anders Åkerskog

Biträdande gode män.

Den 14 april 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Thorsten Gustafsson, Bredegården,

Arvid Andersson, Getagården,

Hjalmar Gustafsson, Hulegården, jämväl såsom ombud för Ernst, Elin och Ellen Gustafsson, enl. fullm. /Bil. 5 d/,

Karl Billman, Svänagården,

Alexander Ferm, Åsaka Brogården,

Bertil Carlsson, Bergsgården,

Inspektor Haldan Larsson såsom ombud för godsägare Anders Johansson, Vartofta gård,

Fröken Hilda Persson, Krusahemmet,

Rickard Gustafsson, Österö,

Nils Ljungmark, Österhög,

Erik Gustafsson, Landsvägen,

Karl Gustafsson, Åsaka Nolgården,

Folke Andersson såsom ombud för Erik Fagerlin, Åsaka Nolgården,

Claes Johansson, Frälsegården, Kälvene, såsom pastoratsombud,

Arrendator John Johansson, Backgården,

Gustav Apel, Österäng,

Stig Andersson, Björstorp.

Fritz Persson, Lerbacken.

§ 9.

Nils Ljungmark, Österhög, Bertil Carlsson, Ledsbacken, Gustav Apel, Snickaregården, Erik Gustafsson, Landsvägen, och Anders Johansson, Vartofta gård, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom att underteckna föreningsskrivelsen /Bil. 4 a/. Yllestads pastorat hade också ställts sig såsom medsökande till syneförrättningen /Bil. 4 b/. Föreningarna vitsordades av synemännen.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Thorsten Gustafsson, Bredegården, Vartofta.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Vartofta den 14 april 1944.

.....

Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. M. Johansson ..... Anders Åkerkog .....

Biträdande gode män.

5

Bilaga 1.

SKARABORGS
11. AUG. 1942
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/2 mtl. Getagården i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vartofta

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Astrid Andersson

adress Getagården

pr Vartofta

Telefon: Åsakaby 18

Vartofta den 14 aug 1942

Astrid Andersson
Getag. Vartofta.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
½ mtl. Getagården	Arvid Andersson
Svängagården	Karl Billman
Do	Karl Gustafsson
Hulegården	Dr:a Gustafsson
Ruzakemmet	Hilda ~~Gustafsson~~ (Persson)
Östers	Richard Gustafsson
Vackstra Gård	Anders Johansson
Östershög	Nils Ljungmark
Bergsgården	Bertil Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

7

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET



Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning(-ar); och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 augusti *194* 2.

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Thorsten Gustafsson, Bredegården, Vartofta, fredagen den 3 september 1943 klockan 10 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vartofta Getagården m.fl. hemman i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 19 augusti 1943 till:

Skiftesgodemannen Anders Åkerskog, Stenhusgården, Vartofta,
Skiftesgodemannen Joh. M. Johansson, Berga, Kättilstorp,
Thorsten Gustafsson, Bredegården, Vartofta,
Arvid Andersson, Getagården, "
Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafsson, Hulegården, "
Karl Billman, Svänagården, "
Alexander Ferm, Åsaka Brogården, "
Bertil Carlsson, Bergsgården, "
Karl Gustafsson, Svänagården, "
Godsägare Anders Johansson, Vartofta gård, "
Fröken Hilda Persson, Krusahemmet, "
Fritz Persson, Lerbacken, "
Rickard Gustafsson, Österö, "
Nils Ljungmark, Österhög, "
Karl Gustafssons sterbhus, Landsvägen, "
Karl Gustafsson, Åsaka Nolgården, "
Erik Fagerlin, Åsaka Nolgården, "
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället Vartofta Backgården,
Arrendator John Johansson, Backgården, Vartofta,
Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns södra vägdistrikt, godsägaren Olof Kindlund, Habo,
Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, Göteborg.
Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp.

Skara den 19 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Thorsten Gustafsson, Bredegården, Vartofta, fredagen den 14 april 1944 klockan 9.45, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Vartofta Getagården m.fl. hemman i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 27 mars 1944 till:

Skiftesgodemannen Anders Åkerskog, Stenhusgården, Vartofta,
Skiftesgodemannen Joh.M.Johansson, Berga, Kättilstorp,
Thorsten Gustafsson, Bredegården, Vartofta,
Arvid Andersson, Getagården, "
Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafsson, Hulegården, "
Karl Billman, Svänagården, "
Alexander Ferm, Åsaka Brogården "
Bertil Carlsson, Bergsgården, "
Godsägare Anders Johansson, Vartofta gård, "
Fröken Hilda Persson, Krusahemmet, "
Fritz Persson, Lerbacken, "
Rickard Gustafsson, Österö, "
Nils Ljungmark, Österhög, "
Erik Gustafsson, Landsvägen, "
Karl Gustafsson, Åsaka Nolgården, "
Erik Fagerlin, Åsaka Nolgården, "
Claes Johansson, Frälsegården, Kälvene, såsom pastoratsombud,
Arrendator John Johansson, Backgården, Vartofta,
Gustav Apel, Österäng, "
Stig Andersson, Björstorp, "
Torsten Gustafsson, Svänagården, "

Skara den 27 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.a.

Förening

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den synefördelning som avser tomläggning av mark tillhörande ~~Boka~~ Vartofta Boka Getlagården i Vartofta Boka socken av Skaraborgs län och yrka att förfarandet utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig tomläggning beredes jämväl våra marker.

Mellegården Vartofta-Åsaka den 14/10 1942.

Ernst Gustafsson
Ellen Gustafson

Hjalmar Gustafsson
Elin Gustafsson.

Svänagården 15/10 1942

Karl Bilman.

Byvägården m. fl. den 27 maj 1943.

~~Fr. Gustafsson~~ Alb. Ferm, Hilda Persson

Förestående förening vitsordas av oss sysnemän.

Joh. Alb. Johansson, Anders Åkerskog

Vartofta Åsaka den 18 okt. 1943.

Österhög.
Nils Sjungmark. Bertil Carlsson.
Gustav Axel Erik Gustafsson
Anders Johansson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Carl Emanuelsson
Joh. M. Johansson, Anders Åkerskog

Bilaga 4 b.

Utdrag ur protokoll, fört vid ordinarie pastoratsstämma med Ullervads pastorat i Ullervads folkskola den 19 okt. 1943.

§ 2.

Pastoratsstämman beslöt enhälligt, att pastoratet skulle skänka sig som med tidigare till syne fälld utlåtning rörande torrläggning av mark, tillhörande Varbo Getagården m. fl.

§ 3.

Till justeringsmän av protokollet utsågos lyrkoverkmannen Gottfrid Johansson Tvålshed och Gösta Moberg Backgården Ullervad

Justerat:
Gottfrid Johansson
Gösta Moberg

Som ovan:
S. Eklöfsson
ordf.

Rätt utdraget, intygas
Ullervad den 21 okt 1943
S. Eklöfsson
pastoratsstämmans ordf.

Föreningen vitsordas av oss synemän.

Joh. M. Johansson, Anders Åkerberg

Bilaga 5 a.

Fullmakt.

för Hjalmar Gustafsson Hedegården Ytterlappträsk.

Undertecknad får härmed giva vid ovannämnda
i Bredegården den 8 Sept 1943.
angående tandläggning av mark.

Hedegården den 8 Sept 1943.

Ernst Gustafsson. Ellen Gustafsson.
Elin Gustafsson.

Bilaga 5 b.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Ullervads pastorats gemensamma kyrkoråd i Ullervads folkskola den 1 dec. 1942.

— — — — —

§ 3.

Till pastoratsombud för nästa år att närmare vid möjligen förekommande syner och sammanträden omnämnes kyrkovärden Gottfrid Johansson Trälsbed adr. Rättikatorp tel. Rättikatorp 346. och landbrukaren Claes Johansson Trälsegården adr. Kälvene tel. Kälvene nr 4.

— — — — — — —

§ 7.

Att jämte ordföranden justera detta protokoll valdes kyrkovärden Gottfrid Johansson Trälsbed.

Justerat:
S. Olsson
Gottfr. Johansson.

Som ovan:
Gottfr. Nilsson
Sekr.

Bevittnat: Inga Andrén i Ullervads fattigstuga den 6 dec 1942
S. Olsson
kyrkoherde

Rätt utdraget, Bekräftas
Ullervads pastorsexpedition den 23 dec. 1943
S. Olsson
kyrkoherde

15

Bilaga 5 c.

STATENS JÄRNVÄGAR

8. BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

F u l l m a k t

Härmed befullmäktigas ingenjör Harry Persson, att såsom statens järnvägars ombud den 3 september 1943 närvara vid syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Vartofta Åsaka socken.

Falköping den 31 augusti 1943.

Axel Wikmark
Z. f.

Bevittnas:

Frank Skoglund ..... Lars Wallgren .....

16

Bilaga 5 d.

FULLMAKT

för Kjelmer Gustafsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hulegården m. fl. hemman i Vantafta-Backa socken och Älvsborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hulegården Vantafta den 14 April 1944.

Ernst Gustafsson Edlen Gustafsson Elin Gustafsson

Bevittnas:

Gunnar Johansson Sven Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

414819

Bilaga 6 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande: Getagårdens dikningsföretag av år 1944.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vartofta Getagården m.fl. hemman i Vartofta Åsaka socken beröres allmänna vägen Kälvene - Vartofta Åsaka kyrka på två ställen.

1./ 300 meter söder om Vartofta gård eller m.a.o. 1900 meter nordnordöst om Vartofta Åsaka kyrka. Den befintliga stentrumman /b = 1.00 meter, h = 1.20 meter/ ligger för högt. Här föreslås en trumma av betongkulvertar /d = 1.00 meter/. Vattensamlingsområde: cirka 250 hektar.

2./ Cirka 100 meter nordöst om järnvägen Falköping - Jönköping eller m.a.o. 1100 meter nordnordöst om Vartofta Åsaka kyrka. Den befintliga stentrumman /b = 0.30 m, h = 0.80 m/, vilken förlängts med betongrör /d = 0.60/, ligger för högt. Här föreslås en 18" betongrörsledning med brunn såväl uppströms som nedströms vägen. Vattensamlingsområde: 45 hektar.

Skara den 18 februari 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

18

Bilaga 6 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 389/44-43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Betr. Getagårdens dikningsföretag av år 1944.

Med anledning av Eder skrivelse av den 18 februari 1944 röran-de två trummor genom allmänna vägen Björstorp - Vartofta Åsaka kyrka får vägförvaltningen härmed meddela.

Den under 1./ upptagna trumman 300 meter söder om Vartofta gård torde vara utförd före år 1880. Då den fortfarande befinner sig i relativt gott skick, finnes ingen anledning för vägförvalt-ningen att nu lägga om den. Vid en omläggning skall dock vägför-valtningen lägga den å för torrläggning erforderligt djup.

Beträffande den andra trumman 1100 meter nordnordöst om Var-tofta Åsaka kyrka, som av vägdistriktet förlängts med betongrör, kommer vägförvaltningen att med bidrag från dikningsföretaget av kronor 60 omlägga densamma.

Vägförvaltningen skall dock även bekosta en brunn för det nedströms om vägen belägna vägdikets anslutning till rörledningen.

Mariestad den 28 februari 1944.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
MARIESTAD

A. Westgren.

/ Nils G. Denas.

300

Bilaga 6 c.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Betr. Getagårdens dikningsföretag av år 1944.

Härmed översändes förslag till trumma av betongkulvertar /d = 1.00 m/ för avlopp å Vartofta Munkagården i Vartofta Åsaka socken genom allmänna vägen Björstorp - Vartofta Åsaka kyrka.

Trumman skall byggas genom Vägförvaltningens försorg. Dikningsföretaget deltager i kostnaderna för den nya trumman med 72 procent. Dock böra skyddsräckena helt bekostas av Kronan, enär de befintliga räckena under alla omständigheter snart behöva ersättas med nya.

Anhålles att närslutna ritning återställes till mig tillsammans med Vägförvaltningens yttrande.

Skara den 8 mars 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Anb 500 -
20

Bilaga 6 d.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 576/44-43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,
S k a r a.

Betr. Getagårdens dikningsföretag av år 1944.

Med anledning av Eder skrivelse av den 8 mars 1944 med förslag till trumma av betongkulvertar genom vägen Björstorp-Vartofta Åsaka kyrka får vägförvaltningen med återsändande av ritningen härmed meddela, att följande ändringar måste vidtagas.

1) Torvmurarna vid trumändarna skola ha en minimitjocklek av 0,70 m, yttersidorna läggas i lutning 10:1 och innersidorna i lutning 5:1. Avståndet mellan släntfot och torvmurens ytterkant skall vara minst 0,30 m. Torvmuren läggas i slänten på avtrappad schaktbotten.

2) Avloppskanalens släntlutning får å en sträcka av minst 5 meter från trumman icke vara brantare än 1:1,5.

3) Schakt för trumma utföres till sådant djup och sådan bredd att 0,30 m grusfyllning erhålles så väl under betongröret som mellan schaktgravens väggar och röret. Härigenom får schakten en bottenbredd av minst 1,60 meter.

Om dessa ändringar vidtagas, har vägförvaltningen intet att erinra mot att bidraga med 28 % av självkostnaderna för omläggningen.

Mariestad den 15 mars 1944.
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
MARIESTAD

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Bilaga 7 a.

Till

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning,

Göteborg.

Beträffande: Getagårdens dikningsföretag av år 1944.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vartofta Getagården m.fl. hemman i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län beröres Statens Järnvägar /Falköping - Nässjö/ cirka 200 meter nordväst om hållplatsen Åsaka grindar. Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar med anhållan att distriktsförvaltningen måtte yttra sig angående dikningsförslaget.

Den berörda järnvägstrumman ligger tillräckligt djupt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av sökandenas marker. Trumman är för närvarande fylld till drygt hälvten med slam. I stället för att gräva upp ett stort öppet avloppsdike genom de vattenbesvärade markerna föreslås anläggandet av en rörledning kombinerad med ett litet öppet yt- och flodvattendike. För kontinuitetens skull torde det vara lämpligt att rörledningen sträcker sig genom järnvägstrumman. Vattensamlingsområdet ovanför järnvägen är cirka 55 hektar. Jordslag: torvjord på morän. Arbetet skall under vederbörande lantbruksingenjörs ledning utföras av och helt bekostas av dikningsföretaget.

För torrläggning till lagenligt djup av marken omedelbart ovanför järnvägen /Vartofta Munkagården 2[1]/ erfordras ett djupare avlopp än den befintliga trumman. Genom de föreslagna arbetenas utförande förbättras dock avloppsförhållandena för fastigheten ifråga så pass mycket att ett djupare avlopp under järnvägen förmodligen aldrig kommer att ifrågasättas. Ägaren av Vartofta Munkagården 2[1] är icke att betrakta såsom sökande i vad det gäller denna del av företaget.

Ett första sammanträde med sakägarna hölls den 3 september 1943, varvid Statens Järnvägar representerades av ingenjören Harry Persson, Falköping. Syneförrättningen kommer att avslutas vid sammanträde hos

Thorsten Gustafsson, Bredegården, Vartofta, fredagen den 14 april 1944 klockan 9.45.

Skara den 1 mars 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 1076/43

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Herr Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

Skara.

Till svar å Eder skrivelse den 1 mars 1944 rörande Getagårdens dikningsföretag av år 1944 får distriktschefen meddela, att distriktschefen icke finner anledning till erinran mot det av Eder i skrivelsen framförda förslaget i ärendet. Distriktschefen förutsätter emellertid, att dikningsföretagets intressenter underrättas därom, att de ha att samråda med förste baningenjören, Falköping, i vad avser utförandet av arbeten för dikningsföretaget inom statens järnvägars område. Göteborg den 13 mars 1944.

(J.E. Lindblad)

Bilaga 8 a.

/ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Vartofta Munkagården m.fl. hemman i Vartofta Åsaka socken./

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Vartofta Munkagården, Ledsbacken, Landsvägen, Bredegården, Snickaregården, Getagården, Svänagården, Nolgården, Hulegården och Backgården samt Åsaka Brogården och Åsaka Backgården i Vartofta Åsaka socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Thorsten Gustafsson, Bredegården, fredagen den 14 april 1944 klockan 9.45. Av förrättningen beröras Björstorp, Vartofta Bergsgården och Åsaka Nolgården.

Skara den 24 mars 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Vartofta Åsaka församling den 2/4 1944.

Joh. A. Sandstedt
Kommunalmästare

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om anslagningen, återsändes till mig.

Skara den 24 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

25

Bilaga 8 b.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Vartofta Munkagården, Ledsbacken, Landsvägen, Bredegården, Snickaregården, Getagården, Svänegården, Nolgården, Hulegården och Backgården samt Åsaka Brogården och Åsaka Backgården i Vartofta Åsaka socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Thorsten Gustafsson, Bredegården, fredagen den 14 april 1944 klockan 9,45. Av förrättningen beröras Björstorp, Vartofta Bergsgården och Åsaka Nolgården.

Skara den 24 mars 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör. 2433

Från konto 35683

Till konto 12873

har 11 Kronor 70 öre

girerats till:

A.B. Falköpings Tidning, Falköping.

BOKFÖRT 30.3.44 POSTGIROKONTORET

Kupong nr 08

Falköping den 28.3 1944

Herr Lantbruksing. E. Öfverholm

Skara

till

Debet

A.-B. Falköpings Tidning

			Ggr	Mm		
Mars	28	An. Annons 2433 ang. Torrläggn. Vartofta munkag.	1	65	11	70

Kredit beviljas icke för längre tid än tre månader.
För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar från räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Postanvisningskvitto gäller som vårt eget

Postgiro 12873.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Vartofta Åsaka socken			
			Samfälligheten A-C			
262/1000	12.6		Vartofta Kalgården	Karl Billman		
				åker, mylla på sand	1	10.75
				" "	2	10.20
				Summa:		
1/4	11.3		Vartofta Svänagården	Karl Billman		
				åker, mylla på sand	3	12.80
				" "	4	12.10
				" "	5	12.25
				äng, tarajord på sand	6	12.50
				Summa:		
1/2	11.5		Vartofta Svänagården	Torsten Gustafsson, Bismene		
				äng, tarajord på sand	7	12.60
				Summa:		
1/2	10.1		Vartofta Getagården	Arvid Andersson		
				åker, mylla på sand	8	12.70
				" "	9	"
				" "	10	11.85
				" "	11	12.05
				" "	12	11.90
				" "	13	"
				" "	14	"
				" "	15	12.10
				" "	16	12.30
				" "	17	
				Öneförs		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
55	14							700	98	–	1100	154	–	400	56	–
50	20							730	146	–	"	220	–	370	74	–
	34								244	–		374	–		130	–
40	25							660	165	–	900	225	–	240	60	–
100	13							300	39	–	"	117	–	600	78	–
85	17							390	66	30	"	153	–	510	86	70
70			22					210	46	20	500	110	–	290	63	80
	55		22						316	50		605	–		288	50
70		1	01					210	212	10	500	505	–	290	292	90
		1	01						212	10		505	–		292	90
60	23							660	151	80	1100	253	–	440	101	20
50	42							730	306	60	"	462	–	370	155	40
105	07							330	23	10	"	77	–	770	53	90
85	26							480	124	80	"	286	–	620	161	20
100	19							370	70	30	"	209	–	730	138	70
"	28							"	103	60	"	308	–	"	204	40
"	34							"	125	80	"	374	–	"	248	20
90	37							440	162	80	"	407	–	660	244	20
60	35							540	189	–	900	315	–	360	126	–
60	10							"	54	–	"	90	–	"	36	–
2	61								1.311	80		2.781	–		1.469	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				åker, mylla på sand	18	11.75
				väg	19	
				Summa:		
			Amiädet	D-E		
1/2	10		Vartofta Gretagården	Arvid Andersson		
				åker, mylla på sand	20	
				" "	21	
				" "	22	
				" " stenb	23	
				" " "	24	
				" förbättras ej	25	
				Summa:		
			Samfälligheten M-T.			
210/1000	39		Vartofta Berggården	Anders Johansson		
				betesvall, djup svartjord	26	2.20
				" "	27	2.10
				" "	28	2.35
				" "	29	2.15
				Summa:		
1	21		Vartofta Munkagården	Anders Johansson		
				väg	30	
				"	31	
				"	32	
				åker, förbättras ej väg	33	
				" "	34	
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	61								1.311	80		2.781	—		1.469	20
	22							300	66	—	700	154	—	400	88	—
							15									
2	83						15		1.377	80		2.935	—		1.557	20
	48							560	268	80	1200	576	—	640	307	20
	07							720	50	40	"	84	—	480	33	60
	04							"	28	80	"	48	—	"	19	20
	10							370	37	—	700	70	—	330	33	—
	07							"	25	90	"	49	—	"	23	10
							06									
	76						06		410	90		827	—		416	10
							27									
							64									
							56									
							14									
						2	61									
							32									
							14									
							06									
							13									
							03									
							67									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneslätt		
				betesvall, djup svartjord	35	320
				åker, "	36	340
				" "	37	"
				" "	38	"
				" "	39	325
				" "	40	340
				" "	41	455
				betesvall, mylla på sand	42	470
				" "	43	570
				Summa:		
ars	24		Vartofta Munkagården	Fritz Persson		
				åker, djup svartmylla	44	370
				" "	45	420
				" "	46	455
				Summa:		
ars	23		Vartofta Munkagården	Hilda Persson		
				betesvall, mylla på sand	47	405
				"	48	485
				"	49	495
				" "	50	550
				Summa:		
ars	25		Vartofta Munkagården	Fritz Persson		
				betesvall, mylla på sand	51	60
				" "	52	"
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							67									
	1 30							950	1.235	—	1100	1.430	—	150	195	—
	92							1000	920	—	1200	1.104	—	200	184	—
	80							1040	832	—	〃	960	—	160	128	—
	86							1080	928	80	〃	1.032	—	120	103	20
	93							960	892	80	〃	1.116	—	240	223	20
	4 03							1000	4.030	—	〃	4.836	—	200	806	—
	03							720	21	60	〃	36	—	480	14	40
	66							510	336	60	1100	726	—	590	389	40
	60							700	420	—	〃	660	—	400	240	—
	10 13						67		9.616	80		11.900	—		2.283	20
	1 64							960	1.574	40	1200	1.968	—	240	393	60
	11							〃	105	60	〃	132	—	〃	26	40
	11							1000	110	—	〃	132	—	200	22	—
	1 86								1.790	—		2.232	—		442	—
	38							40	15	20	590 ~~1100~~	224	20	550	209	—
	71							510	362	10	900	639	—	390	276	90
	07							150	10	50	300	21	—	150	10	50
	36							180	64	80	〃	108	—	120	43	20
	1 52								452	60		992	20		539	60
	08							190	15	20	300	24	—	110	8	80
	35							620	217	—	1100	385	—	480	169	—
	43								232	20		409	—		176	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
212/1000	9 9		Hartsfjäll Snickaregården	Rickard Gustafsson		
				åker, mylla på sand	53	6.15
				" "	54	6.50
				" "	55	6.40
				" "	56	5.95
				" "	57	6.15
				" "	58	6.55
				" "	59	6.45
				" "	60	6.50
				" "	61	6.40
				" "	62	6.55
				" "	63	6.75
				" "	64	6.35
				näg	65	—
				"	66	—
				Summa:		
136/1000	9 8		Hartsfjäll Snickaregården	Nils Ljungmark		
				åker, mylla på sand	67	6.40
				" "	68	"
				" "	69	7.00
				" "	70	6.50
				" "	71	6.50
				" "	72	6.55
				" "	73	6.65
				betesvall "	74	"
				" "	75	6.90
				åker "	76	7.50
				" "	77	"
				Öncefäres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
55	1 34							760	1.018	40	1200	1.608	–	440	589	60
40	09							880	79	20	"	108	–	320	28	80
50	33							800	264	–	"	396	–	400	132	–
95	16							440	70	40	"	192	–	760	121	60
90	30							560	168	–	"	360	–	640	192	–
65	54							840	453	60	"	648	–	360	194	40
105	08							480	38	40	1100	88	–	620	49	60
140	07							510	35	70	"	77	–	590	41	30
110	06							440	26	40	"	66	–	660	39	60
140	06							510	30	60	"	66	–	590	35	40
85	19							620	117	80	"	209	–	480	91	20
115	06							700	27	–	"	66	–	700	42	–
							02									
							02									
	3 28						04		2.326	50		3.884	–		1.557	50
80	18							720	129	60	1200	216	–	480	86	40
90	23							640	147	20	"	276	–	560	128	80
30	09							1120	100	80	"	108	–	80	7	20
75	20							760	152	–	"	270	–	440	88	–
90	20							640	128	–	"	270	–	560	112	–
90	17							"	108	80	"	204	–	"	95	20
85	13							680	88	40	"	156	–	520	67	60
90	12							480	57	60	900	108	–	420	50	40
80	38							540	205	20	"	342	–	360	136	80
75	25							700	175	–	1100	275	–	400	100	–
50	04							880	35	20	"	44	–	220	8	80
	1 99								1.327	80		2.209	–		881	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneryd		
				åker, mylla på sand	78	8.20
				betesvall, "	79	8.50
				åker,	80	9.00
				"	81	9.15
				odlingsmark	82	6.70
				äng	83	8.30
				väg	84	—
				"	85	
				Summa:		
45/1000	9⁶		Vattsjöfta Snickaregården	Gustav Apel		
				åker,	86 a	9.15
				"	86 b	9.50
				Summa:		
91/1000	9⁷		Vattsjöfta Snickaregården	Gustav Apel		
				åker	87	9.10
				"	88	9.05
				"	89	9.10
				"	90	9.65
				"	91	9.25
				"	92	9.35
				"	93	9.20
				"	94	10.00
				odlingsmark tomt	95	9.30
				" "	96	9.80
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	99								1.327	80		2.209	–		881	20
	26							730	189	80	1100	286	–	370	96	20
	39							420	163	80	900	351	–	480	187	20
	92							640	588	80	1200	1104	–	560	515	20
	61							720	439	20	"	732	–	780	292	80
			09					110	9	90	300	27	–	190	17	10
			86					510	438	60	700	602	–	"	163	40
							16									
							02									
4	17		95				18		3.157	90		5.311	–		2.153	10
	72							720	518	40	1200	864	–	480	345	60
	12							660	79	20	1100	132	–	440	52	80
	84								597	60		996	–		398	40
	46							620	285	20	1100	506	–	480	220	80
	46							590	271	40	"	506	–	610	234	60
	55							400	220	–	"	605	–	700	385	–
	18							770	138	60	"	198	–	330	59	40
	07							480	33	60	"	77	–	620	43	40
	11							550	60	50	"	121	–	550	60	50
	12							440	52	80	"	132	–	660	79	20
	31							950	294	50	"	341	–	150	46	50
			16					330	52	80	700	112	–	370	59	20
			12					420	50	40	"	84	–	280	33	60
2	26		28						1.459	80		2.682	–		1.222	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	1'		Bjärstorp	Stig Andersson		
				åker, myrkap i mud	97	1000
				" "	98	990
				Summa:		
1/2	5'		Vattofta Ledabacken	Bertil Carlsson		
				åker,	99	6.60
				"	100	6.25
				"	101	"
				"	102	6.20
				"	103	6.40
				"	104	6.25
				"	105	6.40
				"	106	"
				"	107	6.65
				"	108	6.45.
				tuntag	109	5.85
				Summa:		
1/2	10'		Vattofta Gjetagården	Arvid Andersson		
				åker	110	6.40
				"	111	6.80
				"	112	6.95
				betesvall	113	7.40
				"	114	8.30
				"	115	2
				åker	116	11.75
				"	117	11.70
				skog	118	7.30
				Öfverföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							770	115	50	1100	165	—	330	49	50
	22							700	154	—	"	242	—	400	88	—
	37								259	50		407	—		137	50
	30							520	156	—	1200	360	—	680	204	—
	26							"	135	20	"	312	—	"	176	80
	35							640	224	—	"	420	—	560	196	—
	27							520	140	40	"	324	—	580	183	60
	25							640	160	—	"	300	—	560	140	—
	45							560	252	—	"	540	—	640	288	—
	72							600	432	—	"	864	—	600	432	—
	24							"	174	—	"	288	—	"	174	—
	29							720	208	80	"	348	—	480	139	20
	07							640	44	80	"	87	—	560	39	20
					07			150	10	50	200	14	—	50	3	50
3	20				07				1.907	70		3.854	—		1.976	30
	18							600	108	—	1200	216	—	600	108	—
1	28							760	972	80	"	1.536	—	440	563	20
	39							880	343	20	"	468	—	320	124	80
	07							950	66	50	1100	77	—	150	10	50
	48							510	247	80	"	528	—	530	283	20
	13							"	66	30	"	173	—	"	76	70
	13							960	115	20	1200	144	—	240	28	80
	07							920	64	40	"	84	—	280	19	60
					38			240	91	20	300	114	—	60	22	80
2	72				38				2.072	40		3.310	—		1.237	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öarsjöt		
				väg	119	
				tomtag	120	
				Summa:		
1/2	14'		Västra Hultgården	Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafssons		
				åker, mylla på sand	121	6.10
				" "	122	6.25
				" "	123	6.40
				betesvall "	124	6.90
				skog " förb. ej	125	
				tomtag	126	
				åker, mylla på sand	127	7.65
				" "	128	8.25
				" "	129	
				" "	131	
				betesvall "	131	8.40
				" "	132	"
				åker "	133	10.05
				väg	134	
				Summa:		
3/4	8'		Västra Bredegården	Flensten Gustafssons		
				äng	135	10.50
				åker, mylla på mån	136	10.85
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	72				38				2.072	40		3.310	–		1.237	60
							06									
							05									
2	72				38		11		2.072	40		3.310	–		1.237	60
80	1	13						720	813	60	1200	1.356	–	480	542	40
120	1	37						560	767	20	"	1.644	–	640	876	80
95	1	05						600	630	–	"	1.260	–	600	630	–
70	3	08						800	2.464	–	"	3.696	–	400	1.232	–
							20									
							08									
60	1	14						800	912	–	1200	1.368	–	400	456	–
40		27						960	230	40	"	288	–	240	57	60
50		22						760	167	20	"	264	–	440	96	80
50		17						"	129	20	"	204	–	"	77	80
105		45						240	108	–	900	405	–	660	297	–
"		65						"	156	–	"	585	–	"	429	–
75		70						800	320	–	1200	480	–	400	160	–
							10									
9	90						38		6.697	60		11.550	–		4.852	40
50				16				410	65	60	700	112	–	290	46	40
75		05						840	42	–	1200	60	–	360	18	–
		05		16					107	60		172	–		64	40

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten F–H			
1	1'		Prästebolet	Kyrkl. lönebostället		
				av hela Tammelsvan		
				hagmark, jämte sig	137	
				Summa:		
1/4	av 3'		Åsaka Brogården	Alexander Tenn		
				tomtog	138	3.20
				åker	139	3.80
				"	140	3.95
				"	141	4.15
				betesvall	142	3.65
				"	143	3.45
				åker	144	3.40
				"	145	3.20
				"	146	3.10
				"	147	3.05
				betesvall	148	3.30
				"	149	"
				äng	150	—
				Summa:		
1/2	9²		Åsaka Nolgården	Erik Fagerlin		
				äng	151	—
				åker	152	2.85
				"	153	2.85
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							52									
							52									
			05					30	1	50	~~500~~ 300	15	—	270	13	50
	52							480	249	60	1200	624	—	720	374	40
	36							590	212	40	1100	396	—	510	183	60
	13							770	100	10	"	143	—	330	42	90
	17							660	112	20	"	187	—	440	74	80
	10							510	51	—	"	110	—	590	59	—
	10							640	64	—	1200	120	—	560	56	—
	12							760	91	20	"	144	—	440	52	80
	28							520	145	60	"	336	—	680	190	40
	58							480	278	40	"	696	—	720	417	60
	12							510	61	20	900	108	—	390	46	80
	09							"	45	90	"	81	—	"	35	10
							14									
2	57		05				14		1.413	10		2.960	—		1.546	90
							04									
	28							760	212	80	1200	336	—	400	123	20
	24							"	182	40	"	288	—	"	105	60
	52						04		395	20		624	—		228	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	9³		Åsaka Kolgården	Karl Gustavsson		
				åker, mylla på sand	154	2.70
				" "	155	2.40
				" "	156	2.45
				" "	157	2.25
				" "	158	2.35
				äng	159	—
				"	160	—
				Summa:		
1/4	8¹		Åsaka Backgården	Eckl. lönehusställe		
				arr. John Jakobsson		
				betesmark, mylla på sand	161	2.35
				"	162	2.30
				"	163	2.35
				" "	164	2.50
				åker "	165	2.25
				betesmark "	166	1.90
				"	167	1.85
				" "	168	"
				äng	169	1.65
				"	170	1.95
				"	171	2.00
				"	172	2.45
				odlingsmark, mylla på sand	173	2.30
				åker, fjäp, mattjord	174	2.25
				åker, förbättras ej	175	—
				" "	176	—
				" "	177	—
				Öfverföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
60	13							590	76	70	1100	143	—	510	66	30
90	14							370	51	80	"	154	—	730	102	20
85	23							400	92	—	"	253	—	700	161	—
95	09							330	29	70	"	99	—	770	69	30
85	10							400	40	—	"	110	—	700	70	—
							02									
							02									
	69						04		290	20		759	—		468	80
65	53							550	291	50	1100	583	—	550	291	50
70	34							330	112	20	700	238	—	370	125	80
65	16							550	88	—	1100	176	—	350	88	—
50	15							540	81	—	900	135	—	360	54	—
85	27							400	108	—	1100	297	—	700	189	—
110	22							290	63	80	"	242	—	810	178	20
110	17							"	49	30	"	187	—	"	137	70
120	18							220	39	60	"	198	—	880	158	40
50			60					470	282	—	700	720	—	230	138	—
70			66					370	244	20	"	462	—	330	217	80
80			21					330	69	30	"	147	—	370	77	70
60			22					420	92	40	"	154	—	280	61	60
80			04					420	16	80	900	36	—	480	19	20
95	33							440	145	20	1200	396	—	760	250	80
							55									
							22									
							27									
2	35	1	73			1	04		1.683	30		3.671	—		1.987	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				äng, förbättras ej	178	
				" "	179	
				" "	180	
				Summa:		
1	2'		Vantofta Munkagården	Anders Johansson		
				betesvall, mylla på sand	181	2.65
				" "	182	2.75
				åker, djup mattjord	183	2.50
				Summa:		
1/4	15		Vantofta Backgården	Exkl. låneboställe		
				arr. John Johansson		
				åker, djup mattjord	184	2.80
				" "	185	2.55
				" "	186	2.65
				" "	187	3.35
				" "	188	3.50
				" "	189	3.25
				" "	190	3.15
				" "	191	"
				" "	192	2.95
				" "	193	3.05
				" "	194	3.25
				odlingsmark	195	3.15
				vägar	196	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	35	1	73			1	04		1.683	30		3.671	—		1.987	70
							12									
							10									
							23									
2	35	1	73			1	49		1.683	30		3.671	—		1.987	70
80		72						510	367	20	1000	720	—	490	352	80
70		64						590	967	60	1000	1.640	—	410	672	40
95		57						440	250	80	1100	627	—	660	376	20
2	93								1.585	60		2.987	—		1.401	40
75		23						480	110	40	1200	276	—	720	165	60
100		17						320	54	40	"	204	—	880	149	60
90		23						360	82	80	"	276	—	840	193	20
55		07						640	44	80	"	84	—	560	39	20
55		24						640	153	60	"	288	—	560	134	40
80		29						420	121	80	"	348	—	780	226	20
90		32						400	128	—	"	384	—	800	256	—
"		38						400	152	—	"	456	—	800	304	—
110		34						240	81	60	"	408	—	960	326	40
100		20						310	62	—	"	240	—	890	178	—
70		15						520	78	—	"	180	—	680	102	—
115				34				180	61	20	1100	374	—	920	312	80
							18									
2	62			34			18		1.130	60		3.518	—		2.387	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	6'		Vartofta Landsvägen	Erik Gustafsson		
				odlingsmark, sjap mattjord	204	3.10
				åker, mylla på sand	205	3.80
				Summa:		
			Samfälligheten H-L.			
1/4	15'		Vartofta Bäckgården	Enkl. lämnahemman		
				arr. John Johansson		
				åker, mylla på sand	197	4.65
				" "	198	4.70
				" "	199	4.75
				" "	200	4.80
				" "	201	4.90
				" "	202	5.00
				" "	203	5.55
				Summa:		
1/2	6'		Vartofta Landsvägen	Erik Gustafsson		
				åker, mylla på sand	206	5.00
				" "	207	4.85
				" "	208	"
				" "	209	4.60
				" "	210	"
				" "	211	4.70
				" "	212	4.75
				" "	213	4.80
				" "	214	"
				" "	215	5.00
				äng	216	4.45
				Omfång		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
120			09					220	19	80	1100	99	—	880	79	20
50		14						800	112	—	1200	168	—	400	56	—
		14		09					131	80		267	—		135	20
80		66						720	475	20	1200	792	—	480	316	80
"		26						"	187	20	"	312	—	"	124	80
"		18						"	129	60	"	216	—	"	86	40
"		38						"	273	60	"	456	—	"	182	40
"		77						"	338	40	"	564	—	"	225	60
75 "																
90 "		58						660	382	80	1100	638	—	440	255	20
säkert 60		40						720	288	—	1200	480	—	480	192	—
	2	93							2.074	80		3.458	—		1.383	20
50		20						960	192	—	1200	240	—	240	48	—
95		36						600	216	—	"	432	—	600	216	—
115		16						440	70	40	"	192	—	760	121	60
85		30						680	204	—	"	360	—	520	156	—
90		26						640	166	40	"	312	—	560	145	60
80		28						720	201	60	"	336	—	480	134	40
"		34						"	244	80	"	408	—	"	163	20
"		39						"	280	80	"	468	—	"	187	20
90		22						640	140	80	"	264	—	560	123	20
75		33						760	250	80	"	396	—	440	145	20
för 185											670					
sälj 25				08				200	16	—	~~700~~	53	60	470	37	60
	2	84		08					1.983	60		3.461	60		1.478	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				odlingsmark, mylla på sand	217	4.95
				Summa:		
3/4	8'		Vantsjö Prestgården	Thorsten Gustafsson		
				skogsmark, mylla på sand	218	
				odlingsmark "	219	5.25
				" "	220	?
				" "	221	8.70
				åker "	222	6.10
				" "	223	5.85
				" "	224	5.80
				" "	225	5.25
				" "	226	5.20
				betesmark "	227	"
				" "	228	6.50
				åker "	229	8.65
				" "	230	9.05
				Summa:		
1/2	14'		Vantsjö Klockgården	Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafsson		
				odlingsmark, mylla på sand	231	9.40
				åker "	232	9.30
				" "	233	10.25
				" "	234	?
				äng	235	1.
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	84		08						1.983	60		3.461	60		1.478	—
			16					270	43	20	900	144	—	630	100	80
2	84		24						2.026	80		3.605	60		1.578	80
					29			240	69	60	300	87	—	60	17	40
			24					540	129	60	900	216	—	360	86	40
		1	22					360	439	20	"	1.098	—	540	658	80
			23					"	82	80	"	207	—	"	124	20
	23							920	211	60	1200	276	—	280	64	40
	23							800	176	—	"	264	—	400	88	—
	29							760	220	40	"	348	—	440	127	60
	69							440	203	60	"	828	—	760	524	40
	61							560	341	60	"	732	—	640	390	40
	07							590	41	30	1100	77	—	510	35	70
	26							660	171	60	"	286	—	440	114	40
	45							880	396	—	1200	540	—	320	144	—
	03							400	12	—	"	36	—	800	24	—
2	85	1	69		29				2.595	30		4.995	—		2.399	70
			18					360	64	80	900	162	—	540	97	20
	20							320	64	—	1200	240	—	880	176	—
	24							1000	240	—	"	288	—	200	48	—
	02							960	19	20	"	24	—	240	4	80
							04									
	46		18				04		388	—		714	—		326	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	10 1		Vartofta Getagården	Arvid Andersson		
				åker, mylla på sand	236	11.50
				" "	237	12.45
				Summa:		
			Sammandrag			
			Samfälligheten A-C			
262/1000	12 6		Vartofta Kolgården	Karl Billman		
1/4	11 3		" Svanagården	Densamme		
1/2	11 5		" "	Torsten Gustafsson		
1/2	10 1		" Getagården	Arvid Andersson		
				Summa:		
			Området D-E.			
1/2	10 1		Vartofta Getagården	Arvid Andersson		
				Summa:		
			Samfälligheten M-T			
210/1000	3 9		Vartofta Bergsgården	Anders Johansson		
1	2 1		" Munkagården	Densamme		
arv	2 4		" "	Fritz Persson		
arv	2 3		" "	Hilda Persson		
arv	2 5		" "	Fritz Persson		
212/1000	9 9		" Smickaregården	Rickard Gustafsson		
136/1000	9 8		" "	Nils Ljungmark		
45/1000	9 6		" "	Gustav Apel		
91/1000	9 7		" "	Densamme		
1/2	1 1		Björstorp	Stig Andersson		
1/2	5 1		Vartofta Ledsbacken	Bertil Carlsson		
				Omfares		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27							720	194	40	1200	324	–	480	129	60
	12							760	91	20	"	144	–	440	52	80
	39								285	60		468	–		182	40
	34								244	–		374	–		130	–
	55		22						316	50		605	–		288	50
		1	01						212	10		505	–		292	90
2	83						15		1.377	80		2.935	–		1.557	20
3	72	1	23				15		2.150	40		4.419	–		2.268	60
	76						06		410	90		827	–		416	10
	76						06		410	90		827	–		416	10
						2	61									
10	13						67		9.616	80		11.900	–		2.283	20
1	86								1.790	–		2.232	–		442	–
1	52								452	60		992	20		539	60
	43								232	20		409	–		176	80
3	28						04		2.326	50		3.884	–		1.557	50
4	17		95				18		3.157	90		5.311	–		2.153	10
	84								597	60		996	–		398	40
2	26		28						1.459	80		2.682	–		1.222	20
	37								269	50		407	–		137	50
3	20				07		07		1.907	70		3.854	–		1.946	30
28	06	1	23			3	57		21.810	60		32.667	20		10.856	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
1/2	10'		Vartofta Getagården	Arvid Andersson	
1/2	14'		" Hulegården	Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafsson	
3/4	8'		" Bredgården	Thorsten Gustafsson	
				Summa:	
			Samfällig heten F-H		
1	1'		Prästehalet	Ekkl. lägenhetställe av. Anton Sannelsson	
1/4	av 3'		Åsaka Borgården	Alexander Persson	
1/2	9 2		" Valgården	Erik Fagerlin	
1/6	9 3		" "	Karl Gustavsson	
1/4	8'		" Backgården	Ekkl. lägenhetställe av John Johansson	
1	2'		Vartofta Munkagården	Anders Johansson	
1/4	15'		" Backgården	Ekkl. lägenhetställe av John Johansson	
1/2	6'		" Landsvägen	Erik Gustafsson	
				Summa:	
			Samfälligheten H-L.		
1/4	15'		Vartofta Backgården	Ekkl. lägenhetställe av. John Johansson	
1/2	6'		" Landsvägen	Erik Gustafsson	
3/4	8'		" Bredegården	Thorsten Gustafsson	
1/2	14'		" Hulegården	Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafsson	
1/2	10'		" Getagården	Arvid Andersson	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BORÅS

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
28	06	1	23		07	3	57		21.810	60		32.667	20		10.856	60
2	72				38		11		2.072	40		3.310	–		1.237	60
9	90						38		6.697	60		11.550	–		4.852	40
	05		16						107	60		172	–		64	40
40	73	1	39		45	4	06		30.688	20		47.699	20		17.011	–
							52									
2	57		05				14		1.413	10		2.960	–		1.546	90
	52						04		395	20		624	–		228	80
	69						04		290	20		759	–		468	80
2	33	1	73			1	49		1.683	30		3.671	–		1.987	70
2	93								1.585	60		2.987	–		1.401	40
2	62		34				18		1.130	60		3.518	–		2.387	40
	14		09						131	80		267	–		135	20
11	82	2	21			2	44		6.629	80		14.786	–		8.156	20
2	93								2.074	80		3.458	–		1.383	20
2	84		24						2.026	80		3.605	60		1.578	80
2	85	1	69		29				2.595	30		4.995	–		2.399	70
	46		18				04		388	–		714	–		326	–
	39								285	60		468	–		182	40
9	47	2	11		29		04		7.370	50		13.240	60		5.870	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammandrag.		
			Samfällighetens	A-C	
			Området	D-E	
			Samfällighetens	M-T	
			"	F-H	
			"	H-L	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
BORÅS

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	72	1	23				15		2.150	40		4.419	–		2.268	60
	76						06		410	90		827	–		416	10
40	73	1	39		45	4	06		30.688	20		47.699	20		17.011	–
11	82	2	21			2	44		6.629	80		14.786	–		8.156	20
9	47	2	11		29		04		7.370	50		13.240	60		5.870	10
66	50	6	94		74	6	75		47.249	80		80.971	80		33.722	–

Bredaryd den 14 april 1944

Hans Ljungkvist

Statens x. lant[illegible]boningsnämnd

Gerh. M. Gerhansson, Anders Åkerlog

Ed. tillade goda män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-C.								
+75 +77										
0 - 2	202	Sträckan A-B.								
+75 +57										
0 - 1		6" tegelrör m	82	1.65	135	30				
+77										
- 2		8" " "	120	2.30	276	-	411	30		
+75										
0 - 1		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	25	0.90	22	50				
+57										
- 1		D:o "	57	1.20	68	40				
+77										
- 2		D:o "	120	1.15	138	-	228	90		
+75										
0		Betongöga, 6"					15	-		
+57										
1, 1		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-	90	-				
+77										
2		" " A, d=0.45 m	1	40:-	40	-	130	-	785	20
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges c:a 15 %							114	80
							Summa:		900	-
+77 +72										
2 - 3	95	Sträckan B-C.								
		5" tegelrör m	95	1.15			109	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	95	0.70			66	50		
+72										
3		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	215	75
		Tillägges c:a 15 %							34	25
							Summa:		250	-
+87										
10 - 12	287	Sträckan B-Ba.								
+75										
10 - 11		8" tegelrör m	175	2.30	402	50				
+87										
- 12		5" " "	112	1.15	128	80	531	30		
+50										
10 - 11		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	150	0.75	112	50				
+75										
- 11		D:o "	25	0.90	22	50				
+87										
- 12		D:o "	112	0.80	89	60	224	60		
+75 +87										
11 , 12		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	835	90
		Tillägges c:a 15 %							124	10
							Summa:		960	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+58 65 - 64	158	**Området D-E.**								
+58 +87 65 - 64		5" tegelrör m	71	1.15	81	65				
- 64		3" " "	87	0.55	47	85	129	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	71	0.65	46	15				
		D:o "	87	1:-	87	-	133	15		
+87 64		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
64		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	337	65
		Tillägges c:a 15 %							52	35
							Summa:		390	-
		Samfälligheten M-T.								
+63 +39 16 - 35	1876	**Sträckan M-N.**								
+63 16 - 26	937	Schaktning för öppet								
		dike av:								
		sten och grus m^3	75	3.50	262	50				
		torvjord, med växtrötter "	430	1.00	430	-	692	50		
26 - 30	400	" , massorna åt en								
		sida m^3	510	0.95	484	50				
		torvjord, med enstaka block								
		m.m. m^3	135	2:-	270	-	754	50		
+72 26		Trumma av betongkulvertar,								
		d=1.00 m, b=5.00 m, 28 %								
		av kostnaden betalas av								
		Kronan, resten eller 72 %								
		av företaget	0.72	800:-			576	-		
+39 30 - 35		10" betongrör m	539	2.70			1.455	30		
30 - 31		Grävning, läggning och								
		återfyllning samt påfyll-								
		ning av jord till före-								
		skriven höjd m	100	1:-	100	-				
- 33		D:o "	200	1.20	240	-				
+90 - 33		D:o "	90	2.05	184	50				
- 35		D:o "	110	1.10	121	-				
+39 - 35		D:o "	39	1.80	70	20	715	70		
		Överföres:					4.194	00		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						4.194	-		
30 +74 32		Betonggjutning						40	-		
		Brunn typ B, d=0.60 m		1		25	-				
34 +39 35		" " C, d=0.60 m		1	45:-	45	-				
		" " C, d=0.60 m		1	50:-	50	-	120	-	4.354	-
		Tillägges c:a 15 %								651	-
								Summa:		5.005	-
+39 +63 35 - 40 +39 +87 35 - 38 +50 - 39 +63 - 40	524	Sträckan N-O-P-R-S-T.									
		8" betongrör	m	348	2:-			696	-		
		8" tegelrör	"	63	2.30	144	90				
		5" "	"	113	1.15	129	95	274	85		
+39 +70 35 - 35		Grävning, läggning och återfyllning	m	31	1.70	52	70				
- 37		D:o	"	130	0.80	104	-				
- 38		D:o, jämte grusning i botten	m	100	1.00	100	-				
+87 - 38 +50 - 39 +63 - 40		D:o	"	87	0.80	69	60				
		D:o	"	63	0.75	47	25				
		D:o	"	113	0.45	50	85	424	40		
+5 +53 36, 37 +50 +63 39, 40 +87 38		Brunn typ C, d=0.45 m		2	35:-	70	-				
		" " A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
		" med 10/ bräddavlopp d=0.45 m		1		35	-	185	-	1.580	25
		Tillägges c:a 15 %								239	75
								Summa:		1.820	-
+91 41 - 41 +43 41 - 41 +91 - 41	91	Sträckan N-Na-Nb.									
		6" betongrör	m	43	1.55			66	65		
		5" tegelrör	m	48	1.15			55	20		
		Grävning, läggning och återfyllning, samt påfyllning av jord till föreskriven höjd	m	43	1.25	53	75				
		D:o	"	48	1.05	50	40	104	15		
		Överföres:						226	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					226	-		
+43 41		Brunn typ C, d=0.45 m	1		40	-				
+91 41		" " A, d=0.45 m	1		45	-	85	-	311	-
		Tillägges c:a 15 %							49	-
							Summa:		360	-
+74 80 - 87	774	Sträckan Na-Nc.								
+78 80 - 81		6" betongrör m	178	1.55			275	90		
+6 - 85		8" tegelrör m	328	2.30	754	40				
+58 - 86		6" " "	152	1.65	250	80				
+7 - 87		5" " "	49	1.15	56	35				
+74 - 87		4" " "	67	0.85	56	95	1.118	50		
80 - 81		Grävning, läggning och återfyllning m	100	1.50	150	-				
+78 - 81		D:o "	78	1:-	78	-				
+63 - 82		D:o "	85	1.35	114	75				
+6 - 85		D:o "	243	1.15	279	45				
+58 - 86		D:o "	152	1.25	190	-				
+74 - 87		D:o "	116	0.90	104	40	916	60		
+78 80 - 81		Schaktning av torvjord för öppet ytvattendike m^3	65	0.75			48	75		
+14 81		Brunn typ C, d=0.45 m	1		40	-				
+78 81		" med 9" bräddavlopp, d=0.45 m	1		40	-				
+63+55+14+6 82,83,84,85 +61+58+7 85,86,87		Brunn typ A, d=0.45 m	7	45:-	315	-				
+74 87		" " A, d=0.375 m	1		40	-	435	-	2.794	75
		Tillägges c:a 15 %							420	25
							Summa:		3.215	-
+29 43 - 44	129	Sträckan O-Oa.								
		8" tegelrör m	129	2.30			296	70		
		Grävning, läggning och återfyllning m	129	0.75			96	75		
+29 44		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	433	45
		Tillägges c:a 15 %							66	55
							Summa:		500	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+80 45 - 45	80	**Sträckan P-Pa.**								
		5" tegelrör m	80	1.15			92	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	80	0.65			52	-		
+80 45		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	184	-
		Tillägges c:a 15 %							26	-
							Summa:		210	-
+32 50 - 54	432	**Sträckan R-Ra-Rb.**								
+35 50 - 51		8" tegelrör m	135	2.30	310	50				
- 52		5" " "	65	1.15	74	75				
+66 - 52		8" " "	66	2.30	151	80				
+87 - 53		5" " "	121	1.15	139	15				
+32 - 54		4" " "	45	0.85	38	25	714	45		
+35 50 - 51		Grävning, läggning och återfyllning, jämte grusning under rören m	135	1.25	168	75				
+70 - 51		Grävning, läggning och återfyllning m	35	0.50	17	50				
- 52		D:o "	30	1.40	42	-				
+66 - 52		D:o "	66	1.85	122	10				
+87 - 53		D:o "	121	1:-	121	-				
+28 - 54		D:o "	41	0.85	34	85				
+32 - 54		D:o "	4	1.50	6	-	512	20		
+35 +66 51, 52		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+32 54		" " A, d=0.375 m	1		35	-	115	-	1.341	65
		Tillägges c:a 15 %							198	35
							Summa:		1.540	-
+21 55 - 57	221	**Sträckan Ra-Rc.**								
		3" tegelrör m	221	0.55			121	55		
		Grävning, läggning och återfyllning, jämte grusning under rören m	221	0.70			154	70		
+21 57		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	311	25
		Tillägges c:a 15 %							48	75
							Summa:		360	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
60+55 -- 61	155	Sträckan S-Sa.									
		4" tegelrör	m	155	0.85			131	75		
60+10 - 61		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	110	0.75	82	50				
-61+55		D:o	"	45	0.80	36	-	118	50		
61+55		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	290	25
		Tillägges c:a 15 %								44	75
								Summa:		335	-
70+3 - 71	103	Sträckan T-Ta.									
		3" tegelrör	m	103	0.55			56	65		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	103	0.60			61	80		
71+3		Brunn typ A,d=0.375 m		1				40	-	158	45
		Tillägges c:a 15 %								26	55
								Summa:		185	-
		Samfälligheten F-H.									
100+71 -102	271	Sträckan F-G.									
100+90 -101		Schaktning för öppet									
		dike av:									
		torvjord	m^3	100	0.75	75	-				
		" med sten	"	120	2:-	240	-				
		pinnmo	"	50	4:-	200	-	515	-		
-102+71		10" betongrör	m	81	2.70			218	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning samt putsning									
		av ytvattendike	m	81	1.25			101	25		
101+90		Betonggjutning						40	-		
102+71		Brunn typ C, d=0.60 m		1				50	-	924	95
		Tillägges c:a 15 %								140	05
								Summa:		1.065	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+71 +238 102-107	667	**Sträckan G-H.**								
+71 +39 102-104 +10 -107		8" betongrör m	168	2:-	336	-				
		9" " "	271	2.35	636	85				
+16 +238 107-107		8" " "	222	2:-	444	-	1.416	85		
+71 +39 102-104		Grävning, läggning och återfyllning m	168	0.85	142	80				
+52 +36 104-106		D:o "	184	0.75	138	-				
+10 -107		D:o "	74	0.50	37	-				
+16 +238 107-107		D:o "	222	0.65	144	30				
+39 +52 104-104		D:o med grusning "	13	2.50	32	50	194	60		
+71 +39 102-104	168	Schaktning för öppet ytvattendike av:								
		torvjord m^3	85	1:-	85	-				
+36 +10 106-107	74	D:o "	20	1:-	20	-				
+16 +238 107-107	222	D:o "	110	0.90	99	-	204	-		
+52 +10 104-107	258	Rustbädd av trä m	480	0.75			360	-		
+16 +238 107-107	222									
+96 103		Brunn typ C, d=0.45 m	1	40:-	40	-				
+127+238 107,107		" " C, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
+39 +52 +36 104,104,106		" " C, d=0.60 m	3	45:-	135	-				
+16 107		" med 15" intag d=0.70m	1		55	-	300	-		
+10 +16 107-107	6	18" betongkulvert genom vägen, grävning för och läggning av dessa och vägbanans iordningställande samt nedom vägen en brunn d=0.70 m med 15" bräddavlopp, utföres av Vägförvaltningen i Skaraborgs län och bekostas delvis av Kronan. Företagets andel i dessa kostnader utgör kronor					60	-	2.835	45
		Tillägges c:a 15 %							424	55
							Summa:		3.260	-
+23 120-128	823	**Sträckan G-Ga.**								
+20 120-123		9" betongrör m	320	2.35			752	-		
+8 -124		8" tegelrör "	88	2.30	202	40				
+23 -128		6" " "	415	1.65	684	75	887	15		
		Överföres:					1.639	15		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1.639	15		
+63 120-120		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	63	1.35	85	05				
+20 -123		D:o "	257	0.60	154	20				
+8 -124		D:o "	88	0.45	39	60				
+28 -124		D:o "	20	0.70	14	-				
+54 -126		D:o "	226	0.45	101	70				
+72 -127		D:o "	118	0.90	106	20				
+23 -128		D:o "	51	0.45	22	95	523	70		
+80 +23 127-128		Rustbädd av trä "	43	0.95			40	85		
+63 120		Brunn typ A, d=0.60 m	1	55:-	55	-				
+95 +20 121, 123		" " A, d=0.60 m	2	50:-	100	-				
+8 +11 +23 124,126,128		" " A, d=0.45 m	3	40:-	120		275	-	2.478	70
		Tillägges c:a 15 %							371	30
							Summa:		2.850	-
		Samfälligheten H-L.								
+80 +52 108-112	372	Sträckan H-J-K.								
+80 +40 108-109	60	Schaktning för öppet dike								
		av torvjord m^3	55	0.75			41	25		
+52 -112		8" betongrör m	312	2:-			624	-		
+40 109-111		Grävning, läggning och								
		återfyllning samt påfyll-								
		ning av jord till före-								
		skriven höjd m	160	1.20	192	-				
+52 -112		D:o "	152	0.60	91	20	283	20		
+40 109		Betonggjutning					40	-		
+75 110		Brunn typ C, d=0.45 m	1	40:-	40	-				
+50 111		" " C, d=0.45 m	1	35:-	35	-				
+52 112		" med 12" bräddavlopp,								
		d=0.45 m	1		35	-	110	-	1.098	45
		Tillägges c:a 15 %							166	55
							Summa:		1.265	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+52 +96											
112-117	544	Sträckan K-L.									
+52 +45											
112-113		8" tegelrör	m	93	2.30	213	90				
-115		6" "	"	155	1.65	255	75				
+2											
-116		4" "	"	102	0.85	86	70				
+96											
-117		3" "	"	194	0.55	106	70	663	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	93	1:-	93	-				
		D:o	"	155	0.80	124	-				
+96											
115-117		D:o	"	296	0.60	177	60	394	60		
+45 +17											
113,114,115		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+2 +29 +96											
116,117,117		" " A, d=0.375 m		3	35:-	105	-	225	-	1.282	65
		Tillägges c:a 15 %								192	35
								Summa:		1.475	-
+82											
118-119	182	Sträckan J-Ja.									
+84											
118-118		6" tegelrör	m	84	1.65	138	60				
+82											
-119		4" "	"	98	0.85	83	30	221	90		
+92											
118-118		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	92	1.10	101	20				
+36											
-119		D:o	"	44	0.45	19	80				
+82											
-119		D:o	"	46	0.90	41	40	162	40		
+92 +36											
118-119		Rustbädd av trä	"	44	0.65			28	60		
+84											
118		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-				
+82											
119		" " A, d=0.375 m		1		40	-	85	-	497	90
		Tillägges c:a 15 %								77	10
								Summa:		575	-
+82											
130-133	382	Sträckan K-Ka.									
+29											
130-132		6" betongrör	m	229	1.55			354	95		
+17											
-133		8" tegelrör	m	88	2.30	202	40				
+82											
-133		5" "	"	65	1.15	74	75	277	15		
+50											
130-131		Grävning, läggning och återfyllning									
		samt påfyllning av jord									
		Överföres:						632	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					632	10		
		till föreskriven höjd m	150	0.55	82	50				
+50 131-132		D:o, D:o "	50	0.80	40	-				
+29 -132		D:o, D:o "	29	0.60	17	40				
+17 -133		D:o, "	88	0.60	52	80				
+82 -133		D:o "	65	0.85	55	25	247	95		
+66 +29 130,132		Brunn typ C, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
+17 +82 133,133		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-	150		1.030	05
		Tillägges c:a 15 %							154	95
							Summa:		1.185	-
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A-C.								
202		Sträckan A-B					900	-		
95		" B-C					250	-		
287	584	" B-Ba					960	-	2.110	-
		Området D-E.								
	158	Sträckan D-E.							390	-
		Samfälligheten M-T.								
1876		Sträckan M-N					5.005	-		
524		" N-O-P-R-S-T					1.820	-		
91		" N-Na-Nb					360	-		
774		" Na-Nc					3.215	-		
129		" O-Oa					500	-		
80		" P-Pa					210	-		
432		" R-Ra-Rb					1.540	-		
221		" Ra-Rc					360	-		
155		" S-Sa					335	-		
103	4385	" T-Ta					185	-	13.530	-
		Samfälligheten F-H.								
271		Sträckan F-G					1.065	-		
667		" G-H					3.260	-		
823	1761	" G-Ga					2.850	-	7.175	-
	6888	Överföres:							23.205	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	6888	Överfört:							23.205	-
		Samfälligheten H-L.								
372		Sträckan H-J-K					1.265	-		
544		" K-L					1.475	-		
182		" J-Ja					575	-		
382	1480	" K-Ka					1.185	-	4.500	-
Summa:	8368						Summa:		27.705	-

Vartofta den 14 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan 26 - 30 all torvjord lägges på östra sidan om avloppet,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,


att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledningarna skola läggas på trärust,
om grunden utgöres av dy- eller mossjord.



På vissa sträckor har grusning under rören föreslagits istället för trärust. Se kostnadsförslaget,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmeslerna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

+9.08 m, kors i jordfast sten i backkant invid utfartsväg. /Samma fix-

punkt finnes i Nolgårdens dikningsföretag av år 1938, höjd +13.67 m/

+11.14 m, ring i jordfast sten i stenmur, 13 meter vänster punkt 1+57,
+12.30 m, " " " " " " 20 " " " 11+75,
+11.56 m, " " " " " " 4 " höger " 64,
+10.04 m, " " " " , 56 meter vänster punkt 61+30,
+10.01 m, " " " " 10 " " " 54,
+ 6.49 m, kors " " " 77 " " " 36+10,
+ 8.56 m, " " " " 5 " höger " 83+60,
+ 6.00 m, " " " " 20 " vänster " 30+22,
+ 3.76 m, överkant på betongplint till ledningsstolpe å järnväg, 33 meter söder trumma,
+ 2.37 m, ring i jordfast sten i vägkrök, 157 meter vänster punkt 101.
/Samma fixpunkt finnes i Vartofta dikningsföretag år 1934, höjd +7.98 m/
+ 2.09 m, ring i jordfast sten, 29 meter höger punkt 102+40,
+ 3.12 m, " " " " 33 " " " 122+70,
+ 3.17 m, " " " " 28 meter vänster punkt 105+50,
+ 5.88 m, " " " " 20 " höger " 109+90,
+ 5.95 m, " " " " i åkerkant, 73 meter vänster punkt 136+20,
+ 9.66 m, ring i jordfast sten i stenmur, 20 meter höger punkt 116+2.

Följande dimensioner skola användas för trärust under rörledningar:

rörledning av	bräder	läkt
3" tegelrör	1" x 6"	1" x 1"
4" "	1" x 6"	1" x 1"
5" "	1½" x 7"	1" x 1"
6" "	1½" x 7"	1" x 1"
8" "	1½" x 8"	1" x 1"
8" betongrör	1½" x 8"	ingen
9" "	1½" x 8"	ingen
10" "	1½" x 8"	ingen

Vartofta den 14 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vartofta Åsaka socken				
			Samfälligheten A-C				
262/1000	12⁶		Vartofta Valgården				
14		lån	Karl Billman	sök	1-2		
			Vartofta Svänagården				
1/4	11³	lån	Karl Billman	sök	3-6		
13 1/2	11⁵	—	Torsten Gustavsson		7		
			Vartofta Getagården				
12 1/2	10¹	lån	Emil Andersson	sök	8-19		
			Summa:				
			Området D-E				
			Vartofta Getagården				
12 1/2	10¹	lån	Emil Andersson	sök	20-25		
			Summa:				
			Samfälligheten M-T.				
			Vartofta Munkagården				
1	2¹	—	Anders Johansson	sök	30-40		
				sök	41-43		
3 ans	2⁴	lån	Frida Persson		44-46		
2 ans	2³	lån	Hilda Persson	sök	47-50		
4 ans	2⁵	lån	Frida Persson		51-52		
			Vartofta Snickaregården				
212/1000	9⁹	lån	Rickard Gustafsson		53-66		
136/1000	9⁸	lån	Vilo Ljungmark	sök	67-85		
45/1000	9⁶	lån	Gustav Apel	sök	86 a. t		
9 71/1000	9⁷	lån	Densamma	sök	87-96		
			Överföres				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
130:-						120.90	5.73	5.80		
288.50						268.39	12.72	12.88		
292.90						272.40	12.91	13.08		
1557.20						1448.31	68.64	69.53		
2268.60						2110:-	100.00	101.29		7.62
416.10						390:-	100.00	18.74		
416.10						390:-	100.00	18.74		1.41
	Avd. 1.	Avd. 2.								
1639.40	630.11					1179.06	8.71	56.53		
643.80		548.95								
442:-	169.89					169.89	1.26	8.18		
539.60		460.10				460.10	3.40	22.07		
176.80		150.75				150.75	1.11	7.20		
1557.50		1328.03				1328.03	9.82	63.74		
2153.10		1835.88				1835.88	13.57	88.08		
398.40		339.71				339.71	2.51	16.29		
1222.20		1042.13				1042.13	7.70	49.98		
8772.80	800:-	5705.55				6505.55	48.08	312.07		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öneſåt				
			Björstorp				
1	1/2	1'	lån	Stig Ludeſſon	97-98	3	
			Vartofta Ledsbacken				
5	1/2	5'	lån	Bertil Carlsſon	99-109	2	
			Vartofta Getagården				
12	1/2	10'	lån	Arvid Ludeſſon	110-120	2	
			Vartofta Hulegården				
13	1/2	14'	lån	Ernſt, Hjalmar, Elin			
			o Ellen Guſtafſon		121-134	2	
			Vartofta Bredegården				
7	3/4	8'	lån	Thorſten Guſtafſon	135-136	2	
			Summa:				
			Samfälligheten F-H				
			Åsaka Borgården				
17	1/4	am 3'	lån	Alexander Fem	138-150		
			Åsaka Kalgården				
	1/2	9 2	—	Erik Fagelin	151-153		
19	1/6	9 3	lån	Karl Guſtaſſon	154-160		
			Åsaka Backgården				
18	1/4	8'	lån	Eckl. Länehoſtälle			
			an John Johanſſon		161-180		
			Vartofta Munkagården				
	1	2'	—	Ludvig Johanſſon	181-183		
			Vartofta Backgården				
16	1/4	15'	lån	Eckl Länehoſtälle			
			an John Johanſſon		184-196		
			Vartofta Landsvägen				
6	1/2	6'	lån	Erik Guſtafſon	204-205		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÅKARP

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8772.80	800:-	5705.55				6505.55	48.08	312.07	
137.50		117.24			1	117.24	0.87	5.65	
1946.30		1659.55			1	1659.55	12.26	79.58	
1237.60		1055.26			1	1055.26	7.80	50.63	
4852.40		4137.49			1	4137.49	30.58	198.48	
64.70		54.91			1	54.91	0.41	2.66	
17011:-	800:-	12730:-				13530:-	100.00	649.07	48.83
1546.90					1	1361.10	18.97	65.31	
228.80						200.90	2.80	9.64	
468.80					1	412.56	5.75	19.80	
1987.70					1	1748.55	24.37	83.90	
1401.40						1232.67	17.18	59.15	
2387.40					1	2100.12	29.27	100.77	
135.20					1	119.10	1.66	5.71	
8156.20						7175:-	100.00	344.28	25.90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten H-L.				
			Vartofta Bråkgården				
1/4	15	lin	Eckl. Löneboställe	sök			
			arr. John Johansson		197-203		
			Vartofta Landsvägen				
1/2	6	lan	Erik Gustafsson	sök	206-217		
			Vartofta Bredagården				
3/4	8	lan	Thorsten Gustafsson	sök	218-219, 222-227		
				sök	220-221, 228-230		
			Vartofta Hulegården				
1/2	14	lan	Ernst, Hjalmar, Elias				
			Edem Gustafsson	sök	231-235		
			Vartofta Getagården				
1/2	10	lan	Arvid Andersson	sök	236-237		
			Summa:				
			Sammandrag				
			Samfälligheten	A-C			
			Området	D-E			
			Samfälligheten	H-T			
			"	F-H			
			"	H-L			
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i gemensamma kostnader-nas procent
	Avd. 1.	Avd. 2.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1383.20	973.90					973.90	21.64	46.71	
1578.80	1111.63					1111.63	24.70	53.32	
1334.30	939.47					1937.99	43.07	92.98	
1065.40		998.52							
326:-		305.53				305.53	6.79	17.66	
182.40		170.95				170.95	3.80	8.20	
5870.10	3025:-	1775:-				4500:-	100.00	215.87	16.24
2268.60						2110:-		101.29	7.62
416.10						390:-		18.74	1.41
17011:-						13530:-		649.07	48.83
8156.20						7175:-		344.28	25.90
5870.10						4500:-		215.87	16.24
33722:-						27705:-		1329.25	100.00

Vartofta den 14 april 1944.


Statens [illegible]

Jakob Mårtensson, Anders Åkerskog

Biträdande goda män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Vartofta Munkagården m. fl. hemman i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 29 augusti 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 0.5 - 2 km norr om Vartofta Åsaka kyrka, inom sektion nr 1 av Ätrans nederbördsområde nr 103. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområden med blå linjer.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-Ba, D-E, F-G-H-J-K-L, G-Ga, J-Ja, M-N-O-P-R-S-T,

N-Na-Nb, Na-Nc, O-Oa, P-Pa, R-Ra-Rb, Ra-Rc, S-Sa och T-Ta.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	1	15.2 hektar,	vid punkt	130+66	14.1 hektar,
	1+57	12.5 "		132+29	11.1 "
	B	11.9 "		133+17	7.8 "
	C	2.0 "		Ka	3.4 "
	11+75	6.7 "		N	69.1 "
	Ba	4.2 "		O	40.2 "
	64+87	2.7 "		P	29.4 "
	E	1.5 "		R	23.0 "
	G	89.8 "		S	8.4 "
	103+96	63.6 "		T	2.9 "
	104+52	53.8 "		81+14	14.9 "
	106+36	47.8 "		81+78	14.0 "
	107+16	45.2 "		82+63	12.6 "
	H	38.9 "		83+55	11.8 "
	120+63	18.1 "		84+14	10.5 "
	121+95	15.7 "		85+6	8.4 "
	123+20	12.4 "		85+61	5.7 "

vid punkt	124+8	10.1 hektar,	vid punkt	86+58	4.3 hektar,
	126+11	4.2 "		87+7	3.0 "
	Ga	3.9 "		Nc	1.3 "
	J	37.8 "		Na	18.9 "
	111+50	30.8 "		Nb	2.9 "
	K	27.5 "		Oa	5.5 "
	113+45	10.6 "		Pa	1.8 "
	114+17	8.5 "		Ra	11.7 "
	115	6.7 "		52+66	6.6 "
	116+2	3.9 "		Rb	2.9 "
	117+29	1.6 "		Rc	1.3 "
	L	0.4 "		Sa	3.3 "
	118+84	3.5 "		Ta	1.3 "
	Ja	0.8 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna 101+90 - G - H, 109+40 - J - K - 132+29, 30-N-O-P-R och N - Na - 81+78 hava dimensionerats för en avrinning av 0.30 liter pr sekund och hektar. Övriga rörledningar hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning från åker av 1.50 liter pr sekund och hektar för tegelrör och av 1.25 liter pr sekund och hektar för betongrör.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg på två ställen. I skrivelse /Bil. 6 a/ till Vägförvaltningen i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. De föreslagna trummorna skola byggas genom vägförvaltningens försorg. Dikningsföretaget skall deltaga med 72 % i kostnaderna för trumman på sträckan M-N /skyddsräckena skola dock helt bekostas av Kronan/ samt med 60 kronor i kostnaderna för trumman på sträckan G-H. Brunnen nedströms den sistnämnda trumman skall ut-

föras och bekostas av Vägförvaltningen /Bil. 6 b-d/.

Enär i dikningsföretaget på sträckan G-H ingår anläggandet av en rörledning inuti en järnvägstrumma, har jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar tillställts vederbörande distriksförvaltning för yttrande /Bil. 7 a-b/. Rörledningen inuti järnvägstrumman skall anläggas och bekostas av dikningsföretaget, vars styrelse det åligger att samråda med förste baningenjören, Falköping, i vad som avser utförandet av arbetet inom Statens Järnvägars område.

Inga andra trumbyggnader än de ovan nämnda ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda genom dikningsföretagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 27'705 kronor, inberäknat 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har in-

förts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All beräknad båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i fem av varandera oberoende delar: "Samfälligheten A-C", "Området D-E", "Samfälligheten M-T", "Samfälligheten F-H" och "Samfälligheten H-L". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive delar och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats, att Samfälligheten M-T /kostnad 13'530:- kronor, båtnad 17'011:- kronor, relativ kostnad 0.795/ skall indelas i två förberedande avdelningar,

Avd. 1, omfattande sträckan M-26, kostnad 800:- kronor, båtnad 2'081:40 kronor, relativ kostnad 0.384,

Avd. 2, omfattande hela samfälligheten utom sträckan M-26, kostnad 12'730:- kronor, båtnad 14'929:60 kronor, relativ kostnad 0.853,

samt att Samfälligheten H-L /kostnad 4'500:- kronor, båtnad 5'870:10 kronor, relativ kostnad 0.767/ skall indelas i två förberedande avdelningar,

Avd. 1, omfattande sträckorna H-J-K-Ka och J-Ja, kostnad 3'025:- kronor, båtnad 4'296:30 kronor, relativ kostnad 0.704,

Avd. 2, omfattande sträckan K-L, kostnad 1'475:- kronor, båtnad 1'573:80 kronor, relativ kostnad 0.937.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den

jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan de olika delarna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader. I enlighet härmed svarar, ifall alla delarna komma till utförande,

"Samfälligheten A-C" för 7.62 % av gemensamma kostnader

"Området D-E" " 1.41 % " " "

"Samfälligheten M-T" " 48.83 % " " "

"Samfälligheten F-H" " 25.90 % " " "

"Samfälligheten H-L" " 16.24 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtio kronor och 58 öre /50:58/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i-

fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regel-

bundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för dessa nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Landsvägstrummorna skola underhållas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Getagårdens dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Vartofta den 14 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. M. Johansson, Anders Åkerskog

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Fastigheten Likmingo-
företag nr 1 år 1944 i Sartorps Åsaka
socken av Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	46	0,50			23	—
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	13.9	3,00	41	70		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.7	6,00	10	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.37 *ha* st	181	0.24	43	44		
		ha	66.50	0.78	51	87		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.33 *ha* st	21	0.18	3	78		
		ha	6.94	0.58	4	02		
		annan mark och impediment, medelareal 0.21 *ha* st	36	0.05	1	80		
		ha	7.49	0.78	5	84		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15; 10—15; < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km	0.5	3:—	1	50		
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			6	—		
		övriga regalark blad st					170	15
		Överföres					193	15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				193 15
1943 1944	8-16 okt. 31-27 maj 18-21 okt.	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	8½	12,00	102 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7.35 *punkter pr ha* ..... *ha*	79.58	0.50	39 79	
		avvägda punkter ..... *st*	585	0.03	17 55	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	11.8	2,00	23 60	
		i annan mark ..... *„*		5,00		182 34
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 0.24 *ha,* ..... *st*	238	0.05	11 90	
		ha	80.93	0.10	8 09	19 99
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ..... *st*	238	0,04		9 52
1943	3 sept. 15 dec.	***Markvärdering:***				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	7.4	1,50	11 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	410	0,06	24 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	205	0,12	24 60	76 30
		***Längdprofil,** § 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	2.0	3.—	6 —	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	7.2	3.50	25 20	31 20
		***Tvärsektioner,** §§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	56	0.25	14 —	
		..... *„*				
		..... *„*				14 —
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	4	3,00		12 —
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1943 1944	12-15 okt. 24-27 maj 19-21 okt.	*dagar*	3	12,00		36 —
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	1.6	3,50	5 60	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	5.6	6,00	33 60	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	1.2	10,00	12 —	51 20
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	209	0,03	6 27	7 27
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	2	2,00	4 —	7 —
		Överföres				640 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				640 57
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ... km	1.4	2,50	3 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	6.9	4,00	27 60	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			27 70	58 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... km		3,00		
		§ 46 *Förslag till pumpstation ... dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning ... st		8,00		
		Ritarbete ...			5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00		
		Grundförstärkning ... m²		0,10		
		Ritningar, antal blad ... st		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ...	585	0,01		5 85
		Översiktskarta, § 41 ...				5 12
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp ...			2 —	
		antal fastigheter ... st	30	0,30	9 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	2	0,20	40	11 40
1943	3 sept.	**Utlåtande,** § 45 ... sid	9	3,00		27 —
1944	14 april	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	1 3/4	12,00		21 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. avdelningsb. „	2	12,00	24 —	
		ang. allmän väg „	1 1/2	12,00	18 —	
		ang. järnväg	1 1/4	12:—	15 —	
1943	30 aug.					57 —
1944	20 jan.	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 ... dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 5 typer „	1 1/4	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning ... „	1/3	12,00	4 —	
		slamficka ... „		12,00		
						19 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 *Summa kronor*				862 74
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet ...			10 50	
		övriga regalark blad ... st				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0.24 *ha, ägofigurer st*	238	0.07	16 66	
		ha	80.93	0.14	11 33	
		Överföres			38 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			38 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7 —	
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 585	0,02	11 70	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	209	0,05	10 45	69 39
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*			
		befintligt vattendrag eller vall	*„*			
		nytt avlopp eller vall	*„* 1.5	5:—	7 50	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 6.9	6:—	41 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 —	
		3) broar och trummor, „ „			5 —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* 4	3,00	12 —	79 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	*„*	12,00	19 —	
						19 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid* 80	0,55		44 —
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				5 12
		Summa kronor				217 41
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			22 —	34 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	*dagar* 22½	8:—	178 —	
						214 40
		Summa kronor				249 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				862 74
		Lösen för kopior och avskrifter				217 41
		Övriga förrättningskostnader				249 10
		Summa kronor				1.329 25

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Vartofta *den* 14 april *19*44

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

D. N:r 31406/47

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 11/11 1946

Kontrakt: 15/4 1947

Fullbordas: 1/9 1950

Statsbidrag: 13.210 kronor

Lån: 14.270 "

Beräkn. kostnad: 29.110 kronor 85 öre

Verkst. utbet. d. 15/4 1947 av statsbidrag: 9.600 kr.

av lån: 10.400 kr.

Utfört arbete enligt R. Lindqvist den 17 / 11 19 47

..... kr. = c:a 99 %.

0.84½ · 13'210 = 11'200 — 9'600 — 1'600

0.84½ · 14'270 = 12'100 — 10'400 — 1'700

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~: Lantbrukaren Thorsten Gustafsson, Bredegården, Vartofta

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1600 kr.

av lån 1700 kr.

Stockholm den 30/ 12 19 47

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

320/46

DIARIE N:r 31406
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 13.210:-

Lån från statens avdikningslånefond " 14.270:-

Fastställd arbetstid till dem 1 september 1950.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Thorsten Gustafsson,
Bredegården,
Vartofta.

Vid av 1:ste assistent Rolf Lindqvist den 17 november 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 28.820:- kronor eller omkring 99 procent av det till 29.110:85 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 8 december 1947.

I tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Rolf Lindqvist

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

STATENS KR. TVÅ KRONOR KR.

Tillhör den av Kungl.Lantbruks-
styrelsen den 11 november 1946 för
företaget fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 5 maj 1950.
Enligt uppdrag:
Hjalmar Forsman.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 11 november 1946 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 13.210:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 14.270:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 29.110:85 kronor, och båtnaden uppskattades till 33.722:- kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 22 december 1947 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 33.363:35 kronor, varav 2.100:- kronor i räntor under arbetstiden. Merkostnaden uppgår till ~~4.327:50~~ 4.252:50 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel jämlikt Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 /merkostnad a/ och Kungl. kungörelsen 192:1946 /merkostnad b/ enligt nedanstående uppställning.

Samfällighet	A-C	D-E	M-T	F-H	H-L
Båtnad	2268:60	416:10	17011:-	8156:20	5870:10
Verklig kostnad	2349:77	495:43	16990:66	7790:35	5737:14
Beräknad kostnad	2217:13	409:82	14216:47	7539:12	4728:31
Merkostnad	132:64	85:61	2774:19	251:23	1008:83
Merkostnad a	51:47 x/	6:28 x/	2774:19	251:23	1008:83
Verklig arbets-och materielkostnad	2238:79	474:90	16279:48	7413:13	5500:62
Beräknad arbets- och materielkostnad + 10 %	2321:-	429:-	14883:-	7892:50	4950:-
Merkostnad b	-	45:90	1396:48	-	550:62

x/ Understödet beräknas utgå till skillnaden mellan beräknad

kostnad och båtnad, enär verkliga kostnaden överstiger båtnaden.

Skara den 22 december 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

320/46

3771

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1948

Kopp 3406/47

BEVIS

över verkställd avsyning av Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 13.210:-

Lån från statens avdikningslånefond " 14.270:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Thorsten Gustafsson,
Bredegården,
Vartofta.

Vid av 1:ste assistenten Rolf Lindqvist den 22 december 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med det undantaget, att det öppna yt- och flodvattendiket på sträckan 107+16 - 107+177 /108+77/ flyttats och erhållit den sträckning, som inritats med grönt tusch å plankartan. Även profilritning över den nya sträckningen har upprättats. Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 33.363:35 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 2.100:- och i styrelsearvoden kronor 300:-.

Skara den 22 december 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STAMPEL TVÅ KRONOR 27.1. 1948 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
FEB 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes vördsamt

dels avsyningsbevis och rekvisitioner å sista delen av lån och bidrag till Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län jämte anhållan om ändring i arbetsplanen samt kartor och betänkande för påskrift härom,

dels anhållan om ytterligare lån och bidrag enligt Kungl. kungörelserna nr 431 och 432:1939 samt 192:1946 med därtill fogad utredning angående företagets verkliga kostnader m.m. samt fastighetsförteckning över lånesökandena.

Skara den 30 januari 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken, Skaraborgs län.

Lån 14.270 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Vartofta Åsaka socken			
Björstorp	1/2	1 1	Stig Andersson
Vartofta Munkagården	avs.	2 3	Hilda Persson
D:o d:o	avs.	2 4	Fritz Persson
D:o d:o	avs.	2 5	D:me
Vartofta Ledsbacken	1/2	5 1	Bertil Carlsson
" Landsvägen	1/2	6 1	Erik Gustafsson
" Bredegården	3/4	8 1	Thorsten Gustafsson
" Smickaregården	45/1000	9 6	Gustav Apel
" "	91/1000	9 7	D:me
" "	136/1000	9 8	Nils Ljungmark
" "	212/1000	9 9	Rickard Gustafsson
" Getagården	1/2	10 1	Arvid Andersson
" Svänagården	1/4	11 3	Karl Billman
" Nolgården	262/1000	12 6	D:me
" Hulegården	1/2	14 1	Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafsson
" Backgården	1/4	15 1	Eckl.löneboställe, arr. John Johansson
Åsaka Brogården	1/4	av 3 1	Alexander Ferm
" Backgården	1/4	8 1	Eckl.löneboställe, arr. John Johansson
" Nolgården	1/6	9 3	Karl Gustavsson

Stockholm den 15 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

11/11 46

23486

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1944

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Vartofta Åsaka socken.	
1/2	1 1	Björstorp	Stig Andersson
avs.	2 3	Vartofta Munkagården	Hilda Persson
avs.	2 4	D:o	Fritz Persson
avs.	2 5	D:o	Densamme
1/2	5 1	Vartofta Ledsbacken	Bertil Carlsson
1/2	6 1	Vartofta Landsvägen	Erik Gustafsson
3/4	8 1	Vartofta Bredegården	Thorsten Gustafsson
45/1000	9 6	Vartofta Snickaregården	Gustav Apel
91/1000	9 7	D:o	Densamme
136/1000	9 8	D:o	Nils Ljungmark
212/1000	9 9	D:o	Rickard Gustafsson
1/2	10 1	Vartofta Getagården	Arvid Andersson
1/4	11 3	Vartofta Svänagården	Karl Billman
262/1000	12 6	Vartofta Nolgården	Densamme
1/2	14 1	Vartofta Hulegården	Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafsson
1/4	15 1	Vartofta Backgården	Eckl. löneboställe arr. John Johansson
1/4	av 3 1	Åsaka Brogården	Alexander Ferm
1/4	8 1	Åsaka Backgården	Eckl. löneboställe arr. John Johansson
1/6	9 3	Åsaka Nolgården	Karl Gustavsson

Skara den 29 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

320
/46

DIARIE Nr 8538
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.
Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1946.
Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13.210
Lån från statens avdikningslånefond " 14.270
Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den
Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1950.
Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Thorsten Gustafsson,
Adress: Bredegården pr Vartorfta.

Vid genom assistenten Rolf Lindqvist den 5 oktober 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 22.000 kronor eller omkring 76 % av det till 29.110:85 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Östersund den 15 februari 1947.

Lantbruksingenjör.

Ser. E XIII kmb
~~214~~

DIARIE Nr 8537
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MARS 1947
R 5★1032

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Getagårdens dikningsföretag av år 1944

i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

medgivit, att det öppna yt- och flodvattendiket å sträckan 107+16 – 107+177 av diket F-G-H må utföras med ändrat planläge på sätt å de fastställda ritningarnas blad 1 och 3 angivits med grön beteckning.

Stockholm den 23 april 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 11 november 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten
Ernst Öfverholm
gm. Inga Pålsgård

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Getagårdens diknings-företag av år 1944" i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 0.5 - 2 km norr om Vartofta Åsaka kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 14 april 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres bl.a. eckl. löneboställena Åsaka Backgården 8^1 och Vartofta Backgården 15^1 i Vartofta Åsaka socken. Skara Stiftsnämnd har medgivit att lån må sökas för boställenas räkning till

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
(Forts. se föregående sid.)

bestridande av torrläggningskostnaderna /Bil. IV d/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Yttrande angående förslaget har därför inhämtats från Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 6 a - 6 d i synehandlingarna/.

Av företaget beröres Statens Järnvägar, varför distriktschefens yttrande inhämtats /Bil. 7 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 14 april 1944 med företagets delägare /Bil. IV a/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse /Bil. IV b/, hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen

/Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 13.210 kronor från statens avdikningsanslag och 14.270 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan i allmänhet icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-,

profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 29 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	27.705:-	
Ersättningar	- -	27.705:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	1.329:25	
" " utredning angående statsunderstöd	76:60	1.405:85
Summa kronor:		**29.110:85**

Skara den 29 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 29.110 kronor 85 öre, varav å läntagarnas andel 26.079 kronor 44 öre.

Stockholm den 11 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Justerkes i tjänsten

Ernst Öfverholm

gm. Tyra Pålsson

Vid berörjande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden enligt av lantbruksingenjören S. Hallin upprättad verklig kostnad beräknats till 33.363 kronor 35 öre.

Stockholm den 5 maj 1950.

Enligt uppdrag:

Hjalmar Svensson.

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 14 april 1944 avslutad syneförrättning rörande Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta-Åsaka socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

7

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Getagårdens dikningsföretag av år 1944

i Vartofta Åsaka socken

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfälligheter.

Hela företaget

Åker	66.50	har
Äng och odlingsmark	6.94	„
Annan duglig mark	0.74	„
Tillsammans	74.18	har

Markens blivande värde i medeltal 1090:- kronor pr har

„ „ „ högst 1200:- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 33722:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 27705:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 14 april 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Thorsten Gustafsson

Adress: Bredegården, Vartofta

Anm.:

Skara den 26 maj 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Getagårdens dikningaföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Thorsten Gustafsson, Bredegården,

Arvid Andersson, Getagården,

Hjalmar Gustafsson, Hulegården, jämväl såsom ombud för Ernst, Elin, och Ellen Gustafsson,

Karl Billman, Svänagården,

Alexander Ferm, Åsaka Brogården,

Bertil Carlsson, Bergsgården,

Inspektor Haldan Larsson såsom ombud för godsägare Anders Johansson, Vartofta gård,

Fröken Hilda Persson, Krusahemmet,

Fritz Persson, Lerbacken,

Rickard Gustafsson, Österö,

Nils Ljungmark, Österhög,

Erik Gustafsson, Landsvägen,

Karl Gustafsson, Åsaka Nolgården,

Folke Andersson såsom ombud för Erik Fagerlin, Åsaka Nolgården,

Claes Johansson, Frälsegården, Kälvene, såsom pastoratsombud,

Arrendator John Johansson, Backgården,

Gustav Apel, Österäng,

Stig Andersson, Björstorp.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Thorsten Gustafsson, Bredegården, och Arvid Andersson, Getagården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Thorsten Gustafsson, Bredegården, Vartofta, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Hjalmar Gustafsson, Hulegården, Arvid Andersson, Getagården, Inspektor Haldan Larsson, Vartofta gård, och Arrendator John Johansson, Backgården. Till styrelsesuppleanter valdes Alexander Ferm, Åsaka Brogården, och Bertil Carlsson, Bergsgården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Folke Andersson, Åsaka Nolgården, och Stig Andersson, Björstorp. Till revisorssuppleant valdes Karl Gustafsson, Åsaka Nolgården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Karl Billman, ägare av Vartofta Nolgården 12^{6} och Vartofta Svänagården 11^{3},

Arvid Andersson, ägare av Vartofta Getagården 10^{1},

Fritz Persson, ägare av Vartofta Munkagården $2^{4,5}$,

Hilda Persson, ägare av Vartofta Munkagården 2^{3},

Rickard Gustafsson, ägare av Vartofta Snickaregården 9^{9},

Nils Ljungmark, ägare av Vartofta Snickaregården 9^{8},

Gustav Apel, ägare av Vartofta Snickaregården $9^{6,7}$,

Stig Andersson, ägare av Björstorp 1^{1},

Bertil Carlsson, ägare av Vartofta Ledsbacken 5^{1},

Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafsson, ägare av Vartofta Hulegården 14^{1},

Thorsten Gustafsson, ägare av Vartofta Bredegården 8^{1},

Yllestads m.fl. församlingars pastorat, ägare av Vartofta Backgården 15^{1} och Åsaka Backgården 8^{1},

Erik Gustafsson, ägare av Vartofta Landsvägen 6^{1},

Alexander Ferm, ägare av Åsaka Brogården 1/4 mtl av 3^{1},

Karl Gustafsson, ägare av Åsaka Nolgården 9^{3}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Vartofta den 14 april 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Th. Gustafsson

A. Andersson

Bilaga IV b.

F Ö R E N I N G

Undertecknad delägare i Getagårdens dikningsföretag av år 1944 inom Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län, förklarar sig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giver för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för min räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Frälsegården. Kälvene den 3 september 1944.

Yllestads pastorat

genom:

Claes Johansson.

enl. protokollsutdrag /Bil. IV c/

Bevittnas:

Henry Johansson Karl Johansson

Bilaga IV c. /3

Utdrag ur protokoll, fört vid ordinarie pastoratsstämma med Yllestads pastorat i Yllestads folkskola den 5 maj 1944.

§ 1.

Till ombud att å pastoratets vägnar underteckna lånehandlingar rörande Getagårdens m.fl. dikningsföretag utsågs kyrkovärden Claes Johansson, Frälsegården, Kälvene.

- -

§ 3.

Till justeringsmän av protokollet utsågs herrar Arvid Aldén, Korsgården, Yllestad, och Sven Larsson, Backgården, Yllestad.

Som ovan

D. Helgoson.

Justerat: ordf.

Arvid Aldén

Sven Larsson

Anslaget i laga ordning i Yllestads församling den 7 maj 1944.

D. Helgoson.

kyrkoherde

Rätt utdraget betygar

Yllestad den 7 maj 1944

D. Helgoson

Pastoratsstämmans ordförande.

Bilaga IV d.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 642.

S.B. nr 558.

Till Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Hos stiftsnämnden har Ni med förmälan, att Yllestads, Näs, Vistorps, Vartofta-Åsaka och Kälvene församlingars pastorat beslutat att för ecklesiastika löneboställena Åsaka Backgården 8[1] och Vartofta Backgården 15[1] i Vartofta- Åsaka socken deltaga i lån ur statens avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för "Getagårdens dikningsföretag av år 1944", anhållit om godkännande av beslutet.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställens räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 12 september 1944.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bengt Gierup.

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

Hela företaget.	Samfällighet eller område					Summa
	A-C	D-E	M-T	F-H	H-L	
Båtnad	2268:60	416:10	17011:-	8156:20	5870:10	
Kostnad	2217:13	409:82	14216:47	7539:12	4728:31	
Relativ kostnad	0.98	0.98	0.84	0.92	0.81	
Bidrag i % av kostnad	49.30	49.30	44.40	47.20	43.35	
Beräknat bidrag	1093:05	202:04	6312:11	3558:46	2049:72	13215:38
BIDRAG utgår med	1092:61	201:96	6309:54	3557:01	2048:88	13210:-
Lånesökandenas andel.						
i procent	87.09	100.00	91.29	80.02	100.00	
i båtnad	1975:70	416:10	14727:80	6526:-	5870:10	
i kostnad	1930:90	409:82	12977:62	6032:79	4728:31	
i bidrag	951:56	201:96	5759:98	2846:32	2048:88	
Beräknat lånebelopp	979:34	207:86	7217:64	3186:47	2679:43	14270:74
LÅN utgår med	979:29	207:85	7217:27	2186:30	2679:29	14270:-

Skara den 29 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
			Hela företaget.			
A-C	3.72	1.23	4.95	2.217:13	2.268:60	0.98
D-E	76		76	409:82	416:10	0.98
M-T	40.73	1.84	42.57	14.216:47	17.011:-	0.84
F-H	11.82	2.21	14.03	7.539:12	8.156:20	0.92
H-L	9.47	2.40	11.87	4.728:31	5.870:10	0.81
Summa:	66.50	7.68	74.18	29.110:85	33.722:-	
			Lånesökandenas andel.			
A-C	3.72	0.22	3.94	1.930:90	1.975:70	
D-E	76		76	409:82	416:10	
M-T	30.60	1.84	32.44	12.977:62	14.727:80	
F-H	8.37	2.21	10.58	6.032:79	6.526:-	
H-L	9.47	2.40	11.87	4.728:31	5.870:10	
Summa:	52.92	6.67	59.59	26.079:44	29.515:70	

Skara den 29 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Vartofta Åsaka socken.							
				Samfälligheten A-C.						
262/1000	12⁶		Vartofta Nolgården	Karl Billman	-	34			-	34
1/4	11³		Vartofta Svänagården	Densamme	-	55	-	22	-	77
1/2	11⁵		D:o	Torsten Gustavsson			1	01	1	01
1/2	10¹		Vartofta Getagården	Arvid Andersson	2	83			2	83
				Området D-E.						
1/2	10¹		Vartofta Getagården	Arvid Andersson	-	76			-	76
				Samfälligheten M-T.						
1	2¹		Vartofta Munkagården	Anders Johansson	10	13			10	13
avs.	2⁴		D:o	Fritz Persson	1	86			1	86
avs.	2³		D:o	Hilda Persson	1	52			1	52
avs.	2⁵		D:o	Fritz Persson	-	43			-	43
212/1000	9⁹		Vartofta Snickaregården	Rickard Gustafsson	3	28			3	28
136/1000	9⁸		D:o	Nils Ljungmark	4	17	-	95	5	12
45/1000	9⁶		D:o	Gustav Apel	-	84			-	84
91/1000	9⁷		D:o	Densamme	2	26	-	28	2	54
1/2	1¹		Björstorp	Stig Andersson	-	37			-	37
1/2	5¹		Vartofta Ledsbacken	Bertil Carlsson	3	20	-	07	3	27
1/2	10¹		Vartofta Getagården	Arvid Andersson	2	72	-	38	3	10
1/2	14¹		Vartofta Hulegården	Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafsson	9	90			9	90
3/4	8¹		Vartofta Bredegården	Thorsten Gustafsson	-	05	-	16	-	21
				Samfälligheten F-H.						
1/4	av 3¹		Åsaka Brogården	Alexander Ferm	2	57		05	2	62
1/2	9²		Åsaka Nolgården	Erik Fagerlin	-	52			-	52
1/6	9³		D:o	Karl Gustavsson	-	69			-	69
1/4	8¹		Åsaka Backgården	Eckl. löneboställe arr. John Johansson	2	35	1	73	4	08
1	2¹		Vartofta Munkagården	Anders Johansson	2	93			2	93
				Överföres:	54	27	4	85	59	12

												0.98	49.30						
130	-	120	90	5	80	-	34	127	04					62	61	64	43
288	50	268	39	12	88	-	74	282	01					138	98	143	03
292	90	272	40	13	08	-	75	286	23					141	05		
1557	20	1448	31	69	53	4	01	1521	85					749	97	771	83
416	10	390	-	18	74	1	08	409	82	0.98	49.30			201	96	207	85
										0.84	44.40						
2283	20	1179	06	56	53	3	26	1238	85					549	56		
442	-	169	89	8	18	-	47	178	54					79	50	99	61
539	60	460	10	22	07	1	27	483	44					214	52	268	80
176	80	150	75	7	20	-	42	158	37					70	04	87	76
1557	50	1328	03	63	74	3	67	1395	44					619	60	776	36
2153	10	1835	88	88	08	5	07	1929	03					856	20	1072	83
398	40	339	71	16	29	-	94	356	94					158	37	198	44
1222	20	1042	13	49	98	2	88	1094	99					485	84	608	75
137	50	117	24	5	65	-	33	123	22					54	89	68	78
1946	30	1659	55	79	58	4	58	1743	71					773	55	969	26
1237	60	1055	26	50	63	2	92	1108	81					492	14	616	66
4852	40	4137	49	198	48	11	44	4347	41					1929	46	2417	61
64	40	54	91	2	66	-	15	57	72					25	87	32	41
										0.92	47 20						
1546	90	1361	10	65	31	3	76	1430	17					674	76	755	36
228	80	200	90	9	64	-	56	211	10					99	60		
468	80	412	56	19	80	1	14	433	50					204	53	228	96
1987	70	1748	55	83	90	4	83	1837	28					866	84	970	38
1401	40	1232	67	59	15	3	41	1295	23					611	09		
25329	30	20985	78	1006	90	58	02	22050	70					10060	93	10359	11

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖSTERÅKER

403147

			Överfört:	54	27	4	85	59	12
1/4	15[1]	-Vartofta Backgården	Eckl. löneboställe arr. John Johansson	2	62	-	34	2	96
1/2	6[1]	Vartofta Landsvägen	Erik Gustafsson	-	14	-	09	-	23
			Samfälligheten H-L.						
1/4	15[1]	Vartofta Backgården	Eckl. löneboställe arr. John Johansson	2	93			2	93
1/2	6[1]	Vartofta Landsvägen	Erik Gustafsson	2	84	-	24	3	08
3/4	8[1]	Vartofta Bredegården	Thorsten Gustafsson	2	85	1	98	4	83
1/2	14[1]	Vartofta Hulegården	Ernst, Hjalmar, Elin och Ellen Gustafsson	-	46	-	18	-	64
1/2	10[1]	Vartofta Getagården	Arvid Andersson	-	39			-	39
			Summa:	66	50	7	68	74	18

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
25329	30	20985	78	1006	90	58	02	22050	70			10060	93	10359	11
2387	40	2100	12	100	77	5	81	2206	70			1041	14	1165	50
135	20	119	10	5	71	-	33	125	14			59	05	66	10
										0.81	43 35				
1383	20	973	90	46	71	2	69	1023	30			443	38	579	80
1578	80	1111	63	53	32	3	07	1168	02			506	07	661	79
2399	70	1937	99	92	98	5	36	2036	33			882	45	1153	97
326	-	305	53	14	66	-	85	321	04			139	12	181	92
182	40	170	95	8	20	-	47	179	62			77	86	101	81
33722	-	27705	-	1329	25	76	60	29110	85			13210	-	14270	-

Skara den 29 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Getagårdens dikningsföretag av år 1944" i Vartofta Åsaka socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor å 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Tillståndsbevis från stiftsnämnd		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		5:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		16:60
Avskrift av betänkandet med bilagor	19 sidor å 0:55 kr	10:45
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	76:60

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 29 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 21, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

