



Akt nr:

R-E1a-1034

AU$R-E1a-1034

268
46

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 29/8 1946
godkänd den 5/9 1946

DIARIE Nr 21414
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1946

R 7*1034

441/46

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1946 till

Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945 i Flakebergs och Hyringa socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tjugotvåtusentrehundrafemtio /22.350/

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med trettiotvåtusenniohundrafemtio /32.950/

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin, vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/~~h~~ar undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/~~a~~er och förbind/~~a~~er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1951,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gunnarstorp den 31 Juli 1946

Werner Wahlström

Att Werner Wahlström Gunnarstorp Flakeberg.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Inga Bengtsson — Bror Lecström

Adress Gunnarstorp Flakeberg. — Adress Gunnarstorp Flakeberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 september 1946.

H. Hyltén-Cavallius

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Koncept

RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" i Flakebergs och Hyringa socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Godsägare Verner Wahlström,
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Gunnarstorp, Flakeberg.

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1946

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 22.350:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 32.950:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1955

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 17 okt. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. samfälligheten A - M .

Förslaget har omarbetats i samråd med Statens Täckdikningsförsöksnämnd, vilken också betalat merkostnaden.

Ändringarna framgå i detalj av plan- och profilritningarna, där de införts med grönt.

Betr. dikena Ö - Aa och Aä - Ba - Bb .

Rörledningen har vid sekt. 127+26 och å sträckan 229-230+24 utförts 0,29 m resp. 0,18 m grundare än planen anger (på grund av att den härav beroende åkern överförts till betesmark).

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Företagets kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 20 okt. 1952.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945".					
		Ändringsförslag å samf. A - M .					
		Diket A - B - C - D - E - F .					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					5000:--
		Diket F-E^{I}-E^{II}-E^{V}-Ga-Ha-Ia-I^{I}-I^{III}-Ka^{I}-Ka-L-M .					
500-500+35		18" rör med frakt	m	35	7:70	269:50	
500-501+16	116	9" - " -	"	116	2:70	313:20	
501+16-505+48	432	18" - " -	"	432	7:70	3326:40	
505+48-507+52	204	10" - " -	"	204	3:20	652:80	
507+52-508+19	67	9" - " -	"	67	2:70	180:90	
508+19-511+20	301	8" - " -	"	301	2:25	677:25	
39+47-40+74	127	6" - " -	"	127	1:50	190:50	
40+74-41+37	63	5" - " -	"	63	1:10	69:30	
500-500+35		Grävning, läggning och återfyllning	"	35	3:--	105:--	
500-501+16		- " -	"	116	3:--	348:--	
501+16-505+48		- " -	"	432	3:75	1620:--	
505+48-507+52		- " -	"	204	2:20	448:80	
507+52-508+19		- " -	"	67	2:--	134:--	
508+19-511+20		- " -	"	301	1:80	541:80	
39+47-40+37		- " -	"	90	1:40	126:--	
40+37-40+74		- " -	"	37	1:65	61:05	
40+74-41+37		- " -	"	63	1:40	88:20	
501+16 509+30 509+62		Rörets framdragning gm väg	st	3	6:--	18:--	
502+68,505+48		Brunn typ A; d=0,9 m	"	2	120:--	240:--	
507+52		" " A; d=0,6 "	"	1	75:--	75:--	
509+27,511+20, 40+37,40+74, 41+37		Brunn typ A; d=0,45 m	"	5	50:--	250:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
501+16		Brunn typ C^{I}; d=1,0 m	st	1	70:--	70:--	
503+40		" " B; d=0,9 m	"	1	50:--	50:--	
508+19,510		" " B; d=0,45 m	"	2	30:--	60:--	
		Jordersättning				3:20	
		Arbetsledning och oförutsett				1081:10	11000:--
		Diket E^{II} - E^{III} - E^{IV}.					
21+23-21+94	71	5" rör med frakt	m	71	1:10	78:10	
21+94-22+84	90	4" - " -	"	90	0:80	72:--	
345-346+74	174	6" - " -	"	174	1:50	261:--	
21+23-21+94		Grävning, läggning och återfyllning	"	71	1:15	81:65	
21+94-22+84		- " -	"	90	0:95	85:50	
345-346+74		- " -	"	174	1:55	269:70	
345+2		Rörets framdragning gm väg	st	1	5:--	5:--	
21+23-22+84		Justering av botten och slänter	m	161	0:40	64:40	
345+80,346+74		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:--	100:--	
22+84		" " C^{I}; d=0,45 m	"	1	35:--	35:--	
21+94		" " B; d=0,37 m	"	1	20:--	20:--	
		Jordersättning				8:--	
		Arbetsledning och oförutsett				119:65	1200:--
		Diket F - F^{I} - Fa - F^{II} - F^{III} - F^{IV}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget				2300:--	
10-11+45	Tillkommer	mellanskilln.å rörpris 6"x8"		145	0:40	58:--	
11+45-11+73	"	" " " 5" x 8"		28	1:15	32:20	
	"	" å grävn.,läggn.,återf.		145	0:75	108:75	
	"	" - " -		28	1:--	28:--	
		Arbetsledning och oförutsett å mellanskillnaden				23:05	2550:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket Gb - F^{VI}.					
46+74-47+89	115	6" rör med frakt	m	115	1:50	172:50	
47+89-48+90	101	4" - " -	"	101	0:80	80:80	
46+74-47+89		Grävning, läggning och återfyllning	"	115	1:30	149:50	
47+89-48+90		- " -	"	101	1:--	101:--	
47+89,48+90		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett				66:20	670:--
		Diket F^{III} - F^{V}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					180:--
		Diket Ga - G^{I}.					
56+26-56+47	21	5" rör med frakt	m	21	1:10	23:10	
		Grävning, läggning o.återf.	"	21	1:45	30:45	
56+47		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				16:45	120:--
		Diket Ha - H^{I} - H^{II}.					
61+25-62+88	163	9" rör med frakt	m	163	2:70	440:10	
62+88-63+88	100	8" - " -	"	100	2:25	225:--	
61+25-62+88		Grävning,läggning o.återfylln.	"	163	1:25	203:75	
62+88-63+88		- " -	"	100	1:80	180:--	
62+88,63+88		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:--	100:--	
62+30		9" x 4" grenrör	"	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett				136:15	1290:--

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan H^{I} - H^{III}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					230:--
		Dikessträckan Ha - H - I.					
60-61+25	125	8" rör med frakt	m	125	2:25	281:25	
34+26-35+14	88	6" - " -	"	88	1:50	132:--	
35+14-36+27	113	5" - " -	"	113	1:10	124:30	
60-61+25		Grävning,läggning o.återfylln.	"	125	1:80	225:--	
34+26-36+27		- " -	"	201	1:45	291:45	
34+26=60		Brunn typ A; d=0,60 m	st	1	75:--	75:--	
36+27		" " A; d=0,45 m	"	1	50:--	50:--	
61+20		Rörets framdragning gm väg	"	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett				131:--	1320:--
		Diket Hb - H^{IV} - H^{V}.					
91+40-92+58	118	8" rör med frakt	m	118	2:25	265:50	
92+58-93+50	92	4" - " -	"	92	0:80	73:60	
93+50-94+20	70	3" - " -	"	70	0:50	35:--	
91+40-92+58		Grävning,läggning o.återfylln.	"	118	1:--	118:--	
92+58-93+50		- " -	"	92	0:65	59:80	
93+50-94+20		- " -	"	70	0:60	42:--	
93+44		Rörets framdragning gm väg	st	1	6:--	6:--	
92+58		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	50:--	50:--	
93+50,94+20		" " A; d=0,37 m	"	2	40:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett				80:10	810:--
		Diket H^{IV} - H^{VI}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					410:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket $I^{I} - I^{II}$.					
66+97-67+65	68	5" rör med frakt	m	68	1:10	74:80	
66+97-67+65		Grävning, läggning o.återf.	"	68	1:20	81:60	
67+65		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				23:60	230:--
		Diket $I^{IV} - I^{V}$.					
136+40-137+57	117	6" rör med frakt	m	117	1:50	175:50	
136+40-137+57		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	117	1:30	152:10	
137+57		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				42:40	420:--
		Diket $Ka^{I} - K^{I}$.					
75+73-76	27	5" rör med frakt	m	27	1:10	29:70	
76-76+98	98	4" - " -	"	98	0:80	78:40	
75+73-76		Grävning,läggning o.återfylln.	"	27	1:50	40:50	
76-76+98		- " -	"	98	1:35	132:30	
76+96		Rörets framdragning gm väg	st	1	6:--	6:--	
76+35,76+96		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett				43:10	430:--
		Diket $L - L^{I}$.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					180:--
		Diket $Ib - Ka^{II}$.					
520-521+40	140	6" rör med frakt	m	140	1:50	210:--	
520-521+40		Grävning,läggn.o. återfylln.	"	140	1:30	182:--	
520		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				58:--	500:--

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket Fa - Gb - Hb - I^{IV} - Ib - I^{VI}.					
535+88-534+11	177	12" rör med frakt	m	177	4:--	708:--	
534+11-530	411	9" - " -	"	411	2:70	1109:70	
140-141+66	166	8" - " -	"	166	2:25	373:50	
141+66-142+06	40	6" - " -	"	40	1:50	60:--	
142+06-142+60	54	3" - " -	"	54	0:50	27:--	
535+88-534+11		Grävning, läggning o.återfylln.	"	177	2:50	442:50	
-530		- " -	"	411	2:--	822:--	
140-141+66		- " -	"	166	1:80	298:80	
-142+06		- " -	"	40	1:40	56:--	
-142+60		- " -	"	54	0:90	48:60	
142+10		Rörets framdragning gm väg	st	1	6:--	6:--	
534+11		Brunn typ A; d=0,90 m	"	1	120:--	120:--	
530,532+06		" " A; d=0,60 "	"	2	75:--	150:--	
141+66,142+06		" " A; d=0,45 "	"	2	50:--	100:--	
142+60		" " A; d=0,375 m	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett				497:90	4860:--
		Samfälligheten A - M summa kronor					31400:--

Enligt vid ursprungliga förslagets upprättande använda å-priser skulle ändringsförslaget innebära en merkostnad av kronor 1.400:--.

Skara den 20 oktober 1952.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

24540

R 7•1034

Handlingar angående

"Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945"

i Flakebergs och Hyrinnga socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1945 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

7x 1034

Uppgift

över verkliga kostnader vid "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" i Flakebergs och Hyringa socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets ordförande lämnade uppgifter.

	Samfällighet						Summa kronor
	A - M	N - Ac	Ad - Ah	Ai - Am	An - At	Au - Bb	
Syneförrättningen ..	651:85	240:86	32:33	57:71	63:70	210:05	1256:50
Vattendomstolsavgift	63:18	23:35	-	-	-	20:36	107:39
Betänkande	37:40	13:82	1:86	3:31	3:66	12:05	72:10
Jordersättning för avloppens breddning och upplag	461:41	-	-	-	-	4:44	465:85
Arbets- och material-kostnad	31500:--	8757:--	2027:--	1850:--	3854:--	9650:--	57638:--
Berg	620:--	-	-	-	-	805:--	1425:--
Diverse omkostnader	73:67	27:22	3:65	6:52	7:20	23:74	142:--
Räntor under arbets-tiden	1260:--	350:--	81:--	74:--	155:--	386:--	2306:--
Styrelsearvoden ...	311:28	115:02	15:42	27:54	30:42	100:32	600:--
Summa kronor	34978:79	9527:77	2161:26	2019:08	4113:98	11211:96	64012:84
Beräknad kostnad ...	30689:25	8594:68	1964:19	1821:02	3737:36	9422:10	56228:60
Båtnad	42121:41	15564:50	2089:--	3729:--	4116:90	13573:--	81193:81

Skara den 27 jan. 1953.

(24

~~7x1045~~
7x1034

UPPGIFT

över verkliga kostnader vid " Gunnarstorps dikningsföretag . . . .

. . . . . av år 19 45 . . i Klakeberga och Hyringa . . . . . .

sock nen. av Skaraborgs län, grundad på av företagets ~~styrelse~~ ordförande lämnade uppgifter.

	Samfällighet						Summa kronor	Summa Kr.
	A-M	N-Ac	Ad-Ah	Ai-Am	An-At	Au-Bb		
	51.88	19.17	3.57	4.59	5.07	16.72		
Syneförrättningen	651.85	240.86	32.33	57.71	63.70	210.05		1256:50
Vattendomstolsavgift	63:18	23:35				20:36		107:39
Betänkande	37.40	13.82	1.86	3.31	3.66	12.05		72:10
Jordersättning för avloppens breddning upplag	461:41	—	—	—	—	4:44		465:85
Arbets- och materialkostnad	31.500:-	8757:-	2027:-	18501:-	3854:-	9650:-		57638:-
~~Bebyggelsen~~ Berg	620:-					805:-		1425:-
~~Ersättning för jordupplag~~								
Diverse omkostnader	73:67	27:22	3:65	6:52	7:20	23:74		142:-
Räntor under arbetstiden	1260:-	350:-	81:-	74:-	155:-	386:-		2306:-
Styrelsearvoden	311:28	115:02	15:42	27:54	30:42	100:32		600:-
							11.211:96	
Summa kronor	34.978:79	9.527:77	2161:26	2019:08	4113:98			64.012:84
Beräknad kostnad	30.689:25	8.594:68	1.964:19	1821:02	3737:36	9422:10		56.228:60
Båtnad	42.121:41	15.564:50	2089:-	3729:-	411690	13.673:-		81.193:81

Holl Ak

7×1034

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945".				
		Ändringsförslag å samf. A - M .				
		Diket A - B - C - D - E - F .				
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget				5000:--
		Diket $F-E^{I}-E^{II}-E^{V}$-Ga-Ha-Ia-$I^{I}-I^{III}$-Ka^{I}-Ka-L-M .				
500-500+35		18" rör med frakt m	35	7:70	269:50	
500-501+16	116	9" - " - "	116	2:70	313:20	
501+16-505+48	432	18" - " - "	432	7:70	3326:40	
505+48-507+52	204	10" - " - "	204	3:20	652:80	
507+52-508+19	67	9" - " - "	67	2:70	180:90	
508+19-511+20	301	8" - " - "	301	2:25	677:25	
39+47-40+74	127	6" - " - "	127	1:50	190:50	
40+74-41+37	63	5" - " - "	63	1:10	69:30	
500-500+35		Grävning, läggning och återfyllning "	35	3:--	105:--	
500-501+16		- " - "	116	3:--	348:--	
501+16-505+48		- " - "	432	3:75	1620:--	
505+48-507+52		- " - "	204	2:20	448:80	
507+52-508+19		- " - "	67	2:--	134:--	
508+19-511+20		- " - "	301	1:80	541:80	
39+47-40+37		- " - "	90	1:40	126:--	
40+37-40+74		- " - "	37	1:65	61:05	
40+74-41+37		- " - "	63	1:40	88:20	
501+16 509+30 509+62		Rörets framdragning gm väg st	3	6:--	18:--	
502+68,505+48		Brunn typ A; d=0,9 m "	2	120:--	240:--	
507+52		" " A; d=0,6 " "	1	75:--	75:--	
509+27,511+20, 40+37,40+74, 41+37		Brunn typ A; d=0,45 m "	5	50:--	250:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
501+16		Brunn typ C^{I}; d=1,0 m	st	1	70:--	70:--	
503+40		" " B; d=0,9 m	"	1	50:--	50:--	
508+19,510		" " B; d=0,45 m	"	2	30:--	60:--	
		Jordersättning				3:20	
		Arbetsledning och oförutsett				1081:10	11000:--
		Diket E^{II} - E^{III} - E^{IV}.					
21+23-21+94	71	5" rör med frakt	m	71	1:10	78:10	
21+94-22+84	90	4" - " -	"	90	0:80	72:--	
345-346+74	174	6" - " -	"	174	1:50	261:--	
21+23-21+94		Grävning, läggning och återfyllning	"	71	1:15	81:65	
21+94-22+84		- " -	"	90	0:95	85:50	
345-346+74		- " -	"	174	1:55	269:70	
345+2		Rörets framdragning gm väg	st	1	5:--	5:--	
21+23-22+84		Justering av botten och släntер	m	161	0:40	64:40	
345+80,346+74		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:--	100:--	
22+84		" " C^{I}; d=0,45 m	"	1	35:--	35:--	
21+94		" " B; d=0,37 m	"	1	20:--	20:--	
		Jordersättning				8:--	
		Arbetsledning och oförutsett				119:65	1200:--
		Diket F - F^{I} - Fa - F^{II} - F^{III} - F^{IV}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget				2300:--	
10-11+45	Tillkommer mellanskilln.å rörpris 6"x8"			145	0:40	58:--	
11+45-11+73	"	" " " 5" x 8"		28	1:15	32:20	
	"	" å grävn.,läggn.,återf.		145	0:75	108:75	
	"	" - " -		28	1:--	28:--	
		Arbetsledning och oförutsett å mellanskillnaden				23:05	2550:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket Gb - F^{VI}.					
46+74-47+89	115	6" rör med frakt	m	115	1:50	172:50	
47+89-48+90	101	4" - " -	"	101	0:80	80:80	
46+74-47+89		Grävning, läggning och återfyllning	"	115	1:30	149:50	
47+89-48+90		- " -	"	101	1:--	101:--	
47+89,48+90		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett				66:20	670:--
		Diket F^{III} - F^{V}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					180:--
		Diket Ga - G^{I}.					
56+26-56+47	21	5" rör med frakt	m	21	1:10	23:10	
		Grävning, läggning o.återf.	"	21	1:45	30:45	
56+47		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				16:45	120:--
		Diket Ha - H^{I} - H^{II}.					
61+25-62+88	163	9" rör med frakt	m	163	2:70	440:10	
62+88-63+88	100	8" - " -	"	100	2:25	225:--	
61+25-62+88		Grävning,läggning o.återfylln.	"	163	1:25	203:75	
62+88-63+88		- " -	"	100	1:80	180:--	
62+88,63+88		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:--	100:--	
62+30		9" x 4" grenrör	"	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett				136:15	1290:--

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan H^{I} - H^{III}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					230:--
		Dikessträckan Ha - H - I.					
60-61+25	125	8" rör med frakt	m	125	2:25	281:25	
34+26-35+14	88	6" - " -	"	88	1:50	132:--	
35+14-36+27	113	5" - " -	"	113	1:10	124:30	
60-61+25		Grävning,läggning o.återfylln.	"	125	1:80	225:--	
34+26-36+27		- " -	"	201	1:45	291:45	
34+26=60		Brunn typ A; d=0,60 m	st	1	75:--	75:--	
36+27		" " A; d=0,45 m	"	1	50:--	50:--	
61+20		Rörets framdragning gm väg	"	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett				131:--	1320:--
		Diket Hb - H^{IV} - H^{V}.					
91+40-92+58	118	8" rör med frakt	m	118	2:25	265:50	
92+58-93+50	92	4" - " -	"	92	0:80	73:60	
93+50-94+20	70	3" - " -	"	70	0:50	35:--	
91+40-92+58		Grävning,läggning o.återfylln.	"	118	1:--	118:--	
92+58-93+50		- " -	"	92	0:65	59:80	
93+50-94+20		- " -	"	70	0:60	42:--	
93+44		Rörets framdragning gm väg	st	1	6:--	6:--	
92+58		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	50:--	50:--	
93+50,94+20		" " A; d=0,37 m	"	2	40:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett				80:10	810:--
		Diket H^{IV} - H^{VI}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					410:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket I^{I} - I^{II}.					
66+97-67+65	68	5" rör med frakt	m	68	1:10	74:80	
66+97-67+65		Grävning, läggning o.återf.	"	68	1:20	81:60	
67+65		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				23:60	230:--
		Diket I^{IV} - I^{V}.					
136+40-137+57	117	6" rör med frakt	m	117	1:50	175:50	
136+40-137+57		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	117	1:30	152:10	
137+57		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				42:40	420:--
		Diket Ka^{I} - K^{I}.					
75+73-76	27	5" rör med frakt	m	27	1:10	29:70	
76-76+98	98	4" - " -	"	98	0:80	78:40	
75+73-76		Grävning, läggning o.återfylln.	"	27	1:50	40:50	
76-76+98		- " -	"	98	1:35	132:30	
76+96		Rörets framdragning gm väg	st	1	6:--	6:--	
76+35, 76+96		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett				43:10	430:--
		Diket L - L^{I}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					180:--
		Diket Ib - Ka^{II}.					
520-521+40	140	6" rör med frakt	m	140	1:50	210:--	
520-521+40		Grävning, läggn.o. återfylln.	"	140	1:30	182:--	
520		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				58:--	500:--

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket Fa - Gb - Hb - I^{IV} - Ib - I^{VI} .					
535+88-534+11	177	12" rör med frakt	m	177	4:—	708:—	
534+11-530	411	9" - " -	"	411	2:70	1109:70	
140-141+66	166	8" - " -	"	166	2:25	373:50	
141+66-142+06	40	6" - " -	"	40	1:50	60:--	
142+06-142+60	54	3" - " -	"	54	0:50	27:--	
535+88-534+11		Grävning, läggning o.återfylln.	"	177	2:50	442:50	
-530		- " -	"	411	2:—	822:--	
140-141+66		- " -	"	166	1:80	298:80	
-142+06		- " -	"	40	1:40	56:--	
-142+60		- " -	"	54	0:90	48:60	
142+10		Rörets framdragning gm väg	st	1	6:—	6:--	
534+11		Brunn typ A; d=0,90 m	"	1	120:--	120:--	
530,532+06		" " A; d=0,60 "	"	2	75:--	150:--	
141+66,142+06		" " A; d=0,45 "	"	2	50:--	100:--	
142+60		" " A; d=0,375 m	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett				497:90	4860:--
		Samfälligheten A - M summa kronor					31400:--

Enligt vid ursprungliga förslagets upprättande använda à-priser skulle ändringsförslaget innebära en merkostnad av kronor 1.400:--.

Skara den 20 oktober 1952.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt vatten-
lagen för Bergslagen
att utreda rätt till vatten
från Gunnarstorp i Flakebergs
socken, Skaraborgs
län.

Den 19 januari 1945 å Gunnarstorp

Närvarande: Underteckad, länets lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt gode
männen Anders Andersson, Passegården,
Flakeberg, och Carl Svantesson, Skäl
Bergsgården, St. Levene, tillika jäm-
jämte sakägare:

Lantbrukare Werner Wahlgren äg. Gunnarstorp
de övriga sakägare: Johan Johansson äg. Gunnarstorp och Blankettanten och
Aug. Svensson äg. Högstorp gm Carl Svensson enl. fullmakt bil. D I
Albin Johansson " "
Gustaf Johansson " "
Arvid Johansson " Stommen
Axel Karlsson " Fredriksberg (Gunnarstorp)
Byggmästare A. Magnusson såsom anbud för Statens järnvägar
Anders Svensson äg. St. Örslanda enl. fullmakt bil. D II

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen
utfärdade förordnandet, vilket lade
fogades enligt bilaga A.

§ 2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde
ej åtlägnas.

§ 3

Föreläses den vid förrättningen

upprättade nivåkartan över det fastighetsbildade området samt profil över utloppen från ån.

§ 4

Sakkunnige ansåg på i åtgärdsförslaget angivet sätt att dikningen och återläggningen i mycket liten mån skulle komma att påverka det omkringliggande markområdet på ett för detta område skadligt sätt.

§ 5

I fråga om järnvägstrummans vid 201+66 utformning, att den för ökad vattenmängd vid högvattenstånd i järnvägens sidodiken och dike utmed väg.

§ 6

Anders Svensson och Axel Karlsson framförde sig med förslaget och ansåg på åtgärdsförslagets utförande att det för detta område skadliga sätt förändras, bil. C.

§ 7

Johan Karlsson och Aug. Svensson ansåg att vattnet från Gunnarstorps ägor skulle flyttas till ägogränsen dem emellan.

§ 8

Som sista ärende förelåg att till protokollet justera, huruvida beslutades sammanträdet upphöra med tillkännagivande att nästa årsdag blir tillvägagången på Gymnastorp Onsdagen den 27 mars 1945 kl. 13.15 och stämma nya ytterligare underrättelses lämnas att bli ställda sakägarna.

Och med detta avslutades

Ordförande

Närvarande goda män:

Karl Svantesson Axel Andersson

Den 27 mars 1945 å Gymnastorp

Närvarande: Förrättsman Sigfrid Andersson med undertecknad jämte goda männen Anders Andersson i Vars ställe goda mannen Johan Andersson, Axelsjön Persgården tillsammans med följande sakägare:

Werner Wallenström, Gymnastorp
Aug. Svensson, Högstorp
Arvid Johansson, Stommen
Anders Svensson, St. Örlanda

§ 9

Något för mot gode mannen Johan Andersson kunde ej anföras.

§ 10

Föreslogs det sedan första sammanträdet upprättade förslaget för de verkställande marknads- och förläggning med därtill hörande handlingar.

§ 11

Upplästes styrelsemannens utlåtande, som lade lydelse enligt bil. J.

§ 12

att mottaga och pröva det förslaget hörande handlingar och yttranden och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo styrelsemännen Werner Wikström, Hammarstorp.

§ 13

I fråga om förrättningskostnadernas gäldande togs den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till ekonomen.

§ 14

Som intet vidare förnos vid detta protokollet avslutades, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Axel Olsson

Karl Svantesson förrättningsman

Bil. A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

Landskansliet

E.D. n:r 26 - 49
1944

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören Sven Kallin,
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26/4 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Leonard Ahlenius

Bertil Jonsson

E. D. 26-49
1944

SKARABORGS LÄNS
26 APR. 1944
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs - län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gunnarstorp i Flakeberg socken av Skaraborgs - län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Flakeberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Werner Wahlström
adress Gunnarstorp
pr Flakeberg
Telefon: 14 Flakeberg

Gunnarstorp den 21/4 1944
Werner Wahlström

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förrättning utföres av undertecknad.
Skara den 25 April 1944
Sten Hallin
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
~~Aug. Svensson~~	
Fäjneråsen	Aug. Svensson
Blanketomten	Johan Thulsson
St. Örlanda	Andreas Svensson
Fredriksberg	Axel Thulsson

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA
392196

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Wenner Wahlström, Gunnarstorp, fredagen den 19 jan. 1945 kl. 13,15, vilka denna dag avsänts till:

1. Wenner Wahlström, Gunnarstorps Bygdm., Hakeberg
2. Johan Karlsson, Blanketomten, "
3. August Svensson, Högstorp, "
4. Sven Johansson, " "
5. Gustav Johansson, Hagen, "
6. Arvid Johansson, Stommen, "
7. Axel Karlsson, Fredriksberg, "
8. Anders Svensson, Stora Ölanda, Hyinge, Ullstorp
9. Chefen för Statens Järnvägars VI distrikt, Borås
10. Skiftesgodemannen And. Andersson, Passeg:n, Hakeberg
11. " Carl Svantesson, Skå Bergsm. St. Levene

Skara den 13 jan. 1945.

I fjänsten:

Fredsam

Bil. 6.

Undertecknade jämte ovanstående med behandlat till den egna försättning, samt även förslagen av mark, tillhörande Gunnarstorps och Hyeltofta på förfarandets utsträckning, så att däran tillvarande mark icke kunna på ändamålsenligaste sätt tillvaratagas.

Gunnarstorp den 19 jan. 1945

Axel Persson Anders Svensson

Bestyrkes: Axel Persson

Karl Svantesson Emil Andersson

Bilaga D:10.

FULLMAKT

för Carl Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gunnarstorp m. fl. hemman i Flakebergs sock och [illegible] län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till [illegible] andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Flakeberg den 18/1 1945

Carl Svensson

Bevittnas:

Arvid Johansson Greta Lundgren.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bih. O II 11

F u l l m a k t

Jämlikt § 13, punkt 4, i gällande arbetsordning för distriktsbefäl befullmäktigas härigenom Förste banmästare A. Magnusson att, vid sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Gunnarstorp m.fl. hemman inom Flakebergs och Hyringe socknar

bevaka statens järnvägars intressen och föra den talan, som tillkommer mig enligt gällande författning.

Borås den 16 januari 1945.

Baningenjör

Utdrag ur
STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING
Särtryck nr 3.

III. Arbetsordning för distriktsbefälet.

§ 14.

Föreståndare för bansektion har särskilt

att vid lantmäteri- och andra mätningsförrättningar, som angå sektionen, själv eller genom befullmäktigat ombud iakttaga och bevaka statens järnvägars rätt och talan; skolande, så snart dylik förrättning avslutats, handlingarna rörande densamma insändas till styrelsen, med hemställan därvid om vidtagande av de åtgärder, vartill anledning må vara för handen;

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

25 Baningenjörsexpeditionen, Borås

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 6.

Beskrivnings och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hakeberg socken.		
1	1'		Gunnarstorp.		
½	1'		Jeppetåsen		
½	1'		Tomten	Werner Wahlström	
⅛	1'		Stenen		
Låg	1'		Backen		
				Åker, mylla på lera	1
				- " -	2
				- " -	3
				- " -	4
				- " -	5
				- " -	6
				- " -	7
				- " -	8
				- " -	9
				- " -	10
				- " -	11
				- " -	12
				- " -	13
				- " -	14
				- " -	15
				- " -	16
				- " -	17
				- " -	18
				- " -	19
				Tomt, - " -	20
				Åker, - " -	21
				Tomt, - " -	22
				" - " -	23
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00							750	750	-	1400	1400	-	650	650	-
	73							"	547	50	"	1022	-	"	474	50
1	13							"	847	50	"	1582	-	"	734	50
1	60							"	1200	-	"	2240	-	"	1040	-
2	38							"	1785	-	"	3332	-	"	1547	-
	35							"	262	50	"	490	-	"	227	50
	32							"	240	-	"	448	-	"	208	-
	45							"	337	50	"	630	-	"	292	50
1	35							"	1012	50	"	1890	-	"	877	50
1	30							"	975	-	"	1820	-	"	845	-
	49							"	367	50	"	686	-	"	318	50
1	00							"	750	-	"	1400	-	"	650	-
	89							"	667	50	"	1246	-	"	578	50
	62							"	465	-	"	868	-	"	403	-
1	00							"	750	-	"	1400	-	"	650	-
	59							"	442	50	"	826	-	"	383	50
	48							"	360	-	"	672	-	"	312	-
	48							"	360	-	"	672	-	"	312	-
	50							"	375	-	"	700	-	"	325	-
	36							"	270	-	"	504	-	"	234	-
	30							"	225	-	"	420	-	"	195	-
	44							"	330	-	"	616	-	"	286	-
	09							"	67	50	"	126	-	"	58	50
17	85								13387	50		24990	-		11602	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker, mylla på lera	24
				" — " —	25
				" — " —	26
				" — " —	27
				" — " —	28
				" — " —	29
				Tomt — " —	30
				" — " —	31
				" — " —	32
				" — " —	33
				Åker — " —	34
				" — " —	35
				" — " —	36
				" — " —	37
				" — " —	38
				" — " —	39
				" — " —	40
				" — " —	41
				" — " —	42
				" — " —	43
				" — " —	44
				" — " —	45
				" — " —	46
				" — " —	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				" — " —	50
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	85								13387	50		24990	—		11602	50
1	04							750	780	—	1400	1456	—	650	676	—
1	60							"	1200	—	"	2240	—	"	1040	—
	13							"	97	50	"	182	—	"	84	50
	39							"	292	50	"	546	—	"	253	50
	71							"	532	50	"	994	—	"	461	50
	40							"	300	—	"	560	—	"	260	—
	24							"	180	—	"	336	—	"	156	—
	12							"	90	—	"	168	—	"	78	—
	03							"	22	50	"	42	—	"	19	50
	20							"	150	—	"	280	—	"	130	—
	22							"	165	—	"	308	—	"	143	—
	23							"	172	50	"	322	—	"	149	50
	29							"	217	50	"	406	—	"	188	50
	50							"	375	—	"	700	—	"	325	—
	28							"	210	—	"	392	—	"	182	—
	55							"	412	50	"	770	—	"	357	50
1	75							"	1297	50	"	2422	—	"	1124	50
2	30							"	1725	—	"	3220	—	"	1495	—
	50							"	375	—	"	700	—	"	325	—
	25							"	187	50	"	350	—	"	162	50
	50							"	375	—	"	700	—	"	325	—
	50							"	375	—	"	700	—	"	325	—
	87							"	652	50	"	1218	—	"	565	50
	27							"	202	50	"	378	—	"	175	50
	36							"	270	—	"	504	—	"	234	—
	51							"	382	50	"	714	—	"	331	50
	30							"	225	—	"	420	—	"	195	—
32	87								24652	50		46.018	—		21365	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lera	51
				— " —	52
				— " —	53
				— " —	54
				— " —	55
				— " —	56
				— " —	57
				— " —	58
				— " —	59
				— " —	60
				— " —	61
				— " —	62
				— " —	63
				— " —	64
				— " —	65
				— " —	66
				— " —	67
				— " —	68
				— " —	69
				— " —	70
				— " —	71
				— " —	72
				— " —	73
				— " —	74
				— " —	75
				— " —	76
				— " —	77
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32	87								24652	50		46018	—		21365	50
	38							750	285	—	1400	532	-	650	247	—
1	27							"	952	50	"	1778	-	"	825	50
2	30							"	1725	—	"	3220	-	"	1495	—
1	15							850	977	50	"	1610	-	550	632	50
	29							"	246	50	"	406	-	"	159	50
	31							"	263	50	"	434	-	"	170	50
	60							"	510	—	"	840	-	"	330	—
	60							750	450	—	"	840	-	650	390	—
	25							"	187	50	"	350	-	"	162	50
	24							"	180	—	"	336	-	"	156	—
	46							"	345	—	"	644	-	"	299	—
	44							1100	484	—	"	616	-	300	132	—
	08							"	88	—	"	112	-	"	24	—
	35							"	385	—	"	490	-	"	105	—
	29							"	319	—	"	406	-	"	87	—
	18							1000	180	—	"	252	-	400	72	—
	70							950	665	—	"	980	-	450	315	—
	30							850	255	—	"	420	-	550	165	—
2	30							750	1725	—	"	3220	—	650	1495	—
2	24							"	1680	—	"	3136	—	"	1456	—
	79							"	592	50	"	1106	—	"	513	50
	27							"	202	50	"	378	—	"	175	50
	90							"	675	—	"	1260	—	"	585	—
	30							"	225	—	"	420	—	"	195	—
	66							"	495	—	"	924	—	"	429	—
	53							"	397	50	"	742	—	"	344	50
1	56							"	1125	—	"	2100	—	"	975	—
52	55								40268	50		75570	—		35301	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lera	78
				— " —	79
				— " —	80
				— " —	81
				— " —	82
				— " —	83
				— " —	84
				— " —	85
				— " —	86
				— " —	87
				— " —	88
				— " —	89
				— " —	90
				— " —	91
				— " —	92
				— " —	93
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
52	55								40268	50		73570	—		33301	50
	52							750	390	-	1400	728	-	650	338	-
1	30							"	975	-	"	1820	-	"	845	-
1	08							"	810	-	"	1512	-	"	702	-
	85							"	637	50	"	1190	-	"	552	50
	91							"	682	50	"	1274	-	"	591	50
	25							"	187	50	"	350	-	"	162	50
	50							"	375	-	"	700	-	"	325	-
	17							"	127	50	"	238	-	"	110	50
	60							"	450	-	"	840	-	"	390	-
	39							"	292	50	"	546	-	"	253	50
	60							"	450	-	"	840	-	"	390	-
	67							"	502	50	"	938	-	"	435	50
	70							"	525	-	"	980	-	"	455	-
	73							"	547	50	"	1022	-	"	474	50
	88							"	660	-	"	1232	-	"	572	-
	43							"	322	50	"	602	-	"	279	50
63	13								48203	50		88382	—		40178	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lera	94
				— " —	95
				— " —	96
				— " —	97
				— " —	98
				— " —	99
				— " —	100
				— " —	101
				— " —	102
				— " —	103
				— " —	104
				— " —	105
				— " —	106
				— " —	107
				— " —	108
				— " —	109
				— " —	110
				— " —	111
				— " —	112
				— " —	113
				— " —	114
				— " —	115
				— " —	116
				— " —	117
				— " —	118
				— " —	119
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
63	13								48203	50		88382 —			40.178	50
	66							730	495 —		1400	924		650	429 —	
	19							"	142	50	"	266		"	123	50
	50							"	375 —		"	700 -		"	325 —	
	24							"	180 —		"	336 -		"	156 —	
	28							"	210 —		"	392 -		"	182 —	
	67							"	502	50	"	938 -		"	435	50
	55							"	412	50	"	770 -		"	357	50
	90							"	675 —		"	1260 -		"	585 —	
	25							1200	300 —		"	350 -		200	50 —	
	32							"	384 —		"	448 -		"	64 —	
1	00							"	1200 —		"	1400 —		"	200 —	
	30							"	360 —		"	420 -		"	60 —	
	27							"	324 —		"	378 -		"	54 —	
	09							"	108 —		"	126 -		"	18 —	
	10							"	120 —		"	140 -		"	20 —	
	05							"	60 —		"	70 -		"	10 —	
	10							900	90 —		"	140 -		500	50 —	
	29							"	261 —		"	406 -		"	145 —	
	20							"	180 —		"	280		"	100 —	
	44							750	330 —		"	616 -		650	286 —	
1	26							"	945 —		"	1764 -		"	819 —	
	40							"	300 —		"	560 -		"	260 —	
	48							"	360 —		"	672 -		"	312 —	
	97							"	727	50	"	1358 -		"	630	50
	61							"	457	50	"	854 -		"	396	50
	55							"	412	50	"	777 -		"	357	50
74	80								58115	50		104.720 —			46604	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, myllapå lera	120
				Tomt, — " —	121
				Åker, — " —	122
				" — " —	123
				" — " —	124
				" — " —	125
				" — " —	126
				" — " —	127
				" — " —	128
				" — " —	129
				" — " —	130
				" — " —	131
				" — " —	132
				" — " —	133
				" — " —	134
				" — " —	135
				" — " —	136
				" — " —	137
				" — " —	138
				" — " —	139
				" — " —	140
				" — " —	141
				" — " —	142
				" — " —	143
				" — " —	144
				" — " —	145
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
74	88								58115	50		104720	-		46604	50
1	35							750	1012	50	1400	1890	-	650	877	50
	14							"	105	-	"	196	-	"	91	-
	55							"	412	50	"	770	-	"	357	50
	59							"	442	50	"	826	-	"	383	50
	79							"	592	50	"	1106	-	"	513	50
	70							"	525	-	"	980	-	"	455	-
	62							"	465	-	"	868	-	"	403	-
						1	40		-		"	-			-	
	77							"	577	50	"	1078	-	"	500	50
	37							"	277	50	"	518	-	"	240	50
	37							"	277	50	"	518	-	"	240	50
	40							"	300	-	"	560	-	"	260	-
	24							"	180	-	"	336	-	"	156	-
							84		-			-			-	
	12							"	90	-	"	168	-	"	78	-
	15							"	112	50	"	210	-	"	97	50
	19							"	142	50	"	266	-	"	123	50
1	05							"	787	50	"	1470	-	"	682	50
	18							"	135	-	"	252	-	"	117	-
	12							"	90	-	"	168	-	"	78	-
	09							"	67	50	"	126	-	"	58	50
	51							"	382	50	"	714	-	"	331	50
	50							"	375	-	"	700	-	"	325	-
	22							"	165	-	"	308	-	"	143	-
	14							"	105	-	"	196	-	"	91	-
	62							"	465	-	"	868	-	"	403	-
85	58					2	24		66200	50		119.812	-		53611	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lera	146
				—"—	147
				—"—	148
				—"—	149
				—"—	150
				—"—	151
				—"—	152
				—"—	153
				—"—	154
				—"—	155
				—"—	156
				—"—	157
				—"—	158
				—"—	159
				—"—	160
				—"—	161
				—"—	162
				—"—	163
				—"—	164
				—"—	165
				—"—	166
				—"—	167
				—"—	168
				—"—	169
				—"—	170
				—"—	171
				—"—	172
				—"—	173
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
85	58					2	24		66200	50		119812	—		53611	50
	32							750	240	—	1400	448	—	650	208	—
	40							"	300	—	"	560	—	"	260	—
	23							"	172	50	"	322	—	"	149	50
	46							"	345	—	"	644	—	"	299	—
	18							"	135	—	"	252	—	"	117	—
1	20							1000	1200	—	"	1680	—	400	480	—
	50							"	500	—	"	760	—	"	200	—
	43							750	322	50	1300	559	—	550	236	50
	33							"	247	50	"	429	—	"	181	50
	37							"	277	50	"	481	—	"	203	50
	77							"	577	50	"	1001	—	"	423	50
	50							"	375	—	"	650		"	275	—
	22							"	165	—	"	286	—	"	121	—
	67							"	502	50	1300	871	—	550	368	50
	76							"	570	—	"	988	—	"	418	—
	50							"	375	—	"	650	—	"	275	—
	10							"	75	—	"	130	—	"	55	—
	26							"	195	—	"	338	—	"	143	—
	34							"	255	—	"	442	—	"	187	
	63							"	472	50	"	819	—	"	346	50
1	55							"	1162	50	1300	2015	—	550	852	50
1	42							"	1065	—	"	1846	—	"	781	—
	65							"	487	50	"	845	—	"	357	50
	42							"	315	—	"	546	—	"	231	—
	20							"	150	—	"	260	—	"	110	—
	45							"	337	50	"	585	—	"	247	50
	20							"	150	—	"	260	—	"	110	—
	25							"	187	50	"	325	—		137	50
99	89					2	24		77358	—		138744	—		61386	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lera	174
				" — "	175
				" — "	176
				" — "	177
				" — "	178
				" — "	179
				" — "	180
				Äng — " —	181
				" — "	182
				" — "	183
				" — "	184
				" — "	185
				Äng — " —	186
				" — "	187
				" — "	188
				" — "	189
				" — "	196
				Åker — " —	191
				" — "	192
				" — "	193
				" — "	194
				" — "	195
				" — "	196
				" — "	197
				" — "	198
				" — "	199
				" — "	200
				" — "	201
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
99	89					2	24		77358	—		138744	—		61386	—
1	38							870	1200	60	1300	1794	—	450	593	40
1	05							"	913	50	"	1365	—	"	451	50
	12							900	108	—	"	156	—	400	48	—
	19							"	171	—	"	247	—	"	76	—
	47							"	423	—	"	611	—	"	188	—
	93							"	837	—	"	1209	—	"	372	—
	25							"	125	—	"	325	—	"	100	—
			09					600	54	—	1200	108	—	600	54	—
			33					"	198	—	"	396	—	"	198	—
			38					"	228	—	"	456	—	"	228	—
			07					560	35	—	"	84	—	700	49	—
			39					"	195	—	"	468	—	"	273	—
			112					"	560	—	"	1344	—	"	784	—
			20					"	100	—	"	240	—	"	140	—
			16					600	96	—	"	192	—	600	96	—
			15					"	90	—	"	180	—	"	90	—
			46					700	322	—	"	552	—	500	230	—
	80							750	600	—	1400	1120	—	650	520	—
	75							"	562	50	"	1050	—	"	487	50
1	40							"	1050	—	"	1960	—	"	910	—
1	83							"	1372	50	"	2562	—	"	1189	50
	36							"	270	—	"	504	—	"	234	—
	34							"	255	—	"	476	—	"	221	—
	38							"	285	—	"	532	—	"	247	—
	40							"	300	—	"	560	—	"	260	—
	30							"	225	—	"	420	—	"	195	—
	46							"	345	—	"	644	—	"	299	—
	23							"	172	50	"	322	—	"	149	50
111	53	3	35			2	24		88551	60		158621	—		70069	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Äng, mylla på lera	202
				" — " —	203
				" — " —	204
				Åker — " —	205
				" — " —	206
				" — " —	207
				" — " —	208
				" — " —	209
				" — " —	210
				" — " —	211
				" — " —	212
				Äng — " —	213
				" — " —	214
				Åker — " —	215
				" — " —	216
				" — " —	217
				" — " —	218
				Tomt — " —	219
				Åker — " —	220
				" — " —	221
				" — " —	222
				" — " —	223
				" — " —	224
				" — " —	225
				" — " —	226
				" — " —	227
				Äng — " —	228
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
111	53	3	35			2	24		88551	60		158621	—		70069	40
			40					500	200	—	1000	400	—	500	200	—
			20					600	120	—	"	200	—	400	80	—
			25					700	175		"	250	—	300	75	—
	16							750	120	—	1400	224	—	650	104	—
1	95							"	1462	50	"	2730	—	"	1267	50
1	09							"	817	50	"	1526	—	"	708	50
	35							"	262	50	"	490	—	"	227	50
	70							"	525	—	"	980	—	"	455	—
	47							"	352	50	"	658	—	"	305	50
	40							"	300	—	"	560	—	"	260	—
	25							"	187	50	1300	325	—	550	137	50
			04					800	32	—	1100	44	—	300	12	—
			31					700	217	—	1100	341	—	400	124	—
	80							750	600	—	1300	1040	—	550	440	—
	52							"	390	—	"	676	—	"	286	—
	22							"	165	—	"	286	—	"	121	—
	20							"	150	—	"	260	—	"	110	—
	10							"	75	—	"	130	—	"	55	—
	40							"	300	—	"	520	—	"	220	—
	38							"	285	—	"	494	—	"	209	—
	55							"	412	50	"	715	—	"	302	50
	22							"	165	—	"	286	—	"	121	—
	19							"	142	50	"	247	—	"	104	50
	18							"	135	—	"	234	—	"	99	—
	04							"	30	—	"	52	—	"	22	—
	04							"	30	—	"	52	—	"	22	—
			10					800	80	—	1100	110	—	300	30	—
120	74	4	65			2	24		96283	10		172451	00		76167	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Äng, mylla på lera	229
				Åker — " —	230
				" — " —	231
				Summa	
Läg			Fredriksberg	Axel Karlsson	
				Åker, mylla på lera	232
				Köpinga socken	
5/8	12		Stora Örlanda	Anders Svensson	
				Åker, mylla på lera	233
				— " —	234
				— " —	235
				— " —	236
				— " —	237
				— " —	238
				— " —	239
				— " —	240
				— " —	241
				— " —	242
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
120	74	4	65			2	24		96285	10		172451	—		76167	90
			50					800	400	—	1100	550	—	300	150	—
	34							"	272	—	1300	442	—	500	170	—
	60							"	430	—	"	780	—	"	300	—
121	68	5	15			2	24		97455	10		174223	—		76787	90
	50							750	375	—	1100	550	—	350	175	—
	70							650	455	-	1300	910	-	650	455	-
	52							"	338	-	"	676	-	"	338	-
	37							"	240	50	"	481	-	"	240	50
	07							"	45	50	"	91	-	"	45	50
	40							"	260	-	"	520	-	"	260	-
	43							"	279	50	"	559	-	"	279	50
	39							"	253	50	"	507	-	"	253	50
	07							"	45	50	"	91	-	"	45	50
	36							"	234	-	"	468	-	"	234	-
	21							"	136	50	"	273	-	"	136	50
3	52								2288	—		4576	—		2288	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Flakabergs socken		
1/8			Högstorp	August Svensson	
				Åker, mylla på lera	243
				— " —	244
				— " —	245
				— " —	246
				— " —	247
				— " —	248
				Summa	
1/8			Högstorp	Johan Karlsson	
1/8			Blankettnr 1		
				Åker, mylla på lera	249
				— " —	250
				— " —	251
				— " —	252
				— " —	253
				— " —	254
				— " —	255
				Summa	
13/16			Högstorp (Hagen)	Gustav Johansson	
				Åker, mylla på lera	256

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.05 3	46							1260	4359	60	~~1400~~	4452 79 / 4844 —		~~140~~	93 19 / 484	40
1.20 2	44							1350	3294	—	~~1400~~	3317 47 / 3416 —		~~50~~	23 47 / 122	—
0.75 2	60							910	2366	—	~~1400~~	2611 10 / 3640 —		~~490~~	245 10 / 1274	—
0.75 1	98							840	1663	20	~~1400~~	1876 52 / 2772 —		~~560~~	213 32 / 1108	80
0.70 1	35							"	1134	—	~~1400~~	1279 44 / 1890 —		"	145 44 / 756	—
0.85 1	32							1050	1386	—	~~1400~~	1474 88 / 1848 —		~~350~~	88 88 / 462	—
13	15								14202	80		15012 20 / 18410 —			809 40 / 4207	20
0.90	24							1120	268	80	~~1400~~	281 78 / 336 —		~~280~~	12 98 / 67	20
0.90 3	97							"	4446	40	~~1400~~	4661 06 / 5558 —		"	214 66 / 1111	60
0.80 2	35							980	2303	—	~~1400~~	2493 60 / 3290 —		~~420~~	190 60 / 987	—
0.70 2	64							"	2587	20	~~1400~~	2801 32 / 3696 —		"	214 12 / 1108	80
0.80 3	13							"	3067	40	~~1400~~	3321 27 / 4382 —		"	253 87 / 1314	60
0.8	67							"	656	60	~~1400~~	710 94 / 938 —		"	54 34 / 281	40
0.70 1	65							840	1386	—	~~1400~~	1564 44 / 2310 —		~~560~~	178 44 / 924	—
14	65								14715	40		15834 41 / 20510 —			1119 01 / 5794	60
1.20	29							1150	333	50	1200	348 —		50	14	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Flakabergs torpen		
			Samfällighetern A–M		
1	1'		Gunnarstorp		
1/2	1'		Jeppsråsen		
1/2	1'		Tomten	Werner Wahlström	1–93
1/8	1'		Stenen		
Läg	1'		Backen		
1/8			Högstorp	August Svensson	243-248
1/8			Högstorp	Johan Karlsson	249-255
1/8			Blanketomten		
13/16			Högstorp (Hagen)	Gustav Johansson	256
				Summa	
			Samfällighetern N–Ac		
1	1'		Gunnarstorp		
1/2	1'		Jeppsråsen		
1/2	1'		Tomten	Werner Wahlström	94-154
1/8	1'		Stenen		
Läg	1'		Backen		
			Samfällighetern Ad–Ak		
1, 1/2	1', 1'		Gunnarstorp, Jeppsråsen		
1/2, 1/8, Läg	1', 1', 1'		Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	158-165
Läg			Fredriksberg	Axel Karlsson	232
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
63	13								48203	50		88382	—		40178	50
13	15								14202	80		15012	20		809	40
14	65								14715	40		15834	41		1119	01
	29								333	50		348	—		14	50
91	22								77455	20		119576	61		42121	41
26	50					2	24		21459	50		37024	—		15564	50
3	48								2610	—		4524	—		1914	—
	50								375	—		550	—		175	—
3	98								2985			5074	—		2089	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten Ai - Am		
1/2	1'		Gunnarstorp, Jeppsråten	Werner Wahlström	155-157
1/2 1/8 läg	1' 1' 1'		Tomten, Stenen, Barken		166-173
			Samfälligheten Ai-At		
1/2	1'		Gunnarstorp, Jeppsråten	Werner Wahlström	174-180
1/2 1/8 läg	1' 1' 1'		Tomten, Stenen, Barken		
			Hyringa socken		
5/8			Stora Örlanda	Anders Svensson	233-242
				Summa	
			Flakebergs socken		
			Samfälligheten An-Bb		
1	1'		Gunnarstorp	Werner Wahlström	181-231
1/2	1'		Jeppsråten		
1/2	1'		Tomten		
1/8	1'		Stenen		
läg	1'		Barken		
			Slutsammandrag.		
			Samfälligheten A-M		
			- " - N-Ac		
			- " - Ad-Ah		
			- " - Ai-Am		
			- " - An-At		
			- " - Au-Bb		
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	78								5085	–		8814	–		3729	–
4	39								3878	10		5707	–		1828	90
3	52								2288	–		4576	–		2288	–
7	91								6166	10		10283	–		4116	90
17	40	5	15						16199	–		29772	–		13573	–
91	22								77455	20		119576	61		42121	41
26	50					2	24		21459	50		37024	–		15564	50
3	98								2985	–		5074	–		2089	–
6	78								5085	–		8814	–		3729	–
7	91								6166	10		10283	–		4116	90
17	40	5	15						16199	–		29772			13573	–
153	79	5	15			2	24		129349	80		210543	61		81193	81

Hannas Arp den

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

27 mars 1945

Axel Selin

Karl Svantesson Johan Andersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437945

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A - M kors i jordfast sten å höjden + 6,03 m.
c:a 30 m. väster punkt E I omkring 2 m. söder om gränsdike.

För samfälligheten N - Ac kors i jordfast sten å höjden + 6,64 m.
c:a 70 m. öster punkt X omkring 17 m. norr om avloppsdiket vid vägkant.

För samfälligheterna Ad - Ah, Ai - Am och An - At kors i däck å landsvägstrumma av sten å höjden + 8,37 m. omkring 4 m. öster punkt An.

För samfälligheten Au - Bb kors i jordfast sten å höjden + 6,06 m. omkring 100 m. söder punkt Az invid kanalslänt.

Gunnarstorp den 27 mars 1945.

I tjänsten:

Jordersättningslängd.

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samfällighetens A–M							
		Diket A-B-C-D-E-F							
Högstorp	Gustav Johansson	6+50–3+46	10	14	1 40	490	14	68 60	70 –
–"–	Aug. Svensson	3+46–0	730	9,5	68 35	790	19,3	81 37	150 72
–"–	Johan Karlsson	3+57–0	740	10,5	77 70	825	11,2	92 40	170 10
		Summa							390 82
		Diket E-E^{I}-E^{II}-E^{III}-E^{IV}							
Gunnarstorp 1:mfl.	Werner Wahlström	20+50–22+84	70	7,5	5 25				5 25
Högstorp	August Svensson	20+50–22+84	70	8,5	5 95				5 95
		Summa							11 20
		Diket F-F^{I}-F^{II}-F^{III}-F^{IV}							
Gunnarstorp 1:mfl.	Werner Wahlström	10–14+29	130	7,5	9 75	150	14	21 –	30 75
Högstorp 5 Blanketomten	Johan Karlsson	10–14+29	130	9,8	12 74	150	10,6	15 90	28 64
		Summa							59 39
		Samfällighetens A–M Summa kronor							461 41
		Samfälligheten A:1–B:1							
		Diket A_2–A_2^{I}							
Gunnarstorp 1:mfl.	Werner Wahlström	240–240+8	5	7,5	38	12	14	168	2 06
Stommen	David Johansson	240–240+8	5	14	70	12	14	168	2 38
		Summa							4 44
		Slutsumma kronor							465 85

Gunnarstorp den 27 mars 1945

Karl Svantesson

David Allin

Johan Andersson

Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - M.								
		Diket A - B - C - D - E - F.								
7+53-4+61	292	Lera	125 m³	1:40	175	--				
4+61-3+46	115	"	60 "	1:30	78	--				
3+46-0	345	"	730 "	1:30	949	--				
4+61-1+73	282	12" rör med frakt	282 m	4:--	1128	--				
1+73-0	173	10" - " -	173 "	3:20	553	60				
4+61-1+73		Grävning, läggning o. återfyllning	282 "	2:10	592	20				
1+73-0		- " -	173 "	1:90	328	70				
4+60		Rörets framdragning genom väg	1 st	10:--	10	--				
4+61		Rörutlopp	1 "	45:--	45	--				
3+46		Brunn typ C; d=0,6 m	1 "	45:--	45	--				
0, 1+73		" " C I ; d=0,9 m	2 "	70:--	140	--				
0+30		12"x 90" grenrör	1 "	10:--	10	--	4054	50		
							390	82		
		Jordersättning					~~432~~	~~10~~		
							554	68		
		Arbetsledning o.oförutsett					~~613~~	~~40~~	5000	--
		Diket F - G - H - I - K - L - M.								
30-34+26	426	18" rör med frakt	426 m	7:70	3280	20				
34+26-36+27	201	15" - " -	201 "	5:50	1105	50				
36+27-38+36	209	10" - " -	209 "	3:20	668	80				
38+36-40+37	201	6" - " -	201 "	1:50	301	50				
40+37-40+74	37	6" - " -	37 "	1:50	55	50				
40+74-41+37	63	5" - " -	63 "	1:10	69	30				
30-30+30		Grävning, läggning och återfyllning	30 "	4:50	135	--				
30+30-34+26		- " -	396 "	3:75	1485	--				
34+26-36+27		- " -	201 "	3:--	603	--				
36+27-38+36		- " -	209 "	2:20	459	80				
38+36-40+37		- " -	201 "	1:40	281	40				
		Överföres			8445	--			5000	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				8445	--			5000	--
40+37-40+74		Grävning, läggning och återfyllning	m	37	1:65	61	05				
40+74-41+37		- " -	"	63	1:40	88	20				
38+33		Rörets framdragning genom väg	st	1	6:-	6	--				
31+24 33+25		18" x 6" grenrör + brunn typ A; d=0,45 m	"	2	62:-	124	--				
35+14		15" x 6" grenrör + brunn typ A; d=0,45 m	"	1	55:-	55	--				
32+15 34+26 36+27		Brunn typ A; d=0,90 m	"	3	120:-	360	--				
38+36		" " A; d=0,60 m	"	1	75:-	75	--				
39+47 40+37 40+74 41+37		" " A; d=0,45 m	"	4	50:-	200	--	9414	25		
		Arbetsledning o. oförutsett 11%						1045	75	10460	--
		I II III IV Diket E - E - E - E - E .									
20-20+50	50	9" rör med frakt	m	50	2:70	135	--				
20+50-21+94	144	5" - " -	"	144	1:10	158	40				
21+94-22+84	90	4" - " -	"	90	0:80	72	--				
345-346+74	174	6" - " -	"	174	1:50	261	--				
20-20+50		Grävning, läggning o. återfyllning	"	50	2:--	100	--				
20+50-21+94		- " -	"	144	1:15	165	60				
21+94-22+84		- " -	"	90	0:95	85	50				
345-346+74		- " -	"	174	1:55	269	70				
345+2		Rörets framdragning genom väg	st	1	5:--	5	--				
20+50-22+84	234	Justering av botten och slänter	m	234	0:40	93	60				
20+50 345+80 346+74		Brunn typ A; d=0,45 m	st	3	50:-	150	--				
21+23 22+84		" " I C ; d=0,45 m	"	2	35:-	70	--				
21+94		" " B; d=0,37 m	"	1	20:-	20	--	1585	80		
		Jordersättning						11 ~~10~~	20 ~~50~~		
		Arbetsledning o.oförutsett						183 ~~183~~	— ~~70~~	1780	--
		Överföres								17240	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							17240	--
		II V Diket E - E.								
50-50+90	90	4" rör med frakt m	90	0:80	72	--				
50+90-51+52	62	3" - " - "	62	0:50	31	--				
50-50+90		Grävning, läggning o. återfyllning "	90	0:90	81	--				
50+90-51+52		- " - "	62	0:85	52	70				
50+2		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
50+90,51+52		Brunn typ A; d=0,37 m "	2	40:-	80	--	321	70		
		Arbetsledning o.oförutsett					38	30	360	--
		I II III IV Diket F - F - F - F - F.								
10-11+45	145	6" rör med frakt m	145	1:50	217	50				
11+45-12+~~75~~ +63	~~128~~ 118	5" - " - "	~~128~~ 118	1:10	~~140~~ 129	~~80~~ 80				
12+~~75~~ +63-14+29	~~156~~ 166	4" - " - "	~~156~~ 166	0:80	~~124~~ 132	~~80~~ 80				
85-86+06	106	6" - " - "	106	1:50	159	--				
86+06-87+11	105	4" - " - "	105	0:80	84	--				
10-11+45		Grävning, läggning o. återfyllning "	145	1:45	210	25				
11+45-12+~~75~~ +63		- " - "	~~128~~ 118	1:25	~~160~~ 147	~~--~~ 50				
12+~~75~~ +63-14+29		- " - "	~~156~~ 166	1:--	~~156~~ 166	--				
85-86+06		- " - "	106	1:30	137	80				
86+06-87+11		- " - "	105	1:--	105	--				
11+45 14+29		I Brunn typ C; d=0,45 m st	2	35:-	70	--				
~~12+75~~ +63		" " B; d=0,37 m "	1	20:-	20	--				
86+06 87+11		" " A; d=0,45 m "	2	50:-	100	--				
10-14+29	429	Justering av botten o. slänter m	429	0:50	214	50				
10+14 13+60 85+2		Rörets framdragning genom väg st	3	5:--	15	--				
10+14		Rörbro, a=4 m., b=0,250 m "	1	65:-	65	--				
13+60		" a=6 m., b=0,200 m "	1	65:-	65	--	2039	15		
							~~2044~~	~~65~~		
		Jordersättning					59	39		
							~~55~~	~~56~~		
		Arbetsledning o.oförutsett					201	46		
							~~199~~	~~85~~	2300	--
		Överföres							19900	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							19900	--
		I VI Diket F - F .								
45-46+74	174	8" rör med frakt m	174	2:25	391	50				
46+74-47+89	115	6" - " - "	115	1:50	172	50				
47+89-48+90	101	4" - " - "	101	0:80	80	80				
45-46+74		Grävning, läggning o. återfyllning "	174	1:85	321	90				
46+74-47+89		- " - "	115	1:30	149	50				
47+89-48+90		- " - "	101	1:--	101	--				
46+74 47+89 48+90		Brunn typ A; d=0,45 m st	3	50:-	150	--	1367	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					142	80	1510	--
		III V Diket F - F .								
88-88+88	88	3" rör med frakt m	88	0:50	44	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	88	0:90	79	20				
88+88		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	40:-	40	--	163	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					16	80	180	--
		I Diket G - G .								
55-56+47	147	5" rör med frakt m	147	1:10	161	70				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	147	1:45	213	15				
56+18		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
56+47		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	50:-	50	--	429	85		
		Arbetsledning o.oförutsett					50	15	480	--
		I II Diket H - H - H .								
60-61+25	125	10"rör med frakt m	125	3:20	400	--				
61+25-62+88	163	9" - " - "	163	2:70	440	10				
62+88-63+88	100	8" - " - "	100	2:25	225	--				
		Överföres			1065	10			22070	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1065	10			22070	--
60-61+25		Grävning, läggning o. återfyllning m	125	1:30	162	50				
61+25-62+88		- " - "	163	1:25	203	75				
62+88-63+88		- " - "	100	1:80	180	--				
61+20		Rörets framdragning genom väg st	1	10:-	10	--				
61+25		Brunn typ A; d=0,60 m "	1	75:-	75	--				
62+88 63+88		" " A; d=0,45 m "	2	50:-	100	--				
62+30		9" x 4" grenrör "	1	5:-	5	--	1801	35		
		Arbetsledning o.oförutsett					208	65	2010	--
		I III Diket H - H .								
300-300+78	78	4" rör med frakt m	78	0:80	62	40				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	78	1:35	105	30				
300+78		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	40:-	40	--	207	70		
		Arbetsledning o.oförutsett					22	30	230	--
		IV V Diket H - H - H .								
90-91+40	140	9" rör med frakt m	140	2:70	378	--				
91+40-92+58	118	8" - " - "	118	2:25	265	50				
92+58-93+50	92	4" - " - "	92	0:80	73	60				
93+50-94+20	70	3" - " - "	70	0:50	35	--				
90-91+40		Grävning, läggning o. återfyllning "	140	1:15	161	--				
91+40-92+58		- " - "	118	1:--	118	--				
92+58-93+50		- " - "	92	0:65	59	80				
93+50-94+20		- " - "	70	0:60	42	--				
93+44		Rörets framdragning genom väg st	1	6:--	6	--				
91+40 92+58		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	50:--	100	--				
93+50 94+20		" " A; d=0,37 m "	2	40:-	80	--	1318	90		
		Arbetsledning o.oförutsett					141	10	1460	--
		Överföres							25770	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								25770	--
		IV VI Diket H - H .									
95-96+30	130	5" rör med frakt	m	130	1:10	143	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	130	1:30	169	--				
96+30		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50	--	362	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						48	--	410	--
		I II Diket I - I - I .									
65-66+97	197	6" rör med frakt	m	197	1:50	295	50				
66+97-67+65	68	5" - " -	"	68	1:10	74	80				
65-66+97		Grävning, läggning o. återfyllning	"	197	1:30	256	10				
66+97-67+65		- " -	"	68	1:20	81	60				
66+20		Rörets framdragning genom väg	st	1	6:--	6	--				
66+26 67+65		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:-	100	--				
66+97		" " B; d=0,37 m	"	1	20:-	20	--	834	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						96	--	930	--
		I III Diket I - I .									
70-70+85	85	4" rör med frakt	m	85	0:80	68	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	85	0:90	76	50				
70+85		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	40:-	40	--	184	50		
		Arbetsledning o.oförutsett						25	50	210	--
		IV V Diket I - I - I .									
135-136+40	140	9" rör med frakt	m	140	2:70	378	--				
136+40- -137+57	117	6" - " -	"	117	1:50	175	50				
135-136+40		Grävning, läggning o. återfyllning	"	140	1:80	252	--				
136+40- -137+57		- " -	"	117	1:30	152	10				
136+40 137+57		Brunn typ A;d=0,45 m	st	2	50:-	100	--	1057	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						112	40	1170	--
		Överföres								28490	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								28490	--
		IV VI Diket I - I.									
140-141+66	166	5" rör med frakt	m	166	1:10	182	60				
141+66- -142+14	48	4" - " -	"	48	0:80	38	40				
142+14- -142+60	46	3" - " -	"	46	0:50	23	--				
140-141+66		Grävning, läggning o. återfyllning	"	166	1:20	199	20				
141+66- -142+14		- " -	"	48	0:95	45	60				
142+14- -142+60		- " -	"	46	0:90	41	40				
142+10		Rörets framdragning genom väg	st	1	6:--	6	--				
141+66		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	50:-	50	--				
142+60		" " A; d=0,37 m	"	1	40:-	40	--	626	20		
		Arbetsledning o.oförutsett						63	80	690	--
		I Diket K - K.									
75-76	100	5" rör med frakt	m	100	1:10	110	--				
76-76+98	98	4" - " -	"	98	0:80	78	40				
75-76		Grävning, läggning o. återfyllning	"	100	1:50	150	--				
76-76+98		- " -	"	98	1:35	132	30				
76+96		Rörets framdragning genom väg	st	1	6:--	6	--				
76, 76+96		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:-	100	--	576	70		
		Arbetsledning o. oförutsett						63	30	640	--
		I Diket L - L.									
80-80+81	81	3" rör med frakt	m	81	0:50	40	50				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	81	1:05	85	05				
80+81		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	40:-	40	--	165	55		
		Arbetsledning o.oförutsett						14	45	180	--
		Samfälligheten A - M summa kronor								30000	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten N - Ac.									
		Diket N - O.									
330-331+17	117	5" rör med frakt	m	117	1:10	128	70				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	117	1:50	175	50				
330		Täckdikesöga	st	1	20:-	20	--				
331+17		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	50:-	50	--				
331+15		Rörets framdragning genom väg	"	1	4:-	4	--	378	20		
		Arbetsledning o.oförutsett						41	80	420	--
		Diket P - Q - R - S.									
150-150+46	46	10" rör med frakt	m	46	3:20	147	20				
150+46-152+75	229	8" - " -	"	229	2:25	515	25				
152+75-153+88	113	4" - " -	"	113	0:80	90	40				
150-150+46		Grävning, läggning o. återfyllning	"	46	2:--	92	--				
150+46-152+75		- " -	"	229	0:80	183	20				
152+75-153+88		- " -	"	113	0:50	56	50				
151+42		Rörets framdragning genom väg	st	1	10:-	10	--				
150		Täckdikesöga	"	1	30:-	30	--				
150+46		Brunn typ B; d=0,60 m	"	1	30:-	30	--				
152+75 153+88		" " A; d=0,45 m	"	2	50:-	100	--	1254	55		
		Arbetsledning o.oförutsett						145	45	1400	--
		I **Diket Q - Q.**									
160-163+68	368	6" rör med frakt	m	368	1:50	552	--				
163+68-164+61	93	5" - " -	"	93	1:10	102	30				
160-163+68		Grävning, läggning o. återfyllning	"	368	1:35	496	80				
163+68-164+61		- " -	"	93	1:20	111	60				
161+2		Rörets framdragning genom väg	st	1	5:--	5	--				
163+68,164+61		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:-	100	--	1367	70		
		Arbetsledning o.oförutsett						142	30	1510	--
		Överföres								3330	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								3330	--
		I									
		Diket R - R.									
155-155+96	96	6" rör med frakt	m	96	1:50	144	--				
155+96-156+37	41	5" - " -	"	41	1:10	45	10				
156+37-157+09	72	3" - " -	"	72	0:50	36	--				
155-155+96		Grävning, läggning o. återfyllning	"	96	1:30	124	80				
155+96-156+37		- " -	"	41	1:40	57	40				
156+37-157+09		- " -	"	72	1:20	86	40				
155+96		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:-	50	--				
156+37 157+09		" " A; d=0,37 m	"	2	40:-	80	--	623	70		
		Arbetsledning o.oförutsett						76	30	700	--
		Diket T - U.									
170-171+58	158	5" rör med frakt	m	158	1:10	173	80				
171+58-172+40	82	4" - " -	"	82	0:80	65	60				
170-171+58		Grävning, läggning o. återfyllning	"	158	1:20	189	60				
171+58-172+40		- " -	"	82	0:90	73	80				
170		Täckdikesöga	st	1	20:-	20	--				
171+58 172+40		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:-	100	--	622	80		
		Arbetsledning o.oförutsett						77	20	700	--
		Diket V - X.									
175-177+16	216	6" rör med frakt	m	216	1:50	324	--				
177+16-177+82	66	5" - " -	"	66	1:10	72	60				
175-177+82		Grävning, läggning o. återfyllning	"	282	1:10	310	20				
175		Täckdikesöga	st	1	20:-	20	--				
177+16		Rörets framdragning genom väg	"	1	6:--	6	--				
177+16 177+82		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:--	100	--	832	80		
		Arbetsledning o.oförutsett						97	20	930	--
		Överföres								5660	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								5660	--
		Diket Y - Z .									
180-181	100	6" rör med frakt	m	100	1:50	150	--				
181-183	200	5" - " -	"	200	1:10	220	--				
183-184+3	103	4" - " -	"	103	0:80	82	40				
180-181		Grävning, läggning o. återfyllning	"	100	1:25	125	--				
181-183		- " -	"	200	1:15	230	--				
183-183+03		- " -	"	103	0:95	97	85				
180		Täckdikesöga	st	1	20:-	20	--				
181,183		Brunn typ A$ d=0,45 m	"	2	50:-	100	--				
184+03		" " A$ d=0,37 m	"	1	40:-	40	--	1065	25		
		Arbetsledning o. oförutsett						124	75	1190	--
		Diket Å - Ä .									
130-131+08	108	4" rör med frakt	m	108	0:80	86	40				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	108	1:30	140	40				
130		Täckdikesöga	st	1	15:-	15	--				
131+08		Brunn typ A$ d=0,37 m	"	1	40:-	40	--	281	80		
		Arbetsledning o.oförutsett						28	20	310	--
		Diket Ö - Aa .									
125-127+26	226 ~~186~~	4" rör med frakt	m	226 ~~186~~	0:80	180 ~~100~~	80 ~~80~~				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	226 ~~186~~	1:35	305 ~~170~~	10 ~~10~~				
125		Täckdikesöga	st	1	15:-	15	--				
126+6		Brunn typ A$ d=0,45 m	"	1	50:-	50	--				
127+26		" " A$ d=0,37 m	"	1	40:-	40	--	590 ~~375~~	90 ~~90~~		
		Arbetsledning o.oförutsett						69 ~~44~~	10 ~~10~~	660 ~~420~~	--
		Överföres								7820 ~~7500~~	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								~~7820~~	—
										~~7580~~	--
		Diket Ab - Ac .									
120-120+80	80	4" rör med frakt	m	80	0:80	64	--				
120+80-122+28	148	3" - " -	"	148	0:50	74	--				
120-120+80		Grävning, läggning o. återfyllning	"	80	1:30	104	--				
120+80-122+28		- " -	"	148	1:20	177	60				
120		Täckdikesöga	st	1	15:-	15	--				
122+28		Brunn typ B; d=0,37 m	"	1	20:-	20	--	454	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						65	40	520	--
		Samfälligheten N - Ac summa kronor								8340	—
										~~8100~~	--
		Samfälligheten Ad - Ah .									
		Diket Ad - Af - Ag - Ah .									
100-102+56	256	5" rör med frakt	m	256	1:10	281	60				
102+56-103+84	128	4" - " -	"	128	0:80	102	40				
103+84-105+26	142	5" - " -	"	142	1:10	156	20				
100-102+56		Grävning, läggning o. återfyllning	"	256	1:60	409	60				
102+56-103+84		- " -	"	128	1:40	179	20				
103+84-105+26		- " -	"	142	1:10	156	20				
100		Täckdikesöga	st.	1	20:-	20	--				
102+56		Brunn typ B; d=0,45 m	"	1	23:-	23	--				
103+84		" " C; d=0,45 m	"	1	35:-	35	--				
105+26		" " A; d=0,45 m	"	1	50:-	50	--	1413	20		
		Arbetsledning o.oförutsett						166	80	1580	--
		Diket Af - Af I .									
115-116+46	146	4" rör med frakt	m	146	0:80	116	80				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	146	1:--	146	--				
116+46		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50	--				
		Överföres				312	80			1580	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					312	80	1580	--
		Arbetsledning o.oförutsett					37	20	350	--
		Samfälligheten Ad - Ah summa kronor							1930	--
		Samfälligheten Ai - Am.								
		Diket Ai - Ak .								
470-471+06	106	4" rör med frakt m	106	0:80	84	80				
471+06- -472+16	110	3" -- " - "	110	0:50	55	--				
470-471+06		Grävning, läggning o. återfyllning "	106	1:30	137	80				
471+06- -472+16		- " - "	110	0:85	93	50				
470		Täckdikesöga st.	1	15:-	15	--				
471+06		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	50:-	50	--				
472+16		" " B; d=0,37 m "	1	20:-	20	--	456	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					53	90	510	--
		Diket Al - Am .								
450-450+91	91	8" rör med frakt m	91	2:25	204	75				
450+91- -452+74	183	5" - " - "	183	1:10	201	30				
452+74- -453+76	102	4" - " - "	102	0:80	81	60				
450-450+91		Grävning, läggning o. återfyllning "	91	1:50	136	50				
450+91- -452+74		- " - "	183	1:20	219	60				
452+74- -453+76		- " - "	102	1:--	102	--				
450		Täckdikesöga st	1	25:-	25	--				
450+91 452+74 453+76		Brunn typ A; d=0,45 m "	3	50:-	150	--	1120	75		
		Arbetsledning o.oförutsett					129	25	1250	--
		Samfälligheten Ai - Am summa kronor							1760	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten An - At .									
		Diket An - Ao - Ap .									
400-402+52	252	8" rör med frakt	m	252	2:25	567	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	252	1:80	453	60				
400		Täckdikesöga	st	1	25:--	25	--				
400+18		9" x 4" grenrör	"	1	5:--	5	--				
401+36 402+52		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:-	100	--	1150	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						119	40	1270	--
		Diket Ao - Ao I .									
410-412+74	274	3" rör med frakt	m	274	0:50	137	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	274	1:20	328	80				
412+74		Brunn typ B; d=0,37 m	st.	1	20:-	20	--	485	80		
		Arbetsledning o.oförutsett						54	20	540	--
		Diket Ap - Ar - As - At .									
402+52-403+63	111	6" rör med frakt	m	111	1:50	166	50				
403+63-404+33	70	5" - " -	"	70	1:10	77	--				
404+33-405+10	77	4" - " -	"	77	0:80	61	60				
405+10-405+46	36	3" - " -	"	36	0:50	18	--				
402+52-403+63		Grävning, läggning o. återfyllning	"	111	1:70	188	70				
403+63-404+33		- " -	"	70	1:45	101	50				
404+33-405+10		- " -	"	77	1:10	84	70				
405+10-405+46		- " -	"	36	0:90	32	40				
403+63 404+33		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:-	100	--				
405+10		4" x 4" grenrör	"	1	3:-	3	--				
405+46		Brunn typ A; d=0,37 m	"	1	40:-	40	--	873	40		
		Arbetsledning o.oförutsett						106	60	980	--
		Överföres								2790	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								2790	--
		I Diket Ap - Ap .									
420-421+12	112	4" rör med frakt	m	112	0:80	89	60				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	112	1:--	112	--				
421+12		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:-	50	--	251	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						38	40	290	--
		I Diket Ar - Ar .									
430-430+50	50	5" rör med frakt	m	50	1:10	55	--				
430+50- -431+35	85	4" - " -	"	85	0:80	68	--				
430-430+50		Grävning, läggning o. återfyllning	"	50	1:20	60	--				
430+50- -431+35		- " -	"	85	1:35	114	75				
431+33		Rörets framdragning genom väg	st	1	5:--	5	--				
431+35 430+50		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:-	100	--	402	75		
		Arbetsledning o.oförutsett						47	25	450	--
		I Diket As - As .									
440-440+39	39	4" rör med frakt	m	39	0:80	31	20				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	39	1:30	50	70				
		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	40:-	40	--	121	90		
		Arbetsledning o.oförutsett						18	10	140	--
		Samfälligheten An - At summa kronor								3670	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Au - Bb .									
		Diket Au - Av - Ax .									
200-201+66	166	8" rör med frakt	m	166	2:25	373	50				
201+76-202+42	66	6" - " -	"	66	1:50	99	--				
202+42-202+70	28	4" - " -	"	28	0:80	22	40				
200-201+66		Grävning, läggning o. återfyllning	"	166	1:55	257	30				
201+76-202+42		- " -	"	66	1:20	79	20				
202+42-202+70		- " -	"	28	0:90	25	20				
200+27-200+47		Berg	"	20	11:-	220	--				
202+40		Rörets framdragning genom väg	st	1	8:-	8	--				
200		Täckdikesöga	"	1	25:-	25	--				
200+90 201+66 202+42		Brunn typ A; d=0,45 m	st	3	50:-	150	--				
202+70		" " A; d=0,37 m	"	1	40:-	40	--	1299	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						140	40	1440	--
		Diket Av - Av . I									
210-210+70	70	5" rör med frakt	m	70	1:10	77	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	70	1:20	84	--				
210+70		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:-	50	--	211	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						29	--	240	--
		Diket Av - Az - Aå - Aä - Aö - Ba - Bb .									
220-221+28	128	8" rör med frakt	m	128	2:25	288	--				
221+28-223+72	244	12" - " -	"	244	4:--	976	--				
223+72-224+56	84	10" - " -	"	84	3:20	268	80				
224+56-226+86	230	9" - " -	"	230	2:70	621	--				
226+86-227+44	58	8" - " -	"	58	2:25	130	50				
227+44-229+70	226	5" - " -	"	226	1:10	248	60				
229+70-230+24	54	4" - " -	"	54	0:80	43	20				
			Överföres			2576	10			1680	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2576	10			1680	--
220-221+28		Grävning, läggning o. återfyllning m	128	1:90	243	20				
221+28-223+72		- " - "	244	2:25	549	--				
223+72-225+20		- " - "	148	2:10	310	80				
225+20-226+86		- " - "	166	1:70	282	20				
226+86-227+44		- " - "	58	1:55	89	90				
227+44-229+70		- " - "	226	1:25	282	50				
229+70-230+24		- " - "	54	1:15	62	10				
225+18 227+18		Rörets framdragning genom väg st	2	8:--	16	--				
220		Täckdikesöga "	1	25:-	25	--				
221+28		Brunn typ C I ; d=0,60 m "	1	50:-	50	--				
222+20		12" x 6" grenrör "	1	9:--	9	--				
222+62 223+72 224+56		Brunn typ A; d=0,60 m st	3	75:--	225	--				
225+20 226+86		" " A; d=0,52 m "	2	60:-	120	--				
227+20 229 229+70		" " A; d=0,45 m "	3	50:-	150	--				
227+44		" " B; d=0,45 m "	1	25:-	25	--				
230+24		" " B; d=0,37 m "	1	20:-	20	--	5035	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					614	20	5650	--
		Diket Az - Az I .								
240-240+8	8	Lera m^3	10	1:30	13	--	13	--		
		Jordersättning					4	44		
		Arbetsledning o.oförutsett					2	56	20	--
		Diket Aå - Aå I .								
250-250+92	92	5" rör med frakt m	92	1:10	101	20				
250+92-252+20	128	4" - " - "	128	0:80	102	40				
		Överföres			203	60			7350	--


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			203	60			7350	--
250-250+92		Grävning, läggning o. återfyllning m	92	1:20	110	40				
250+92- -252+20		- " - "	128	0:90	115	20				
250+92		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	50:-	50	--				
252+20		" " A; d=0,37 m "	1	40:-	40	--	519	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					70	80	590	--
		Diket Aä I - Aä .								
255-256+34	134	4" rör med frakt m	134	0:80	107	20				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	134	0:95	127	30				
255+69		Brunn typ A;d=0,45 m st	1	50:-	50	--				
256+34		" " A; d=0,37 m "	1	40:-	40	--	324	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					35	50	360	--
		Diket Aö I - Aö .								
280-280+50	50	5" rör med frakt m	50	1:10	55	--				
280+50- -281+13	63	4" - " - "	63	0:80	50	40				
280-280+50		Grävning, läggning o. återfyllning "	50	1:20	60	--				
280+50- -281+13		- " - "	63	1:--	63	--				
281+13		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	50:-	50	--	278	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					31	60	310	--
		Diket Aö II - Aö .								
270-271+87	187	4" rör med frakt m	187	0:80	149	60				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	187	1:40	261	80				
271+87		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	50:-	50	--	461	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					58	60	520	--
		Överföres							9130	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							9130	--
		I								
		Diket Ba - Ba.								
290-290+13	13	3" rör med frakt m	13	0:50	6	50				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	13	1:20	15	60				
		Brunn typ A, d=0,37 m st	1	40:-	40	--	62	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					7	90	70	--
		Samfälligheten Au - Bb summa kronor							9200	--
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - M							30000	--
		" N - Ac							8340 ~~8100~~	- --
		" Ad - Ah							1930	--
		" Ai - Am							1760	--
		" An - At							3670	--
		" Au - Bb							9200	--
		Summa kronor							54900 ~~54660~~	- --

Gunnarstorp den 27 mars 1945.

I tjänsten:

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Bil. J.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gunnarstorp m.fl. hemman i Flakebergs och Hyringa socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. nordost Flakebergs kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M, N - O, P - Q - R - S, T - U, V - X, Y - Z, Å - Ä, Ö - Aa, Ab - Ac, Ad - Af - Ag - Ah, Ai - Ak, Al - Am, An - Ao - Ap - Ar -

- As - At , Au - Av - Ax och Ay - Az - Aå - Aä - Aö - Ba - Bb
för de olika huvudavloppen samt E^{I} - E^{II} - E^{III} - E^{IV} , E^{II} - E^{V} ,
F^{I} - F^{II} - F^{III} - F^{I} , F^{IV} - F , G - G , H^{I} - H^{II} - H^{I} , H^{III} - H^{IV} ,
H^{V} - H^{IV} , H^{VI} - H^{I} , I^{I} - I^{II} - I^{I} , I^{III} - I^{IV} , I^{V} - I^{IV} ,
I^{VI} - I^{I} , K - K , L - L , Q - Q , R - R , Af^{I} - Af , Ao^{I} - Ao ,
Ap^{I} - Ap , Ar^{I} - Ar , As^{I} - As , Av^{I} - Av , Az^{I} - Az , $Aå^{I}$ - Aå ,
$Aä^{I}$ - Aä , $Aö^{I}$ - Aö , $Aö^{II}$ - Aö och Ba^{I} - Ba för sidodiken härtill.
Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt . Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökan-

den och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - M" , "N - Ac", "Ad - Ah" , "Ai - Am" , "An - At" och "Au - Bb". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av

samfälligheten totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör Statens järnvägar på så sätt, att en befintlig järnvägstrumma vid Av är för grund och måste kompletteras med en djupare liggande rörledning vid sidan av den befintliga trumman. Då fördjupningen avser torrläggning av betesmark till 1,2 meters djup och marken vid järnvägens tillkomst torde ha varit åker, skall det åligga järnvägens ägare att bekosta denna rörledning inom järnvägens område. Järnvägens ägare skall jämväl ombestyra arbetets utförande, varvid av chefen för Statens järnvägars VI distrikt lämnade föreskrifter noggrannt skola iakttagas. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom tre veckor efter det nedanför liggande avlopp färdigställts och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvänne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledan vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad av samfälligheten A - M med 63 kronor 18 öre, av samfälligheten N - Ac med 23 kronor 35 öre och av samfälligheten Au - Bb med 20 kronor 36 öre, vilken kostnad ~~är~~ förskjutes av sökanden, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter skulle denna ~~kostnad~~ avgift understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas

nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-

känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gunnarstorp den 27 mars 1945.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Karl Svantesson

Bilaga : K.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsländ.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Flakebergs socken				
			Samfälligheten A-M				
1/2	1'1'		Gunnarstorp, Jepperåsen				
1/2 1/8 Låg.	1',1',1'		Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	Sök	1-93	48203:50	88382:-
1/8			Högstorp	August Svensson		243-248	14202:80	15012:20
1/8 1/8			-"-, Blanketomten	Johan Karlsson		249-255	14715:40	15834:41
13/16			Högstorp (Kagen)	Gustav Johansson		256	333:50	348:-
				Summa			77455:20	119576:61
			Samfälligheten N-Ac					
1/2 1/2	1',1'		Gunnarstorp, Jepperåsen					
1/2 1/8 Låg.	1',1',1'		Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	Sök.	94-154	21459:50	37024:-
			Samfälligheten Ad-Ak					
1/2 1/2	1',1'		Gunnarstorp, Jepperåsen					
1/2 1/8 Låg.	1',1',1'		Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	sök.	158-165	26101-	4524:-
Låg			Fredriksberg	Axel Karlsson	sök.	232	375:-	550:-
				Summa			2985:-	5074:-
			Samfälligheten Ai-Am					
1/2 1/2	1',1'		Gunnarstorp, Jepperåsen					
1/2 1/8 Låg.	1',1',1'		Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	sök.	155-157 166-173	5085:-	8814:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% tal för genomsnittskostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40.178:50						28,616:10	95,387	621:78	
809:40						576:60	1,922	12:53	
1119:01						797:10	2,657	17:32	
14:50						10:20	0,034	0:22	
42.121:41						30.000:-	100,000	651:85	51,878
15,564:50						8340:- ~~8.100:-~~	100,000	240:86	19,169
1914:-						1768:32	91.623	29:62	
175:-						161:68	8.377	2:71	
2089:-						1.930:-	100,000	32:33	2,573
3729:-						1.760:-	100:000	57:71	4,593

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten An-At				
1/2	1'1'		Gunnarstorp, Jeppsråsen				
1/2 1/8 dag.	1,1,1'		Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	Sök.	174-180	3878:10	5707-
			Hyringa socken				
5/8	12		Stora Örlanda, Anders Svensson		Sök.	233-242	2288:-	4576:-
			Summa				6166:10	10283-
			Samfälligheten An-Bb					
			Flakebergs socken					
1/2	1,1'		Gunnarstorp, Jeppsråsen					
1/2, 1/8 dag	1,1,1'		Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	Sök.	181-231	16199:-	29772:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma poster.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1828:90						1630:36	44,424	28.30		
2288:-						2039:64	55,576	35:40		
4116:90						3670:-	100,000	63:70		5,070
13573:-						9200:-	100,000	210:05		16,717

Gunnarsbyn den 27 mars 1945

Axel Nilsson

Frank Svantesson Johan Andersson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Gunnarstorps Dikningsföretag av år 1945 *i* Flakebergs *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st						
		ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		För ändring av fältdikningsplan till konv. exp. karta			90	-		
		Kompletteringsmätning			18	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st					108	-
		Överföres					114	-

74. 237-153-59
17. 5.15 cm
2 st. 2.24 Höjd. mark 256
161.18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 -
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	1½	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*		2,00		
		i annan mark ..... *„*		5,00		18 -
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.63 *ha,* ..... *st*	256	0.07	17 92	
		ha	161.2	0.06	9 67	27 59
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	256	0,04	10 24	10 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	13.1	1,50	19 65	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	508	0,06	30 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	254	0,12	30 48	90 61
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	3.1	3.-	9 30	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	11.0	3.50	38 50	47 80
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	9	0.12	1 08	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	26	0.25	6 50	
		..... „				
		..... „				7 58
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	4	3,00		12 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar	2½	12,00		30 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	1.5	3,50	5 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1.5	1,00	1 50	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *St.* „	44	6,00	264 -	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	6	10,00	60 -	330 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	352	0,03	10 56	11 56
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				705 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				705 13
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	3.1	2,50	7 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	11.0	4,00	44 -	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			54 06	105 84
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete för rör trummor ..... „	2	5.-	~~10~~ 5-	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		8 -
		Ritningar, antal blad ..... *st*	1	3,00	3 00	~~15~~ -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01		
		Översiktskarta, *§ 41*				6 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	12	0,25	3 -	4 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		5 30
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	9	3,00		27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00		18 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. järnväg ..... „	1½	12,00		18 -
		För berörande under sökning ..... „	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* ..... „	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning ..... „	1½	12,00	18 -	30 -
		slamficka ..... „		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				939 74
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0.63 *ha, ägofigurer* *st*	256	0.10	25 60	
		ha	161.2	0.08	12 90	
		Överföres			49 00	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			49 00	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	710 st	0,02	14 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	352	0,05	17 60	82 55
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„	3.1 5.-	15 50	
		ändring av befintligt avlopp	„	11.0 6.-	66 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 58	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	5 3,00	15 -	
					109 08	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			27 27	81 81
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	2½ 12,00	30 -	
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid	76 0,55	[illegible]	41 80
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				6 -
		Summa kronor				212 16
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			17 -	20 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				47 60
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				37 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				104 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				939 74
		Lösen för kopior och avskrifter				212 16
		Övriga förrättningskostnader				104 60
		Summa kronor				1256 50

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vite *häradsrätt.*

Gunnarstorp *den* 27. 3. *19* 45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Svantesson Gunnarsdotter

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 425486

Gode männen betalda 27/3

268 Mkomb. Godk.

J 335/52.

SL/IB

Godsägaren Werner Wahlström
Gunnarstorp
Flakeberg.

Ang. GUNNARSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1945 i Flakebergs och Hyringa socknar, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1952.

Enligt med Lantbruksstyrelsen tecknat kontrakt skulle arbetet vara fullbordat den 1 september 1951. Intet mera avsevärt arbete synes ha blivit utfört under senare tid. Styrelsen förutsätter att intressenterna nu med all kraft inriktä sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbetstiden. Om företaget icke färdigställts till nämnda tidpunkt kommer Styrelsen att överväga indragning av statsunderstödet eller del därav.

Stockholm den 6 maj 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

268

BESLUT
DEN 6 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE Nr 335
SAK Nr

Nr. 13. Fnr. 322/46.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" i Flakebergs och Hyringa socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda arbetstiden till den 1 sept. 1952.

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid har varit på orten rådande brist på arbetskraft för dikningsarbete.

Gunnarstorp, Flakeberg den 18 jan. 1952.

Werner Wahlström

(Werner Wahlström)

Avskrift.

BESLUT
DEN 6 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE Nr 335
SAK Nr

Nr. 13. Fnr. 322/46

B E V I S

över verkställd besiktning av Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945 i Flakebergs och Hyringa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 22.350:-

Lån från statens avdikningslånefond " 32.950:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1955.

Arbetsstyrelsens ordförande Godsägare Werner Wahlström, Gunnarstorps egendom, Flakeberg.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 8 november 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 53.558:60 kronor eller omkring 95 % av det till 56.228:60 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 8 november 1947.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vidimeras:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1953
DIARIE Nr 117
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" i Flakebergs och Hyringa socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Godsägare Verner Wahlström, Gunnarstorp, Flakeberg.

BESLUT
DEN 10 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1946

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 22.350:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 32.950:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1955

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 17 okt. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. samfälligheten A - M.

Förslaget har omarbetats i samråd med Statens Täckdikningsförsöksnämnd, vilken också betalat merkostnaden.

Ändringarna framgå i detalj av plan- och profilritningarna, där de införts med grönt.

Betr. dikena Ö - Aa och Aä - Ba - Bb.

Rörledningen har vid sekt. 127+26 och å sträckan 229-230+24 utförts 0,29 m resp. 0,18 m grundare än planen anger (på grund av att den härav beroende åkern överförts till betesmark).

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

1 bet, 6 ritn + ändringsritn. 2 cl

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Utbet ej sökt. Utbetalt bidrag 18.400 lån 27.100

Företagets kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 20 okt. 1952.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

BESLUT
DEN 10 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1953
DIARIE Nr U 117
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" i Flakebergs och Hyringa socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 20 oktober 1952.

Gunnarstorp pr Flakeberg den 22 okt. 1952.

Werner Wahlström, Arvid Johansson Carl Svensson
Gunnarstorp. Stenimon Högstorp
Flakeberg.

Mot bifall till förestående ansökan ha undertecknad av ändringarna berörd markägare intet att invända.

Werner Wahlström
(Werner Wahlström)

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gustav Gustavsson. Judith Larsson
Gunnarstorp Flakeberg

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945".					
		Ändringsförslag å samf. A - M .					
		Diket A - B - C - D - E - F .					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					5000:--
		Diket F-E^{I}-E^{II}-E^{V}-Ga-Ha-Ia-I^{I}-I^{III}-Ka^{I}-Ka-L-M .					
500-500+35		18" rör med frakt	m	35	7:70	269:50	
500-501+16	116	9" - " -	"	116	2:70	313:20	
501+16-505+48	432	18" - " -	"	432	7:70	3326:40	
505+48-507+52	204	10" - " -	"	204	3:20	652:80	
507+52-508+19	67	9" - " -	"	67	2:70	180:90	
508+19-511+20	301	8" - " -	"	301	2:25	677:25	
39+47-40+74	127	6" - " -	"	127	1:50	190:50	
40+74-41+37	63	5" - " -	"	63	1:10	69:30	
500-500+35		Grävning, läggning och återfyllning	"	35	3:--	105:--	
500-501+16		- " -	"	116	3:--	348:--	
501+16-505+48		- " -	"	432	3:75	1620:--	
505+48-507+52		- " -	"	204	2:20	448:80	
507+52-508+19		- " -	"	67	2:--	134:--	
508+19-511+20		- " -	"	301	1:80	541:80	
39+47-40+37		- " -	"	90	1:40	126:--	
40+37-40+74		- " -	"	37	1:65	61:05	
40+74-41+37		- " -	"	63	1:40	88:20	
501+16 509+30 509+62		Rörets framdragning gm väg	st	3	6:--	18:--	
502+68,505+48		Brunn typ A; d=0,9 m	"	2	120:--	240:--	
507+52		" " A; d=0,6 "	"	1	75:--	75:--	
509+27,511+20, 40+37,40+74, 41+37		Brunn typ A; d=0,45 m	"	5	50:--	250:--	

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1953
DIARIE Nr 117
SAK Nr

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
501+16		Brunn typ C^{I}; d=1,0 m	st	1	70:--	70:--	
503+40		" " B; d=0,9 m	"	1	50:--	50:--	
508+19,510		" " B; d=0,45 m	"	2	30:--	60:--	
		Jordersättning				3:20	
		Arbetsledning och oförutsett				1081:10	11000:--
		Diket E^{II} - E^{III} - E^{IV} .					
21+23-21+94	71	5" rör med frakt	m	71	1:10	78:10	
21+94-22+84	90	4" - " -	"	90	0:80	72:--	
345-346+74	174	6" - " -	"	174	1:50	261:--	
21+23-21+94		Grävning, läggning och återfyllning	"	71	1:15	81:65	
21+94-22+84		- " -	"	90	0:95	85:50	
345-346+74		- " -	"	174	1:55	269:70	
345+2		Rörets framdragning gm väg	st	1	5:--	5:--	
21+23-22+84		Justering av botten och slänter	m	161	0:40	64:40	
345+80,346+74		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:--	100:--	
22+84		" " C^{I}; d=0,45 m	"	1	35:--	35:--	
21+94		" " B; d=0,37 m	"	1	20:--	20:--	
		Jordersättning				8:--	
		Arbetsledning och oförutsett				119:65	1200:--
		Diket F - F^{I} - Fa - F^{II} - F^{III} - F^{IV} .					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget				2300:--	
10-11+45	Tillkommer mellanskilln.å rörpris 6"x8"			145	0:40	58:--	
11+45-11+73		" " " " 5" x 8"		28	1:15	32:20	
		" " å grävn.,läggn.,återf.		145	0:75	108:75	
		" " - " -		28	1:--	28:--	
		Arbetsledning och oförutsett å mellanskillnaden				23:05	2550:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket Gb - F^{VI}.					
46+74-47+89	115	6" rör med frakt	m	115	1:50	172:50	
47+89-48+90	101	4" - " -	"	101	0:80	80:80	
46+74-47+89		Grävning, läggning och återfyllning	"	115	1:30	149:50	
47+89-48+90		- " -	"	101	1:--	101:--	
47+89,48+90		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett				66:20	670:--
		Diket F^{III} - F^{V}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					180:--
		Diket Ga - G^{I}.					
56+26-56+47	21	5" rör med frakt	m	21	1:10	23:10	
		Grävning, läggning o.återf.	"	21	1:45	30:45	
56+47		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				16:45	120:--
		Diket Ha - H^{I} - H^{II}.					
61+25-62+88	163	9" rör med frakt	m	163	2:70	440:10	
62+88-63+88	100	8" - " -	"	100	2:25	225:--	
61+25-62+88		Grävning,läggning o.återfylln.	"	163	1:25	203:75	
62+88-63+88		- " -	"	100	1:80	180:--	
62+88,63+88		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:--	100:--	
62+30		9" x 4" grenrör	"	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett				136:15	1290:--

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan H^{I} - H^{III}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					230:--
		Dikessträckan Ha - H - I.					
60-61+25	125	8" rör med frakt	m	125	2:25	281:25	
34+26-35+14	88	6" - " -	"	88	1:50	132:--	
35+14-36+27	113	5" - " -	"	113	1:10	124:30	
60-61+25		Grävning,läggning o.återfylln.	"	125	1:80	225:--	
34+26-36+27		- " -	"	201	1:45	291:45	
34+26=60		Brunn typ A; d=0,60 m	st	1	75:--	75:--	
36+27		" " A; d=0,45 m	"	1	50:--	50:--	
61+20		Rörets framdragning gm väg	"	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett				131:--	1320:--
		Diket Hb - H^{IV} - H^{V}.					
91+40-92+58	118	8" rör med frakt	m	118	2:25	265:50	
92+58-93+50	92	4" - " -	"	92	0:80	73:60	
93+50-94+20	70	3" - " -	"	70	0:50	35:--	
91+40-92+58		Grävning,läggning o.återfylln.	"	118	1:--	118:--	
92+58-93+50		- " -	"	92	0:65	59:80	
93+50-94+20		- " -	"	70	0:60	42:--	
93+44		Rörets framdragning gm väg	st	1	6:--	6:--	
92+58		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	50:--	50:--	
93+50,94+20		" " A; d=0,37 m	"	2	40:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett				80:10	810:--
		Diket H^{IV} - H^{VI}.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					410:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket $I^{I} - I^{II}$.					
66+97-67+65	68	5" rör med frakt	m	68	1:10	74:80	
66+97-67+65		Grävning, läggning o.återf.	"	68	1:20	81:60	
67+65		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				23:60	230:--
		Diket $I^{IV} - I^{V}$.					
136+40-137+57	117	6" rör med frakt	m	117	1:50	175:50	
136+40-137+57		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	117	1:30	152:10	
137+57		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				42:40	420:--
		Diket $Ka^{I} - K^{I}$.					
75+73-76	27	5" rör med frakt	m	27	1:10	29:70	
76-76+98	98	4" - " -	"	98	0:80	78:40	
75+73-76		Grävning, läggning o.återfylln.	"	27	1:50	40:50	
76-76+98		- " -	"	98	1:35	132:30	
76+96		Rörets framdragning gm väg	st	1	6:--	6:--	
76+35, 76+96		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett				43:10	430:--
		Diket $L - L^{I}$.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					180:--
		Diket $Ib - Ka^{II}$.					
520-521+40	140	6" rör med frakt	m	140	1:50	210:--	
520-521+40		Grävning, läggn.o. återfylln.	"	140	1:30	182:--	
520		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett				58:--	500:--

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket Fa - Gb - Hb - I IV - Ib - I VI .					
535+88-534+11	177	12" rör med frakt	m	177	4:--	708:--	
534+11-530	411	9" - " -	"	411	2:70	1109:70	
140-141+66	166	8" - " -	"	166	2:25	373:50	
141+66-142+06	40	6" - " -	"	40	1:50	60:--	
142+06-142+60	54	3" - " -	"	54	0:50	27:--	
535+88-534+11		Grävning, läggning o.återfylln.	"	177	2:50	442:50	
-530		- " -	"	411	2:--	822:--	
140-141+66		- " -	"	166	1:80	298:80	
-142+06		- " -	"	40	1:40	56:--	
-142+60		- " -	"	54	0:90	48:60	
142+10		Rörets framdragning gm väg	st	1	6:--	6:--	
534+11		Brunn typ A; d=0,90 m	"	1	120:--	120:--	
530,532+06		" " A; d=0,60 "	"	2	75:--	150:--	
141+66,142+06		" " A; d=0,45 "	"	2	50:--	100:--	
142+60		" " A; d=0,375 m	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett				497:90	4860:--
		Samfälligheten A - M summa kronor					31400:--

Enligt vid ursprungliga förslagets upprättande använda à-priser skulle ändringsförslaget innebära en merkostnad av kronor 1.400:--.

Skara den 20 oktober 1952.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

FÖREDRAGET
DEN 25 JAN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

268/46 — Komb

D. N:r J 266/49

ab

P. M.

(avslag)

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945 i Flakebergs och Hyringa socknar,

Skaraborgs län

Arb. plan: 14 juni 1946. ✓

Kontrakt: 10 september 1946. ✓

Fullbordas: 1 september 1951. ✓

Statsbidrag: 22.350 kronor. ✓

Lån: 32.950 kronor. ✓

Beräkn. kostnad: 56.228:60 kronor. ✓

Verkst. utbet. d. 10/9 1946 m.fl. av statsbidrag: 18.400 ✓ kr.

av lån: 27.100 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 10/1 1949.

52.700 kr. = c:a 94 %.

0,82 · 22'350 = 18'300
-18'400
- 100 ?

0,82 · 32'950 = 27000
- 27'100
-100 ?

bef.

Ordf. i arb. styrelsen } Godsägaren Werner Wahlström, Gunnarstorp, Flakeberg.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag ..... kr.

av lån ..... kr.

Stockholm den 25/1 1949.

Avg

Skog 2 app + utbet P.M. av 25/10 47
ej

1946 Komb.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

268/46. BEVIS
~~XXXXXX~~ RAPPORT 266

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1949
DIARIE Nr J.266
SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" i Flakebergs och
(namn, socken och län)
Hyringa socknar, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Godsägare Werner Wahlström,
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: Gunnarstorp, Flakeberg.

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1946.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 22.350:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 32.950:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1955.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 8 jan. 1949, har befunnits att företaget var utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnader motsvarande ett belopp av 52.700:-- kr eller omkring 94 procent av de till 56.228:60 kr beräknade totalkostnaderna.

Företagets totala kostnader kunna väntas komma att något överstiga de beräknade.

Skara den 10 jan. 1949.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

D. N:r 28535/47

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945 i Flakebergs och Hyringa socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 14/6 1946

Kontrakt: 10/9 1946

Fullbordas: 1/9 1951

Statsbidrag: 22.350 kronor

Lån: 32.950 "

Beräkn. kostnad: 56.228 kronor 60 öre

Verkst. utbet. d. 10/9 1946 m.fl. av statsbidrag: 15.200 kr.

av lån: 22.300 kr.

Utfört arbete enligt S. Hallin den 8 /11 1947

..... kr. = c:a 95 %.

0.82½ · 22'350 = 18'400
15'200
3'200

0.82½ · 32'950 = 27'100
22'300
4'800

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende-intressent~~: Sodsägaren (bef.) ~~Lantbrukaren~~ Werner Wahlström, Gunnarstorp, Flakeberg.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'200 kr.

av lån 4'800 kr.

Stockholm den 25 /11 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

268/46

28535

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" i Flakebergs och Hyringa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 22,350:--

Lån från statens avdikningslånefond " 32,950:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1955.

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Werner Wahlström,
Gunnarstorps Egendom, Flakeberg.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 8 nov. 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 53,558:60 kronor eller omkring 0,95 procent av det till 56,228:60 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 10 nov. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



268
46

DIARIE Nr 21415
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1946

B E V I S

Härmed intygas, att "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" i Flakebergs och Hyringa socknar av Skaraborgs län, till vilket företag den 14 juni 1946 anvisats dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 22.350:- kronor från statens avdikningsanslag och dels ett lån av 32.950:- kronor från statens avdikningslånefond, ä r p å b ö r j a t.

Skara den 9 aug. 1946.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. 2 TVA KRONOR 15/8 46

D. N:r 36034 P.M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945 i Flakebergs och Hyringa socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb.plan: 14/6 46

Kontrakt: 10/9 46

Fullbordas: 1/9 51

Statsbidrag: 22.360

Lån: 32.950

Beräkn. kostnad: 56.228:60

Verkställd utbet. 10/9 46 m.fl. av statsbidrag 3.700
av lån 5.500

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 20 dec. 1946 38.600 kr =

= 68 %

0.68 · 22'360 = 15'200 + 3'700 = 11'500

0.68 · 32'950 = 22'300 + 5'500 = 16'800

Ordfö. i arb.styrelsen : Godsägare ~~V~~Verner Wahlström, Gunnarstorp, Flakeberg (bef.)

Rekv.bifogad

Utbetalas: av statsbidrag..... ~~11'500~~ 11'500

av lån ..... 16'800

Stockholm den 7 januari 1947.

.....

Bilaga c.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" inom Flakebergs socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets ~~arbets~~styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Gunnarstorp den 27 mars 1945.

Werner Wahlström Anders Svensson.

Bevittnas:

Sven Hallin Erik Almlöf.

268
4/6

DIARIENR 36034
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av "Gunnarstorps dik- ningsföretag av år 1945" i Flakebergs och Hyringa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 22,350:--

Lån från statens avdikningslånefond " 32,950:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Verner Wahlström.

Adress: Gunnarstorp pr Flakeberg.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 20 dec. 1946 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 38,600:-- kronor eller omkring 68 procent av det till 56,228:60 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 21 dec. 1946.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STATSBIDRAG KRONOR KR.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

1946 den 10 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945 i Flakebergs och Hyringa socknar, Skaraborgs län.

Lån 32.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14 juni 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Flakebergs socken			
Gunnarstorp	1	1 1	Werner Wahlström
Jepperåsen	1/2	1 1	D:mo
Tomten	1/2	1 1	D:mo
Stenen	1/8	1 1	D:mo
Backen	läg.	1 1	D:mo
Hyringa socken			
Östra Örlanda	5/8	1 2	Anders Svensson

Stockholm den 10 september 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

14/6 46

"Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" i Flakebergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnader lån beräknas utgå.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
Flakebergs socken.			
Gunnarstorp, Jepperåsen	1, 1/2	1 1 / 1 , 1	
x Tomten, Stenen och Backen	1/2, 1/8, läg.	1 1 1 / 1 , 1 , 1	Werner Wahlström
Hyringa socken.			
Stora Örlanda	5/8	12	Anders Svensson

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

x Tomten . 1/2 1' Werner Wahlström

Stenen . 1/8 1' d:o

Backen . läg. 1' d:o

DIARIE Nr 21414
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1946

R 7*1034

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945"

i Flakebergs socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1945

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

må utföras med de ändringar, som framgå av en av lantbruksingenjören S. Hallin den 20 oktober 1952 utfärdad avsyningsrapport med tillhörande ändringsritning, på sätt att de fastställda ritningarna och en ändringsritning angivits med grön beteckning.

Stockholm den 10 april 1953.

Enligt uppdrag

H. Guijenberg.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
meddelat denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitte

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" i Flakebergs socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 2 km. nordost Flakebergs kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 27 mars 1945 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Motstående intressen av betydelse ha ej kunnat utrönas.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruks-

Lantbruksstyrelsen har medgivit att företaget
(Forts. se föregående sid.)

ingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-VI /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1955.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 27 mars 1945 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt styrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Sådan ansökan har redan ingivits till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Vissa i nämnda protokoll angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse /bil. c/. Bifogade tabell /bil.f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 22,680:-- kronor från statens avdikningsanslag och

32,380:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Den av företaget berörda marken är till övervägande delen förut odlad. Företaget avser att bereda avlopp för planerad täckdikning och kan väntas medföra omedelbar ökning av torrläggningsområdets skördeavkastning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. g I-II /.

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	54194:15	
Ersättningar	465:85	54660:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	1256:50	
" " utredningen ang.statsunderstöd	72:10	1328:60
Summa kronor		55988:60

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vid arbetsplanens fastställande bör vär

Postmaken för föreslagen reglering till
56.228 kr 60 öre, varav å lärdagrunds
andel 54.648 kr. 35 öre

Stockholm den 14 juni 1946.
På Kungl. Landtbruksdepartementets vägnar:
Albert Smith.

Bil. a.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 27 mars 1945 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945 inom Flakebergs socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 juli 1945.

I tjänsten:

Erik Tyson Uggla.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel Två kronor.

I
Bil. b.

REDOGÖRELSE

för "Gunnarstorp dikningsföretag av år 1945"

i Flakebergs socken

av Skaraborgs län, omfattande 6 samfällighet**er**.

Samf. A - M.

Åker	91,22	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	91,22	har

Markens blivande värde i medeltal 1315:-- kronor pr har

" " " högst 1400:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 42121:41 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 30,000:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 27 mars 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Werner Wahlström.

Adress: Gunnarstorp, Flakeberg.

Anm.:

Skara den 30 juni 1945.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

II
Bil. b .

REDOGÖRELSE

för "Gunnarstorps diknings- företag av år 19 45"

i Flakebergs socken

av Skaraborgs län, omfattande 6 samfällighet er.

Samf. N - Ac .

Åker	26,50	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	26,50	har

Markens blivande värde i medeltal 1400:-- kronor pr har

" " " högst 1400:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 15,564:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 8100:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 27 mars 19 45.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Werner Wahlström.

Adress: Gunnarstorp, Flakeberg.

Anm.:

Skara den 30 juni 19 45.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

III
Bil. b .

REDOGÖRELSE

för "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945"

i Flakebergs socken

av Skaraborgs län, omfattande 6 samfällighet**er**.

Samf. Ad - Ah .

Åker	3,98	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	3,98	har

Markens blivande värde i medeltal 1275:-- kronor pr har

" " " högst 1300:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 2089:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1930:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 27 mars 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Werner Wahlström.

Adress: Gunnarstorp, Flakeberg.

Anm.:

Skara den 30 juni 1945.

Sven Hallin
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

IV
Bil. b .

REDOGÖRELSE

för "Gunnarstorps diknings- företag av år 1945"

i Flakebergs socken

av Skaraborgs län, omfattande 6 samfällighet**er**.

Samf. Ai - Am .

Åker	6,78	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	6,78	har

Markens blivande värde i medeltal 1300:-- kronor pr har

" " " högst 1300:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3729:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1760:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 27 mars 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Werner Wahlström.

Adress: Gunnarstorp, Flakeberg.

Anm.:

Skara den 30 juni 1945.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

V
Bil. b.

REDOGÖRELSE

för "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945"

i Karaby socken

av Skaraborgs län, omfattande 6 samfällighet er.

Samf. An - At.

Åker	7,91	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	7,91	har

Markens blivande värde i medeltal 1300:-- kronor pr har

" " " högst 1300:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4116:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3670:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 27 mars 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Werner Wahlström.

Adress: Gunnarstorp, Flakeberg.

Anm.:

Skara den 30 juni 1945.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

VI
Bil. b .

REDOGÖRELSE

för "Gunnarstorps diknings- företag av år 1945"

i Karaby sock en

av Skaraborgs län, omfattande 6 samfällighet er.

Samf. Au - Bb .

Åker	17,40	har
Äng och odlingsmark	5,15	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	22,55	har

Markens blivande värde i medeltal 1320:-- kronor pr har

" " " högst 1400:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 13573:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 9200:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 27 mars 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Werner Wahlström.

Adress: Gunnarstorp, Flakeberg.

Anm.:

Skara den 30 juni 1945.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Avskrift

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945.

Den 31 juli 1946 å Gunnarstorp.

Närvarande: Werner Wahlström Gunnarstorp Flakeberg, Arvid Johansson Stormon Flakeberg och Karl Svensson Högstorp Flakeberg

§ 1

Uppdrogs åt Werner Wahlström att för företagets räkning underteckna dels kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen angående företagets utförande m.m. dels ock skuldförbindelse för utbekommande av beviljat avdikningslån.

Som ovan
Werner Wahlström
Werner Wahlström

Justeras:

Carl Svensson
Arvid Johansson

Avskriften bestyrkes:

Werner Wahlström

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945" för val av styrelse.

Den 27 mars 1945 å Gunnarstorp.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och följande delägare: Werner Wahlström, Gunnarstorp, Aug. Svensson, Högstorp, Arvid Johansson, Stommen, Anders Svensson, St.Örlanda.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordförande valdes Werner Wahlström, Gunnarstorp och till övriga ordinarie ledamöter utsågs Arvid Johansson, Stommen, och Karl Svensson, Högstorp.

Till suppleant valdes Axel Karlsson, Jonsro.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - M	91,22		91,22	30689:25	42121:41	0,73
N - Ac	26,50		26,50	8354:68	15564:50	0,69
Ad - Ah	3,98		3,98	1964:19	2089:--	0,94
Ai - Am	6,78		6,78	1821:02	3729:--	0,49
An - At	7,91		7,91	3737:36	4116:90	0,91
Au - Bb	17,40	5,15	22,55	9422:10	13573:--	0,69
Summa	153,79	5,15	158,94	55988:60	81193:81	
		Lånesökandenas del.				
A - M	63,13		63,13	29273:55	40178:50	
N - Ac	26,50		26,50	8354:68	15564:50	
Ad - Ah	3,48		3,48	1799:64	1914:--	
Ai - Am	6,78		6,78	1821:02	3729:--	
An - At	7,91		7,91	3737:36	4116:90	
Au - Bb	17,40	5,15	22,55	9422:10	13573:--	
Summa	125,20	5,15	130,35	54408:35	79075:90	

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Flakebergs socken.	Samf. A - M.						
1,1/2	1 1 1		Gunnarstorp, Jepperåsen							
½,1/8,läg.	1 1 1	1	Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	63	13			63	13
1/8			Högstorp	August Svensson	13	15			13	15
1/8			Högstorp							
1/8			Blanketomten	Johan Karlsson	14	65			14	65
13/16			Högstorp /Hagen/	Gustav Johansson		29				29
				Samf. N - Ac.						
1	1	1	Gunnarstorp							
1/2	1		Jepperåsen							
1/2	1	1	Tomten	Werner Wahlström	26	50			26	50
1/8	1	1	Stenen							
läg.	1	1	Backen							
				Samf. Ad - Ah.						
1,½	1 1 1		Gunnarstorp, Jepperåsen							
½,1/8,läg.	1 1 1	1	Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	3	48			3	48
läg.			Fredriksberg	Axel Karlsson		50				50
				Samf. Ai - Am.						
1,½	1 1 1		Gunnarstorp, Jepperåsen							
½,1/8,läg.	1 1 1	1	Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	6	78			6	78
				Samf. An - At.						
1,1/2	1 1 1		Gunnarstorp, Jepperåsen							
½,1/8,läg.	1 1 1	1	Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	4	39			4	39
			Hyringa socken.							
5/8			Stora Örlanda	Anders Svensson	3	52			3	52
			Flakebergs socken.	Samf. Au - Bb.						
1,1/2	1 1 1		Gunnarstorp, Jepperåsen							
½,1/8,läg.	1 1 1	1	Tomten, Stenen, Backen	Werner Wahlström	17	40	5	15	22	55
				Summa	153	79	5	15	158	94

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
40178	50	28616	10	621	78	35	67	29273	55	0,73	40,55	11870	42	17403	13
809	40	576	60	12	53		72	589	85			239	18	-	
1119	01	797	10	17	32		99	815	41			330	65	-	
14	50	10	20		22		02	10	44			4	23	-	
15564	50	8100	--	240	86	13	82	8354	68	0,69	39,15	3271	--	5083	68
1914	--	1768	32	29	62	1	70	1799	64	0,94	47,90	862	03	937	61
175	--	161	68	2	71		16	164	55			78	82	-	
3729	--	1760	--	57	71	3	31	1821	02	0,49	32,15	585	46	1235	56
1828	90	1630	36	28	30	1	63	1660	29	0,91	46,85	777	85	882	44
2288	--	2039	64	35	40	2	03	2077	07			973	11	1103	96
13573	--	9200	--	210	05	12	05	9422	10	0,69	39,15	3688	75	5733	35
81193	81	54660	--	1256	50	72	10	55988	60			22681	50	32379	73

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Gunnarstorps dikningsföretag av år 1945"
inom Hakeboms socken
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

			Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à			
Betänkande, sid. 3	" 3		9	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1½	à 12		18	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	" 12		6	-
Redogörelse till täckdikningsnämnden sid 6	à 3:-		18	-
Kopia av plankartan å väv				
" " profiler och sektioner				
" " bro- och trumritningar				
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 22	à 0.55		12	10
Inhäftning av handlingar			3	-
Diariebevis, utlägg			3	-
Kommissionärsarvode			3	-
		Summa Kronor:	72	10

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vista häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 30 okt. 1945

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356933