



Akt nr:

R-E1a-1036

AU$R-E1a-1036

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 31/10 1946
godkänd den 7/11 1946

394 Hadängs dikn.fö. 46
45

DIARIE N:r 26217
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946

R 3*1036

443 kj reg:

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till
Hadängs dikningsföretag av år 1943 i Daretorps och Velinge socknar,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tvåtusentvåhundratio (2.210)
kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusenniohundratio (1.910)
kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha underteckning, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bachgården Hudiksvall den 28 Augusti 1946.

Axel Carlsson

Bachgården

Att Axel Carlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Georg Faxe — Ingvar Faxe

Adress Hadäng Tidaholm — Adress Hadäng Tidaholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 november 1946.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

r 2. L a g f a r t s b e v i s.

Nr 540.

Inskrivningsdomaren i Vartofta och Frökinds domsaga har denna dag meddelat lagfart för Axel Carlsson å Haäng Backgården 3^{1} om 1 mantal i Velinge socken, vilken fastighet han enligt arvskifte den 12 juni 1946 bekommit i arv efter sin avlidne fader Frans Alfred Carlsson.

Falköping den 24 juli 1946.

På Ämbetets vägnar:

Helmer Rimse

Rätt avskrivit intyga:

Joh. M. Johansson Hildur Johansson.

DIARIE N:r 19568
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

E. C. Cand.
1 rita.

Med stöd av närslutna av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm upprättade förslag och avgivna betänkande anhålles härmed vördsamt om största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Hadängs dikningsföretag av år 1943" i Daretorps och Velinge socknar av Skaraborgs län.

Backgården, Hadäng, Velinge, Tidaholm den 10 Juni 1944.

Frans Carlsson
Ordförande i företagets styrelse.

286/46

Godk 5/11 48

DIARIE Nr 08224
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
i 6 OKT. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Hadängs diknings-företag av år 1943" i Daretorps och Velinge socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 16 sept. 1948.

Backen, Hadäng pr Tidaholm den 18 sept. 1948.

Axel Carlsson /Axel Carlsson/

Bertil Hill /Bertil Hill/

Enoch Carlsson /Enock Carlsson/

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända:

För rörbron vid 0+67

Samuel Andersson
/Samuel Andersson/
för Gideon Anderssons sterbhus, Bengtstorp enl. fullmakt

M. W:son Lilliehöök
/M. Wilson Lilliehöök/
såsom förvaltare av skolgodshemmanet Bengtstorp

För "Södra samfälligheten

Bertil Hill
/Bertil Hill/
äg. Hadäng Skatteg:n 5[12]

J. H. Tidstrand
/J.H. Tidstrand/
för Velinga Stommen 1[1]
enl. fullmakt

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Erik Svensson Hilda Svensson

BEVIS 286/46

RAPPORT

DIARIE Nr 08223
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Hadängs dikningsföretag av år 1943" i Daretorps och Velinge socknar, Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Axel Carlsson, Backgården, Hadäng, Tidaholm.
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~:

Arbetsplanen fastställd den 20 juni 1946.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 2,210:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1,910:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till 1 sept. 1948

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 31/8 o. 1/9 1948, har befunnits att "Norra samfälligheten" var utförd enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för, att föreslagen träbro på betonglandfästen vid 0+67 var utförd som rörbro av armerade betongrör med 1,8 m:s diameter och för ifrågavarande trafik tillräcklig hållfasthet. Fria genomloppsöppningen är tillräcklig för beräknad flödesvattenmängd. Körbanans bredd var 3,5 m. istället för föreskrivna 4,0 m. Broägarna ha förklarat sig nöjda med rörbron i befintligt skick, vilket framgår av bilagd ansökan om ändring i arbetsplanen.

"Norra samfälligheten" förordas till godkännande.

Slutliga kostnaderna för "Norra samfälligheten" ha uppgått till 4,398:46 kr, varav i räntor under arbetstiden kronor 30:--.

"Södra samfälligheten" var ej utförd och anhålles utgå ur arbetsplanen, vilket framgår av bilagd ansökan. Skara den 16 sept. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL TVÅ KRONOR

Anh. om tilläggsbidrag

Formulär K 103.
12. 1946. 10 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

20/6 46

19568

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1944

F Ö R T E C K N I N G

över av "Hadängs dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Velinge socken.	
1	3 1	Haäng Backgården	~~Frans Carlsson~~ Axel Carlsson
~~13/16~~	~~5 12~~	~~Haäng Skattegården~~	~~Klas Strid~~ ej lån

Skara den 10 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

1948 den 5 november.

GB

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hadängs dikningsföretag av år 1943 i Daretorps och Velinge socknar, Skaraborgs län.

Lån 1.910 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juni 1946. Lånet minskat denna dag till 1.170 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Velinge socken			
Haäng Backgården	1	3^{1}	Axel Carlsson
~~Haäng Skattegården~~	~~13/16~~	~~5^{12}~~	~~Klas Strid~~

Stockholm den 5 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

394/45

Avskrift.

26218
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946

Protokoll, fört vid sammanträdet med delägarna i Hadängs dikningsföretag av år 1943 i Velinge och Daretorps socknar av Skaraborgs län.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes samtliga delägare.

§ 2.

På grund av att Frans Carlsson, Backgården, Hadäng, avlidit och Klas Strid sålt Skattegården, Hadäng, beslöt de nuvarande delägarna att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar och en suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Axel Carlsson, Backgården, Hadäng, Velinge, Tidaholm, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Bertil Hill, Skattegården, Hadäng och Enoch Karlsson, Bengtstorp. Till suppleant i styrelsen valdes Karl Gustavsson, Berg, Hadäng.

Backgården, Hadäng den 26 augusti 1946.

Justeras: Bertil Hill Axel Carlsson Enoch Carlsson

Rätt avskrivet intygar:

Inga Oskarsson Rolf Lindgren

DIARIE N:r 26217
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946

REKVISITION.

Undertecknade, Arbetsstyrelsen för det torrläggningsföretag, benämnt Hadängs dikningsföretag av år 1943 i Daretorps och Velinge socknar,

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 anvisat, förutom lån från statens avdikningslånefond, ett **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** av 2.210 kronor få härmed vördsamt anhålla, att första delen av **statsbidraget** måtte sändas till Lantbrukaren Axel Carlsson adress Bachgården Hadäng Velinge pr Tidaholm; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Hadäng pr Tidaholm den 28 Augusti 19 46

Axel Carlsson
Bertil Flice

Enoch Carlsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

George Faxe.
Yrke: Hemmansägare
Adress: Hadäng Tidaholm

Ingvar Faxe.
Yrke: Hemmanson
Adress: Hadäng Tidaholm

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 86.
11. 1945. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
504745

DIARIE N:r 26217
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946

REKVISITION

Undertecknade, Arbetsstyrelsen för det torrläggningsföretag, benämnt Hadängs dikningsföretag av år 1943 i Daretorps och Velinge socknar,

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 20 juni 1946 anvisats, förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett ***lån från statens avdikningslånefond*** av 1.910 kronor, få härmed vördsamt anhålla att första delen av ***lånet*** måtte sändas till Lantbrukaren Axel Carlsson adress Backgården Hadängs Velinge pr Tidaholm; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Hadäng pr Tidaholm den 28 Augusti 1946

Axel Carlsson

Bertil Hill

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Georg Fare

Yrke: Hemmansägare

Adress: Hadäng Tidaholm

Ingvar Fare

Yrke: Hemmason

Adress: Hadäng Tidaholm

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 75. d. 17/8 1945.
8. 1945. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
351045

Avskrift.

1979/49, 08266, 08270,
07241 08269, 3710, 08271
o. 014248/48.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit ansökningar om ytterligare statsunderstöd till vissa torrläggningsföretag i Skaraborgs län.

För ärendenas behandling erfordras kompletterande uppgifter enligt nedanstående anmärkningar. Företagen äro följande:

	nr. å anm.
Apelås df av år 1941	1, 2
Fogdegårdens df av år 1944	1, 3
Hadånga df av år 1943	2
Kungslena mads df av år 1942	1, 2
Kåregårdens df av år 1943	1, 2, 3
Magnelunds df av år 1941	1, 2
Norrtrelje df av år 1941	2
Törestorps df av år 1938	1, 2.

Anm.

1) Hur stor del av arbetena har utförts mellan 1 jan. 1940 och 30 juni 1946?

2) Kan företaget anses vara angeläget och ekonomiskt försvarbart med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad?

3) Kan sådan särskild anledning för beviljande av tilläggsbidrag anföras, vilken avses i 1 § 2:a stycket av kungörelsen den 12 april 1946 (nr 192) angående tilläggsbidrag till vissa statsunderstödda torrläggningsföretag?

Förenämnda ansökningar, till företagen hörande 16 häften handlingar och 27 blad ritningar, som här bifogas, återförväntas. Stockholm den 13 september 1950.

./.

Enligt uppdrag

A. Fredriksson

R 3·1036

DIARIE Nr 26202
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Hadängs dikningsföretag av år 1943
i Velinge och Daretorps socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

22)

855

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hadäng Backgården m.fl. hemman i Velinge socken av Skaraborgs län.

Den 8 oktober 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Frans Carlsson, Hadäng Backgården , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarena utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Vilgot Karlsson, Korsgården, Velinge, Tidaholm, och
Johan Andersson, Storegården, Velinge, Tidaholm,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Frans Carlsson, Backgården, Hadäng,
Klas Strid, Skattegården, Hadäng,

såsom övriga sakägare:

Frans Carlsson, Backgården, Hadäng, såsom pastoratsombud, enl. protokollsutdrag /Bil. 4/,
Godsägare Åke Wijkmark, Hadäng Torp,
Samuel Andersson såsom ombud för Gideon Anderssons sterbhus, Bengtstorp,
Arr. Enok Karlsson, Bengtstorp.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup. Frans Carlsson yrkade för sin del endast uppgrävning av avloppen 0 - 3+50 samt 40 - 42+98.

§ 4.

Godsägare Wijkmark upplyste, att hans mark icke alls vore beroende av den ifrågavarande dikningen.

§ 5.

Frans Carlsson meddelade att arrendatorn Sven Johansson, Stommen,

icke erhållit pastoratets tillstånd att ställa sig såsom sökande till förrättningen.

§ 6.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag samt för mark, som åtgår till avloppens breddning och rätning.

§ 7.

Trumma yrkades för utfartsvägen vid 0+67. Arrendator Enok Karlsson yrkade ersättning för försvårad överkörsel vid 1+70 och förklarade sig villig att för det av synemännen bestämda ersättningsbeloppet utföra en träbro över det nya avloppet.

§ 8.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med 66 kronor.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att meddelas genom brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör

Vilgot Carlsson Johan Andersson

Biträdande gode män.

Den 18 mars 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Frans Carlsson, Backgården, Hadäng,

Axel Carlsson, " "

Klas Strid, Skattegården, Hadäng,

Samuel Andersson såsom ombud för Gideon Anderssons sterbhus, Bengtstorp,

Arrendator Enok Karlsson, Bengtstorp,

Skogvaktare P.V. Andersson, Hagalund, Tidaholm, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, enl. resolution, Bil. 5.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D / och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 13.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av **Frans Carlsson, Backgården, Hadäng, Velinge, Tidaholm.** [illegible]

§ 15.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hadäng den 18 mars 1943

Statens e. lantbruksingenjör.

Hilgot Carlsson Johan Andersson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 13/16 mtl Skattegården, Backgårdens ägor, Hadäng m.fl i Velinge socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Lantbr. Frans Carlsson

adress Backgården Hadäng Velinge

pr Tidaholm

Telefon: Daretorp 18

Velinge, Tidaholm den 1 November 1941

Nils Strid
Skatteg. Hadäng

Frans Carlsson
Backg. Hadäng.

Sven Johansson
Stommen Velinge

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Skatteg. Hadäng	Klas Strid
Rorsg. -"-	Gottfr. Lind
Ekl. Bost. Stommen Velinga	Dacketorps Pastorat, brukare Sven Johan
Torps Egend. Velinga	Åke Wijkmark
Backgården Hadäng	Frans Carlsson
Skolsocietetsmanet Bengttorp Dacketorp	Per Brahes donationsfond, brukare E. Karls
Velinga m. fl. socknars Ålderdomshem	
Ljulegården Hadäng	Erik Fransson
-"- -"-	Georg Faxe
Berg, Hadäng	Karl Gustafsson
-"- -"-	Johan Karlsson
Brogården Velinga	Karl Svenssons Stenbk.
Åsplagården -"-	F.V. Åkerling

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
367155

7.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bilaga 2.

D.oV.D. 67-124
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 januari *194*2.

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

Bilaga 3a

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Frans Carlsson, Hadäng Backgården, onsdagen den 23 september 1942 klockan 9.30, angående torrläggning av mark tillhörande Hadäng Backgården m.fl. hemman i Velinge socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 4 september 1942 till:

Skiftesgodemannen Vilgot Karlsson, Korsgården, Velinge, Tidaholm,
Skiftesgodemannen Johan Andersson, Storegården, " "
Frans Carlsson, Backgården, Hadäng, " "
Klas Strid, Hadäng Skattegården, " "
Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället Stommen i Velinge socken
Arr. Sven Johansson, Stommen, Velinge, Tidaholm,
Gottfrid Lind, Hadäng Korsgården, Velinge, Tidaholm,
Godsägare Åke Wijkmark, Hadäng Torp, "
Gideon Anderssons sterbhus, Bengtstorp, Daretorp, "
Arr. Enok Karlsson, Bengtstorp, Daretorp, " .

Skara den 4 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Den 18 september 1942 meddelades samtliga i ovanstående förteckning om att sammanträdet uppskjutits till torsdagen den 8 oktober 1942 klockan 9.30.

Bilaga 3 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Frans Carlsson, Hadäng Backgården, torsdagen den 18 mars 1943 klockan 13.00, angående torrläggning av mark tillhörande Hadäng Backgården m. fl. hemman i Velinge socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 4 mars 1943 till:

Skiftesgodemannen Vilgot Karlsson, Korsgården, Velinge, Tidaholm,
Skiftesgodemannen Johan Andersson, Storegården, " "
Frans Carlsson, Backgården, Hadäng, " "
Klas Strid, Hadäng Skattegården, " "
Arrendator Sven Johansson, Stommen, " "
Gideon Andersson sterbhus, Bengtstorp, Daretorp, "
Arrendator Enok Karlsson, " " "
Stiftsjägmästare M. W:son Lilliehöök, Stiftsnämnden, Skara.
såsom förvaltare av Skolgodshemmanet Bengtstorp.

Skara den 4 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Utdrag ur protokoll, fört vid ordin. kyrkostämma med Daretorps pastorat den 29 dec. 1942.

§ 4.

Till ombud för pastoratet att närvara vid under år 1942 möjligen förekommande tyner och liknande förrättningar å pastoratets eckl. lönebostället valdes undertecknad J. H. Tidstrand samt led i pastoratskyrkorådet Frans Karlsson Kasäng Backgl. Velinge med arvend. Enok Karlsson, Bengtstorp, Daretorp, som suppleant.

Som ovan
J. H. Tidstrand
Ordförande

Justerat:
Gottfrid Fake
Frans Johansson

Protokollsutdragets riktighet bestyrker:
J. H. Tidstrand

För nyssnämnda förrättningar ent. vallen lagen har Frans Karlsson, Kasäng, å 2 dagar fått kr 9:20.

Bil. 5
Bilaga 5.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKONTORET

Nr 96.

Resolution.

Överlämnas till skogvaktaren P. V. Andersson, Hagalund, Tidaholm, som förordnas att vid ifrågavarande förrättning iakttaga Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa. Mariestad i landskontoret den 15 mars 1943.

(Carl Mannerfelt)

(Y. Mortensson)

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Norra samfällighet.			
			Daretorps socken.			
5/32	1 2		Bengtstorp	Skolgodshemman		
				Dr.: Enok Karlsson		
				åker, sandmylla på sand	1	6.50
				imp.	2	—
				väg	3	—
				åker, mylla på sandbl. lera	4	6.50
				ofl. m., "	5	6.05
				Summa:		
5/32	1 3		D:o	Skolgodshemman		
				Dr.: Enok Karlsson		
				åker, mylla på sandbl. lera	6	6.70
				ofl. m., "	7	6.-
				" "	8	6.15
				" , mylla på sand	9	5.95
				åker, "	10	6.40
				äng, " , slåtb.	11	6.-
				" "	12	6.20
				hagmark,	13	6.35
				väg	14	—
				Summa:		
			Velinga socken.			
1	3 1		Skäng Backgården	Frans Carlsson		
				ofl. m., mylla på sandbl. lera	15	6.25
				" "	16	4
				" "	17	6.30
				Öresfries:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	09							760	68	40	800	72	—	40	3	60
—							04	—			—			—		
—							04	—			—			—		
55	02							490	9	80	900	18	—	410	8	20
100			01					170	1	70	800	8	—	630	6	30
	11		01				08		79	90		98	—		18	10
40	02							620	12	40	900	18	—	280	5	60
~~45~~ 100			04					170	6	80	800	32	—	630	25	20
~~45~~ 100			29					170	49	30	"	232	—	"	182	70
~~105~~ 100			13					170	22	10	"	104	—	"	81	90
45	13							580	75	40	900	117	—	320	41	60
70 åk.			23					120	27	60	400	92	—	280	64	40
50			11					190	20	90	"	44	—	210	23	10
70				31				90	27	90	300	93	—	"	65	10
—							03	—			—			—		
	15		80		31		03		242	40		732	—		489	60
~~95~~ 100			06					200	12	—	900	54	—	700	42	—
~~—~~ 100			14					200	28	—	"	126	—	"	98	—
~~100~~ 100			14					200	28	—	"	126	—	"	98	—
			34						68	—		306	—		238	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				äng, mylla på sandbl. lera	18	6.50
				" "	19	6.55
				ämp.	20	—
				åker, mylla på sandbl. lera	21	7.—
				" "	22	7.80
				" "	23	7.25
				" "	24	7.10
				" "	25	7.25
				" "	26	7.40
				" "	27	7.45
				" , mossjord	28	8.45
				" "	29	8.35
				" "	30	8.25
				" "	31	8.20
				" "	32	8.25
				Summa:		
			Södra omfälliga leden			
			Orlinga socken			
1	1'		Orlinga Stommen	Ekkl. löneboställe		
				Dtr.: Sara Johansson		
				åker, mylla på sand	33	21.05
				" "	34	20.90
				" "	35	21.85
				Summa:		
13/16	5 12		Skäng Skattegården	Klas Strid		
				åker, mylla på sand	36	21.—
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			34						68 —			306 —			238 —	
60 Äk			15					190	28 50		500	75 —		310	46 50	
50 Äk			18					240	43 20		"	90 —		260	46 80	
—							09	—			—			—		
40	03							690	20 70		1000	30 —		310	9 30	
"	40							"	276 —		"	400 —		"	124 —	
90	40							280	112 —		"	400 —		720	288 —	
105	35							190	66 50		"	350 —		810	283 50	
100	20							220	44 —		"	200 —		780	156 —	
85	1 09							310	337 90		"	1090 —		690	752 10	
90	40							280	112 —		"	400 —		720	288 —	
5	05							880	44 —		900	45 —		20	1 —	
15	11							820	90 20		"	99 —		80	8 80	
25	17							240	125 80		"	153 —		160	27 20	
20	12							700	84 —		"	108 —		200	24 —	
25	25							700	175 —		"	225 —		"	50 —	
	3 57		67				09		1627 80			3971 —			2343 20	
10 20 25	19							650	123 50		800	152 —		150	28 50	
20 40 35	18							600	108 —		"	144 —		200	36 —	
20 40 35	20							"	120 —		"	160 —		"	40 —	
	57								351 50			456 —			104 50	
50	18							480	86 40		800	144 —		320	57 60	
	18								86 40			144 —			57 60	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand	37	2185
				" "	38	21.10
				" "	39	2105
				" "	40	"
				" "	41	21.20
				" "	42	2185
				" "	43	2175
				" "	44	2170
				" "	45	"
				" "	46	2235
				" "	47	23.
				Slåtteravall, "	48	2220
				äng, "	49	2320
				Summa:		
				Sammandrag för Norra omuf.		
				Ärentorps socken		
5/32	1/2		Bengtstorp	Skelgrodshemman		
				Ägare: Enok Karlsson		
5/32	1/3		D:o	D:o		
				Vellinge socken		
1	3'		Hääng Backgärda	Hans Carlsson		
				Summa:		
				Sammandrag för Södra omuf.		
				Vellinge socken		
1	1'		Vellinge Stommen	Eckl. Töneboställe		
				Ägare: Sven Johansson		
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTH. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18								86	40		144	—		57	60
	27							440	118	80	800	216	—	360	97	20
	20							480	96	—	"	160	—	320	64	—
	21							440	92	40	"	168	—	360	75	60
	27							400	108	—	"	216	—	400	108	—
	39							280	109	20	"	312	—	520	202	80
	83							480	398	40	"	664	—	320	265	60
	22							310	68	20	"	176	—	490	107	80
	17							440	74	80	"	136	—	360	61	20
	16							480	76	80	"	128	—	320	51	20
	45							280	126	—	"	360	—	520	234	—
	24							400	96	—	"	192		400	96	—
			21					360	75	60	600	126	—	240	50	40
			07					350	24	50	500	35	—	150	10	50
3	59		28						1551	10		3033	—		1481	90
	11		01			08			79	90		98	—		18	10
	15		80		31	03			242	40		732	—		489	60
3	57		67			09			1627	80		3971	—		2343	20
3	83	1	48		31	20			1950	10		4801	—		2850	90
	57								351	50		456	—		104	50
	57								351	50		456	—		104	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
13/16	5 12		Kång Skattegårda	Klas Strid Öresjö: Summa:	
			Slutsammandrag: Norra omfattighet Södra	Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57								351	50		456	—		104	50
3	59		28						1551	10		3033	—		1481	90
4	16		28						1902	60		3489	—		1586	40
3	83	1	48		31		20		1950	10		4801	—		2850	90
4	16		28						1902	60		3489	—		1586	40
7	99	1	76		31		20		3852	70		8290	—		4437	30

Hadâng den 18 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör

Uddgift Ekenstam Johan Andersson

Biträdande gode män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig.el. pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	ERSÄTTNINGSLÄNGD.					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
	Norra samfälligheten.					
Sträckan A-B-C.						
Bengtstorp 1^3	Skolgodshemman	8	160	1.7	2 72	
	arr Enok Karlsson	9	170	1.7	2 89	
		11	175	1.2	2 10	
		12	180	1.9	3 42	
		13	30	0.9	27	11 40
Haäng Backgården 3^1	Frans Carlsson	16 - 17	40	2.0	80	
		19	20	2.4	48	1 28
					Summa:	12 68
Sträckan B-D.						
Haäng Backgården 3^1	Frans Carlsson	17 - 18	275	2.0	5 50	
		24	50	1.9	95	
		25	75	2.2	1 65	
		26	130	3.1	4 03	12 13
		Summa för Norra samfälligheten				24 81
	Södra samfälligheten.					
Sträckan E-F-G.						
Velinga Stommen 1^1	Exkl. löneboställe					
	arr Sven Johansson	28 - 29+10	60	8.0	4 80	
		34 - 35	70	6.0	4 20	9 -
Haäng Korsgården 2^2	Gottfrid Lind	28 - 29+10	60	8.0		4 80
" Skattegården 5^{12}	Klas Strid	36 - 37	90	4.8	4 32	
		46	70	2.8	1 96	
		47	50	4.0	2 -	
		48	35	3.6	1 26	
		49	20	3.5	70	10 24
	Sammandrag.				**Summa:**	24 04
Norra samfälligheten						24 81
Södra -"-						24 04
					Summa:	48 85

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig.el. pål. n:r	Antal m^3	Pris pr m^3 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
	Norra samfälligheten.					
Sträckana A-B-C.						
Bengtstorp 1^3	Skolgodshemman	8 - 9	270	16	43 20	
	arr Enok Karlsson	11 - 12	295	8	23 60	
		13	30	6	1 80	68 60
Haäng Backgården 3^1	Frans Carlsson	16 - 17	48	18	7 20	
		19	15	10	1 50	8 70
					Summa:	77 30
Sträckan B-D.						
Haäng Backgården 3^1	Frans Carlsson	17	95	18	17 10	
		18	95	10	9 50	
		24 - 26	330	20	66 -	92 60
		Summa för Norra samfälligheten				169 90
	Södra samfälligheten.					
Sträckan E-F-G.						
Velinga Stommen 1^1	Exkl. löneboställe					
	arr Sven Johansson	28 - 30+82	130	16		20 80
Haäng Korsgården 2^2	Gottfrid Lind	28 - 29+10	40	16		6 40
" Skattegården 5^{12}	Klas Strid	29+10 - 32+75	195	16	31 20	
		32+75 - 33	10	10	1 -	
		30+82 - 31+80	65	12	7 80	
		31+80 - 33	55	16	8 80	48 80
		Summa för Södra samfälligheten				76 -
	Sammandrag.					
Norra samfälligheten						169 90
Södra -"-						76 -
					Summa:	245 90
	Ersättningar för försvårad överkörsel.					
Bengtstorp 1^3	Skolgodshemman arr Enok Karlsson	Sträckan A-B.				75 -
Haäng Backgården 3^1	Frans Carlsson	Sträckan B-D.				50 -
" Skattegården 5^{12}	Klas Strid	Sträckan F-G.				40 -
					Summa:	165 -

Haäng den 18 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ulrik Backman Johan Andersson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten.								
0-3+54	354	**Sträckan A-B-C.**								
		Schaktning av:								
		mulljord och sandblandad lera m^3	560	0:90	504	:-				
		mulljord och sandblandad lera med rötter m^3	60	1:25	75	:-				
		pinnmo och sandblandad lera med sten, block och rötter m^3	65	3:50	227	:50	806	:50		
0+67		Träbro på betonglandfästen (10 m^3 betong) enligt ritning					650	:-	1.456	:50
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges cirka 15 %							218	:52
		Ersättningar enligt Bil. B								
		för bortgrävd mark					12	:68		
		för intrång av jordupplag					77	:30		
		för försvårad överkörsel					75	:-		
						Summa			1.840	:-
40-42+98	298	**Sträckan B-D.**								
		Schaktning av mulljord och sandblandad lera m^3	520	0:90					468	:-
		Tillägges cirka 15 %							72	:27
		Ersättning enligt Bil. B								
		för bortgrävd mark					12	:13		
		för intrång av jordupplag					92	:60		
		för försvårad överkörsel					50	:-	154	:73
						Summa			695	:-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Södra samfälligheten. utgår								
28-33	500	**Sträckan E-F-G.**								
		Schaktning av:								
		torvjord m^3	250	0:75			187	50		
		torvjord med buskar m^3	180	1:-			180	:-		
		grus och sten m^3	65	2:50			162	50	530	:-
		Tillägges cirka 15 %							79	96
		Ersättningar enligt Bil. B								
		för bortgrävd mark					24	04		
		för intrång av jordupplag					76	:-		
		för försvårad överkörsel					40	:-	140	04
							Summa		750	:-
70-72+15	215	**Sträckan F-H.**								
70-70+88	88	6" tegelrör mtr	88	1:65	145	20				
70+88-72 +15	127	4" " "	127	0:85	107	95	253	15		
		Grävning för och läggning av ovanstående rör samt dikesjordens återfyllning mtr	88	1:25	110	:-				
		D:o D:o "	127	0:90	114	30	224	30		
70		6" fabriksgjutet rörledningsöga av betong			15	:-				
70+88, 72 +15		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-	80	:-	95	:-	572	45
		Tillägges cirka 15 %							87	55
							Summa		660	:-
		Sammandrag.								
		Norra samfälligheten.								
354		Sträckan A-B-C					1.840	:-		
298	652	Sträckan B-D					695	:-	2.535	:-
		Södra samfälligheten. utgår								
500		Sträckan E-F-G					750	:-		
215	715	Sträckan F-H					660	:-	1.410	:-
	1.367								2.535	
							Summa		3.945	:-

Hadäng den 18 mars 1943.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38385

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att inkoppling må ske i tegelrörsledningar under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets bro och brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets bro,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Hadäng den 18 mars 1943.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfälligheten				
			Jaretorps socken				
5/32	1 2	—	Bengtstorp; Skolgodshemman				
			Ägare: Erik Karlsson ✓		1-5		
5/32	1 3	—	Bengtstorp; Skolgodshemman				
			Ägare: Erik Karlsson ✓		6-14		
			Veliinga socken.				
1	3 1	lin	Haäng Backgården				
			Frans Carlsson	— Sök.	15-32		
			— Summa:				
			— Södra samfälligheten				
			Veliinga socken				
1	1 1	—	Veliinga Stommen				
			Exkl. Löneboställe				
			Ägare: Sven Johansson	—	33-35		
13/16	5 12	lin	Haäng Skattegården				
			Klas Strid	— Sök.	36-49		
			— Summa:				
			— Sammandrag:				
			Norra samfälligheten				
			Södra "				
			— Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagarens gemensamma kostnader — procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
18.10						16.22	0.64	1.80		~~0.11~~
489.60						435.26	17.17	48.30		~~17.03~~
2343.20						2083.52	82.19	231.18		~~82.82~~
2850.90						2535:–	100.00	281.28		64.26
104.50						92.92	6.59	10.31		~~2.36~~
1481.90						1317.08	93.41	146.13		~~35.38~~
1586.40						1410:–	100.00	156.44		35.74
2850.90						2535:–		281.28		64.26
1586.40						1410:–		156.44		35.74
4437.30						3945:–		437.72		100.00

Hadäng den 18 mars 1943

Statens e. landtbruksingenjör


Vilgot Bankhoff

Johan Andersson

Biträdande godsmäst

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Haäng Backgården och Haäng Skattegården i Velinge socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 13 januari 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Förrättningen omfattar två torrläggningsområden, det norra beläget ej fullt 2 km sydväst om Daretorps och det södra 2 km nordnordöst om Velinge kyrka, båda inom sektion nr 2 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning samt rätning av öppna avloppsdiken ävensom uppgrävning för och läggning av en rörledning, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D, E-F-G och F-H.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Storleken uppgår till:

vid punkt	A	1300 hektar
	D	50 "
	70+88	4.5 "
	H	2.0 "

Sträckan A-B-C.

Vattensamlingsområde	1300 hektar
Flodvattenavrinning	1.625 m^3/sek
Medelvattenavrinning	130 liter/sek
Bottenlutning	1.5:1000
Släntlutning	1:1
Bottenbredd	0.50 meter
Flodvattendjup	1.20 meter
Medelvattendjup	0.35 meter

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingår byggandet av en bro vid 0+67 i enlighet med ritning. Enligt uppgift byggdes stenlandfästena till den befintliga bron för så länge sedan, att ingen kan minnas när. Ny träöverbyggnad utfördes för fyra år sedan.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå enligt ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för bortgrävd mark med kronor 48:85, utgörande markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 245:90, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för försvårad överkörsel med kronor 165:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil.C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3.945 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande som blivande värde och värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark..Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Norra samfälligheten" för 64.26 % av gemensamma kostnader,

"Södra samfälligheten" " 35.74 " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

10. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De öppna avloppen böra gräsläs varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av den nya bron vid Bengtstorp skall åvila dem som svarat för underhållet av den gamla bron.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Hadängs dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hadäng den 18 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Wilgot Carlsson Johan Andersson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Hadängs dikningsföretag
av år 1943
Velinge och Daretorps ~~socken~~ *av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	18	0,50			9	-
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	3.4	3,00	10	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.2	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.30 *ha* st	46	0.24	11	04		
		ha	12.85	0.78	10	80		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.15 *ha* st	19	0.14	2	66		
		ha	2.90	0.74	2	14		
		annan mark och impediment, medelareal 0.11 *ha* st	6	0.05	-	30		
		ha	0.66	0.78	-	51		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			4	-		
		övriga regalark blad st					48	85
		Överföres					57	85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 85
		Avvägning.				
1942	6-11/6	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	3½	12,00	42 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 *punkter pr ha* ... *ha*	1675	0.50	8 37	
		avvägda punkter ... *st*	172	0.03	5 16	
		i annan mark, medelantal 4 *punkter pr ha* ... *ha*	0.31	1.—	— 31	
		avvägda punkter ... *st*	4	0.06	— 24	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km*	3.0	2,00	6 —	
		i annan mark ... *„*		5,00		62 08
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 0.21 *ha,* ... *st*	49	0.05	2 45	
		ha	10.26	0.10	1 02	3 47
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ... *st*	49	0,04		1 96
		Markvärdering:				
1942	8/12	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ... *dagar*	1/3	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st*	0.36	1,50	— 54	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	90	0,06	5 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	45	0,12	5 40	19 34
		***Längdprofil,** § 19, längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta min anv. *km*			1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ... *„*	1.97	3.50	6 90	8 40
		***Tvärsektioner,** §§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st*	1	0.12	— 12	
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	18	0.25	4 50	
		... *„*				
		... *„*				4 62
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00		3 —
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp* ...			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ... *km²*		0,02		
1942	14/6	*dagar* ...	1	12,00		12 —
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km*	1.15	3,50	4 02	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna min anv. *„*		1,00	1 —	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm min anv. *„*		6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00		11 02
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... *cm*	34	0,03	1 02	2 02
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:a sidan* ...			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				190 76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				190 76
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	1.86	4,00	5 44	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 94	9 88
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	172	0,01		1 72
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	33	0,25	8 25	9 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20		3 50
1942	9/12	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	7	3,00		21 —
1943	12/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *„*		12,00		
		..... *„*		12,00		
		.....				
		.....				
1943	9/3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	¼	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... *„*	¼	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *„*		12,00		
		slamficka ..... *„*		12,00		
		.....				3 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				269 11
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.21 *ha, ägofigurer st*	49	0.07	3 43	
		..... *ha*	1226	0.14	1 48	
		Överföres			11 86	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 86	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 21	
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 116	0,02	2 32	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	34	0,05	1 70	18 84
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*			
		befintligt vattendrag eller vall	*„* 0.1	3.-	- 30	
		nytt avlopp eller vall	*„* 0.4	5.-	2 -	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 1.0	6.-	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 62	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* -	3,00		17 92
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid* 31	0,55		17 05
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				60 81
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	7 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			66 -	
						100 80
		Summa kronor				107 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				269 11
		Lösen för kopior och avskrifter				60 81
		Övriga förrättningskostnader				107 80
		Summa kronor				437 72

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Varbergs *häradsrätt.*

Hadång *den* 18 mars *19*43

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

DIARIE N:r 26217
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946
Ink. till Jordbruks-Dept
d. 23 APR. 1951
R 3*1036

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Hadängs dikningsföretag av år 1943

i Daretorps och Velinge socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

1 ex

3 x 1036

Inbjudningslängd

till

Hadängs diknings företag av år 1943

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

mtl.	Reg nr	Socken hemman	Ägare	% dvr tal		att betala av lånerök.	att betala av alla
				vykt. kostn.			
		Norra samf.					
		Daretorps socken					
5/32	12	Bengtstorp,	Skolgodshemman				
			Enok Karlsson	0	64		
5/32	13	Bengtstorp	Skolgodshemman			250 -	188 79
			Arv Enok Karlsson	17	17		
		Velinga socken					
1	3	Hadrig Backgården	Frans Carlsson	82	19	—	871 21
			Summa:	100	00	250 -	1.060 -

att erhålla i ersättning	att betala summa	Anm.
155 —	283 79	
164 71	706 50	
319 71	990 29	

Skara den 12 aug. 1952

På tjänstens vägnar:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

dag dels medgivit, att södra samfälligheten, sträckorna E-F-G och F-H, må utgå ur den fastställda arbetsplanen, samt bron vid 0+67 å diket A-B-C utföras som trumma av 1.8 m. armerade betongrör, dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, statsbidraget från 2.210 kronor till 1.420 kronor och lånet från 1.910 kronor till 1.170 kronor.

Stockholm den 5 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hj. Forsman.

/

Avskrift.

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 23 APR. 1951

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Hadängs dikningsföretag av år 1943" i Velinge och Daretorps socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Förrättningen omfattar två torrläggningsområden, det norra beläget ej fullt 2 km sydväst om Daretorps kyrka och det södra 2 km nordnordöst om Velinge kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 18 mars avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/ vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna
(Forts. se följande sid.)

förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt prorokoll, fört vid sammanträde den 18 mars 1943 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 2.210 kronor från statens avdikningsanslag och 1.910 kronor från statens avdikningslånefond.

lånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 10 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnader	~~2.215:29~~ ~~3.485:25~~	
Ersättningar	319:71 ~~459:75~~	2.535 ~~3.945:-~~

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	~~437:72~~	315:12
" " utredning angående statsunderstöd	~~52:65~~	~~490:37~~
		2.850:12
Summa kronor:		~~4.435:37~~

Skara den 10 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.435 kronor 37 öre, varav å lântagarnas andel 3.823 kronor 29 öre.

Stockholm den 20 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hj. Jansman

Bestyrkes i tjänsten:

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 2.850 kronor 12 öre varav lântagarnas andel 2.342 kronor 51 öre.

Stockholm den 5 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hj. Jansman

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 18 mars 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Hadäng Backgården m.fl. hemman i Velinge och Daretorps socknar, Skaraborgs län, /Hadängs dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 juli 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel T v å kronor. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Hadängs diknings- företag av år 1943

i Velinge och Daretorps sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Hela företaget

Åker	7.99	har
Äng och odlingsmark	1.76	„
Annan duglig mark	0.31	„
Tillsammans	10.06	har

Markens blivande värde i medeltal 780 kronor pr har

„ „ „ högst 1000 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 4437:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3945:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 18 mars 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Frans Carlsson,

Adress: Backgården, Hadäng, Velinge, Tidaholm.

Anm.:

Skara den 25 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Hadängs diknings-företag av år 1943 i Velinge och Daretorps socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen Vilgot Karlsson, Korsgården, Velinge, Tidaholm,

Skiftesgodemannen Johan Andersson, Storegården, " "

Frans Carlsson, Backgården, Hadäng,

Axel Carlsson, " "

Klas Strid, Skattegården, "

Samuel Andersson såsom ombud för Gideon Anderssons sterbhus, Bengtstorp,

Arrendator Enok Karlsson, Bengtstorp,

Skogvaktare P.V. Andersson, Hagalund, Tidaholm, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, enl. resolution, /Bil. 5/.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Frans Carlsson, Backgården, Hadäng, Velinge, Tidaholm, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Klas Strid, Skattegården, Hadäng, och Enok Karlsson, Bengtstorp. Till styrelsesuppleant valdes Axel Carlsson, Backgården, Hadäng.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande

söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Frans Carlsson, ägare av Haäng Backgården 3^{1},

Klas Strid, ägare av Haäng Skattegården, 5^{12}.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Hadäng den 18 mars 1943.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Vilgot Carlsson Johan Andersson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

	Samfällighet		Summa
	Norra	Södra	
Hela företaget.			
Båtnad	2.850:90	1.586:40	
Kostnad	2.850:12	1.585:25	
Relativ kostnad	1.00	1.00	
Bidrag i % av kostnad	50.00	50.00	
Beräknat bidrag	1.425:06	792:63	2.217:69
BIDRAG utgår med	1.420:12	789:88	2.210:-
Lånesökandenas andel.			
i procent	82.19	93.41	
i båtnad	2.343:20	1.481:90	
i kostnad	2.342:51	1.480:78	
i bidrag	1.167:20	737:83	
Beräknat lånebelopp	1.175:31	742:95	1.918:26
LÅN utgår med	1.170:25	739:75	1.910:-

Skara den 10 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
Norra	3.83	1.79	5.62	2.850:12	2.850:90	1.00
Södra	4.16	0.28	4.44	1.585:25	1.586:40	1.00
Summa:	7.99	2.07	10.06	4.435:37	4.437:30	
		Lånesökandenas andel.				
Norra	3.57	0.67	4.24	2.342:51	2.343:20	
Södra	3.59	0.28	3.87	1.480:78	1.481:90	
Summa:	7.16	0.95	8.11	3.823:29	3.825:10	

Skara den 10 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Norra samfälligheten.						
			Daretorps socken.							
5/32	1[2]		Bengtstorp; Skolgods-hemman	Arr: Enok Karlsson	-	11	-	01	-	12
5/32	1[3]		Bengtstorp; Skolgods-hemman	Arr: Enok Karlsson	-	15	1	11	1	26
			Velinga socken.							
1	3[1]		Haäng Backgården	~~Frans~~ Axel Carlsson	3	57	-	67	4	24
			Velinga socken.	**Södra samfälligheten.**						
1	1[1]		Velinga Stommen							
			Eckl. löneboställe	Arr. Sven Johansson		57				57
13/16	5[12]		Haäng Skattegården	Klas Strid	3	59	-	28	3	87
				Summa:	7	99	2	07	10	06

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50.00				
18	10	16	22	1	80	-	22	18	24			9	09		
489	60	435	26	48	30	5	81	489	37			243	83		
2.343	20	2.083	52	231	18	27	81	2.342	51			1.167	20	1.170	25
										1.00	50.00				
104	50	92	92	10	31	1	24	104	47			52	05		
1.481	90	1.317	08	146	13	17	57	1.480	78			737	83	739	75
4.437	30	3.945	-	437	72	52	65	4.435	37			2.210	-	1.910	-

Skara den 10 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Hadängs dikningsföretag av år 1943" i Velinge och Daretorps socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		3:75
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		4:20
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor à 3:- kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-

Summa kronor: 52:65

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 10 augusti 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten

