



Akt nr:

R-E1a-1040

AU$R-E1a-1040

Skuldförbindelse överlämnad
till Lantbr.styr.
den 20/11 1948
godkänd den 8/12 1948.

336/46

DIARIE Nr 08885
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1948

443/46

R 2 1040

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 december 1946 till Klostergårdens dikningsföretag av år 1944 i Suntaks och Velinge socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusenåttahundratio (6.810) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusensexhundrasextio (6.660) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~förtroendeman~~ styrelsen ordförande i för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

3 delgivsedlar
1 sakkunnigs förb
1 styrelse "
1 bokut

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråt upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sveg den 18/10 1948.

Ruben Berger

Att Lantbrukaren Ruben Berger, Klostergården, Sveg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Adress Mariedal Sveg

Adress Klostergården Sveg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
~~1630~~

R 2*1040

DIARIE Nr 08085
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

23488

Handlingar angående

Klostergårdens dikningsföretag av år 1944

i Suntaks och Velinge socknar av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån den 20/12 1946.

Arbetets utförande godkänt
den 23/10 1953 ~~utan~~ / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ytningar
med ..... färgbeteckning)

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande **Suntak Klostergården m.fl. hemman i Suntaks och Velinge socknar av Skaraborgs län**

Den 7 september 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Ruben Berger, Klostergården, Suntak , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3 a/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Johan Andersson, Storegården, Velinge, Tidaholm, och

Vilgot Karlsson, Korsgården, Velinge, Tidaholm,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Ruben Berger, Klostergården,

Erik Persson, Lilla Nybygget,

Ivar Johansson, Rudan,

såsom övriga sakägare:

Emil Johansson, Kilebo,

Inspektor Bertil Larsson, Ettak, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, enl. fullm. /Bil. 4 a/,

Arrendator Gillis Alexandersson, Bränningen, såsom ombud för Clara Andersson, Bränningen, enl. fullm. /Bil. 4 b/,

Carl Oskar Melin, Backgården,

Johan Gustavsson, Backgården,

Edvin Johansson, Storegården,

Vägmästare S. Mattsson, Dimboby, såsom ombud för styrelsen för Skaraborgs läns södra vägdistrikt.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att trumman vid 0+65 lagts år 1910, att trumman vid 50+ 3 lagts för två år sedan samt att trumman vid 102+12 är gammal och fallfärdig. Vägmästaren ansåg att nya trummor skulle anläggas på vägdistriktets bekostnad.

§ 5.

Carl Oskar Melin och Johan Gustavsson meddelade att den del av Suntak Backgården som berörs av syneförrättningen nu är betesmark och att den kommer att bli skogsmark. Området är samfällt för hela Suntak Backgården.

§ 6.

I händelse av öppen dikning yrkades trummor vid 53+73, 54+42, 103+83 och 105+38.

§ 7.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag samt för mark som åtgår till avloppens breddning.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 7 hela och 3/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Andersson Viktor Carlsson

Biträdande gode män.

Den 19 maj 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Ruben Berger, Klostergården,

Ivar Johansson, Rudan,

Gillis Alexandersson, Bränningen, såsom ombud för Clara Andersson, enl. fullm. /Bil. 4 c/,

Carl Oskar Melin, Backgården,

Johan Gustavsson, Backgården,

Godsägare C.G. C:son Bolinder, Marieberg,

Inspektor Bertil Larsson Åregård, Ettaks gård, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännen utlåtande /Bil.E /.

§ 13.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Ruben Berger, Klostergården, Suntak.

§ 15.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagen protokoll.

Klostergården den 19 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Wilgot Carlsson Johan Andersson

Biträdande gode män.

5

Bilaga 1.

SKARABORGS
22 OKT 1942
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad ä få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ruden och Nybygget ~~Vetinga~~ m. fl. i Vetinga Sunntak socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Inspektor Bertil Larsson

adress Ettaks gård

pr Tidaholm

Telefon: Vetinge aby 19

Vetinga pr. Sunntak den 19 oktober 1942

Ivar Johansson
Ruden Ettak

Erik Persson
Lo Nybygget Ettak

Ruben Berger
Klartegården Sunntak

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Ettaks Kronoskog	Kungl. Domänverket
Rudan Ettak	Ivar Johansson
Nybygget Ettak	Erik Persson
Maniebergs Egendoms Sentak	C. F. C:son Bolinder
Ploskog Sentak	Ruben Berger
Bjänningen Sentak	A. Alexandersson Skebbes
Pilebo Sentak	Emil Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392196

Kungl. Lantbruksststyrelsen.

13034

SKARABORGS LÄNS
- 9 NOV. 194
LANDSKANSLI

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolution den 22 oktober 1942 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad, av I. Johansson i Velinge, Suntak, med flera gjord ansökning om förordnande för lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rudan, Nybygget med flera gårdar i Velinge och Suntaks socknar.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 26 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 november 1942.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Bilaga 3a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Ruben Berger, Klostergården, Suntak, tisdagen den 7 september 1943 klockan 10, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Rudan m.fl. fastigheter i Velinge och Suntaks socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 23 augusti 1943 till:

Skiftesgodemannen Johan Andersson, Storegården, Velinge, Tidaholm,

Skiftesgodemannen Vilgot Karlsson, Korsgården, Velinge, Tidaholm,

Ruben Berger, Klostergården, Suntak,

Erik Persson, Lilla Nybygget, Ettak, "

Ivar Johansson, Rudan, Ettak, "

Emil Johansson, Kilebo, Ettak, "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande kronoegendomen Ettak 3:17,

Clara Andersson, Brännîngen, Suntak,

C.G. C:son Bolinder, Marieberg, "

Carl Oskar Melin, Backgården, "

Johan Gustavsson, " "

Edvin Johansson, Storegården, "

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns södra vägdistrikt, godsägaren Olof Kindlund, Habo.

Skara den 23 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Ruben Berger, Klostergården, fredagen den 19 maj 1944 klockan 11, vilka underrättelser avsänts den 4 maj 1944 till:

Skiftesgodemannen Johan Andersson, Storegården, Velinge, Tidaholm,
Skiftesgodemannen Vilgot Karlsson, Korsgården, Velinge, Tidaholm,
Ruben Berger, Klostergården, Suntak,
Erik Persson, Lilla Nybygget, Ettak, "
Ivar Johansson, Rudan, Ettak, "
Emil Johansson, Kilebo, Ettak, "
Clara Andersson, Bränningen, "
Carl (Oskar) Melin, Backgården, "
Johan Gustavsson, Backgården, "
Edvin Johansson, Storegården, "
Godsägare C.G. C:son Bolinder, Marieberg, "
Inspektor Bertil Larsson, Ettaks gård, Tidaholm.

Skara den 4 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 a.

DOMÄNVERKET

D.i:481/1943.

Fullmakt

för inspektoren Bertil Larsson, Ettak, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Ruben Berger, Klostergården, tisdagen den 7 september 1943 klockan 10, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 28. augusti 1943.

Domänintendent.

Bevittnas:

//

Bilaga 4 b.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas arrendatorn Gillis Alexandersson, Bränningen, att vid sammanträde och syneförrättning enligt vattenlagen å Klostergården den 7 september 1943, bevaka min rätt och föra min talan och godkänner jag ombudets laga åtgärder.

Bränningen, Suntak den 7 september 1943

Svara: Kristina Svedersson.

Bevittnas:

Emil Johansson ..... Berkil Larsson .....

Bilaga 4 c.

FULLMAKT

för Gellis Alexandersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tälstorpgården m. fl. hemman i Sunnaks o Vellinge sockn och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bränningen den 19 maj 1944

Edvin Svedersson.

Bevittnas:

Emil Johansson Tor Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 5 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande: Klostergårdens dikningsföretag av år 1944.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Suntak Klostergården i Suntaks socken samt Ettak i Velinge socken berörés allmänna vägen Suntak - Ettak på tre ställen.

1./ 250 meter sydöst om Suntaks kyrka. Den befintliga stentrumman /b = 0.25 m, h = 0.35 m/, som ligger för grunt, är gammal och delvis igenrasad. Här föreslås en rörledning av 9" betongrör i lutning 1:1000 för grundvattnet samt ovanpå denna en trumma av 21" betongrör för yt- och flodvattnet. Vattensamlingsområde: cirka 65 hektar. Dikningsföretaget bekostar 9" rören. Vägförvaltningen bör utföra och bekosta rörtrumman samt arbetet med rörläggningen under trumman.

2./ 1900 meter sydöst om Suntaks kyrka. Den befintliga stentrumman /b = 0.55 m, h = 0.65 m/, som är byggd år 1910, ligger för grunt och är för övrigt icke i fullgott skick. På ömse sidor om vägen föreslås 10" betongrörsledningar kombinerade med öppna yt- och flodvattendiken. Genom vägen föreslås en trumma av 24" betongkulvertar. Vattensamlingsområde: cirka 120 hektar. Vägförvaltningen bör utföra och bekosta trumman samt en brunn /d = 0.80 m/ med 21" bräddavlopp nedströms vägen.

3./ 2500 meter sydöst om Suntaks kyrka. Den befintliga rörtrumman /d = 21"/, som är lagd 1941, ligger för grunt. Några meter söder om trumman föreslås genom vägen en 8" betongrörsledning i lutning 7:1000. Trumman kan bibehållas som reservavlopp. Vattensamlingsområde: cirka 45 hektar. Vägförvaltningen bör anlägga och bekosta rörledningen genom vägen.

Vid besök på förrättningsstället den 7 mars 1944 undersökte vägingenjör Lenas och jag tillsammans de berörda trummorna.

Skara den 5 april 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 865/44-43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

Skara.

Betr. Klostergårdens dikningsföretag av år 1944.

Med anledning av Eder skrivelse i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela.

För att undvika arbete med rensning av brunnar synes det lämpligt att vid ombyggnad av den under 2. omnämnda trumman 1900 meter sydöst om Suntaks kyrka å vägen Suntak-Ettak denna utföres genom att draga djupdräneringen med 10" betongrör genom vägen och lägga ytvattenavloppet av 21" betongrör. Ombyggnaden skulle även i så fall utföras och bekostas av vägförvaltningen.

I övrigt har vägförvaltningen intet att erinra mot Edert förslag eller kostnadernas fördelning.

Mariestad den 15 april 1944.
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
MARIESTAD

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Röda siffror angiva blivande värdet å ägofigurer, vilka icke ernått eller beretts möjlighet till full bortläggning.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Östra samfällighet			
			Santaks socken			
1	13'		Santak Klosterjorda	Ruben Berger		
				åker, djup mylla på sandbl. lera	1	7.60
				odl. m., mylla på " "	2	6.90
				" , " " sand	3	"
				åker, djup mylla på sandbl. lera	4	7.75
				" " " " " "	5	7.65
				" , mylla på " "	6	7.85
				" " " " "	7	8.65
				odl. m, " " " "	8	7.55
				väg	9	—
				"	10	—
				allmän väg	11	—
				Summa:		
			Mellersta samfällighet			
			Santaks socken			
ans.	1'		Brännungen	Clara Kristina Andersson		
				åker, mylla på lera	12	9.90
				" "	13	9.75
				" "	14	"
				" "	15	9.65
				betesmk, "	16	10.10
				imp.	17	—
				Summa:		
1	13'		Santak Klosterjorda	Ruben Berger		
				åker, mylla på lera	18	9.75
				Bevisas:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
30	32							960	307	20	1200	384	–	240	76	80
90			11					320	35	20	800	88	–	480	52	80
			29					"	92	80	"	232	–	"	139	20
45	76							840	638	40	1200	912	–	360	273	60
55	54							760	410	40	"	648	–	440	237	60
"	75							"	570	–	"	900	–	"	330	–
60	40							720	288	–	"	480	–	480	192	–
75		3	00					400	1.200	–	800	2.700	–	400	1.200	–
–							03	–			–			–		
–							04	–			–			–		
–							14	–			–			–		
2	77	3	40				21		3.542	–		6.044	–		2.502	–
Jämk 10.																
35	49							830	406	70	1000	490	–	170	83	30
40	15							670	100	50	"	150	–	330	49	50
70	27							600	162	–	"	270	–	400	108	–
80	37							530	196	10	"	370	–	470	173	90
50	1 79							590	1.056	10	800	1.432	–	210	375	90
–							12	–			–			–		
	3 07						12		1.921	40		2.712	–		790	60
105	22							330	72	60	900	198	–	570	125	40
	22								72	60		198	–		125	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	19	9.50
				" "	20	10
				" "	21	9.60
				" "	22	9.65
				" "	23	9.55
				" "	24	"
				" , djup mylla på lera	25	9.35
				" , djup svartjord	26	9.40
				" "	27	9.45
				" "	28	"
				" "	29	9.50
				" "	30	9.45
				" "	31	9.40
				" "	32	9.35
				" "	33	9.30
				" "	34	"
				" "	35	"
				" "	36	9.50
				" "	37	9.45
				" "	38	9.40
				" "	39	"
				" "	40	9.45
				" "	41	"
				" "	42	9.50
				" "	43	"
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22								72	60		198	–		125	40
	23							360	82	80	900	207	–	540	124	20
	15							660	99	–	"	135	–	240	36	–
	12							420	50	40	"	108	–	480	57	60
	10							450	45	–	"	90	–	450	45	–
	20							390	78	–	"	180	–	510	102	–
	24							"	93	60	"	216	–	"	122	40
	73							270	197	10	"	657	–	630	459	90
	62							"	167	40	800	496	–	530	328	60
	55							290	159	50	"	440	–	510	280	50
	67							"	194	30	"	536	–	"	341	70
	53							320	169	60	"	424	–	480	254	40
	62							290	179	80	"	496	–	510	316	20
	63							270	170	10	"	504	–	530	333	90
	58							240	139	20	"	464	–	560	324	80
	58							210	121	80	"	464	–	590	342	20
	56							"	117	60	"	448	–	"	330	40
	47							190	89	30	"	376	–	610	286	70
	44							290	127	60	"	352	–	510	224	40
	43							270	116	10	"	344	–	530	227	90
	40							210	84	–	"	320	–	590	236	–
	36							"	75	60	"	288	–	"	212	40
	30							"	63	–	"	240	–	"	177	–
	30							"	63	–	"	240	–	"	177	–
	27							"	56	70	"	216	–	"	159	30
	23							"	48	30	"	184	–	"	135	70
10	53								2.861	40		8.623	–		5.761	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	Sanft.		Sunntak Backgärda	C. G. C:son Bolinder		
				Karl Oskar Melin och		
				Johan Gustafsson		
				skog, mylla på morän	44	9.70
				" "	45	9.75
				" "	46	9.85
				" " , kögl. m.	47	—
				Summa:		
			Delinge socken.			
2½	3		Ettlack	Kungl. Mj:t och Kronan		
				kärr, skogbev.	48	8.90
				Summa:		
Avst.	3⁷		D:o	Ivar Johnsson		
				kärr, skogbev.	49	8.90
				åker, sandjord på sand	50	9.60
				" "	51	"
				" "	52	9.55
				" "	53	9.50
				" "	54	9.70
				" "	55	9.35
				" "	56	9.20
				" "	57	"
				Summa:		
Avst.	3⁶		D:o	Erik Persson		
				åker, sandjord på sand	58	9.75
				" "	59	9.70
				" "	60	9.55
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					08			200	16	—	400	32	—	200	16	—
					18			220	39	60	"	72	—	180	32	40
					15			280	42	—	"	60	—	120	18	—
							27	—			—			—		
					41		27		97	60		164	—		66	40
					10			50	5	—	250 ~~200~~	25	—	200	20	—
					10				5	—		25	—		20	—
					17			50	8	50	250 ~~200~~	42	50	200	34	—
	25							400	100	—	1000	250	—	600	150	—
	32							"	128	—	"	320	—	"	192	—
	22							"	88	—	"	220	—	"	132	—
	21							370	77	70	"	210	—	630	132	30
	17							300	51	—	"	170	—	700	119	—
	18							270	48	60	"	180	—	730	131	40
	17							230	39	10	"	170	—	770	130	90
	26							"	59	80	"	260	—	"	200	20
1	78				17				600	70		1.822	50		1.221	80
	32							570	182	40	1000	320	—	430	137	60
	45							530	238	50	"	450	—	470	211	50
	36							430	154	80	"	360	—	570	205	20
1	13								575	70		1.130	—		654	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	3 17		Ettack	Kungl. Maj:t och Kronan		
				åker, mylla på lera	61	9.35
				" "	62	" "
				" "	63	"
				" "	64	9.45
				" "	65	9.50
				" "	66	9.60
				" "	67	9.90
				" "	68	9.85
				" "	69	9.60
				imp.	70	—
				allmän väg	71	—
				Summa:		
			Östra samfällighet.			
			Orlinge socken.			
Forts.	3 6		Ettack	Erik Persson		
				betesmark, sandmylla på morän	72	—
				odlingsmark, "	73	14.40
				" "	74	"
				åker, mylla på sandbl. lera	75	15.25
				" "	76	14.60
				väg	77	—
				Summa:		
Forts.	3 7		D:o	Ivar Johansson		
				åker, mylla på sandbl. lera	78	14.90
				" "	79	14.—
				" "	80	15.15
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	33							300	99	—	1000	330	—	700	231	—
	33							"	99	—	"	330	—	"	231	—
	32							"	96	—	"	320	—	"	224	—
	35							370	129	50	"	350	—	630	220	50
	29							430	124	70	"	290	—	570	165	30
	30							530	159	—	"	300	—	470	141	—
	21							800	168	—	"	210	—	200	42	—
	34							"	272	—	"	340	—	"	68	—
	09							670	60	30	"	90	—	330	29	70
							03	—			—			—		
							51	—			—			—		
2	56						54		1.207	50		2.560	—		1.352	50
														~	750	—
				3	00			50	150	—	500	1.500	—	450	1.350	—
		19						170	32	30	800	152	—	630	119	70
		22						"	37	40	"	176	—	"	138	60
	06							1000	60	—	1200	72	—	200	12	—
	05							650	32	50	"	60	—	550	27	50
							07	—			—			—		
	11		41	3	00		07		312	20		1.960	—		1.647	80
	18							710	127	80	1200	216	—	490	88	20
	35							340	119	—	"	420	—	860	301	—
	44							500	220	—	"	528	—	700	308	—
	97								466	80		1.164	—		697	20

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, mylla på sandbl. lera	81	15.55
				" "	82	16.25
				ödl.m., " "	83	16.15
				" , sandmylla på morän	84	
				väg	85	—
				Summa:		
			Sammandrag för Mellersta samf.			
			Santaks socken			
ars.	1'		Bränningen	Clara Kristina Andersson		
1	13'		Santak Klosterjorden	Anders Berger		
	Samf.		" Backjorden	C. G. C:son Bolinder, Karl Oskar Melin och Johan Gustafsson		
			Delinge socken			
2½	3'		Ettlack	Kungl. Maj:t och Kronan		
Arsl.	3⁷		D:o	Isak Johansson		
Arsl.	3⁶		D:o	Erik Persson		
	3¹⁷		D:o	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Summa:		
			Sammandrag för Östra samf.			
			Delinge socken			
Arsl.	3⁶		Ettlack	Erik Persson		
"	3⁷		D:o	Isak Johansson		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	97								466	80		1.164	–		697	20
	25							410	102	50	1200	300	–	790	197	50
	23							550	126	50	"	276	–	650	149	50
			05					160	8	–	600	30	–	440	22	–
			05					170	8	50	800	40	–	630	31	50
							03	—			—			—		
1	75		10				03		712	30		1.810	–		1.097	70
3	07						12		1.921	40		2.712	–		790	60
10	53								2.861	40		8.623	–		5.761	60
					41		27		97	60		164	–		66	40
					10				5	–		25	–		20	–
1	78				17				600	70		1.822	50		1.221	80
1	13								575	70		1.130	–		584	30
2	56						54		1.207	50		2.560	–		1.352	50
19	07				68		93		7.269	30		17.036	50		9.767	20
	11		41	3	00		07		312	20		1.960	–		1080	80
1	45		10				03		712	30		1.810	–		1.097	70
1	56		51	3	00		10		1.024	50		3.770	–		2178	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammandrag:		
			Västra samfällighet	"	
			Mellersta	"	
			Östra	"	
				Summa:	

ERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	77	3	40				21		3.542	–		6.044	–		2.502	–
19	07				68		93		7.269	30		17.036	50		9.767	20
1	56		51	3	00		10		1.024	50		3.770	–		2.745	50
23	40	3	91	3	68	1	24		11.835	80		26.850	50		15.014	70

Klosterägården den 19 maj 1944.

Statens s. lantbruksnämnd genom

Utsedd Lantbrukare Johan Andersson

Biträdande good man

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten.								
+28 100-106	628	Sträckan A-B.								
+50 100-100	50	Schaktning för öppet dike av sandblandad lera med block	35 m³	2:-			70	-		
+16 -102		9" betongrör	166 m	2.50	415	-				
+87 -103		8" "	171 "	2.15	367	65				
+41 -105		6" "	154 "	1.65	254	10	1.036	75		
+50 100-101		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	50 m	1.20	60	-				
+8 -102		D:o	108 "	1.30	140	40				
+16 +87 102-103		D:o	171 "	0.75	128	25				
+41 -105		D:o	154 "	0.60	92	40	421	05		
+50 100		Betonggjutning vid rörutlopp			40	-				
+16 102		Brunn typ C, d=0.60 m	1		45	-				
+87 103		" " C, d=0.45 m	1		35	-				
+41 105		Brunn med 9" intag, d=0.45m	1		40	-	160	-		
+50 +28 100-106		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket	578 m	0.40			231	20		
+83 +38 103, 105		Rörtrumma typ B, d=15"	2	60:-			120	-	2.039	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							302	60
		Ersättningar till Suntak Storegården 11 för bortgrävd mark	35 m²	0.08			2	80		
+50 100-100		för intrång av jordupplag	35 m³	0.16			5	60	8	40
+8 +16 102-102	8	Rörtrumma, d=21", genom allmänna vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Vägförvaltningen skall även utföra och bekosta arbetet med 9" ledningens anläggande under vägen.								
							Summa:		2.350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Mellersta samfälligheten.								
+15 +20 0 - 8	805	Sträckan C-D-E-F.								
+15 +20 0 - 0	5	Schaktning för öppet dike av pinnmo och sten	m	5	4:-		20	-		
+20 +63 0 - 0	43	10" betongrör	m	348	2.90	1.009	20			
+71 +76 0 - 3	305									
+3 - 6		9" " "	"	227	2.50	567	50			
+20 - 8		8" " "	"	217	2.15	466	55	2.043	25	
+20 +63 0 - 0		Grävning, läggning och återfyllning	m	43	2.50	107	50			
+28 +76 2 - 3		D:o	"	148	1.20	177	60			
+3 - 6		D:o	"	227	1:-	227	-			
+20 - 8		D:o	"	217	0.80	173	60			
+71 +28 0 - 2		D:o jämte bergsprängning	m	157	12:-	1.884	-	2.569	70	
+20 0		Betonggjutning vid rörutlopp				40	-			
+71 0		Brunn typ C, d=0.60 m		1		65	-			
+6 +76 2, 3, 3, +47+3 4, 6		" " C, d=0.60 m		5	45:-	225	-			
+5 +20 7, 8		" " C, d=0.45 m		2	35:-	70	-	400	-	
+20 0 - 1	80	Öppna diket bibehålles								
+20 1 - 8	720	Schaktning för öppet ytvattendike av:								
		sandbl. lera och dyjord med rötter	m^3	255	1.10	280	50			
		pinnmo	"	35	4:-	140	-			
+20 3 - 8		Uppdragning av buskar i slänterna	m	520	0.50	260	-	680	50	5.713	45
		Tillägges c:a 15 %								857	55
		Ersättningar för intrång av jordupplag till ägaren									
+85 1 - 3		av fastigh. Ettak 3^{17}	m^3	55	0.20			11	-		
+6 2 - 3		av fastigh. Bränningen 1^{1}	m^3	40	0.20			8	-	19	-
+63 +71 0 - 0	8	Genom allmänna vägen utföres och bekostas ledningen av 10" betongrör samt en trumma av betongrör, d=21", av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.									
								Summa:		6.590	-

HJ. TEMGÅRDHS BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+52 20 - 22	252	**Sträckan D-G-H.**									
+81 20 - 21		8" tegelrör	m	181	2.30	416	30				
+52 - 22		6" "	"	71	1.65	117	15	533	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	181	1:-	181	-				
+81 +8 21 - 22		D:o	"	27	0.70	18	90				
+52 - 22		D:o	"	44	0.55	24	20	224	10		
+81 +52 21, 22		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40 -			80	-	837	55
		Tillägges c:a 15 %								127	45
								Summa:		965	-
+8 25 - 26	108	**Sträckan G-J.**									
		6" tegelrör	m	108	1.65			178	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	108	0.90			97	20		
+8 26		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	315	40
		Tillägges c:a 15 %								49	60
								Summa:		365	-
+17 30 - 32	217	**Sträckan E-K.**									
+8 30 - 31		6" tegelrör	m	108	1.65	178	20				
+17 - 32		5" "	"	109	1.15	125	35	303	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	108	0.80	86	40				
		D:o	"	109	0.70	76	30	162	70		
+8 +17 31, 32		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	546	25
		Tillägges c:a 15 %								83	75
								Summa:		630	-
51/170 +20 +60		**Östra samfälligheten.**									
~~49 - 56~~	740	**Sträckan L-M.**									
+20 +60 ~~49 - 49~~	30 ~~40~~	Schaktning för öppet dike av:									
57/170 52		lera med sten ~~dyjord med sten~~	m^3	8 ~~15~~	2:- ~~1.50~~	16 ~~22~~	- 50				
		pinnmo	"	5	4:-	20	-	42	50		
+60 49 - 50	~~40~~										
+8 +50 50 - 50	42	8" tegelrör	m	82	2.30	188	60				
		Överföres:				~~188~~ 16	~~60~~ -	~~42~~	~~50~~		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			188	60	42	50		
52 - 53 +10		6" tegelrör m	110	1.65	181	50				
- 51			50		82	50				
+10										
- 53		5" " "	210	1.15	241	50				
+40										
- 55		8" " "	230	2.30	529	-				
- 56		6" " "	60	1.65	99	-				
+60							894	50		
- 56		5" " "	60	1.15	69	-	1.209	60		
		Grävning, läggning och								
52 - 53 +10		återfyllning m	82	1.70	139	40				
+50 +50			110		132	-				
50 - 53		D:o "	300	1.20	360	-				
			190		199	50				
- 55		D:o "	150	1.05	157	50				
+40										
- 55		D:o "	40	0.65	26	-				
- 56		D:o "	60	0.55	33	-				
+20										
- 56		D:o "	20	0.45	9	-				
+60							439	50		
- 56		D:o "	40	1:-	40	-	764	90		
+60										
49		Betongöga, 9"			20	-				
+10 +75 +44										
54 52, 53, 54,										
+40 +60		Brunn typ A, d=0.45 m	5	40:-	200	-				
55, 56										
+10									1574	
53		" " B, d=0.45 m	1		20	-	240	-	2.257	-
		Tillägges c:a 15 %							343	-
+8										
50 - 50	8	8" betongrör, grävning genom vägen vid sidan om gamla trumman, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		1820 - 2.600	-
		Sammandrag.								
		Västra samfälligheten.								
	628	Sträckan A-B							2.350	-
		Mellersta samfälligheten.								
805		Sträckan C-D-E-F					6.590	-		
252		" D-G-H					965	-		
108		" G-J					365	-		
217	1382	" E-K					630	-	8.550	-
		Östra samfälligheten								
	740	Sträckan L-M							2.600	-
Summa:	2750						Summa:		13.500	-

Klostergården den 19 maj 1944

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledningarna skola läggas på trärust, om grunden utgöres av dy- eller mossjord,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rören ej utan särskilt medgivande få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0,40 x 0,60 x 0,25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma läges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

+ 7,00 m, ring i jordfast sten i gräns, 10 m vänster punkt 100+85,

+ 7,77 m, kors i jordfast sten, 8 m höger punkt 102+16,

+ 9,40 m, ring i jordfast sten, 35 m höger punkt 106+28,
+ 10,27 m, omvänt T i jordfast sten, 90 m vänster punkt 8+20,
+ 10,06 m, ring i jordfast sten, 14 m höger punkt 2+23,
+ 10,00 m, överkant på gränsrör, 7 m höger punkt 0+63,
+ 7,00 m, ring i jordfast sten, 50 m höger punkt 51+30,
+ 15,05 m, ring i jordfast sten, 20 m vänster punkt 54+33.

Alla tre samfälligheterna hava olika jämförelseplan.

Klostergården den 19 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östra samfällighet.				
			Sunnaks socken				
2	1	13	Sunnak Klostergården				
			Ruben Berger	sök.	1-8		
			Summa:				
			Mellersta samfällighet.				
			Sunnaks socken				
1	avs.	1	Bränningen. Gillis Alexanderss				
			~~Clara Kristina Andersson~~		12-16		
2	1	13	Sunnak Klostergården				
			Ruben Berger	sök.	18-43		
	Samf.	—	Sunnak Backgården				
			C. G. Cissn Blinder, Gunnar Åberg				
			~~Karl Oskar Melin~~ och				
			~~Johan Gustafsson~~ Herbert Andersson		44-47		
			Delinge socken				
			Ettäck				
	2½	3	Kungl. Maj:t och Kronan		48		
4	Avst.	3	Ivar Johansson	sök.	49-57		
3	Avst.	3	Erik Persson	sök.	58-60		
		3	Kungl. Maj:t och Kronan		61-69		
			Summa:				
			Östra samfällighet				
			Delinge socken				
			Ettäck				
3	Avst.	3	Erik Persson	sök.	72-76		
4	Avst.	3	Ivar Johansson	sök.	78-84		
			Summa:				

379497

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Decilgräns: genomsnittlig kostnadsandel per gård
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2.502:–						2.350:–	100.00	106:78		
2.502:–						2.350:–	100.00	106:78		17.41
790:60						692:12	8.095	31:44		
5.761:60						5.043:56	58.989	229:13		
66:40						58:14	0.680	2:64		
20:–						17:53	0.205	–80		
1.221:80						1.069:52	12.509	48:59		
554:30						485:21	5.675	22:04		
1.352:50						1.183:92	13.847	53:78		
9.767:20						8.550:–	100.000	388:42		63.33
1.647:80						1.560:52	60.02	70:90		
1.097:70						1.039:48	39.98	47:22		
2.745:50						2.600:–	100.00	118:12		19.26

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag:				
			Östra samfälligheten				
			Mellersta samfälligheten				
			Östra samfälligheten				
			Summa:				

379497

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Anmärkningar
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2.502:–						2.350:–		106:78		17.41
9.767:20						8.550:–		388:42		63.33
2.745:50						2.600:–		118:12		19.26
15.014:70						13.500:–		613:32		100.00

Klostergården den 19 maj 1944

Statens s. k. [illegible]

Wilfrid Carlstrand Johan Andersson

B. Tillande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Vrlgt 300 m pöd
Andersm 500 m

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Suntak Klostergården i Suntaks socken samt Ettack i Velinge socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 9 november 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Syneförrättningen omfattar tre torrläggningsområden inom Tidans nederbördsområde nr 140, ett /Västra samfälligheten/ beläget 0,2 - 0,4 km, ett annat /Mellersta samfälligheten/ 1,6 - 2,0 km och ett tredje /Östra samfälligheten/ 2,3 - 2,5 km sydöst om Suntaks kyrka. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdena med blå linjer.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syne-

förrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B, C-D-E-F, D-G-H, G-J, E-K och L-M.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	A	80,0 hektar,	vid punkt	F	60,0 hektar
	102+16	65,0 "		G	20,9 "
	103+87	42,0 "		H	7,0 "
	B	20,0 "		J	11,7 "
	0+71	122,0 "		K	9,1 "
	2+6	112,0 "		50+8	45,3 "
	3	110,0 "		52+10	39,3 "
	D	107,0 "		53+75	32,9 "
	4+47	84,0 "		54+44	29,4 "
	E	78,0 "		55+40	25,4 "
	7+5	64,0 "		M	20,0 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen A-B har dimensionerats för

en avrinning av 0,20 liter pr sekund och hektar, den likaledes med öppet dike kombinerade rörledningen C-D-E-F för en avrinning av 0,15 sekundliter pr hektar. De övriga rörledningarna hava dimensionerats för 1,25 sekundliter pr hektar åker och 0,60 sekundliter pr hektar skogsmark.

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres allmän väg på tre ställen. Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall bekosta

inom Västra samfälligheten, sträckan 102^{+8-16}, arbetet med anläggandet av 9" ledningen samt materialet till och arbetet med en 21" rörtrumma,

inom Mellersta samfälligheten, sträckan 0^{+63-71}, materialet till och arbetet med 10" ledningen samt en 21" rörtrumma,

inom Östra samfälligheten, sträckan 50-50^{+8}, materialet till och arbetet med en 8" betongrörsledning vid sidan om den befintliga trumman.

Förslaget har jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen underställts vägförvaltningens prövning /Bil. 5 a och b/.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att minst 1 månad innan vederbörande arbeten skola utföras göra framställning härom till Vägförvaltningen, Mariestad.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 103+83 och 105+38 i enlighet med kostnadsförslaget och typritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola i enlighet med kostnadsförslaget utgå till ägaren av Suntak Storegården 11^{3}

för bortgrävd mark med 2:80

för intrång av jordupplag med 5:60 8:40

till ägaren av Ettack 3^{17}

för intrång av jordupplag med 11:-

till ägaren av Bränningen 1^{1}

för intrång av jordupplag med 8:-

Summa kronor: 27:40

För övrigt skola inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 13.500 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i

procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom alla samfälligheterna kommer till utförande,

"Västra samfälligheten" för 17,41 % av gemensamma kostnader,

"Mellersta samfälligheten" för 63,33 % " " "

"Östra samfälligheten" för 19,26 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutvå kronor och 52 öre /22:52/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1949 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildning-

ar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av de av förrättningen berörda trummorna skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom krigsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum, I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Klostergården den 19 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Helgot Carlsson Johan Andersson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Klostergårdens dikningsföretag år år 1944 i Sunnaks och Vejinge

socken ~~av~~ uti Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	25	0,50			12	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km	0.6	1,50	-	90		
		kroklinje ..... „	3.2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	1.9	6,00	11	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.37 ha ..... st	63	0.24	15	12		
		..... ha	23.40	0.78	18	25		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.56 ha ..... st	7	0.26	1	82		
		..... ha	3.91	0.42	1	64		
		annan mark och impediment, medelareal 0.33 ha ..... st	15	0.14	2	10		
		..... ha	4.92	0.42	2	06		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „	0.3	5:-	1	50		
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	-		
		övriga regalark blad ..... st					68	39
		Överföres					80	89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				80 89
	7-11 14/10 6,	***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	3¼	12,00	39 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	17.05	0.50	8 52	
		avvägda punkter ..... *st*	119	0.03	3 57	
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	14.21	1.00	14 21	
		avvägda punkter ..... *st*	71	0.06	4 26	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	2.1	2,00	4 20	
		i annan mark ..... „	0.8	5,00	4 —	77 76
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.38 *ha,* ..... *st*	85	0.05	4 25	
		ha	32.23	0.10	3 22	7 47
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	85	0,04		3 40
	7/9	***Markvärdering:***				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	⅓	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	1.8	1,50	2 70	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	152	0,06	9 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	76	0,12	9 12	28 94
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.5	3:-	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	2.3	3.50	8 05	9 55
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	22	0.25	5 50	
		..... „				
		..... „				5 50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
12/6-43	29/2-44	*dagar*	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	0.2	3,50	— 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	1.8	6,00	10 80	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	0.8	10,00	8 —	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	69	0,03	2 07	3 07
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	2	2,00	4 —	7 —
		Överföres				258 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				258 08
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.5	2,50	1 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	2.3	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			13 50	23 95
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete	1		5 —	
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	190	0,01		1 90
		Översiktskarta, *§ 41*				4 06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	4	0,25	1 —	1 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	10	0,30	3 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		5 —
1943	7/9	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
1944	19/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. allmän väg „	1	12,00	12 —	
		..... „		12,00		
		.....				12 —
1943	29/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	⅓	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 kupper „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... „	⅓	12,00	4 —	
		slamficka ..... „		12,00		
		.....				16 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				375 99
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.38 *ha, ägofigurer st*	85	0.07	5 95	
		ha	32.23	0.14	4 51	
		Överföres			17 46	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 61	
		3) insättning av höjdlägestal	st 190	0,02	3 80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	69	0,05	3 45	29 07
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„ 0.5	5:-	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	„ 2.3	6:-	13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 50	
		3) broar och trummor, „ „			5 —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 1	3,00	3 —	29 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1 1/3	12,00	16 —	
						16 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid 42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06
		Summa kronor				102 03
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			9 —	10 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			82 50	
						125 30
		Summa kronor				135 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				375 99
		Lösen för kopior och avskrifter				102 03
		Övriga förrättningskostnader				135 30
		Summa kronor				613 32

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta Klostergården *häradsrätt.*

den 19 maj *1944*

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486


R-E1a-1040

Typritningar

Skala 1:50


1 0.5 0 1 2 3 4m

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



R-E1a-1040

336/46

Godk. BESLUT DEN 23 OKT. 1953 LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 23 SEP. 1953 DIARIE Nr SAK Nr

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Klostergårdens dikningsföretag av år 1944"

~~xxxxx~~ Suntaks o. Velinge s:nar Hökensås o. Dimbo kommuner	Län Skaraborgs

Ordf. i styrelsen – ~~xxxxxxxxx~~ – ~~xxxxxxxxx~~

Lantbrukare Ruben Berger, Klostergården, Suntak

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
20 dec. 1946	6.810:--	6.660:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**
-	-	-

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
1 sept. 1949	-	1 sept. 1949	1 sept. 1953

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 4 sept. 1953, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. Östra samfälligheten.

Dikessträckan L - La har på markägarens begäran icke utförts.

Sträckan La - Lb har utförts såsom öppet avlopp.

Rörledningen å sträckan Lb - M har på grund av arbetssvårighet utförts c:a 0,15 meter grundare än planen anger. Det erhållna torrläggningsdjupet kan anses tillfredsställande för ifrågavarande område.

Genom dessa ändringar minskas den beräknade kostnaden med kronor 780:--. Båtnaden för figur 72 minskas med kronor 567:--.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grönt införts å plankarta och profilritning.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 20.337:07 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 940:05. Styrelsearvoden ha ej utgått.

Skara den 5 sept. 1953. Bn. kontr. 14.172

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1 h. handl. 2 ritn. Ettört. godkänt. Ettört bidrag 4.800 kr. " lån 4.700 "

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 479152

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		BESLUT DEN 23 OKT. 1953				
		ÄNDRINGSFÖRSLAG vid "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944". LANTBRUKSSTYRELSEN				
		LANTBRUKSSTYRELSEN 23 SEP. 1953 DIARIE Nr SAK Nr				
		Östra samfälligheten.				
		Diket Ia - Ib - M .				
51+70-52	30	Sandblandad lera med stenblock m³	8	2:--	16:--	
52-53+10	110	6" rör m	110	1:65	181:50	
53+10-55+40	230	8" rör "	230	2:30	529:--	
55+40-56	60	6" rör "	60	1:65	99:--	
56-56+60	60	5" rör "	60	1:15	69:--	
52-53+10		Grävning, läggning och återfyllning "	110	1:20	132:--	
-55		- " - "	190	1:05	~~199:55~~ 199:50	
-55+40		- " - "	40	0:65	26:--	
-56		- " - "	60	0:55	33:--	
-56+20		- " - "	20	0:45	9:--	
-56+60		- " - "	40	1:--	40:--	
52		Betongöga, 9"			20:--	
53+75,54, 54+44,55+40, 56+60		Brunn typ A; d=0,45 m st	5	40:--	200:--	
53+10		" " B; d=0,45 " "	1	20:--	20:--	~~1574:05~~ 1574
		Tillägges c:a 15 procent				~~245:95~~ 246
		Östra samfälligheten summa kronor				1820:--

Enligt vid ursprungliga förslagets upprättande använda å-priser skulle ändringsförslaget innebära en minskning av kostnaderna för utförandet med 780:-- kronor.

Skara den 5 sept. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 900351

BESLUT
DEN 23 OKT. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" i Suntaks och Velinge socknar, Hökensås och Dimbo kommuner av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 4 sept. 1953.

Klostergården pr Suntak den 5 sept. 1953.

Ruben Berger (Ruben Berger) Ivar Johansson (Ivar Johansson)

Erik Persson (Erik Persson)

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända:

Erik Persson (Erik Persson) Ivar Johansson (Ivar Johansson)

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Sven Olentin Gerina Karlsson

Remiss

SL/MG

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
S k a r a.

Ang. KLOSTERGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Suntaks och Velinge socknar, Skaraborgs län.

Till Lantbruksstyrelsen har den 23 september 1953 inkommit rapport över verkställd avsyning av rubricerade företag, varvid detsamma förordats till godkännande. Rekvisitioner saknas emellertid. Lantbruksstyrelsen får anmoda Eder införskaffa dylika, varefter utbetalning av beviljat bidrag och lån kommer att ske.

Stockholm den 12 oktober 1953.
Enligt uppdrag

KH
K. Högvall

Avskrift.

1946
kont.

J 339/52, J 374/53

SL/BE

Lantbrukaren Ruben Berger,
Klostergården,
S u n t a k.

Ang. KLOSTERGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Suntaks och Velinge socknar, Skaraborgs län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt med Lantbruksstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1949. Sedermera har Styrelsen medgivit tre års förlängning av arbetstiden. Då arbetet icke slutförts till bestämd tidpunkt, kan Styrelsen enligt kontraktet inställa utbetalningen av statsmedlen och återfordra utbetalat förskott jämte 5 % ränta.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må ytterligare utsträckas till den 1 september 1953. Om arbetet till denna tidpunkt icke färdigställts på sådant sätt, att det av Styrelsen kan godkännas, kommer Styrelsen att överväga indragning av statsmedlen och återbetalning enligt bestämmelserna i kontraktet.

Stockholm den 14 april 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Beordr. avs. 8.7.52

336
46

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr J 374
SAK Nr

över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" i Suntaks och Velinge sockenr av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Ruben Berger, Klostergården, Suntak.

BESLUT
DEN 14 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 20 dec. 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.810:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6.660:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952.

~~Vid förrättningen, som verkställts av~~

den , ~~har förrättats~~

Under år 1950 kontrollerades diket A - B, under år 1951 dikena C - D - E - F och E - K och under år 1952 dikena D - G - H och G - J.

Samtliga förestående diken voro utförda enligt fastställd arbetsplan med undantag för vissa mindre avvikelser, vilka sakna betydelse.

Diket L - M är ännu ej utfört.

Skara i januari 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

BESLUT
DEN 14 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr J 374
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" i Suntaks och Velinge socknar av Skaraborgs län.

Undertecknad styresman för rubr. företag får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för företagets färdigställande till den 1/9 1953.

Dikningsarbetena påbörjades i nov. 1948 och avbröts vid midsommar 1949. 1951 återupptogs arbetena varvid företaget i sept. 1951 var utfört till c:a 77 procent.

År 1952 utfördes dikena D - G - H och G - I .

Diket L - M , vilket beräknades vara färdigt under år 1952, har ännu ej färdigställts beroende på att den man, som lägger rören, råkat ut för olycksfall, vilket försenade arbetet avsevärt.

Klostergården pr Suntak den 16 jan. 1953.

Ruben Berger
Styresman

Ruben Berger
Styresman

Förestående uppgifter bestyrkas och bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av dessa uppgifter och resultatet av företagen beordrad avsyning.

Skara i jan. 1953.

Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Nr. 17. Fnr. 544.

RAPPORT

336/46

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1952
DIARIE NR U 339
SAK Nr

över verkställd **besiktning**

Företag: **"Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" i Suntaks och Velinga** (namn, socken och län)

socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: **Lantbrukaren Ruben Berger, Klostergården, Suntak.**

Arbetsplanen fastställd den **20 december 1946**

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag **6.810:-** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **6.660:-** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **1/9 1949**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen **1/9 1950**

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till **1/9 1951**

Vid förrättningen, som verkställts av **assistent Axel Kedefält**

den **13 september 1951**, har befunnits att **företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte inköpt material och kostnaderna för syneförrättningen samt betänkandet motsvarar en summa av c:a 11.100:- kronor eller omkring 77 % av det till 14.172:27 kronor godkända kostnadsbeloppet.**

Rub. fod. medg. t. 1/9 52, d. 16/10 51

Skara den 17 sept. 1951.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Nr 14 F.nr 544. 336/46 kml.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
J 336

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" i Suntaks och Velinge
(namn, socken och län)
socknar av Skaraborgs län.

BESLUT
DEN 13 MRS 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen: Ruben Berger,
~~Förtroendeman~~
~~Endexintressent~~
Klostergården, Suntak

Arbetsplanen fastställd den 20 dec. 1946

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.810:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6.660:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 1 sept. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte på platsen lagrade rör, kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5.450:-- kronor eller omkring 38 procent av det till 14.172:27 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 2 sept. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Nr 14 F nr. 544.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1951
DIARIE NR J 336
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad såsom ordf. i "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" i Velinge och Suntaks socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1952.

Anledningen till att företaget ej fullbordats inom föreskriven tid har varit svårigheten att anskaffa entreprenör, vilken för skälig kostnad är villig utföra de återstående arbetena.

Dikningsarbetena påbörjades i nov. 1948 och avbrötos vid midsommar 1949, varefter intet dikningsarbete blivit utfört.

Klostergården pr Suntak den 11 jan. 1951.

Reeben Bergen

ref.

336/46

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC. 1950
DIARIE NR J 2763
SAK NR

Kungl
Lantbruksstyrelsen.

Klastergårdens dikningsföretag av år 1944 i Suntaks och Vedinge socknar

Skaraborgslän

får härmed vördsamt anhålla om förlängd arbetstid till den 1/9 1951.

På grund av att den första entreprenören gick ifrån arbetet ofullbordat har vi ej sedan kunnat få någon som har velat åtaga sig att utföra vårt dikningsföretag fast vi har annonserat i flera tidningar efter en företagare.

Till 1951 har vi vidtalat en maskengrävningsfirma som skall grava färdigt.

Suntaks Klastergården den 28/12 50

Ruben Berger
ordf för Styrelsen

V.L. 1.9.1949.

336

1/6 Kamb.

BEVIS

RAPPORT

över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1951
DIARIE Nr J 1673
SAK Nr

Företag: Klostergårdens dikningsföretag av år 1944 i Suntaks och Velinge socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Ruben Berger, Klostergården, Suntak.

BESLUT
DEN 16 OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 20 dec. 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.810:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6.660:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1/9 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1951

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 13 sept. 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte inköpt material och kostnaderna för syneförrättningen samt betänkandet motsvarar en summa av c:a 11.100:- kronor eller omkring 77 procent av det till 14.172:27 kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 17 sept. 1951.

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STATENS STÄMPEL TVÅ KRONOR 17/9-51 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

336
11/6

BESLUT
DEN 16 OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 1673/51 ✓
ff

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Klostergårdens dikningsföretag av år 1944 i Suntaks och Velinge socknar,
SKARABORGS LÄN ✓

Arb. plan: 20 december 1946 ✓
Kontrakt: 14 december 1948 ✓
Fullbordas: 1 september ~~1949~~ 1951 ✓ (obs! tidn
Statsbidrag: 6.810 kronor ✓
Lån: 6.660 kronor ✓
Beräkn. kostnad: 14.172:27 kronor ✓

Verkst. utbet. d. 14 december 1948 ✓
av statsbidrag: 2.300 ✓ kr.
av lån: 2.200 ✓ kr.

Utfört arbete enligt Ibring. Sven Hallin ✓ den 17 / 9 1951 ✓
11.100 ✓ kr. = c:a 77 %. ✓ motsv. c 73%

Bidr 0,73·6810 = 4.970
− 2.300
2.670

Lån 0,73·6660 = 4.860
− 2.200
2.660

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Ruben Berger, Klostergården, SUNTAK ✓
~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad Medgiv fråt. Cic 4/9-52

Utbetalas
av statsbidrag 2.500 kr.
av lån 2.500 kr.

Byrålista

Stockholm den 9/10 1951
S.v.

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1951
DIARIE Nr J 1673
SAK Nr

Ank. fört.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 16 OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, såsom ordförande i "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" i Velinge och Suntaks socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1952.

Anledningen till att företaget ej fullbordats inom föreskriven tid har varit svårigheten att anskaffa entreprenör, vilken för skälig kostnad är villig utföra de återstående arbetena.

Dikningsarbetena påbörjades i nov. 1948 och avbröts vid midsommar 1949, varefter intet dikningsarbete blivit utfört förrän under innevarande år då c:a 40 procent ytterligare medhunnits. På grund av jordens svåra beskaffenhet kan dock arbetet ej beräknas slutföras under året.

Suntak den 24/9 1951.

Ruben Berger
(Ruben Berger)
ordf.

336/46

På begäran får undertecknad härmed
intyga att arbetet med Klostergår-
dens dikningsföretag är påbörjat
av de män, som ansökt om arbetet
på entreprenad.

Borgå den Runtak den 15-10-48

Ståndsman

DIARIE Nr 08886
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1948

näb.

bef. ordf.
Lantbrukaren
Ruben Berger
Klostergården
Suntak

---

näb. förb
skuld. förb.
2 rekv.
intyg

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Klostergårdens dikningsföretag av år 1944 i Suntaks och Velinge socknar,

SKARABORGS LÄN.

Lån 6.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 december 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Suntaks socken.			
Bränningen	avs	1 1	Clara Kristina Andersson
Suntak Klostergården	1	13 1	Ruben Berger
Velinge socken.			
Ettack	avst.	3 6	Erik Persson
"	avst.	3 7	Ivar Johansson

Stockholm den 14 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

20/1246

23488

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1944

FÖRTECKNING

över de av "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman		Ägare
		Skaraborgs län.		
		Suntaks socken.		
✓ avs.	1^{1}	Bränningen	✓	Clara Kristina Andersson
✓ 1	13^{1}	Suntak Klostergården	✓	Ruben Berger
		Velinge socken.		
✓ Avst.	3^{6}	Ettack	✓	Erik Persson
✓ Avst.	3^{7}	D:o	✓	Ivar Johansson

Skara den 9 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

336/46 - komb.

FÖREDRAGET
DEN 21 FEB 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Nr. 19 F. nr 544

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE NR J 241
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Klastorpgårdens diknings företag av år 1944 i Suntaks och Velinge Socknar Skaraborgs län, får vördsamt anhålla om förlängd arbetstid till den 1/9 1950.

1/950

Dikningsföretaget felev ej påbörjat förän i november 1948 på grund av knapphet på arbetskraft under kriget samt att företaget kostnadsberäknats 1944 varför den avsedd fördyrning uppstad när vi ingodrade anbud på dikningsföretaget likväl antog vi en entreprenör i november 1948 som i samma månad påbörjade arbetet med avbrott på vintern 1949 men började i april fortsätta arbetet, men nedlade helt arbetet å företaget strax före midsommar utan att meddela sig med styrelsen sedan dess har inget arbete utförts

å nämnda påstag.

Suntak Klarebyården den 13/12 1949
Ruben Berger
Slagnäs ordf

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Klostergårdens dikningsföretag av år 1944

Rörledning å sträckan A-B är färdig men ej blödlike och rörutlagd

Å sträckan C.D. E.F är diket gräft från 0-2 men ej någon rörledning lagd

I sträckan C.D,E.F. återstår grävning av diket från 2 till 8,30 samt dikena D.J och G.H och E.K. samt rörledningar rörutlagd fäddike och brunnar samt allt arbete å sträckan V.M
Arbetet är ej avslutat och pågår ej heller på grund av att det är översvämmet vatten. Styrelsen har inköpt och lagrat all erforderlig material på arbetsplatsen.

Sentabb Klostergården den 13/12 1949
Ruben Berger

BEVIS

RAPPORT

Koncept.

352

över verkställd besiktning

Företag: Klostergårdens dikningsföretag av år 1944 i Suntaks och Velinge socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Ruben Berger, Klostergården, Suntak.
~~Förtroendeman:~~
~~Enskild intressent:~~ }

Arbetsplanen fastställd den 20 dec. 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.810:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6.660:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1/9 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1951

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 13 sept. 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte inköpt material och kostnaderna för syneförrättningen samt betänkandet motsvarar en summa av c:a 11.100:- kronor eller omkring 77 procent av det till 14.172:27 kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 17 sept. 1951.

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Till

Styrelsen för "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944".

Vid den kontroll, som verkställdes av undertecknad den 1 sept. 1952 befanns, att rörledningarna D - G - H , G - I och E - K (sträckan 31+80 - - 32+17) voro utförda enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

1) Rörledningarna voro vid kontrolltillfället täckta och kunde endast kontrolleras vid vissa punkter, där de lågo på föreskrivet djup, utom punkt I. Vid punkt I hade rörledningen höjts 0,22 m. Ändringen i arbetsplanen tillstyrkes för godkännande.

2) Brunnarna voro ej slutgiltigt färdigställda. Slutgiltig övertäckning får verkställas.

Skara den 3 sept. 1952.

I tjänsten:

(J. Lippert)

Assistent

Till

Styrelsen för "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944".

Vid genom ingenjörsasp. L. Gustaver den 25/7 1951 verkställd kontroll av Edert företag befanns att rörtrumman genom vägen vid 0+63- +71 antagligen var lagd med 5 cm förhöjning på mitten, vilket förorsakar uppdämning på vattnet uppströms. Avvikelsen är dock ej så stor att den motiverar omläggning av trumman. Rören uppströms vägen kan i stället lyftas 5 cm och därefter läggas med något mindre fall, så att rören komma på föreskriven höjd vid trumman vid påle 3+0. Vid brunnen 2+6 må rören läggas 2 cm högre än förslaget enligt bifogade grävningstabell.

Skara den 30 juli 1951.

I tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

E. Jansson

Till Styrelsen för "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944".

Vid genom assistent Axel Kedefält den 13 sept. 1951 verkställd kontroll av Edert företag befanns rörledningen å sträckan C-D-E vara lagd på föreskrivet djup och i övrigt utförd på tillfredställande sätt varför återfyllning får ske.

Skara den 17 sept. 1951.

I tjänsten:

Axel Kedefält.
Assistent.

"Klostergårdens dikningsföretag av år 1944".

Till

Lantbrukaren Emil Johansson,

Box 313, Madängsholm.

Som svar på Eder förfrågan angående Eder brunn får jag härmed meddela, att dikningsföretaget är ersättningsskyldigt om det kan påvisas, att brunnen sinat på grund av dikningsföretagets utförande. En undersökning på platsen kommer att företagas av personal från lantbruksingenjörskontoret snarast möjligt. Undersökningen bekostas av dikningsföretaget.

Skara den 20 okt. 1951.

Till

styrelsen för "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944".

Vid genom ing.asp. Lars Gustaver den 16 oktober 1951 verkställd kontroll av Edert företag befanns rörledningarna E - F och E - K, sträckan 30-31+80, ligga på föreskrivet djup och vara i övrigt utförda på ett tillfredställande sätt, varför desamma får övertäckas med jord.

Skara den 16 oktober 1951.

I tjänsten:

Till

Styrelsen för Klostergårdens dikningsföretag av år 1944.

Sedan Emil Johansson, Kilebo, meddelat, att en honom tillhörig brunn nära huvudavloppet C-F sinat efter avloppets fördjupning och att detta kan tänkas bero på nämnda fördjupning, har jag låtit verkställa undersökning beträffande eventuellt samband mellan vattenståndet i brunnen och i huvudavloppet. Av undersökningen framgick, att vattenståndet i brunnen nu låg 0,29 m.högre än vattenståndet i närmast belägna del av avloppet. Härav framgår, att vattenståndet i avloppet icke direkt och omedelbart påverkar vattenståndet i brunnen. Däremot är det mycket möjligt, att ifrågavarande avloppsfördjupning medfört en allmän sänkning av grundvattenståndet i avloppets närhet och sålunda minskat tillrinningen till brunnen. Om det kan anses ostridigt, att vattentillgången i brunnen blivit sämre efter avloppets fördjupning, torde därför företaget kunna åläggas vidtaga sådana åtgärder, att vattentillgången blir likvärdig med den vattentillgång, som förefanns före sänkningen. I allmänhet kan detta åstadkommas genom att brunnen sänkes lika mycket som närmast belägna del av avloppet, vilket i detta fall motsvarar 1,3 meter. Hur stor sänkning, som erfordras, kan emellertid ej med säkerhet avgöras förrän under sänkningsarbetets gång.

Under angiven förutsättning, nämligen att försämrad vattentillgång i brunnen kan anses konstaterad, får jag tillråda, att företaget bekostar erforderlig sänkning av brunnen i fråga.

Skara den 3 november 1951.

I tjänsten

Till

Styrelsen för "Klostergårdens dikningsföretag" i Skara

Vid den kontroll, som verkställdes av undertecknad den 1. sept. 1952, befanns att förledningarna S-Q-H, Q-J och E-K (sträckan 31+80 - 32+17) voro utförda enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

1) Förledningarna voro vid kontrollen fältet täckta och kunde endast kontrolleras vid vissa punkter, där de lågo på föreskrivet djup, utom p. J. Vid p. J. hade förledningen höjts o. 12 cm. Avvikningen i arbetsplanen tillåtlighets för godkännande.

2) Brunnarna voro ej slutligt färdigställda. Slutgiltig överläckning får verkställas.

Skara den 3. sept. 1952

I tjänsten
J. Lyxpert,
assistent

I. st. till Ruben Berger, Klostergården, Skultorp

"Klostergårdens dikningsföretag av år 1944".

Ang. sinad brunn hos Emil Johansson, Kilebo.

Vid avvägning den 2 nov. 1951 befanns:

Vattenytan vid brunn på ledningen vid 0 + 50	7,29
Botten på gamla diket vid 0 + 50	8,35
Vattentya i brunn hos Emil Johansson	7,58
Botten - " -	7,28
Vattenyta i brunn hos Alexandersson	8,61

Tidigare medelvattenytor i kanalerna kunde ej utrönas.

Skara den 5 nov. 1951.

Hans Gustafsson

SKARABORGS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

Tel. 548 och 558

Tidaholm den 19 oktober 1942.
~~SKARA~~ den

Till/
Lantbruksingeniören Herr
Sven Hallin
S k a r a .

Härmed får jag insända till mig inkommen ansökan om laga syn å vattenskadade marker tillhörande Rudan och Nybyggets gårdar m.fl. i Velinge socken samt Klostergården m.fl. gårdar i Suntaks socken.

Företaget kommer, för såvitt jag kunnat bedömma det, att omfatta tre olika sträckor. En berör Rudans och Nybyggets marker samt Kronan En berör Klostergården ensamt och den tredje berör Rudan, Nybugget, Kronan, Mariebergs Egendom, Klostergården, Bränningen och Kilebo.

De två förstnämnda sträckorna önska sökandena om möjligt bringa till utförande snarast möjligt och anse sig kunna utföra desamma med egen arbetskraft, vardför de vore tacksamma för ärendets handläggning så fort sig göra låter.

Högaktningsfullt

Harald Lövroth

Vandringsrättare.

§ 4.

~~Vägmästaren~~ Meddelades att trummor vid 0+65 ~~skulle~~ lagts år 1910, att trummor vid 50+3 lagts för två år sedan samt att trummor vid 102+12 ~~var~~ är gammal och fallfärdig. Vägmästaren ~~ansåg~~ ansåg att ~~trumma~~ nya trummor skulle anläggas på vägdistriktets bekostnad.

§ 5.

Karl Oskar Melin och Johan Gustafson meddelade att den del av Sundsbacka Backgården som berörs av föreläggningen nu är buskmark och att den kommer att bli skogsmark. Området är samfällt för Sundsbacka Backgården.

§ 6.

~~Trummor ytbredes~~ I händelse av öppen dikning ytbredes trummorna vid 53+73 ~~och~~ 54+42, 103+83 och 105+38.

§ 7.

Föreläggning ytbredes för intrång av fondupplag samt för mark som åtgår till avloppens breddning.

§ 8.

Meddelades att till bantillagning vid fastmarksföreläggningarna åt gälla 7 3/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.

§ 9.

Å tid/varom skulle underrättas genom kungörelse.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Klostergårdens dikningsföretag av år 1944"

Kommun	Län
Suntaks o. Velinge s:nar Hökensås o. Dimbo kommuner	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Ledamot~~ — ~~Enda intressent~~

Lantbrukare Ruben Berger, Klostergården, Suntak

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
20 dec. 1946	6.810:--	6.660:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**
-	-	-

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
1 sept. 1949	-	1 sept. 1949	1 sept. 1953

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 4 sept. 1953, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. Östra samfälligheten.

Dikessträckan L - La har på markägarens begäran icke utförts.

Sträckan La - Lb har utförts såsom öppet avlopp.

Förledningen å sträckan Lb - M har på grund av arbetssvårighet utförts c:a 0,15 meter grundare än planen anger. Det erhållna torrläggningsdjupet kan anses tillfredsställande för ifrågavarande område.

Genom dessa ändringar minskas den beräknade kostnaden med kronor 780:--. Åtnaden för figur 72 minskas med kronor 567:--.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grönt införts å plankarta och profilritning.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 20.337:07 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 940:05. Styrelsearvoden ha ej utgått.

Skara den 5 sept. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		ÄNDRINGSFÖRSLAG				
		vid				
		"Klostergårdens dikningsföretag av år 1944".				
		Östra samfälligheten.				
		Diket Ia - Ib - M .				
51+70-52	30	Sandblandad lera med stenblock m^3	8	2:--	16:--	
52-53+10	110	6" rör m	110	1:65	181:50	
53+10-55+40	230	8" rör "	230	2:30	529:--	
55+40-56	60	6" rör "	60	1:65	99:--	
56-56+60	60	5" rör "	60	1:15	69:--	
52-53+10		Grävning, läggning och återfyllning "	110	1:20	132:--	
-55		- " - "	190	1:05	199:55	
-55+40		- " - "	40	0:65	26:--	
-56		- " - "	60	0:55	33:--	
-56+20		- " - "	20	0:45	9:--	
-56+60		- " - "	40	1:--	40:--	
52		Betongöga, 9"			20:--	
53+75,54, 54+44,55+40, 56+60		Brunn typ A; d=0,45 m st	5	40:--	200:--	
53+10		" " B; d=0,45 " "	1	20:--	20:--	1574:05
		Tillägges c:a 15 procent				245:95
		Östra samfälligheten summa kronor				1820:--

Enligt vid ursprungliga förslagets upprättande använda à-priser skulle ändringsförslaget innebära en minskning av kostnaderna för utförandet med 780:-- kronor.

Skara den 5 sept. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" i Suntaks m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 20/12 1946 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 6.810:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 6.660:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 14.172:27 kronor. Genom ändring i arbetsplan inom Östra samf. har den beräknade kostnaden minskats till 13.392:27 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 4/9 1953 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 20.337:07 kronor, varav 940:05 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 15.014:70 kronor. Genom ändring i arbetsplan inom Östra samf. minskas den beräknade båtnaden till kronor 14.447:70. Merkostnaden uppgår till 6.944:80 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som icke upptagits i kostnadsförslaget med 1.300:-- kronor inom mellersta samf. och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	Västra	Mellersta	Östra	Summa
Verklig kostnad, kr	4.132:94	13.662:49	2.541:64	20.337:07
Beräknad kostnad (minskad) kr	2.467:04	8.975:75	1.949:48	13.392:27
Båtnad enl. synemännens uppskattning år 1944 (minskad) kr	2.502:--	9.767:20	2.178:50	14.447:70
Båtnad enl. nämndens uppskattning år 1954. Ökning c:a 80 %	4.500:--	17.580:--	3.900:--	25.980:--
Merkostnad, kr	1.665:90	4.686:74	592:16	6.944:80

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Företagets påbörjades år 1948.

Av företagets 6 brukningsdelar ha 4 en total åkerareal understigande 20 ha.

Samtliga ägare, utom Kronan, äro även brukare.

Då av företaget uppkommande båtnad enligt nu gällande penningvärde väl uppväger de verkliga kostnaderna och då företaget får anses vara icke blott försvarbart utan också angeläget, tillstyrkes begärt ytterligare statsunderstöd till merkostnaderna.

Skara den 8 mars 1954.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

Rolf Eliasson

/ Sven Hallin

Ser. E XIII komb
~~1630~~

DIARIE Nr 08885
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 2*1040

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Klostergårdens dikningsföretag av år 1944

i Suntaks och Velinge socknar

av Skaraborgs län,

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör

Avskrift.

Avskrift
genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 december 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten.
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Inga Johansson

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" i Suntaks och Velinge socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Syneförrättningen omfattar 3 torrläggningsområden, belägna sydöst om Suntaks kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 19 maj 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-

förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Yttrande angående förslaget har därför inhämtats från Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 5 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 19 maj 1944 med företagets delägare /Bil. IV a/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse /Bil. IV b/, hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-

taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 6.810:- kronor från statens avdikningsanslag och 6.660:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, betående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 9 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	13.472:60	
Ersättningar	27:40	13.500:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	613:32	
" " utredning angående statsunderstöd	58:95	672:27
Summa kronor:		**14.172:27**

Skara den 9 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14.173 kronor 27 öre, varav å lântagarnas andel 12.879 kronor 96 öre. Stockholm den 20 december 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 19 maj 1944 avslutad syneförrättning rörande Klostergårdens dikningsföretag av år 1944 i Velinge och Baltaks socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomtols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

6

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Klostergårdens diknings- företag av år 19 44

i Suntaks och Velinge socknar sock

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Hela företaget

Åker	23.40	har
Äng och odlingsmark	3.91	„
Annan duglig mark	3.68	„
Tillsammans	30.99	har

Markens blivande värde i medeltal 870:- kronor pr har

„ „ „ högst 1200:- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 15014:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 13500:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 maj 19 44.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ruben Berger

Adress: Klostergården, Suntak

Anm.:

Skara den 27 maj 19 44

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Klostergårdens dikningsföretag av år 1944 i Suntaks och Velinge socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Ruben Berger, Klostergården,

Ivar Johansson, Rudan,

Gillis Alexandersson, Bränningen, såsom ombud för Clara Andersson,

Carl Oskar Melin, Backgården,

Johan Gustavsson, Backgården,

Godsägare C.G. C:son Bolinder, Marieberg,

Inspektor Bertil Larsson Åregård , Ettaks gård, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Carl Oskar Melin och inspektor Bertil Åregård.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Ruben Berger, Klostergården, Suntak, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Ivar Johansson, Rudan, Ettak, och Erik Persson, Lilla Nybygget, Ettak. Till styrelsesuppleant valdes Gillis Alexandersson, Bränningen.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Johan Gustavsson, Backgården, och godsägare C.G. C:son Bolinder, Marieberg.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Ruben Berger, ägare av Suntak Klostergården 13^{1},

Clara Kristina Andersson, ägare av Bränningen 1^{1},

Ivar Johansson, ägare av Ettack 3^{7}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvitter det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Stryelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Klostergården den 19 maj 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Bertil Åregård C.O. Melin

Bilaga IV b. 10

FÖRENING

Undertecknad delägare i Klostergårdens dikningsföretag av år 1944 inom Suntaks och Velinge socknar av Skaraborgs län, förklarar sig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för min räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Lilla Nybygget den 1/6 1944.

Erik Persson

Bevittnas:

Ruben Berger Ivar Johansson

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	Samfällighet			Summa:
	Västra	Mellersta	Östra	
Båtnad	2.502:-	9.767:20	2.745:50	
Kostnad	2.467:04	8.975:75	2.729:48	
Relativ kostnad	0.99	0.92	0.99	
Bidrag i % av kostnad	49.65	47.20	49.65	
Beräknat bidrag	1.224:89	4.236:55	1.355:19	6.816:63
BIDRAG utgår med	1.223:70	4.232:43	1.353:87	6.810:-
Lånesökandenas andel.				
i procent	100.00	85.268	100.00	
i båtnad	2.502:-	8.328:30	2.745:50	
i kostnad	2.467:04	7.653:44	2.729:48	
i bidrag	1.223:70	3.608:91	1.353:87	
Beräknat lånebelopp	1.243:34	4.044:53	1.375:61	6.663:48
LÅN utgår med	1.242:69	4.042:42	1.374:89	6.660:-

Skara den 9 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Västra	2.77	3.40	6.17	2.467:04	2.502:-	0.99
Mellersta	19.07	68	19.75	8.975:75	9.767:20	0.92
Östra	1.56	3.51	5.07	2.729:48	2.745:50	0.99
Summa:	23.40	7.59	30.99	14.172:27	15.014:70	
			Lånesökandenas andel.			
Västra	2.77	3.40	6.17	2.467:04	2.502:-	
Mellersta	16.51	17	16.68	7.653:44	8.328:30	
Östra	1.56	3.51	5.07	2.729:48	2.745:50	
Summa:	20.84	7.08	27.92	12.849:96	13.575:80	

Skara den 9 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Västra samfälligheten.						
			Suntaks socken.							
1	13[1]		Suntak Klostergården	Ruben Berger	2	77	3	40	6	17
				Mellersta samfälligheten.						
			Suntaks socken.							
avs.	1[1]		Bränningen	Clara Kristina Anders-						
				son	3	07			3	07
1	13[1]		Suntak Klostergården	Ruben Berger	10	53			10	53
	Samf.		Suntak Backgården	C.G. C:son Bolinger,						
				Carl Oskar Melin och						
				Johan Gustafsson			-	41	-	41
			Velinge socken.							
2 1/2	3[1]		Ettack	Kungl. Maj:t o Kronan			-	10	-	10
Avst.	3[7]		D:o	Ivar Johansson	1	78	-	17	1	95
Avst.	3[6]		D:o	Erik Persson	1	13			1	13
	3[17]		D:o	Kungl. Maj:t o Kronan	2	56			2	56
				Östra samfälligheten.						
			Velinge socken.							
Avst.	3[6]		Ettack	Erik Persson	-	11	3	41	3	52
Avst.	3[7]		D:o	Ivar Johansson	1	45	-	10	1	55
				Summa:	23	40	7	59	30	99

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2.502	-	2.350	-	106	78	10	26	2.467	04	0.99	49.65	1.223	70	1.242	69
										0.92	47.20				
790	60	692	12	31	44	3	02	726	58			342	62	383	77
5.761	60	5.043	56	229	13	22	02	5.294	71			2.496	67	2.796	58
66	40	58	14	2	64	-	25	61	03			28	78		
20	-	17	53	-	80	-	08	18	41			8	68		
1.221	80	1.069	52	48	59	4	67	1.122	78			529	43	593	03
554	30	485	21	22	04	2	12	509	37			240	19	269	04
1.352	50	1.183	92	53	78	5	17	1.242	87			586	06		
										0.99	49.65				
1.647	80	1.560	52	70	90	6	82	1.638	24			812	59	825	21
1.097	70	1.039	48	47	22	4	54	1.091	24			541	28	549	68
15.014	70	13.500	-	613	32	58	95	14.172	27			6.810	-	6.660	-

Skara den 9 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Klostergårdens dikningsföretag av år 1944" i Suntaks och Velinge socknar, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		6:70
Avskrift av betänkandet med bilagor	14 sidor á 0:55 kr	7:70
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	58:95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 9 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 15, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

