



Akt nr:

R-E1a-1041

AU$R-E1a-1041

Skuldebrev överlämnad
till Kungl. Maj:ts kontoret
den 31/10 1946
godkänd den 7/11 1946

302
46

DIARIE N:r 26219
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946

148/46 Ej reg.

R 4*1041

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till Marietorps dikningsföretag av år 1944 i Fröjereds socken, SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtontusenfemhundratrettio /15.530/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtontusensjuttio /15.070/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjör E. Öfverholm, vid syneförrättning år för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fröjered Fridene den 1 sept 1946

Birger Adolfsson.

Att herr Birger Adolfsson, Fröjered, Fridene

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hans Malmberg
Adress Hagafors Fridene

Erik Gustavsson
Adress Gustavsberg Fridene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 november 1946.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 26203
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946
R 4*1041
15574



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

448/46 Kungl.

Handlingar angående
Marietorps dikningsföretag av år 1944
i Fröjereds socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Härmed översändes originalhandlingarna till torrläggningsföretaget. Dessa handlingar skola tillsvidare förvaras av aktförvararen.

De synehandlingar, som jag översände efter syneförrättningens avslutande, alltså av-skrift av originalhandlingarna, skola utan dröjsmål återsändas till mig. Om bilagda kuvert användes, blir försändelsen portofri.

Skara den 23 mars 1945.
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Långatorp och Marietorp i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Den 7 oktober 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2 / att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Artur Svensson, Marietorp, , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4 a/

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Josef Gustafsson, Skattegården, Orrleka, Fridene, och

Assar Andersson, Lämmagårdstorp, Korsberga,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Tegelmästare Birger Adolfsson, Tegelbruket, Vreten,

Karl Johansson, Långatorp, jämväl såsom ombud för Johan Johansson, Långatorp,

såsom övriga sakägare:

Karl Enell, Kronogården,

Anders Svahn, Kronogården,

Nils Wigholm, Nykvarn, Skultorp, Tel. (Skultorp 112)

Gustav Johansson såsom ombud för Kristina Gustafssons sterbhus, Marietorp.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Nils O.G. Wigholm, Nykvarn, och Anders J. Svahn, Kronogården, ingingo förening med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 5.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag samt för mark, som åtgår till avloppens breddning.

§ 6.

Broar yrkades vid 10+37, 11+ 80, 15+58, cirka 80 meter söder om 17+50, cirka 200 meter söder om 19, 18+15, 20+5, 24+42, 27+74, 28+75, 29+77 och 30+24.

§ 7.

Meddelades att den hittills gjorda hantlangningen vid fältundersökningarna gäldats med 100 kronor.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning komme att underrättas.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 17 mars 1944.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen infunnit sig:
Skiftesgodemannen Assar Andersson, Lämmagårdstorp, Korsberga,
Skiftesgodemannen Gunnar Johansson, Skattegården, Fridene,
Tegelmästare Birger Adolfsson, Marietorp,
Arr. Artur Svensson, Marietorp,
Karl och Johan Johansson, Långatorp,
Gustaf Johansson såsom ombud för Kristina Gustavssons sterbhus, Marietorp, enl. fullm./Bil. 8 a och b/,
Nils G. Wigholm, Backgården, Orrleka,
Josef Gustafsson, Skattegården, Orrleka,
Anders Svahn, Kronogården, Orrleka,
Johan Friman, Kronogården, Orrleka,
Gustav Dahlman, Skattegården, Orrleka,
Hjalmar Gustavsson, Nolgården, Orrleka.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D / och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas coh förvaras av Nils G. Wigholm, Backgården, Orrleka, Fridene. ~~(åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval).~~

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Marietorp den 17 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gunnar Johansson Assar Andersson

Biträdande gode män.

5

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län. ~~xxxx~~

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Orleka by m.fl. fastigheter i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Frödere

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Birger Adolfsson

adress Vreten

pr Vreten

Telefon: Vreten 10.

Orleka den 1 Okt. 1941

Birger Adolfsson.

Karl Johansson Johan Johansson

Återsänder efter ifyllning och underskrift till Lantbruksing. S. Hallin V Båra

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nolgården Arrdeka	Karl Andersson
" "	Vigelmar Gustafsson
Skattegården "	Gustaf Dahlman
Kronogården "	Hanna Johansson
" "	Frits Frejd
" "	Johan Friman
" "	Karl Egnell
Backgården "	Nils Vikström
Långsätorp "	Karl & Johan Johansson
Marietorp "	Edin Gustafsson
" "	Johan Gustafsson
" "	Birger Adolfsson. Vibom
Torstenstorp "	
Kronogården "	
Kaplis Egendom	van Essen

Kanalen nygrävdes årsbigen år 1885.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

14 7 Fröjered (Orleka)

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.oV.D. 62-123
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 januari *194*2.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

8

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Långantorp och Marietorp i Orleka by, Fröjereds socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Artur Svensson, Marietorp, Orleka, tisdagen den 22 september 1942 kl 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Orleka Backgården, Kronogården, Skattegården och Nolgården komma att beröras.

Skara den 3 september 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit anslagen å Fröjereds sockens anslagstavla den 6 september 1942 betygas

Sellis pastorsexpedition
Kommunister.

Anslaget i laga ordning
i Fröjereds församling
den 6 sept. 1942.
Sellis pastorsexpedition
~~Kyrkoherde~~ v. Pastor Komminister ~~Kyrkosadjunkt~~

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 3 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Långantorp och Marietorp i Orleka by, Fröjereds socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Artur Svensson, Marietorp, Orleka, tisdagen den 22 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Orleka Backgården, Kronogården, Skattegården och Nolgården komma att beröras.

Skara den 3 september 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

3070

TIDAHOLMS TRYCKERI AKTIEBOLAG

VÄSTGÖTA-BLADET

TEL. 62 & 162 TIDAHOLM TEL. 62 & 162

Tidaholm den 10/9 1942

Herr Ing. Ernst Öfverholm, Skara

Debet

1942									
Sept.	4	An. ~~Tr. N.~~	3070	Torrläggning Långantorp	75	1	à 19/	14	25
				Kronor				14	25

Bilaga 4.a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Artur Svensson, Marietorp, Orleka, tisdagen den 22 september 1942 klockan 10, angående torrläggning av mark tillhörande Långantorp och Marietorp i Fröjereds socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 4 september 1942 till:

Skiftesgodemannen Josef Gustafsson, Orrleka, Skattegården, Fridene,
Skiftesgodemannen Assar Andersson, Lämmagårdstorp, Korsberga,
Tegelmästare Birger Adolfsson, Tegelbruket, Vreten,
Arr. Artur Svensson, Marietorp, Orleka, Fridene,
Karl och Johan Johansson, Långantorp, Orleka, Fridene,
Johan Friman, Kronogården, Orleka, "
Karl Ekhell, " " "
Fritz Frejd, " " "
Gustaf Götberg, " " "
Anders Svahn, " " "
Nils Wigholm, Nykvarn, Skultorp,
Arr. Andersson, Backgården, Orleka, Fridene.

Skara den 4 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Den 18 september underrättades samtliga i ovanstående förteckning om att sammanträdet uppskjutits till onsdagen den 7 oktober 1942 klockan 10.

//

Bilaga 4 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Artur Svensson, Marietorp, fredagen den 17 mars 1944 klockan 9.45 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Marietorp m.fl. hemman i Fröjereds socken , vilka underrättelser avsänts den 24 februari 1944 till:

Skiftesgodemannen Assar Andersson, Lämmagårdstorp, Korsberga,
Skiftesgodemannen Gunnar Johansson, Skattegården, Fridene,
Tegelmästare Birger Adolfsson, Tegelbruket, Vreten,
Arr. Artur Svensson, Marietorp, Orleka, Fridene,
Karl och Johan Johansson, Långatorp, Orleka, "
Kristina Gustavssons sterbhus, Marietorp, Orleka, "
Nils G. Wigholm, Nykvarn, Skultorp,
Gustav Götberg, Kronogården, Orleka, "
Josef Gustafsson, Skattegården, " "
Anders Svahn, Kronogården, " "
Karl Enell, " " "
Fritz Frejd, " " "
Hanna Johansson, " " "
Johan Friman, " " "
Gustav Dahlman, Skattegården, " "
Hjalmar Gustavsson, Nolgården, " "

Skara den 24 februari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med ansökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Lårgantorps och Mariatorps i Höjseds socken av Skaraborgs län och yrkar att företaget utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Mariatorps den 7 oktober 1942.

Nil Oj. Wigholm

Anders J. Svahn

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Jan Gustafsson. Axel Andersson

Bilaga 6 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande: Marietorps dikningsföretag av år 1944.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Marietorp, Långatorp, Orleka Backgården samt Orleka Kronogården i Fröjereds socken beröres allmänna vägen Dala - Fröjered. 2.700 meter västnordväst om Fröjereds kyrka ligger en stentrumma /b = 1.35 m, h = 0.95 m/ för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark. Enligt uppgift har trumman byggts eller blivit ombyggd åren 1927-28.

En trumma av betongkulvertar, d = minst 1.20 meter, föreslås i stället för och 0.80 meter djupare än stentrumman. Vattensamlingsområde: 650 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 19 januari 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

14

Bilaga 6 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 140/44-43.

Till

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

Skara.

Betr. Marietorps dikningsföretag av år 1944.

Med anledning av Eder skrivelse av den 19 januari 1944 rörande rubricerade får vägförvaltningen härmed meddela, att intet är att erinra mot Edert förslag att å kronans bekostnad stentrumman vid Orleka Kronogården å vägen Dala-Fröjered utbytes mot en rörtrumma med minst 1,2 meters diameter.

Mariestad den 21 januari 1944.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
MARIESTAD

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

15

Bilaga 7 a.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Marietorp m.fl. hemman i Fröjereds socken.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Marietorp, Långatorp, Orleka Backgården och Orleka Kronogården i Fröjereds socken kommer att handläggas vid sammanträde hos Artur Svensson, Marietorp, fredagen den 17 mars 1944 klockan 9.45. Av förrättningen beröras Orleka Skattegården och Orleka Nolgården.

Skara den 24 februari 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 27 februari 1944 i Fröjereds församling.

PASTORSEXPEDITET I FRÖJERED SKARAB. LÄN

.....

.....

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 24 februari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

16

Bilaga 7 b.



Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Marietorp, Långatorp, Orleka Backgården och Orleka Kronogården i Fröjereds socken kommer att handläggas vid sammanträde hos Artur Svensson, Marietorp, fredagen den 17 mars 1944 klockan 9,45. Av förrättningen beröras Orleka Skattegården och Orleka Nolgården.

Skara den 24 februari 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör. 502



Från konto 35683

har 9 Kronor 60 öre

avförts för utbetalning till:

Västgöta-Bladet

Tidaholm.

Gekört 8·3 44 Postgirokontoret

Kupong nr 05



VÄSTGÖTA-BLADET

Enda tidning som utgives i Tidaholm

TIDAHOLMS TRYCKERI AKTIEBOLAG · TIDAHOLM

TELEFONER:
Expeditionen 62
Redaktionen 162

Tidaholm den 1/3 1944

Herr Ing. Öfverholm
Skara.

DEBET

1944		mm.	gg.	pris pr mm.	Kronor
febr. 25	Annons n:o 502 Kungörelse	60	1		9:60
		Kronor			9:60

Bilaga 8 a.

FULLMAKT

för Gustav Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Marieborg m. fl. hemman i Fröjereds sock en och Skaraborgs län föra Min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skallhult Kyrkebo den 14/3 1944

Anna Olsson

Bevittnas:

J. V. Johansson Skallhult Kyrkebo

Viola Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 8 b.

FULLMAKT

för Gustav Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Marieforp m. fl. hemman i Fröjereds socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Marieforp den 20/3 1944

Erik Johansson. Johan Gustafsson Ebba Johansson

Bevittnas:

Elsa Johansson. Evert Johansson.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Fröjereds socken			
1/8	2[2]		Orleka Nolgården	Hjalmar Gustavsson		
				impediment	1	—
				äng stenb	2	11.20
				" "	3	11.00
				" "	4	11.80
				åker, djup mathumsblandad sand	5	12.15
				Summa:		
9/100	1[12]		Orleka Skattegården	Gustav Dahlman		
				allmän äng	6	—
				högländ mark	7	—
				äng mkb stenb	8	11.95
				" stenb	9	11.40
				" "	10	11.30
				" "	11	11.70
				åker, mylla på sand	12	12.30
				" "	13	12.30
				" "	14	12.00
				äng	15	—
				Summa:		
1/30	8[14]		Orleka Kanogården	Johan Friman		
				åker, mylla på sand	16	12.00
				" "	17	12.05
				äng " stenb	18	12.25
				" " "	19	12.40
				" " "	20	12.70
				" " "	21	12.20
				Öfverföres		

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04	—			—			—		
60			15					150	22	50	320 ~~400~~	48	—	170	25	50
85			18					80	14	40	280 ~~400~~	50	40	200	36	—
40			01					240	2	40	400	4	—	160	1	60
10	06							760	45	60	800	48	—	40	2	40
	06		34				04		84	90		150	40		65	50
							10	—			—			—		
							04	—			—			—		
40			24					120	28	80	200	48	—	80	19	20
95			35					70	24	50	600	210	—	530	185	50
105			16					40	6	40	600	96	—	560	89	60
65			07					130	9	10	400	28	—	270	18	90
30	18							640	115	20	800	144	—	160	28	80
20	04							700	28	—	〃	32	—	100	4	—
60	08							400	32	—	〃	64	—	400	32	—
							06	—			—					
	30		82				20		244	—		622	—		378	—
60	39							400	156	—	800	312	—	400	156	—
65	28							370	103	60	〃	224	—	430	120	40
15			05					350	17	50	400	20	—	50	2	50
15			05					530	26	50	600	30	—	70	3	50
20			06					500	30	—	〃	36	—	100	6	—
55			06					260	15	60	〃	36	—	340	20	40
	67		22						359	20		658	—		308	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneſätt		
				äng, mylla på sand	22	1260
				" "	23	1270
				" "	24	1280
				Summa:		
1/120	8 11		Orleks Kronogården	Hanna Johansson		
				äng, mylla på sand	25	1200
				Summa:		
1/120	8 12		" "	Fritz Frejd		
				åker, mylla på sand	26	1215
				" "	27	1190
				Summa:		
1/60	8 13		" "	Karl Ewell		
				åker, mylla på sand	28	1240
				" "	29	1275
				" "	30	1265
				Summa:		
1/30	8 15		" "	Karl Ewell		
				äng, mylla på sand	31	1280
				" "	32	1320
				" "	33	1315
				" "	34	1305
				åker "	35	1255
				äng	36	—
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		67		22						359	20		658	–		308	80
20				05					330	16	50	400	20	–	70	3	50
30				03					280	8	40	"	12	–	120	3	60
25				03					310	9	30	"	12	–	90	2	70
		67		33						383	40		702	–		318	60
40				12					240	28	80	400	48	–	160	19	20
				12						28	80		48	–		19	20
45		12							520	62	40	800	96	–	280	33	60
70		14							340	47	60	"	112	–	460	64	40
		26								110	–		208	–		98	–
50		32							480	153	60	800	256	–	320	102	40
45		23							520	119	60	"	184	–	280	64	40
60		16							400	64	–	"	128	–	400	64	–
		71								337	20		568	–		230	80
30				06					140	8	40	200	12	–	60	3	60
10				25					190	47	50	"	50	–	10	2	50
10				13					280	36	40	300	39	–	20	2	60
20				29					170	49	30	200	58	–	30	8	70
65		04							410	16	40	900	36	–	490	19	60
								02	–								
		04		73				02		158	–		195	–		37	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/20	8 6		Arleka Kronogården	Anders Svahn		
				åker, mylla på sand	70	13.50
				" "	71	13.65
				odlingsmark "	72	13.75
				åker "	73	13.95
				" "	74	14.00
				högländ mark	75	—
				Summa:		
1/12	8 8		" "	Josef Gustafsson		
				åker, mylla på sand	76	13.65
				" "	77	13.95
				" "	78	13.80
				Summa:		
1/12	8 7		" "	Gustaf Gälberg		
				åker, mylla på sand	79	13.85
				" "	80	13.65
				" "	81	13.70
				" "	82	13.75
				" "	83	14.00
				" "	84	13.90
				" "	85	13.70
				impediment	86	—
				Summa:		
1/16	7 3		Arleka Backgården	Nils Wigholm		
				äng	37	—
				lägmark " stenb "	38	12.95
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1/0	46							140	64	40	900	414	—	760	349	60
100	26							190	49	40	"	234	—	740	184	60
90			36					"	68	40	700	252	—	510	183	60
55	26							600	156	—	1100	286	—	500	130	—
50	73							650	474	50	"	803	—	450	328	50
							05	—			—					
1	7.1		36				05		812	70		1.989	—		1.176	30
80	32							380	121	60	1100	352	—	720	230	40
60	06							550	33	—	"	66	—	550	33	—
70	34							460	156	40	"	374	—	640	217	60
	72								311	—		792	—		481	—
70	17							370	62	90	900	153	—	530	90	10
90	28							250	70	—	"	252	—	650	182	—
85	17							280	47	60	"	153	—	620	105	40
80	04							310	12	40	"	36	—	690	23	60
55	59							490	289	10	"	531	—	410	241	90
65	43							410	176	30	"	387	—	490	210	70
85	05							280	14	—	"	45	—	620	31	—
							05	—			—					
1	73						05		672	30		1.557	—		884	70
							03	—								
35					12			130	15	60	200	24	—	70	8	40
					12		03		15	60		24	—		8	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				högmark stenb	39	1340
				odlingsmark, mylla på sand	40	1320
				åker, "	41	1350
				" "	42	1345
				betesmall, "	43	1320
				åker, "	44	1350
				impediment	45	—
				åker "	46	1360
				" "	47	1370
				" "	48	1350
				" "	49	"
				" "	50	"
				" , mylla på lera och sand	51	1355
				impediment	52	—
				åker, mylla på sand	53	1345
				" "	54	1355
				äng	55	—
				åker, " "	56	1355
				" "	57	1345
				" "	58	1360
				" "	59	1365
				" "	60	1350
				" "	61	1330
				" "	62	1350
				" " högt	63	—
				" "	64	1345
				" "	65	1360
				" "	66	1335
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					12		03		15	60		24	–		8	40
					04			190	7	60	200	8	–	10	–	40
			02					450	9	–	600	12	–	150	3	–
	07							1040	72	80	1100	77	–	60	4	20
	43							1000	430	–	"	473	–	100	43	–
	25							690	172	50	1000	250	–	310	77	50
	19							810	153	90	1100	209	–	290	55	10
							06	—			—			—		
	57							860	490	20	1100	627	–	240	136	80
	57							810	461	70	"	627	–	290	165	30
1	54							600	924	–	"	1.694	–	500	770	–
	60							500	250	–	"	550	–	600	300	–
	38							1000	380	–	"	418	–	100	38	–
1	32							550	726	–	"	1.452	–	550	726	–
							05	—			—			—		
	93							500	465	–	1100	1.023	–	600	558	–
1	96							650	1.274	–	"	2.156	–	450	882	–
							07	—			—			—		
1	49							420	625	80	1100	1.639	–	680	1.013	20
1	44							"	604	80	"	1.584	–	"	979	20
1	35							500	675	–	"	1.485	–	600	810	–
	46							420	193	20	"	506	–	680	312	80
	78							300	234	–	"	858	–	800	624	–
	55							"	165	–	"	605	–	"	440	–
2	84							340	965	60	"	3.124	–	760	2.158	40
							17	—			—			—		
2	90							340	986	–	1100	3.190	–	760	2.204	–
1	78							380	676	40	"	1.958	–	720	1.281	60
	22							150	33	–	"	242	–	950	209	–
22	52		02		16		38		10.991	10		24.791	–		13.799	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres		
				impediment	67	—
				"	68	—
				väg	69	—
				Summa:		
	2'		Långatorp	Karl o Johan Johansson		
				åker, mylla på sand	87	13.70
				" "	88	"
				" "	89	13.45
				" "	90	1365
				" "	91	1375
				" "	92	1415
				" "	93	1355
				" "	94	1365
				" "	95	1415
				" "	96	1380
				väg	97	—
				Summa:		
5/48	1³		Mantorp	Kristina Gustavsson Stubbas		
				åker, mylla på sand	98	1330
				" "	99	1350
				" "	100	1360
				" "	101	"
				" "	102	1335
				" "	103	1455
				" "	104	1425
				impediment	105	—
				Öfverföres		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	52		02		16		38		10.991	10		24.791	—		13.799	90
							37	—			—			—		
							06	—			—			—		
							22	—			—			—		
22	52		02		16	1	03		10.991	10		24.791	—		13.799	90
80	1	00						380	380	—	1100	1100	—	720	720	—
"		35						"	133	—	"	385	—	"	252	—
75		58						420	243	60	"	638	—	680	394	40
65		31						500	155	—	"	341	—	600	186	—
"		11						"	55	—	"	121	—	"	66	—
15		07						100	7	—	"	77	—	100	70	—
65		46						500	230	—	"	506	—	600	276	—
55		57						600	342	—	"	627	—	500	285	—
15		05						1000	50	—	"	55	—	100	5	—
40		65						750	487	50	"	715	—	350	227	50
							07	—			—			—		
4	15						07		2.083	10		4.565	—		2.481	90
90		31						300	93	—	1100	341	—	800	248	—
75		47						420	197	40	"	517	—	680	319	60
70		42						460	193	20	"	462	—	640	268	80
80		36						380	136	80	"	396	—	720	259	20
90		19						300	57	—	"	209	—	800	152	—
5		34						1070	363	80	"	374	—	30	10	20
15	1	22						1000	1.220	—	"	1.342	—	100	122	—
							14	—			—			—		
3	31						14		2.261	20		3.641	—		1.379	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på sand	106	14.10
				" "	107	13.95
				" "	108	14.05
				" "	109	13.90
				" "	110	13.95
				" "	111	14.20
				" "	112	14.25
				äng	113	—
				åker "	114	14.20
				" "	115	14.25
				" "	116	14.30
				Summa:		
5/48	14		Mariestorp	Birger Adolfsson		
				odlingsmark	117	14.25
				åker, mylla på sand	118	14.20
				" "	119	14.15
				" "	120	14.25
				" "	121	14.30
				" "	122	14.20
				" "	123	"
				" "	124	14.35
				impediment	125	—
				åker, mylla på sand	126	14.45
				" "	127	14.35
				" "	128	14.70
				" "	129	14.55
				" "	130	"
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	31						14		2.261	20		3.641	–		1.379	80
35	76							810	615	60	1100	836	–	290	220	40
45	74							700	518	–	"	814	–	400	296	–
45	1 11							"	777	–	"	1.221	–	"	444	–
60	39							550	214	50	"	429	–	550	214	50
55	50							600	300	–	"	550	–	500	250	–
30	27							860	232	20	"	297	–	240	64	80
25	32							910	291	20	"	352	–	190	60	80
							04	—			—			—		
40	96							750	720	–	1100	1.056	–	350	336	–
35	53							810	429	30	"	583	–	290	153	70
"	41							"	332	10	"	451	–	"	118	90
9	30						18		6.691	10		10.230	–		3.538	90
55			58					440	255	20	800	464	–	360	208	80
75	29							420	121	80	1100	319	–	680	197	20
80	63							380	239	40	"	693	–	720	453	60
80	1 05							"	399	–	"	1.155	–	"	756	–
85	36							340	122	40	"	396	–	760	273	60
80	56							380	212	80	"	616	–	720	403	20
90	37							300	111	–	"	407	–	800	296	–
85	24							340	81	60	"	264	–	760	182	40
							13	—			—			–		
70	37							460	170	20	1100	407	–	640	236	80
70	68							"	312	80	"	748	–	"	435	20
60	23							550	126	50	"	253	–	550	126	50
65	29							500	145	–	"	319	–	600	174	–
"	47							"	235	–	"	517	–	"	282	–
5	54		58				13		2.532	70		6.558	–		4.025	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öuesjött		
				åker, mylla på sand	131	15.00
				" "	132	14.85
				" "	133	15.15
				" "	134	15.20
				impediment	135	—
				åker, mylla på sand	136	15.15
				" "	137	14.60
				"	138	14.65
				äng	139	—
				"	140	—
				impediment	141	—
				åker, mylla på sand	142	15.60
				"	143	15.35
				" "	144	15.05
				" "	145	14.90
				" "	146	14.40
				"	147	14.10
				impediment	148	14.45
				impediment	149	—
					150	—
				Summa:		
5/78	14		Mariestorp	Kristina Gustavssons stubbas		
				åker, mylla på sand	151	13.90
				" "	152	13.75
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	54		58				13		2.532	70		6.558	–		4.025	30
1	21							600	726	–	1100	1.331	–	500	605	–
	74							550	407	–	"	814	–	550	407	–
	70							600	420	–	"	770	–	500	350	–
	22							"	132	–	"	242	–	"	110	–
							04	—			—			—		
	26							810	210	60	1100	286	–	290	75	40
	40							550	220	–	"	440	–	550	220	–
	60							500	300	–	"	660	–	600	360	–
							09	—			—			—		
							56	—			—			—		
							03	—			—			—		
	71							700	497	–	1100	781	–	400	284	–
	92							750	690	–	"	1.012	–	350	322	–
	74							650	481	–	"	814	–	450	333	–
	53							1040	551	20	"	583	–	60	31	80
1	19							810	963	90	"	1.309	–	290	345	10
	34							500	170	–	"	374	–	600	204	–
	73							550	401	50	"	803	–	550	401	50
							64	—			—			—		
							36	—			—			—		
14	83		58			1	85		8.702	90		16.777	–		8.074	10
	58							600	348	–	1100	638	–	500	290	–
	36							420	151	20	"	396	–	680	244	80
	94								499	20		1.034	–		534	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, bemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Summering		
			Frejereds socken		
1/8	2 2		Arleka Nalgården	Hjalmar Gustafsson	
9/100	1 12		" Skattegården	Gustav Isaksson	
1/30	8 14		" Knuvgården	Johan Friman	
1/120	8 11		" "	Hanna Johansson	
1/120	8 12		" "	Fritz Frejd	
1/60	8 13		" "	Karl Ewell	
1/30	8 15		" "	Densamme	
1/20	8 6		" "	Anders Svahn	
1/12	8 8		" "	Josef Gustafsson	
1/12	8 7		" "	Gustav Göthberg	
1/6	7 3		" Backgården	Nils Wigbalm	
–	2 1		Längatorp	Karl o Johan Johansson	
5/48	1 3		Maristorp	Kristina Gustavssons stenblas	
5/48	1 4		"	Birger Adolfsson	
5/48	1 4		"	Kristina Gustavssons stenblas	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06		34				04		84	90		150	40		65	50
	30		82				20		244	–		622	–		378	–
	67		33						383	40		702	–		318	60
			12						28	80		48	–		19	20
	26								110	–		208	–		98	–
	71								337	20		568	–		230	80
	04		73				02		158	–		195	–		37	–
1	71		36				05		812	70		1.989	–		1.176	30
	72								311	–		792	–		481	–
1	73						05		672	30		1.557	–		884	70
22	52		02		16	1	03		10.991	10		24.791	–		13.799	90
4	15						07		2.083	10		4.565	–		2.481	90
9	30						18		6.691	10		10.230	–		3.538	90
14	83		58			1	85		8.702	90		16.777	–		8.074	10
	94								499	20		1.034	–		534	80
57	94	3	30		16	3	49		32.109	70		64.228	40		32.118	70

Marieberg den 17 mars 1944

Statens p. lantbruksnämnd

Bitr. lantbruksingenjör

Bitr. Andersson

Bitr. lantbruksingenjör

Herman Johansson

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig.-nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
Sträckan A-B.						
Orleka Nolgården 2^{2}	Hjalmar Gustavsson	2	80	1.5	1 20	
		3	30	0.8	24	
		4	10	2.4	24	
		5	10	7.6	76	2 44
D:o Skattegården 1^{12}	Gustav Dahlman	9	100	0.7	70	
		10	100	0.4	40	
		11	10	1.3	13	1 23
D:o Kronogården 8^{14}	Johan Friman	17	20	3.7	74	
		20	15	5.0	75	
		21	20	2.6	52	
		22	20	3.3	66	
		23	15	2.8	42	
		24	20	3.1	62	3 71
D:o D:o 8^{11}	Hanna Johansson	25	35	2.4		84
D:o D:o 8^{12}	Fritz Frejd	26	15	5.2	78	
		27	50	3.4	1 70	2 48
D:o D:o 8^{13}	Karl Enell	28	10	4.8		48
D:o D:o 8^{15}	Densamme	31	30	1.4	42	
		32	100	1.9	1 90	
		33	45	2.8	1 26	
		34	100	1.7	1 70	
		35	20	4.1	82	6 10
D:o Backgården 7^{3}	Nils Wigholm	38	30	1.3	39	
		39	20	1.9	38	
		40	10	4.5	45	
		42, 50	80	10.0	8 -	
		43	80	6.9	5 52	
		46	45	8.6	3 87	
		48	325	6.0	19 50	
		49	240	5.0	12 -	
		54	610	6.5	39 65	
		61	40	3.0	1 20	90 96
					Summa:	108 24

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392241

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan B-C.						
Långatorp 2^1	Karl och Johan Jo-	87,88	300	3.8	11 40	
	hansson	89	90	4.2	3 78	
		93	50	5.0	2 50	
		94	50	6.0	3 -	
		96	100	7.5	7 50	28 18
Marietorp 1^3	Kristina Gustavssons	98	50	3.0	1.50	
	sterbhus	99	60	4.2	2 52	
		100	60	4.6	2 76	
		101	65	3.8	2 47	
		102	85	3.0	2 55	
		104	75	10.0	7 50	
		106	30	8.1	2 43	
		107,108	110	7.0	7 70	
		109	40	5.5	2 20	
		110	80	6.0	4 80	
		111	30	8.6	2 58	
		112	30	9.1	2 73	
		114	100	7.5	7 50	
		115,116	80	8.1	6 48	55 72
D:o 1^4	Birger Adolfsson	117	40	4.4	1 76	
		119	30	3.8	1 14	
		146	30	8.1	2 43	
		147	105	5.0	5 25	10 58
D:o 1^4	Kristina Gustavssons	151	125	6.0	7 50	
	sterbhus	152	65	4.2	2 73	10 23
					Summa:	104 71
Sträckan B-F-G-H.						
Orleka Backgården 7^3	Nils Wigholm	61	85	3.0	2 55	
		64	70	3.4	2 38	4 93
Långatorp 2^1	Karl och Johan Jo-hansson	88	15	3.8		57
					Summa:	5 50
	S a m m a n d r a g.					
Sträckan A-B						108 24
" B-C						104 71
" B-F-G-H						5 50
					Summa:	218 45

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A-B.						
Orleka Nolgården 2^{2}	Hjalmar Gustavsson	2	35	6.4	2 24	
		3	45	5.6	2 52	
		4	5	8.0	40	
		5	5	16.0	80	5 96
D:o Skattegården 1^{12}	Gustav Dahlman	9,10	210	12.0	25 20	
		11	45	8.0	3 60	28 80
D:o Kronogården 8^{14}	Johan Friman	16,17	170	16.0	27 20	
		20,21	35	12.0	4 20	
		22-24	65	8.0	5 20	36 60
D:o D:o 8^{11}	Hanna Johansson	25	30	8.0		2 40
D:o D:o 8^{12}	Fritz Frejd	26-27	50	16.0		8 -
D:o D:o 8^{13}	Karl Enell	28-30	320	16.0		51 20
D:o D:o 8^{15}	Densamme	35	30	18.0	5 40	
		33	90	6.0	5 40	
		31,32,34	430	4.0	17 20	28 -
D:o Backgården 7^{3}	Nils Wigholm	38,39	100	4.0	4 -	
		40	25	12.0	3 -	
		43	170	20.0	34 -	
		42,46,48-50, 54,61	2560	22.0	563 20	604 20
					Summa:	765 16
Sträckan B-C.						
Långatorp 2^{1}	Karl och Johan Johansson		800	22.0		176 -
Marietorp 1^{3}	Kristina Gustavssons sterbhus		1270	22.0		279 40
D:o 1^{4}	Birger Adolfsson	119,146,147	235	22.0	51 70	
		117	50	16.0	8 -	59 70
D:o 1^{4}	Kristina Gustavssons sterbhus	151,152	255	22.0		56 10
					Summa:	571 20
Sträckan B-F-G-H.						
Orleka Backgården 7^{3}	Nils Wigholm		120	22.0		26 40
					Summa:	26 40

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

S a m m a n d r a g.

Sträckan A-B		765 16
" B-C		571 20
" B-F-G-H		26 40
	Summa:	1362 76

Marietorp den 17 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gunnar Johansson Axel Andersson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+42 +68 3 - 17	1426	Sträckan A-B.								
		Schaktning för öppet dike av:								
		sandblandad lera m³	2440	1.30	3.172	-				
		" " med enstaka block "	520	2:-	1.040	-				
		pinnmo "	1295	4:-	5.180	-				
		berg "	160	20:-	3.200	-	12.592	-		
+73 3		Trumma av betongkulvert, typ C, d=1.20 m	1		320	-				
+37 +80 +58 10, 11, 15		D:o	3	400:-	1.200	-	1.520	-		
		Flyttning av stenmur m³	260	2:-			520	-	14.632	-
+93 4		Trumma av betongkulvert, d=1.20 m genom allmänna vägen bekostas av vägförvaltningen i länet.								
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 12 %							1.754	60
		Ersättning enligt bil. B för bortgrävd mark					108	24		
		" intrång av jordupplag					765	16	873	40
							Summa:		17.260	-
+68 +77 17 - 27	1009	Sträckan B-C.								
		Schaktning av sandblandad lera för öppet dike m³	3030	1.15			3.484	50		
+15 +5 18, 20		Trumma av betongkulvert typ C, d=0.90 m	2	265:-	530	-				
+42 +74 24, 27		Trumma av betongkulvert typ C, d=0.80 m	2	230:-	460		990	-	4.474	50
		Tillläggas c:a 12 %							534	59
		Ersättning enl. bil. B för bortgrävd mark					104	71		
		" intrång av jordupplag					571	20	675	91
							Summa:		5.685	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+77 +49 27 - 31	372	Sträckan C-D-E.								
+77 +18 27 - 30 +49 - 31		8" betongrör m	241	2:-			482	-		
		6" tegelrör "	131	1.65			216	15		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	241	0.60	144	60				
		D:o "	131	0.55	72	05	216	65		
+77 +18 27 - 30		Nuvarande diket bibehålles såsom ytvattendike								
+77 27		Betonggjutning					40	-		
+90 +18 28, 30		Brunn typ C, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
+49 31		" med 8" intag d=0.45 m	1		40	-	110	-		
+75 +77 28, 29		Rörtrumma typ B, d=15"	2	60:-			120	-	1.184	80
		Tillägges c:a 12 %							145	20
							Summa:		1.330	-
+23 50 - 56	623	Sträckan B-F-G-H.								
+9 50 - 51		9" betongrör m	109	2.35	256	15				
+22 - 54		8" " "	313	2:-	626	-				
+23 - 56		6" " "	201	1.55	311	55	1.193	70		
		Grävning, läggning och återfyllning m	109	0.80	87	20				
		D:o "	313	0.65	203	45				
		D:o "	201	0.85	170	85	461	50		
+9 50 - 51		Schaktning av sandbl. lera för öppet ytvattendike; jorden åt en sida m^3	120	1.30	156	-				
+23 - 56		Putsn. av botten och slänter m	514	0.10	51	40	207	40		
50		Betonggjutning					45	-		
+9 51		Brunn typ C, d=0.60 m	1		45	-				
+46 +22 +23 52, 54, 56		" " C, d=0.45 m	3	35:-	105	-	150	-		
B - F		Rörtrumma typ B, d=21"			100	-				
F - G		D:o d=18"			80	-	180	-	2.237	60
		Överföres:							2.237	60

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:								2.237	60
		Tillägges c:a 12 %								270	50
		Ersättning enligt bil. B									
		för bortgrävd mark						5	50		
		" intrång av jordupplag						26	40	31	90
								Summa:		2.540	-
+92 40 - 42	292	Sträckan F-J.									
		6" tegelrör	m	292	1.65			481	80		
+76 40 - 40		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	76	0.45	34	20				
+61 - 41		D:o	"	85	1:-	85	-				
+92 - 42		D:o	"	131	0.50	65	50	184	70		
+76+61+92 40,41,42		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-			120	-	786	50
		Tillägges c:a 12 %								93	50
								Summa:		880	-
+60 100-101	160	Sträckan F-K-L.									
+92 100-100		8" tegelrör	m	92	2.30	211	60				
+60 - 101		6" "	"	68	1.65	112	20	323	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	92	1.40	128	80				
		D:o	"	68	1.05	71	40	200	20		
+92 +60 100,101		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	604	-
		Tillägges c:a 12 %								71	-
								Summa:		675	-
+85 110-110	85	Sträckan K-M.									
		6" tegelrör	m	85	1.65			140	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	85	1:-			85	-		
+85 110		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	265	25
		Tillägges c:a 12 %								29	75
								Summa:		295	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+66 45 - 45	66	**Sträckan G-N.**								
		5" tegelrör m	66	1.15			75	90		
		Grävning, läggning och återfyllning m	66	0.50			33	-		
+66 45		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	148	90
		Tillägges c:a 12 %							16	10
							Summa:		165	-
+12 60 - 63	312	**Sträckan C-O.**								
		Öppet dike som bibehålles oförändrat.								
+84 70 - 71	184	**Sträckan D-P-R.**								
+73 70 - 70		6" betongrör m	73	1.55			113	15		
+84 - 71		6" tegelrör "	111	1.65			183	15		
		Grävning, läggning och återfyllning m	73	0.60	43	80				
		D:o "	111	0.55	61	05				
+70 +84 71 - 71		Tillägg för arbetssvårighet m	14	0.50	7	-	111	85		
+73 70 - 70		Putsning av botten och slänter i öppet ytvattendike m	73	0.40			29	20		
+73 70		Brunn med 12" bräddavlopp, d=0.45 m	1		35	-				
+84 71		Brunn med 8" intag, d=0.45 m	1		40	-	75	-	512	35
		Tillägges c:a 12 %							62	65
							Summa:		575	-
+24 75 - 77	224	**Sträckan P-S-T.**								
75 - 76		6" tegelrör m	100	1.65	165	-				
+53 - 76		5" " "	53	1.15	60	95				
+24 - 77		4" " "	71	0.85	60	35	286	30		
+38 75 - 75		Grävning, läggning och								
		Överföres:					286	30		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						286	30		
+38		återfyllning	m	38	0.95	36	10				
75 - 76 +53		D:o	"	62	0.55	34	10				
- 76 +24		D:o	"	53	0.50	26	50				
- 77 +50		D:o	"	71	0.45	31	95	128	65		
76, 76 +24		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
77		" " A, d=0.375 m		1		35	-	115	-	529	95
		Tillägges c:a 12 %								65	05
								Summa:		595	-
+13											
80 - 82 +62	213	Sträckan S-U.									
80 - 80 +13		5" tegelrör	m	62	1.15	71	30				
- 82		4" "	"	151	0.85	128	35	199	65		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	62	0.50	31	-				
		D:o	"	151	0.45	67	95	98	95		
+62											
80		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+18+13											
81,82		" " A, d=0.375 m		2	35:-	70	-	110	-	408	60
		Tillägges c:a 12 %								51	40
								Summa:		460	-
		Sammandrag.									
	1426	Sträckan A-B								17.260	-
	1009	" B-C								5.685	-
	372	" C-D-E								1.330	-
	623	" B-F-G-H								2.540	-
	292	" F-J								880	-
	160	" F-K-L								675	-
	85	" K-M								295	-
	66	" G-N								165	-
	312	" C-O								- -	-
	184	" D-P-R								575	-
	224	" P-S-T								595	-
	213	" S-U								460	-
	4966		Summa:							30.460	-

Marietorp den 17 mars 1944.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i

förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Marietorp den 17 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fröjereds socken				
			Orleka Kalgården				
1/3	2 2	—	Hjalmar Gustavsson		1-5		
			Orleka Skattegården				
9/100	1 12	—	Gustav Dahlman		6-15		
			Orleka Krusegården				
1/30	8 14	—	Johan Friman		16-24		
1/120	8 11	—	Hanna Johansson		25		
7 1/120	8 12	Lån	Fritz Frejd		26-27		
8 1/60	8 13	Lån	Karl Enell		28-30		
1/30	8 15	—	Densamme		31-36		
5 1/20	8 6	Lån	Anders Svahn	sök	70-75		
1/12	8 8	—	Josef Gustafsson		76-78		
6 1/12	8 7	Lån	Gustav Götberg		79-86		
			Orleka Backgården				
4 1/6	7 3	Lån	Nils Wigholm	sök	37-69		
			Långatorp				
1 —	2 1	Lån	Karl Johan Johansson	sök	87-97		
			Marietorp				
2 5/48	1 3	Lån	Kristina Gustavssons stenh.		98-116		
3 5/48	1 4	Lån	Birger Adolfsson	sök	117-150		
5/48	1 4	—	Kristina Gustavssons stenhus		151-152		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65:50						62:14	0.204	2:04	
378:–			Jan Dahlman			358:51	1.177	11:76	
318:60			K.A Fredriksson			302:16	0.992	9:92	
19:20						18:28	0.060	0:60	
98:–			Jan Dahlman			92:90	0.305	3:05	l
230:80						219:01	0.719	7:19	l
37:–			Mauritz Andersson & Co			35:03	0.115	1:15	
1.176:30			Börje o Ronny Andersson			1.115:45	3.662	36:60	l
481:–			Tomas Nilsson			456:29	1.498	14:97	
884:70			Alf Johansson			839:17	2.755	27:64	l
13.799:90			Börje o Ronny Andersson			13.087:14	42.965	429:44	l
2.481:90			Gunnel Friman			2.353:64	7.727	77:23	l
3.538:90						3.356:08	11.018	110:13	l
8.074:10			Börje o Ronny Andersson			7.657:04	25.138	251:26	l
534:80						507:16	1.665	16:64	
32.118:70						30.460:–	100.000	999:52	

Mariestorp den 17 mars 1944


Statens c. kulturbyggnadsingenjör

Gunnar Johansson Åke Andersson

Biträdande ingenjör

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Marietorp, Långatorp, Orleka Backgården samt Orleka Kronogården i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 13 januari 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 3 - 4 km väster om Fröjereds kyrka inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser föräjupning och breddning av avloppsdiket A-B-C samt uppgrävning för och läggning av rörledningarna B-F-G-H, F-J, F-K-L, K-M, G-N, C-D-E, D-P-R, P-S-T och S-U, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Rörledningarna B-F-G-H och C-D-P skola kombineras med öppna yt- och flodvattendiken. Avloppet C-O skall bibehållas öppet.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	A	650 hektar,	vid punkt	K	16.7 hektar,
	B	520 "		L	8.0 "
	C	320 "		M	6.2 "
	D	40 "		P	25.0 "
	E	11 "		R	18.0 "
	F	83 "		N	7.0 "
	52+46	56 "		S	5.2 "
	G	52 "		76+53	2.0 "
	H	42 "		T	1.0 "
	40+76	7.8 "		80+62	2.2 "
	41+61	7.1 "		81+18	1.9 "
	J	5.5 "		U	1.2 "

De heltäckta rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning från åker av 1.5 liter pr sekund och hektar, från skogsmark av 0.75 liter pr sekund och hek-

tar. De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna hava dimensionerats för en avrinning av 0.15 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Dala-Fröjered. I skrivelse /Bil. 6 a/ till Vägförvaltningen i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägförvaltningen har meddelat, att den befintliga stentrumman kommer att på Kronans bekostnad utbytas mot en rörtrumma med minst 1.2 meters diameter /Bil. 6 b/. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid underrätta Vägförvaltningen om när rörtrumman skall anläggas.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 3+73, 10+37, 11+80, 15+58, 18+15, 20+5, 24+42, 27+74, 28+75 och 29+77 samt en på sträckan B-F och en på sträckan F-G i enlighet med kostnadsförslaget och typritningar.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 1362:76, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 218:45, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 30.460 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 12 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar ej förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtioåtta kronor och 18 öre /48:18/, vilket belopp fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av företagets trummor skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor. Trumma, som anlägges utan att bro eller trumma funnits där förut, skall underhållas av ägaren av den fastighet, för vars bruk den bygges.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Marietorps dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola

vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Marietorp den 17 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

4x1041

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Marietorps dikningsföretag av år 1944" i Fröjerdes socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

Samfällighet	Summa kronor
Syneförrättningen	999:52
Vattendomstolsavgift	48:18
Betänkande	61:60
Jordersättning för avloppens breddning	218:45
Arbets- och materialkostnad	24.500:-
Tillägg entreprenören	5.000:-
Extra arbeten Släntförstärkning	200:-
Ersättning för jordupplag	1.362:76
Diverse omkostnader	542:77
Räntor under arbetstiden	-
Styrelsearvode	200:-
Summa kronor	33.133:28

Beräknad kostnad

Båtnad

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Mariebergs dikningsföretag av år 1944 i Fröjereds *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	33	0,50			16	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	0.7	1,50	1	05		
		kroklinje „	6.7	3,00	20	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.3	6,00	7	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.56 ha st	103	0.36	37	08		
		ha	57.94	0.54	31	28		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.15 ha st	22	0.14	3	08		
		ha	3.30	0.74	2	44		
		annan mark och impediment, medelareal 0.14 ha st	27	0.05	1	35		
		ha	3.65	0.78	2	84		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					111	02
		Överföres					127	52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				127 52
1942	28/5–8/6	**Avvägning.**				
"	3/11–12/11	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	7	12,00	84 —	
1944	21/1	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal 8 *punkter pr ha* ..... *ha*	6.40	0.50	30 70	
		avvägda punkter ..... *st*	490	0.03	14 70	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	14	2,00	2 80	
		i annan mark ..... "		5,00		132 20
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.43 *ha,* ..... *st*	152	005	7 60	
		ha	6489	0.10	6 49	14 09
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	152	0,04		6 08
1942	7 okt.	**Markvärdering:**				
1943	20 aug.	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	4	1,50	6 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	254	0,06	15 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	127	0,12	15 24	52 48
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.6	3:–	1 80	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... "	4.6	3:50	16 10	17 90
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	8	0.14	1 12	
		..... "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... "	54	0.25	13 50	
		..... "				
		..... "				14 62
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... "	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
1942	5/6	*dagar*	1½	12,00		18 —
1943	20/12	**Dimensionsberäkning,** *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	2.5	3,50	8 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... "		1,00		
		" " *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr* m^2 "				
		nämligen ..... m^2 *sektion på* ..... "				
		..... " " " ..... "				
		..... " " " ..... "				
		..... " " " ..... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... "	2.1	6,00	12 60	
		2) " " över 20 " ..... "	0.1	10,00	1 —	22 35
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	124	0,03	3 72	4 72
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				423 96

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					423	96
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.5	2,50	1	25		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	4.2	4,00	16	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			30	46	48	51
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00				
		Ritarbete	2	5:-	10	—		
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00			10	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	490	0,01			4	90
		Översiktskarta, *§ 41*					4	06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	85	0,25	21	25	22	75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st*	15	0,30	4	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20			6	50
1942 7 okt.		***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	7	3,00			21	—
1944 17 maj		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00			21	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avdelningsb. *„*	½	12,00	6	—		
		ang. allmän väg ..... *„*		12,00	6	—		
							12	—
1943 6/4		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	½	12,00			6	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 typer ..... *„*	1	12,00	12	—		
		utlopp för täckt ledning 2 typer ..... *„*	⅔	12,00	8	—		
		slamficka ..... *„*		12,00				
							20	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					600	68
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7	—		
		övriga regalark blad ..... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.43 *ha, ägofigurer st*	152	0.07	10	64		
		..... *ha*	64.89	0.14	9	08		
		Överföres			26	72		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 72	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 93	
		3) insättning av höjdlägestal	490 st	0,02	9 80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	124	0,05	6 20	49 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.1 km	250	-25	
		befintligt vattendrag eller vall	0.3 „	3:-	-90	
		nytt avlopp eller vall	0.5 „	5:-	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	4.2 „	6:-	25 20	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			14 48	
		3) broar och trummor, „ „			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	3 st	3,00	9 -	62 33
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*		dagar 12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		„ 12,00	20 -	
						20 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	51 sid	0,55		28 05
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06
		Summa kronor				163 84
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			23 85	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (6.25 + 4×2.75)			17 25	42 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (2(2+12+30+12)·72·0.02=14.40 + 10+10 + 5+5)			54 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			138 50	
						192 90
		Summa kronor				235 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				600 68
		Lösen för kopior och avskrifter				163 84
		Övriga förrättningskostnader				235 -
		Summa kronor				999 52

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jordbyfta *häradsrätt.*

Mariestorp *den* 17 mars *19* 44

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486


R-E1a-1041

Typritningar

Skala 1:50


1 0.5 0 1 2 3 4 m

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B

Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



R-E1a-1041

302/46 Arndo.

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1951
DIARIE NR J 2489
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Marietorps dikningsföretag av år 1944" i Fröjereds socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman~~ / ~~Ende intressent~~: Herr Birger Adolfsson, Västra Drottningvägen 64, Tidaholm.

BESLUT
DEN 15 FEB 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1946.

Ändring medgiven den -

Kmtr. ant. den 12.11.46.

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.530:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15.070:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 31 dec. 1952

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1951.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 29 nov. 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 33.133:28 kronor, varav i styrelsearvode kr 200:--.

Skara den 18 dec. 1951.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

6.k.31.52:12

Tidaholm den 7/2 1952

Till

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB 1952
DIARIE NR 2489/51
SAKT

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Angående Marieborgs dikningsföretag
av år 1944 i Frijeröds socken
Skaraborgs län.

Får jag härmed vördsamt anhålla
om svar, när nästkommande bidrag
och lån kan komma att utbetalas?

Högaktningsfullt
Birger Adolfsson Dödg.
adr. Vä. Drottningg. 64
Tidaholm

Avskr ift.

Nr 20 F.nr. 722. 302/46 kmb

Bevis.

RAPPORT BESLUT

DEN 17 APR 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR J 339
SAK NR

över verkställd besiktning.

Företag: "Marietorps dikningsföretag av år 1944" i Fröjereds socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Birger Adolfsson,
~~Förtroendeman~~
~~Intressent~~
Fröjered, Fridened.

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1946

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.530:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15.070:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson den 4 maj 1949, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättning och betänkande, som motsvarar en summa av c:a 14.000:-- kronor eller omkring 45 procent av det till 31.521:12 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 5 maj 1949.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vidimeras ex officio:

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Nr 20 F.nr 722.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR W 339
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1/9 51 (7.

Undertecknad, såsom ordf. i "Marietorps dikningsföretag av år 1944" i Fröjereds socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1952.

Anledningen till att företaget ej fullbordats inom föreskriven tid har varit entreprenörens försumlighet och brist på arbetskraft.

Tidaholm den 11 jan. 1951.

Birger Adolfsson.

Ordf.

302/46 kmb.

FÖREDRAGET
DEN 21 JUN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 2426/49.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Marietorps dikningsföretag av år 1944 i Fröjereds socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 12 juli 1946. ✓

Kontrakt: 12 november 1946. ✓

Fullbordas: 1 september 1950. ✓

Statsbidrag: 15.530 kronor. ✓

Lån: 15.070 kronor. ✓

Beräkn. kostnad: 31.521:12 kronor. ✓

Verkst. utbet. d. 3/12 46 av statsbidrag: 3.100 ✓ kr.

av lån: 3.000 ✓ kr.

Utfört arbete enligt 1bring S. Hallin den 11/5 1949

14.000 kr. = c:a 45 %.

0.45 · 15'530 = 7'000
3'100
3'900

0.45 · 15'070 = 6'800
3'000
3'800

bef

Ordf. i arb. styrelsen } Herr Birger Adolfsson, Fröjered, Fridened.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'900 kr.

av lån 3'800 kr.

Stockholm den / 19

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN. 1949
DIARIE Nr J 2426
SAK Nr

BEVIS ~~RAPPORT~~ 302/46

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10 JUNI 1949
Diarie Nr LI 313

över verkställd **besiktning.**

Företag: **"Marietorps dikningsföretag av år 1944"**
(namn, socken och län)
i Fröjereds socken, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: **Birger Adolfsson, Fröjered, Fridened.**
~~Förtroendeman~~
~~Ledamot~~

Arbetsplanen fastställd den **12 juli 1946.**

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag **15.530:--** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **15.070:--** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **1 september 1950.**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen .....

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

Vid förrättningen, som verkställts av **assistent Eskil Olsson**

den **4 maj 1949**, har befunnits att **företaget utförts enl. den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 14.000 kronor eller omkring 45 procent av det till 31.521:12 kronor fastställda kostnadsbeloppet.**

Skara den 11 maj 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STÄMPEL TVÅ KRONOR 11/5-49 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1946 den 3 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Marietorps dikningsföretag av år 1944 i Fröjereds socken, Skaraborgs län.

Lån 15.070 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	mantal	Registernummer	Ägare
Fröjereds socken			
Långatorp	-	2^{1}	Karl o Johan Johansson
Marietorp	5 /48	1^{3}	Kristina Gustavssons stbhus
"	5/48	1^{4}	Birger Adolfsson
Orleka Backgården	1/6	7^{3}	Nils Wigholm
Orleka Kronogården	1/20	8^{6}	Anders Svahn
" "	1/12	8^{7}	Gustav Götberg
" "	1/120	8^{12}	Fritz Frejd
" "	1/60	8^{13}	Karl Enell

Stockholm den 3 december 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

19574

DIARIE-Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1944

FÖRTECKNING

över de av "Marietorps dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman		Ägare
		Skaraborgs län.		
		Fröjereds socken.		
-	2^{1}	Långatorp	1	Karl o Johan Johansson
5/48	1^{3}	Marietorp	1	Kristina Gustavssons stbh.
5/48	1^{4}	D:o	1	Birger Adolfsson
1/6	7^{3}	Orleka Backgården	1	Nils Wigholm
1/20	8^{6}	Orleka Kronogården	1	Anders Svahn
1/12	8^{7}	D:o	1	Gustav Götberg
1/120	8^{12}	D:o	1	Fritz Frejd
1/60	8^{13}	D:o	1	Karl Enell

Skara den 29 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

302/46 Komb

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
16 MAJ 1951
Diarie Nr LI 60

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1951
DIARIE
SAK Nr

Hänvisande till Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 4 maj 1951 Dnr J 339/51 US översändes härmed vördsamt nytt utdrag ur V.D:s dom ang. "Marietorps dikningsföretag av år 1944" i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Skara den 16 maj 1951.

Enl. uppdrag.

Stig Lundblad

302/46

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Utdrag ur:

A.M. 67/1950.

Dom A 74/1950.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan av Birger Adolfsson i Tidaholm m.fl. om anstånd med utförandet av "Marietorps dikningsföretag av år 1944" i Fröjereds socken, Skaraborgs län; meddelad i Skövde den 13 oktober 1950.

"--"

I ansökan, som ingivits till vattendomstolen den 7 augusti 1950 ha Adolfsson i egenskap av ordförande i företagets arbetsstyrelse samt Karl Johansson och Martin Wigholm i Fridene såsom ledamöter i styrelsen anhållit om anstånd till utgången av år 1952 med företagets fullbordande. Som skäl för ansökan har åberopats brist på arbetskraft.

Mot ansökningen har icke framställts någon erinran.

Enär sökandena få anses ha visat giltigt skäl för dröjsmålet med arbetets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt utsträcka arbetstiden till utgången av år 1952, före vilken tidpunkt företaget skall vara fullbordat vid äventyr, som i nämnda lagrum sägs.

"- "--"

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund

Rätt utdraget intyga:

Inga-Lill Johansson. J Kreuger Isberg

J 339/51

Premiss

US

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Genom Eder försorg har till Lantbruksstyrelsen inkommit utdrag ur V.D. dom den 13 oktober 1950 rörande anstånd med arbetets fullbordan för Marietorps dikningsföretag av år 1944 i Fröjereds socken, Skaraborgs län. Beslutet har tydligen av misstag bort-transumerats.

Med anledning härav infordras nytt utdrag ur ovannämnda V.D. dom.

Stockholm den 23 april 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

J 339/51

US

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Under hänvisning till Lantbruksstyrelsens skrivelse av
./. den 23 april 1951 återgår bifogade utdrag ur V.D. dom ang. Marietorps dikningsföretag av år 1944 i Fröjereds socken, Skaraborgs län, för komplettering.

Stockholm den 4 maj 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

302/46

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
30 APR. 1951
Diarie Nr LI 60

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Åberopande Kungl. Lantbruksstyrelsens brev Dnr J 339/51 av den 23 ds översändes härmed vördsamt utdrag ur V.D:s dom ang. "Marietorps diknings-företag av år 1944" i Fröjereds socken, Skaraborgs län.

Skara den 30 april 1951.

Enligt uppdrag:
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Stig Lundblad

Nr 20 F.nr 722.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1951
DIARIE NR J 339
SAK NR

Utdrag ur:

A.M. 67/1950. Dom A 74/1950.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan av Birger Adolfsson i Tidaholm m.fl. om anstånd med utförandet av "Marietorps dikningsföretag av år 1944" i Fröjereds socken, Skaraborgs län; meddelad i Skövde den 13 oktober 1950.

" -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " --

I ansökan som ingivits till vattendomstolen den 7 augusti 1950 ha Adolfsson i egenskap av ordförande i företagets arbetsstyrelse samt Karl Johansson och Martin Wigholm i Fridene såsom ledamöter i styrelsen anhållit om anstånd till utgången av år 1952 med företagets fullbordande. Som skäl för ansökan har åberopats brist på arbetskraft.

Mot ansökningen har icke framställts någon erinran.

" -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " -- " --

Obs, beslutet kostnadsmarkt!

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund.

Vidimeras:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

302
46

31927
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1946

Härmed intygas, att arbetet vid Marietorps dikningsföretag av år 1944 är påbörjat, och att hittills cirka 360 m av kanalen är uppgrävd och dessutom en vägtrumma färdigställts.

Fröjered den 25 nov. 1946.

Kommunalordförande.

DIARIE N:r 26219
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946



R 4*1041

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

448/46 Komb.

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Marietorps dikningsföretag av år 1944

i Fröjereds socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid dikets utförande.
Stockholm den 12 juli 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt

Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Marietorps dikningsföretag av år 1944" i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 3 - 4 km väster om Fröjereds kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 17 mars 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Dikningsförslaget har därför underställts Vägförvaltningens i Skaraborgs län prövning /Bil. 6 a - b i synehandlingarna./

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde med företagets delägare den 17 mars 1944 /Bil. IV a/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt föreningsskrivelse /Bil. IV b/, hava vissa delägare förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 15.530:- kronor från statens avdikningsanalag och 15.070:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 29 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	28.878:79	
Ersättningar	1.581:21	30.460:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	999:52	
" " utredning angående statsunderstöd	61:60	1.061:12
Summa kronor:		31.521:12

Skara den 29 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 31.521 kronor 12 öre, varav å lântagarnas andel 29.720 kronor 95 öre.

Stockholm den 12 juli 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 17 mars 1944 avslutad syneförrättning rörande Marietorps dikningsföretag av år 1944 i Fröjereds socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

6

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Marietorps diknings- företag av år 1944

i Fröjereds socken

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Hela företaget

Åker	57.94	har
Äng och odlingsmark	3.30	„
Annan duglig mark	0.16	„
Tillsammans	61.40	har

Markens blivande värde i medeltal 1040:- kronor pr har

„ „ „ högst 1100:- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 32118:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 30460:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 mars 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Nils G. Wigholm

Adress: Backgården, Orrleka, Fridene

Anm.:

Skara den 19 maj 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift.

302
46

DIARIE N:r 26220
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1946

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Marietorps dikningsföretag onsdagen den 12/6 1946.

§ 1.

Val av styrelseledamot.

Anders Johan Svahn, Kronogården.

§ 2.

Val av suppleant.

Martin Wigholm, Backgården.

§ 3.

Omval av revisor efter Josef Gustavsson på grund av att han som företagets entreprenör är jävig.

Valdes Gustav Dahlman.

Dag som ovan

Birger Adolfsson

Justeras:

Gustav Dahlman Hjalmar Gustafsson

Protokoll, fört med styrelsen för Marietorps dikningsföretag av år 1944 den 12/6 1946.

§ 1.

Val av ordförande.

Undertecknad valdes härtill.

Birger Adolfsson

Justeras:

Karl Johansson Anders Svahn

Rätt avskrivet intygas:

Inga Pålsson ....

7

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Marietorps dikningsföretag av år 1944 i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Birger Adolfsson, Marietorp,

Arr. Artur Svensson, Marietorp,

Gustaf Johansson såsom ombud för Kristina Gustavssons sterbhus, Marietorp,

Karl och Johan Johansson, Långatorp,

Nils G. Wigholm, Backgården, Orrleka,

Josef Gustafsson, Skattegården, Orrleka,

Anders Svahn, Kronogården, Orrleka,

Johan Friman, Kronogården, Orrleka,

Gustav Dahlman, Skattegården, Orrleka,

Hjalmar Gustavsson, Nolgården, Orrleka.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Nils G. Wigholm och Karl Johansson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes (Nils G. Wigholm,) Backgården, Orrleka, Fridene, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Birger Adolfsson, Marietorp, och Karl Johansson, Långatorp.

Till styrelsesuppleanter valdes Anders Svahn, Kronogården, Orrleka, och Hjalmar Gustafsson, Nolgården, Orrleka.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Gustaf Johansson, Marietorp, och Josef Gustafsson, Skattegården, Orrleka. Till revisorssuppleant valdes Gustav Dahlman, Skattegården, Orrleka.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget nämligen:

Nils G. Wigholm, ägare av Orleka Backgården 7^{3},

Birger Adolfsson, ägare av Marietorp 1^{4},

Kristina Gustavssons sterbhus, ägare av Marietorp 1^{3},

Karl och Johan Johansson, ägare av Långatorp 2^{1},

Anders Svahn, ägare av Orleka Kronogården 8^{6}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar samt att anmäla styrelsevalet hos länsstyrelsen.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Marietorp den 17 mars 1944.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Nils G. Wigholm

K. G. Johansson

Bilaga IV b. 10

FÖRENING.

Undertecknade delägare i Marietorps dikningsföretag av år 1944 inom Fröjereds socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-lånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Orrleka den 18/3 1944

Gustav Göthberg, Frits Frejd, Karl Enell

Bevittnas:

Nils G. Wigholm K. G. Johansson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

Hela företaget.	
Båtnad	32.118:70
Kostnad	31.521:12
Relativ kostnad	0.98
Bidrag i % av kostnad	49.30
Beräknat bidrag	15.539:91
BIDRAG utgår med	15.530:-

Lånesökandenas andel.	
i procent	94.289
i båtnad	30.284:60
i kostnad	29.720:95
i bidrag	14.643:07
Beräknat lånebelopp	15.077:88
LÅN utgår med	15.070:-

Skara den 29 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
	57.94	3.46	61.40	31.521:12	32.118:70	0.98
			Lånesökandenas andel.			
	55.21	1.12	56.33	29.720:95	30.284:60	

Skara den 29 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Fröjereds socken.							
1/8	2[2]		Orleka Nolgården	Hjalmar Gustavsson	-	06	-	34	-	40
9/100	1[12]		Orleka Skattegården	Gustav Dahlman	-	30	-	82	1	12
1/30	8[14]		Orleka Kronogården	Johan Friman	-	67	-	33	1	00
1/120	8[11]		D:o	Hanna Johansson			-	12	-	12
1/120	8[12]		D:o	Fritz Frejd	-	26			-	26
1/60	8[13]		D:o	Karl Enell	-	71			-	71
1/30	8[15]		D:o	Densamme	-	04	-	73	-	77
1/20	8[6]		D:o	Anders Svahn	1	71	-	36	2	07
1/12	8[8]		D:o	Josef Gustafsson	-	72			-	72
1/12	8[7]		D:o	Gustav Götberg	1	73			1	73
1/6	7[3]		Orleka Backgården	Nils Wigholm	22	52	-	18	22	70
-	2[1]		Långatorp	Karl o Johan Johansson	4	15			4	15
5/48	1[3]		Marietorp	Kristina Gustavssons stbh.	9	30			9	30
5/84	1[4]		D:o	Birger Adolfsson	14	83	-	58	15	41
5/48	1[4]		D:o	Kristina Gustavssons stbh.	-	94			-	94
				Summa:	57	94	3	46	61	40

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.98	49.30				
65	50	62	14	2	04	-	13	64	31			31	68		
378	-	358	51	11	76	-	73	371	-			182	79		
318	60	302	16	9	92	-	61	312	69			154	06		
19	20	18	28	-	60	-	04	18	92			9	32		
98	-	92	90	3	05	-	19	96	14			47	37	48	75
230	80	219	01	7	19	-	44	226	64			111	66	114	92
37	-	35	03	1	15	-	07	36	25			17	86		
1.176	30	1.115	45	36	60	2	25	1.154	30			568	71	585	29
481	-	456	29	14	97	-	92	472	18			232	64		
884	70	839	17	27	54	1	70	868	41			427	85	440	32
13.799	90	13.087	14	429	44	26	46	13.543	04			6.672	46	6.867	-
2.481	90	2.353	64	77	23	4	76	2.435	63			1.200	-	1.234	99
3.538	90	3.356	08	110	13	6	79	3.473	-			1.711	09	1.760	98
8.074	10	7.657	04	251	26	15	49	7.923	79			3.903	93	4.017	75
534	80	507	16	16	64	1	02	524	82			258	58		
32.118	70	30.460	-	999	52	61	60	31.521	12			15.530	:-	15.070	-

Skara den 29 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande angående statsunderstöd till "Marietorps dikningsföretag av år 1944" i Fröjereds socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor å 3:-	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		8:80
Avskrift av betänkandet med bilagor	15 sidor å 0:55	8:25
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-

Summa kronor: 61:60

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 29 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 15, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



1. 2 ex + Martin Wigholm
2 med bjug fästes o.s.v. Backg:n Gröna Fridens

GRÄVNINGSTABELL

2 Martin
1 Gundåter

Läge	Längd m	Djup m	~~Bottenbredd, m~~ / Rördimension, mm	~~Dagbredd m~~ ~~Slänt-lutning~~ / Rörmaterial och rörtyp	Fall o/oo	Bottenhöjd m	Pålehöjd	Anmärkningar
	Marietorps dikningsföretag av år 1944							
		Rördiket B-F-G-H ✓						
50		1.56	↑		↑	11.55	13.11 ✓	Betonggjutning
50+50	50	1.79				11.60	13.39 ✓	
51	50	1.71	225		1	11.65	13.36 ✓	
51+5=50=100	5	1.54 / 1.52	✕		✕	11.66 / 11.68	13.20 ✓ / 13.20 ✓	Brunn C; d=0.60 m
51+50	45	1.51				11.71	13.22 ✓	
52	50	1.46				11.75	13.21 ✓	
52+43	43	1.39				11.78 ✓	13.18 ✓	Brunn C; d=0.45 m
52+50	7	1.44				11.79	13.22 ✓	
52+77	27	1.54	200		0.75	11.81	13.35 ✓	
53	23	1.50				11.83	13.33 ✓	
53+50	50	1.50				11.86 ✓	13.36 ✓	
54	50	1.27				11.90 ✓	13.17 ✓	
54+17=45	17	1.24 / 1.23	✕		✕	11.91 / 11.92	13.15 ✓ / 13.15 ✓	Brunn C; d=0.45 m
54+50	33	1.18				11.95	13.13 ✓	
55	50	1.43				12.00	13.43 ✓	
55+50	50	1.61	150		1	12.05	13.66 ✓	
56	50	1.54				12.10	13.64 ✓	
56+23	23	1.57	↓		↓	12.12	13.69 ✓	Brunn C; d=0.45 m
Summa	623	meter						
✓	✓		✓			✓	✓	

Lantbruksstyrelsen 3049 cl, 49, dec. 8 000 SRA 538949

Läge	Längd m	Djup m	Bottenbredd, m / ~~Rördimension, mm~~	Dagbredd m / ~~Rörmaterial och rörtyp~~	Släntlutning	Fall o/oo	Bottenhöjd m	Pålehöjd	Anmärkningar
		Flödesdiket B-F-G-H							
50		0.91		2.12			12.20	13.11 ✓	
50+50	50	1.15		2.60			12.24	13.39 ✓	
51	50	1.08		2.46			12.28	13.36 ✓	
51 +5 = 40=100	5	0.92		2.14			12.28	13.20 ✓	
51 +50	45	0.91		2.12			12.31	13.22 ✓	
52	50	0.86		2.02			12.35	13.21 ✓	
52 +43	43	0.79		1.98			12.38	13.18 ✓	
52 +50	7	0.84		1.88			12.39	13.22 ✓	
52 +77	27	0.94		2.18			12.41	13.35 ✓	
53	23	0.90	0.30	2.10	1:1	0.75	12.43	13.33 ✓	
53 +50	50	0.90		2.10			12.46	13.36 ✓	
54	50	0.67		1.64			12.50	13.17 ✓	
54 +17 = 45	17	0.64		1.58			12.51	13.15 ✓	
54 +50	33	0.59		1.48			12.54	13.13 ✓	
55	50	0.85		2.00			12.58	13.43 ✓	
55 +50	50	1.04		2.38			12.62	13.66 ✓	
56	50	0.99		2.28			12.65	13.64 ✓	
56 +23	23	1.02		2.34			12.67	13.69 ✓	
Summa	623	meter							
B-F									Rörtumma typ B: d=21"
F-G									D: 0 d=18"
		Rördiket G-N							
45=54 +17		1.20					11.95 ✓	13.15 ✓	
45 +50	50	1.76	125			3.5	12.13 ✓	13.89 ✓	
45 +66	16	1.52					12.18 ✓	13.70 ✓	Brunn A; d=0.45
Summa	66	meter							
✓	✓		✓			✓	✓	✓	

3.

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	~~Bottenbredd, m~~ / Rördimension, mm	~~Dagbredd m~~ ~~Slänt-lutning~~ / Rörmaterial och rörtyp	Fall °/oo	Bottenhöjd m	Pålehöjd	Anmärkningar
		Rördiket F-K-L						
100=51+5=40		1.45	↑		↑	11.75	13.20 ✓	
100+50	50	2.00	200		2.5	11.88	13.88 ✓	
100+95=110	45	1.42 / 1.32	↓ ↑		↓ ↑	11.99 ✓ / 12.09 ✓	13.41 ✓ / 13.41 ✓	Brunn A; d=0.45
101+50	55	1.44	150		2	12.20 ✓	13.64 ✓	
101+62	12	1.29	↓		↓	12.22 ✓	13.51 ✓	Brunn A: d=0.45
Summa	162	meter					✓	
✓	✓		✓		✓	✓		
		Rördiket K-M						
110=100+95		1.36	↑		↑	12.05 ✓	13.41 ✓	
110+26	26	1.43	150		1.5	12.09 ✓	13.52 ✓	
110+50	24	1.30				12.13 ✓	13.43 ✓	
110+85	35	1.32	↓		↓	12.18 ✓	13.50 ✓	Brunn A; d=0.45 m
Summa	85	meter						
✓	✓		✓		✓	✓	✓	
		Rördiket F-J						
40=51+5=100		1.47	↑		↑	11.73 ✓	13.20 ✓	
40+50	50	1.26				11.86 ✓	13.12 ✓	
40+76	26	1.25			2.5	11.92 ✓	13.17 ✓	Brunn A; d=0.45 m
41	24	1.76				11.98 ✓	13.74 ✓	
41+50	50	1.44	150			12.11 ✓	13.55 ✓	
41+60	10	1.26 / 1.25			↓ ↑	12.13 ✓ / 12.14 ✓	13.39 ✓ / 13.39 ✓	Brunn A; d=0.45 m
42	40	1.23				12.20 ✓	13.43 ✓	
42+50	50	1.31			1.5	12.28 ✓	13.59 ✓	
42+90	40	1.32	↓		↓	12.34 ✓	13.66 ✓	Brunn A; d=0.45 m
Summa	290	meter						
✓	✓		✓		✓	✓	✓	

Lantbrukusstyrelsen 3049 cl, 49, dec. 8 000 SRA 538849

Läge	Längd m	Djup m	Bottenbredd, m / Rördimension, mm	Dagbredd m / Släntlutning / Rörmaterial och rörtyp	Fall o/oo	Bottenhöjd m	Pålehöjd	Anmärkningar
								mätes från påle utbredd 26/5 fr. trumma vid 27+74
		Rördiket C-D-E.						
27+77		1.32				12.77	14.09	Betonggjutning
28	23	1.25				12.80	14.05	
28+50	50	1.23				12.85	14.08	
28+90	40	1.46	200		1.0	12.89	14.35	Brunn C; d=0.45 m
29	10	1.52				12.90	14.42	
29+50	50	1.48				12.95	14.43	
30	50	1.51				13.00	14.51	
30+18=70	18	1.38 / 1.34				13.02 / 13.06	14.40 / 14.40	Brunn C; d=0.45 m
30+50	32	1.32			3.5	13.17	14.49	
31	50	1.20	150			13.35	14.55	
31+49	49	1.31			8	13.74	15.05	Brunn med 8" intag d=0.45 m
Summa	372	meter						
		Flödesdiket C-D-P.						
27+77		0.71				13.38	14.09	mätes från påle utbredd 26/5 fr. trumma vid 27+74
28	23	0.65		1.60		13.40	14.05	
28+50	50	0.63		1.56		13.45	14.08	28+75 Rörtrumma typ B; d=15"
28+90	40	0.86		2.02		13.49	14.35	
29	10	0.92		2.14	1.0	13.50	14.42	
29+50	50	0.88	0.30	2.06 1:1		13.55	14.43	29+77 Rörtrumma typ B; d=15"
30	50	0.91		2.12		13.60	14.51	
30+18=70	18	0.75		1.80		13.65	14.40	
70+50	50	0.87		2.04	1.5	13.73	14.60	
70+73=75	23	0.89		2.08		13.76	14.65	
Summa	314	meter						
				Trumma vid C				
27+74		1.62				12.47	14.09	Trumma av betong kul-vert typ C; d=0.80 m

5

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	Bottenbredd, m / Rördimension, mm	Dagbredd m / Slänt-lutning / Rörmaterial och rörtyp	Fall o/oo	Bottenhöjd m	Pålehöjd	Anmärkningar
		Rördiket D-P-R						
70=30+18		1.35	↑		↑	13.05	14.40	
70+50	50	1.50			1	13.10	14.60	
70+73=75	23	1.53 / 1.49	150			13.12 / 13.16	14.65 / 14.65	Brunn med 12" bräddavlopp; d=0.45 m
71	27	1.37				13.40	14.77	
71+50	50	1.30			9	13.85	15.15	
71+84	34	1.19	↓		↓	14.16	15.35	Brunn med 8" intag d=0.45 m
Summa	184	meter						
		Rördiket P-S-T						
75=70+73		1.50	↑		↑	13.15	14.65	
75+50	50	1.37	150		3	13.30	14.67	
76=80	50	1.27 / 1.25	↓			13.45 / 13.47	14.72 / 14.72	Brunn A; d=0,45 m
76+53	53	1.39 / 1.36	125 / ↑			13.55 / 13.58	14.94 / 14.94	Brunn A; d=0.45 m
77	47	1.34	100		1.5	13.65	14.99	
77+24	24	1.19	↓		↓	13.69	14.88	Brunn A; d=0.375 m
Summa	224	meter						
		Rördiket S-U						
80=76		1.25	↑		↑	13.47	14.72	
80+50	50	1.30	125		3	13.62	14.92	
80+63	13	1.36 / 1.32				13.66 / 13.70	15.02 / 15.02	Brunn A; d=0.45 m
81	37	1.37			4	13.85	15.22	
81+19	19	1.39 / 1.39	100			13.93 / 13.93	15.32 / 15.32	Brunn A; d=0.375 m
81+50	31	1.34			1.5	13.98	15.32	
82+13	63	1.13	↓		↓	14.07	15.20	Brunn A; d=0.375 m
Summa	213	meter						
				Mina 0.30 – 5 – 50				

Lantbruksstyrelsen 3049 cl, 49, dec. 8 000 SRA 538949

Mariestorps df år 1944

DF 211
1988-11-09

Beställarens namn
Gm Börje Andersson
Utdelningsadress
Olofstorp, Fröjered
Ortsadress (postnr och ortnamn)
52200 Tidaholm
Rikt- och telefonnr
0502/31060

BESTÄLLNING
Datum
1986 07 23

Insänds till
Lantbruksnämnden
Skara

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
1986-07-24
Dnr. 64-1129/86

Avgift utgår enligt lantbruksnämndstaxan

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Lantbruksnämndens anteckningar

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)
Olofstorp 1:73

Registerområde (socken): Fröjered
Kommun: Tidaholm

Areal, anges i hektar: åker 47 | skogsmark 59 | ängs- och betesmark 10

Cregnr: LS 4 x 1041 (164-86)

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)

Registerområde (socken)
Kommun

Areal, anges i hektar: åker | ängs- och betesmark

Cregnr

Uppdraget avser

- [ ] dikning
- [ ] yrkesmässig trädgårdsodling
- [ ] galtbesiktning
- [ ] täckdikning
- [ ] ekonomibyggnader
- [ ] fårbesiktning
- [ ] jordbruksväg
- [ ] mekanisering
- [ ] husdjur (övrigt)
- [ ] markkartering
- [ ] ekonomisk kalkylering
- [ ] växtodling, gödsling
- [ ] företagsanalys

Uppdragets art

- [ ] Rådgivning
- [ ] Projektering (teknisk planering)
- [ ] Besiktning o d
- [ ] Utsättning

Uppdragets omfattning[1]
Medverkan vid samråd

Övriga upplysningar (tidpunkt då uppdraget önskas utfört m m)

Beställarens namnunderskrift

Anne Pers
Förberedde "Kallelse" 0,5 tim
11 april 1988
Samråde 1 tim

I 1,5 tim x 325 = 487,50
AP Summa 487

[1] Kort beskrivning, uppgift om areal, längd, antal e d. Ange vid markanläggning om åtgärden väntas beröra annan fastighet, järnväg, landsväg, kloakutsläpp e d.

Lantbruksstyrelsen B 5. 1985-03 5 000. Lbs offset, Jönköping

LANT BRUKS NÄMNDEN

DF 211 1988-11-09

Skaraborgs län

Handläggare
Arne Persson 255

RÄKNINGS-MANUSKRIPT
Datum för utfärdande
88-11-02

Diariebeteckning
C4-1129/86

Cregdossiebeteckning
164-86

LS 4x1041

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

011 Marietorp d f av år 1944
gm Börje Andersson
Olofstorp, Fröjered
522 00 Tidaholm

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

021 **UPPDRAG**

Specificeras: Medverkan vid sammanträde

Tidsperiod då uppdraget utförts: April 1988

TIDERSÄTTNING 3 §

Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
I	1,5	325:-	488:-	—

SAKERSÄTTNING 4 §

Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen (1983:291)

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen (1983:291)

Grundbelopp

Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare

Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med .....procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Täckdikning

☐ Plan för täckdikning

☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation

Grundbelopp

Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha à kr.....

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Transport 488:- —

Lantbruksstyrelsen A 78. 1987-10 5000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport	488 ~~+ 7~~	
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa		
	Grundbelopp		
	Tilläggsbelopp. Antal.....à kr.....		
	Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden		
10 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
	Kopior o dyl		
SUMMA		488:-	
Momsprocent —	på kronor —	Kronor	
Att insättas på postgirokonto	nummer	**SUMMA KRONOR** 488:-	

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

Arne Persson

4 x 1041

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Marietorps diknings-företag av år 1944" i Fröjereds socken, 1988-04-11.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

0511-131 40

KALLELSE

1988-03-28

Till delägarna i Marietorps
dikningsföretag av år 1944
i Fröjereds socken

Härmed kallas Ni till sammanträde med Marietorps df av år 1944

Plats: Hos Börje Andersson, Olofstorp, Fröjered

Tid: Måndag den 11 april 1988 kl 10.30

Ärende: Val av styrelse.
Beslut om underhållsåtgärder

Ni uppmanas kalla eventuella andra delägare i Er fastighet. Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar undertecknad.

Arne Persson
Konsulent

F U L L M A K T

(får ej avskiljas från kallelsen)

för.....

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

..... den 1988

....

....

....

Bevittnas:

....

Marietorps d f av år 1944

DAGORDNING vid sammanträde den 11 april 1988

Närvarande upprop

1. Val av ordf. och sekreterare för dagen
2. -"- två justeringsmän
3. Kallelsen och dagordningens godkännande
4. Val av styrelse för företaget
5. Underhåll
6. Övriga frågor
7. Mötets avslutande

Protokoll fört med delägarna i Marietorps dikningsföretag av år 1944 i Fröjereds socken Skaraborgs län.

Tid och plats

Måndagen den 11 april 1988 hos Börje Andersson Olofstorp Fröjered.
Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare enligt förteckning. Efter välkommsthälsning av Arne Persson företogs upprop av konsulent Arne Persson Lantbruksnämnden Skara.
Närvarande var: Alf Johansson, Jan Dahlman, Thomas Nilsson,och Börje Andersson

§1
Till dagens ordförande valdes Arne Persson, som öppnade mötet, till protokollförare valdes Börje Andersson.

§ 2
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes JanDahlman och Thomas Nilsson.

§ 3
Kallelsen till dagens sammanträde samt dagordning godkändes.

§ 4
Beslutades att företagets styrelse skall bestå av tre ordinarie ledamöter samt en suppleant.
Till företagets ordförande valdes Börje Andersson.
Sekreterare Thomas Nilsson och Kassör Jan Dahlman.
Till suppliant valdes Alf Johansson.

§ 5
Efter diskussion om behovet av underhåll beslutades att styrelsen utför besktning och därefter beslutar om åtgärd.
Beslutades att växande träd och buskar inom företaget skall nedtagas av varje berörd markägare.

§6
Besutades att ersättning för skada och intrång genom jordupplag ej skall utgå. Rensningsjorden skall i samband med rensningen bredspridas eller uppläggas i sträng om markägaren så önskar.

§ 7
Övriga frågor ; inga

Vid protokollet

.....
Börje Andersson

.....
Jan Dahlman

Justeras

.....
Arne Persson

.....
Tomas Nilsson