



Akt nr:

R-E1a-1052

AU$R-E1a-1052

322
46

Skuldförbindelse överlämnad
i Kungl. Lantbruksstyrelsens kontoret
den 13/2 1947
godkänd den 20 1946

Skuldförbindelse överlämnad
till Stenbrona dikningsföretag
den 14/2 1950
godkänd den 9/3 1950

4975
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB. 1947

R 2*1052

459/46

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946 till Stenbrona dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken, SKARABORGS LÄN beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusennittio (4.090) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fyratusenetthundranittio (4.190) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trädgården Saleby den 1 Feb. 1947.

Aron Jansson

Feb. 4/6

Saleby

Att Lantbrukaren Aron Jonsson.
Trädgården, Saleby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Earl Hedlund — Allan Sundberg.

Adress Trädgården Saleby — Adress Trädgården Saleby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
172
DIARIE Nr 1905
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB. 1947

R 2•1052

23481
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1944

Handlingar angående
Stenbrona dikningsföretag av år 1944
i Saleby socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Stenbrona i Saleby socken av Skaraborgs län.

Den 26 oktober 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 14 hos Aron Jonsson, Trädgården, , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Anders Andersson, Friggeråker, Saleby, och

Joel Andersson, Antorp, Saleby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Aron Jonsson, Trädgården,

Hilda och Ellen Johansson, Stenbrona,

Gunnar Augustsson, Månsagården, Uvered, såsom ombud för fru Hilda Johansson, Rasagården, enl. fullm. /Bil. 4 a/,

såsom övriga sakägare:

Josef Larsson, Stenbrona,

Karl Johansson, Stenbrona,

Kronoarrendator Åke Sahlberg, Tagelberg,

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens hamdläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Hilda och Ellen Johansson, Stenbrona, samt Hilda Johansson, Rasagården, hade ingått förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningarna /Bil. 5 a och 5 b/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 7 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kronor pr dagsverke.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle komma att underrättas genom brevkort.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 3 mars 1944 .

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Aron Jonsson, Trädgården,

Josef Larsson, Stenbrona, jämväl såsom ombud för Milda Larsson, Stenbrona, enl. fullm. /Bil. 4 a/,

Gunnar Augustsson, Månsagården, Uvered, såsom ombud för fru Hilda Johansson, Rasagården, enl. fullm. /Bil. 4 b/,

Karl Johansson, Stenbrona,

Kronoarrendator Åke Sahlberg, Tagelberg, med fullmakt att bevaka Kronans rätt och bästa /Bil. 4 c/.

§ 8 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Aron Jonsson, Trädgården, Saleby.

§ 12 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Trädgården den 3 mars 1944.

.....

Statens e. lantbruksingenjör

Ansk. Anderson ..... Jos. Anderson

Biträdande gode män.

5

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stenbrona i Saleby sock
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Öttum.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Aron Jonsson
adress Trädgården
pr Saleby
Telefon: 46 Saleby

Trädgården den 25 Maj 1943

Aron Jonsson

Tackt. plan finns Aron Jonsson 1943
Karl Johansson 1955

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Trädgården	Erik Eriksson
Stenbrona	Hilda Johansson
Stenbrona	Ella Johansson
Stenbrona	Karl Johansson
Tagelberg	Åke Sahlberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392196

7 Salebey

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör E.Öfverholm,Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 juli 1943

På länsstyrelsens vägnar:

J.Sunnerholm Bertil Sundberg

Utan avgift.

D.D.44-148/43

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Aron Jonsson, Trädgården, tisdagen den 26 oktober 1943 klockan 14, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Stenbrona i Saleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 11 oktober 1943 till:

5 kuv 14:—
6 kuv 14:80
28.80

Skiftesgodemannen Anders Andersson, Friggeråker, Saleby,
Skiftesgodemannen Joel Andersson, Antorp, "
✓ Aron Jonsson, Trädgården, "
✓ Josef (och Milda) Larsson, Stenbrona, jämväl "
Hilda och Ellen Johansson, Stenbrona, "
✓ Gunnar Augustsson, Hässegården, Kvistad pärm andel
✓ Fru Hilda Johansson, Rasagården, "
✓ Karl Johansson, Stenbrona, "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande kronoegendomen Tagelberg,

✓ Kronoarrendator Åke Sahlberg, Tagelberg, Saleby. med fullm

Skara den 11 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Aron Jonsson, Trädgården, fredagen den 3 mars 1944 klockan 13.00, avsändes den 18 februari 1944 till samtliga i ovanstående förteckning, utom Kungl. Maj:ts Befallningshavande. Därjämte avsändes underrättelse till domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjurum.

Skara den 18 februari 1944.

Bilaga 4 a.

FULLMAKT

för Josef Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stenbrona m. fl. hemman i Soleby sock och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stenbrona den 3 Mars 1944

Milda Larsson

Bevittnas:

Hilda Johanson

Ella Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 4 b.

FULLMAKT

för Gunnar Augustsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stenbrona m. fl. hemman i Saleby Saleby sock och Skaraborgs län föra talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Saleby Rasagården den 3/3 1944

Hilda Johansson

Bevittnas:

Ragnar Karlsson Signe Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

11

Bilaga 4 c.

DOMÄNVERKET

D.i:81/1944.

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Åke Sahlberg, Tagelberg, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Aron Jonsson, Trädgården, fredagen den 3. mars 1944 kl. 13,00, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 29. februari 1944.

Domänintendent.

Bevittnas:

Bilaga 5 a.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med förbindelse till den syneförrättning som avser förbättrad avdikning av mark tillhörande 3/32 mtl Stenbrona i Saleby socken, Skaraborgs län, och yrkar att förrättningen även måtte omfatta en förbindning i gränsen mellan 1/32 mtl Stenbrona och 1/4 mtl Stenbrona.

Stenbrona den 17 september 1943

Hilda Johansson

Ellen Johansson

Förestånderska

förening vitsordas av oss nyssnämnd



A. nd: Andersson
Joel Andersson

Bilaga 5 b.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed mot rökanden till den synefölrättning som avser fastläggning av vattenskadade marker tillhörande Stenbrans i Jakobs socken av Skaraborgs län och yrkar att förfarandet utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig fastläggning beredes jämväl andra marker.

Ransgården den 27 september 1943

Hilda Johansson

Föreståndare förening biträdes av oss grannar

Andr. Andersson Joel Andersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Västra samfälligheten			
			Jaleby socken			
1/8	36		Jaleby Skeburna	Fru Hilda Johansson		
				åker, mylla på lera	1	5.80
				" "	2	5.80
				" "	3	5.75
				" "	4	5.75
				" "	5	5.65
				" "	6	"
				" "	7	"
				" "	8	"
				" "	9	"
				" "	10	5.70
				" "	11	5.80
				" "	12	"
				" "	13	5.85
				" "	14	5.90
				" "	15	5.85
				" "	16	5.75
				" "	17	5.70
				" "	18	5.65
				tomt	19	
				väg	20	
				åker, mylla på lera	21	5.65
				" "	22	5.60
				" "	23	5.65
				" "	24	"
				" "	25	5.70
				" "	26	5.80
				" "	27	"
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	30							1160	348	—	1200	360	—	40	12	—
30	63							1120	705	60	"	756	—	80	50	40
35	56							1080	604	80	"	672	—	120	67	20
40	58							1040	603	20	"	696	—	160	92	80
45	59							1000	590	—	"	708	—	200	118	—
50	60							960	576	—	"	720	—	240	144	—
90	45							640	288	—	"	540	—	560	252	—
85	49							680	333	20	"	588	—	520	254	80
85	49							"	333	20	"	588	—	"	254	80
75	49							760	372	40	"	588	—	440	215	60
60	55							880	484	—	"	660	—	320	176	—
40	25							"	220	—	"	300	—	"	80	—
55	35							920	322	—	"	420	—	280	98	—
55	32							"	294	40	"	384	—	"	89	60
60	29							880	255	20	"	348	—	320	92	80
75	28							760	212	80	"	336	—	440	123	20
80	28							720	201	60	"	336	—	480	132	40
90	21							640	134	40	"	252	—	560	117	60
90	06							640	38	40	"	72	—	"	33	60
						17	—				—			—		
95	27							600	162	—	1200	324	—	600	162	—
150	27							560	151	20	"	324	—	640	172	80
90	27							640	172	80	"	324	—	560	151	20
85	28							680	190	40	"	336	—	520	145	60
80	28							720	201	60	"	336	—	480	134	40
65	31							840	260	40	"	372	—	360	111	60
70	22							800	176	—	~~1200~~ 1160	255	20	360	79	20
	9 67					17			8.231	60		11.595	20		3.363	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	28	5.75
					29	5.70
					30	5.65
					31	"
					32	"
				Summa		
1/8	37		Jakby Stenhvona	Josef och Milda Larsson		
				väg	33	
				åker, mylla på lera	34	5.75
				" "	35	5.70
				" "	36	"
				" "	37	5.60
				" "	38	5.90
				" "	39	5.95
				" "	40	6.00
				" "	41	6.05
				" "	42	5.90
				" "	43	"
				" "	44	5.80
				" "	45	5.85
				" "	46	5.75
				" "	47	5.80
				väg	48	
				tomt, förbättras ej	49	
				åker, mylla på lera	50	5.85
				" "	51	5.80
				" "	52	5.85
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	67						17		8.231	60		11.595	20		3.363	60
80	23							720	165	60	1160 ~~1200~~	266	80	440	101	20
85	24							680	163	20	1160 ~~1200~~	278	70	480	115	20
95	26							600	156	–	1120 ~~1200~~	291	20	520	135	20
95	31							"	186	–	1080 ~~1200~~	334	80	480	148	80
100	33							560	184	80	1040 ~~1200~~	343	20	480	158	40
11	04						17		9.087	20		13.109	60		4.022	40
Tomt 30							55	–								
70	61							880	536	80	1200	732	–	320	195	20
80	43							800	344	–	"	516	–	400	172	–
80	41							"	328	–	"	492	–	400	164	–
75	40							840	336	–	"	480	–	360	144	–
70	38							880	334	40	"	456	–	320	121	60
65	34							920	312	80	"	408	–	280	95	20
65	33							"	303	60	"	396	–	280	92	40
50	34							1040	353	60	"	408	–	160	54	40
65	35							920	322	–	"	420	–	280	98	–
65	34							"	312	80	"	408	–	"	95	20
70	33							880	290	40	"	396	–	320	105	60
65	32							920	294	40	"	384	–	280	89	60
70	31							880	272	80	"	372	–	320	99	20
65	35							920	322	–	"	420	–	280	98	–
							20	–			–			–		
							45	–			–			–		
65	50							920	460	–	1200	600	–	280	140	–
70	47							880	413	60	"	564	–	320	150	40
65	44							920	404	80	"	528	–	280	123	20
6	65						1 20		5.942	–		7.980	–		2.038	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				åker, mylla på lera	53	5.85
				" "	54	5.90
				" "	55	5.85
				" "	56	5.75
				" "	57	5.60
				" "	58	5.75
				" , förb. ej	59	
				kanal	60	
				Summa:		
3/32	39		Saleby Stenbrona	Aron Jonsson		
				åker, mylla på lera	61	6.10
				" "	62	6.35
				" "	63	6.40
				" "	64	6.55
				" "	65	6.50
				" "	66	6.80
				" "	67	6.95
				" "	68	6.10
				" "	69	6.60
				" "	70	6.60
				" , högl. mark	71	7.05
				Summa		
			Östra samfällighet			
			Saleby socken			
3/32	39		Saleby Stenbrona	Aron Jonsson		
				åker, mylla på lera	72	6.90
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	65					1	20		5.943	—		7.980	—		2.038	—
	43							920	395	60	1200	516	—	280	120	70
	47							960	451	20	"	564	—	240	112	80
	22							1160	255	20	"	264	—	40	8	80
	40							1120	448	—	"	480	—	80	32	—
	43							"	481	60	"	516	—	80	34	40
	20							1160	232	—	"	240	—	40	8	—
						1	73	—			—			—		
							18	—			—			—		
8	80					3	11		8.205	60		10.560	—		2.354	40
	47							480	225	60	1200	564	—	720	338	40
	59							600	354	—	"	708	—	600	354	—
	60							"	360	—	"	720	—	"	360	—
	54							680	367	20	"	648	—	520	280	80
	45							640	288	—	"	540	—	560	252	—
	58							800	464	—	"	696	—	400	232	—
	22							960	211	20	"	264	—	240	52	80
	34							560	190	40	"	408	—	640	217	60
	30							960	288	—	"	360	—	240	72	—
	33							"	316	80	"	396	—	"	79	20
							20	—			—			—		
4	42						20		3.065	20		5.304	—		2.238	80
	33							640	211	20	1200	396	—	560	184	80
	33								211	20		396	—		184	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	73	7.10
				" "	74	7.00
				" "	75	7.00
				" "	76	6.75
				" "	77	7.20
				åker och ängsmark, högl. mark	78	
				åker, högl. mark	79	
				skog "	80	
				" "	81	
				åker, mylla på lera	82	6.95
				" "	83	7.15
				" "	84	
				" "	85	6.85
				" "	86	6.50
				" "	87	6.55
				" "	88	6.80
				" "	89	7.10
				Summa:		
1/2	1'		Tagelberg	Ägare: Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr: Åke Jakobsberg		
				väg	90	
				åker, mylla på lera	91	7.85
				Summa		
1/32	3'10		Jakobsberg Stenbrona	Hilda och Ellen Johansson		
				åker, mylla på lera	92	6.85
				Överföres		

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		33								211	20		396	—		184	80
95		51							600	306	—	1200	612	—	600	306	—
95		39							"	234	—	"	468	—	"	234	—
85		29							680	197	20	"	348	—	520	150	80
95		32							600	192	—	"	384	—	600	192	—
52		24							960	230	40	"	288	—	240	57	60
								13	—			—			—		
								10	—			—			—		
								13	—			—			—		
								50	—			—			—		
1.05		48							520	249	60	1200	576	—	680	326	40
85		35							680	238	—	"	420	—	520	182	—
65		28							840	235	20	"	336	—	360	100	80
75		28							760	212	80	"	336	—	440	123	20
1.10		33							480	158	40	"	396	—	720	237	60
95		32							600	192	—	"	384	—	600	192	—
95		31							"	186	—	"	372	—	"	186	—
90		28							640	179	20	"	336	—	560	156	80
	4	71						86		3.022	—		5.652	—		2.630	—
								39	—			—					
70		30							800	240	—	1200	360	—	400	120	—
		30						39		240	—		360	—		120	—
samt 30																	
60		36							960	345	60	1200	432	—	240	86	40
		36								345	60		432	—		86	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresund		
				åker, mylla på lera	93	6.65
				" "	94	6.45
				" "	95	6.40
				" "	96	6.35
				" "	97	6.40
				" "	98	6.45
				" "	99	6.40
				Summa:		
			Sammandrag			
			Västra samfällighetens			
1/8	3	6	Jakobs Skeburna	Fru Hilda Johansson		
1/8	3	7	D:o	Josef och Hilda Larsson		
3/32	3	9	D:o	Aron Jonsson		
				Summa		
			Östra samfällighetens			
3/32	3	9	Jakobs Skeburna	Aron Jonsson		
1/2	1		Tagelberg	Kungl Maj:t och Kronan genom: Åke Jakobsberg		
1/32	3	10	Jakobs Skeburna	Hilda och Ellen Johansson		
				Summa		
			Slutsammandrag			
			Västra samfällighetens			
			Östra "			
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar.	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36								345	60		432	–		86	40
75	35							840	294	–	1200	420	–	360	126	–
20	30							720	216	–	〃	360	–	480	144	–
951	31							680	210	80	〃	372	–	520	161	20
100	29							640	185	60	〃	348	–	560	162	40
100	30							〃	192	–	〃	360	–	〃	168	–
100	25							〃	160	–	〃	300	–	〃	140	–
103	33							600	198	–	〃	396	–	600	198	–
2	49								1.802	–		2.988	–		1.186	–
11	04						17		9.087	20		13.109	60		4.022	40
8	80					3	11		8.205	60		10.560	–		2.354	40
4	42								3.065	20		5.304	–		2.238	80
24	26					3	28		20.358	–		28.973	60		8.615	60
4	71						86		3.022	–		5.652	–		2.630	–
	30						39		240	–		360	–		120	–
2	49								1.802	–		2.988	–		1.186	–
7	50					1	25		5.064	–		9.000	–		3.936	–
24	26					3	28		20.358	–		28.973	60		8.615	60
7	50					1	25		5.064	–		9.000	–		3.936	–
31	76					4	53		25.422	–		37.973	60		12.551	60

Fridlysaren [illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

3 mars 1944.

Lantmäterieverket

Statens r. lantmätarekontor

Axel Andersson Joel Andersson

Biträdande gode män

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436996

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten.								
+76 0 - 3	376	Sträckan A-B-C-D.								
		8" betongrör m	376	2.15			808	40		
+46 0 - 0 +76 1 - 3		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	322	0.90	289	80				
+46 0 - 1		D:o , samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	54	0.95	51	30	341	10		
+10 +90 1 - 2		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	180	0.05			9	-		
0		Betongöga, d=9"	1				20	-		
+46+23+76 0, 2, 3		Brunn typ C, d=0.45 m	3	35:-			105	-	1.283	50
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							191	50
							Summa:		1.475	-
+76 +91 3 - 4	115	Sträckan D-E.								
		8" betongrör m	115	2.15			247	25		
		Grävning, läggning och återfyllning m	115	0.90			103	50		
+91 4		Brunn med 8" bräddavlopp, d=0.45 m	1				35	-	385	75
		Tillägges c:a 15 %							59	25
							Summa:		445	-
+91 +52 4 - 10	561	Sträckan E-F-G-H.								
+91 +63 4 - 7		8" betongrör m	272	2.15			584	80		
+79 - 8		6" tegelrör m	116	1.65	191	40				
+52 - 10		5" " "	173	1.15	198	95	390	35		
		Grävning, läggning och återfyllning m	272	0.75	204	-				
+63 +72 7 - 8		D:o "	109	0.65	70	85				
+52 - 10		D:o "	180	0.90	162	-	436	85		
		Överföres:					1.412	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1.412	-		
+66+63+72 6, 7, 8, +79 +52 8, 10		Brunn typ A, d=0.45 m	5	45:-			225	-	1.637	-
		Tillägges c:a 15 %							248	-
							Summa:		1.885	-
+28 45 -46	128	Sträckan B-B[1].								
		5" tegelrör m	128	1.15			147	20		
		Grävning, läggning och återfyllning m	128	0.75			96	-		
+28 46		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	288	20
		Tillägges c:a 15 %							41	80
							Summa:		330	-
+82 40 - 40	82	Sträckan C-C[1].								
		5" tegelrör m	82	1.15			94	30		
		Grävning, läggning och återfyllning m	82	0.70			57	40		
+82 40		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	196	70
		Tillägges c:a 15 %							28	30
							Summa:		225	-
+84 +98 18 - 21	314	Sträckan J-D-K.								
		5" tegelrör m	314	1.15	361	10				
+84 18 - 20		Grävning, läggning och återfyllning m	116	0.65	75	40				
+94 20 - 21		D:o "	194	0.55	106	70				
+98 - 21		D:o "	4	0.90	3	60	185	70		
+84+12+98 18,21,21		Brunn typ A, d=0.45 m	3	45:-			135	-	681	80
		Tillägges c:a 15 %							103	20
							Summa:		785	-
+65 35 - 38	365	Sträckan E-E[1].								
+88 35 - 36		5" tegelrör m	188	1.15	216	20				
+70 - 37		4" " "	82	0.85	69	70				
+65 - 38		3" " "	95	0.55	52	25	338	15		
		Överföres:					338	15		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						338	15		
+86 35 - 35		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	86	0.60	51	60				
+88 - 36		D:o	"	102	0.55	56	10				
+65 - 88		D:o	"	177	0.45	79	65	187	35		
+86 + 35, 36		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90	-				
+65 38		" " A, d=0.375 m		1		40	-	130	-	655	50
		Tillägges c:a 15 %								99	50
								Summa:		755	-
+75 25 - 26	175	Sträckan G-L-M.									
		4" tegelrör	m	175	0.85			148	75		
+26 25 - 26		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	126	0.55	69	30				
+75 - 26		D:o	"	49	0.60	29	40	98	70		
+75 26		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	287	45
		Tillägges c:a 15 %								42	55
								Summa:		330	-
+17 30 - 30	17	Sträckan L-L^1.									
		2" tegelrör	m	17	0.25			4	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	17	0.45			7	65		
+17 30		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	51	90
		Tillägges c:a 15 %								8	10
								Summa:		60	-
		Östra samfälligheten.									
50 - 56	600	Sträckan N-O-P-R.									
+48 50 - 51		9" betongrör	m	148	2.50			370	-		
+44 - 52		8" tegelrör	"	96	2.30	220	80				
+46 - 53		6" "	"	102	1.65	168	30				
+48 - 54		5" "	"	102	1.15	117	30				
+31 - 55		4" "	"	83	0.85	70	55				
- 56		3" "	"	69	0.55	37	95	614	90		
		Överföres:						984	90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						984	90		
+40 50 - 50		Grävning, läggning och									
		återfyllning-	m	40	0.75	30	-				
+48 - 51		D:o	"	108	1.10	118	80				
+38 - 52		D:o	"	90	0.80	72	-				
+50 - 52		D:o	"	12	0.95	11	40				
+68 - 53		D:o	"	118	0.70	82	60				
+8 - 54		D:o	"	40	0.60	24	-				
+20 - 54		D:o	"	12	1.05	12	60				
+48 - 54		D:o	"	28	0.65	18	20				
+46 - 55		D:o	"	98	0.55	53	90				
+74 - 55		D:o	"	28	0.65	18	20				
- 56		D:o	"	26	0.45	11	70	453	40		
50 +48 51		Betongöga, d=9"						20	-		
+44+46+48 52,53,54		Brunn typ A, d=0.60 m		1		55	-				
+31 55, 56		" " A, d=0.45 m		3	45:-	135	-				
		" " A, d=0.375 m		2	40:-	80	-	270	-	1.728	30
		Tillägges c:a 15 %								261	70
								Summa:		1.990	-
+91 60 - 60	91	Sträckan O-O[1].									
		3" tegelrör	m	91	0.55			50	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	91	0.40			36	40		
+91 60		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	126	45
		Tillägges c:a 15 %								18	55
								Summa:		145	-
+23 65 - 66	123	Sträckan P-T.									
		3" tegelrör	m	123	0.55			67	65		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	123	0.40			49	20		
+23 66		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	156	85
		Tillägges c:a 15 %								23	15
								Summa:		180	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+3 70 - 72 +30	203	**Sträckan P-S.**									
70 - 71 +3		4" tegelrör	m	130	0.85	110	50				
- 72 +8		3" "	"	73	0.55	40	15	150	65		
70 - 71		Grävning, läggning och återfyllning	m	108	0.80	86	40				
+22 +30 71 - 71		D:o	"	8	0.85	6	80				
+52 - 71		D:o	"	22	0.70	15	40				
+3 - 72		D:o	"	51	0.50	25	50				
+8 +22 71 - 71 +3		D:o, jämte bergsprängn.	"	14	10:-	140	-	274	10		
72		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	464	75
		Tillägges c:a 15 %								70	25
								Summa:		535	-
		Sammandrag.									
		Västra samfälligheten.									
376		Sträckan A-B-C-D						1.475	-		
115		" D-E						445	-		
561		" E-F-G-H						1.885	-		
128		" $B-B^1$						330	-		
82		" $C-C^1$						225	-		
314		" J-D-K						785	-		
365		" $E-E^1$						755	-		
175		" G-L-M						330	-		
17	2133	" $L-L^1$						60	-	6.290	-
		Östra samfälligheten.									
600		Sträckan N-O-P-R						1.990	-		
91		" $O-O^1$						145	-		
123		" P-T						180	-		
203	1017	" P-S						535	-	2.850	-
	3150		Summa:							9.140	-

Trädgården den 3 mars 1944.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kon-

troll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägare med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Trädgården den 3 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jakeby socken.				
			Västra samfälligheten				
			Jakeby Stenbrona				
1 1/8	3 6	lön	Enk Hilda Johansson	sök	1-32		
1/8	3 7	—	Josef och Milda Larsson		33-59		
2 3/32	3 9	lön	Ivan Jonsson	sök.	61-71		
			Summa:				
			Östra samfälligheten				
			Jakeby Stenbrona				
3/32	3 9	lön	Ivan Jansson	sök	72-89		
1/32	3 10	—	Hilda och Elken Johansson	sök	92-99		
			Tagelberg				
1/2	1 1	—	Kungl. Maj:t och Kronan				
			an: Åke Jakobsberg		91		
			Summa:				
			Sammandrag.				
			Västra samfälligheten				
			Östra "				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. ÅKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Anmärkning
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		Delägare i respektive företagsområde
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4022:40						2936.80	46.69	165.18		
2354:40						1719.06	27.33	96.69		
2238:80						1634.14	25.98	91.92		
8615:60						6290:-	100.00	353.79	68.82	
2630:-	*)	2261.80				2261.80	79.36	127.21		
1186:-	485:-					485:-	17.02	27.28		
120:-		103.20				103.20	3.62	5.80		
3936:-	485:-	2365:-				2850:-	100 00	160.29	31.18	
8615:60						6290:-		353.79	68.82	
3936:-						2850:-		160.29	31.18	
12551:60						9140:-		514.08	100.00	

*) Jämkning jämlikt 7 kap. 26 § Avattenlagen

Trädgården den 3 maj 1944.

Statens c. kulturingenjör


Axel Andersson

Biträdande gode män

Axel Andersson

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Saleby Stenbrona i Saleby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 1 juli 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 2.5 - 3 km sydsydöst om Saleby kyrka inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-B^1, C-C^1, J-D-K, E-E^1, G-L-M och L-L^1 /Västra samfälligheten/ samt N-O-P-R, O-O^1, P-S och P-T /Östra samfälligheten/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har dels genom kopiering av en täckdikningsplan över Saleby Stenbrona 3^9, dels genom nymätning plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	27.8 hektar,	vid punkt	36+88	1.5 hektar,
	C	21.6 "		35+86	2.2 "
	D	16.2 "		M	0.9 "
	E	10.4 "		O	8.8 "
	7+63	5.5 "		P	6.2 "
	G	3.9 "		53+46	2.5 "
	H	1.4 "		54+48	1.5 "
	B^1	2.9 "		55+31	0.7 "
	C^1	2.4 "		R	0.5 "
	J	1.6 "		O^1	0.7 "
	21+12	2.7 "		S	0.4 "
	K	1.6 "		T	0.8 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar.

Rörledningen A-B-C-D-E har kombinerats med ett öppet yt- och flodvattendike.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda genom torrläggningsföretagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 9.140 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Inom "Västra samfälligheten" skola anläggningskostnaderna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Utred-

ning har verkställts, varigenom konstaterats att ägarna av Saleby Stenbrona 3^{10} skola tillgodonjuta jämkning jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen i delaktigheten i kostnaderna för "Östra samfälligheten". Om kostnaderna för dikningen inom samfälligheten fördelas i förhållande till båtnaden för vars och ens mark, skulle Saleby Stenbrona 3^{10} deltaga med 30.13 procent eller kronor 858:70. Utan annans deltagande i dikningen kan emellertid fastigheten erhålla samma grad av torrläggning för en kostnad av 485 kronor, varför bestämmes att fastighetens deltagningsskyldighet jämkas till sistnämnda belopp. På de båda övriga delägarna i samfälligheten skall resten av kostnaderna för samfällighetens utförande fördelas i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till de beräknade kostnaderna och sedan inom samfälligheterna efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom båda samfälligheterna kommer till utförande,

"Västra samfälligheten" för 68.82 % av gemensamma kostnader,

"Östra samfälligheten" " 31.18 " " " " .

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vil-

ka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med aderton kronor och 83 öre /18:83/, motsvarande en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning haya vunnit laga kraft och

Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1949 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa

för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Stenbrona dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Trädgården den 3 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Andr. Andersson Jack Anderson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Stenbrona dikningsföretag av år 1944 *i* Saleby *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	18	0,50			9	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	2.2	1,50	3	30		
		kroklinje „	0.2	3,00	—	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.36 ha st	55	0:24	13	20		
		ha	20.14	0.78	15	71		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.62 ha st	5	0.20	1	—		
		ha	3.10	0.30	—	93		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (>15, <10)						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30%			10	42		
		Kopiering till konceptkarta § 40			20	06		
		tillägg 25%			5	01		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7	—		
		övriga regalark blad st					77	23
		Överföres					86	23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 23
		Avvägning.				
1943	17-23/9	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	20.14	0.50	10 07	
		avvägda punkter ..... *st*	264	0.03	7 92	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: inlagd med ledning av höjdsiffror				
		dag	1/6	12:-	2 —	
		i öppen mark ..... *km*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		55 99
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.36 *ha,* ..... *st*	99	0.07	6 93	
		ha	36.29	0.20	7 29	14 22
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	99	0,04		3 96
		Markvärdering:				
1943	17/9	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	2.15	1,50	3 22	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	174	0,06	10 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	87	0,12	10 44	34 10
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.68	3.00	2 04	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	2.47	3.50	8 65	10 69
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	8	0.25	2 —	
		..... „				
		..... „				2 —
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1943	23/9 6/11	*dagar*	1/2	12,00	6 —	6 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	3.00	6,00	18 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	0.15	10,00	1 50	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	157	0,03	4 71	5 71
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				246 40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				246 40
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.68	2,50	1 70	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... »				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... »	2.47	4,00	9 88	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... »				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 14	20 72
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	570	0,01		5 70
		Översiktskarta, *§ 41*				4 06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... »		0,20		3 80
1943	23/9	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	7	3,00		21 —
1944	3/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1/4	12,00		15 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avdelningsbildning »	1/4	12,00	3 —	
		..... »		12,00		
		.....				3 —
1943	14/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 3 typer »	3/4	12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning ..... »		12,00		
		slamficka ..... »		12,00		
		.....				9 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				331 68
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000 *, medelareal* 0.36 *ha, ägofigurer st*	99	0.10	9 90	
		..... *ha*	36.29	0.28	10 16	
		Överföres			27 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 01	
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 570	0,02	11 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	157	0,05	7 85	53 07
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*			
		befintligt vattendrag eller vall	*„*			
		nytt avlopp eller vall	*„* 0.68	5:—	3 40	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 2.47	6:—	14 82	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 —	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* 1	3,00	3 —	23 22
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 3/4	12,00	9 —	
						9 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid* 35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06
		Summa kronor				108 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			9 —	10 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			28 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	7	5:—	35 —	
						63 80
		Summa kronor				73 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				331 68
		Lösen för kopior och avskrifter				108 60
		Övriga förrättningskostnader				73 80
		Summa kronor				514 08

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings *häradsrätt.*

Trädgården *den* 3 mars *1944*

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittna:

Kronor ..... *kvitteras:*

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486


R-E1a-1052

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en rönna formas mellan inkommande och utgående roren.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänten med stora, flata stenar




Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter.




Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar




Betonggjutning typ B²



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter.




Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B

Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Tryck: Åtvidaberg

R-E1a-1052

Inkom 5/11 · 1947

322/46 Diarieras!

Insp 27012/47.

9/8. 48 (#

DIARIE Nr 03222
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1948

BEVIS

Godkl. 20/8-48

över verkställd avsyning av Stenbrona dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 4090:-

Lån från statens avdikningslånefond " 4190:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Arbetsstyrelsens ordf.: Aron Jonsson, Trädgården, Saleby.

Vid genom assistenten Rolf Lindqvist den 26 augusti 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 11.516:59 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 452:54 och i styrelsearvoden kronor 150:-

Skara den 25 oktober 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STATSTRYCKERIET KR. 2 KR. 2 STÄMPEL 2 SVA KRONOR 2 KR. 2

Statens ... ingenjör ... län

4.090 4.190
2.500 2.600
1.590 1.590

Stenbrohult dy 1944, Skaraborgs län.

Prof. (Bef.)

Lantbr. Oscar Jansson,

Trädgårdsm.

Laleby.

Skuldy.

2 rekv.

Avskrift.
Torrläggningsnämnden
i Skaraborgs län.
Skara

Diarie nr 27009-27012/47

Utdrag ut protokoll, hållet vid sammanträde med torrläggningsnämnden den 11 oktober 1947.

---

§ 6.

Sedan anordningar om ytterligare statsunderstöd till nedan förtecknade torrläggningsföretag inkommit hade erforderliga utredningar rörande understödens berättigande och storlek verkställts.

Dessa handlingar, som föredragos av lantbruksingenjör Hallin, avsågo följande torrläggningsföretag, nämligen:

Nedåkers dikningsföretag	av år	1943	i	Hyringe och Längeryds	s:ar
Djupedalens	"	"	"	1941	"	Ullervads och Bäcks	"
Torpa	"	"	"	1944	"	Gunnarsbergs socken	
Skyttegårdens	"	"	"	1941	"	Longa	"
Hovmansgårdens	"	"	"	1942	"	Högstena	"
Ängsholmens	"	"	"	1941	"	Hasuna	"
Stensholmens	"	"	"	1942	"	Enskeby och Str?	s:ar
Stenbrenn	"	"	"	1944	"	Saleby socken	

De verkställda utredningarna föranledde ingen erinran från nämndens sida och nämnden beslöt tillstyrka ytterligare statsunderstöd till omtalade företag med belopp, som på grund av utredningarna enligt gällande bestämmelser kunde ifrågakomma.

Justerat: In fidem:

Elis Andersson Arvid Båthe

Bestyrkes och expedieras.
Skara den 24 okt. 1947.
I tjänsten
Arvid Båthe
Till Lantbruksingenjör S. Hallin.

1950 den 14 mars.

BA

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d .

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 9 mars 1949 beviljat ytterligare lån från statens avdikningslånefond med 800 kronor till utförande av Stenbrona dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
Saleby socken			
Saleby Stenbrona	1/8	v 3⁶	Fru Hilda Johansson
Saleby Stenbrona	3/32	v 3⁹	Aron Jonsson

Stockholm den 14 mars 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

9/3 49 ytterl. län

Ny FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter ingående i Stenbrona dikningsföretag av år 1944 av Skaraborgs län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Saleby socken.

Saleby Stenbrona	1/8	3^{6}	Fru Hilda Johansson
Saleby Stenbrona	3/32	3^{9}	Aron Jonsson

Skara den 11 oktober 1947.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946 för företaget fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 9 mars 1949.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Stenbrona dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 11 november 1946 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 4.090 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 4.190 kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 9.707:48 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 26 augusti 1947 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 11.516:59 kronor, varav 452:54 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 12.551:60 kronor. Merkostnaden uppgår till 1.809:11 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som inte upptagits i kostnadsförslaget med 225 kronor inom Östra samfälligheten och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande

Samf.	Västra	Östra	Summa
Verklig kostnad	7.622:90	3.893:69	11.516:59
Beräknad kostnad	6.680:54	3.026:94	9.707:48
Båtnad	8.615:60	3.936:-	12.551:60
Merkostnad	942:36	866:75	1.809:11
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431,432:39 beräknas utgå	942:36	866:75	1.809:11

Samf.	Västra	Östra	Summa
Verklig arbets- och materialkostnad	7.178:14	3.692:17	10.870:31
Beräknad arbets- och materialkostnad + 10 %	6.919:-	3.135:-	10.054:-
Merkostnad till vilken statsbidrag enl. K.K. 192:46 beräknas utgå	259:14	557:17	816:31

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelsen 431 och 432:1939 till hela den överskjutande kostnaden för samtliga samfälligheter dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Skara den 11 oktober 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift av avskrift. Dnr 27009-27012/47
Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län, Skara.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med torrläggningsnämnden den 11 oktober 1947.

== == == == == == == === == == == == == == == == == == == == == == == =

§ 6.

Sedan ansökningar om ytterligare statsunderstöd till nedan förtecknade torrläggningsföretag inkommit hade erforderliga utredningar rörande understödens berättigande och storlek verkställts.

Dessa handlingar, som föredrogos av lantbruksingenjör Hallin, avsågo följande torrläggningsföretag, nämligen:

Hedåkers dikningsföretag	av	år	1943	i	Hyringe och Längnums s:nr
Djupedalens	"	"	1941	i	Ullervads och Bäcks "
Torps	"	"	1944	i	Sunnersbergs socken
Skyttagårdens	"	"	1941	i	Longs "
Hovmansgårdens	"	"	1942	i	Högstena "
Ringsholmens	"	"	1941	i	Naums "
Stensholmens	"	"	1942	i	Rackeby och Strö s:nr
Stenbrona	"	"	1944	i	Saleby socken

De verkställda utredningarna föranledde ingen erinran från nämndens sida och nämnden beslöt tillstyrka ytterligare statsunderstöd till samtliga företag med belopp, som på grund av utredningarna enligt gällande bestämmelser kunde ifrågakomma.

== =

Justerat:
Elis Enderstein

In fidem:
Arvid Bååthe

Bestyrkes och meddelas.
Skara den 24 okt. 1947
I tjänsten
Arvid Bååthe
Till Lantbruksingenjör S.Hallin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar
för Kungl. Lantbruksstyrelsen
Britta Lekander

322/46

ARE Nr 27012
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ber den 11/11-46
godk. — komb. 20/8. 48.

Undertecknad, såsom ordförande i styrelsen för Stenbrona dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946 beviljat 4.090 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 4.190 kronor i lån från statens avdikningslånefond, får härmed vördsamt anhålla om ytterligare lån och bidrag enligt Kungl. kungörelsen 431 och 432 :1939 och bidrag enligt Kungl. kungörelsen av den 12 april 1946 angående tilläggsbidrag till vissa statsunderstödda torrläggningsföretag till de merkostnader för företagets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fastställande beräknade, och hänvisa vi till lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins härtill fogade utredning om verkliga kostnaderna för företagets utförande.

Trädgården pr Saleby den 6 Okt. 1947.

Sven Jansson

1947 den 25 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Stenbrona dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken, Skaraborgs län.

Lån 4.190 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Saleby socken			
Saleby Stenbrona	1/8	3⁶	Hilda Johansson
" "	3/32	3⁹	Aron Jonsson

Stockholm den 25 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

11/11 46

23484

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1944

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Stenbrona dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Saleby socken.	
1/8	3 6	Saleby Stenbrona	Fru Hilda Johansson
3/32	3 9	D:o	Aron Jonsson

Skara den 5 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

322
46

DIARIE Nr 4975 1/2
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB. 1947

BEVIS

över verkställd besiktning av Stenbrona dik-ningsföretag av år 1944 i Saleby socken ~~xxxx~~ av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Xxxxxx~~ Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1946

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.090:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.190:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1949

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Aron Jonsson,

Adress: Trädgården pr Saleby

Vid genom assistenten Eric Lundgren den 12 november 1945 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 6.010 kronor eller omkring 62 procent av det till 9.707:48 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Enligt uppgift är arbetet nu i det närmaste fullbordat ehuru icke kontrollerat.

Skara den 6 februari 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STEMPEL KR. TVÅ KRONOR 4/2 KR.

Statens lantbruksingenjö... Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. ♦ EFTR. – SKARA ♦
437144

Ser. E XIII komb
172
Nr 4905
K. LA... ...KSSTYRELSEN
11 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 2*1052

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Stenbrona dikningsföretag av år 1944

i Saleby socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 1 november 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Ernst Öfverholm

gm. Inga Påhlsson

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Stenbrona dikningsföretag av år 1944" i Saleby socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 2.5 - 3 km sydsydöst om Saleby kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 3 mars 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Statsunderstödl

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 3 mars 1944 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Två i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4.090:- kronor från statens avdikningsanslag och 4.190:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	9.140:-	
Ersättningar	--	9.140:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	514:08	
" " utredning angående statsunderstöd	53:40	567:48
Summa kronor:		**9.707:48**

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.707 kronor 48 öre, varav å lântagarnas andel 7.256 kronor 97 öre

Stockholm den 11 november 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Ernst Öfverholm

gm. Inga Pahlgren

Avskrift.

Vid beriljande denna dag av ytterligare statsunderstöd till företaget har anläggningskostnaden i överensstämmelse med av lantbruksingenjören S. Hallin upprättad riktig kostnad beräknats till 11.516 kronor 59 öre, varav å lântagarnas andel 8.629 kronor 59 öre.

Stockholm den 9 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fosman.

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 3 mars 1944 avslutad syneförrättning rörande Stenbrona dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Stenbrona diknings- företag av år 1944

i Saleby sock en

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Hela företaget

Åker	31.76	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	31.76	har

Markens blivande värde i medeltal 1190:- kronor pr har

" " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 12551:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 9140:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 3 mars 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Aron Jonsson

Adress: Trädgården, Saleby

Anm.:

Skara den 19 maj 1944

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga IV b.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Stenbrona dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Aron Jonsson, Trädgården,

Josef Larsson, Stenbrona, jämväl såsom ombud för Milda Larsson, Stenbrona,

Gunnar Augustsson, Månsagården, Uvered, såsom ombud för fru Hilda Johansson, Rasagården,

Carl Johansson, Stenbrona,

Kronoarrendator Åke Sahlberg, Tagelberg.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Åke Sahlberg och Carl Johansson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Aron Jonsson, Trädgården, Saleby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Gunnar Augustsson, Månsagården, Uvered, och Carl Johansson, Stenbrona, Saleby.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Åke Sahlberg, Tagelberg, och Josef Larsson, Stenbrona.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Aron Jonsson, ägare av Saleby Stenbrona 3^{9},

Hilda Johansson, ägare av Saleby Stenbrona 3^{6}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Trädgården den 3 mars 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Carl Johansson Åke Sahlberg

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

Hela företaget.	Samfällighet		Summa
	Västra	Östra	
Båtnad	8.615:60	3.936:-	
Kostnad	6.680:54	3.026:94	
Relativ kostnad	0.78	0.77	
Bidrag i % av kostnad	42.30	41.95	
Beräknat bidrag	2.825:87	1.269:80	4.095:67
BIDRAG utgår med	2.821:96	1.268:04	4.090:-
Lånesökandenas andel.			
i procent	72.67	79.36	
i båtnad	6.261:20	2.630:-	
i kostnad	4.854:75	2.402:22	
i bidrag	2.050:72	1.006:32	
Beräknat lånebelopp	2.804:03	1.395:90	4.199:93
LÅN utgår med	2.797:40	1.392:60	4.190:-

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Västra	24.26		24.26	6.680:54	8.615:60	0.78
Östra	7.50		7.50	3.026:94	3.936:-	0.77
Summa:	31.76		31.76	9.707:48	12.551:60	
			Lånesökandenas andel.			
Västra	15.46		15.46	4.854:75	6.261:20	
Östra	4.71		4.71	2.402:22	2.630:-	
Summa:	20.17		20.17	7.256:97	8.891:20	

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Saleby socken.							
				Västra samfälligheten.						
1/8	3[6]		Saleby Stenbrona	Fru Hilda Johansson	11	04			11	04
1/8	3[7]		D:o	Josef o Milda Larsson	8	80			8	80
3/32	3[9]		D:o	Aron Jonsson	4	42			4	42
				Östra samfälligheten.						
3/32	3[9]		Saleby Stenbrona	Aron Jonsson	4	71			4	71
1/32	3[10]		D:o	Hilda o Ellen Johansson	2	49			2	49
1/2	1[1]		Tagelberg	Kungl. Maj:t o Kronan arr. Åke Sahlberg	-	30			-	30
				Summa:	31	76			31	76

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.78	42.30				
4.022	40	2.936	80	165	18	17	16	3.119	14			1.317	57	1.797	31
2.354	40	1.719	06	96	69	10	04	1.825	79			771	24		
2.238	80	1.634	14	91	92	9	55	1.735	61			733	15	1.000	09
										0.77	41.95				
2.630	-	2.261	80	127	21	13	21	2.402	22			1.006	32	1.392	60
1.186	-	485	-	27	28	2	84	515	12			215	82		
120	-	103	20	5	80	-	60	109	60			45	90		
12.551	60	9.140	-	514	08	53	40	9.707	48			4.090	-	4.190	-

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till " Stenbrona dikningsföretag av år 1944" i Saleby socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariibevis och kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		4:70
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor á 0:55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	53:40

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skåningshäradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: