



Akt nr:

R-E1a-1054

AU\$R-E1a-1054

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

* Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Päskestad Moholm den 21 febr 19 47.

Nils Dinsberg

ägare av Päskestad Eg.

Att

Godsägaren Nils Dinsberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Eva Bredeberg

Elsa Norlander

Adress

Säckeestad, Moholm.

Adress

Säckeestad, Moholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

galler

322
46

Skuldsättning överlämnad
den 15/3 1947
godkänd den 20/3 1947

46/46

DIARIE Nr 7721
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MRS 1947

R 3-1054

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946 till
Säckekestads invallningsföretag av år 1940 i Trästena socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusenettthundrasextio (4.160)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med fyratusenfyrhundra (4.400)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha [✓] undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för~~
~~troendeman för företaget,~~ *ensom intressent i företaget* med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom [✓] jag ~~för egen del samt å veder~~
~~börande intressenters i företaget vägnar~~ åtag ^{oss} och förbind ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1947,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

21 FEB 1940

Västergötlands län

DIARIE Nr

3759

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 FEB. 1942

B. 24. 11. 6/1940

R

3*1054

Säckestad

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

Handlingar angående

"Säckestad invallningsföretag av år 1940"

i Trästena socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1940 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

3 pite.

1.
Protokoll vid synföret-
ning enligt vattenlagen
för förläggning av mark,
här hörande Säckestads
säteri med underly-
gande hemman inom
Träskena socken och
Skaraborgs län.

Den 15 september 1929 i Säckestad

Närvarande: Underbecknad, statens lant-
bruksingenieur och förordningsman, och
^{gode män} samt sökanden Mrs Dunvey såsom
ägare av Säckestads säteri 1^a och 2^a,
Björkåsen 4^a, Vikatorp 1^a, Tubbetorp lit-
la 1^a och Tubbetorp stora 2^a.

§ 1
Uppställes det för förordningsmannen
afstämde förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2
Förelades vid förundersökningen upp-
rättad nivå karta över det vatten besvärade
området samt profil över cullappen
därifrån ävensom preliminärt förslag till markens
förläggning genom bäckdränning.

§ 3
Sökanden yrkade på tillstånd till
afstämde av sådana nivållnings-, pump-
nings- och dränningsanläggningar, att han
med kunna för lägga sin mark här
1.2 meter djup enligt den förordade
bäckdränningsplanen.

§ 4

Det upplyste att nyckelmark, till-
hörig annan ägare, kunde väntas
bliva av fördraget berörd, ävensom
att all den mark, som varit förläggning
färdig var, låg över järn Jonsens lagers
båda kvadranten.

§ 5

Som intet vidare fanns att till
protokollat anteckna, förklarades
sammanträdet upplöst med till-
räknagivande, att sedan förslag till
föreläggningen förordas, lyft
sammanträdet kommer att hållas
i förordningsmannens kontor i
Åkara å tid, som skulle i laga ord-
ning för söndagen tillräknas.

Det och till den ovan

Y. Hjärsten:

Stenfallin

Bekräftande gode män:

Stenfallin
Stenfallin

Den 10 oktober 1940 i Åkara:

Minvarande: Förordande Synemän.

§ 6

Förklarades Synemännens utlåtande
med därtill hörande föreläggningens förslag och
övriga handlingar.

§ 7

Att mottaga och pröva här förkyt
förande handlingar och ritningar ut-
saga sekreteraren godägare Nils Sier-
berg, Läckestad, Mölholm.

§ 8

I fråga om för att mins postnaden
närvisades till den upprättade utred-
ningen, varav ett exemplar skulle
överlämnas till aktprövarerna.

§ 9

Som uttalt i nämnda fanns att till
protokollet utteckna, förklarades
för att ingen avslutad och sam-
manträtt upplöst.

Ort och tid som ovan
i tjänsten

Stenfallin

Bekräftande gode man:

~~Edvin Persson~~
Edvin Persson

D. o. V.D. n:r 28 - 54
1937



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 maj 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

H. H. H. H. H. - Erik O. A. Rummann

A. O. N. A. N. 28-54
1937.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fäbrestads

egendom i Trästerna socken
av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes på omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Fäbrestad.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad
adress Fäbrestad pr Moholm

Telefon: Moholm 66.

Fäbrestad den 21 april 1937

Bildmalm

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Värderings- och beskrivningslängd.

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Trätuna</u> Täckertad					
				1	Nils Rimberg Åker, mylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.50	106							400	424	-	1000	1060	-	600	636	-
1.10	45							800	360	-	"	450	-	200	90	-
1.25	75							900	675	-	"	750	-	100	75	-
1.00	114							730	832	20	"	1140	-	270	307	80
1.30	50							930	465	-	"	500	-	70	35	-
1.15	37							900	333	-	"	370	-	100	37	-
1.10	108							800	864	-	"	1080	-	200	216	-
1.25	19							900	171	-	"	190	-	100	19	-
1.35	88							960	844	80	"	880	-	40	35	20
1.05	64							720	460	80	"	640	-	280	179	20
0.5	142							360	511	20	"	1420	-	640	908	80
0.65	114							500	570	-	"	1140	-	500	570	-
0.40	60							330	198	-	"	600	-	670	402	-
0.80	98							600	588	-	"	980	-	400	392	-
0.90	114							660	752	40	"	1140	-	340	387	60
0.40	66							330	217	80	"	660	-	670	442	20
0.65	112							500	560	-	"	1120	-	500	560	-
0.65	152							500	760	-	"	1520	-	500	760	-
0.65	125							500	625	-	"	1250	-	500	625	-
0.90	110							660	726	-	"	1100	-	340	374	-
0.70	116							530	614	80	"	1160	-	470	545	20
0.75	110							560	616	-	"	1100	-	440	484	-
0.70	58							530	307	40	"	580	-	470	272	60
0.65	125							500	625	-	"	1250	-	500	625	-
22.08									13101	40		22080	-		8978	60

Skara den 10 oktober 1940

Stenfallin
 Allenstedt
 Petter Persson

Kostnadsförslag.

Bil. D

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sticket A-B.</u>								
5-9+39	439	justering av stent och botten	439	0:40	175	60	175	60		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					19	40	195	
		<u>Sticket B-B^I</u>								
0-2+45	245	morogvid	m ³ 638	0:70	446	60	446	60		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					43	40	490	
		<u>Sticket B-B^{II}</u>								
20-23+27	337	lera	m ³ 372	0:90	339	30	339	30		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					30	70	370	
		<u>Sticket C-D.-D^I</u>								
11+20-12+29	109	lera	m ³ 285	0:90	256	50				
12+34-13+3	69	justering av stent och botten	69	0:40	27	60	28	40		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					25	90	310	
		<u>Sticket B-B-F-Cl</u>								
25-28+27	327	9" rön gräv. lägg. återfylln.	327	2:65	866	55				
28+27-29+50	123	5" rön gräv. lägg. återfylln.	123	1:25	153	75				
29+50-30+33	83	4" rön gräv. lägg. återfylln.	83	0:90	74	70				
30+33, 29+50		Brunn typ A d=0.37 m.	2	25:-	50	-				
28+27, 27+17		Brunn typ A d=0.60 m	2	40:-	80	-				
25		Brunn typ A d=0.80 m	1	60:-	60	-	12	85		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					13	0	1415	
		<u>Sticket B-B</u>								
9+33-9+88	55	12" rön gräv. lägg. återfylln.	55	3:80	209	-				
9+88-11+20	132	8" rön gräv. lägg. återfylln.	132	2:-	264	-				
		Soufflör			473	-			2780	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Soufför</u>								
9+88		Brunn typ B d=0.80 m	1	40:-	40	-			2780	-
11+20		Skivmurning av rörlöpp	1	35:-	35	-				
9+88-11+20	132	Justering av botten och slenk	132	0.30	3960	-	58760	-		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					5740	-	645	-
		<u>Diket E-E^I</u>								
35-37+44	244	6" rö gräv. lägg. åtfylln. m	244	1:50	366	-				
37+44-38+72	128	4" rö gräv. lägg. åtfylln	128	0.90	11520	-				
36+53, 37+44		Brunn typ C d=0.45 st. 2	2	30:-	60	-				
38+72		Brunn typ C d=0.37 st. 1	1	25:-	25	-	56620	-		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					5380	-	620	-
		<u>Vallen A-B.</u>								
5-10+6	506	Läggning av vall m ³	235	1:10	25850	-				
9+50		Åtfylln. av gamla diket m ³	22	1:10	2420	-	28270	-		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					2730	-	310	-
		<u>Vallen B-20+50</u>								
20-20+50	50	Läggning av vall m	100	0.30	30	-	30	-		
		Arbetsledning och oförutsett 10 %					5	-	35	-
									4390	-
		Pumpstationanläggning							3700	-
		Kapitaliserat värde av pumpning kostnad							100	-
		Lumina Monor							8190	-

Skara den 10 oktober 1940
 J. Persson

Utredning rörande pumpanläggningen.I. Erforderlig kapacitet.

Vattensamlingsområde 30' har

Största flödesvattenmängd $2.0 \times 30 = 60$ lit./sek.

Medelvattenmängd $0.1 \times 30 = 3$ "

Största pumphöjd vid flöden $5.84 - 5.00 = 0.84$ m.

" " " medelvatten $5.84 - 4.40 = 1.44$ m.

Medelpumphöjd under vegetationsperioden $5.50 - 4.60 = 0.90$ m.

" " övrig tid $5.50 - 5.50 = 0$ "

Pumpanläggningen skall alltså kunna uppfordra minst

60 lit./sek. vid 0.84 m:s vattenståndsskillnad och minst 6 lit.

pr sekund /=dubbla medelvattenmängden/ vid 1.44 m:s vattenståndsskillnad.

II. Pumpningskostnad.

I regel behöva större flöden ej pumpas. Medelvattenmängden och mindre flöden av längre varaktighet behöver pumpas endast under vegetationsperioden. Man kan anta, att i medeltal 40 mm:s nederbörd behöver pumpas vid en medellyfthöjd av 0.90 m.

Medelpumparbetet pr år blir då

$0.04 \times 10000 \times 30 \times 0.90 = 10800$ tonmeter/år

Energiåtgången härför kan beräknas till

$\frac{10800 \times 1000}{102 \times 3600 \times 0.60} = 49$ eller i runt tal 50 kwtt/år

Efter ett kwtt-pris av 0.10 kr/kwtt blir alltså årskostnadern c:a 5:-

kr/år. Kapitaliserat efter 5 % motsvarar detta en engångskostnad av 100 kronor.


Skara den 10 okt. 1940.

I tjänsten:

Sturges

Statens lantbruksingenjör.

Översikts karta.



Skala 1:50.000

Bil. F.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Säckestad i Trästena
socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar ävensom uppläggning av skyddsvallar och torrläggning genom pumpning av vattenskadade marker, belägna intill sjön Ymsens sydöstra strand inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 140 i och för ernående av ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning mot sjö, varför detta utlåtande jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen, skall underställas Västerbygdens vattendomstols prövning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna

I II

A - B - B och B - B för flödesavloppen direkt till sjön,

15

D - C - B - E - F - G för tillloppet till pumpstationen, E - E^I
för ett sidodike härtill och D - D^I för utloppet från pumpsta-
tionen till sjön. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att av-
loppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att
det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldrag-
na betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen
ränna för flöden. Skyddsvallarna läge har å nivåkartan beteck-
nats med dubbla gröna linjer. Avloppens och vallarnas blivande
dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med
rött för de förstnämnda och grönt för de sistnämnda.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har
uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilrit-
ningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har
antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och
vanlig vattenföring till högst 0.2 liter pr sekund och hektar.
Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara
0.05 liter pr sekund och hektar. För pumpstationen har särskild
utredning verkstälts, bil. ^E D.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava
avloppen, vallarna och pumpstationen dimensionerats för möjlig-
görande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende
mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså
skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart

linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll ävensom förrättningskostnaderna skola gäldas av sökanden ensam, då ingen annan har nytta av företaget.

Då såväl skyddsvallarna som hela torrläggningssområdet ligga helt över sjöns högvattenyta, är det uppenbart att företagets utförande icke kan inverka ogynnsamt vare sig på fiskeförhållandena i sjön eller på dess magasineringsförmåga och avrinning. Då företaget i övrigt endast berör sökanden, ifrågakomma inga ersättningar för jordupplag och dylikt.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-

männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras

i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlå-

tande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att pumpaggregatet skall ges minst den i bil. ^E D angivna kapaci-
teten;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,

icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-

nets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som upp-

fylla för respektive ändamål fastställda standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,

omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller

förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt

böra vara bragta till slut före utgången av år 1946;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-


känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Säckekestads invallningsföretag av år 1940".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
 Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken
 besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vat-
 tenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
 datum.

Skara den 10 okt. 1940.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Godk. 9/4 47

822
46

DIARIE Nr 7722
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MRS 1947

BEVIS

över verkställd avsyning av "Säcke-
stad
inval- ningsföretag av år 1940" i Trästena
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:st Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4,160:--

Lån från statens avdikningslånefond " 4,400:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1947.

Ende intressent

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Nils Dimberg.

Adress: Säcke- stad pr M o h o l m .

Vid genom undertecknad den 26 febr. 1947 verkställd avsyning av
ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i full överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Verkliga kostnaderna ha uppgått till de beräknade.

Skara den 8 mars 1947. ~

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Söckestads invallningsföretag av år 1940 i Trästena socken, Skaraborgs län.

Lån 4.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 11 november 1946.

Lånethar beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Trästena socken</u>			
Söckestad	1	1 ¹	Nils Dimberg
"	3/100	2 ²	Densamme
Björkåsen	1/1000	4 ³	Densamme
Nilsatorp	1/4	1 ¹	Densamme
Tubbetorp L:a	1/20	1 ³	Densamme
" "	1/100	2 ⁵	Densamme

Stockholm den 9 april 1947.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Martin Hägglund

MD


MD

11/11 46
"Säckekestads invallningföretag av år 1940" inom Trästena socken
av Skaraborgs län.

Förteckning
kostnads-/
över sakägare och fastigheter, till vars andelar lån beräknas utgå.

Socken och fastighet	Reg.nr	Mantal	Ä g a r e
<u>Trästena socken.</u>			
Säckekestad	1	1	Nils Dimberg
"	2	3/100	
Björkåsen	4	1/1000	
Nilsatorp	1	1/4	
Tubbetorp L:a	1	1/20	
"	5		
"	2	1/100	
"			

Skara den 3 dec. 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

DIARIE Nr 7721
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MRS 1947

R 3*1054

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Säckeestads invallningsföretag av år 1940"


i Trästena socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1945.

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Säcke-
stads
invallningsföretag av år 1940" i Trästena socken av Skaraborgs
län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 3,5 km. väster om
Trästena kyrka och anges å översiktskartan i synehandlingarna
med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upp-
rättats vid av undertecknad handlagd, den 10 okt. 1940 avslutad
syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej an-
förts /bil. a/. Då företaget avser invallning mot sjö, har
utlåtandet underställt Västerbygdens vattendomsstols prövning,
varvid förslaget fastställts i oförändrat skick. Mot domen har
ej inom föreskriven tid vad erlagts, /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsan-
slaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jord-
bruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslåne-
fonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått
till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro

närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Några motstående intressen hava ej kunnat utrönas.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.c/.

Statsunderstöd. Företaget berör endast en delägare och denne har tidigare ingivit ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond. Bifogade tabell /bil.d/ utvisar beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal ^{4,130:-} 4,210:- kronor från statens avdikningsanslag och ^{4,430:-} 4,455:- kronor från statens avdikningslånefond.

Företaget berör uteslutande förut odlad mark och avser att

bereda avlopp för planerad täckdikning. Dess utförande kan väntas medföra omedelbar ökning av torrlägningsområdets skördeavkastning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:
 I. Förteckning över länssökande (ej inhöftad).
 I-II
 II. Arvodesräkningar /bil. e /.

Skara i okt. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>		
<i>Kap. driftkostnad</i>	100.-	
Arbets- och materialkostnad	8,090:--	8,190:--
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	434:32	
" " utredningen angående statsunderstöd	39:15	473:47
<u>Summa kronor</u>		8,663:47

Skara i okt. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Vid attelplanens fästställande har kostnaden för förelagt betänkande varit:

anläggningsskostnad 8.583 kr 47 öre
 kapitaliserad driftkostnad 100 " -
 Summa 8.663 kr 47 öre

Skaraborg den 11 november 1946
 På Hrnz. Lantbruksdepartementets vägnar:
 Albert Smith

B. & U.M. 6/1940.

Protokoll inför Västerbygdens

Vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, som den 10 oktober 1940 meddelats vid en av lantbruksingenjören Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning för torrläggning medelst invallning mot sjön Ymsen av mark under Säckestads säteri i Trästena socken av Skaraborgs län; hållet vid sammanträde i kommunalrummet i Ek den 4 juni 1941.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare,

vattenrättsingenjörerna S. Aspegrén och H. Larsson samt vattenrättsnämndemännen Ture Svensson på Hageby och Einar Pehrson i Krigsmansgården.

Vid protokollet: Tillförordnade vattenrättssekreteraren Erik T:son Ugglå.

Då Vattendomstolen å utsatt tid företog målet till handläggning, lät ingen sakägare sig avhöra.

Vattendomstolen beslöt att den 14 nästkommande juli på Vattendomstolens kansli i Vänersborg meddela nedanintagna dom.

1941 den 14 juli meddelades på kansliet i Vänersborg följande

D O M .

Vattendomstolen har vid den granskning av utlåandet, var-
till underställningen givit anledning, icke funnit skäl till er-
inran, som föranleder ändring av utlåandet, och detsamma varder
förty av Vattendomstolen fastställt.

Det åligger sökanden till företaget att till Vattendomstolens
kansli genast inbetala kostnaderna för kungörelse i målet tio kro-
nor 45 öre samt för stämpel till ett exemplar av denna dom fyra
kronor, eller tillhopa fjorton kronor 45 öre.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas
efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vatten-
rättssekreteraren sist den 28 juli 1941.

Som ovan

På Vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Rätt avskrivet; betygar

I tjänsten:

Erik T:son Ugglä.

Emot förestående dom har vad icke blivit anmält; betygar

Vänersborg i vattendomstolens kansli den 1 november 1945.

Stämpel En krona.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Avskrift.

REDOGÖRELSE

för Säckekestads invallnings- företag av år 19 40
 i Trästena sock en
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	22.08	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"

Tillsammans	22.08	har
-------------	-------	-----

Markens blivande värde i medeltal	1000:--	kronor pr har
-----------------------------------	---------	---------------

" " " högst	1000:--	" " "
-------------	---------	-------

Båtnaden har uppskattats till	8978:80	kr.
-------------------------------	---------	-----

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till	4390:--	"
--	---------	---

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till	5:--	"
--	------	---

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 10 okt. 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Godsäg. Nils Dimberg

Adress: Säckekestad, Moholm

Anm.: _____

Skara den 21 dec. 19 40.

Sven Hallin.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
	<u>Hela företaget och lånesökandens del.</u>					
	22:08	-	22:08	8663:47	8978:60	0,96
<u>Summa</u>	22:08	-	22:08	8663:47	8978:60	
			Skara i oktober 1945. I tjänsten: Sven Hallin. Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Trästena socken.</u>							
1	1 ¹		Säkestad	Nils Dimberg	22	08			22	08
3/100	2 ²		"							
4/1000	4 ³		Björkösen	Summa	22	08			22	08
1/4	1 ¹		Nilsatorp							
1/20	1 ³		Tubbetorp L:a							
1/100	2 ⁵		"							

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
'Lärkstads invallningsföretag av år 1946'
inom *Lärstads* sock *en*
av *Lärstads* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 3	" 3:-	9 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1/2	à 12:-	6 -
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/4	"	3 -
<i>Redogörelse till Lärkstads invallningsnämnden sid 163:-</i> Kopia av plankartan å väv	"	3 -
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 13	a' 0.55	7 15
Inhäftning av handlingar		1 -
Diariebevis, utlägg		7 -
Kommissionärsarvode		3 -
Summa Kronor:		39 15

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Vadsbo*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Lärstads den 19 45

Kron Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Valideras ex officio:

[Signature]