



Akt nr:

R-E1a-1058

AU$R-E1a-1058


R-E1a-1058

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar



Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Öfverholm

R-E1a-1058

lämnad
återställd
den 2/7 1947
godkänd den 10/7 1947

322/46

306/52

DIARIE Nr 15251
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN. 1947

R 4•1058

Här lag gått i borgen

nytend. lån à 2.700 kr förf. den 2.7.52.

465/46

Skuld överlämnad till Revisor Friberg den 19/9 1952 godkänd den 22/9 1952.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946 till

Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken,

SKARABORGS LÄN

M Lundell

beviljat dels ***statsbidrag*** med tiotusenetthundra (10.100)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med elvatusentrehundratrettio (11.330)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1 200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västeby Järpås den 10 maj 1947
Oskar Fors

Att Lantbrukaren Oskar Fors, Västeby, Järpås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Paul Larsson — Axel Nilsson

Adress Högesäter — Adress Järpås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 juli 1947.

På Kungl. ~~L~~antbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
223
DIARIE Nr 10225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN 1947

R 4·1058

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar angående

Västeby dikningsföretag av år 1944

i Järpås socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

23485
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN 1944

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Västeby m.fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län.

Den 8 oktober **1943.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Oskar Fors, Västeby, **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås, och

Anders André, Pinnebryne, Järpås,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Oskar Fors, Västeby,

Fru Elin Eng såsom ombud för G. Amandus Eng, Minnet,

Anders Wellner, Korpegården,

Alfred Palm, Västergård,

Vilhelm Johansson, Hästhagen,

såsom övriga sakägare:

Einar Brand, Västeby,

Ivar Larsson, Orretomten,

Adolf Anderssons sterbhus, Orretomten, genom Gustaf Andersson,

John Bengtsson, Orreslätt, såsom ombud för folkskolestyrelsen i Järpås enl. protokollsutdrag /Bil. 5 a/,

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Alfred Palm, Västergård, och Vilhelm Johansson, Hästhagen, hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsundersökning företogs. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Trummor yrkades vid 3+22, 7+58 och 10+20.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skulle hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

.....

Statens e. lantbruksingenjör.

Anders Andrej ... Gustaf Lundgren

Biträdande gode män.

Den 4 april 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Oskar Fors, Västeby,

Anders Wellner, Korpegården,

Alfred Palm, Västergård,

Fru Jenny Brand såsom ombud för Einar Brand, Västeby,

Fru Elin Eng såsom ombud för Amandus Eng, Minnet,

Ivar Larsson, Orretomten,

Arvid Larsson, Orretomten,

John Bengtsson, Orreslätt, såsom ombud för Järpås folkskolestyrelse.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. D /.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Oskar Fors, Västeby, Järpås.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Västeby den 4 april 1944.

.....

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Lundgren ..... Anders Andrén

Biträdande gode män.

D. S. 60 - 136
1942

5

Bilaga 1.

SKARABORGS
24 SEP. 1942
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västerby i Järpås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Järpås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Oskar Fors
adress Västerby, Järpås
pr
Telefon:

Järpås den 22/9 1942

Oskar Fors

G. A. Eng

Resolution.

Remitteras till Lantbruksingenjören L. Hallin
för avgivande av yttrande .....
....., varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mottagen å landskansliet den 24 sept. 1942.

På tjänstens vägnar:

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Vestaby	Oskar Fors
Kopegården	Anders Wallner
Västergården Breyne	Alfr. Palm
Östergården Breyne	Vilh. Johansson
St. Breyne	Fors stubbars
Mindre Breyne	Anders Erj.
Arrendatorn	Gust. Andersson

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA
392196

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bilaga 2.

D.D. n:r 60 - 136
1942

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 oktober *1942.*

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

8

Bilaga 3.a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Oskar Fors, Västerby, fredagen den 8 oktober 1943 klockan 10, för handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Västerby m.fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 23 september 1943 till:

19.80
6 kuv
2 kuv
16.60
36.40

Skiftesgodemannen Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,
Skiftesgodemannen Anders André, Pinnebryne, "
Oskar Fors, Västerby, "
Anders Wellner, Korpegården, "
Alfred Palm, Västergård, "
Einar Brand, Västerby, "
Vilhelm Johansson, Hästhagen, "
Amandus Eng, Minnet, "
Ivar Larsson, Orretomten, "
Gustaf Andersson, Orretomten, "
Skolstyrelsens ordförande, "
Nils Andersson, Bondegården, "
L.J. Ihrfors Sterbhus, Bryne, "
Fru Matilda Bergkvist, Lövåsa, " .

Skara den 23 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Oskar Fors, Västeby, tisdagen den 4 april 1944 klockan 11.30, för handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Västeby m.fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 17 mars 1944 till:

Skiftesgodemannen Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,
Skiftesgodemannen Anders André, Pinnebryne, "
Oskar Fors, Västeby, "
Anders Wellner, Korpegården, "
Alfred Palm, Västergård, "
Einar Brand, Västeby, "
Vilhelm Johansson, Hästhagen, "
Amandus Eng, Minnet, "
Ivar Larsson, Orretomten, "
Arvid och Lars Larsson, Orretomten, "
Adolf Anderssons sterbhus, Orretomten, "
L.J. Ihrfors sterbhus, Bryne, "
Hemmansägaren John Bengtsson, Orreslätt, Järpås, såsom ombud för Järpås Folkskolestyrelse.

Skara den 17 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker, tillhörande Västerby m. fl. fastigheter inom Järpås socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Järpås i juli 1943.

Alfred Palm Vilhelm Johansson

Beviittnas:

Holger Ärenberg Axel Andersson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Anders Andén Gustaf Lundgren

//

Bilaga 5.

Protokoll fört vid sammanträde med Järpås folkskolestyrelse den 1 oktober 1943.

Paragraf 1.

Till att justera dagens protokoll utsågos hrr Knut Bäcklund och John Gustafson.

Paragraf 2.

Statens lantbruksingeniör Ernst Överholm, Skara, hade till skolstyrelsens ordförande insänt en skrivelse av följande lydelse:

För torrläggning av mark tillhörande Västerby m.fl. hemman inom Järpås socken av Skaraborgs län genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Oskar Fors, Västerby, fredagen den 8 okt. 1943 kl. 10. Då Eder tillhörig mark synes bliva av förrättningen berörd, varder Ni härigenom jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 paragraf vattenlagen om sammanträdet underrättad.

Med anledning av vad i nämnda skrivelse framkommit utsåg folkskolestyrelsen hemmansägaren John Bengtsson, Orreslätt, Järpås, till ombud vid den ifrågavarande förrättningen.

Justerat:
Knut Bäcklund,
John Gustafson

Järpås den 1 oktober 1943
Sven Svensson
Ordförande.

Rätt utdraget ur protokollet betygar: Järpås den 1 okt. 193

V. ordförande.

12 Bilaga 6a.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Västeby, Bryne och Vedum i Järpås socken.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Västeby, Bryne och Vedum i Järpås socken kommer att handläggas vid sammanträde hos Oskar Fors, Västeby, tisdagen den 4 april 1944 klockan 11.30. Av förrättningen beröres Orretomten.

Skara den 14 mars 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 19 mars 1944 i Järpås församling.

Sven Persson
.....
Nyckelhuset
.....

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 14 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

13 Bilaga 6 B.

Kungörelse

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Västeby, Bryne och Vedum i Järpås socken kommer att handläggas vid sammanträde hos Oskar Fors, Västeby, **tisdagen den 4 april 1944 klockan 11.30.** Av förrättningen beröres Orretomten.

Skara den 14 mars 1944.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 30170

har 8 Kronor 10 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Tidning, Skara.

BOKFÖRT 5.4.44 POSTGIROKONTORET

Kupong nr 89

Fol.

SKARA den 3 apr. 1944

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS: TIDNINGEN

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD
Utkommer måndagar, onsdagar och fredagar

Lantbruksing. Ernst Öfverholm
Alandersgatan 11,
S k a r a

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 44							
Mars 17	3610	Kung. ang. Syneförrättning rörande Västeby, Bryne, Järpås	1	45			8,10
					Kronor		8,10

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Bilaga A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Egobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Järpås socken			
	1[11]		Onsjömon	~~Adolf Andersson~~ ~~stenbuss~~ Elis Koick		
				äng, anylla på lera	1	3.45
				" "	2	3.55
				" "	3	3.70
				Summa		
1/4	1[4]		D:o.	Arvid och dess dannon		
				Skog	4	4.00
				Summa		
1/2	1,2[1]		Vedum	Anders Wellner		
			"Hagagården"	betesvall, mylla på lera	5	4.70
				" "	6	4.95
				" "	7	3.95
				" "	8	3.95
				" "	9	3.85
				" "	10	3.80
				" "	11	3.70
				" "	12	3.85
				" "	13	3.85
				" "	14	3.75
				" "	15	3.90
				" "	16	3.90
				" "	17	3.80
				" "	18	3.70
				" "	19	3.60
				Öfversföres		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20				12					500	60	–	600	72	–	100	12	–
20				38					"	190	–	"	228	–	"	38	–
60				41					300	123	–	"	246	–	300	123	–
				91						373	–		546	–		173	–
30 40						19			260	49	40	400	76	–	140	26	60
						19				49	40		76	–		26	60
70		08							480	38	40	900	72	–	420	33	60
45		07							630	44	10	"	63	–	270	18	90
90		17							360	61	20	"	153	–	540	91	80
80		07							420	29	40	"	63	–	480	33	60
90		06							360	21	60	"	54	–	540	32	40
85		10							390	39	–	"	90	–	510	51	–
90		10							360	36	–	"	90	–	540	54	–
75		07							450	31	50	"	63	–	450	31	50
75		08							"	36	–	"	72	–	"	36	–
80		08							420	33	60	"	72	–	480	38	40
65		08							510	40	80	"	72	–	390	31	20
60		07							540	37	80	"	63	–	360	25	20
65		08							510	40	80	"	72	–	390	31	20
70		08							480	38	40	"	72	–	420	33	60
50		15							600	90	–	"	135	–	300	45	–
	1	34								618	60		1.206	–		587	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				betesvall, mylla på lera	20	3.60
				" "	21	3.50
				" "	22	3.40
				" "	23	3.40
				" "	24	3.45
				" "	25	3.45
				" "	26	"
				" , högländ mark	27	
				åker, "	28	
				" "	29	
				" "	30	
				" "	31	
				" "	32	
				" "	33	
				" "	34	
				" "	35	
				" "	36	
				" "	37	
				" "	38	
				" "	39	
				" "	40	
				" "	41	
				" "	42	
				" "	43	
				" "	44	
				" "	45	
				" "	46	
				skog, förbättras ej	47	
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34								618	60		1.206	—		587	40
45	16							630	100	80	900	144	—	270	43	20
50	10							570	57	—	"	90	—	330	33	—
60	11							540	59	40	"	99	—	360	39	60
60	11							"	59	40	"	99	—	360	39	60
55	17							570	96	90	"	153	—	330	56	10
55	03							"	17	10	"	27	—	"	9	90
55	21							"	119	70	"	189	—	"	69	30
							04									
							08									
							14									
							13									
							16									
							23									
							23									
							32									
							20									
							06									
							13									
							09									
							08									
							17									
							07									
							08									
							08									
							10									
							09									
							18									
							11									
2	23					2	77		1.128	90		2.007	—		888	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, myrlla på lera	48	5.50
				" "	49	5.55
				" "	50	5.60
				" "	51	5.80
				" "	52	5.75
				" "	53	5.80
				" "	54	5.75
				" "	55	5.90
				" "	56	6.65
				" "	57	6.65
				" "	58	5.55
				" "	59	5.60
				" "	60	5.50
				" "	61	6.00
				" "	62	5.80
				" "	63	5.85
				" "	64	5.85
				" "	65	5.80
				" "	66	5.50
				" "	67	5.60
				" "	68	5.55
				" "	69	5.55
				" "	70	5.70
				" "	71	5.60
				imp.	72	
				" "	73	
				" "	74	
				åker, högländ mark	75	
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	23					2	77		1.128	90		2.007	–		878	10
45	15							840	126	–	1200	180	–	360	54	–
"	11							"	92	40	"	132	–	"	39	60
v	08							"	67	20	"	96	–	"	28	80
55	15							760	114	–	"	180	–	440	66	–
60	14							720	100	80	"	168	–	480	67	20
55	15							760	114	–	"	180	–	440	66	–
60	13							720	93	60	"	156	–	480	62	40
55	26							760	197	60	"	312	–	440	114	40
25	17							1000	170	–	"	204	–	200	34	–
"	14							"	140	–	"	168	–	"	28	–
80	34							560	190	40	"	408	–	640	217	60
75	41							600	246	–	"	492	–	600	246	–
85	32							520	166	40	"	384	–	680	217	60
40	09							880	79	20	"	108	–	320	28	80
10	07							720	50	40	"	84	–	480	33	60
50	08							800	64	–	"	96	–	400	32	–
"	06							"	48	–	"	72	–	"	24	–
"	11							"	88	–	"	132	–	"	44	–
25	14							680	95	20	"	168	–	520	72	80
55	18							760	136	80	"	216	–	440	79	20
"	15							"	114	–	"	180	–	"	66	–
"	13							"	98	80	"	156	–	"	57	20
30	09							960	86	40	"	108	–	240	21	60
45	16							840	134	40	"	192	–	360	57	60
							15									
							05									
							10									
							08									
6	04					3	15		3.942	50		6.579	–		2.636	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, högland mark	76	
				" "	77	
				" "	78	
				" "	79	
				" "	80	
				" "	81	
				" "	82	
				" "	83	
				" "	84	
				" "	85	
				" "	86	
				" "	87	
				" "	88	
				" "	89	
				" "	90	
				" "	91	
				" , myrlo jämt lera	92	4.40
				" "	93	4.35
				" "	94	4.45
				" "	95	4.60
				" "	96	4.70
				" "	97	4.80
				" "	98	4.80
				" "	99	4.95
				" "	100	6.50
				" "	101	5.55
				" "	102	5.85
				" "	103	6.20
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	04					3	15		3.942	50		6.579	—		2.636	50
							04									
							13									
							03									
							05									
							22									
							13									
							11									
							30									
							19									
							19									
							11									
							15									
							10									
							22									
							15									
							08									
35		14						920	128	80	1200	168	—	280	39	20
40		08						880	70	40		96	—	320	25	60
40		12						"	105	60		144	—	"	38	40
40		28						"	246	40		336	—	"	89	60
55		29						760	220	40		348	—	440	127	60
50		42						800	336	—		504	—	400	168	—
60		53						720	381	60		636	—	480	254	40
50		54						800	432	—		648	—	400	216	—
90		18						480	86	40		216	—	720	129	60
90		30						"	144	—		360	—	"	216	—
65		49						680	333	20		588	—	520	254	80
45		42						840	352	80		504	—	360	151	20
9	83					5	35		6.780	10		11.127	—		4.346	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	104	6.35
				" "	105	4.85
				" "	106	4.80
				" "	107	"
				" "	108	4.75
				" "	109	6.10
				" "	110	6.15
				" "	111	5.90
				" "	112	4.70
				" "	113	4.60
				" "	114	4.70
				" "	115	"
				" "	116	5.20
				" "	117	5.95
				" "	118	5.80
				" "	119	6.20
				" "	120	6.00
				" "	121	5.25
				" "	122	5.05
				" "	123	5.10
				" "	124	4.80
				" "	125	4.95
				" "	126	"
				" "	127	4.80
				" "	128	"
				" "	129	4.75
				" "	130	"
				" "	131	4.80
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	83					5	35		6.780	10		11.127	–		4.346	90
35	44							920	404	80	1200	528	–	280	123	20
sūtk 5																
70	31							680	210	80	"	372	–	520	161	20
75	30							640	192	–	"	360	–	560	168	–
"	54							"	345	60	"	648	–	"	302	40
80	49							600	294	–	"	588	–	600	294	–
50	12							800	96	–	"	144	–	400	48	–
45	26							840	218	40	"	312	–	360	93	60
70	18							640	115	20	"	216	–	560	100	80
säule 5																
85	47							560	263	20	"	564	–	640	300	80
95	37							480	177	60	"	444	–	720	266	40
85	36							560	201	60	"	432	–	640	230	40
"	30							"	168	–	"	360	–	"	192	–
50	52							840	436	80	"	624	–	360	187	20
60	23							760	174	80	"	276	–	440	101	20
80	16							600	96	–	"	192	–	600	96	–
45	18							880	158	40	"	216	–	320	57	60
65	27							720	194	40	"	324	–	480	129	60
30	23							1000	230	–	"	276	–	200	46	–
60	36							760	273	60	"	432	–	440	158	40
55	31							800	248	–	"	372	–	400	124	–
80	12							600	72	–	"	144	–	600	72	–
65	14							720	100	80	"	168	–	480	67	20
"	15							"	108	–	"	180	–	"	72	–
65	09							"	64	80	"	108	–	"	43	20
"	09							"	64	80	"	108	–	"	43	20
70	09							680	61	20	"	108	–	520	46	80
"	13							"	88	40	"	156	–	"	67	60
65	15							720	108	–	"	180	–	480	72	–
17	19					5	35		11.947	30		19.959	–		8.011	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	132	4.85
				" "	133	4.80
				" "	134	4.65
				" "	135	4.55
				" "	136	4.65
				" "	137	4.65
				" "	138	4.70
				Summa		
5/128	1/24		Byrne	Amandus Eng.		
			"Minnet"	åker, högländ mark	139	
				" "	140	
				" "	141	
				" "	142	
				" "	143	
				" "	144	
				" "	145	
				" "	146	
				" "	147	
				" och imp., högländ	148	
				" , mylla på lera	149	3,85
				" "	150	3,65
				" "	151	3,60
				" "	152	3,65
				" "	153	3,65
				" "	154	3.55
				" "	155	3,80
				" "	156	3,80
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Tunk 5 17	19					5	35		11.947	30		19.959	—		8.011	70
60	14							760	106	40	1200	168	—	440	61	60
65	18							720	129	60	"	216	—	480	86	40
80	07							600	42	—	"	84	—	600	42	—
90	06							520	31	20	"	72	—	680	40	80
80	07							600	42	—	"	84	—	600	42	—
"	08							"	48	—	"	96	—	"	48	—
75	16							640	102	40	"	192	—	560	89	60
17	95					5	35		12.448	90		20.871	—		8.422	10
							17									
							08									
							05									
							18									
							20									
							12									
							12									
							09									
							04									
							05									
15	26							1080	280	80	1200	312	—	120	31	20
35	10							920	92	—	"	120	—	280	28	—
40	10							880	88	—	"	120	—	320	32	—
35	10							920	92	—	"	120	—	280	28	—
"	09							"	82	80	"	108	—	"	25	20
	10							"	92	—	"	120	—	"	28	—
20	06							1040	62	40	"	72	—	160	9	60
"	12							"	124	80	"	144	—	"	19	20
	93					1	10		914	80		1.116	—		201	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Enefors		
				åker, mylla på lera	157	3.60
				" "	158	3.60
				" "	159	3.75
				" "	160	3.70
				" "	161	3.95
				" "	162	4.05
				" "	163	3.90
				" "	164	4.05
				" "	165	3.60
				" "	166	3.70
				" "	167	3.95
				" "	168	3.70
				" "	169	3.85
				" "	170	4.10
				" "	171	5.40
				" "	172	5.05
				" "	173	5.45
				" "	174	4.55
				" "	175	4.20
				" "	176	4.30
				" "	177	4.25
				" "	178	3.80
				" "	179	"
				" "	180	"
				" "	181	4.00
				" "	182	4.25
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436996

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		93					1	10		914	80		1.116	–		201	20
45		15							840	126	–	1200	180	–	360	54	–
50		22							800	176	–	"	264	–	400	88	–
45		14							840	117	60	"	168	–	360	50	40
55		21							760	159	60	"	252	–	440	92	40
65		10							680	68	–	"	120	–	520	52	–
60		13							720	93	60	"	156	–	480	62	40
75		18							600	108	–	"	216	–	600	108	–
60		22							720	158	40	"	264	–	480	105	60
25		70							680	476	–	"	840	–	520	364	–
40		32							880	281	60	"	384	–	320	102	40
25		07							1000	70	–	"	84	–	200	14	–
50		35							800	280	–	"	420	–	400	140	–
40		74							880	651	20	"	888	–	320	236	80
20		14							1040	145	60	"	168	–	160	22	40
40		09							880	79	20	"	108	–	320	28	80
70		08							640	51	20	"	96	–	560	44	80
30		09							960	86	40	"	108	–	240	21	60
40		20							880	176	–	"	240	–	320	64	–
75		14							600	84	–	"	168	–	600	84	–
65		18							680	122	40	"	216	–	520	93	60
70		13							640	83	20	"	156	–	560	72	80
80		20							560	112	–	"	240	–	640	128	–
85		17							520	88	40	"	204	–	680	115	60
90		16							480	76	80	"	192	–	720	115	20
80		16							560	89	60	"	192	–	640	102	40
65		12							680	81	60	"	144	–	520	62	40
	6	32					1	10		4.957	20		7.584	–		2.626	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/36	1:25		Byne	L. J. Hurfors sterblus		
				åker, mylla på lera	183	5.30
				" "	184	5.45
				" "	185	5.60
				" "	186	5.70
				Summa		
1/6	1:26		D:o	L. J. Hurfors sterblus		
				åker, mylla på lera	187	5.55
				" "	188	5.35
				" "	189	5.20
				" "	190	5.10
				" "	191	4.95
				" "	192	4.90
				Summa		
1/36	1:23		Byne	Vilhelm Johansson		
			Västbygen	åker, högländ mark	193	
				" "	194	
				" "	195	
				" , mylla på lera	196	4.30
				" "	197	4.70
				" "	198	5.10
				" "	199	"
				" "	200	4.90
				" "	201	"
				" "	202	4.70
				" "	203	4.50
				" "	204	4.40
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							1000	150	-	1200	180	-	200	30	-
	09							1040	93	60	"	108	-	160	14	40
	08							1120	89	60	"	96	-	80	6	40
	05							1160	58		"	60	-	40	2	-
	37								391	20		444	-		52	80
	20							1120	224	-	1200	240	-	80	16	-
	10							960	96	-	"	120	-	240	24	-
	08							840	67	20	"	96	-	360	28	80
	09							760	68	40	"	108	-	440	39	60
	23							640	147	20	"	276	-	560	128	80
	22							600	132	-	"	264	-	600	132	-
	92								734	80		1.104	-		369	20
							10									
							19									
							15									
	08							800	64	-	1200	96	-	400	32	-
	07							1080	75	60	"	84	-	120	8	40
	07							1160	81	20	"	84	-	40	2	80
	10							840	84	-	"	120	-	360	36	-
	24							640	153	60	"	288	-	560	134	40
	20							"	128	-	"	240	-	"	112	-
	30							520	156	-	"	360	-	680	204	-
	16							640	102	40	"	192	-	560	89	60
	20							760	152	-	"	240	-	440	88	-
1	42						44		996	80		1.704	-		707	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Ödenäset		
				åker, angifva gå lera	205	4.25
				" "	206	4.30
				" "	207	4
				" "	208	"
				" "	209	4.35
				" "	210	4.15
				" "	211	3.85
				" "	212	4
				" "	213	3.80
				" "	214	3.70
				" "	215	"
				" "	216	
				" "	217	
				" "	218	
				" "	219	
				Summa.		
1/96	1:22		Bryne	Villhelm Johansson		
				åker, högländ mark	220	
				" " "	221	
				" " "	222	
				" " "	223	
				" " "	224	4.00
				" " "	225	3.85
				" " "	226	3.70
				" " "	227	"
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436096

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	42						44		996	80		1.704	—		707	20
60	14							720	100	80	1200	168	—	480	67	20
55	14							760	106	40	"	168	—	440	61	60
45	16							840	134	40	"	192	—	360	57	60
40	15							880	132	—	"	180	—	320	48	—
35	16							920	147	20	"	192	—	280	44	80
45	22							840	184	80	"	264	—	360	79	20
40	27							880	237	60	"	324	—	320	86	40
45	26							840	218	40	"	312	—	360	93	60
55	28							760	212	80	"	336	—	440	123	20
65	25							680	170	—	"	300	—	520	130	—
70	28							640	179	20	"	336	—	560	156	80
							22									
							15									
							15									
							03									
3	73						99		2.820	40		4.476	—		1.655	60
							17									
							20									
							25									
							32									
65	29							680	197	20	1200	348	—	520	150	80
75	27							600	162	—	"	324	—	600	162	—
75	27							"	162	—	"	324	—	"	162	—
80	27							560	151	20	"	324	—	640	172	80
1	10						94		672	40		1.320	—		647	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/80	1/21		Byrne "Västergården"	Alfred Palm		
				åker, mylla på lera	228	3.95
				" "	229	3.65
				" "	230	3.65
				" "	231	3.50
				" "	232	3.55
				" "	233	3.60
				" "	234	"
				" "	235	"
				" "	236	3.90
				" "	237	4.35
				" "	238	4.95
				" , högländ mark	239	
				" " "	240	
				högmark, " "	241	
				tomt och högmark, högländ	242	
				åker, mylla på lera	243	4.00
				" "	244	4.05
				" "	245	4.00
				" "	246	4.20
				" "	247	4.30
				" "	248	4.70
				" "	249	5.15
				" "	250	5.85
				" "	251	6.60
				" "	252	4.85
				" "	253	"
				" "	254	5.35
				" "	255	5.20
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
85	07							520	36	40	1200	84	—	680	47	60
65	28							680	190	40	"	336	—	520	145	60
65	19							"	129	20	"	228	—	"	98	80
85	20							520	104	—	"	240	—	680	136	—
85	26							"	135	20	"	312	—	"	176	80
90	13							480	62	40	"	156	—	720	93	60
90	11							"	52	80	"	132	—	"	79	20
95	05							440	22	—	"	60	—	760	38	—
70	08							640	51	20	"	96	—	560	44	80
110	15							320	48	—	"	180	—	880	132	—
55	49							760	372	40	"	588	—	440	215	60
							11									
							05									
							82									
							77									
70	42							640	268	80	1200	504	—	560	235	20
65	21							680	142	80	"	252	—	520	109	20
70	23							640	147	20	"	276	—	560	128	80
55	26							760	197	60	"	312	—	440	114	40
45	30							840	252	—	"	360	—	360	108	—
50	49							800	392	—	"	588	—	400	196	—
40	51							880	448	80	"	612	—	320	163	20
50	36							800	288	—	"	432	—	400	144	—
45	19							840	159	60	"	228	—	360	68	40
65	10							680	68	—	"	120	—	520	52	—
60	13							720	93	60	"	156	—	480	62	40
45	29							840	243	60	"	348	—	360	104	40
60	29							720	208	80	"	348	—	480	139	20
5	79					1	75		4.114	80		6.948	—		2.833	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Ömsesidigt		
				åker, ängsmark och betesmark	256	6.50
				" "	257	6.85
				" "	258	7.25
				" "	259	7.20
				" "	260	7.20
				" "	261	8.00
				" "	262	7.35
				" "	263	7.05
				" "	264	6.90
				" "	265	6.95
				" "	266	7.00
				" "	267	6.50
				" "	268	6.30
				" , högländ mark	269	
				" "	270	
				" "	271	
				" "	272	
				" "	273	
				" "	274	
				imp.	275	
				Summa		
Avst 1/33			Byane	Järpås kommun		
				samt	276	4.40
				~~" , fröälsehem ej~~	~~277~~	
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	79					1	75		4.114	80		6.948	–		2.833	20
	12							720	86	40	1200	144	–	480	57	60
	15							680	102	–	"	180	–	520	78	–
	15							800	120	–	"	180	–	400	60	–
	13							600	78	–	"	156	–	600	78	–
	06							560	33	60	"	72	–	640	38	40
	20							800	160	–	"	240	–	400	80	–
	14							720	100	80	"	168	–	480	67	20
	13							520	67	60	"	156	–	680	88	40
	11							560	61	60	"	132	–	640	70	40
	12							760	91	20	"	144	–	440	52	80
	14							960	134	40	"	168	–	240	33	60
	07							920	64	40	"	84	–	280	19	60
	07							840	58	80	"	84	–	360	25	20
							11									
							15									
							23									
							20									
							10									
							20									
							05									
7	38					2	79		5.273	60		8.856	–		3.582	40
	08							960	76	80	1200	96	–	240	19	20
	08								76	80		96	–		19	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	1 4-5		Västeby	Oskar Jans		
				åker, mylla på lera	278	4.80
				" "	279	4.65
				" "	280	4.60
				" "	281	4.40
				" "	282	4.20
				" "	283	
				" "	284	4.55
				" "	285	4.25
				" "	286	4.75
				" "	287	4.65
				" "	288	4.70
				" "	289	4.75
				" "	290	4.85
				" "	291	
				" "	292	4.80
				" "	293	4.85
				" "	294	4.90
				" "	295	6.40
				" "	296	7.10
				" "	297	5.50
				" "	298	5.50
				" "	299	5.50
				" "	300	5.40
				" "	301	5.35
				" "	302	5.50
				" "	303	5.60
				" "	304	6.05
				" "	305	5.45
				" "	306	6.10
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	07							1040	72	80	1200	84	—	160	11	20
30	10							960	96	—	"	120	—	240	24	—
30	10							"	96	—	"	120		"	24	—
säuk 5																
50	10							840	84	—	"	120	—	360	36	—
65	10							720	72	—	"	120	—	480	48	—
45	14							"	100	80	"	168	—	"	67	20
35	24							960	230	40	"	288	—	240	57	60
70	25							680	170	—	"	300	—	620	130	—
95	22							800	176	—	"	264	—	400	88	—
65	17							720	122	40	"	204	—	480	81	60
65	24							720	172	80	"	288	—	480	115	20
20	28							760	212	80	"	336	—	440	123	20
55	32							800	256	—	"	384	—	400	128	—
60	32							760	243	20	"	384	—	440	140	80
70	23							680	156	40	"	276	—	520	119	60
70	26							"	176	80	"	312	—	"	135	20
65	22							720	158	40	"	264	—	480	105	60
~~25~~ 60	25							"	180	—	"	300	—	"	120	—
~~40~~ 45	07							840	58	80	"	84	—	360	25	20
~~70~~ 1.05	11							360	39	60	"	132	—	840	92	40
~~80~~ 1.15	07							280	19	60	"	84	—	920	64	40
60	21							720	151	20	"	252	—	480	100	80
70	21							640	134	40	"	252	—	560	117	60
75	22							600	132	—	"	264	—	600	132	—
65	24							680	163	20	"	288	—	520	124	80
55	24							760	182	40	"	288	—	440	105	60
15	21							1080	226	80	"	252	—	120	25	20
70	09							640	57	60	"	108	—	560	50	40
~~55~~ 70	18							"	115	20	"	216	—	"	100	80
	5 46								4.057	60		6.552	—		2.494	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfversjöd		
				åker, myrlla jämt lera.	307	5.75
				" "	308	5.85
				" "	309	5.90
				" "	310	6.00
				" "	311	6.25
				" "	312	"
				" "	313	6.15
				" "	314	6.15
				" "	315	6.65
				" "	316	6.80
				" "	317	6.90
				" "	318	7.05
				" "	319	6.70
				" "	320	6.85
				" "	321	6.90
				" "	322	~~7.05~~
				" "	323	7.05
				" "	324	6.95
				" "	325	6.80
				" "	326	6.70
				" "	327	7.90
				" "	328	7.70
				" "	329	7.50
				" "	330	"
				" "	331	7.80
				" "	332	7.05
				" "	333	7.10
				" "	334	7.00
				Öfversjöd		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	46								4.057	60		6.552	-		2.494	40
	17							400	68	-	1200	204	-	800	136	-
	18							440	79	20	"	216	-	760	136	80
	17							"	74	80	"	204	-	"	129	20
	17							"	74	80	"	204	-	"	129	20
	13							520	67	60	"	156	-	680	88	40
	09							"	46	80	"	108	-	"	61	20
	10							640	64	-	"	120	-	560	56	-
	11							"	70	40	"	132	-	"	61	60
	27							520	140	40	"	324	-	680	183	60
	27							640	172	80	"	324	-	560	151	20
	27							680	183	60	"	324	-	520	140	40
	21							800	168	-	"	252	-	400	84	-
	10							760	76	-	"	120	-	440	44	-
	08							840	67	20	"	96	-	360	28	80
	06							"	50	40	"	72	-	"	21	60
	05							880	44	-	"	60	-	320	16	-
	05							"	44	-	"	60	-	"	16	-
	08							"	70	40	"	96	-	"	25	60
	10							800	80	-	"	120	-	400	40	-
	11							760	83	60	"	132	-	440	48	40
	11							840	92	40	"	132	-	360	39	60
	19							720	136	80	"	228	-	480	91	20
	25							600	150	-	"	300	-	600	150	-
	37							800	296	-	"	444	-	400	148	-
	37							720	266	40	"	444	-	480	177	60
	39							520	202	80	"	468	-	680	265	20
	36							560	201	60	"	432	-	640	230	40
	34							480	163	20	"	408	-	720	244	80
10	61								7.292	80		12.732	-		5.439	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	335	7.25
				" "	336	6.00
				" , högländ mark	337	
				" , tomt, ingå, förbättras ej	338	
				" " "	339	
				" , högländ mark	340	
				" " "	341	
				" " "	342	
				" , tomt, ingå, förbättras ej	343	
				Summa		
1/4	13		Västeby	Öfver Brandt		
				åker, mylla på lera	344	8.05
				" "	345	8.10
				" "	346	8.00
				" "	347	7.80
				" "	348	8.00
				" "	349	8.30
				" "	350	8.45
				" "	351	8.50
				" "	362	8.45
				" , högländ mark	353	
				" " "	354	
				" " "	355	
				ingå.	356	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	61								7.292	80		12.732	—		5.439	20
70	11							640	70	40	1200	132	—	560	61	60
50	31							800	248	—	"	372	—	400	124	—
							60									
						2	17									
						1	15									
							21									
							18									
							04									
						3	20									
11	03					7	55		7.611	20		13.236	—		5.624	80
60	23							660	151	80	1100	253	—	440	101	20
50	15							730	109	50	"	165	—	370	55	50
55	15							700	105	—	"	165	—	400	60	—
75	22							550	121	—	"	242	—	550	121	—
60	15							660	99	—	"	165	—	440	66	—
35	09							840	75	60	"	99	—	260	23	40
35	07							"	58	80	"	77	—	"	18	20
30	07							880	61	60	"	77	—	220	15	40
30	08							"	70	40	"	88	—	"	17	60
							13									
							11									
							20									
							12									
1	21						56		852	70		1.331	—		478	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Vägar		
					357
					358
					359
					360
					361
					362
					363
					364
					365
					366
					367
				Summa	
			Sammandrag.		
	1/11		Onsetamten	Elis Karl Axelsson ~~Axelssons~~ ~~sterbhus~~	
1/4	1/4		D:o	Arvid och Axel Jansson	
1/2	1/1,2/1		Vedum	Anders Wellner	
5/128	1/24		Bryne, "Minnet"	Amandus Eng	
4/36	1/25		D:o	A. J. Thorfors sterbhus	
1/6	1/26		D:o	Densamma	
1/36	1/23		D:o "Hästhagen"	Wilhelm Johansson	
1/96	1/22		D:o	Densamme	
3/80	1/21		D:o "Västergården"	Alfred Palm	
Arst.	1/33		D:o	Järpås kommun	
1/2	1/4-5		Väsketby	Oskar Tors	
1/4	1/3		D:o	Einar Brand	
			Vägar		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							93									
							30									
							10									
							40									
							05									
							08									
							26									
							24									
							21									
							06									
							07									
						2	70									
			91						373	—		546	—		173	—
					19				49	40		76	—		26	60
17	95					5	35		12.448	90		20.871	—		8.422	10
6	32					1	10		4.957	20		7.584	—		2.626	80
	37								391	20		444	—		52	80
	92								734	80		1.104	—		369	20
3	73						99		2.820	40		4.476	—		1.655	60
1	10						94		672	40		1.320	—		647	60
7	38					2	79		5.273	60		8.856	—		3582	40
	08								76	80		96	—		19	20
11	03					7	55		7.611	20		13.236	—		5.624	80
1	21						56		852	70		1.331	—		478	30
						2	70									
50	09	0	91	0	19	21	98		36.261	60		59.940	—		23.678	40

Västerby den

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

4 april 1944.

Lars Ljungberg
Statens s. k. lantbruksinspektör

Biträdande goda män
Gustaf Lundgren Anders Andrén

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

KOSTNADSFÖRSLAG

Bilaga B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 +62										
0 - 1	112	Sträckan A-B.								
+50 +65										
0 - 0	15	Schaktning för öppet dike								
		av pinnmo m³	3	3.50	10	50				
		" bergsprängning "	3	20:-	60	-	70	50		
+65 +62										
0 - 1		12" betongrör m	97	4.15			402	55		
+50 +62										
1 - 1		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning, dikesjor-								
		dens återfyllning samt på-								
		fyllning av jord till								
		föreskriven höjd m	12	0.90	10	80				
+65 +12										
0 - 1		D:o jämte bergsprängning "	47	14:-	658	-				
+32										
- 1		D:o d:o "	20	10:-	200	-				
+50										
- 1		D:o d:o "	18	12:-	216	-	1.084	80		
+80 +50										
0 - 1		Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	70	0.10			7	-		
+65										
0		Betonggjutning	1				45	-		
+62										
1		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-	1.654	85
		För arbetets tillsyn samt								
		för oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 15 %							250	15
							Summa:		1.905	-
+62 +55										
1 - 4	293	Sträckan B-C.								
		12" betongrör m	293	4.15			1.215	95		
+62 +76										
1 - 2		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	114	0.85	96	90				
+84 +32										
2 - 3		D:o "	48	0.85	40	80				
+40 +44										
3 - 3		D:o "	4	0.85	3	40				
+54 +55										
3 - 4		D:o "	101	0.85	85	85				
+76 +84										
2 - 2		D:o jämte bergsprängning m	8	10:-	80	-				
+32 +40										
3 - 3		D:o d:o "	8	8.50	68	-				
+44 +54										
3 - 3		D:o d:o "	10	8.00	80		454	95		
		Ytvattendiket bibehålles								
		oförändrat								
		Överföres:					1670	90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1670	90		
+20 3		Rörtrumma typ C, d=0.60 m	1				140	-		
+52+93+55 2, 2, 4		Brunn typ C, d=0.60 m	3	45:-	135	-				
+68 3		" " C, d=0.60 m	1		55	-	190	-	2.000	90
		Tillägges c:a 15 %							299	10
							Summa:		2.300	-
+55 +32 4 - 5	77	Sträckan C-D.								
		12" betongrör m	77	4.15			319	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	77	0.85			65	45		
+32 5 - 5		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	32	0.10			3	20		
+32 5		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-	433	20
		Tillägges c:a 15 %							66	80
							Summa:		500	-
+32 +60 5 - 6	128	Sträckan D-E.								
		12" betongrör m	128	4.15			531	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	128	0.85			108	80		
		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	128	0.25			32	-		
+60 6		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-	717	-
		Tillägges c:a 15 %							108	-
							Summa:		825	-
+60 +58 6 - 7	98	Sträckan E-F.								
		9" betongrör m	98	2.50			245	-		
+60 +52 6 - 7		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	92	0.75	69	-				
+58 - 7		D:o "	6	2:-	12	-	81	-		
		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	98	0.25			24	50		
+55 7		Rörtrumma typ B, d=18"	1				80	-		
+58 7		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-	475	50
		Överföres:							475	50

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							475	50
		Tillägges c:a 15 %							69	50
							Summa:		545	-
+58 +87 7 - 8	129	Sträckan F-G.								
		9" betongrör m	129	2.50			322	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	129	0.75			96	75		
		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	129	0.20			25	80		
+12+87 8, 8		Brunn typ C, d=0.60 m	2	45:-			90	-	535	05
		Tillägges c:a 15 %							79	95
							Summa:		615	-
+87 +64 8 - 10	177	Sträckan G-H.								
		9" betongrör m	177	2.50			442	50		
+87 +50 8 - 9		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	63	0.75	47	25				
+16 - 10		D:o "	66	0.90	59	40				
+20 - 10		D:o "	4	1.50	6	-				
+64 - 10		D:o "	44	0.95	41	80	154	45		
		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	177	0.20			35	40		
+22 10		Rörtrumma typ B, d=15"					60	-		
+20 +64 10, 10		Brunn typ C, d=0.60 m	2	45:-			90	-	782	35
		Tillägges c:a 15 %							117	65
							Summa:		900	-
+64 +55 10 - 11	91	Sträckan H-J.								
		9" betongrör m	91	2.50			227	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	91	0.95			86	45		
		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	91	0.20			18	20		
		Brunn med 12" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1				45	-	377	15
		Överföres:							377	15

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							377	15
		Tillägges c:a 15 %							57	85
							Summa:		435	-
+55 +53 11 - 15	398	Sträckan J-K-L.								
+55 +50 11 - 12		9" betongrör m	95	2.50			237	50		
+5 - 14		8" tegelrör "	155	2.30	356	50				
+53 - 15		4" " "	148	0.85	125	80	482	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	95	0.95	90	25				
		D:o "	155	0.65	100	75				
+5 +50 14 - 14		D:o "	45	0.50	22	50				
+54 - 14		D:o "	4	1:-	4	-				
+53 - 15		D:o "	99	0.50	49	50	267	-		
+50 12		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+5 14		" " A, d=0.45 m	1		40	-				
+53 15		" " A, d=0.375 m	1		35	-	125	-	1.111	80
		Tillägges c:a 15 %							168	20
							Summa:		1.280	-
20 - 24	400	Sträckan B-Ba.								
+28 20 - 21		5" tegelrör m	128	1.15	147	20				
+43 - 22		4" " "	115	0.85	97	75				
+37 - 23		3" " "	94	0.55	51	70	296	65		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	128	0.55	70	40				
		D:o "	115	0.50	57	50				
		D:o "	94	0.45	42	30	170	20		
+28 +43 +37 21, 22, 23		Brunn typ C, d=0.45 m	3	35:-			105	-		
20 - 24		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	400	0.10			40	-	611	85
		Tillägges c:a 15 %							93	15
							Summa:		705	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+10 40 - 42	210	**Sträckan C-Ca-Cb.**									
+93 40 - 40		5" tegelrör	m	93	1.15	106	95				
+10 - 42		4" "	"	117	0.85	99	45	206	40		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	93	0.85	79	05				
		D:o	"	117	0.60	70	20	149	25		
+93 40		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+10 42		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	430	65
		Tillägges c:a 15 %								64	35
								Summa:		495	-
+46 45 - 45	46	**Sträckan Ca-Cd.**									
		3" tegelrör	m	46	0.55			25	30		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	46	0.40			18	40		
+46 45		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	78	70
		Tillägges c:a 15 %								11	30
								Summa:		90	-
+45 170-173	345	**Sträckan D-Da-Db.**									
+30 170-171		9" betongrör	m	130	2.50			325	-		
+14 -172		8" tegelrör	"	84	2.30	193	20				
+45 -173		6" "	"	131	1.65	216	15	409	35		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	130	0.75	97	50				
+30 +10 171-172		D:o	"	80	0.60	48	-				
+14 -172		D:o	"	4	1.00	4	-				
+62 -172		D:o	"	48	0.50	24	-				
+65 -172		D:o	"	3	1:-	3	-				
+45 -173		D:o	"	80	0.60	48	-	224	50		
+30 171		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+14 +65 +45 172,172,173		" " A, d=0.45 m		3	40:-	120	-	170	-	1.128	85
		Tillägges c:a 15 %								171	15
								Summa:		1.300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+92 +59 30a -32 +92 +62 30a -31 +59 -32	167	**Sträckan Da-Dc.**								
		6" tegelrör m	70	1.65	115	50				
		4" " "	97	0.85	82	45	197	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	0.95	66	50				
+62 +56 31 - 32 +59		D:o "	94	0.50	47	-				
- 32 +62 31 +59		D:o "	3	1:-	3	-	116	50		
32		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	389	45
		Tillägges c:a 15 %							60	55
							Summa:		450	-
+14 50 - 54 +68 50 - 52 +14 - 54 +61 50 - 50	414	**Sträckan E-Ea.**								
		8" tegelrör m	268	2.30	616	40				
		5" " "	146	1.15	167	90	784	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	61	1:-	61	-				
+84 - 51 +68 - 52 +14 - 54		D:o "	123	0.70	86	10				
		D:o "	84	0.95	79	80				
		D:o "	146	0.70	102	20	329	10		
+61 +84 +68+14 50, 51, 52,54		Brunn typ A, d=0.45 m	4	40:-			160	-	1.273	40
		Tillägges c:a 15 %							191	60
							Summa:		1.465	-
+90 60 - 63 +97 60 - 60 +24 -62 +90 -63 +4 60 - 61	390	**Sträckan F-Fa.**								
		5" tegelrör m	97	1.15	111	55				
		4" " "	127	0.85	107	95				
		3" " "	166	0.55	91	30	310	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	104	0.55	57	20				
+19 - 62 +24 - 62 +90 - 63		D:o "	115	0.40	46	-				
		D:o "	5	1:-	5	-				
		D:o "	166	0.40	66	40	174	60		
+97 60 +24+23+90 62,63,63		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
		" " A, d=0.375 m	3	35:-	105	-	145	-	630	40
		Tillägges c:a 15 %							94	60
							Summa:		725	-

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+90 70 - 71 +29	190	**Sträckan F-Fb.**								
70 - 71 +90		4" tegelrör m	129	0.85	109	65				
-71		3" " "	61	0.55	33	55	143	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	129	0.65	83	85				
		D:o "	61	0.60	36	60	120	45		
+29 +90 71, 71		Brunn typ A, d=0.375 m	2	35:-			70	-	333	65
		Tillägges c:a 15 %							51	35
							Summa:		385	-
+29 +19 199-202	290	**Sträckan G-Ga-Gb.**								
+29 +89 199-200		5" tegelrör m	160	1.15	184	-				
+19 -202		3" " "	130	0.55	71	50	255	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	160	0.50	80	-				
		D:o "	130	0.35	45	50	125	50		
+89 200		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+19 202		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	456	-
		Tillägges c:a 15 %							69	-
							Summa:		525	-
+18 +90 91 - 94	372	**Sträckan Ga-Gc-Gd.**								
+18 +53 91 - 92		5" tegelrör m	135	1.15	155	25				
+45 - 93		6" " "	92	1.65	151	80				
+48 - 94		4" " "	103	0.85	87	55				
+90 - 94		3" " "	42	0.55	23	10	417	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	135	0.50	67	50				
		D:o "	92	0.60	55	20				
+45 +91 93 - 93		D:o "	46	0.45	20	70				
+48 - 94		D:o "	57	0.80	45	60				
+90 - 94		D:o "	42	0.55	23	10	212	10		
+88 +53 +45 91, 92, 93		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
+48 +90 94, 94		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	190	-	819	80
		Tillägges c:a 15 %							125	20
							Summa:		945	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+65 100-100	65	**Sträckan Gc-Ge.**								
		3" tegelrör m	65	0.55			35	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	65	0.60			39	-		
+65 100		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	109	75
		Tillägges c:a 15 %							15	25
							Summa:		125	-
+41 80 - 83	341	**Sträckan H-Ha.**								
+55 80 - 81		6" tegelrör m	155	1.65	255	75				
+59 - 82		4" " "	104	0.85	88	40				
+41 - 83		3" " "	82	0.55	45	10	389	25		
+6 80 - 81		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	106	0.75	79	50				
+19 +22 81 - 81		D:o "	3	0.80	2	40				
+26 +55 81 - 81		D:o "	29	0.75	21	75				
+59 - 82		D:o "	104	0.45	46	80				
+41 - 83		D:o "	82	0.40	32	80				
+6 +19 81 - 81		D:o jämte bergsprängning m	13	8.60	111	80				
+22 +26 81 - 81		D:o d:o "	4	8:-	32	-	327	05		
+55 81		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+59 +41 82, 83		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	110	-	826	30
		Tillägges c:a 15 %							123	70
							Summa:		950	-
+95 120-121	195	**Sträckan J-Ja-Jb.**								
+20 120-121		8" tegelrör m	120	2.30	276	-				
+95 -121		4" " "	75	0.85	63	75	339	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	120	0.60	72	-				
		D:o "	75	0.40	30	-	102	-		
+20 121		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+95 121		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	516	75
		Tillägges c:a 15 %							78	25
							Summa:		595	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+64 140-140	64	**Sträckan Jb-Jc.**									
		3" tegelrör	m	64	0.55			35	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	64	0.50			32	-		
+64 140		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	102	20
		Tillägges c:a 15 %								17	80
								Summa:		120	-
+49 150-152 +80 150-151 +49 -152 +62 150-150 +66 -150 +94 -150 +80 -151 +44 -152 +49 -152 +94 +80 +49 150,151,152	249	**Sträckan Ja-Jd-Je.**									
		8" tegelrör	m	180	2.30	414	-				
		6" "	"	69	1.65	113	85	527	85		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	62	0.55	34	10				
		D:o	"	4	1:-	4	-				
		D:o	"	28	0.55	15	40				
		D:o	"	86	0.85	73	10				
		D:o	"	64	0.50	32	-				
		D:o	"	5	1:-	5	-	163	60		
		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-			120	-	811	45
		Tillägges c:a 15 %								123	55
								Summa:		935	-
+35 160-161	135	**Sträckan Jd-Jf.**									
		3" tegelrör	m	135	0.55			74	25		
+87 160-160		Grävning, läggning och återfyllning	m	87	0.40	34	80				
+35 -161		D:o	"	48	0.50	24	-	58	80		
+35 161		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	168	05
		Tillägges c:a 15 %								26	95
								Summa:		195	-
+92 130-131 +72 130-130 +92 -131 +76 130-130 +92 -131 +72 130 +92 131	192	**Sträckan J-Jg.**									
		5" tegelrör	m	72	1.15	82	80				
		4" "	"	120	0.85	102	-	184	80		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	76	0.75	57	-				
		D:o	"	116	0.40	46	40	103	40		
		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	363	20
			Överföres:							363	20

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							363	20
		Tillägges c:a 15 %							56	80
							Summa:		420	-
+57 190-191	157	Sträckan K-Ka.								
+50 190-190		4" tegelrör m	50	0.85	42	50				
+57 -191		3" " "	107	0.55	58	85	101	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.60	30	-				
		D:o "	107	0.65	69	55	99	55		
+57 191		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	235	90
		Tillägges c:a 15 %							34	10
							Summa:		270	-
		Sammandrag.								
112		Sträckan A-B					1.905	-		
293		" B-C					2.300	-		
77		" C-D					500	-		
128		" D-E					825	-		
98		" E-F					545	-		
129		" F-G					615	-		
177		" G-H					900	-		
91		" H-J					435	-		
398		" J-K-L					1.280	-		
400		" B-Ba					705	-		
210		" C-Ca-Cb					495	-		
46		" Ca-Cd					90	-		
345		" D-Da-Db					1.300	-		
167		" Da-Dc					450	-		
414		" E-Ea					1.465	-		
390		" F-Fa					725	-		
190		" F-Fb					385	-		
290		" G-Ga-Gb					525	-		
372		" Ga-Gc-Gd					945	-		
65		" Gc-Ge					125	-		
341		" H-Ha					950	-		
4733		Överföres:					17.465	-		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
4733		Överfört:					17.465	-		
195		Sträckan J-Ja-Jb					595	-		
64		" Jb-Jc					120	-		
249		" Ja-Jd-Je					935	-		
135		" Jd-Jf					195	-		
192		" J-Jg					420	-		
157		" K-Ka					270	-		
5725		Summa:					20.000	-		

Västeby den 4 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare

skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

+ 4.25, övre ytan av gränssten 6 m höger 1+11,
+ 4.98, kors i jordfast sten 2 m vänster 23+90,
+ 4.42, kors i berg 10 m höger 2+75,
+ 4.83, kors i sten 10 meter vänster 51+25,
+ 5.56, kors i berg 24 m höger 9+48,
+ 8.37, kors i berg 83 m höger 96+62,
+ 6.62, högsta punkt på brunnslock 2 m höger 122+4,
+ 5.63, kors i berg 27 m höger 14+54.

Västeby den 4 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsläng d.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Järpås socken				
			Onsetamten				
	1/11	—	~~Elis Kvick~~ ~~Adolf Anderssons arrobblus~~		1-3		
1/4	1/4	—	Arvid och Lars Larsson		4		
			Vedum				
6 1/2	1,1/2	lån	Anders Wellner	sök	6-138		
			Bygne				
4 5/128	1/24	lån	Amandus Eng	sök	139-182		
1/36	1/25	—	K. J. Hultgrens arrobblus		183-186		
5 1/6	1/26	lån	Densamma		187-192		
3 1/36	1/23	lån	Vilhelm Johansson	sök	193-219		
2 1/96	1/22	lån	Densamme	sök	220-227		
1 3/80	1/21	lån	Alfred Palm	sök	228-275		
Arst	1/33	—	Järpås kommun		276		
			Tästeby				
8 1/2	4-5/1	lån	Oskar Fors	sök	295-298 306-326 278-294 299-305 327-343		
7 1/4	1/3	lån	Einar Brand		344-352		
			Summa				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. I	Avd. II				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.26213114	0.83750046				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Orcol tot. åker ha ha					
173:—		144:89		29-22		144:89	0.724	11:89	
26:60		22:28		87-55		22:28	0.111	1:67	
8.422:10		7.053:51		171-64		7.053:51	l 35.268	530:60	ytt lån
2.626:80		2.199:95		12-7		2.199:95	l 11.000	165:57	ytt
52:80		44:22		92-25		44:22	0.221	3:33	
369:20		309:20				309:20	l 1.546	23:26	ej ytt lån
1.655:60		1.386:57		14-7.5		1.386:57	l 6.933	104:31	ytt
647:60		542:36				542:36	l 2.712	40:80	ej ytt lån
3.582:40		3.000:26		71-11		3.000:26	l 15.001	225:71	ytt
19:20		16:08		—		16:08	0.080	1:20	
2.000:80	1.845:—			53-26		1.845:—	l 9.225	138:80	ytt
3.624:—		3.035:10				3.035:10	l 15.176	228:34	ytt
478:30		400:58		28-10.5		400:58	l 2.003	30:14	ej ytt lån
23.678:40	1.845:—	18.155:—				20.000:—	100.000	1.504:61	

Västerås den 4 april 1944

Statens jordbruksnämnd


Biträdande goda män

Gustaf Lundgren

Anders Andrén

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Västeby, Bryne och Vedum i Järpås socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 10 oktober 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 3 km norr om Järpås kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L, B-Ba, C-Ca-Cb, Ca-Cd, D-Da-Db, Da-Dc, E-Ea, F-Fa, F-Fb, G-Ga-Gb, Ga-Gc-Gd, Gc-Ge, H-Ha, J-Ja-Jb-Jc, Ja-Jd-Je, Jd-Jf, J-Jg och K-Ka.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	B	108	hektar,	vid punkt	50+61	12.3 hektar,
	2+52	95	"		51+84	10.3 "
	2+93	94	"		52+68	9.4 "
	3+68	92	"		Ea	3.0 "
	C	89	"		60+97	3.4 "
	D	83	"		62+24	2.5 "
	E	68	"		63+23	1.3 "
	F	52	"		Fa	0.5 "
	8+12	46	"		71+29	1.2 "
	G	44	"		Fb	0.5 "
	10+20	34.6	"		Ga	5.8 "
	H	33.4	"		Gb	0.5 "
	J	25.3	"		91+88	4.4 "
	12+50	11.0	"		92+53	4.1 "
	K	6.1	"		Gc	3.4 "
	L	1.2	"		94+48	1.0 "
	21+28	9.1	"		Gd	0.4 "
	22+43	6.1	"		81+55	3.7 "
	Ba	2.8	"		82+59	2.0 "

vid punkt	Ca	3.9 hektar,	vid punkt	Ha	0.2 hektar,
	Cb	2.6 "		Ja	10.4 "
	Cd	0.6 "		150+94	9.3 "
	Da	12.5 "		Jd	7.7 "
	172+14	7.6 "		Je	6.2 "
	172+65	6.2 "		Jf	0.4 "
	Db	4.7 "		130+72	3.0 "
	31+62	2.9 "		Jg	1.6 "
	Dc	1.2 "		Ka	1.4 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna A - J och B - 23+37 hava dimensionerats för en avrinning av 0.30 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 3+20, 7+55 och 10+22 i enlighet med kostnadsförslaget och typritningar.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgivas, utom för den skada som genom bergsprängningar på sträckan A - B eventuellt kan uppkomma på skogen.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 20.000 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i

10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats, att företaget /kostnad 20.000 kronor, båtnad 23.678:40 kronor, relativ kostnad 0.845/ skall indelas i två förberedande avdelningar,

Avd. 1, omfattande sträckorna J-Ja-Jb, Jb-Jc, Ja-Jd-Je och Jd-Jf, kostnad 1.845:- kronor, båtnad 2000:80 kronor, relativ kostnad 0.922,

Avd. 2, omfattande hela företaget förutom ovanstående sträckor, kostnad 18.155:- kronor, båtnad 21.677:60 kronor, relativ kostnad 0.838.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettiofem kronor och 52 öre /35:52/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra grässlås varje år. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av trummorna skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar vederbörande jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrel-

seval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Västeby dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Västeby den

4 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Lindgren ..... Anders Andrén

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Västeby diknings-sällskap
år år 1944 *i*
Järpås *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	30	0,50			15	–
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1.64	1,50	2	46		
		kroklinje „	4.90	3,00	14	70		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.45	6,00	2	70		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.19 *ha* st	344	0.17	58	48		
		ha	67.32	1.06	71	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.30 *ha* st	3	0.18		54		
		ha	0.91	0.58		53		
		annan mark och impediment, medelareal 0.26 *ha* st	19	0.14	2	66		
		ha	4.94	0.42	2	07		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15 *m* <10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.15	11.–	1	65		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30 %			47	15		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			6	–		
		övriga regalark blad st					190	30
		Överföres					205	30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				205 30
		Avvägning.				
1943	8/7 - 6/8	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	10¾	12,00	129 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha ..... ha	48.74	0.50	24 37	
		avvägda punkter ..... st	1067	0.03	32 01	
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr ha ..... ha	1.10	1.00	1 10	
		avvägda punkter ..... st	35	0.06	2 10	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: inlagd med hjälp av höjdsiffror dagar	7/12	12:-	7 —	
		i öppen mark ..... km		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		195 58
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.20 ha, ... st	366	0.07	25 62	
		ha	73.17	0.20	14 63	40 25
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	366	0,04		14 64
		Markvärdering:				
1943	8/10	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st	4.72	1,50	7 08	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	542	0,06	32 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	271	0,12	32 52	82 12
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	2.05	3:-	6 15	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	4.95	3:50	17 33	23 48
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st	5	0.12	- 60	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	56	0.25	14 —	
		..... „				
		..... „				14 60
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
1943	4/8					
1944	10-13/2	dagar	2½	12,00	30 —	30 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	0.02	3,50	- 07	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	4.39	6,00	26 34	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.32	10,00	13 20	39 61
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	285	0,03	8 55	9 55
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2	5 —
		Överföres				669 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				669 13
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.52	2,50	3 80	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	4.20	4,00	16 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20 —	40 60
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		..... st.	2	5:—	10 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		10 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1389	0,01		13 89
		Översiktskarta, *§ 41*				4 68
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „	1	0,20	— 20	5 80
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	7	3,00		21 —
1943	8/10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00		18 —
1944	4/4	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00		
		ang. avdelningsbildning ..... „	1½	12,00	18 —	
		.....				18 —
1944	20/1 19/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	½	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 3 typer ..... „	¾	12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning 1 typ ..... „	⅓	12,00	4 —	
		slamficka ..... „		12,00		
		.....				13 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				820 —
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			13 10	
		övriga *regalark* *blad* ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000 *, medelareal* 0.20 *ha, ägofigurer* *st*	366	0.10	36 60	
		..... *ha*	73.17	0.28	20 49	
		Överföres			70 19	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			70 19	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			14 27	
		3) insättning av höjdlägestal	1165 st	0,02	23 30	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	285	0,05	14 25	123 76
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„ 0.05	3.00	– 15	
		nytt avlopp eller vall	„ 1.52	5.00	7 60	
		ändring av befintligt avlopp	„ 4.20	6.00	25 20	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			14 12	
		3) broar och trummor, „ „	st. 2	5:–	10 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 3	3,00	9 –	66 07
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1 1/12	12,00	13 –	
						13 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	sid 64	0,55		35 20
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 58
		Summa kronor				242 61
		Övriga förrättningskostnader.				
		förrättningsmannens handlangare				340 –
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			20 50	29 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dag. 4 1/2	8:–	36 –	
						72 40
		Summa kronor				442 –
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				820 –
		Lösen för kopior och avskrifter				242 61
		Övriga förrättningskostnader				442 –
		Summa kronor				1.504 61

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Västerby *den* 4 April *19* 44

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-E:TR.
SKARA
425486

D. N:r 16177/48

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken av Skaraborgs län

Arb. plan: 11 november 1946

Kontrakt: 16 juli 1947

Fullbordas: 1 september 1950

Statsbidrag: 10.100 kronor

Lån: 11.330 kronor

Beräkn. kostnad: 21.564:46 kronor

Verkst. utbet. d. 16/7 1946, 2/12 1947 av statsbidrag: 5.100 kr.

av lån: 5.800 kr.

Utfört arbete enligt 1:ste ass. R. Lindqvist den 21/6 1948

16.500 kr. = c:a 77 %.

0,73½ · 10'100 = 7'400
5'100
2'300

0,73½ · 11'330 = 8'300
5'800
2'500

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbrukaren Oskar Fors, Västerby, Järpås.

Ende intressent |

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'300 kr.

av lån 2'500 kr.

Stockholm den 20/7 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

322/46

DIARIE Nr 16177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUN 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor 10.100:-

Lån från statens avdikningslånefond " 11.330:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Oskar Fors

Västeby, Järpås.

Vid av förste assistenten Rolf Lindqvist den 21 juni 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 16.500 kronor eller omkring 77 procent av det till 21.564:46 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 22 juni 1948.

I tjänsten

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 2 KR. STAMPEL

FÖREDRAGET 322/46
DEN 28 SEP. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 06439
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 10.100:-

Lån från statens avdikningslånefond " 11.330:-

Fastställd arbetstid till dem 1 september 1950.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Oskar Fors,

Västeby,

Järpås.

Vid av tekn. bitr. S.O. Lengdén den 9 september 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 18.500:- kronor eller omkring 86 procent av det till 21.564:46 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 21 september 1948.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 22/9 48 KR.

D. N:r 06439/48

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken av Skaraborgs län.

Arb. plan: 11 november 1946.

Kontrakt: 16 juli 1947.

Fullbordas: 1 september 1950.

Statsbidrag: 10.100 kronor.

Lån: 11.330 kronor.

Beräkn. kostnad: 21.564:46 kronor.

Verkst. utbet. d. 16/7 1947. 2/12 1947, 20/7 1948. av statsbidrag: 7.400 kr.

av lån: 8.300 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 21/9 1948.

18.500 kr. = c:a 86 %.

0.78 · 10100 = 7900 0,78 · 11'300 = 8'800

7'400 8'300

500 500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Oskar Fors, Västeby, Järpås.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 500 kr.

av lån 500 kr.

Stockholm den 28 /9 19 48.

Albert Smith.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

Kostn.uppg. 322/46 — komb. vägnät

FÖREDRAGET
DEN 11 FEB 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

~~RAPPORT~~
BEVIS

DIARIE Nr 012906
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1948

över verkställd avsyning

Företag: Västeby dikningsföretag av år 1944
(namn, socken och län)
i Järpås socken av Skaraborgs län.

Godkänt 11/2 49

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Oskar Fors,
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: Västeby, Järpås

Arbetsplanen fastställd den 11 nov. 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.100:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 11.330:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. J. Lippert

den 1 dec. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Rörledningen Ga - Gc - Gd hade höjts vid 94+90 - 0.10 m och G - Ga - Gb vid 202+19 - 0.07 m.

Företaget med de förestående ändringarna förordas till godkännande.

Ber 21/5 64:46

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 26.211:09 varav i räntor under arbetstiden 431:50 kronor och styrelsearvoden 350:- kronor.

11/11 46 10.100 11.330
7.900 8.800
2.200 2.530

Skara den 2 dec. 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
KRONOR 3/12 48

med den ändring etc. — —

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

322/46

DIARIE Nr 012907
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 1. dec. 1948.-

Västeby nr Järpås den 20 nov. 1948.

Oskar Fors Axel Persson

Alfr. Palm

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Oskar Fors ..... 1/2 mtl. Västeby 1 4-5

Vilhelm Johansson ..... 1/4 mtl. Västeby 1 3

Alfr. Palm ..... 3/80 mtl. Bryne- Västegården 1 2

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Karl Lekberg Julia Lekberg

G. kavdl.
G. utr.

DIARIE Nr 014258
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1948

F Ö R T E C K N I N G

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter i Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken av Skaraborgs län, till vilkas andelar i företagets merkostnad lån beräknas utgå.

Vedum	1/2 mtl	1	1,2	Anders Wellner
Bryne	5/128 mtl	1	24	Amandus Eng
x) "	3/80 mtl	1	21	Alfred Palm
Västeby	1/2 "	1	4-5	Oskar Fors

Skara den 10 dec. 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

x) Bryne 1/36 mtl 1 23 Vilhelm Johansson

(Kåvet kommer att överstiga 200:-)
Ovanst. tillägg gjort i Ubstyn 13/4-51 av
Allan Fredrikson

SL/BE

Lantbruksingenjören S. Hallin,
Skara.

Ang. VÄSTEBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Järpås kommun, Skaraborgs län.

Sedan Lantbruksstyrelsen till företaget beviljat ytterligare bidrag och lån översändes härmed formulär till skuldförbindelse angående lånet. Formuläret torde på vanligt sätt ifyllas och hit återställas. Rekvisitioner å utbetalning av statsmedlen har redan utsänts direkt till intressenterna.

Stockholm den 20 augusti 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Avslås!

Bil. .....

Pro Memoria

Dnr. 014258/48

Ytt bidr. beräknas utgå. (bev av Överstyr.)

TILLÄGGSBIDRAG
till statsunderstödda torrläggningsföretag.

~~Inkom den ..... 19 .....~~.

Län: Skaraborg

Socken: Järpås

Namn: Västeby dikningsföretag av år 1944

Ordf. i styrelsen: Arbr Oskar Fors, Västeby, Järpås.
~~Förtroendeman:~~
~~Ensam intressent~~:

Till företaget har den 11 nov 1946 (bl.a.) beviljats bidrag från statens avdikningsanslag med 10:100:- kronor. Företaget är slutfört och har ~~i samband med viss ändring av arbetsplanen~~ den 11 febr 1949 godkänts av Lantbruksstyrelsen, ~~varvid statsbidraget minskats till ..... kronor.~~

I en till Lantbruksstyrelsen den 20 dec 1948 inkommen ansökning ha vederbörande sakägare anhållit om tilläggsbidrag till vid företagets utförande uppkommen merkostnad.

Arbetet har icke till väsentlig del utförts före den 1 juli 1946.

Enligt kungörelsen den 1 apr. 1946 (nr 192) angående tilläggsbidrag till vissa statsunderstödda torrläggningsföretag kan dylikt bidrag beviljas även till företag, till vars utförande bidrag beviljats från statens avdikningsanslag efter år 1944, såvida arbetet helt eller till väsentlig del utförts mellan 1 jan 1940 och 30 juni 1946. Då emellertid vid ifrågavarande företag arbetet utförts efter den 30 juni 1946, torde tilläggsbidrag icke kunna beviljas företaget.

~~Arbets- och materielkostnad, verklig ..... kr.~~
~~» » » , beräknad » .....~~
Merkostnad » .....

160 % av beräknad arbets- och materielkostnad utgör .....
110 % » » » » » » .....
~~Tilläggsbidrag beräknat till hälften av .....~~ »

~~Till företaget torde kunna utgå tilläggsbidrag med ..... kronor.~~

Förstagranskat 13/4 1951 av Allan Fredrikson

Andragranskat ../.. 19.. av .....

Föredraget ../.. 19.. av ..... Utgår 21/6-52 Ts

..... häften handlingar.
..... blad ritningar i akten.
..... verifikationer.

Anteckningar ang. remissyttr. d.: .....

Bidragsöverslag + lånc - d:o

Ytterligare bidrag

Båten	23.678:40
1/2 "	11.839:20
Verkl. kostn tot	26.211:09
Ber. " "	21.564:46
Bidr %	46,85
% av verkl kostn	12.279:90
Bidr har utj m	10.100:-
Ytterl. bidr.	1.730:-

Tillbidr kan icke utgå till detta företag (bev nov-46 och arbetet utfört efter 1/7-46)

kostnökn 22 %.
ytt. synes komma bev. av Ubsten.

Ytterl. lån

Vk tot	26.211:09
bidr 1:a	10.100:-
ytt.	~~2.170:-~~ 1.780:-
bidr Σ	~~12.270:-~~ 11.830
V.k - Σbidr =	~~13.941:09~~ 14.381:09
Båten	23.678:40
70 % av båten	16.574:88
lån har utj m	11.380:-
ytt lån om hela företaget kunde få	~~2.611:07~~ 3.051:09
erf % delt för sökande: $\frac{100}{30.5109}$ = 3,2775	
50 % båten	11.839:20
har utj m	11.330:-
ytt lån	500:-
erf % sats för icke-sökande: $\frac{100}{5}$ = 20,0000	

ytt lånt:s andel i 1:a länet

$\frac{92.603 \cdot 11.380}{98.864}$ = 10.612:48

Just låneber. (endast sök)

delt %	92,603
Båten	21.911:70
70 % "	15.338:19
Verkl. kostn	24.272:26
Ber. kostn	19.969:34
Merkostn	4.302:92
1:a bidr	9.352:90
ytt "	1.602:03
Σ "	10.954:93
1:a lån	10.612:48
V.k - Σ bidr =	13.317:33

ytt lån ber till 2.704:85
~ 2.700:-

6,86 % erf för 200:- lån

Västeby df a:a 1944 Skby

Tilläggsbidr	enbart	tft. ztt.
V.k.	24·611:11	24·611:11
B.k.	20·000:-	22·113:94
160 %	32·000:-	35·382:30
110 %	22·000:-	24·325:33
½	2·611:11	285:78
tillb	1·300:-	140:-

ztt. + tb 1·730
→ 140

Σ 1·870

enb tb 1·300

Skillnad 570

enb ytterl föreslås med 1·730:-

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kompletterande uppgifter tillutredning om förhöjt statsunderstöd till "Västerby dikningsföretag av år 1944" enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 7 maj 1951. Dnr. J 714/51.

1) Hänvisas till utredning angående ytterligare statsunderstöd av den 10 december 1948.

2) D:o.

3) Arbetet utfört under tiden juni 194 7 - december 1948.

4) Båtnadsvärdet kan anses ha ökats med omkring 35 % eller i runt tal med 8.300:- kronor från förslagets upprättande till tidpunkten för företagets färdigställande.

5) Av företagets 9 brukningsenheter äro 4 stycekn ofullständiga jordbruk, varför företaget kan anses angeläget och med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad försvarbart.

6) Brukningsenheternas totala åkerareal har med bläck införts i kostnadsfördelningslängden. Samtliga jordägare äro brukare.

Skara den 27 mars 1952.

R. Kristoferson.

(R. Kristoferson)

T. f. lantbruksingenjör.

322/46

DIARIE Nr 14258
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1948

avs. bev.
012906/48

godk 11/2-49

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Västeby diknings-företag av år 1944" i Järpås socken av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1946 beviljat 10.100:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 11.330:- kronor i lån från statens avdikningslånefond, få härmed vördsamt anhålla om största möjliga ytterligare bidrag och lån enl. Kungl. kungörelserna n:ris 431 och 432:39 och 192:46 angående tilläggsbidrag till vissa statsunderstödda torrläggningsföretag till de merkostnader för företagets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fastställande beräknade, och hänvisa vi till lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins härtill fogade utredning om verkliga kostnader för företagets utförande.

Västeby pr Järpås den dec. 1948.

Axel Wellner Oskar Fors

Alf Palm

DIARIE Nr 014258
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1948

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Västeby dikningsföretag av år 1944" i Järpås socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 11 nov. 1946 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 10.100:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 11.330:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 21.564:46 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 1 dec. 1948 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 26.211:09 kronor, varav 431:50 kronor i räntor/under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 23.678:40 kronor. Merkostnaden uppgår till 4.646:63 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som inte upptagits i kostnadsförslaget med 800:- kronor och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig framgår av följande.

Verklig kostnad	26.211:09	kronor
Beräknad kostnad	21.564:46	"
Båtnad	23.678:40	"
Merkostnad	4.646:63	"
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431:39 beräknas utgå	2.113:94	"

Kostnad, verklig för arbete och material	24.611:11	kronor
Kostnad, beräknad för arbete och material	20.000:-	"
160 % av beräknad kostnad för arbete och material	32.000:-	"
110 % av beräknad kostnad för arbete och material	22.000:-	"
Eller båtnaden, då denna är större	23.678:40	"
Tilläggsbidrag beräknas till hälften av	932:71	"
Tilläggsbidrag ~~utgår~~ beräknas med	460:-	"

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kung. kungörelserna 431 och 432:1939 till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å detsamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Skara den 10 dec. 1948.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Lantbruksnämndens i Örebro län delegation för inre rationalisering, tisdagen den 14 december 1940.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter, nämligen sekreterare E. Enderstein, fiskeriintendent Rolf Ellenson och Lantbrukare Arvid Andersson. Närvarande var dessutom lantbruksdirektör T.Adolfsson, lantbruksingenjör S.Hellin, lantbruksingenjör O.Wadman, lantbrukskonsulent E.Almlöf, lantbruksassistent H.Ahrman och kanslibiträdet E.Appelqvist.

§ 6

Behandlades löpande ärenden, vilka föranledde beslut enligt nedanstående sammanställning.

Justerat:

Elis Enderstein

In fidem:
Erik Almlöf

1. Ärenden

Dnr 1461 10. Ärenden

Anmälningar om tilläggsbidrag och lån samt ytterligare bidrag

Lantbruksingenjör Hellins förrättningar:

Fröcestorps df av år 1940, Hyringa och Lingvena socknar
Vallby df av år 1942, Hasslo socken
Ljunghems df av år 1941, Nordhems socken
Fröcestorps df av år 1938, Junga socken
Barnängsta vf av år 1933, Ottersvad socken
Antorps df av år 1944, Skloby socken
Nocondala df av år 1935, Undenäs socken
Skolyckas df av år 1942, Hymmorby och Skallmeja socknar

Förrättningar föredragna av ing. Hellin.

Förrättningsmannen Ing. Öfverholm
Ågärdens df av år 1943, Östens socken
Fällbogårdens df av år 1945, Hymbo socken
Nyttorps df av år 1944, Levene m.fl. socknar
Hens Boregårdens df av år 1946, Vils och Örsläsa socknar
Torsvangårdens df av år 1945, Hjo-Vadsbo socken
Vistoby df av år 1944, Järpås socken

Punkt 8:

Delegationen beslöt tillstyrka ytterligare statsunderstöd till samtliga företag i enlighet med utredningarna och med belopp, som enligt gällande bestämmelser kunde ifrågakomma.

Mitt utdrag bestyrkes
Ragnar Appelqvist

Avskrift.

(1818.)

J 1118/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
Skara.

/ytterligare
Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 2 juli 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 2.700 kr till utförande av VÄSTEBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Järpås kommun, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Järpås kommun		
Vedum	1^{1}	Anders Wellner
-"-	2^{1}	Densamme
Bryne	1^{24}	Amandus Eng
-"-	1^{23}	Vilhelm Johansson
-"-	1^{21}	Alfred Palm
Västeby	1^{4-5}	Oskar Fors

Stockholm den 30 september 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Utdrag ur Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken av Skaraborgs län.

BESLUT
DEN 30 SEP. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1952
DIARIE NR J 1118
SAK: Inr

---

§ II

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och en suppleant Till medlemmar i styrelsen valdes Oskar Fors, Västeby Järpås, vilken tillika utsågs till ordförande samt Rudus Wellner Koppargården och Alfred Palm Västergård. Till styrelsesuppleant valdes E. Brand Västeby

---

Västeby den 4 april 1944.
E. Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justerat
Alfred Palm
Oskar Fors.

Rätt utdraget styrkes
Rud. Wellner
Kopparg. Järpås.

11/11 46

DIARIE N:r 23485
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1944

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Västeby dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman		Ägare
		Skaraborgs län. Järpås socken.		
3/80	1 21	Bryne	1 V ✓	Alfred Palm
1/96	1 22	D:o	1 V ✓	Vilhelm Johansson
1/36	1 23	D:o	1 V ✓	Densamme
5/128	1 24	D:o	1 V ✓	Amandus Eng
1/6	1 26	D:o	1 V ✓	L.J. Ihrfors sterbhus
-,1/2	1 1, 2 1	Vedum	1 V ✓	Anders Wellner
1/4	1 3	Västeby	1 V ✓	Einar Brand
1/2	1 4-5 / 1 4, 1 5	D:o	1 V ✓	Oskar Fors

Skara den 30 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

D. N:r 28825/47

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 11/11 1946

Kontrakt: 16/7 1947

Fullbordas: 1/9 1950

Statsbidrag: 10.100 kronor

Lån: 11.330 "

Beräkn. kostnad: 21.564 kronor 46 öre

Verkst. utbet. d. 16/7 1947

av statsbidrag: 3.300 kr.

av lån: 3.700 kr.

Utfört arbete enligt R. Lindqvist den 20/11 1947

kr. = c:a 51 %.

0.51 · 10'100 = 5'100
3'300
1'800

0.51 · 11'330 = 5'800
3'700
2'100

ej brf. 10. 11 ansökan om förlängning!

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbrukaren Oskar Fors, Västerby, Järpås.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'800 kr.

av lån 2'100 kr.

Stockholm den 2/12 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

322/46

28825

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 11 november 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 10.100:-

Lån från statens avdikningslånefond " 11.330:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Oskar Fors,
Västeby,
Järpås.

Vid av 1:ste assistenten Rolf Lindqvist den 20 november 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 11.000:- kronor eller omkring 51 procent av det till 21.564:46 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 22 november 1947.

I tjänsten:
Lantbruksingenjören i Skaraborgs län.

Rolf Lindqvist

STEMPEL KR. TVÅ KRONOR KR. STEMPEL

Statens lantbruksingenjörsexpedition i Skaraborgs län

1947 den 16 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken, Skaraborgs län.

Lån 11.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Järpås socken			
Bryne	3/80	1^{21}	Alfred Palm
"	1/96	1^{22}	Vilhelm Johansson
"	1/36	1^{23}	Densamme
"	5/128	1^{24}	Amandus Eng
"	1/6	1^{26}	L.J. Ihrfors sterbhus
Vedum	-, 1/2	1^{1}, 2^{1}	Anders Wellner
Västeby	1/4	1^{3}	Einar Brand
"	1/2	1^{4}, 1^{5}	Oskar Fors

Stockholm den 16 juli 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

322
4/6

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Härmed intygas vördsamt,
att "Västeby dikningsföretag av år 1944" i Järpås socken, Skaraborgs län, till vilket företag statsbidrag och lån beviljades den 11 november 1946, har antagit entreprenör för arbetet,
att arbetet enligt entreprenadkontraktet skall vara slutfört nästa år samt
att detsamma är påbörjat.

Företaget anhåller om största tillåtna förskott av statsunderstödet.

Skara den 21 juni 1947.

I tjänsten:

Assistent.

1947 den 12 juni

15251

Till

Lantbruksingenjören E. Öfverholm,

Östersund.

Enär för giltighet av borgensförbindelse, tecknad av kvinna, som före den 1 januari 1921 ingått alltjämt bestående äktenskap, mannens medgivande erfordras, anhåller Kungl.Lantbruksstyrelsen, att Ni ville låta pröva giltigheten av Elin Engs borgensteckning å bilagda
./. säkerhetsförbindelse rörande Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken, Skaraborgs län. Stockholm den 12 juni 1947.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Ser. E XIII kond
223 15251
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 4*1058

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Västeby dikningsföretag av år 1944

i Järpås socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag bifallen till
efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 11 november 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt

Assistent i tjänsten
Ernst Öfverholm
gm. Inga Johansson

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Västeby dikningsföretag av år 1944" i Järpås socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 3 km norr om Järpås kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 4 april 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 4 april 1944 med företagets delägare /Bil. IV a/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse /Bil. IV b/, hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånofond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräkande bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 10.100:- kro-

nor från statens avdikningsanslag och 11.330:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 30 augusti 1944

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	20.000:-	20.000:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	1.504:61	
" " utredning angående statsunderstöd	59:85	1.564:46
Summa kronor:		21.564:46

Skara den 30 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget bestigits till 21.564 kronor 46 öre, varav å åtagandade andel 21.319 kronor 22 öre.

Stockholm den 11 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Ernst Öfverholm

gm. Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 4 april 1944 avslutad syneförrättning rörande Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

6

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Västeby diknings- företag av år 19 44

i Järpås sock en

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Hela företaget

Åker	50.09	har
Äng och odlingsmark	0.91	„
Annan duglig mark	0.19	„
Tillsammans	51.19	har

Markens blivande värde i medeltal 1170:- kronor pr har

„ „ „ högst 1200:- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 23678:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 20000:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 4 april 19 44.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Oskar Fors

Adress: Västeby, Järpås

Anm.:

Skara den 27 maj 19 44

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Västeby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Oskar Fors, Västeby,

Anders Wellner, Korpegården,

Alfred Palm, Västergård,

Fru Jenny Brand såsom ombud för Einar Brand, Västeby,

Fru Elin Eng såsom ombud för Amandus Eng, Minnet,

Ivar Larsson, Orretomten,

Arvid Larsson, Orretomten.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Alfred Palm och Oskar Fors.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Oskar Fors, Västeby, Järpås, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Anders Wellner, Korpegården, och Alfred Palm, Västergård. Till styrelsesuppleant valdes Einar Brand, Västeby.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Elis Kvick, Orretomten, och Arvid Larsson, Orretomten.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Anders Wellner, ägare av Vedum 1^{1} och 2^{1},

Alfred Palm, ägare av Bryne 1^{21},

Oskar Fors, ägare av Västeby 1^{4-5}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4. omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Västeby den 4 april 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Alfr. Palm Oskar Fors

Bilaga IV b.

FÖRENING.

Undertecknade delägare i Västeby dikningsföretag av år 1944 inom Järpås socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Järpås den 18 april 1944.

Amandus Eng Vilhelm Johansson Einar Brand

L. J. Ihrfors sterbhus gm K. Ihrfors
enl. fullm. /Bil. IV c och d/

Bevittnas:

Sven Svensson Maj-Lis Svensson

Bilaga IV c.

FULLMAKT

för fröken Karin Ihrfors, Stora Bryne, Järpås, att underteckna föreningsskrivelse rörande ansökning om lån från statens avdikningslånefond för L.J. Ihrfors'sterbhus' andel i Västerby dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken, Skaraborgs län.

Göteborg den 16 augusti 1944.

Sven Ihrfors

Bevittnas:

G. Johnsson Einar Andersson

Bilaga IV d.

Storgatan 48 Stockholm den 16 augusti 1944.

Herdis Ihrfors
fru

Arnold Ihrfors
försäkringsdirektör

Bevittnas:

Vivi Jansson
fröken

Margit Carlsson
fröken

Storgatan 48 Stockholm.

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

Hela företaget..	
Båtnad	23.678:40
Kostnad	21.564:46
Relativ kostnad	0.91
Bidrag i % av kostnad	46.85
Beräknat bidrag	10.102:95
BIDRAG utgår med	10.100:-
Lånesökandenas andel.	
i procent	98.864
i båtnad	23.406:80
i kostnad	21.319:22
i bidrag	9.985:27
Beräknat lånebelopp	11.333:95
LÅN utgår med	11.330:-

Skara den 30 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
	50.09	1.10	51.19	21.564:46	23.678:40	0.91
			Lånesökandenas andel.			
	49.64		49.64	21.319:22	23.406:80	

Skara den 30 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Järpås socken.							
	1 11		Orretomten	Elis Kvick			-	91	-	91
1/4	1 4		D:o	Arvid o Lars Larsson			-	19	-	19
1/2	1 1, 2 1		Vedum	Anders Wellner	17	95			17	95
5/128	1 24		Bryne	Amandus Eng	6	32			6	32
1/36	1 25		D:o	L.J. Ihrfors stbh.	-	37			-	37
1/6	1 26		D:o	Detsamma	-	92			-	92
1/36	1 23		D:o	Vilhelm Johansson	3	73			3	73
1/96	1 22		D:o	Densamme	1	10			1	10
3/80	1 21		D:o	Alfred Palm	7	38			7	38
Avst.	1 33		D:o	Järpås kommun	-	08			-	08
1/2	1 4-5		Västeby	Oskar Fors	11	03			11	03
1/4	1 3		D:o	Einar Brand	1	21			1	21
				Summa:	50	09	1	10	51	19

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.91	46.85				
173	-	144	89	10	89	-	43	156	21			73	12		
26	60	22	28	1	67	-	07	24	02			11	21		
8.422	10	7.053	51	530	65	21	11	7.605	27			3.562	07	4.041	78
2.626	80	2.199	95	165	51	6	58	2.372	04			1.111	-	1.260	62
52	80	44	22	3	33	-	13	47	68			22	32		
369	20	309	20	23	26	-	93	333	39			156	15	177	18
1.655	60	1.386	57	104	31	4	15	1.495	03			700	23	794	53
647	60	542	36	40	80	1	62	584	78			273	91	310	80
3.582	40	3.000	26	225	71	8	98	3.234	95			1.515	10	1.719	14
19	20	16	08	1	20	-	05	17	33			8	08		
5.624	80	4.880	10	367	14	14	60	5.261	84			2.464	51	2.796	40
478	30	400	58	30	14	1	20	431	92			202	30	229	55
23.678	40	20.000	-	1.504	61	59	85	21.564	46			10.100	-	11.330	-

Skara den 30 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Västeby dikningsföretag av år 1944" i Järpås socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:-	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll röarande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Täbell, utvisande varje särskild delägares andel		7:60
Avskrift av betänkandet med bilagor	14 sidor á 0:55	7:70
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
Summa kronor:		59:85

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 30 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 15, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

