Akt nr:

R-E1a-1060

AU$R-E1a-1060

30850

7421

R 5·1060

FÖRSLAG

till

Dotorp - Marjarps torrläggningsföretag

nr I - II av år 1946

i Friggeråkers socken och

Falköpings stad

av Skaraborgs län.

F Ö R S L A G

till

Dotorp - Marjarps torrläggningsföretag nr I - II av år 1946

i Friggeråkers socken och Falköpings stad

av Skaraborgs län

upprättat år 1946 av

Förrättningsman.

Innehåller 61 skrivna och paginerade sidor,

härtill hör ritningar i 5 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Friggeråker, Friggeråker Klockaregården, Marjarp och Dotorp Lilla i Friggeråkers socken samt stadsägorna 619 och 682 i Falköpings stad av Skaraborgs län.

År 1946, den 23 april kl. 15,oo e.m. inställde sig undertecknad förrättningsman i Friggeråkers skola, Falköping, för att påbörja handläggningen av förestående förrättning. Kungörelse härom hade i laga ordning varit anslagen i Friggeråkers och Falköpings församlingar och dessutom varit införd i Falköpings Tidning, bil B_1-B_3. Meddelanden angående förrättningen hade tillställts kända sakägare i enlighet med bifogade förteckning, bil.C.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
Johan Friggeråker, ägare av Friggeråker Klockaregården 1^6
Friggeråkers byamän genom Gustav Pettersson enligt protokollsutdrag, bil. D_1,
Arvid Nilsson, ägare av Marjarp 1^7
Gustaf Englund " " Dotorp Lilla 2^3 och Marjarp 1^{11}
Erik Karlén " " " " 2^4
Erik Jonsson " " " " 2^2
Anna Sofia Jonsson gm Gösta Jonsson ägare av stadsäga 682
Pastoratskyrkorådet gm C.G. Johansson ägare av Friggeråker 16^1
Statens järnvägar gm ingenjör A. Wiklund enl. fullm. bil D_2.

Dessutom hade tillställeskommit skiftesgodemännen:
Arvid Johansson, Stommen, Torbjörntorp.
John Fredriksson, Västerbo, "

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande, bil. A_1-A_6.

§ 2.

Någon jävsanmärkning framställdes icke mot synemännen.

§ 3.

Redogjorde förrättningsmannen för ett förslag till avdikning av sökandens marker ävensom för de beräknade kostnaderna för arbetenas utförande.

§ 4.

Herrar Eric Jonsson, Erik Karlén och Gustaf Englund önskade förena sig med sökandena, varför en föreningshandling upprättades, vilken undertecknades och därefter vitsordades av synemännen. Det meddelades dessutom att herr Bertil Sandin önskade förena sig med sökandena men icke var närvarande vid sammanträdet.

§ 5.

Sökandena yrkade på företagets utförande i enlighet med förslaget, dock med den ändringen att dikessträckan 32+6 - 36 skulle utföras som öppet avlopp.

§ 6.

Ersättning för markåtgång vid kanalernas vidgning eller för jordupplag begärdes icke av någon sakägare.

§ 7.

Statens järnvägars ombud hade icke något annat att erinra mot förslaget än att vidgningen av dikena utmed järnvägen helt skulle ske å den från järnvägen vettande slänten.

§ 8.

Meddelades att nytt sammanträde komme att hållas i Friggeråkers skola måndagen den 17 juni 1946, kl. 15,oo e.m. då bl.a. även styrelseval skulle äga rum.

§ 9.

Som intet vidare fanns att anteckna till dagens protokoll förklarades sammanträdet avslutat.

Friggeråker, Falköping den 23 april 1946.

Förrättningsman.

Biträdande godemän.

År 1946, den 17 juni kl. 15,oo e.m. inställde sig åter undertecknade förrättningsman och skiftesgodemän i Friggeråkers skola, Falköping, för att fortsätta handläggningen av förestående förrättning. Meddelande härom hade lämnats vid föregående sammanträde enligt § 8 ovan.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

Johan Friggeråker
Friggeråkers by gm Gustaf Pettersson
Erik Gustafsson
Arvid Nilsson
Gustaf Larsson
Bertil Sandén
Gustaf Englund
Erik Karlén Jonsson
Pastoratskyrkorådet gm
C.G. Johansson

§ 10.

Redogjordes för de ändringar i förslaget, som företagits sedan föregående sammanträde.

§ 11.

Herr Bertil Sandén hade tidigare undertecknat föreningsskrivelsen och yrkade nu på upptagandet av det dike som föreslagits över hans mark.

§ 12.

Upplästes yttrande från statens järnvägar.

§ 13.

Avgåvo synemännen sitt utlåtande varjämte sammandrag av kostnadsfördelningslängden upplästes.

§ 14.

Det meddelades att statens järnvägar utsläppte avloppsvatten nedanför punkt B och att detta vatten medförde kolstybb m.m., som åstadkom igenslamning av avloppet. Det ifrågasattes om icke järnvägen skulle vara skyldig deltaga åtminstone i underhållet. Det beslöts dock att låta frågan härom tillsvidare anstå för att senare kunna framskaffa säkrare bevis på hur mycket järnvägens vatten kunde orsaka fördyrat underhåll,

§ 15.

Det meddelades att flertalet i företagen ingående fastigheters åkerareal understg 15 hektar. Endast två gårdar kunde anses vara fullständiga jordbruk.

§ 16.

Till styrelse för företaget utsågos herrar
Georg Eriksson, St. Bäckabo, Falköping, ordförande och aktförvarare.
Erik Jonsson, Lilla Dotorp, "
Arvid Nilsson, Marjarp "

Till revisorer utsågos
Riksdagsman Johan Friggeråker, Falköping och
Erik Gustafsson "

§ 17.

Redogjordes för villkoren att erhålla statsunderstöd till företagen.

§ 18.

Förklarades förrättningen och sammanträdet avslutade.

Friggeråker, Falköping den 17 juni 1946.

Förrättningsman.

John Fredriksson Arvid Johansson

Biträdande godemän.

Kungl. Lantbruksstyrelsen. E D 61–44
1944
7820
E D 60–62/44
1944

Bil. A1. 4.

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 1 juli 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin gjord framställning därom, att dels verkställandet av de tre förrättningar, som Hallin enligt vid resolutionen fogade handlingar genom särskilda beslut den 12 juli, den 6 oktober och den 8 november 1943 förordnats handlägga, måtte uppdragas åt annan förrättningsman, dels förordnande att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora Flöttorp m.fl. fastigheter i Barne-Åsaka och Essunga socknar likaledes måtte meddelas annan förrättningsman.

Med anledning härav får lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ovannämnda fyra förrättningar måtte meddelas extra lantbruksingenjören A. Andersson, Östgötagatan 73 B, Stockholm. Stockholm den 7 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arvid Samuelson

FÖRORDNANDE.

Bil. A2.

Extra Lantbruksingenjören A. Andersson,
~~Distriktslantmätaren~~
Östgötagat. 73 B, Stockholm,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14/7 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. Arvid Samuelson.

Bil. A 3. 5.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

Landskansliet

13911

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1944

E.D. 60 - 63/49
1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade inkomma med yttrande i ärendena samt därvid hit återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 1 juli 1944.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein.

Bil. A 4

E. D. 60-63/44
1944

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
1 - JUL. 1944

Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

På grund av att tre hos mig anställda tjänstebiträden för närvarande äro inkallade till militär beredskapstjänst och att ansökningarna om syneförrättning enligt vattenlagen för marks torrläggning under innevarande år visat tendens till ökning, föreligger risk, att allt för lång tid kommer att förflyta mellan ansökningarnas ingivande och förrättningarnas handläggning. Till motverkande härav får jag vördsamt föreslå, att bilagda trenne för mig utfärdade förordnanden nämligen

1/ nr 57-150,1943 ang.Klockaregården m.fl. i Friggeråkers socken
2/ " 76-154,1943 " Slätte nr 1 m.fl.i Fredsbergs socken och
3/ " 97-159,1943 " Stenåsen i Dala socken

överföras på annan förrättningsman, som av Kungl.Lantbruksstyrelsen kan komma att föreslås.

Samtidigt översändes en nu inkommen ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Stora Flöttorp m.fl.fastigheter i Barne-Åsaka och Essunga socknar med anhållan att annan förrättningsman förordnas.

Jag har i dessa fall ej ansett mig böra föreslå extra lantbruksingeniörerna Öfverholm eller Nilsson till förrättningsmän, då det är mig bekant, att båda äro fullt upptagna under lång tid framåt av redan erhållna förordnanden inom detta distrikt.

Skara den 30 juni 1944.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

7.

Bil. A 5.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Statens lantbruksingenjör S. Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 juli *194* 3

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Utan avgift.

Bil. A6.

D D nr 57-150

1943

LÄNS
12 JUL. 1943
LANDSKANSLI

Till Kungl. Maj:t Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för annan länet tjänstgörande landtbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga ansökningar om förläggning av mark tillhörande Hjodkärrsgården m. fl. i Friggeråkers socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som kunna förmenas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Meddelande angående företagningen torde ställas till Erik Jonsson, Brogården, Falköping, tel. 1095.

Friggeråker den 29 maj 1943

Hjodkärrsgården
Arvid Pihlman

Jag får vördsamt föreslå att i förestående ansökan begärt förordnande utfärdas för mig.

Skara den 10 juli 1943

Sven Hallin

STATENS LANTBRUKSINGENIÖR
SVEN HALLIN
SKARA

9

Fä tekning

även fastigheter, som väntas bliva av företaget
berörda:

3/16 mtk Klockare gården } ägare J. Frizzell
5/16 " Prästgården }

Majarp " Arvid Nilsson

Lia Dotorp m:r 2 " { Erik Jonsson
Josefina "
Viktor "

Bil. B 1.

KUNGÖRELSE

angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i Friggeråker.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Friggeråker Klockaregården, Friggeråker, Marjarp och Dotorp Lilla i Friggeråkers socken samt stadsägorna 619 och 682 inom Falköpings stad av Skaraborgs län kommer sammanträde av synemännen att hållas i Friggeråkers skola, Falköping, tisdagen den 23 april 1946 kl. 15,00 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även kunna komma att beröra statens järnvägar.

Stockholm den 2 april 1946.

Arne Andersson

Förrättningsman.

Förestående kungörelse anslagen i Falköpings Kyrka sönd. den 14. april 1946, bekygar

Fritz Wettesheim,
p.t.

11.

Bil. B_2.

TIDNINGSURKLIPP.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Friggeråker Klockaregården, Friggeråker, Marjarp och Dotorp Lilla i Friggeråkers socken samt stadsägorna 619 och 682 inom Falköpings stad av Skaraborgs län kommer sammanträde av synemännen att hållas i Friggeråkers skola, **Falköping**, tisdagen den 23 april 1946 kl. 15,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även kunna komma att beröra statens järnvägar.

Stockholm den 2 april 1946.

Arne Andersson.
Förrättningsman. **3345**

Införd i Falköpings Tidning den 9 april 1946.

Bil. B 3.

K U N G Ö R E L S E

angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i Friggeråker.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Friggeråker Klockaregården, Friggeråker, Marjarp och Dotorp Lilla i Friggeråkers socken samt stadsägorna 619 o 682 inom Falköpings stad av Skaraborgs län kommer sammanträde av synemännen att hållas i Friggeråkers skola, Falköping, tisdagen den 23 april 1946 kl. 15,00 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även kunna komma att beröra statens järnvägar.

Stockholm den 2 april 1946.

Arne Andersson

Förrättningsman.

Ovanst. kung. kan vant anslagen i Friggeråkers Församlings kyrka Söndagen den 14 april 1946, bekyga

Erik H. Cederborn
kommun.

Bil. C.

FÖRTECKNING

över avsända kallelser till sammanträde i Friggeråkers skola, Falköping, tisdagen den 23 april 1946 kl. 15,00 e.m. för syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Friggeråker Klockaregården, Friggeråker, Marjarp och Dotorp Lilla i Friggeråkers socken samt stadsägorna 619 och 682 inom Falköpings stad av Skaraborgs län.

Kallelserna avsända den 9 april 1946 till nedanstående sakägare och skiftesgodemän.

Sakägare:

Johan Friggeråker,	Friggeråker, Klockaregården,	FALKÖPING.
Gustav Sandsjö,	"	"
Friggeråkers by;		
ombud Frans Andersson,	"	"
Erik Gustavsson,	Marjarp,	"
Arvid Nilsson,	"	"
Otto Ljungmans sterbhus,	"	"
Carl Sandsjös sterbhus,	"	"
C.G. Johansson,	"	"
P. Randolfs sterbhus,	Lilla Dotorp,	"
Erik Jonsson,	" "	"
Karl Gustavsson,	Brodal,	"
Anna Sofia Jonsson,	Anneborg, Friggeråker,	"
Statens järnvägar:		
distriktschefen för S.J. II distr.,		GÖTEBORG.

Skiftesgodemän:

Arvid Johansson,	Stommen,	TORBJÖRNTORP.
John Fredriksson,	Västerbo	"

Stockholm den 9 april 1946.

Förrättningsman.

Utdrag.

Protokoll för vid sammanträde med Friggeråkers byalag i Friggeråkers skola den 16 april 1946.

§ 1

Kallelsen som skett genom anslagning godkändes

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Frans Andersson Klockaregården och Herbert Friggeråker Prästgården

§ 3

Att närvara vid syneförrättningen i Friggeråkers skola den 23 april valdes Rudolf Petersson Talarp.

Friggeråker den 16/4 1946
Rudolf Petersson

Justerat
K. Friggeråker
Frans Andersson

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Friggeråker Klockaregården m.fl.

utföra och bevaka Statens järnvägars talan ~~i mål mot~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 15 april *19* 46.

Oskar Wedin

Bevittnas:

Evy Skoglund

Ingrid Carlberg

S J form. nr 5
(1936)

Bil. E.

FÖRENING.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning enligt vattenlagen, vilken avser torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Klockaregården m.fl. fastigheter i Friggeråkers socken av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning så att även våra därav beroende marker kunna torrläggas till lagenligt djup.

Friggeråker, Falköping den 23 april 1946.

Erik Karlén

Bertil Sandén.

Företrädande förening vitsordas:

förrättningsman

Axel Johansson

Biträdande godemän

17

Bil. F.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 996/46

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Herr Lantbruksingenjör Arne Andersson,

Stockholm.

Med anledning av Eder skrivelse den 31 maj 1946 rörande förslag till Marjarp - Dotorps torrläggningsföretag av år 1946 i Friggeråkers socken får distriktschefen meddela, att intet är att erinra mot förslaget i vad det berör statens järnvägar. Göteborg den 12 juni 1946.

FÖR DISTRIKTSCHEFEN

M. Widengren

(M. Widengren)

Bil. G.

Mariestad den 14 juni 1946.

Herr

Lantbruksingenjör Arne Andersson.

Östgötagatn 73 B. Stockholm.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 april 1946 rörande samfällighet inom Friggeråkers socken meddelar jag följande.

Det å Eder kartskiss angivna området har upptagits å kartan rörande enskifte å Friggeråkers by i Friggeråkers socken, fastställt den 19 december 1807. Utdrag av kartan bifogas såsom bilaga A. Enskiftet verkställdes å den karta, som upprättats vid den 3 maj 1802 fastställt storskifte. Det av Eder angivna området synes motsvara den genom storskiftet å särskilda hemman uppdelade s.k. Tjockakärrsmossen. I beskrivningen över storskiftet finnas de å bilaga A angivna figurnumren redovisade å följande hemman:

				Registerbeteckning.		
fig 10,	1 mtl.	Store Rännagården,	1 tunnl. $6^{5}/_{8}$ kpl.	1/4 mtl.	F.Rännag.	3^{3}
				1/4 "	"	3^{4}
				1/4 "	"	3^{5}
				1/6 "	"	3^{6} A
				1/12 "	"	3^{7}.
fig 21,	3/4 "	Lille Rännagården,	29 "	1/2 "	F.Rännag.	8^{2}
				1/4 "	"	8^{3}. B
fig 31	1 "	Stingagården ,	1 tunnl. $6^{5}/_{8}$ "	$4^{3}/_{8}$ "	St.Bäckabo	3^{1}. C
fig 44	1/2 "	Breagården	$19^{3}/_{8}$ "	" "	"	3^{1}. D
fig 50	" "	Ledsgården,	" "	" "	"	3^{1}. E
fig 60	" "	Vrågården	" "	1/4 "	F.Vråg.	13^{2} F
				1/4 "	"	13^{3}.
fig 70	" "	Lillegården	" "	1/4 "	F.Lilleg.	11^{2} G
				1/4 "	"	11^{3}.
fig 79	" "	Mörkagården	" "	1/4 "	F.Mörkag.	6^{3} H
				11/128 "	"	6^{5}
				med andel för 1/4 mtl.		

fig 86,	1/2 mtl.	Källegården ,	19 3/8 kpl.	1/8 mtl.	F.Källeg.	5^2
				1/8 "	"	5^3
				1/4 "	"	5^4 I
fig 96,	5/8 "	Prästegården	24 3/32 "	15/32 "	F.Prästeg.	4^2 K
				5/32 "	"	4^3
fig 106	1 "	Bissgården , 1 tunnl.	6 3/4 "	1/4 "	F.Bissg.	7^3 L
				1/8 "	"	7^4
				1/8 "	"	7^5
				1/8 "	"	7^6
				3/8 "	"	7^7.
fig 115	1 "	Rumpegården, 1 tunnl.	6 3/4 "	1/2 "	F.Rumpeg.	2^2 M
				1/4 "	"	2^4
				1/8 "	"	2^5
				1/64 "	"	2^6
				1/16 "	"	2^7
				3/64 "	"	2^8.
fig 124	3/8 "	Klockaregården,	14 13/32 "	3/64 "	F.Klockareg.	1^2 N
				3/64 "	"	1^3
				3/64 "	"	1^4
				3/64 "	"	1^5
				3/16 "	"	1^6.
fig 129	2 "	Stora Bäckabo 2 tunnl.	13 1/4 "	4 3/8 "	St.Bäckabo	3^1. O

Vid enskiftet synes nämnda torvmosse ej ha berörts.

Vid laga skifte å Friggeråkers by,fastställt den 19 september 1839, har hela ifrågavarande område på sätt bifogat utdrag av laga skifteskartan (bilaga B) utvisar betecknats med fig. nr 1572.Enligt 6 § förrättningsprotokollet har nämnda ägofigur avsatts såsom samfälld för delägarnas begagnande med angivande tillika,att ägofiguren är vid storskiftesdelningen särskilt delad hemmanen emellan.

Utstakning av skifteslinjerna å mossen har verkställts år 1850 och enligt ett utslag av Gudhems härads ägodelningsrätt den 8 juni 1896 har mossen förklarats vara delad genom nämnda storskifte,varför begärt laga skifte förklarats icke kunna äga rum.Samtliga de skiftesförrättningar,som ägt rum å ovannämnda hemman,ha genomgåtts för angivande av fastigheternas registerbeteckningar.

Beträffande Marjarp 1^7 har ingen annan ändring enligt jordregistret ägt rum,än att genom ägoutbyte med Marjarp 1^6 ett område av denna fastighet lagts till 1^7.Detta har angivits å skissen,som återsändes.

Högaktningsfullt

F. B. Harris

F.B.Harris. Överlantmätare.

Bil. H.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Friggeråker Klockaregården, Friggeråker, Marjarp och Dotorp Lilla i Friggeråkers socken samt stadsägorna 619 och 682 i Falköpings stad av Skaraborgs län.

§ 1. Företagets läge m.m.

De i syneförrättningen ingående markerna, vilka skola bilda två samfälligheter, äro belägna omedelbart norr om Falköpings stad å ömse sidor om järnvägen Falköping - Skövde och äro å hithörande översiktskarta angivna med gul färgbeteckning. Nederbördsområdena för företagen tillhöra Lidans vattensystem nr 142. Desamma utvisas å översiktskartan med blåa linjer. Företagen avse förbättrad torrläggning av åker, äng och betesmark och äro i vattenlagens mening att härföra till dikning. Mot deras utförande finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

§ 2. Sökande till förrättningen samt företagets omfattning.

Sökande till förrättningen äro:

Johan Friggeråker, ägare av Friggeråker Klockaregården 1^{6}

Arvid Nilsson, " " Marjarp 1^{7}

Erik Jonsson, " " Dotorp Lilla 2^{2}

Erik Karlén, " " " " 2^{4}

Gustav Englund, " " " " 2^{3} och Marjarp 1^{11}

Bertil Sandén, " " Marjarp 1^{8} och 1^{10}

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättninge i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med heldragna röda linjer och bokstäverna A-B inom företag I, C-D-E-F, D-G, E-H
E-I-K-L och I-M inom företag II.

Den vattensjuka mark, som genom dikningen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all åker och ängsmark vars torrläggning till 1,1 meters djup är beroende av dikning och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1,1 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5 : 1000.

Å plankartan har all åker betecknats med gul, äng med grön samt betes-och skogsmark med karmin färg.

§ 3. Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består huvudsakligen i höjning av jordens alstringsförmåga.

När jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jor-

dens värde i fullt torrlagt skick.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Skillnaden mellan värdet efter företagets utförande och nuvarande värdet utgör båtnaden genom företaget. Den är uträknad för varje enskild ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För de ägofigurer, vilka på grund av tekniska eller ekonomiska skäl ej kunnat beredas möjlighet till full torrläggning har värdet i fullt torrlagt skick reducerats med hänsyn till blivande vattenståndet på motsvarande sätt som angivits för uträkning av nuvarande värdet. Skillnaden mellan detta reducerade blivande värde, infört med rött i kolumn 13 av värderingslängden, och nuvarande värdet, motsvarar båtnaden för dessa ägofigurer.

Förutom den sålunda beräknade båtnaden uppkommer för de marker där öppna diken igenläggas med rör en viss brukningsbåtnad. Densamma har av synemännen uppskattningsvis beräknats för varje fastighet i enlighet med särskild förteckning bil. K. Brukningsbåtnaden har sedan införts i värderingslängden för resp. fastigheter.

§ 4. Vattenmängd, dimensioner m.m.

För att den beräknade förbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutnings-

förhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet för dikessträckan A- 4 + 50 utgör 8,3 km^2 och i punkt B 0,5 km^2. Avloppsvatten från Mössebergs sanatorium inkommer även i punkt B efter att ha passerat ett reningsverk.

För övriga öppna avlopp äro nederbördsområdena relativt obetydliga och inverka icke nämnvärt på dimensionerna.

För de täckta ledningarna äro nederbördsområdena angivna å profilritningarna.

Vid bestämmandet av dimensionerna har räknats med en avrinning av 2,0 seklit. pr ha för såväl öppna avlopp som täckta ledningar.

§ 5. Broar och trummor.

Över de öppna avloppen skola utföras sammanlagt 7 st ägovägs- och ägobroar på ställen, som närmare angivits i kostnadsförslaget och å profilritningarna, samt på sätt som framgår av bifogade typritningar.

Allmän väg beröres ej av företaget.

Avloppen A-B och K-L äro, å sträckan 1+50 - 3+41 och 10+30-B resp. K-32+6, i förslaget framdragna utmed statens järnvägar på sätt som framgår av plan-, profil- och sektionsritningarna. Förslaget har i denna del underställts vederbörande distriktschef, som däröver avgivet yttrande, bil.

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för mark, som åtgår till avloppens vidgning eller till jordupplag har icke begärts av någon sakägare och skall därför icke utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på

grund av företagets utförande skall göras skriftligen till företagets styrelse och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av styrelsen tillkallade i jordbruk kunnige ojävige män.

§ 7. Kostnadsfördelning.

Någon anledning till uppdelning av företag I i avdelningar i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen kap. 7 § 24 föreligger icke.

För undersökning huruvida sådan uppdelning av företag II bör ske, hava synemännen upprättat nedanstående tabell:

Dikessträcka	Ägofigurer	Båtnad	Kostnad	Rel.kostn
1. C-D	136-142	569,20	1420:-	2,493
2. D-E	128-133	930,50	3000:-	3,224
3. E-F	54a-51,95-98,117-121,124-127	4201,40	4150:-	0,988
4. E-I	73-75,92,94,122-123	1761,60	1280:-	0,727
5. I-K-L	33-53,63-64,68,86a-89,90-91,93	4536,10	3900:-	0,860
6. E-H	75-79	512,40	300:-	0,585
7. I-M	62,65-67,69-72,80-85	1994,40	900:-	0,451
8. D-G	99-116,134-135	5107,65	4950:-	0,969
	Hela företaget	19613,25	19900:-	1,015

4+7	3756:-	2180:-	0,580
2+4+7	4686,50	5180:-	1,105
2+4+6+7	5198,90	5480:-	1,054
2,4-7	9735;-	9380:-	0,964
1-2,4-7	10304,20	10800:-	1,048
1-2,4-8	15411,85	15750:-	1,022
1-8	19613,25	19900:-	1,015

Härav framgår att företaget icke skall uppdelas på avdelningar.

Inom varje företag skall samtliga med deras utförande förenade kostnader fördelas i proportion till båtnaden för resp. fastigheter.

I bifogade kostnadsfördelningslängd har efter denna grund uträknats fastigheternas andel i % av kostnaderna för varje företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola sålunda även-ledes fördelas efter nämnda procenttal därest företaget kommer till utförande, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökandena.

§ 8. Underhåll.

Underhåll av broar och trummor skall åligga den eller dem för vars räkning de ombyggas. I övrigt skall allt framtida underhåll fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Rensning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen eller så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rör-

sträng förbjudes såvida ej vederbörande lantbruksingenjör därtill giver sitt skriftliga tillstånd. Rensning av de öppna avloppen skall ske minst vart 3:e år eller så ofta behov därav föreligger.

Enär det f.n. är omöjligt bedöma inverkan på underhållskostnaderna för diket A - B av avloppsvattnet från Mösseberg, skall, därest detta påvisbart fördyrar underhållet, frågan om fördelningen av underhållskostnaderna senare upptas till prövning.

§ 9. Företagens namn och organisation.

Företagen skola benämnas "Dotorp - Marjarps torrläggningsföretag nr I - II av år 1946."

Deras angelägenheter skola handhavas av en styrelse eller förtroendeman, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen kap. 7 § 64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7:64 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör eller förrättningsmannen;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken sakägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagen kap. 7 § 64 fastställt sätt senast åtta dagar

i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

§ 10. Arbetets utförande.

Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när denna förrättning vunnit laga kraft skall företag II till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift till vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugonio (29) kronor 42 öre;

att innan arbetet påbörjas skall denna förrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat före den 1 september 1954;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinning och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av förrättningsmannen eller statens lantbruksingenjör med deras skriftliga medgivande företagas;

att betongrören skola gjutas av svensk cement och att de skola godkännas innan de nedläggas;

att tegelrören skola uppfylla i av Sveriges standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att såväl tegelrörs- som betongrörsledningarna skola kontrolleras i avseende å höjdläge och läggning i övrigt innan de höljas;

att vid igenfyllningen större sten ej får läggas direkt mot rören;

att den från de öppna avloppen uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än en meter eller med starkare lutning än 1:1;

att dikesjord ej må läggas vare sig å byväg eller ägoväg utan särskild överenskommelse mellan markägaren och entreprenören;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt där öppet dike tillstöter eller där ytvattnet har benägenhet att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att arbete med rörledningar eller trummor genom byväg om möjligt utföres så att trafiken icke avstänges;

att av lantmätare utsatta gränsmärken ej flyttas förrän de av lantmätare ersatts med nya;

att innan arbete med diken utmed järnvägen påbörjas skall vederbörande distriktsförvaltning underrättas och skall utsättning för dikena utmed järnvägen ske i samråd med förvaltningen.

§ 11. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg ställda besvär. I besvären skola

fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Friggeråker, Falköping den 17 juni 1946.

Förrättningsman.

Biträdande godemän.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd

till

Dotorp-Marjarp torrläggningsföretag nr I-II av år 1946

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Värde i fullt torrl. skick	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	5a	6
			Företag I.			
			Friggeråkers socken			
3/16	1[6]		Friggeråker, Klockare-gården	Johan Friggeråker		1
				åker, sandbl. mylla/morän		1
				"		2
				"		3
				"		4
				"		5
				Summa		
1/4	1[4]		Marjarp	Erik Gustafsson		
				åker, sandbl. mylla/morän		6
				" " "		7
				" " "		8
				" " "		9
				" dyjord		10
				Summa		
1/8	1[7]		Marjarp	Arvid Nilsson		
				åker, sandbl. mylla/morän		11
				" " "		12
				" " "		13
				" " "		14
				" " "		15
				" dyjord		16
				väg		17
				åker, dyjord		18
				skogsmark		19
				Summa		
	16[1]		Friggeråker	Eckl. lönebostället		
				skogsmark		20
				"		21
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51							1050	535	50	1500	765	00	450	229	50
	56							"	588	-	"	840	00	"	252	00
	74							525	388	50	~~1500~~ 1350	999	00	825	610	50
	04							675	27	00	1500	60	00	"	33	00
	16							900	144	00	"	240	00	600	96	00
2	01								1683	00		2904	-		1221	00
	05							135	6	75	~~1350~~ 1285	64	25	1150	57	50
	44							260	114	40	1300	572	00	1040	457	60
	59							910	536	90	"	767	00	390	230	10
	90							390	351	00	"	1170	00	910	819	00
	75							220	165	00	1100	825	00	880	660	00
2	73								1174	05		3398	25		2224	20
	15							1120	168	00	1400	210	00	280	42	00
	20							"	224	00	"	280	00	280	56	00
	17							455	77	35	1300	221	00	845	143	65
	22							520	114	40	"	286	00	780	171	60
	25							650	162	50	"	325	00	650	162	50
	47							220	103	40	1100	517	00	880	413	60
							10									
	38							350	133	00	1000	380	00	650	247	00
					46			100	46	00	500	230	00	400	184	00
1	84				46		10		1028	65		2449	-		1420	35
					60			250	150	00	500	300	00	250	150	00
					29			"	72	50	"	145	00	"	72	50
					89				222	50		445	00		222	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Värde i fullt torrl. skick	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6a	6
1	3^{3}-3^{7}	A	St.Rännagården	Elon Vilhelmsson, Gustav Sandsjö och Ida Vass		
				skogsmark		22
3/4	8^{2}-8^{3}	B	Lille Rännegården	Edvard Vass sterbhus, Alfr.Jonsson Drygstorp		
				skogsmark		23
4 3/8	3^{1}	C,D,E O	St.Bäckabo	Georg Eriksson		
				skogsmark		24
				"		25
				"		26
				"		28 1
				åker		28m
				Summa		
1/2	13^{2}-13^{3}	F	Vrågården	Ragnar Alexandersson, Liss Friggeråker		
				skogsmark		27
1/2	11^{2}-11^{3}	G	Lillegården	Ivar Bergmans sterbhus, Algot Ögren		
				skogsmark		28a
1/4+ 7/64	6^{3},6^{5}	H	Mörkagården	Karl Karlsson, Herbert Olsson Dir.S.W.Nymberg, Mössebergs vattenkuranstalt		
				skogsmark		28b
1/2	5^{2}-5^{4}	I	Källegården	Otto Gustafsson, Ivar Fredriksson, Herman Broberg		
				skogsmark		28c
5/8	4^{2}-4^{3}	K	Prästegården	M.Karlsson, Ida Vass och Joh.Friggeråker		
				skogsmark		28d

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					61			50	30	50	600	366	–	550	335	50
					46			50	23	00	600	276	–	550	253	00
					54			50	27	–	600	324	–	550	297	00
					29			"	14	50	"	174	–	"	159	50
					22			"	11	–	"	132	–	"	121	–
					62			"	31	–	"	372	–	"	341	–
	27							280	75	60	800	216	–	520	140	40
666	27			1	67				159	10		1218	–		1058	90
					26			50	13	–	600	156	–	550	143	–
					32			50	16	–	600	192	–	550	176	–
					29			50	14	50	600	174	–	550	159	50
					27			50	13	50	600	162	–	550	148	50
					34			50	17	00	600	204	–	550	187	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1	7^{3}-7^{7}	L	Bissgården	Harald Sandsjö, Gustav Vass, Einar Johansson	
				skogsmark	28e
				åker	28f
				Summa	
1	2^{2}, 2^{4}-2^{8}	M	Rumpegården	Gunnar Pettersson, Gustaf Pettersson Sven Anderssons sterbhus, Dagmar Lindqvist och August Jonssons stbh	
				åker	28g
				skogsmark	28h
				Summa	
3/8	1^{2}-1^{6}	N	Klockaregården	Joh. Friggeråker, Frans Andersson	
				skogsmark	28i
				åker	28k
				Summa	
3/8	2^{2}		Dotorp Lilla	Erik Jonsson	
				åker, dyjord	29
				" , dym./morän	30
				" "	31
				" "	32
				Summa	
			Företag II, Falköpings stad		
	stads-äga 682			Anna Sofia Jonsson m.fl.	
				åker, dym./morän	33
				" "	34
				" "	35
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					46			50	23	–	600	276	–	550	253	–
	13							600	78	–	800	104	–	200	26	–
	13				46				101	–		380	–		279	–
	13							600	78	–	800	104	–	200	26	–
					43			50	21	50	600	258	–	550	236	50
	13				43				99	50		362	–		262	50
					16			50	8	–	600	96	–	550	88	–
	04							600	24	–	800	32	–	200	8	–
	04				16				32	–		128	–		96	–
	22							150	33	–	1000	220	–	850	187	–
	13							660	85	80	1100	143	–	440	57	20
	46							550	253	–	"	506	–	550	253	–
	25							825	206	25	~~1100~~ 990	247	50	165	41	25
1	06								578	05		1116	50		538	45
	01							1140	11	40	1200	12	–	60	–	60
	03							1020	30	60	1200	36	–	180	5	40
	04							840	33	60	"	48	–	360	14	40
	08								75	60		96	–		20	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Värde i fullt torrl. stick	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	5a	6
	stads-äga 619		Falköpings stad	Karl Gustavsson		
				åker, dym/morän		36
				"		37
–			– –	"		38
–			– –	"		39
–			– –	Summa		
3/8	2^2		Dotorp Lilla	Erik Jonsson		
				äng, dym/morän		40
–	–		– –	väg		41
			–	åker, dym/morän		42
–			–	" "		43
				" "		44
				" "		45
				" "		46
–			– –	" "		47
–			– –	" "		48
–			– –	" dyjord		49
				" dym/morän		50
				" "		51
				" "		52
–			– –	väg		53
			–	åker "		54a
–			– –	" sandbl.mylla/morän		54b
				" " "		55
				" dym/morän		56
				" "		57
				" "		58
				Överföres		
–			–			
			–			
			–			
			–			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							720	64	80	1200	108	00	480	43	20
	10							600	60	00	"	120	00	600	60	00
	14							"	84	00	"	168	00	"	84	00
	16							"	96	00	"	192	00	"	96	00
	49								304	80		588	00		283	20
			07				03	480	33	60	800	56	00	320	22	40
	45							720	324	00	1200	540	00	480	216	00
	29							840	243	60	"	348	00	360	104	40
	26							480	124	80	"	312	00	720	187	20
	47							"	225	60	"	564	00	"	338	40
	59							360	212	40	"	708	00	840	495	60
	32							480	153	60	"	384	00	720	230	40
	29							840	243	60	"	348	00	360	104	40
	55							550	302	50	1000	550	00	450	247	50
1	03							780	803	40	1200	1236	00	420	432	60
	66							1080	712	80	"	792	00	120	79	20
	74							780	577	20	1300	962	00	520	384	80
							15									
	14							910	127	40	1300	182	00	390	54	60
	13							1200	156	-	1500	195	00	300	39	-
	24							"	288	-	"	360	00	300	72	-
	53							780	413	40	1200	636	00	420	222	60
	11							300	33	-	"	132	00	900	99	-
	17							600	102	-	"	204	00	600	102	-
6	97		07				18		5076	90		8509	00		3432	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, dym/morän	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" dyjord	68
				skogsmark	69
				"	70
				väg	71
				åker, dym/morän	72
				" "	73
				" "	74
				Summa	
5/12	2[3]		Dotorp Lilla	Gustav Englund	
				åker, dym/morän	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				Överföres	

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	97		07				18		5076	90		8509	–		3432	10
	10							360	36	–	1200	120	–	840	84	–
	07							300	21	–	"	84	–	900	63	–
	06							480	28	80	"	72	–	720	43	20
	08							600	48	–	"	96	–	600	48	00
	09							660	59	40	"	108	–	540	48	60
	04							960	38	40	"	48	–	240	9	60
	18							480	86	40	"	216	–	720	129	60
	28							300	84	–	"	336	–	900	252	–
	14							240	33	60	"	168	–	960	134	40
	24							350	84	–	~~1000~~ 900	216	–	550	132	–
					23			250	57	50	500	115	–	250	57	50
					01			"	2	50	"	5	–	"	2	50
							01									
	10							360	36	00	1200	120	–	840	84	–
	23							240	55	20	"	276	–	960	220	80
	34							360	122	40	"	408	–	840	285	60
8	92		07		24		19		5870	10		10897	–		5026	90
	25							600	150	–	1200	300	–	600	150	–
	32							720	230	40	"	384	–	480	153	60
	20							840	168	–	"	240	–	360	72	–
	19							"	159	60	"	228	–	"	68	40
	19							"	159	60	"	228	–	"	68	40
	18							360	64	80	"	216	–	840	151	20
	56							780	436	80	"	672	–	420	235	20
	23							660	151	80	"	276	–	540	124	20
	24							480	115	20	"	288	–	720	172	80
2	36								1636	20		2832	–		1195	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			–	överfört	
–			– –	skogsmark	84
–			– –	"	85
			–	åker, dyjord	86a
			– –	" sandbl. mylla/morän	86b
			–	" " "	87
			–	" dyjord	88
			–	väg	89
–			– –	Summa	
			–	Brukn. båtnad enl. särskild längd	
–			– –	Summa	
			–		
5/24	2^{4}		Dotorp Lilla	Erik Karlén	
				äng, dyjord	90
–			–	skogsmark	91
			–	åker, dym/morän	92
			–	Summa	
			–	Brukn. båtnad enl. särskild längd	
				Summa	
1/8	1^{7}		Marjarp –	Arvid Nilsson	
			–	åker, dym/morän	122
–			– –	åker, sandbl. mylla/morän	123
			–	äng, dyjord	93
			–	åker, dym/morän	94
			–	" "	95
			–	" "	96
			–	" "	997
			–	" "	98
			–	Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	36								1636	20		2832	–		1195	80
					09			200	18	–	500	45	–	300	27	–
					18			300	54	–	"	90	–	200	36	–
	17							300	51	–	~~1000~~ 900	153	–	600	102	–
	52							700	364	–	1400	728	–	700	364	–
	24							"	168	–	1400	336	–	"	168	–
	10							200	20	–	1000	100	–	800	80	–
							07									
3	39				27		07		2311	20		4284	–		1972	80
	–											400	–		400	–
									2311	20		4684	–		2372	80
			18					350	63	–	700	126	–	350	63	–
					33			200	66	–	500	165	–	300	99	–
	34							240	81	60	1200	408	–	960	326	40
	34		18		33				210	60		699	–		488	40
												140	–		140	–
									210	60		839	–		628	40
	68							240	163	20	1200	816	–	960	652	80
	02							1350	27	–	1500	30	–	150	3	–
			84					315	264	60	700	588	–	385	323	40
	35							420	147	–	1200	420	–	780	273	–
	34							600	204	–	"	408	–	600	204	–
	26							600	156	–	"	312	–	"	156	–
	26							720	187	20	"	312	–	480	124	80
	62							720	446	40	"	744	–	480	297	60
1	83		84						1595	40		3630	–		2034	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	1^{11}		Marjarp	Gustav Englund	
–			–	åker, dym/morän	99
–			–	" "	100
–			–	Summa	
–			–		
1/24	1^{10}		Marjarp	Bertil Sandén	
–			–	åker, dym/morän	101
				" "	102
				" "	103
				Summa	
				Brukn. båtnad enl. särskild längd	
				Summa	
1/6	1^{8}		Marjarp	Bertil Sandén	
–			–	åker, dym/morän	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" sandbl. mylla/morän	109
				" " "	110
				" " "	111
				" dym/morän	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" sandbl. mylla/morän	121
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	—															
	10							840	84	—	1200	120	—	360	36	—
	17							1020	173	40	"	204	—	180	30	60
	27								257	40		324	—		66	60
	57							1020	581	40	1200	684	—	180	102	60
	21							"	214	20	"	252	—	"	37	80
	18							960	172	80	"	216	—	240	43	20
	96								968	40		1152	—		183	60
												300	—		300	—
									968	40		1452	—		483	60
	21							960	201	60	1200	252	—	240	50	40
	07							840	58	80	"	84	—	360	25	20
	72							720	518	40	"	864	—	480	345	60
	38							"	273	60	"	456	—	"	182	40
	28							300	84	—	"	336	—	900	252	—
	12							1190	142	80	1400	168	—	210	25	20
	22							"	261	80	"	308	—	"	46	20
	08							980	78	40	"	112	—	420	33	60
	25							420	105	—	1200	300	—	780	195	—
	69							540	372	60	"	828	—	660	455	40
	55							"	297	—	"	660	—	"	363	—
	43							"	232	20	"	516	—	"	283	80
	18							240	43	20	"	216	—	960	172	80
	33							840	277	20	"	396	—	360	118	80
	21							480	100	80	"	252	—	720	151	20
	50							120	60	—	"	600	—	1080	540	—
	16							120	19	20	"	192	—	1080	172	80
	08							1120	89	60	1400	112	—	280	22	40
5	46								3216	20		6652	—		3435	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Summa	
				Brukn.båtnad enl.särskild längd	
				Summa	
1/8	1⁶				
1/8	1⁶		Marjarp	Gustav Larsson	
				åker,dym/morän	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" sandbl.mylla/morän	128
				" dym/Morän "	129
				" "	130
				" sandbl.m/morän	131
				" " "	132
				" " "	133
				" " "	134
				" " "	135
				äng " "	136
				" " "	137
				väg	138
				Summa	
				Brukn.båtnad enl.utlåtande	
				Summa	
1/4	1⁴		Marjarp	Erik Gustavsson	
				åker,sandbl.m/morän	139
				" " "	140
				" " "	141
				" " "	142
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	46								3216	20		6652	–		3435	80
												1600	–		1600	–
									3216	20		8252	–		5035	80
	21							360	75	60	1200	252	–	840	176	40
	33							120	39	60	"	396	–	1080	356	40
	60							"	72	–	"	720	–	"	648	–
	42							120	50	40	"	504	–	"	453	60
	32							1120	358	40	1400	448	–	280	89	60
	53							420	222	60	1200	636	–	780	413	40
	41							"	172	20	"	492	–	"	319	80
	28							1350	378	–	1500	420	–	150	42	–
	17							1200	204	–	"	255	–	300	51	–
	07							1190	83	30	1400	98	–	210	14	70
	21							825	173	25	1500	315	–	675	141	75
	06							715	42	90	1300	78	–	585	35	10
			12					540	64	80	1200	144	–	660	79	20
			14					480	67	20	"	168	–	720	100	80
							11									
4	31		26				11		2004	25		4926	–		2921	75
												350	–		350	–
									2004	25		5276	–		3271	75
	35							700	245	–	1400	490	–	700	245	–
	77							1260	970	20	"	1078	–	140	107	80
	18							630	113	40	~~1400~~ 700	126	–	70	12	60
	17							840	142	80	~~1400~~ 980	166	60	140	23	80
1	47								1471	40		1860	60		389	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Företag I.		
			Friggeråker.		
3/16	1^{6}		Friggeråkers Klockare-gård.	Johan Friggeråker	1-5
1/4	1^{4}		Marjarp	Erik Gustafsson	6-10
1/8	1^{7}		"	Arvid Nilsson	11-19
	16^{1}		Friggeråker	Eckl.lönebostället	20-21
1	$3^{3}-3^{7}$	A	St.Rännegården	Elon Vilhelmsson, Gustav Sandsjö och Ida Vass	22
3/4	$8^{2}-8^{3}$	B	Lille Rännegården	Edvard Vass sterbhus, Alfr.Jonsson Drygstorp	23
4 3/8	3^{1}	C, D, E, O	St.Bäckabo	Georg Eriksson	24-26 28 l, 28 m
1/2	$13^{2}-13^{3}$	F	Vrågården	Ragnar Alexandersson, Liss Friggeråker	27
1/2	$11^{2}-11^{3}$	G	Lillegårdem	Ivar Bergmans sterbhus, Algot Ögren	28a
1/4+ 7/64	$6^{3}, 6^{5}$	H	Mörkagården	Karl Karlsson, Herbert Olsson, Dir.S.W.Nymberg, Mössebergs vatten-kuranstalt	28b
1/2	$5^{2}-5^{4}$	I	Källegården	Otto Gustafsson, Ivar Fredriksson, Herman Broberg	28c
5/8	$4^{2}-4^{3}$	K	Prästegården	M.Karlsson, Ida Vass och Johan Friggeråker	28d
1	$7^{3}-7^{7}$	L	Bissgården	Harald Sandsjö, Gustav Vass, Einar Johansson	28e 28f
1	$2^{2}_{4}-2^{8}$	M	Rumpegården	Gunnar Pettersson, Gustaf Pettersson Sven Anderssons sterbhus, Dagmar Lindqvist och August Jonssons stbh	28g 28h
3/8	$1^{2}-1^{6}$	N	Klockaregården	Joh.Friggeråker, Frans Andersson	28i 28k
3/8	2^{2}		Dotorp Lilla	Erik Jonsson	29-32
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	01								1683	–		2904	–		1221	–
2	73								1174	05		3398	25		2224	20
1	84				46		10		1028	65		2449	–		1420	35
					89				222	50		445	–		222	50
	57			5	61				30	50		366	–		335	50
					46				23	–		276	–		253	–
	27			1	67				159	10		1218	–		1058	90
					26				13	–		156	–		143	–
					32				16	–		192	–		176	–
					29				14	50		174	–		159	50
					27				13	50		162	–		148	50
					34				17	00		204	–		187	–
	13				46				101	–		380	–		279	–
	13				43				99	50		362	–		262	50
	04				16				32	–		128	–		96	–
1	06								578	05		1116	50		538	45
8	21			6	62		10		5205	35		13930	75		8725	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Företag II		
	stads-äga 682		Falköpings stad	Anna Sofia Jonsson m.fl.	33-35
	stads-äga 619			Karl Gustavsson	36-39
–			–	–	
3/8			Friggeråker		
3/8	2^{2}		Dotorp Lilla	Erik Jonsson	40-74
5/12	2^{3}		– " "	Gustav Englund	75-89
5/24	2^{4}		– " "	Erik Karlén	90-92
1/8	1^{7}		Marjarp	Arvid Nilsson	93-98 122-123
1/24	1^{11}		– " –	Gustav Englund	99-100
1/24	1^{10}		"	Bertil Sandén	101-103
1/6	1^{8}		"	densamme	104-121
1/8	1^{6}		"	Gustav Larsson	124-138
1/4	1^{4}		– " –	Erik Gustavsson	139-142
				Summa	
–			–	–	
			Slutsammandrag.		
			–		
			Företag I		
			Företag II		
				Summa	
–			–		
–			–	–	
			–		
–			–	–	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	8								75	60		96	–		20	40
	49								304	80		588	–		283	20
8	92		07		24		19		5870	10		10897	–		5026	90
3	39				27		07		2311	20		4684	–		2372	80
	34		18		33				210	60		839	–		628	40
2	53		84						1595	40		3630	–		2034	60
	27								257	40		324	–		66	60
	96								968	40		1452	–		483	60
5	46								3216	20		8252	–		5035	80
3	61		26				11		2004	25		5276	–		3271	75
1	47								1471	40		1860	60		389	20
27	52	1	35		84		37		18285	35		37898	60		19613	25
8	21			6	62		10		5205	35		13930	75		8725	40
27	52	1	35		84		37		18285	35		37898	60		19613	25
35	73	1	35	7	46		47		23490	70		51829	35		28338	65

Friggeråker, Falköping den 17 juni 1946.

Arne Andersson

Förrättningsman.

Arvid Johansson

John Fredriksson

Biträdande godemän.

Bil. K.

BRUKNINGSBÅTNAD.

1/8 mtl Marjarp 1^{6}; Gustaf Larsson			
	Dikessträckan D - G; str.	65-65+85	350:-
1/6 " " 1^{8}; Bertil Sandén			
	Dikessträckan D-G; "	65+85-69+85	1600:-
1/24 " " 1^{10}; Bertil Sandén			
	Dikessträckan D - G; "	69+85-70+58	300:-
5/24 " Dotorp Lilla 2^{4}:, Erik Karlén			
	Dikessträckan I - M; "	60-60+35	140:-
5/12 " " " 2^{3}; Gustaf Englund			
	Dikessträckan I - M; "	61+25-62+23	400:-
		Summa	2790:-

Friggeråker, Falköping den 17 juni 1946.

Arne Andersson

Förrättningsman.

Astrid Johansson

John Fredriksson

Biträdande godemän.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S:a Kostnad Kr.	S:a Kostnad öre
		KOSTNADSFÖRSLAG						
		till						
		Dotorp-Marjarps torrläggningsföretag nr I-II av år 1946.						
		Företag I.						
0+0-15+58	1558	**Dikessträcka A-B.**						
0+0-4+50	450	Schaktning av sand, grus och sten m³	775	3:-	2325	-		
4+50-8+0	350	Schaktning av dyjord m³	515	1,75	901	25		
		Schaktning av sand och grus "	365	2,30	839	50	4065	75
			1655					
5+70, 6+31		Bro, typ C	2	350-	700	-		
3+64		Bro typ D	1		250	-	950	-
8+0-12+0	400	Schaktning av mylla & sand m³	610	2,00	1220	-		
12+0-15+58	358	" " " " m³	460	2,00	920	-	2140	-
			1070					
		För oförutsedda utgifter, 10%					644	25
	1558	Summa					7800	-
		Företag II.						
40+0-42+35	235	**Dikessträckan C-D.**						
		Schaktning av mylla m³	100	2,00	200	-		
		" " mo "	20	2,30	46	-		
		" " grovstenigt kalkstensgrus"	135	4,00	540	-		
			255					
		Bergsprängning (plansprängn) lm	40	6,25	250	-	1036	-
42+30		Ägobro typ A st	1	260,-	260	-	260	-
		För oförutsedda utgifter mm					124	-
	235	Summa					1420	-
42+35-45+45	310	**Dikessträckan D-E.**						
		Schaktning av mylla m³	175	2,00	350	-		
		" " mo m³	5	2,30	11	50		
		" " sandig lera m³	160	2,00	320	-		
		" " grovstenig lera	200	2,30	460	-		
		" " pinnmo m³	200	4,15	830	-		995
			740					
		Bergsprängning lm	75	6,25	468	75	2440	25
42+95		Bro för utfartsväg typ B	1	300,-			300	-
		För oförutsedda utgifter, 10%					259	75
		Summa					3000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S:a Kostnad Kr.	S:a Kostnad öre
45+45–51+3	558	**Dikessträckan E–F.**						
		Schaktning av mylla m³	175	2,00	350	–		
		" " sand m³	55	2,00	110	–		
		" " pinnmo m³	20	4,15	83	–		
		Undanlämpning av sten m³	10	1,00	10	–	553	–
45+45–51+3	558	8" tegelrör lm	558	2,30	1283	40	1283	40
45+45 –48+38	293	Schaktning för rören, läggning och återfyllnad lm	293	3,25	952	25		
48+38–50+0	162	" " " lm	162	3,10	502	20		
50+0, 51+3	103	" " " lm	103	2,50	257	50	1711	95
45+45		Öga st	1	40,00	40	–	40	–
45+90, 47+0 48+38, 49+33 51+3		Brunnar, typ B st	4	50,00	200	–	200	–
		För oförutsedda utgifter, 10%					361	65
	558	Summa					4150	–
52+0–52+50	50	**Dikessträckan E–H.**						
		5" tegelrör lm	50	1,00	50	–	50	–
		Schaktning för rören, läggning och återfyllning lm	50	2,55	127	50	127	50
52+0		Öga st	1	40,00			40	–
52+50		Brunn, typ A st	1	60,00			60	–
	50	För oförutsedda utgifter, 10%					22	50
	50	Summa					300	–
55+0–57+0	200	**Dikessträckan E–I.**						
		Schaktning av mylla m³	275	2,00	550	–		
		" " sand "	80	2,00	160	–		
		" " pinnmo "	110	4,15	456	50	1166	50
		För oförutsedda utgifter, 10%					113	50
	200	Summa					1280	–
57+0–58+0	100	**Dikessträckan I–K.**						
		Schaktning av torvmylla m³	205	1,50	307	50		
		" " sand "	10	2,00	20	–		
		" " pinnmo "	10	4,15	41	50	369	–
		För oförutsedda utgifter, 10%					31	–
		Summa					400	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S:a Kostnad Kr.	S:a Kostnad öre
60+0–62+23	223	Dikessträckan I–M.							
60+0–61+24	124	6" tegelrör	lm	124	1,50	186	00	186	–
		Schaktning för rören, läggning och återfyllning	lm	124	1,35	167	40	167	40
61+24–62++23	99	5" tegelrör	lm	99	1,00	99	–	99	–
61+24–62++14	90	Schaktning för rören, läggning och återfyllning	lm	90	2,10	189	–		
62+14–62++29	9	" " "	lm	9	4,55	40	95	229	95
60+0		Öga	st	1	40:–	40	–	40	–
61+24, 62+23		Brunn, typ A	"	2	60,–	120	–	120	–
		För oförutsedda utgifter, 10%						57	65
	223	Summa						900	–
29+0–36+0	700	Dikessträckan K–L. Alt.II.							
29+0–32+6	306	Schaktning av torvmylla	m^3	535	1,50	802	50		
		" " sand	"	200	2,00	400	–		
		" " grovt grus	"	25	2,30	57	50	1260	–
32+6–36+0	394	" " torvmylla	"	220	1,50	330	–		
		" " sand	"	285	2,00	570	–		
		" " grovt grus	"	230	2,30	529	–	1429	–
32+50, 34+50		Ägobro typ A	st	2	260–			520	–
		För oförutsedda utgifter, 10%						291	–
	700	Summa						3500	–
65–70++58	558	Dikessträckan D–G.							
65–68++25	325	12" lantbruksrör	lm	325	4,40	1430	–		
68++25–68++72	47	9" "	"	47	2,05	124	55		
68++72–70++58	186	8" tegelrör	"	186	2,30	427	80	1982	35
65–65++41	41	Schaktning för rören, läggning och återfyllning	m^3	41	4,20	172	20		
65++41–65++85	44	" "		44	4,30	189	20		
65++85–66++93	108	" "		108	4,50	486	00		
66++93–68++25	132	" "		132	4,30	567	60		
68++25–68++72	47	" "		47	4,00	188	–		
68++72–70++58	186	" "		186	3,30	613	80	2216	80
		Överföres						4199	15

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S:a Kostnad Kr.	S:a Kostnad öre
		Överfört					4199	15
65		Öga st	1	40.-	40	-		
65+41,		Brunnar, typ A st	6	60.-	360	-	400	
65+85,							4599	15
66+93,								
68+25,								
68+72,								
70+58								
-	-	För oförutsedda utgifter mm.					350	85
-	-	Summa					4950	-
-		Sammandrag.						
		Företag I.						
	1558	Dikessträckan A-B			7800	-	7800	-
	-	Företag II.						
-	235	Dikessträckan C-D			1420	-		
	310	" D-E			3000	-		
	558	" E-F			4150	-		
-	50	" E-H			300	-		
-	200	" E-I			1280	-		
-	100	" I-K			400	-		
-	223	" I-M			900	-		
	700	" K-L			3500	-		
	558	" D-G			4950	-	19900	-
	-	Summa					27700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S:a Kostnad Kr.	S:a Kostnad öre
		Specifiserat kostnadsförslag för broar.							
32+50, 34+50, 42+30,		Ägobro, typ A							
		60 cm betongrör	lm	4	20–	80	–		
		Stödmurar av betong	m^3	1,8	70–	126	–	206	–
		Stensättning av botten och slänter, vägbanans iordningsställande						54	–
		Summa						260	–
42+90		Bro för utfartsväg, typ B							
		60 cm betongrör	lm	6	20–	120	–		
		Stödmurar av betong	m^3	1,8	70–	126	–	246	–
		Stensättning av botten och slänter, vägbanans iordningsställande						54	–
		Summa						300	–
5+70, 6+31,		Bro för utfartsväg, typ C							
		80 cm betongrör	lm	6	25–	150	–		
		Stödmur av betong	m^3	2	70–	140	–	290	–
		Stensättning av botten och slänter, vägbanans iordningsställande						60	–
		Summa						350	–
3+60		Bro, typ D							
		Extra schaktning	m^3	1	2–	2	–		
		Trävirke till brobana	m^3	3,2	75–	240	–		
		Smide, tjära, spik mm				8	–	250	–
		Summa				[illegible]	–	250	–

Friggeråker, Falköping den 17 juni 1946.

Arne Andersson

Förrättningsman.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

till

Dotorp-Marjaryds torrläggningsföretag mr I-II år 1946

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Företag I				
			Friggeråkers socken				
3/16	16		Friggeråker, klockaregården, Joh. Friggeråker		1-5	1683 -	2904 -
1/4	14		Marjarp, Erik Gustafsson		6-10	1174.05	3398.25
1/8	17		Marjarp, Arvid Nilsson		11-19	1028.65	2449 -
	16'		Friggeråker, Eckl. lönebostället		20-21	222.50	445 -
1	33-37	A	St. Rumegården, Elon Vilhelmsson, Gustav Sandjö och Ida Vass		22	30.50	366 -
3/4	52-83	B	Lilla Rumegården, Edvard Vass Stålhus Alfr. Jonsson, Diggstorp.		23	23.00	276 -
4 3/8	3'	C,D,E,O	St. Backabo, Georg Eriksson		24-26, 28, 28m	159.10	1218 -
1/2	133-133	F	Vrågården, Ragnar Alexandersson Fiss Friggeråker		27	13 -	156 -
1/2	112-113	G	Tillegården, Ivar Bergman Herbius Algot Ögren		28a	16 -	192 -
1/4+7/64	63,65	H	Mörkagården, Karl Karlsson, Dir. J.W. Nyström, Mörebergs bataljon Kurcumstaet		28b	14.50	174 -
1/2	52-54	I	Källegården, Otto Gustafsson Ivar Fredriksson, Herman Broberg		28c	13.50	162 -
5/8	42-43	K	Prästegården, M. Karlsson, Ivar Vass och Joh. Friggeråker.		28d	17 -	204 -
1	73-77	L	Bissgården, Harald Sandjö Gustav Vass, Linus Johansson		28e, 28f	101 -	780 -
1	12-24-28	M	Rumegården, Gunnar Pettersson, Sven Andersson Stålhus, Dagmar Lindgren ö. August Jonsson Stålhus		28g, 28h	99.50	762 -
3/8	12/16	N	klockaregården, Joh. Friggeråker Frans Andersson		28i, 28k	32 -	125 -
3/8	22		Dotorp Lilla, Erik Jonsson		29-32	578.05	1116.50
			Summa			5205.35	13930.75

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Andel i % av gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1221 –						1091.53	13,994	47	13	
2224.20						1988.30	25,491	85	86	
1420.35						1269.68	16.278	54	83	
222.50						198 90	2.550	8	59	
335 50						299.91	3.845	12	95	
253 –						226.20	2.900	9	77	
1058.90						946.61	12.136	40	88	
143 –						127.84	1.639	5	52	
176 –						157.33	2.017	6	79	
159.50						142.58	1.828	5	16	
148.50						132.76	1.702	5	73	
187 –						167.15	2.143	7	22	
279 –						249.45	3.198	10	77	
262.50						234.62	3.008	10	13	
96 –						85 80	1.100	3	71	
538 45						481.34	6.171	20	78	
8725 40						7800 —	100.000	336	82	28,159
								336	82	

60.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Företag II				
			Falköpings stad				
	Stadsäga 682		Anna Sofia Jansson		33-35	75.60	96.-
	Stadsäga 619		Karl Gustafsson Friggeråkers socken		36-39	304.80	588.-
3/8	2 2		Dotorp Lilla, Erik Jonsson		40-74	5870.10	10897.-
5/12	2 3		Dotorp Lilla, Gustav Englund		75-89	2311.20	4684.-
5/24	2 4		Dotorp Lilla, Erik Karlén		90-92	210.60	839.-
1/8	1 7		Marjarp, Gröis Nilsson		93-98 122-123	1595.40	3630.-
1/24	1 11		Marjarp, Gustav Englund		99-100	257.40	324.-
1/24	1 10		Marjarp, Bertil Sandén		101-103	968.40	1452.-
1/6	1 8		Marjarp, Bertil Sandén		104-121	3216.20	8252.-
1/8	1 6		Marjarp Gustav Larsson		124-138	2004.25	5276.-
1/4	1 4		Marjarp, Erik Gustafsson		139-142	1471.40	1860.60
			Summa			18285.35	37898.60

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Andel i % av gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
20.40						20.70	0.104		89	
283.20						287.35	1.444	12	41	
5026.90						5100.37	25.630	220	24	
2372.80						2407.50	12.098	103	96	
628.40						637.60	3.204	27	53	
2034.60						2064.43	10.374	89	15	
66.60						67.66	0.340	2	92	
483.60						490.73	2.466	21	19	
5035.80						5109.32	25.675	220	63	
3271.75						3319.52	16.681	143	34	
389.20						394.82	1.984	17	05	
19613.25						19900 –	100.000	859	31	71,841
								859	31	

Fri gipsräkning, Fastköping den 1 Juni 1946

Arne Andersson
Förrättningsman

Arvid Johansson

John Fredriksson
Biträdande godemän

nr. i reglan 40/1945 26/13:46

ARVODESRÄKNING

Tim.tax. 1931 7/46.

för arbete före 1:a juli 1945,

För syneförrättning enligt vattenlagen angående "Dotorp - Marjarps torrläggningsföretag nr I - II av år 1946" i Friggeråkers socken och Falköpings stad av Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete		Antal	à kr	kr	ö	kr	ö
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6 - 10							
		a) för mätningsområdets gränser enl, tariff I,							
		i åker, kroklinje	km	4,8	3,00	14	40		
		i annan mark, kroklinje	"	0,6	6,00	3	60		
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl.tariff II,							
		åker, medelareal 0,29 ha	st	123	0,24	29	52		
			ha	35,73	0,78	27	87		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,27 ha							
			st	5	0,18	-	90		
			ha	1,35	0,58	-	78		
		annan mark och impediment, medelareal o,28 ha	st	28	0,14	3	92		
			ha	7,93	0,42	3	33		
		c) för textning, skala o.d., 1:sta bladet				4	-	88	32
		Avvägning.							
1944	10/10-19/10	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom.4,	dag	8	12,00	96	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom.1, tariff IV							
		i öppen mark, medelantal>4 punkter pr ha		40	o,50	20	-		
		avvägda punkter	st	600	0,03	18	-		
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr ha		10	1:-	10	-		
		avvägda punkter	st	95	0,06	5	70		
		c) begränsningskurva, § 11, mom.2,							
		i öppen mark	km	5,8	2,00	11	60		
		i annan mark	"	0,6	5,00	3	-	164	30
		Arealuträkning, § 13 tariff V, medelareal	ha st	156	0,05	7	80		
			ha	45	0,10	4	50	12	30
		Överföres						276	42

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					276	42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	156	0,04	6	24	6	24
		Markvärdering:						
1945	25/6	a) uppskattning och värdering, § 46 mom.5 dag	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd			4	-		
		för övriga kilometer st	3,448	1,50	5	17		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	300	0,06	18	-		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	150	0,12	18	-	57	17
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, befintligt avlopp eller vall km	5,398	3,50	18	89	18	89
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100, vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st	33	0,12	3	96		
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	113	0,25	28	25	32	21
		Antal blad med profil-och sektionsritningar "	4	3,00			12	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbel.			2	-		
1945	14/5	dag	1/2	12,00	6	-	8	-
		Dimensionsberäkning, § 24,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild ber. km	3,617	3,50	12	66		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	3,617	1,00	3	62		
		b) täckt ledning, 1) inre diam. intill 20 cm minsta arv. "	3	6,00	18	-		
		2) " " över 20 " " " "	2	10,00	20	-	54	28
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	-		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kart. cm	110	0,03	3	30	4	30
		Kostnadsberäkning, § 28,						
		a) vid förändring av befintligt avlopp km	5	4,00	20	-		
		b) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			28	60	48	60
		Förslag till bro-och trumbyggnad, §§ 33-35,38,						
		Ritarbete st	4	5,00	20	-		
		Kostnadsberäkning "	4	3,00	12	-	32	-
		Överföres					550	11

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					550	11
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	695	0,01			6	95
		Översiktskarta, § 41					1	05
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	-		
		antal fastigheter st	27	0,30	8	10	10	10
		Utlåtande, § 45 sid	10	3,00			30	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dag	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2,						
		alt.förslag, avd. uppdelning "	3	12,00			36	-
		utdrag till järnvägen "	3	12,00			36	-
		Särskild utredning av överlantmätaren			30	-		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d. § 46, mom. 15 dag	1	12,00	12	-	46	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/2	12,00			6	-
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00			3	-
		Summa kronor					749	21
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta bladet			7	-		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ägofigurer st	156	0,07	10	92		
		ha	45	0,14	6	30		
		3) insättning av höjdlägestal st	695	0,02	13	90		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	110	0,05	5	50	45	37
		Kopia av profil-, sektions-, bro-och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta						
		befintligt vattendrag eller vall km	0,9	3,00	2	70		
		ändring av befintligt avlopp "	4,448	6,00	26	69		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			32	21		
		3) broar och trummor, " "			20	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o.d. försett blad st	4	3,00	12	-		
					93	60		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			23	40	70	20
		Överföres					115	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				115 57
		Kopia av annan ritning, § 46,				
		brunn, rörutlopp och slamficka dag	3/4	12,00	9 00	9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d:O, § 41				1 05
		Summa kronor				158 62 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	18 60
		Ersättning till gode männen enl. egna räkningar				67 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o.d.				192 50
		Arbetsritningar				10 -
		Summa kronor				288 30 ✓
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				749 21 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				158 62 ✓
		Övriga förrättningskostnader				288 30 ✓
		Summa kronor				1196 13

Anmärkningar: Ersättningen till gode männen 67,20 och hantlangningskostnaderna 192,50 överensstämmer med det belopp som förrättningsmännen har att utbetala, varför till utbetalning återstår 776,43 kr. ✓

Ett exemplar av denna räkn. har den 18/7 46 enligt mottagningsbev. ~~överlämnats till~~ utkvitterats av herr Georg Eriksson, S. Bäckaby, Falköping
(titel namn och adress)

i egenskap av delägare

Stockholm den 19/7 1946

Arne Andersson

Lantbruksingenjör,

Statsverket 372:94
Andersson 403:49
776:43
Ersättning till Andersson från "avlösningen" 278:37

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Utbet. 11-46.

403:49

Ersättn. från "avlösningen" utbet. 11-46. 278:37

Sammanlagt 681:86

10/8 46

Granskad den ..... av .....

LANTBRUKSINGENJÖR
ARNE ANDERSSON
ÖSTGÖTAGATAN 73 B
STOCKHOLM

TELEFON 40 54 73
POSTGIRO 19 52 27

Syneförrättningar enl.
7, 8 och 10 kap. vattenlagen
Värdering av dämningsskador m. m.
Vatten och avlopp
Kontroller

STOCKHOLM den 19 juli 1946.

DIARIE Nr 19317
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1946

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Klockaregården el. Friggeråker

Översänder härmed räkning för Dotorp-Marjarps torrläggningsföretag av år 1946 i Friggeråkers socken och Falköpings stad av Skaraborgs län.

Enligt bifogade dagboksutdrag har undertecknad under tiden 1/7 - 31/10 1945 arbetat med ifrågavarande förrättning 17,5 tim. och kontorsbiträdet Ellen Johansson 26 tim. Lantbruksstyrelsens andel i förrättningskostnaderna skulle alltså enligt tidigare tillämpat beräkningssätt bli 94,57 kronor. Mätningsarbete och uppritning före 1/7 45.

Vördsamt

Arne Andersson

Enligt arbetstidsjournal:
Andersson 2½ d. à 20.- 50:-
Johansson 3,7 d. à 12:- 44:57
94:57

10.8.46.