



Akt nr:
R-E1a-1066

AU\$R-E1a-1066

vil.

5/1/46

28
46

25906

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT 1947

jöcl.

R 2*1066

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 juni/1946 till
Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Kälvene och Skörstorps
socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag med ettusenetthundrasjuttio (1.170)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
e.
en avdåv/lantbruksingenjören S. Nilsson vid syneförrättning
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag oss och förbind oss mig.
oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947, 1949, 1951.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ledsgården pr Kälvene den 23 okt. 19 47.

Gösta Jansson

Att

Gösta Jansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Stockholm

Skara

Adress

Imo Olofsson

Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*1066
DÄRENFÖRE 21717
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

Handlingar rörande
Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943
i Kälvene och Skörstorps socknar, Skaraborgs
län, enligt vid syneförrättning upprättat
förslag av
Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

H a n d l i n g a r

rörande

Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943
i Kälvene och Skörstorps socknar, Skaraborgs län
enligt vid syneförrättning upprättat förslag

av

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Till syneakten bära två blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträdet för styreförvaltning för
torkläggning av mark hörande
till Ledsgården, ~~Lövgården~~ och
Brunnsgården och Lövgården i
Hälsone och Strötorps socknar,
Skaraborgs län.

År 1943 den 12 oktober hade understek-
nad förvaltningsman infunnit sig hos Evert
Olsson, Strällaregården, för att handlägga för-
nämnda förvaltning. Sammanträdet hade
kungjorts (bil. B₁) och kända saksägare hade
underriktats enligt förteckning (bil. B₂).

Såsom gode män hade infunnit sig
Artur Johansson och Emil Glans.

Vidare hade infunnit sig:

Tötrande:

Folke Anderson ägare till $\frac{1}{4}$ mtl Ledsgården

Övriga saksägare:

Isen Hjerppe ägare till $\frac{1}{4}$ mtl Brunnsgården

Verner Larsson " " $\frac{1}{8}$ " Ledsgården och
 $\frac{1}{4}$ " Lövgården.

§ 1.

Uppläses anteckningen och för grund
hänar utfärdad förordnande.

§ 2.

Färförhållande mellan styrmän
och saksägare kunde ej utövas.

§ 3.

Folke Anderson yrade på avlopps fram-
draget upp till Brunnsgårdens rägring mot hans
ägar och så långt med att hans marker kunde

ändamålsenligt förhölls.

§ 4.

Verner Larsson yrkade att företaget måtte framdeles underhålla den öppna diteststräcka, som komme att ingå i företaget å hans mark. Han yrkade ersättning för breddning och jordupplag.

§ 5.

Meddelade förämningsmannen att nytt sammanträde komme att hållas hos sammanträdesorten Gert Olsson, Skällaregården, på dagen den 7 december 1943 kl. 13.

§ 6.

Det intet vidare var att anföra meddelades att styrelsen komme att omedelbart förtagas, varefter sammanträdet förklarades avslutat och protokoll upptogs.

Skällaregården per Thämnare den 12 okt. 1943

Gert Olsson

E. O. Glans Arthur Johansson

På 1943 den 7 december kl. 13 befann sig förämningsmannen hos Gert Olsson, Skällaregården, för att enligt § 5 i styrelseprotokoll förtratta förämningsingen.

Såsom gode män närvaro Arthur Johansson och Emil Glans.

Till sammanträdet infunno sig:

Förtrande:

Folke Andersson

Övriga närvarare:

Ivan Hjerppe

Verner Larsson

§ 7.

~~Upplästes~~ Genomgicks det upprättade
förslaget och upplästes kostnadsförslag,
bidragsandelar och kostnadsfördelnings-
längd.

§ 8.

Delgavs styremännens utlåtande.

§ 9.

Da inket vidare var att meddela,
upplästes protokollet, varefter samman-
trädet och förutläggningen förklarades avslu-
tade.

Skällaregården per Hälvene den 7 dec. 1943.

Lucifer Nilsson

E. E. Glans

Arthur Johansson

Förordnande.


Statens extra lantbruksingenjör Sverker Nilsson

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 juli 1943

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Bertil Sundberg

55-150
1943



Bil. A₂

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få N härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sedsgården i Kälvene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kälvene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Folke Andersson

adress

Sedsgården

pr

Kälvene

Telefon:

Kälvene 51

Kälvene

den

8 juni

19

43

Folke Andersson

Jag får vördsamt föreslå, att förordnande på grund av förestående ansökan utfärdas för extra lantbruksingenjör Sverker Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg.

Skara den 9 juli 1943.

Sven Hallin

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

I

Brunnsgården
Ledsågård
Lögården
Skatågård

Lven Hjerp
Folke Andersson
Kemar Larsson
Oskar Johansson

II

Ledsågård
Lögården
Orskolmen

Folke Andersson
Kemar Larsson
Kungl. Domänverket. Kronan

K U N G Ö R E L S E

Beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark till Ledsgården i Kälvene socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde jämlikt 10 kap. Vattenlagen att hållas hos hemmansägaren Evert Olsson, Skållaregården, tisdagen den 12 oktober 1943, kl 14.30. Företaget torde även komma att beröra Brunnsgården i Kälvene socken och Sörgården i Skörtorps socken.

Göteborg den 13 september 1943.

Sverker Nilsson
e. lantbruksingenjör.

Kungörelsen använd till pastorsambetena i Kälvene och Skörtorps församlingar den 13 september 1943 och införd i Falcksings Tidning den 16 september 1943 bekräftar i tjänsten
Sverker Nilsson.

FÖRTECKNING

över underrättelser om sammanträde hos hemmansägaren Evert Olsson,
Skållaregården, tisdagen den 12 oktober 1943, kl. 14.30.

✓ Evert Olsson	Skållaregården,	Kälvene.
✓ Verner Larsson	Sörgården Skörstorp,	Hångsdalen.
✓ Folke Andersson,	Ledsgården,	Kälvene.
✓ Sven Hjerp,	Brunnsgården,	"
✓ Arthur Johansson,	Trädgården,	"
✓ Emil Glans,	Stommen, Näs,	"

Underrättelser avsända till ovanstående adressater den
27 september 1943 intygas i tjänsten:

Arvid Nilsson
e.lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Bil. c.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B.</u>								
0-50-0+38	88	Lerbl. sand med enst.sten ^m	90	1:40	126	-				
0-23		Förstärkning av frontmu- rar vid stentrumma			30	-	156	-		
		Jordersättning enl. utl.					23	50		
		För arbetets tillsyn, oför- utsett och diverse till- lägges c:a 10% av arbets- kostnaden					20	50	200	-
0+38-1+2	60	<u>Ledning av 9" cementrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör lm	60	2:50	150	-				
		Grävn.lägg.n.återfylln. "	60	1;50	90	-				
		Justering av flödesdike "	64	0:50	32	-				
0+38		Trumöga			30	-				
1+2		Brunn typ 1			45:-		347	-		
		För arbetes tillsyn etc.					33	-	380	-
1+2-2+17	115	<u>Ledning av 8" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör st.	400	0:70	280	-				
		Grävn.lägg.n.återfylln. lm.	115	1:20	138	-				
		Justering av flödesdike "	115	0:50	57	50				
2+17		Brunn typ 1			45	-	520	50		
		För arbetes tillsyn etc.					49	50	570	-
2+17-3+13	96	<u>Ledning av 6" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör st.	340	0:45	153	-				
		Grävn.lägg.n.återfylln. lm	96	1:-	96	-				
		Justering av flödesdike "	96	0:90	86	40				
3+13		Brunn typ 1			45	-				
3+10		Rörtrumma enl. ritning och specialförslag			80	-	460	40		
		För arbetets tillsyn etc.					39	60	500	-
	359	Överföres							1650	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	359	Överfört							1650	-
3+13-3+70	57	<u>Ledning av 5" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör st.	200	0:35	70	-				
		Grävn.lägg.n.återfylln. lm	57	0:80	45	60				
		Justering av flödesdike "	57	0:50	28	50				
3+70		Brunn typ 2			35	-	179	10		
		För arbetets tillsyn etc.					20	90	200	-
3+70-4+17	47	<u>Ledning av 4" tegelrör:</u>								
		Inköp och frakt av rör st.	160	0:25	40	-				
		Gravn.lägg.n.återfylln. lm	43	0:80	34	40				
		D ^o genom väg "	4	4:-	16	-				
		Justering av flödesdike "	43	0:50	21	50				
4+17		Brunn typ 2			35	-				
4+13		Trumma enl. ritning och specialförslag			80	-	226	90		
		För arbetets tillsyn etc.					23	10	250	-
Summa	463	Summa kronor							2100	-
<u>Specialförslag för rörtrummor vid 3+10 och 4+13.</u>										
		Inköp och frakt av 15" cementrör lm	4	6:50			26	-		
		Grävning och läggning "	4	5:-			20	-		
		Frontmurar av sten					20	-		
		Återfyllning och vägba- nans planering					14	-		
		Summa kronor					80	-		
Skällaregården per Kälvene den 7 december 1943.										
<i>Iverker Nilsson</i>										

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kälvene.</u>		
1/4	11 ³	Kälvened Bruusgårdens	Iren Hjerpe	odlingsmark, dy/sand, stemb.	1
			" " " "	" " " "	2
			" " " "	" " " "	3
			" " " "	" " " "	4
			utfartsväg		5
				<u>Summa</u>	
1/8	10 ⁵	Kälvened Ledsgården	Folke Andersson	odlingsmark, 0,3 m mylla/sand	6
			" " dy/sand, stemb.	" " dy/sand, stemb.	7
			åker, mylla / sand	" " " "	8
			" " " "	" " " "	9
			odlingsmark, dy/sand, stemb.	" " " "	10
			" " " "	" " " "	11
			avlopp		12
			odlingsmark, dy/sand, rot-ö stemb.	" " " "	13
			åker, mylla / sand	" " " "	14
				<u>Summa</u>	
1/8	10 ⁴	Kälvened Ledsgården	Folke Andersson	åker, mylla / sand	15
			" " / dy och sand	" " / dy och sand	16
			avlopp		17
			ågoräg		18
			odlingsmark, 0,3 m dy / sand	" " dy / sand, stemb.	19
			" " dy / sand, stemb.	" " dy / sand, stemb.	20
			åker, mylla / sand	" " " "	20a
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
								650	253	50	800	312	-	150		58 50
								"	208	-	"	256	-	"		48 -
								400	88	-	900	198	-	500		110 -
								"	84	-	"	189	-	500		105 -
							05									
							114	05	633	50		955	-			321 50
								450	198	-	1100	484	-	650		286 -
								500	45	-	800	72	-	300		27 -
06								1100	66	-	1300	78	-	200		12 -
03								"	33	-	"	39	-	"		6 -
								500	170	-	850	289	-	350		119 -
								400	164	-	900	369	-	500		205 -
							02									
								400	200	-	800	400	-	400		200 -
21								800	168	-	1300	273	-	500		105 -
30	1	78					02		1044	-		2004	-			960 -
15								1050	157	50	1300	195	-	250		37 50
34								750	255	-	"	442	-	550		187 -
							02									
							05									
								450	166	50	900	333	-	450		166 50
								500	390	-	800	624	-	300		234 -
10								1150	115	-	1300	130	-	150		15 -
59	1	15					07		1084	-		1724	-			640 -

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	10 ³	Kälvenud	Ledsgården	<u>Uerner Larsson</u> åker, mylla/sand 21 äng, dy/sand, skogb. 22 avlopp 23 äng, dy/sand, skogb. 24 åker, mylla/sand 25 <u>Summa</u>	
1/4	6 ²	<u>Skörestorp</u>	Skörestorp Lögården	<u>Uerner Larsson</u> åker, mylla/sand 26 äng, dy/sand, stent. 27 avlopp 28 äng, dy/sand, ngt stent. 29 åker, mylla/sand 30 <u>Summa</u>	
1/4	11 ³	<u>Kälvene.</u>	Kälvenud Bruksgården	<u>Samman -</u> Iren Hjerp 1-5	
1/8	10 ⁵	"	Ledsgården	Folke Andersson 6-14	
1/8	10 ⁴	"	"	Densamme 15-20a	
1/8	10 ³	"	"	Uerner Larsson 21-25	
1/4	6 ²	<u>Skörestorp</u>	Skörestorp Lögården	Densamme 26-30 <u>Summa</u>	
				Skällaregården per	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25								1200	300	-	1300	325	-	100	25	-
		48						500	240	-	800	384	-	300	144	-
						03										
		37						600	222	-	800	296	-	200	74	-
27								1100	297	-	1300	351	-	200	54	-
52		85				03			1059	-		1356	-		297	-
12								1200	144	-	1300	156	-	100	12	-
		12						300	36	-	600	72	-	300	36	-
						02										
		12						300	36	-	700	84	-	400	48	-
11								800	88	-	1200	132	-	"	44	-
23		24				02			304	-		444	-		140	-
<u>drag</u>																
		114				05			633	50		955	-		321	50
30		178				02			1044	-		2004	-		960	-
59		115				07			1084	-		1724	-		640	-
52		85				03			1059	-		1356	-		297	=
23		24				02			304	-		444	-		140	-
164		516				19			4124	50		6483	-		2358	50

Kälvare den 7 december 1943.

Arbete Nilsson
G. E. L. Hans

Hälsar
[Signature]

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D.

Socken, fastighet och ägare	S-sökande	Båtnad		Torrlägg- nings- kostnad		Kostnad för synetitions- förrätt- ningen		Repar- tals
		Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	0/0
<u>Kälvene.</u>								
1/4 mtl Kälvened Brunnsg. 11 ³ <i>Gunnar Skog</i> Sven Hjerp	-	321	50	286	23	31	42	13,63
1/8 mtl Kälvened Ledsg. 10 ⁵ <i>Janne Jansson</i> Folke Andersson	S	960	-	854	70	93	83	40,70
1/8 mtl Kälvened Ledsg. 10 ⁴ <i>Janne Jansson</i> Folke Andersson	S	640	-	569	94	62	57	27,14
1/8 mtl Kälvened Ledsg. 10 ³ <i>Erik Johansson</i> Verner Larsson	-	297	-	264	39	29	03	12,59
<u>Skörstorp.</u>								
1/4 mtl Skörstorp Sörg. 6 ² <i>Erik Johansson</i> Verner Larsson	-	140	-	124	74	13	69	5,94
<u>Summa</u>		2358	50	2100	-	230	54	100,00

Skållaregården per Kälvene den 7 december 1943.

Sverker Nilsson.
E. C. Glans *H. J. Johansson*

Ö V E R S I K T S K A R T A .



S k a l a 1 : 100.000.

Utlåtande.

angivet vid syneförrättning med avseende å torrläggning av mark hörande till hemmanen Kälvened Ledsgården och Brunnsgården i Kälvene socken samt Skörstorp Sörgården i Skörstorps socken, Skaraborgs län.
Läge, areal och jordmån.

Berörda torrlägningsområde är beläget omkring 1,5 km nordost om Kälvene kyrka och framgår närmare å vidstående översiktskarta, där den genom företaget förbättrade arealen markerats med gul färg inom röd gräns. Området avvattnas genom ett avloppsdike i nordlig riktning och avrinner slutligen genom Slafsan - Flian - Lidan och tillhör sålunda nederbördsområde nr 142 Lidan, sektion 2/ Flian.

Den genom företaget förbättrade arealen uppgår enligt ägobeskrivnings- och värderingslängden (bil. D) till 1,64 har åker och 5,16 har äng och odlingsmark. Jordmånen är av god beskaffenhet och utgöres av mylla eller dy på något mjälblandad sand.

Nivåsystem, företagets omfattning, nederbördsområde och dimensioner.

För fastställande av antaget jämförelseplan har en fixpunkt markerats genom kors i jordfast sten med plan- och höjdläge enligt ritningarna.

Företaget omfattar sträckan A-B med en längd av 467 m. Avloppet utföres såsom täckta ledningar, som nedläggas på erforderligt djup för möjliggörande av täckdikning, och det gamla avloppet uppränsas för att framdeles tjänstgöra såsom flödesdike. Den nedersta sträckan utföres såsom helt öppet dike för att avbörda vattnet nedanför täckta ledningens utloppspunkt. Avloppets dimensioner, bottenlägen och lutningar framgår av profilritningen. Ledningarna hava härvid dimensionerats för 0,4 och 0,6 l/s per har enligt nedanstående tabell. Större flöden få avrinna genom övertryck och i det öppna flödesdiket. Hela nederbördsområdet vid avloppets slutpunkt uppgår till omkring 30 har.

Sträcka	N.O. har	Fall	Dimension	Ledningen l/s	avbördar l/s.har
0+38-1+2	28	1,5	9"	16	0,57
1+2-2+17	20	1,5	8"	12,5	0,62
2+17-3+13	12	2,0	6"	6,5	0,54
3+13-3+70	8	2,0	5"	4	0,50
3+70-4+17	5	2,0	4"	2,1	0,42

I företaget ingår även omläggning av två trummor, vilka skola utföras av cementrör enligt ritning och specialförslag.

Ersättningar.

Vid upprensning av flödesdiket bliva massorna så obetydliga att särskild ersättning därvid ej anses motiverad. Nedanför ledningens utloppspunkt bliva däremot schaktmassorna så stora, att ersättning för intrång bör utgå till ägaren av berörda fastighet 1/4 mtl Skörstorp Sörgården 6². Intrångsersättningen har beräknats till följande belopp.

I åker: 40m³ à 0:40 kr = 16:-

Iång : 50" à 0:15 " = 7:50

Summa kronor 23:50

Torrläggningskostnad.

Kostnaden för företagets utförande inklusive ersättning beräknas enligt kostnadsförslaget (bil. C) till 2100 kronor.

Båtnad.

För beräkning av den båtnad som ernås genom företaget hava berörda marker kartlagts och avvägs. Synemännen hava värderat markerna efter det värde de beräknats hava i fullt torrlagt skick. Med hänsyn till nuvarande torrläggningsgrad hava områdenas nuvarande värde därefter beräknats. Skillnaden mellan nuvarande och blivande värde utgör båtnaden, vilken enligt värderingslängden (bil.D) uppgår till sammanlagt 2358:50 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Enär särskilt skäl till företagets uppdelning i avdelningar ej förefinnes, skall företaget utgöra en samfällighet, inom vilken kostnaderna skola fördelas efter den båtnad som belöper på varje fastighet. I enlighet härmed har kostnadsfördelningslängden (bil. E) upprättats. Samtliga företagets kostnader skola fördelas efter däri angivna procenttal.

Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas till förskrivna djup och dimensioner, och erforderliga rensnings- och justeringsarbeten skola vidtagas, så snart så påkallas.

Underhåll av berörda broar åvilar liksom tidigare vederbörande väg- eller brohållare.

Kostnaderna för den del av underhållet, som åvilar företaget, skola fördelas efter samma procenttal som gälla för utförandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Ledsgårdens dikningsförtag av år 1943 i Kälvene och Skörstorps socknar, Skaraborgslän.

Aktförvarare och sammankallande.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utses hemmansägaren Folke Andersson, Ledsgården per Kälvene, och utses han även såsom sammankallande för val av arbetsstyrelse.

Arbetstid och avsyning.

Företaget kan påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara fullbordat före utgången av år 1947. Så snart arbetet slutförts bör det avsynas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

Arbetets utförande.

Vid arbetets utförande iakttages:

att företagets angelägenheter handhaves av en vid allmänt sammanträde vald styrelse, vilken detaligger att låta utföra företaget enligt förslaget, och som har att föra noggranna räkenskaper rörande företaget;

att företaget av styrelsen utannonseras till entreprenad;

att företaget utföres i noggrann överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att schaktmassor vid öppna dikessträckor ej läggas närmare blivande kant än en meter och ej i skarpare lutning mot diket än 1:1;

att endast fullgoda rör komma till användning, varvid cementrören böra uppfylla Kommunaltekniska Föreningens normer och tegelrören böra uppfylla fordringarna enligt svensk standard för tegelrör;

samt att erforderliga åtgärder vidtagas för företagets ändamålsenliga utförande och framtida bestånd.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den som önskar föra talan mot förrättningen eller därvid angivet utlåtande har att inom sextio dagar hänefter ingiva sina besvär till Västerbygdens Vattendomstol. Anföres ej besvär inom föreskriven tid, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet såsom för laga kraft ägande dom.

Skällaregården per Kälvene den 7 december 1943.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

E. G. Glans

Walter Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Lidsgårdens dikningsföretag* av
 år 1943 i *Kålvane och Skörstorp*
 socken^{mar} och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	7	0,50	3	50	3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	98	3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	96	6,00	3	60	6	-
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 16 ar st.	10	0,17	1	70		
		har 1,64 ar	1,64	1,06	1	74		
		äng och odlingsmark, medelareal 34 ar st.	15	0,18	2	70		
		har 5,16 ar	5,16	0,58	2	99		
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar st.	6	0,05		30		
		har 9,19 ar	9,19	0,78		15	9	58
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					4	-
		övriga regalarck blad st.						
		Överföres					23	08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				23 08
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	6,80	0,50	3 40	
		avvägda punkter st.	40	0,03	1 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,35	2,00	2 70	
		i annan mark "		5,00		19 30
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 22,5 ar, ...	31	0,05	1 55	
		 har	6,99	0,10	70	2 25
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	31	0,04	1 24	1 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/6	12,00	2 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			1 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	25	0,06	1 50	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	25	0,12	3 -	6 50
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0,06	3,00	18	
		2) befintligt avlopp eller vall	0,47	3,50	1 65	1 83
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	10	0,22	2 20	
		 "				
		 "				2 20
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		 dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	0,47	3,50	1 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	0,375	1,00	38	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	18 03
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	13	0,03	39	1 39
		Överföres				80 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				80 82
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,06	2,50	15	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0,467	4,00	1 87	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 15	4 17
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3	—
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3	—
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	40	0,01	40	40
		Översiktskarta, § 41			4	—
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	3	3,00	9	—
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00	12	—
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00	3	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	3/4	12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		9 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				131 89
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet				7 =
		övriga regalarck blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 22,5 ar ägofigurer st.	31	0,07	2 17	
		har	6,99	0,14	9 79	11 96
		Överföres				18 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 96
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	40	0,02	80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	3 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0,06	5,00	30	
		ändring av befintligt avlopp	0,47	6,00	2 82	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 20	
		3) broar och trummor, " " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					11 32	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			2 83	8 49
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		11 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				51 65
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	14 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			12 -	
						32 80
		Summa kronor				47 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				131 89
		Lösen för kopior och avskrifter				51 65
		Övriga förrättningskostnader				47 -
		Summa kronor				230 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta häradsrätt.

Spillaregården per Hälvens den 7 dec. 1943.

Sven Axel Nilsson
Statens/lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Till

Styrelsen för "Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943".

Vid av assistent John Wikström den 8 sept. 1950 företagen kontroll av Edert företag befunns, att rörledningen 0+38 - B var lagd på föreskrivet sätt, varför återfyllning får ske.

Vid alla brunnar skall dock koppling ske med betongrör, varför utbyte får ske, där tegelrör använts. Stensättning kring brunnarna var ej utförd.

Skara den 12 sept. 1950.

B E V I S .
RAPPORT

Koncept.

över verkställd avsyning

Företag: Ledsgårdens dikmingsföretag av år 1943

(namn, socken och län)

i Kälvene och Skörstorps socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Gottfrid Jansson, Ledsgården Kälvene
~~Förtroendeman:~~ }
~~Ende-intressent:~~ }

Arbetsplanen fastställd den 4 juni 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.170:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1947

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1947

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1950

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 24 okt. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen med undantag för rörledningen å sträckan 0+38-3+70 vilken ut-
förts med mindre dimensioner än vad förslaget anger och beräknats för en avrinning
av 0.3 liter pr sekund och hektar som kan anses fullt tillfredsställande ur torr-
läggningssynpunkt.

Förestående, av intressenterna begärd ändring, har med grönt införts å profil-
ritningen.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 2580:36 kronor.

Skara den 28 oktober 1950.

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

J 244/50

MG

Lantbrukaren Gottfrid Jansson,

Ledsgården,

K ä l v e n e.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Kälvene och Skörstorps socknar,

SKARABORGS LÄN

till vilket företags utförande statsbidrag med 1.170 kronor beviljats den 4 juni 1946, har Kungl. Lantbruksstyrelsen funnit skäligt medgiva, att, såvitt avser rätten att tillgodonjuta beviljade statsmedel, tiden för arbetets fullbordande må utsträckas till den 1 september 1950.

Stockholm den 21 februari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Bestyrkes a Janstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Audemmm.

FÖREDRAGET

DEN 2 FEB 1951

28/46
B E V I S .

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 NOV. 1950

DIARIE NR 2188

SAK NR

Företag: Ledsgårdens dikmingsföretag av år 1943

(namn, socken och län)

i Kälvene och Skörstorps socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Gottfrid Jansson, Ledsgården Kälvene
 Förtroendeman: }
 Ende-intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 4 juni 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.170:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1947

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1950

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält


den 24 okt. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för rörledningen å sträckan 0+38-3+70 vilken utförts med mindre dimensioner än vad förslaget anger och beräknats för en avrinning av 0.3 liter pr sekund och hektar som kan anses fullt tillfredsställande ur torrläggningssynpunkt.

Förestående, av intressenterna begärd ändring, har med grönt införts å profilritningen.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 2580:36 kronor.

Skara den 28 oktober 1950.


 (Sven Hallin)


Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Godkännande med den ändring.
 Ändringen införd å arbetsritn.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknade, delägare i Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Kälvene och Skörstorps socknar av Skaraborgs län, få härigenom vörd- samt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 28 oktober 1950.

Ledsgården pr Kälvene den 2 nov. 1950.

Gottfrid Jansson *Sven Hjerppe*
(Gottfrid Jansson) (Sven Hjerppe)
Verner Larsson
(Verner Larsson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Lennart Larsson Ester Steenberg


28/46

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr
Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

MG



Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a .

Angående Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943.

För behandling av ärendet om ändring i arbetsplanen för rubricerade företag får jag härmed anhålla, att Ni ville ombestyra, att de till företaget hörande ritningarna, å vilka enligt Eder rapport önskade ändringar äro inritade med grön beteckning, insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Stockholm den 19 december 1950.

Enligt uppdrag

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "H. Friberg".

Härmed översändes vördsamt plan- och profilritning för rubricerade företag.

Skara den 20 dec. 1950.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "J. Kuylenstierna".

2 vörtn.

28
46

25905

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Ledsgårdens dikningsföretag av år 1933 i Kälvene och Skörstorps socknar av Skaraborgs län, till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 juni 1946 beviljat bidrag från statens avdikningsanslag, får jag härmed vördsamt begära uppskov med tiden för företagets färdigställande till den 1 sept. 1949.

Orsaken till, att företaget icke färdigställts, är att jag, som efterträtt Folke Andersson såsom huvudintressent och ordförande, av ett svårartat benbrott varit förhindrad vidtaga härför nödiga åtgärder, men större delen av rörmaterielet är inköpt och levererat, och om väderleken blir gynsam, hoppas jag kunna få företaget färdigt redan nästa sommar. För alla eventualliteters skull, önskar jag dock ha två somrar på mig för färdigställandet.

Ledsgården pr Kälvene den 23 okt. 1947.

Gottfrid Jansson
(Gottfrid Jansson)

28/46 - bidr.

FÖREDRAGET

DEN 21 FEB 1950

Nr. 22 F. nr 932

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB 1950

DIARIE N^o 244

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

vid. konto.

1950
Undertecknade, såsom intressenter i "Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Kälvene m.fl. socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1950.

Något arbete har hittills ej blivit utfört beroende på, att det trots annonseringar m.m. varit omöjligt att till rimlig kostnad erhålla entreprenör för företaget. Själva ha vi ej hunnit utföra arbetet, beroende på den rådande svåra bristen på arbetskraft inom lantbruk.

Ledsgården pr Kälvene den 20 aug. 1949.

Gottfrid Jansson
ordf. (sup.)


Lven Hjerp
Brummgården

Werner Larsson
Lögården

R 2*1066

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Leshus ex.



Genom Kungl. *Lantbruksstyrelsens*
 beslut denna dag fastställd till
errättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den *4 juni* 19*46*
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Lindh

B E T Ä N K A N D E

jämte handlingar rörande

Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943

i Kälvene och Skörstorps socknar, Skaraborgs län,

upprättat år 1944 av

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Kälvene och Skörstorps socknar, Skaraborgs län.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd den 7 december 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Härvid upprättade syneakter ligga till grund för efterföljande utredning. Besvär över syneförrättningen har icke anförts (bil. a).

Såvitt det kunnat utredas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av berörda marker.

Redogörelse över det upprättade förslaget har översänts till täddikningsnämnden, som meddelat sig icke hava något att erinra mot förslaget.

Belägenhet.

Berörda torrlägningsområde är beläget omkring 1,5 km nordost om Kälvene kyrka och framgår närmare å vidstående översiktskarta, där den genom företaget förbättrade arealen markerats med gul fägg inom röd gräns.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen av betydelse förefinnes icke.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat före utgången av år 1947.

Arbetsstyrelse.

Enligt protokollsutdrag (bil. b) har styrelse för företaget valts och har till ordförande utsetts Folke Andersson, Ledsgården per Kälvene.

Statsunderstöd.

I underdånig skrivelse anhåller ordföranden i företags styrelse om största möjliga bidrag av statsmedel till företags utförande.

Sammanfattning av företags areal kostnad och båtnad återfinnes i bil. c.

Kostnadssammandrag för företaget har upprättats här nedanl

Förord.

Enligt vid syneförrättningen verkställd utredning äro de föreslagna åtgärderna en förutsättning för rationellt utnyttjande av i företaget ingående marker. Då sökandens jordbruksfastigheter hava mycket begränsad jordbruksareal och utgöra ett s.k. ofullständigt jordbruk och då torrlägningsföretaget ger möjlighet att uppodla de torrlagda områdena, som äro välbelägna och lämpliga för detta ändamål, får undertecknad tillstyrka att statsbidrag måtte beviljas efter den högre bidragskvoten.

Tabellen (bil. d) utvisar att statsunderstöd enligt nu gällande bestämmelser torde kunna utgå med i avrundat tal 1170 kronor från statens avdikningsanslag.

Till detta betänkande fogas syneakter bestående av vidhäftade handlingar jämte två blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Göteborg den 17 april 1944

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	2076:50	
Ersättningar	<u>23:50</u>	2100:-

Förrättningskostnad.

Syneförrättning	230:54	
Betänkande m.m.	<u>16:30</u>	<u>246:84</u>
	Summa kronor	<u>2346:84</u>

Göteborg den 17 april 1944.

Sverker Nilsson

e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för fördelat beräknats till 2346 kronor 84 öre.
Stockholm den 4 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Den 23 oktober 1947 å lantbruksingenjörskontoret i Skara.

Närvarande: Gottfrid Jansson, som av Folke Andersson köpt Ledsgården
10⁴ och 10⁵, samt Sven Hjerp.

§ 1

Till Folke Anderssons efterträdare i företagets styrelse och till
dess ordförande utsågs Gottfrid Jansson, Ledsgården pr Kälvene.

Sven Hjerp i Brunnsgården 11³ och Verner Larsson i Skörstorp Sör-
gården 6² omvaldes till styrelseledamöter.

§ 2

Uppdrogs åt Gottfrid Jansson att för företagets räkning underteckna
kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen angående företagets utförande
samt att för företagets räkning utkvittera beviljat bidragsbelopp, även-
som att göra framställning om nödig förlängning av arbetstiden.

§ 3

Att justera detta protokoll utsågs Sven Hjerp.

Som ovan

Gottfrid Jansson

Justeras:

Sven Hjerp

Bestyrkes:

Gottfrid Jansson

Stämpel.

Sä vitt hör fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt, uppgift, av e. lantbruksingenjören Sverker Nilsson handlagd, den 7 december 1944 avslutad syneförrättning rörande Ledsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Kälvene och Skörstoprs socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 21 april 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglå.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Sverker Nilsson.

Bil. b.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Ledsgården dikningsföretag av år 1943 i Kälvene och Skörstopr socknar, Skaraborgs län, å Skållaregården den 7 dec. 1943.

Närvarande: samtliga tre delägare i företaget.

§ 1.

Delägarna beslöto välja arbetsstyrelse med tre medlemmar.

§ 2.

Sålunda utsågs samtliga tre delägare i företaget, Folke Andersson, Sven Hjerp och Verner Larsson till styresmedlemmar.

§ 3.

Till ordf. i styrelsen utsågs Folke Andersson, Ledsgården per Kälvenen

§ 4.

Beslöts att ordföranden skulle söka största möjliga bidrag av statsmedel till företagets utförande.

Skållaregården per Kälvene den 7 december 1943

Folke Andersson

Werner Larsson

Sven Hjerp.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		H E L A F Ö R E T A G E T.				
	1,64	5,16	6,80	2346:84	2358:50	1,00
		Göteborg den 17 april 1944				
		Sverker Nilsson				
		e. lantbruksingenjör.				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kälvene.</u>							
1/4	11 ³		Brunnsgården	Sven Hjerp			1	14	1	14
1/8	10 ⁵		Ledsgården	Folke Andersson		30	1	78	2	08
1/8	10 ⁴		"	Densamme		59	1	15	1	74
1/8	10 ³		"	Verner Larsson		52		85	1	37
			<u>Skörstorp.</u>							
1/4	6 ²		Sörgården	Densamme		23		24		47
				Summa	1	64	5	16	6	80

ARVODESRÄKNING

för betänkande med utredning rörande statsunderstöd.

Betänkande, 2 sid. à 3:-		6:-
Lagakraftbevis		3:-
Tabell:		
Grundbelopp	2:-	
5 fastigheter à 0:40 kronor	<u>2:-</u>	4:-
Avskrift, 6 sid. à 0:55		<u>3:30</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>16:30</u>

Göteborg den 17 april 1944

Sverker Nilsson

e.lantbruksingenjör.

Vidmaras ex officio

Sven Hallin