



Akt nr:
R-E1a-1069

AU\$R-E1a-1069

ej värd

54/46

43
46

DIARIE Nr 13275
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1947

R 3•1069

KONTRAKT.

~~obs! bj reg.~~

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 augusti 1946 till
Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944 i Ljunghems och Borgunda
socknar,

SKARABORGS LÄN

ih handl

beviljat statsbidrag med tretusenniohundraåttio (3.980) x)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ^{ordförande i} ~~förtroendeman~~
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig.
~~oss.~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

x) Statsbidraget indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 8 april
1952.

Sept. 1949.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget, att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Svenskergård

den *26-4*

19*47*

Erik Johansson

Att *honoarsundatorn Erik Johansson,*
Svenskergård, Svenskergård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Berglund

Ljudvig Hjörns

Adress *Svenskergård*

Adress

Vretå

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 maj 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltningsbyrås arkiv

R 3*1069

19571

Ser EXTII b
222

13285
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1947

Handlingar angående
Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944
i Ljunghems och Borgunda socknar
av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Svensbro gård i Ljunghems socken av
Skaraborgs län.

Den 9 november 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10 hos kronoarrendator Erik Johans-
son, Svensbro gård, varom särskilda underrättelser
blivit till sakkägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Karl Karlsson, Ljunghem, Vreten, och
William Larsson, Asstorp, Borgunda, Dala,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakkägare tillstädeskommit:
såsom sökande:

Kronoarrendator Erik Johansson, Svensbro gård, Svensbro,
Jägmästaren i Falköpings revir Valdemar Sjögren, Falköping,

såsom övriga sakkägare:

Nils Fredriksson, Stavskullen,
Sven Erik Fors, Stavskullen.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritning över avloppet. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Där broar finnas för närvarande yrkades ersättning för försvårad överkörsel eller träbroar på betonglandfästen.

§ 5.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 2 dagsverken, vilka skulle gäldas med 8 kronor pr dagsverke.

§ 7 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle komma att underrättas genom brev-kort.

§ 8 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

.....
Statens o. lantbruksingenjör.

.....
William Larsson

.....
Karl Karlsson

Biträdande gode män.

4

Den 21 januari 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakkägare infunnit sig:

Kronojägare R. Westman, Tidaholm, såsom ombud för Kronan, enl. fullm. /Bil. 4 a/,
Kronoarrendator Erik Johansson, Svensbro gård,
Nils Fredriksson, Stafskullen,
Sven Erik Fors, Stafskullen, jämväl med fullmakt för fru Hulda Fors, /Bil. 4 b/.

§ 9 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D / och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 11 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 12 .

Beständes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av kronoarrendator Erik Johansson, Svensbro gård, Svensbro.

§ 13 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.


.....
Statens e. lantbruksingenjör.


.....

Biträdande gode män.

DD. 64-152
1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl Svensbro gård i Ljunghems socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Svensbro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Arrendator Erik Johansson

adress Svensbro gård

pr ~~Vreten~~ Svensbro.

Telefon:

Svensbro gård den 30/7 1943

Erik Johansson

Härmed vördsamt att ifrågasatt
förordnande utfärdas för extra lantbruks-
ingenjör B. Öfverholm, Skara.
Skara 3 aug. 1943
B. Öfverholm
Lantbruksingenjör
Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Svensbro gård

Domänverket

Stafskullen

Nils Fredriksson

Stafskullen

Fors sterbhus

För KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN
för kännedom.

S.II:1401
d.15/7 1943.

Föredragande:
Lars Bragnum.

Till Jägmästaren i Falköpings revir.

Angående täckdikning och vattenavledning vid arrendelägenheten
Svensbro gård under kronoparken Ljunghem.

I anledning av Eder framställning till Kungl. domänstyrelsen den 13 maj 1943, varöver överjägmästaren - med överlämnande av Edra förnyade skrivelser i ärendet den 8 och den 21 juni - avgivit yttrande den 8 juli samma år, angående täckdikning och vattenavledning vid arrendelägenheten Svensbro gård under kronoparken Ljunghem medgiver Kungl. domänstyrelsen arrendatorn av nämnda skogsjordbruk tillstånd att söka syneförrättningen enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av ifrågavarande inägojord under villkor, att domänverket varken nu eller vid en kommande avträdessyn får vidkännas andra kostnader för torrläggningen än som enligt lag åvila jordägaren samt under hänvisning i tillämpliga delar till bestämmelserna i D.R.S. nr 4:22.

Härom skall vederbörande underrättas genom Eder försorg.

./.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar bifogas. Stockholm den 15 juli 1943.

9.4

Kungl. domänstyrelsen

B.v.Stockenström

/Gunnar F.Nordensten

8
Ljunggren

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

D.D. n:r 64 - 152
1943

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 augusti 1943.


Carl Mannerfelt.


Leo Wohlstein


Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos kronoarrendator Erik Johansson, Svensbro gård, tisdagen den 9 november 1943 klockan 10 för handläggning av syneförrättning angående förbättrad utdikning av mark till-hörande Svensbro gård i Ljunghems socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 26 oktober 1943 till:

Skiftesgodemannen Karl Karlsson, Ljunghem, Vreten,
Skiftesgodemannen William Larsson, Asstorp, Borgunda, Dala,
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,
Kronoarrendator Erik Johansson, Svensbro gård, Svensbro,
Nils Fredriksson, Stavskullen, Svensbro,
Fru Hulda Fors och hennes barn, Stavskullen, Svensbro.

Skara den 26 oktober 1943.




Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos kronoarrendator Erik Johansson, Svensbro gård, fredagen den 21 januari 1944 klockan 11, avsändes den 7 januari 1944 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare. I stället för Kungl. Maj:ts befallningshavande har revirjägmästare Valdemar Sjögren, Falköping underrättats.

Skara den 7 januari 1944.



Statens e. lantbruksingenjör.

DOMÄNVERKET

Jägmästaren i Falköpings revir
Falköping, Tel. 433
Postgirokonto 7269

F U L L M A K T

för kronojägaren i Tidaholms bevakningstrakt R. Westman att vid sammanträde hos arrendatorn Erik Johansson, Svensbrogård fredagen den 21 januari 1944, ^{kl. 11,} avseende syneförrättning för torrläggning av mark genom dikning, i mitt ställe föra Kronans talan samt Kronans rätt och bästa därvid bevaka. Falköping den 11 januari 1944

Waldemar Sjögren.

Förrättningsman: lantbruksingenjören Ernst Överholm, Skara.

FULLMAKT

för Iven-Erik Fors eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Ivensbo gård m. fl. hemman i Gjungehemns
oh Borgunda socknar och Skaraborg län föra min talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Safskullen den 20 jan. 1944.

Hulda Fors.

Bevittnas:

Nils Fredriksson

Anna Gustavsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	13							940	122	20	1000	130	—	60	7	80
	28							910	254	80	"	280	—	90	25	20
	17							870	147	90	"	170	—	130	22	10
	23							600	138	—	~~1000~~ 800	184	—	200	46	—
	48							"	288	—	1000	480	—	400	192	—
	08							"	48	—	"	80	—	400	32	—
	16							690	110	40	"	160	—	310	49	60
	45							740	333	—	"	450	—	260	117	—
	27							600	162	—	"	270	—	400	108	—
						10		—			—			—		
						11		—			—			—		
						09		—			—			—		
	2 25					30			1 604	30		2 204	—		599	70
Hälsk 15m																
	05							970	48	50	1000	50	—	30	1	50
	30							870	261	—	"	300	—	130	39	—
	42							340	142	80	"	420	—	660	277	20
	14							460	64	40	"	140	—	540	75	60
	11							910	100	10	"	110	—	90	9	90
	06							940	56	40	"	60	—	60	3	60
	32							690	220	80	"	320	—	310	99	20
	09							970	87	30	"	90	—	30	2	70
	32							790	252	80	"	320	—	210	67	20
	84							640	537	60	"	840	—	360	302	40
	1 11							500	555	—	"	1110	—	500	555	—
	30							340	102	—	"	300	—	660	198	—
	4 06								2 428	70		4 060	—		1 631	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfries:	
				beterrall, mylla på sand på lera	22 6.00
				" "	23 6.35
				åker,	24 6.40
				" "	25a 5.80
				" "	25b 5.60
				" "	26a 5.75
				" "	26b 6.00
				" "	27 6.35
				arbrögsdike	28 -
				väg	29 -
				<u>Summa:</u>	
			<u>Gjungeboms socken</u>		
			Sörnsbo gård	Nygl. Maj: F och Herman	
1/4	84		Gjungebom Brogård	Per: Erik Johanson	
				åker, mylla på sand på lera	30 7.10
				" "	31 7.60
				" "	32 7.10
				" "	33 7.30
				" "	34 7.05
				" "	35 7.80
				" "	36 7.90
				" "	37 8.-
				" "	38 7.95
				" "	39 8.-
				" "	40 8.20
				" "	41 8.40
				" "	42 8.25
				Överfries:	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 06								2.428 70			4.060 —			1.631 30		
42								420	176 40	1000	420 —		580	243 60		
37								690	255 30	"	370 —		310	114 70		
41								940	385 40	"	410 —		60	24 60		
26								590	153 40	"	260 —		410	106 60		
12								340	40 80	"	120 —		660	79 20		
18								540	97 20	"	180 —		460	82 80		
74								790	584 60	"	740 —		210	155 40		
08								970	77 60	"	80 —		30	2 40		
						24		—			—			—		
						14		—			—			—		
6 64								38	4.199 40		6.640 —			2.440 60		
58								540	313 20	1000	580 —		460	266 80		
35								830	290 50	"	350 —		170	59 50		
1 29								690	890 10	"	1.290 —		310	399 90		
32								280	89 60	"	320 —		720	230 40		
39								250	97 50	"	390 —		750	292 50		
20								420	84 —	"	200 —		580	116 —		
23								220	50 60	"	230 —		780	179 40		
30								280	84 —	"	300 —		720	216 —		
30								220	66 —	"	300 —		780	234 —		
30								"	66 —	"	300 —		"	234 —		
28								340	95 20	"	280 —		660	184 80		
13								460	59 80	"	130 —		540	70 20		
43								280	120 40	"	430 —		720	309 60		
5 10									2.306 90		5.100 —			2.793 10		

Saml 15

85

55

25

65

95

70

45

20

Hj 10 mm

45

15

30

40

85

60

90

80

90

70

55

80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Örefors:</i>		
				åker, mylla på sand på lea	43	860
				"	44	910
				"	45	965
				"	46	955
				"	47	1000
				"	48	1035
				"	49	1070
				arvsgrändike	50	—
				<u>Samman:</u>		
				<u>Sammandrag:</u>		
			<u>Bergunds socken</u>			
1/12	1 ²		Stafs-kullen	Hulda Fors och hennes barn		
1/6	1 ³		D:o	Nils Fredriksson		
			<u>Gjingsheims socken</u>			
1/4	8 ⁴		Vrensbergs gård	Konstl. Maj:st och Konan		
			Gjingshem Borggården	Är: Erik Johansson		
				<u>Samman:</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5 10								2.306 90			5.100 -			2.793 10		
1 18								380	448 40		1000	1.180 -		620	731 60	
90								500	450 -		"	900 -		500	450 -	
52								460	239 20		"	520 -		540	280 80	
78								380	296 40		"	780 -		620	483 60	
80								540	432 -		"	800 -		460	368 -	
14								640	89 60		"	140 -		360	50 40	
10								"	64 -		"	100 -		"	36 -	
						43		-			-			-		
9 52						43		4326 50			9.520 -			5.193 50		
2 25						30		1.604 30			2.204 -			599 70		
6 64						38		4.199 40			6.640 -			2.440 60		
9 52						43		4.326 50			9.520 -			5.193 50		
18 41						1 11		10.130 20			18.364 -			8.233 80		

Svenske går den 21 januari 1944.

Staten p. luftburen
 Karl Karlsson William Larsson
 Biträda gode män

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50 - 50 +76	76	Sträckan E-J.								
		8" betongrör	m	76	2.15		163	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	76	0.55		41	80		
50 +76		Betongöga, 9"					20	-		
50		Brunn typ A, d=0.45 m					40	-	265 20	
		Tillägges c:a 15 %							39 80	

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas..

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, där rörledningen och öppna diket korsa varandra, rörfogarna på en sträcka av 3 meter skola tätas med cementbruk och rörledningen här skall täckas med väl puddlad lera,


att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken må inkopplas i företags tegel-

rörsledningar under förutsättning att kopplingen utföres vid så-
dan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av
ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att
risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvatten-
brunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full
överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimi-
storleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, ge-
nom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas,
såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild över-
enskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna ar-
betsbeskrivning.

Svensbro gård den 21 januari 1944.



Statens e. lantbruksingenjör.

Gilaya. E.


Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								</		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Borgunda socken.</u>				
1/12	1 ²		Stafs kullen				
			Hulda Fors och hennes barn				
1/6	1 ³		Stafs kullen				
			Nils Fredriksson				
			<u>Gjängrens socken</u>				
1/4	8 ⁴		Örnbergs gård, Gjängren Borggården				
			Kungl. Maj: f och Kronan				
			Ans.: Erik Johansson	sök.			
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
599:70						552:55	7.28	32:95		
2.440:60						2.249:68	29.64	134:18		
5.193:50						4.787:77	63.08	285:56		
8.233:80						7.590:-	100.00	452:69		
Svenska gäst, den 21 januari 1944. ~~Statens s. lufvbeordningen~~ Statens s. lufvbeordningen Karl Håkman, William Larsson Biståndet gode män										

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Svensbro gård i Ljunghems socken och Stafskullen i Borgunda socken, Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 25 augusti 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget norr om Svensbro station inom sektion nr 3 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppet A-B, uppgrävning för och läggning av rörledningarna B-F, C-G, D-H och E-J samt putsning av öppna avloppet B-C-D-E, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:

2000 genom kopiering av en täckdikningsplan över Svensbro gård samt kompletterande mätningar på Stafskullen. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, som uppgräves till sådant djup att det möjliggör täckdikning av de marker, som äro beroende av detsamma; med dubbla blå linjer betecknas öppet dike, som uppgräves till sådan storlek, att översvämningar endast i undantagsfall torde komma att inträffa. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vid punkt	Vattensamlingsområde	Vattenmängd, för vilken rörledning dimensionerats	
		hektar	sekundliter
F		1.5	2.2
31+47		3.8	5.7
29+75		4.9	7.4
28+ 2		6.3	1.9
27+ 5		10.2	4.8
26+18		11.3	6.4
24+29		12.9	3.9
23+24		16.6	5.0
21+39		18.5	7.9

Flodvattenavrinningen har normalt beräknats uppgå till 1.5 sekundliter pr hektar. Där rörledning kombinerats med öppet dike har den dimensionerats för en femtedel av flodvattenavrinningen. Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omar-

betade formel, varvid "k" satts till 60.

Sträckan A-B.

Vattensamlingsområde	hektar	1150
Flodvattenavrinning	seklit	1150
Medelvattenavrinning	seklit	115
Bottenlutning		1:1000
Släntlutning		1:1.5
Bottenbredd	meter	0.50
Flodvattendjup	meter	1.00
Medelvattendjup	meter	0.35
Våt sektionsarea vid flod	m ²	2.00

5. Broar och trummor.

I företaget ingå inga bro eller trumbyggnader.

Rörtrummor, som eventuellt komma att anläggas i samband med el-
ler efter företagets utförande, skola hava minst 1.50 meters inre di-
ameter. Om broar med sten- eller betonglandfästen anläggas, skall av-
ståndet mellan landfästena vara 2.00 meter och avståndet mellan di-
kets botten och däckets underkant minst 1.20 meter.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil.
B/ till vederbörande jordägare, dels för bortgrävd mark med kronor
47.85, utgörande markens värde i nu befintligt skick, dels för in-
trång av jordupplag med kronor 274:-, utgörande värdet i torrlagt
skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för
försvårad överkörsel med kronor 150:-. Dessa ersättningar skola utgå
en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den
slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom putsningen av öppna

avloppet B-C-D-E och genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 7590:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företags utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företags förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, be-

höver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, skall utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1949 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-

resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Det öppna avloppet bör därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för det samma nu föreskrivna dimensioner. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Svensbro gård den 21 januari 1944.


Statens e. lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *hens bo gälds diknings-*
företag av år 1944
Boğunda ^{nar} socken ^{av} *Ljunghems och*
Skaraborgs län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 12		0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 2.0		3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.31 ha st 29 0.24			6	96		
		ha 8.89 0.78			6	93		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.14 ha st 5 0.05			-	25		
		ha 0.68 0.78			-	53		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30%			6	20		
		Kopiering till koncepthanta 2 40			10	96		
		Tillägg 25%			2	74		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			10	50		
		övriga regalarblad st					51	07
		Överföres					57	07

1	2	3	4	5	6	7
						Överfört
		Avvägning.				57 07
1943	12-13 10	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	9.57	0.50	4 78	
		avvägda punkter	67	0.03	2 01	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	1.1	2,00	2 20	
		inlagd med ledning av höjningsdag 0.2	0.2	12,00	2 40	
		i annan mark		5,00		29 39
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.35 ha,	55	0.07	3 85	
			19.52	0.20	3 90	7 75
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	55	0,04		2 20
	9/11	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2.22	1,50	3 33	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	98	0,06	5 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	49	0,12	5 88	25 09
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.02	3 -	3 06	
		2) befintligt avlopp eller vall	2.14	3.50	7 49	10 55
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	37	0.25	9 25	
						9 25
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	3	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
	21/12	dagrar	1/4	12,00	3 -	3 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.65	3,50	5 77	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.65	1,00	1 65	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	1.57	6,00	9 42	16 84
		2) " " över 20 "		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	161	0,03	4 83	5 83
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				177 97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				177 97
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1.02	2,50	2 55	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.14	4,00	8 56	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 59	18 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	67	0,01		— 67
		Översiktskarta, § 41				4 06
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	13	0,25	3 25	4 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	3	0,30	— 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
1943	9/11	Utlåtande, § 45 sid	7	3,00		21 —
1944	2/11	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	13/4	12,00		21 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		ang. delaktighet i äldre förslag	1/3	12,00	4 —	
		" kostnad för alternativt förslag	2	12,00	24 —	
						28 —
1943	14/12	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
						6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				287 05
		1) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 2000, medelareal 0.35 ha, ägofigurer st	56	0.10	5 50	
		ha	12.52	0.28	5 46	
		Överföres			21 46	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 74	
		3) insättning av höjdlägestal	st	467	0,02	9 34
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	161	0,05	8 05	43 34
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	1.02 5:-	5 10	
		ändring av befintligt avlopp	"	2.14 6:-	12 84	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 - 30 19
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	30	0,55	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 06
		Summa kronor				100 09
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			9 75	10 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			16 -	
						54 80
		Sammandrag.				
		Summa kronor				65 55
		Förrättningsmannens arvode				287 05
		Lösen för kopior och avskrifter				100 09
		Övriga förrättningskostnader				65 55
		Summa kronor				452 69

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Andhem häradsrätt.

Loenstro görd den 21 januari 1944

Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:


den 19

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong. 13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar



Betonggjutning typ B²





Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.



Rörtrumma typ A'





Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst & Överholm


Till Styrelsen för Synnerby Skoldistrikt.

Vid av undertecknad den 29 och 30 november 1951 verkställd kontroll av spillvattenledningen A - B från Synnerby skola och skoltomt, befanns denna vara utförd i så nära överensstämmelse med det upprättade förslaget att den kan godkännas.

Lantbruksingenjörskontoret den 1 december 1951.

(Axel Kedefält)
assistent.

RAPPORT



över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944" i Ljunghems m. fl. socknar
 (namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: }
 Förtroendeman: }
 Ende intressent: }

BESLUT

DEN 8 APR 1952

Arbetsplanen fastställd den 31 augusti 1946

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.980:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1949

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

tel.förfrågan

Vid ~~föreläsningen~~, som verkställts av ing. asp. Lars Gustaver

den 1 januari 1952, har befunnits att företaget ännu ej har påbörjats. An-

sökan om anstånd med företagets utförande och en avsägelse av statsunderstöd har

skickats till företagets ordförande. Något intresse att påbörja dikningsföretaget

finnes ej, enligt uppgift från ordföranden, hos någon delägare, men förutom ordföranden


vill ej heller någon underteckna en avsägelse av beviljat statsunderstöd. Den av

ordföranden undertecknade avsägelsen bifogas.

Skara den 25.1.1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Nr. 29. Fnr. 935.

Till

SLUTT

LEN 8 APRIL 1952

Kungl. Lantbruksstyrelsen. LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade delägare i "Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944" i Ljunghems och Borgunda socknar av Skaraborgs län, som i kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 20/5 1947 beviljats statsbidrag med 3.980:-- kr, få härmed värdsamt avsäga oss rättigheten att erhålla nämnda bidrag.


Svensbro den 21 jan. 1952.

Gunn Berglund

43
4643
46

Auskript

Teller



av insant prot.
frangar e' vem som ut-
setts till rät. efter Erik
Johannson
Stenvel, e' utsetts.

Protokoll, fört vid samman-
träden under syneförrättning
enligt vattenlagen för för-
bättrad utdikning av mark
tillhörande Svensbro gård i
Ljunghems socken av Skaraborgs län.

Den 9 november 1943.

Sedan under tecknad,
förrättningsman, på därom gjord ansök-
ning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit
förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna
syneförrättning, hade sammanträde med
intressenterna utsatts att hållas förestä-
ende dag klockan 10 hos kronoarrenda-
tor Erik Johansson, Svensbro gård,
varom särskilda underättelser bli-
vit till sakägarna utsända enligt
bifogande företeckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män
biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen.

Karl Karlsson, Ljunghem, Ulfen, och
Vilhelm Larsson, Astorp, Borgunda, Dala,
vilka båda avlagt föreskiwen ed.

Till sammanträde har följ-
ande sakägare tillstädeskommit:
såsom sökande

Kronoarrendator Erik Johansson Svensbro gård,
Svensbro, Jägmästare i Falköpings revir Val-
demar Frögren, Falköping
såsom övriga sakägare.

Se även skrivelse för bil. 2

Nils Fredriksson, Stavskullen,
Lenn-Erik Fors, Stavskullen.

Rätt avskrivet intyga:

Erik Berglund
Svenska

Paul Svensson
Svenska.

Revis.

J 252/50

BA

Hemmansägaren Georg Berglund,

Svensbro gård,

S v e n s b r o .

Med anledning av en från Eder m.fl. inkommen ansökning om förlängning av arbetstiden för utförande av Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944 i Ljunghems och Borgunda socknar, Skaraborgs län, får jag härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insända bestyrkt avskrift av protokollsutdrag e.d., som visar att de å skrivelsen angivna personerna äga rätt företräda företaget.


Stockholm den 22 februari 1950.

Enligt uppdrag:

Hjalmar Forsman.

J.

Sen 19-49



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen
S t o c k h o l m

Undertecknade, intressenter i "Svensbro gårds
dikningsföretag av år 1944" i Borgunda m.fl. socknar
av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om
förlängning av den för företagets färdigställande fast-
ställda tiden till den 1 september 1951.

Något arbete har hittills ej blivit utfört beroende
på ombyte av arrendatorer och att det trots annonseringar
m.m. varit omöjligt att till rimlig kostnad erhålla
entreprenör för företaget. Själva ha vi ej hunnit ut-
föra arbetet, beroende på den rådande bristen på arbets-
kraft inom lantbruk.

Svensbro gård, pr Svensbro den 29 augusti 1949

Umr att utf.?
Ledigare utf.:
Kennetoparen Erik Johansson
Svensbro gård, Svensbro

g. utbil

Eng Berglund
Nils Fredriksson
Leen - Erik Fors

43
1946

DIARIE Nr 13275
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1947

REKVISITION.

H Undertecknade, *bf* ordförande i det torrlägningsföretag,
benämnt Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944 i Ljunghems och
Borgunda socknar,

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 augusti 1946 anvisat, ~~förutom~~
~~lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av~~
~~tretusenniohundraåttio (3.980) kronor får~~ härmed vördsamt anhålla, att

ej utbet.

första delen av statsbidraget måtte sändas till *kassarendatorn*

Erik Johansson

adress

Svensbro gård

pr

Svensbro

; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Svensbro gård pr *Svensbro*

den

26-4

19*47*

Erik Johansson

Egenhändiga namnteckningarna ^{en} bevitna:

Anna Berglund

Lugrid Hjörpe
Vreten

Yrke:

Yrke:

Adress:

Svensbro

Adress:

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

13275

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1947

Ser EXIII b
~~222~~

R 3*1069

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsbidrag till
Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944
i Ljunghems och Borgunda socknar
av Skaraborgs län;
avgivet år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Genom Kungl. Landbrukshögskolans
beslut af samma dag fastställd, till
effektiverande vid betedets utförande
Stockholm den 31 augusti 1946
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar
Albert Smith

Respektive tjänster
Ernst Öfverholme
gn. Inga Johansson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsbidrag från statens avdikningsanslag till "Svensbro
gårds dikningsföretag av år 1944" i Ljunghems och Borgunda socknar
av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget norr om Svensbro station. Läget
framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där
det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens allt-
för små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd.
Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig
torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 21 januari 1944 avslutad syneförrättning enligt vatten-
lagen. Besvär mot syneförrättningen hava icke anförts /Bil. II/.

Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget
lämnats redogörelse, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

En del av den i företaget ingående marken ingår även i "Hulsi-
kens vattenavledningsföretag av år 1933", vartill Kungl. Maj:t den
11 maj 1934 stfastställt arbetsplan och till vilket bidrag och lån av
statsmedel beviljats. Hänsyn härtill har tagits vid båtnadsberäkning-

en. I det nya företaget ingår ej arbete, som är att anse som underhåll av det äldre företaget.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Aktförvarare: Kronoarrendator Erik Johansson, Svensbro gård, Svensbro.

Beslut angående ansökning om statsbidrag.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 21 januari 1944 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsbidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med 3.980 kronor.

Täckdikning av de i företaget ingående markerna kan i allmänhet icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

- " IV. Beslut rörande styrelseval och angående ansökning om statsbidrag.
- " V. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget och i statsbidraget.
- " VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakten, vilken består av 1 häfte handlingar samt antingen 3 blad originalritningar eller också 2 blad kopior av ritningarna.

Skara den 23 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

7.118:15

Ersättningar

471:85 7.590:-Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

452:69

" " utredning angående statsbidrag

41:80494:49Summa kronor:8.084:49

Skara den 23 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 8.084 kronor 49 öre.

Lärkhöru den 31 augusti 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten
Ernst Öfverholm
gm. Inga Johansson

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift av e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 21 januari 1944 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Svensbro gård i Ljunghems socken, Skaraborgs län /Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 april 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Svensbro gårds diknings- företag av år 1944
i Ljunghems och Borgunda socknar
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Hela företaget

Åker 18.41 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 18.41 har

Markens blivande värde i medeltal 1000:- kronor pr har

" " " högst 1000:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 8233:80 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 7590:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 21 jan. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Kronoarrendator Erik Johansson

Adress: Svensbro gård, Svensbro

Anm.:

Skara den 17 maj 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944 i Ljunghems och Borgunda socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen Karl Karlsson, Ljunghem, Vreten,

Skiftesgodemannen William Larsson, Asstorp, Borgunda, Dala,

Kronojägare R. Westman, Tidaholm, såsom ombud för Kronan,

Kronoarrendator Erik Johansson, Svensbro gård,

Nils Fredriksson, Stafskullen,

Sven Erik Fors, Stafskullen.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar.

Till medlemmar i styrelsen valdes kronoarrendator Erik Johansson, Svensbro gård, Svensbro, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Nils Fredriksson, Stafskullen, och Sven Erik Fors, Stafskullen.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Ingen delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sin andel i företaget.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av 1

§ 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser

som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till

företaget beviljat.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Svensbro gård den 21 januari 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Karl Karlsson William Larsson

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Borgunda socken.</u>							
1/12	1 ²		Stafskullen	Hulda Fors och hennes barn	2	25			2	25
1/16	1 ³		D:o	Nils Fredriksson	6	64			6	64
			<u>Ljunghems socken.</u>							
1/4	8 ⁴		"Svensbro gård", Ljunghem Bossgården	Kungl. Maj:t o Kronan Arr: Erik Johansson	9	52			9	52
				<u>Summa:</u>	18	41			18	41

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.98	49.30				
599	70	552	55	32	95	3	04	588	54			289	74		
2.440	60	2.249	68	134	18	12	39	2.396	25			1.179	67		
5.193	50	4.787	77	285	56	26	37	5.099	70			2.510	59		
8.233	80	7.590	-	452	69	41	80	8.084	49			3.980	-		

Skara den 23 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till " Svensbro gårds dikningsföretag av år 1944" i Ljunghems och Borgunda socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:-	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsbidrag		6:-
Tabell, utvisande varje särskild delägars andel		3:20
Avskrift av betänkandet med bilagor	11 sidor à 0:55	6:05
Inhäftning, 2 band		2:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor: 41:80

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Gudhems häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 23 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 11, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: