



Akt nr:
R-E1a-1072

AU\$R-E1a-1072

Godk. 57/46

28/46

0569

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1948

R 1•1072
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 juni 1946 till
Vilhelmsro dikningsföretag av år 1943 i Falköpings stad,
SKARABORGS LÄN

1 h. haell

beviljat statsbidrag med tvåtusenettthundra (2.100)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en aveo lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelsen~~ ^{ordföranden} förtroendeman
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig.
~~oss.~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Falköping den 16 aug. 1946.
Näringsvetenskap
Lantbrukare
ägare av Vilhelms gård.

Att Torsten Wetterholm, Vilhelms gård,
Falköping

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Peter Luffe
Petriska 37, Falköping

Adress

Imre Lewson
Bobiska 7, Falköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 september 1948

på Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Laggård

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser E VIII b
~~1440~~

Nr 0540
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL 1948

R 1-1072

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
Vilhelmsro dikningsföretag av år 1943
i Falköpings stad av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Vilhelmsro i Falköpings stad.

Den 26 mars 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 9.15 hos Torsten Wetterholm,
Vilhelmsro , varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3 /.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Karl Gren, Ledsgården, Sköttning, och

Ivar Karlsson, Fogdegården,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Torsten Wetterholm, Vilhelmsro,

såsom övriga sakägare:

Kontraktsprosten Fritz Wetterholm, Falköping, såsom ombud för Fal-
köpings pastorat och Falköpings kyrkliga samfällighet,

Stadskamrer A.B. Ahrne och stadsingenjör Oscar Hansson såsom ombud
för Falköpings stad,

Baningenjör E. Santén såsom ombud för Halmstad-Nässjö Järnvägs A.B.
enl. fullm. /Bil.4/,

Ture Karlsson, Wetterlindsgården.

2

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och med sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Baningenjören yrkade, att förslaget skulle underställas järnvägsaktiebolagets prövning, innan förrättningen avslutades.

§ 5.

Ture Karlsson ansåg, att hans mark icke skulle vinna någon båtnad genom företagets utförande.

§ 6.

Sökanden yrkade ersättning för intrång av jordupplag.

§ 7.


Trumma yrkades väster om H.-N. J.


§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 2 juli 1943.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

4

Den 2 juli 1943

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Torsten Wetterholm, Vilhelmsro, jämväl såsom ombud för fru Charlotta Warodell Almqvist, enl. fullm. /Bil. 4 b/,

Kontraktsprosten Fritz Wetterholm, Falköping,

Stadsingenjör Oscar Hansson, Falköping,

Baningenjör E. Santén, Halmstad.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 13.



Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av herr Torsten Wetterholm, Vilhelmsro, Falköping, vilken även utsågs till förtroendeman för företaget.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Vilhelmsro den 2 juli 1943.


Statens o. lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Maraborg län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ormelunds i Falköping stad sock av Maraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Falköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress

pr

Telefon:

Undertecknad
Ormelunds
Falköping
1241

Falköping den 20 aug. 1942.
Vorstenwetterhug

Nachse an die für die vorräthung in ferd so an
Arbeite kann pabörjes år 1943.

Nachrichtungsplan finies delvis över arealen.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Fredriksberg
Hälsjöstad - västjör järnväg
Prästgården

Ägarens namn:

Hälsjöstad stad
Hälsjöstads Pastorat

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Falköpings stad
mycket bräddskande
ff
Bilaga 2.

D. D. n:r 54 - 135
1942

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 september 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

R. Dahlström
R. Dahlström.

Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Torsten Wetterholm, Vilhelmsro, fredagen den 26 mars 1943 klockan 9.15, för torrläggning av mark tillhörande Vilhelmsro i Falköpings stad, vilka underrättelser avsänts den 11 mars 1943 till:

2 km 16.60

Skiftesgodemannen Karl Gren, Leksgården, Luttra, Falköping,

3 km 17.40

Skiftesgodemannen Ivar Karlsson, Fogdegården, "

Torsten Wetterholm, Vilhelmsro, "

Drätselkammaren, "

Falköpings pastorat, "


Godsägare David Hornvall, Sikagården, "

Ture Karlsson, Wetterlångsgården, "

Fru Selma Johansson, Åttagården, "

Halmstad-Nässjö Järnvägs A.B. Halmstad.

Skara den 11 mars 1943.



Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Torsten Wetterholm, Vilhelmsro, fredagen den 2 juli 1943 klockan 9.15, vilka underrättelser avsänts den 17 juni 1943 till:

Skiftesgodemannen Karl Gren, Ledsgården, Sköttning, Falköping,


Skiftesgodemannen Ivar Karlsson, Fogdegården, "

Drätselkammaren, "

Kontraktsprosten Fritz Wetterholm, "

Halmstad-Nässjö Järnvägs A.B., "

Skara den 17 juni 1943.



Statens e. lantbruksingenjör.


F u l l m a k t

för baningenjören E. Santén att företräda Halmstad-Nässjö Järnvägsaktiebolag vid syneförrättning fredagen den 26 mars 1943 hos lantbrukaren Torsten Wetterholm, Vilhelmsro, Falköping, angående torrläggning av mark tillhörande Vilhelmsro inom Falköpings stad.


Ombudets laga åtgärder godkänns.

Halmstad den 15 mars 1943.

FÖR HALMSTAD-NÄSSJÖ
JÄRNVÄGS AKTIEBOLAG



Bevittnas:



F U L L M A K T

för herr Torsten Wetterholm eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Vilhelmsro ~~XXXXXXX~~ i Falköpings
stad ~~Stad~~ och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Stafsborg den 30 juni 1943

Charlotte Warodell Hingqvist

Bevittnas:

Margareta Lierstedt

Brida Hingqvist

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
Järnvägs- och Luftfartsbyrån.

Beträffande: Avlopp utefter och under järnvägen Falköping - Ulrice-
hamn vid Vilhelmsro i Falköpings stad.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vilhelmsro i Falköpings stad /Vilhelmsro dikningsföretag av år 1943/ beröres Halmstad - Nässjö järnvägsaktiebolags bandel Falköping - Ulricehamn därigenom att - i stället för upprensning och fördjupning av ett igenslammat avloppsdike - en ledning av 8" tegelrör föreslås att anläggas under det nuvarande diket, vilket kommer att bibehållas såsom yt- och flodvattendike. Jordslag: torvjord på morän. Vattensamlingsområde: cirka 35 hektar.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed värdsamt en originalritning på väv samt en ljuskopia härav. Ljuskopian är avsedd att behållas av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Skara den 4 maj 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J. 798/43,
898/43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Med skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 4 maj 1943 har Ni för granskning jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen översänt en ritning jämte kopia därav avseende plan till "Vilhelmsro dikningsföretag år 1943".

./.

Efter granskning av nämnda ritning och järnvägens hörande får styrelsen härmed återställa densamma försedd med påskrift om godkännande i vad företaget berör järnvägslinjen Falköping - Landeryd.

Stockholm den 27 maj 1943.

*På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar**Carl Aug. Ehrlin*
Carl Aug. Ehrlin. 11

Halmstad-Nässjö Järnvägsaktiebolag,

Halmstad.

Beträffande: Avlopp utefter och under järnvägen Falköping - Ulricehamn vid Vilhelmsro i Falköpings stad.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vilhelmsro i Falköpings stad /"Vilhelmsro dikningsföretag av år 1943"/ beröres Halmstad-Nässjö järnvägsaktiebolags bandel Falköping - Ulricehamn därigenom att - i stället för upprensning och fördjupning av ett igenslammat avloppsdike - en ledning av 8" tegelrör, delvis på trärust, föreslås att anläggas under det nuvarande diket, vilket kommer att bibehållas såsom yt- och flodvattendike. Vattensamlingsområde: cirka 35 hektar. Jordslag: torvjord på morän.

Genom företagets utförande förbättras 4.61 hektar åker och äng med ett nuvarande värde av 1317:60 kronor, ett blivande värde av 5532:-- kronor och ett förbättringsvärde av 4214:40 kronor. Dikningen, som omfattar 959 meter avlopp, har kostnadsberäknats till 3805 kronor. Stadsägorna nr 84 och 85 /ägofigurerna 17 och 18/, vilka torde ägas av Halmstad-Nässjö järnvägsaktiebolag, skola deltaga i dikningskostnaderna med 11,87 procent eller 451:65 kronor. Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet kan med gällande bestämmelser beräknas till 50 % av kostnaden.

Anhålles om yttrande senast den 31 maj 1943. Ljuskopian kan behållas av järnvägsaktiebolaget.

Syneförrättningen kommer att avslutas genom sammanträde hos Torsten Wetterholm, Vilhelmsro, fredagen den 2 juli 1943 klockan 9.15.

Skara den 4 maj 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Halmstad-Nässjö Järnvägsaktiebolag,

Halmstad.

Beträffande: Avlopp utefter och under järnvägen Falköping - Ulrice-
hamn vid Vilhelmsro i Falköpings stad.

I skrivelse av den 4 dennes har jag utgått ifrån att Halmstad-Nässjö järnvägsaktiebolag vore ägare till stadsägorna nr 84 och 85. Med anledning av Edert brev häromdagen har jag infordrat skriftligt besked från stadsingenjörskontoret i Falköping angående äganderättsförhållandena och med stöd härav får jag nu meddela, att järnvägsaktiebolaget för stadsägan nr 84 /ägofigur 18/ skall deltaga i dikningskostnaderna med 7.36 procent eller kronor 280:05.

Skara den 17 maj 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

HALMSTAD NÄSSJÖ JÄRNVÄGAR

C H E F E N
H A L M S T A D

Statens Lantbruksingenjör

Ernst Öfverholm

S k a r a .

Ang. Avlopp utefter och under järnvägslinjen
Falköping-Ulricehamn vid Vilhelmsro i
Falköpings stad.

Mot av Eder upprättat förslag till rubr. avlopp enl.
Edra skrivelser av den 4 och 17 dennes samt tillhörande
ritning hava vi intet att erinra.

Av Edra skrivelser hava vi bemärkt att statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet kan med gällande bestämmel-
ser beräknas till 50 % av kostnaden. Vår andel i diknings-
kostnaden skulle alltså belöpa sig till kr. 140:03.

Innan arbetet påbörjas inom järnvägens område skall
vår baningenjör underrättas och han lämna tillstånd till
arbetets utförande.

Halmstad den 25 maj 1943.

HALMSTAD NÄSSJÖ
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
		<u>Falköping stad</u>			
		<u>Falköpings kyrkliga samfundlighet</u> <u>av. Torsten Willeholmen</u> betesvall, marsjord		26	Stadsäg
		<u>Summa:</u>			
		<u>Torsten Willeholmen</u> betesvall, marsjord		18	Stadsäg
		" "			
		" "			
		" "			
		" "			
		" "			
		" "			
		" "			
		" "			
		" "			
		" "			
		" "			
		" "			
		<u>Summa:</u>			
		<u>Öchl. Tomtefält</u> <u>av. John Johansson</u> betesvall, marsjord		128	Stadsäg
		odlingsmark,			
		betesvall,			
		<u>Summa:</u>			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
Stadsäg	85			<u>Falköpings stads- och landsförsamlingar</u> betsvall, mossjord <u>Summa:</u>	17
Stadsäg	84			<u>Halustad - Västra Jämsvågsaktiebolag</u> betsvall, mossjord <u>Summa:</u>	18
Stadsäg	27			<u>Falköpings stad</u> <u>an. Jahn Hjon</u> betsvall, mossjord " " " " " <u>Summa:</u>	19 20 21 22 23
Stadsäg	427			<u>Halustad - Västra J-ov.</u> jämsvåg <u>Summa:</u>	24
Stadsäg	58			<u>Fru Charlotte Mungriest</u> betsvall, förbättras ej " " <u>Summa:</u>	25 37 38
Stadsäg	73			<u>Toroku Wetterhalen</u> betsvall, förbättras ej <u>Överfries:</u>	26

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
19								200	38	—	1200	228	—	1000	190	—
19									38	—		228	—		190	—
31								200	62	—	1200	372	—	1000	310	—
31									62	—		372	—		310	—
24								200	48	—	1200	288	—	1000	240	—
63								"	126	—	"	756	—	"	630	—
19								"	38	—	"	228	—	"	190	—
18								"	36	—	"	216	—	"	180	—
08								"	16	—	"	96	—	"	80	—
132									264	—		1584	—		1320	—
								124	—		—			—		
								124	—			—			—	
								28	—		—			—		
								42	—		—			—		
								42	—		—			—		
								112	—		—			—		
								22	—		—			—		
								22	—		—			—		




Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfries:</i>	
				<i>bekersvall, mossjord</i>	27
				<i>Summa:</i>	
<i>Stadsäg</i>	<i>72</i>			<i>Eru Charlotta Mungvist</i>	
				<i>bekersvall, mossjord</i>	28
				<i>" " "</i>	29
				<i>Summa:</i>	
<i>Stadsäg</i>	<i>69</i>			<i>David Hornwall, Sirkagården:</i>	
				<i>bekersvall, förbättras ej</i>	30
				<i>" " "</i>	31
				<i>Summa:</i>	
<i>Stadsäg</i>	<i>60</i>			<i>Eru Charlotta Mungvist</i>	
				<i>bekersvall, förbättras ej</i>	32
				<i>Summa:</i>	
<i>Stadsäg</i>	<i>59</i>			<i>Torsku Wetterholmen</i>	
				<i>bekersvall, förbättras ej</i>	33
				<i>" " "</i>	34
				<i>" " "</i>	35
				<i>" " "</i>	36
				<i>Summa:</i>	
<i>Stadsäg</i>	<i>57</i>			<i>Torsku Wetterholmen</i>	
				<i>bekersvall, förbättras ej</i>	39
				<i>Summa:</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							27									
	46							380	174	80	1200	552	—	820	377	20
	46						27		174	80		552	—		377	20
	08							650	52	—	1200	96	—	550	44	—
	25							290	72	50	"	300	—	910	227	50
	33								124	50		396	—		271	50
							04	—			—			—		
							13	—			—			—		
							17		—			—			—	
							46	—			—			—		
							46		—			—			—	
							35	—			—			—		
							33	—			—			—		
							55	—			—			—		
							35	—			—			—		
							158		—			—			—	
							92	—			—			—		
							92		—			—			—	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag</u>		
Stadsäg	26			Falköpings kyrkliga samfundlighet	
	18			an. Torsten Wetterholm	
	128			Torsten Wetterholm	
				Eckl. lönebeställe	
	85			an. John Johansson	
	84			Falköpings stads- och landsförsamlingar	
	27			Halmstad-Nässjö järnvägsaktiebolag	
				Falköpings stad	
				an. John Hjern	
	427			Halmstad-Nässjö J.	
	58			Em Charlotta Mungvist	
	73			Torsten Wetterholm	
	73			Em Charlotta Mungvist	
	69			David Fernwall, Fiskargården	
	40			Em Charlotta Mungvist	
	59			Torsten Wetterholm	
	57			D. e	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
13								65 -			156 -			91 -		
148								378 80			1776 -			1397 20		
46	23							210 50			468 -			257 50		
19								38 -			228 -			190 -		
31								62 -			372 -			310 -		
132								264 -			1584 -			1320 -		
						124	—				—			—		
						117	—				—			—		
46						27		174 80			552			377 20		
33								124 50			396			271 50		
						17	—				—			—		
						46	—				—			—		
						158	—				—			—		
						92	—				—			—		
438	23					581		1317 60			5532 -			4214 40		

Vilhelms den 2 juli 1943
 Hans Sjöström
 Statens s. landbeskrivning
 Först. Karlsson. Lenn. Creep
 Biträda gode män

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>ERSÄTTNINGSLÄNGD.</u>						
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Sträckan A-B.</u>						
Stadsäga nr 59	Torsten Wetterholm	40-42+88	307	0.20	61 40	
" " 73	Densamme	42+44-42+88	60	0.20	12 -	73 40
" " 60	Fru Charlotta					
	Almqvist	40-42+11	200	0.20	40 -	
" " 72	Densamma	42+20-42+44	35	0.20	7 -	47 -
Summa kronor						120 40
<u>Sträckan B-C-D.</u>						
Stadsäga nr 27	Falköpings stad	5-5+35	17.5	0.20		3 50
" " 84	Halmstad-Nässjö					
	järnvägsaktiebolag	5-5+35	17.5	0.20		3 50
Summa kronor						7 -
<u>S a m m a n d r a g.</u>						
Sträckan A-B						120 40
"	B-C-D					7 -
Summa kronor						127 40
Vilhelmsro den 2 juli 1943.						
 Statens e. lantbruksingenjör.						
 						
Biträdande gode män.						


Kostnadsförslag.

Bil. C.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
40 - 42 ⁺⁸⁸	288	<u>Sträckan A-B.</u> Schaktning av torvjord för öppet dike m ³ För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 % Ersättning enl. bilaga B: för intrång av jordupplag	615	0.80					492 -	
									72 60	
									120 40	
									<u>Summa:</u>	<u>685:-</u>
+90 +6 1 - 6 +90 +35 1 - 5 +35 +6 5 - 6 +90 +32 1 - 2	416	<u>Sträckan B-C-D.</u> 8" tegelrör m 12" betongrör " Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m D:o " D:o " D:o " D:o " D:o " D:o " D:o " D:o " D:o " Trärust, 1½"x8" bräder 1"x1" läkt m D:o , 1½"x8" bräder ingen läkt m Betonggjutning vid rörutlopp Brunn typ C, d=0.45 m st. " , d=0.60 m, med 15" bräddavlopp Brunn, d=0.60 m, med 15" intag Putsning av botten och slän- ter för öppet ytvattendike m	345 71 42 14 8 22 204 55 71 259 71 3 3 3 3 3 310	2.30 4.40 1.05 1.00 3:- 0.90 0.65 0.70 0.90 1.05 0.75 40:- 40:- 50 - 55 - 0.05					793 50 312 40 44 10 14 - 24 - 19 80 132 60 38 50 <u>63 90</u> 271 95 <u>53 25</u> 325 20 40 - 120 - 50 - 225 - 15 50	
									<u>Överföres:</u>	<u>2048 50</u>

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån. m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					2048	50		
5 - 5 ⁺³⁵		Schaktning av torvjord för öppet ytvattendike m ³	35	0.80			28	-	2076	50
		Tillägges c:a 15 %							311	50
		Ersättning enl. bilaga B: för intrång av jordupplag							7	-
							<u>Summa:</u>		2395	-
30 - 31 ⁺⁴⁸	148	<u>Sträckan C-E.</u>								
		5" tegelrör m	148	1.15			170	20		
30 - 30 ⁺⁶⁰		Grävning, läggning och återfyllning m	60	0.45	27	-				
30 - 31 ^{+60 +48}		D:o "	88	0.35	30	80	57	80		
		Trärust, 1½"x7" bräder 1"x1" läkt m	148	0.95			140	60		
31 ⁺⁴⁸		Brunn typ A, d=0.45 m					45	-	413	60
		Tillägges c:a 15 %							61	40
							<u>Summa:</u>		475	-
20 - 21 ⁺⁷	107	<u>Sträckan C-F.</u>								
		3" tegelrör m	107	0.55			58	85		
		Grävning, läggning och återfyllning m	107	0.55			58	85		
20 - 20 ⁺⁹⁴		Trärust, 1"x6" bräder 1"x1" läkt m	94	0.65			61	10		
21 ⁺⁷		Brunn A, d=15"					40	-	218	80
		Tillägges c:a 15 %							31	20
							<u>Summa:</u>		250	-
		<u>S a m m a n d r a g</u>								
	288	Sträckan A-B							685	-
	416	" B-C-D							2395	-
	148	" C-E							475	-
	107	" C-F							250	-
	<u>Summa:</u>	<u>959 meter</u>					<u>Summa:</u>		3805	-

Vilhelmsro den 2 juli 1943.


 Statens o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar/pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet uppfyllas. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledningarna skola läggas på trärust

om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att det kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar

att stenarna kring dagvattenbrunnarna ej må vara större än 20 cm,


att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Vilhelmsro den 2 juli 1943.


Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Falcköpings stad</u>				
Stadsräg. 26			Falcköpings kyrkliga samfundlighet an. Torsten Wetherholm		1		
Stadsräg. 18			Torsten Wetherholm	sök.	2-13		
Stadsräg. 128			Echl. Löneboställe an. John Johansson		14-16		
Stadsräg. 85			Falcköpings stads- och landsförsamlingar		17		
Stadsräg. 84			Stalensstad - Västra järnvägsaktiebolag		18		
Stadsräg. 27			Falcköpings stad an John Beijer		19-23		
Stadsräg. 73			Torsten Wetherholm	sök.	27		
Stadsräg. 73			Fru Charlotta Muggviöl	sök.	28, 29		
			<u>Summa:</u>				

ÖVERSIKTSKARTA

1

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Vilhelmers 1 Falköpings stad, Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 17 december 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 1 km sydsydväst om Falköpings kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, C-E och C-F.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och planmätning plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom

av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunar med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdikey, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt 2+60 63 hektar, vid punkt E 2.30 hektar

4+49 61 " F 1.10 "

C 59 "

D 53 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats för en avrinning av

1.50 liter pr sekund och hektar för ledning C-E

1.25 " " " " C-D

0.50 " " " " C-F

0.15 " " " " B-C

Gränsdiket C-F skall bibehållas öppet såsom yt- och flodvattendike.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres järnvägslinjen Falköping-Landeryd. Jäm-

likt 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget därför underställts

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning /Bil. 5a-b/.

Inga bro eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Ersättningar för intrång av jordupplag skola enligt ersättningslängden /Bil. B/ utgå med sammanlagt 127:40 kronor. För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3.805:-- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilkens markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprät-

tas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan arbetet

påbörjas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod

kvalitet.

att ras och förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1946 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkännts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna

rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu förskrivna dimensioner. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.


Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn skall vara "Vilhelmsro dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vilhelmsro den 2 juli 1943.


Statens o. lantbruksingenjör.

Erik Eriksson

Leve. Gunn

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

företag var år 1943 i Falköpings stad.

~~soeken av~~

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	13	0,50		6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	0.3	1,50	0 45		
		krokinje	"	1.15	3,00	3 45		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 ha	st	12	0.12	2 04		
			ha	2.77	1.00	2 93		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.23 ha	st	1	0.14	- 14		
			ha	0.23	0.74	1 70		
		annan mark och impediment, medelareal 0.39 ha	st	5	0.14	- 70		
			ha	1.96	0.40	- 82		
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:2000	30%			3 67		
		Kopiering till konceptkarta S40	st	39	0.10	3 90		
		medelareal 0.26	ha	10.22	0.28	2 86		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta blad				4 -		
		övriga regalarblad	st					26 66
		Överföres						33 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 16
		Avvägning.				
1943	4-9/3	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2 1/3	12,00	28 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	3 -	0,50	1 50	
		avvägda punkter	9 1/2	0,03	2 91	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		inlagd med ledning av höjdsiffer dag	1/24	12	- 50	
		i öppen mark	0,1	2,00	- 20	
		i annan mark		5,00		33 11
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,26 ha,	39	0,07	2 73	
			1042	0,20	2 08	4 81
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	39	0,04	1 56	1 56
		Markvärdering:				
1943	20/3	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	52	0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	26	0,12	3 12	16 24
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,14	3,00	- 42	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,00	3,50	3 50	3 98
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0,25	3 75	
						3 75
						3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
1943	9/3; 10/3	daggar 4 1/2 + 3 1/2	7 1/2	12,00		7 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. av km		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 " min. av "		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	48	0,03	1 44	2 44
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				127 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				127 49
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min. avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 80	7 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	97	0,02		1 94
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	6	0,25	1 50	3 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande, § 45 sid	5	3,00		15 -
1943	26/3 2/7	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	13/4	12,00		21 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. järnväg "	1	12,00	12 -	
		Utredning på stadsingenjörskontoret i "		12,00		
		Felklöping rörande fastighetsgränser m.m. dag	1/3	12,00	4 -	16 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 4 typer "	4/3	12,00	8 -	
		utlopp för täckt ledning 1 typ "	1/3	12,00	4 -	
		slamficka "		12,00		12 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				212 63
		1) 1:sta regalarlarket blad			7 -	
		övriga regalarlark blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 2000, medelareal 0.26 ha, ägofigurer st	39	0.10	3 90	
		ha	1042	0.28	2 91	
		Överföres			13 81	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			170	
		3) insättning av höjdlägestal	97	0,02	194	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	40	0,05	240	21 60
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				km
		befintligt vattendrag eller vall				"
		nytt avlopp eller vall	0.121	5:-	- 60	
		ändring av befintligt avlopp	0.838	6:-	5 02	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			375	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		937
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		dagar
		brunn, rörutlopp och slamficka	1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	34	0,55		1870
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				65 67
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	7 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	4	10:-	40 -	
						74 -
		Summa kronor				81 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				212 63
		Lösen för kopior och avskrifter				65 67
		Övriga förrättningskostnader				81 -
		Summa kronor				359 30

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederböende häradsrätt.

Vilhelmson den 2 juli 1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

28/46

0568

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1948

B E V I S

Över verkställd avsyning av Vilhelmsro dikningsföretag av
år 1943 i Falköpings stad av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 juni 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 2.100:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.: Godsägare Torsten Wetterholm,

Vilhelmsro,

Falköping.

Vid genom förste assistenten Rolf Lindqvist den 26 juni
1948 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns det-
samma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och för-
ordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha obetydligt överstigit
de beräknade.

Skara den 3 juli 1948.

I tjänsten:



Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Slutskatt lantbruksingenjör
Skaraborgs län

KONTROLLBEVIS.


Nr 1.

Vid av tekn. biträdet R. Lundström den 9/11 1943 företagen
kontrollavvägning av den lagda rörledningen

1+60-C-D¹

i "Vilhelmsro dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen
utförts i huvudsaklig överensstämmelse med arbetsplanen, med undan-
tag ^{att} för 12" ledningen mellan C och 5+75 lagts för djupt, så att
kopplingsfallet vid C bortfallit. Detta har emellertid ej någon be-
tydelse för ledningens vattenavbördningsförmåga varför läggningen
kan godkännas.

Skara den 12 november 1943.


Statens e. lantbruksingenjör.

Ser E XIII b

~~1440~~

DIARIE Nr 0569

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JUL. 1948

R 1*1072

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Vilhelmsro dikningsföretag av år 1943
i Falköpings stad av Skaraborgs län;
avgivet år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid larkets utförande

Stockholm den 4 juni 1946

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Landbruksingenjören

Skaraborgs län

Laga Johansson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Vilhelmsro dikningsföretag av år 1943" i Falköpings stad, Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaflenhet.

Torrlägningsområdet är beläget 1 km sydsydöst om Falköpings kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 2 juli 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/ vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare

angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres Halmstad-Nässjö järnvägsaktiebolags andel Falköping-Ulricehamn. I skrivelse till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen samt till Halmstad-Nässjö järnvägsaktiebolag ha närmare upplysningar lämnats härom. Några invändningar mot de föreslagna åtgärderna ha ej framförts. /Bil. 5 a - 6 c i synehandl./

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 2 juli 1943 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansöknings om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Tabellen /Bil. V/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i beräknat bidragsbelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av

desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 2.100 kronor från statens avdikningsanslag.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

- " II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneför-
rättningen vunnit laga kraft.
- " III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.
- " IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående
ansökning om statsunderstöd.
- " V. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i
företaget ävensom i statsbidrag.
- " VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Skara den 29 september 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

3.677:60

Ersättningar

127:40 3.805:-

Förrättningskostnader.

Kostnad för syneförrättningen

359:30

" " utredningen angående statsunderstöd 40:55 399:85

Summa kronor: 4.204:85

Skara den 29 september 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Ansökan

Fid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.204 kronor 85 öre Skaraborn den 4 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Linné

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören

i Skaraborgs län

Ingemar Johansson

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 2 juli 1943 avslutad syneförrättning rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande Vilhelmsro i Falköpings stad, Skaraborgs län, /Vilhelmsro dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 23 september 1943.

I tjänsten

Erik T:son Uggla.

REDOGÖRELSE

för Vilhelmsro diknings- företag av år 1943
 i Falköpings stad ~~Skaraborgs~~
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet

Åker 4.38 har
 Äng och odlingsmark 0.23 "
 Annan duglig mark "

Tillsammans 4.61 har

Markens blivande värde i medeltal 1.200 kronor pr har

" " " högst 1.200 " " "

Båtnaden har uppskattats till 4.214:40 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 3.805:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mossjord

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 2 juli 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Torsten Wetterholm,

Adress: Vilhelmsro, Falköping.

Anm.:

Skara den 19 juli 1943

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträde med del-

ägarna i Vilhelmsro dikningsföretag av

år 1943 i Falköpings stad, Skaraborgs

län.

Närvarande: undertecknad och

Torsten Wetterholm, Vilhelmsro, jämväl såsom ombud för fru Charlotta

Warodell Almqvist,

Kontraktsprosten Fritz Wetterholm, Falköping,

Stadsingenjör Oscar Hansson, Falköping,

Baningenjör E. Santén, Halmstad.

§ 1.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 2.

Företagets förtroendeman erhöi i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 1

omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som

för statsunderstödens lyftande kunna erfordras,

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till

företaget beviljade,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå till

företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-

enliga utförande.

8
§ 3.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 4.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 5.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Vilhelmsro den 2 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
Statsäg.26			Falköpings stad	Falköpings kyrkliga samfällighet, arr:						
"	18	D:o		Torsten Wetterholm	-	13			-	13
"	128	D:o		Torsten Wetterholm	1	48			1	48
"				Eckl. löneboställe						
"	85	D:o		arr: John Johansson	-	16	-	23	-	39
"				Falköpings stads- och landsförsamlingar	-	19			-	19
"	84	D:o		Halmstad-Nässjö järnvägsaktiebolag	-	31			-	31
"	27	D:o		Falköpings stad						
"				arr: John Lejon	1	32			1	32
"	73	D:o		Torsten Wetterholm	-	46			-	46
"	72	D:o		Fru Charlotta						
				Warodell Almqvist	-	33			-	33
				Summa:	4	38	-	23	4	61

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50				
91 -		82 19		7 76		- 88		90 83				45 36			
1.397	20	1.261 36		119 11		13 44		1.393 91				696 15			
257	50	232 48		21 95		2 48		256 91				128 31			
190 -		171 60		16 21		1 83		189 64				94 71			
310 -		280 05		26 44		2 98		309 47				154 56			
1.320 -		1.191 73		112 53		12 70		1.316 96				657 72			
377	20	340 55		32 16		3 63		376 34				187 95			
271	50	245 04		23 14		2 61		270 79				135 24			
4.214	40	3.805 -		359 30		40 55		4.204 85				2.100 -			

Skara den 29 september 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Vilhelms-
ro dikningsföretag av år 1943" i Falköpings stad av Skaraborgs län,
avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibeväs med kommissionärsarvode		3:75
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		5:20
Avskrift av betänkandet med bilagor	11 sidor à 0:55 kr	6:05
Inhäftning, 2 band		2:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor: 40:55

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader
härefter.

Skara den 29 september 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 11, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten

