

Akt nr:

R-E1a-1074

AU$R-E1a-1074

vil

43
46

Remissad till A-direkt

59/46

DIARIE Nr 2516
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1947.

R 2*1074

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 augusti 1946 till

Åsens dikningsföretag av år 1944 i Skallmeja socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat **statsbidrag** med tretusenniohundrasextio (3.960)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelsen~~ ordförande i förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss.~~ mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september** ~~1949~~ 1951;

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 7/8 1945. K. 73.
8. 1945. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
344745

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Järpås den 2 nov 1946

Åke Lundborg.

Att hemmansägaren Åke Lundborg, Järpås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Majken Nordquist Andrea Nordquist

Adress Järpås Adress Järpås.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 april 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser E XIII b
DIARIE Nr 2479 1 2 1
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1947
19577
R 2•1074
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
19 NOV. 1952
Diarie Nr

Handlingar angående

Åsens dikningsföretag av år 1944

i Skallmeja socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 1.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Börjesgården i Skallmeja sockn av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Källtorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Åke Lundborg
adress
pr Jäjnäs
Telefon: 46

Jäjnäs den 20 maj 1943

Åke Lundborg.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR.EFT.
SKARA
392196

Bilaga 2.

5 Skallmejå

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör E.Öfverholm,Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 juli 1943

På länsstyrelsens vägnar:

J.Sunnerholm Bertil Sundberg

Utan avgift.

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos arr. Bertil Sahlin, Åsen, fredagen den 28 april 1944 klockan 13.00, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Börjesgården m.fl. hemman i Skallmeja socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsändes den 11 april 1944 till:

Åke Lundborg, Järpås,

Arr. Bertil Sahlin, Åsen, Skallmeja, Kålltorp,

Gilbert Jonsson, Norrmansgården, Skallmeja, Kålltorp,

Hilmer Friberg, Måns Johansgården, Skallmeja, Kålltorp,

Carl Friberg, Måns Johansgården, Skallmeja, Kålltorp,

Ordf. i styrelsen för Skallmeja dikningsföretag av år 1941 Karl Blomberg, Lars Klementsgården, Skallmeja, Kålltorp.

Skara den 11 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

FÖRENING.

Undertecknade ställa sig härmed såsom medsökande till den syneförrättning som sökts för torrläggning av mark tillhörande Skallmeja Börjesgården 4^{3} i Skallmeja socken av Skaraborgs län och yrka att syneförrättningen även måtte komma att omfatta torrläggning av sydvästra hörnet av Skallmeja Måns Johansgården 3^{5}.

Skallmeja den 13 mars 1944.

Carl Friberg Hilmer Friberg

Bevittnas:

Bertil Sahlin Sven Olov Sahlin

Bilaga 5.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade, delägare i det företag, som avser förbättrad utdikning av mark tillhörande Skallmeja Börjesgården, Elvingsgården och Måns Johansgården i Skallmeja socken av Skaraborgs län, hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelse.

1./ Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikningen av ifrågavarande marker i full överensstämmelse med den plan och det förslag, som upprättats av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

2./ Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

3./ Grunderna för deltagande i arbetenas utförande och framtida underhåll bliva:

Skallmeja Börjesgården 4^{3} och Skallmeja Elvingsgården 7^{9}, nuvarande ägare: Åke Lundborg, svarar för alla avlopp tillhörande områdena A - L och M - N,

Skallmeja Måns Johansgården 3^{4}, nuvarande ägare: Hilmer Friberg, svarar för 85 % av anläggnings- och underhållskostnaderna för rörledningarna tillhörande området O - R,

Skallmeja Måns Johansgården 3^{10}, nuvarande ägare: Carl Friberg, svarar för 15 % av anläggnings- och underhållskostnaderna för rörledningarna tillhörande området O - R.

Efter samma grunder skall också fördelas det statsbidrag, som kan erhållas, så ock gäldas undersöknings- och förrättningskostnaderna allt i enlighet med av förrättningsmannen verkställd uträkning.

4./ Arbetena skola vara fullbordade senast den 1 september 1949.

5./ Företagets förtroendeman befullmäktigas till följande uppdrag:

att å företagets vägnar ingiva ansökning om största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets genomförande,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera samt på företagets intressenter fördela beviljat statsbidrag.

6./ Uppdraga vi åt lantbruksingenjören Ernst Öfverholm att upprätta

för statsbidragets sökande erforderliga handlingar.

Sålunda överenskommet försäkras.

Åsen den 28 april 1944.

Åke Lundborg.

Carl Friberg

Hilmer Friberg

Att förestående intressenter frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening, som prövats och befunnits lämplig, intygas på tjänstens vägnar

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Egobeskrivning och värderingsanm.:

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Skallmeja socken			
			Området A-L			
1/12	79		Skallmeja Elvings-gården	Ihe Arnadberg i Järpås		
				an. Bertil Jahlén		
				åker, myllajord	1	3.80
				" "	2	4.15
				" "	3	4.35
				" "	4	4.50
				" "	5	4.55
				" "	6	4.60
				" "	7	4.65
				" "	8	4.70
				" "	9	4.80
				" "	10	4.90
				" "	11	"
				" "	12	5.00
				" "	13	5.10
				" "	14	"
				" "	15	5.15
				" "	16	5.25
				" "	17	5.30
				" "	18	"
				" "	19	"
				" "	20	"
				" "	21	"
				" "	22	5.35
				" "	23	5.30
				" "	24	5.35
				" "	25	"
				Forts		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
[illegible] 20																	
40		11													100	11	-
1.00		07													450	31	50
0.80		10													350	35	-
0.75		11													300	33	-
0.75		13													"	39	-
"		14													"	42	-
0.70		15													"	45	-
"		16													"	48	-
"		17													"	51	-
0.90		18													400	72	-
0.95		18													"	72	-
0.90		19													"	76	-
0.85		19													350	66	50
"		20													"	70	-
"		20													"	70	-
80		21													"	73	50
"		22													"	77	-
85		23													"	80	50
"		24													"	84	-
90		24													400	96	-
95		21													"	84	-
1.05		10													500	50	-
1.10		12													"	60	-
1.05		13													"	65	-
"		12													"	60	-
	4	10														1492	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svedja jämte lera	26	5.25
				" "	27	5.30
				" "	28	5.20
				" "	29	5.10
				" "	30	"
				" "	31	5.05
				" "	32	4.95
				" "	33	4.85
				" "	34	4.75
				" "	35	4.65
				" "	36	4.50
				" "	37	4.25
				" "	38	"
				" "	39	4.10
				" "	40	3.95
				" "	41	3.70
				" "	42	4.70
				" "	43	4.65
				" "	44	4.45
				" "	45	4.50
				" "	46	4.55
				" "	47	4.60
				" "	48	4.55
				" "	49	4.75
				" "	50	"
				" "	51	"
				" "	52	5.10
				" "	53	"
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	10														1492	-
1.15	13													500	71	50
1.10	13													500	65	-
1.20	12													550	66	-
1.20	12													"	66	-
1.15	13													"	71	50
1.15	12													"	66	-
1.20	13													"	71	50
1.20	12													"	66	-
1.25	13													600	78	-
1.25	13													"	78	-
0.85	12													350	42	-
"	12													"	42	-
0.55	09													200	18	-
0.45	10													150	15	-
"	12													"	18	-
"	09													"	13	50
0.80	23													400	92	-
80	37													350	129	50
80	34													"	119	-
70	35													300	105	-
60	32													200	64	-
70	30													300	90	-
85	29													350	101	50
85	20													"	70	-
1.00	16													400	72	-
1.10	13													500	65	-
1.15	42													550	231	-
4	47													"	258	50
9	58														3737	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	54	5,05
				" "	55	5.15
				" "	56	5.20
				" "	57	5,10
				" "	58	5.20
				" "	59	5.25
				" "	60	5.30
				Äger	61	
				Summa		
5/24	4^3		Skallmeja Böjes-gården	Åke Lundberg + Järpås		
				arr. Bertil Sahlin		
				åker, mylla på lera	62	5.10
				" "	63	"
				" "	64	"
				" "	65	5.15
				" "	66	"
				" "	67	"
				" "	68	5.20
				" "	69	5.25
				" "	70	5.20
				" "	71	"
				" "	72	5.25
				" "	73	"
				" "	74	5.35
				" "	75	5.55
				" "	76	5.70
				" "	77	5.75
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	58														3737	50
1.70	46													550	253	-
0.95	41													400	164	-
0.90	39													"	156	-
1.50	37													450	166	50
0.90	35													400	140	-
0.85	41													350	143	50
0.80	35													"	122	50
							32							—		
12	32						32								4883	-
1.05	37													500	170	-
"	30													"	150	-
1.10	40													"	200	-
"	53													"	265	-
"	60													"	300	-
1.15	61													550	335	50
1.10	59													500	295	-
"	59													"	295	-
1.20	60													550	330	-
"	69													"	379	50
1.15	67													"	368	50
"	65													"	357	50
1.05	67													500	335	-
0.90	71													400	284	-
0.80	64													350	224	-
0.75	53													300	159	-
9	12														4448	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				åker, mylla på lera	78	5.80
				" "	79	5.85
				" "	80	5.90
				" "	81	6.00
				" "	82	6.70
				" "	83	6.05
				" "	84	6.05
				" "	85	6.05
				" "	86	6.05
				" "	87	"
				" "	88	6.10
				" "	89	"
				" "	90	6.15
				" "	91	6.25
				" "	92	6.35
				" "	93	"
				" "	94	6.40
				" "	95	6.50
				" "	96	"
				" "	97	"
				" "	98	"
				" "	99	6.55
				" "	100	6.65
				" "	101	"
				" "	102	"
				" "	103	6.70
				" "	104	6.80
				" "	105	6.90
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	12														4448	-
70	54													300	162	-
"	44													"	132	-
"	43													"	129	-
65	30													250	75	-
50	10													150	15	-
85	41													350	143	50
"	31													"	108	50
"	29													"	101	50
90	25													400	100	-
"	23													"	92	-
85	21													350	73	50
90	23													400	92	-
85	18													350	63	-
75	23													300	69	-
70	20													300	60	-
"	18													"	54	-
80	18													350	63	-
70	16													300	48	-
75	16													"	48	-
"	13													"	39	-
"	14													"	42	-
70	13													"	39	-
65	13													250	32	50
"	12													"	30	-
"	10													"	25	-
"	10													"	25	-
55	10													200	20	-
45	07													150	10	50
15	17														6340	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	106	6.95
				" , högländ mark	107	
				grusig	108	
				fount, förbättras ej	109	
				åker, "	110	
				väg	111	
				"	112	
				grusig, allmänning	113	
				åker, högländ mark	114	
				" "	115	
				" "	116	
				äng.	117	
				åker, mylla på lera	118	6.30
				" "	119	6.15
				" "	120	5.90
				" "	121	5.75
				" "	122	5.70
				" "	123	"
				" "	124	5.55
				" "	125	5.45
				" "	126	5.40
				" "	127	5.30
				" "	128	5.40
				" "	129	5.45
				" "	130	5.50
				" "	131	5.60
				" "	132	5.70
				" "	133	5.75
				Överföres		

PETTERSONSKA SOKTR.EFTR.
SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	17														6340	-
45	06													150	9	-
							37							—		
							03							—		
							30							—		
							07							—		
							39							—		
							27							—		
							67							—		
							02							—		
							07							—		
							01							—		
							01							—		
35	05													100	5	-
45	08													150	12	-
70	10													300	30	-
85	12													350	42	-
90	13													400	52	-
"	13													"	52	-
1.00	13													450	58	50
95	11													400	44	-
1.10	12													500	60	-
1.20	15													550	82	50
1.10	14													500	70	-
1.05	11													"	55	-
1.00	13													450	58	50
0.90	12													400	48	-
0.85	13													350	45	50
0.80	16													"	56	-
17	14					2	21								7120	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	134	5.45
				" "	135	5.55
				" "	136	5.40
				" "	137	5.75
				" "	138	5.80
				" "	139	6.05
				" "	140	6.25
				" , högländ mark	141	
				" "	142	
				skog, jordbättras ej	143	
				åker, mylla på lera	144	6.15
				" "	145	6.05
				" "	146	6.20
				" "	147	6.15
				" "	148	6.35
				" "	149	6.40
				Summa:		
			Området M-N			
5/24	4 3		Skattmeja Börjes-gården	Åke Lundberg		
				arr. Bertil Salelin		
				skog, jordbättras ej	150	
				åker, högländ mark	151	
				" , mylla på lera	152	6.55
				" "	153	
				" "	154	
				" "	155	
				" "	156	
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	14					2	21								7120	-
	16													500	80	-
	15													550	82	50
	16													"	88	-
	25													350	87	50
	22													300	66	-
	22													200	44	-
	14													100	14	-
							20							—		
							02							—		
							17							—		
	12													150	18	-
	09													200	18	-
	11													150	16	50
	12													200	24	-
	08													100	8	-
	07													"	7	-
19	03					2	60								7673	50
							06							—		
							24							—		
	09													300	27	-
	09													"	27	-
	09													"	27	-
	07													"	21	-
	05													"	15	-
	39						30								117	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, myrlla på lea	157	
				" "	158	
				" "	159	
				" "	160	
				" "	161	
				" "	162	
				" "	163	
				" "	164	
				" "	165	
				" "	166	
				" "	167	
				" "	168	
				" "	169	
				" "	170	
				" , fårbättras ej	171	
				" " "	172	
				" , myrlla på lea	173	
				" "	174	
				" "	175	
				" "	176	
				" "	177	
				" "	178	
				" "	179	7.10
				" "	180	6.75
				" "	181	6.90
				" "	182	6.80
				" "	183	"
				" "	184	"
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39						30								117	-
	04													300	12	-
	08													"	24	-
	07													"	21	-
	07													"	21	-
	07													"	21	-
	07													"	21	-
	07													"	21	-
	05													"	15	-
	05													"	15	-
	10													"	30	-
	09													"	27	-
	12													"	36	-
	13													"	39	-
	14													"	42	-
						1	15							—		
						2	52							—		
	29													300	87	-
	29													"	87	-
	28													"	84	-
	28													"	84	-
	27													"	81	-
	28													"	84	-
35	13													250	32	50
70	13													450	58	50
60	09													400	36	-
70	15													450	67	50
"	15													"	67	50
75	14													500	70	-
4	02					3	97								1.301	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				åker, förbättras ej	185	
				" "	186	
				väg	187	
				tomt, förbättras ej	188	
				åker, "	189	
				Summa		
			Området O-R			
1/8	3⁴		Skallmeja Måns Johansgården	Hilmer Friberg		
				väg	190	
				åker, förbättras ej	191	
				" . mylla på lera	192	6.05
				" "	193	6.00
				" "	194	6.10
				" "	195	6.05
				" "	196	6.15
				" "	197	"
				" "	198	6.10
				" "	199	6.15
				Summa		
Avst	3¹⁰		D:o	Carl Friberg		
				åker, mylla på lera	200	6.20
				tomt	201	6.30
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	02					3	97								1.301	—
						2	02							—		
							42							—		
							35							—		
							27							—		
							05							—		
4	02					7	08								1.301	—
							19							—		
							08							—		
Rank 20																
95		23												500	115	—
100		29												"	145	—
90		08												450	36	—
95		09												500	45	—
85		11												400	44	—
"		11												"	44	—
90		10												450	45	—
85		13												400	52	—
	1	14					27								526	—
Rank 20																
80		19												400	76	—
50		09												200	18	—
		28													94	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Området A-L		
1/12	7 9		Skallmeja Elvings-		
			gården	Ake Lundberg, Järpås	
5/24	4 3		Skallmeja Röjes-		
			gården	Densamme	
				Summa	
			Området M-N		
5/24	4 3		Skallmeja Röjes-		
			gården	Ake Lundberg, Järpås	
				Summa	
			Området O-R		
1/8	3 4		Skallmeja Måns		
			Johansgården	Hilmer Friberg	
Aost	3 10		D:o	Carl Friberg	
				Summa	
			Slutsammandrag		
			Området A-L		
			" M-N		
			" O-R		
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	32						32								4.883	—
19	03					2	60								7.673	50
31	35					2	92								12.556	50
4	02					7	08								1.301	—
4	02					7	08								1.301	—
1	14						27								526	—
	28														94	—
1	42						27								620	—
31	35					2	92								12.556	50
4	02					7	08								1.301	—
1	42						27								620	—
36	79					10	27								14.477	50

Åsen den 28 april 1944.

Statens [illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Området A-L.								
+50 1 - 1	50	**Sträckan A-B.**								
+33 1 - 1	33	Schaktning av lera för								
		öppet dike m³	20	1.20			24	-		
+33 +50 1 - 1		12" betongrör m	17	4.15			70	55		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning samt dikes-								
		jordens återfyllning	17	0.45			7	65		
+33 1		Betongöga, 12"	1				25	-		
+50 1		Brunn typ A, d=0.60 m utg	~~1~~				~~50~~	~~-~~	~~177~~ 127	~~20~~ 20
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		läggas c:a 15 %							~~25~~ 17	~~36~~ 86
		Ersättningar till ägaren								
		av Lilla Molycke 2 5-6								
		för bortgrävd mark m²	22	0.12			2	64		
		för intrång av jordupplag m³	20	0.24			4	80	7	44
							Summa:		~~210~~ 152	~~-~~ 50
+50 +72 1 - 2	122	**Sträckan B-C.**								
		9" betongrör m	122	2.50			305	-		
+50 1 - 2		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.50	25	-				
+72 - 2		D:o "	72	0.70	50	40	75	40		
+72 2		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	430	40
		Tillägges c:a 15 %							64	60
							Summa:		495	-
+72 +53 2 - 4	181	**Sträckan C-D.**								
		10" betongrör m	181	2.90	524	90				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	181	1.10	199	10				
+95+53 3, 4		Brunn typ A, d=0.60 m utg.	2	50:-	~~100~~ 50	~~-~~			~~824~~ 774	~~-~~
		Tillägges c:a 15 %							~~126~~ 118	~~-~~ 50
							Summa:		~~950~~ 892	~~-~~ 50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+53 +63											
4 - 13	910	**Sträckan D-E.**									
+53 +2											
4 - 7		8" tegelrör	m	249	2.30	572	70				
+85											
- 7		6" "	"	83	1.65	136	95				
+73											
- 9		5" "	"	188	1.15	216	20				
- 11		4" "	"	127	0.85	107	95				
+63											
- 13		3" "	"	263	0.55	144	65	1.178	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	249	1.25	311	25				
		D:o	"	83	1.05	87	15				
+85 +35											
7 - 8		D:o	"	50	0.70	35	-				
+54											
- 8		D:o	"	19	0.80	15	20				
+94											
- 8		D:o	"	40	0.65	26	-				
+17											
- 9		D:o	"	23	1.05	24	15				
+68											
- 9		D:o	"	51	0.70	35	70				
+73											
- 9		D:o	"	5	1.50	7	50				
+90											
- 9		D:o	"	17	0.80	13	60				
+74											
- 10		D:o	"	84	0.55	46	20				
+94											
- 10		D:o	"	20	0.65	13	-				
- 11		D:o	"	6	1.50	9	-				
+76											
- 12		D:o	"	176	0.40	70	40				
+80											
- 12		D:o	"	4	1.20	4	80				
+40											
- 13		D:o	"	60	0.55	33	-				
+63											
- 13		D:o	"	23	0.40	9	20	741	15		
+2											
7		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+80 +63						35					
12, 13		" " A, d=0.375 m		2	35:-	~~70~~	-				
+73	12+80 ändrat					12		117	-	2036	60
9		" " D, d=0.45 m		1		30	-	~~140~~	-	2.059	60
		Tillägges c:a 15 %								310	40
										2347	-
								Summa:		2.370	-
		Avgår för ändrad dikesstränkning								- 73	-
								Summa		2.304	✓
+90 +73											
14 - 18	383	**Sträckan B-F.**									
+90 +4											
14 - 17		6" tegelrör	m	214	1.65	353	10				
+89											
- 17		5" "	"	85	1.15	97	75				
+73								353 10			
- 18		4" "	"	84	0.85	71	40	522	25		
		Överföres:						353 10			
								522	25		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					353 10 ~~522 25~~			
+90 +80 14 - 15		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	90	0.70	63	-				
+95 - 16		D:o "	115	0.75	86	25				
+9 - 17		D:o "	~~14~~ 9	1.05	~~14~~ 9 45	70				
+40 - 18		D:o "	131	0.70	91	70				
+73 - 18		D:o "	33	0.55	18	15	158 70 ~~273~~	80		
+4 17		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+73 18		" " A, d=0.375 m	1		35	-	40 ~~75~~	-	557 80 ~~871~~	05
		Tillägges c:a 15 %							81 20 ~~128~~	95
							Summa:		633 ~~1.000~~	-
+45 70 - 73	345	Sträckan B-G. utgår								
+28 70 - 72		4" tegelrör m	228	0.85	193	80				
+45 - 73		3" " "	117	0.55	64	35	258	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	228	0.65	148	20				
		D:o "	117	0.55	64	35	212	55		
+45 73		Brunn typ D, d=0.375 m	1				25	-	~~495~~	70
		Tillägges c:a 15 %							~~74~~	30
							Summa:		~~570~~	-
+72 30 - 32	272	Sträckan C-H.								
+94 30 - 31		5" tegelrör m	194	1.15	223	10				
+72 - 32		3" " "	78	0.55	42	90	266	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	194	0.75	145	50				
		D:o "	78	0.60	46	80	192	30		
+98 +94 30, 31		Brunn typ A, d=0.45 m utgår	~~2~~	~~40:-~~	~~80~~	-				
+72 32		" " A, d=0.375 m	1		35	-	35 ~~115~~	-	149 30 ~~573~~	30
		Tillägges c:a 15 %							74 70 ~~86~~	70
							Summa:		568 ~~660~~	-
+10 40 - 44	410	Sträckan D-J-K.								
+15 40 - 41		8" tegelrör m	115	2.30	264	50				
		Överföres:			264	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			264	50				
+15 +33 41 - 42		6" tegelrör m	118	1.65	194	70				
+10 - 44		5" " "	177	1.15	203	55	662	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	115	0.75	86	25				
+15 +29 41 - 42		D:o "	114	0.65	74	10				
+33 - 42		D:o "	4	1.50	6	-				
+10 - 44		D:o "	177	0.85	150	45	316	80		
+15 +33 +10 41, 42, 44		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			120	-	1.099	55
		Tillägges c:a 15 %							165	45
							Summa:		1.265	-
+86 50 - 51	186	Sträckan J-L.								
		4" tegelrör m	186	0.85			158	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	186	0.55			102	30		
+86 51		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	295	40
		Tillägges c:a 15 %							44	60
							Summa:		340	-
	732	+32 Sträckan 20 - 27.								
		Gränsdiket bibehålles								
		oförändrat såsom ytvatten-								
		dike								
		Området M-N.								
+88 60 - 63	388	Sträckan M-N.								
+56 60 - 61		8" tegelrör m	156	2.30	358	80				
+33 - 62		6" " "	77	1.65	127	05				
- 63		5" " "	67	1.15	77	05				
+88 - 63		4" " "	88	0.85	74	80	637	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	156	0.65	101	40				
+56 61 - 63		D:o "	144	0.55	79	20				
		Överföres:			180	60	637	70		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			180	60	637	70		
		D:o m	88	0.50	44	-	224	60		
+56 +33 + 61, 62, 63		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
+88 63		" " A, d=0.375 m	1		35	-	155	-	1.017	30
		Tillägges c:a 15 %							152	70
							Summa:		1.170	-
		Området O-R.								
+38 80 - 81	138	Sträckan O-P-Q.								
80 - 81		4" tegelrör m	100	0.85	85	-				
+38 - 81		3" " "	38	0.55	20	90	105	90		
		Grävning, läggning och återfyllning m	138	0.60			82	80		
+38 81		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	223	70
		Tillägges c:a 15 %							31	30
							Summa:		255	-
+4 90 - 91	104	Sträckan P-R.								
		4" tegelrör m	104	0.85			88	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m	104	0.70			72	80		
+4 91		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	196	20
		Tillägges c:a 15 %							28	80
							Summa:		225	-
		Sammandrag.								
		Området A-L.								
50		Sträckan A-B					210	-		
122		" B-C					495	-		
181		" C-D					950	-		
910		" D-E					2.370	-		
383		" B-F					1.000	-		
345		" B-G					570	-		
272		" C-H					660	-		
2263		Överföres:					6.255	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							5.045 -			
2263		Överfört:					6.255 -			
							1.117 -			
410		Sträckan D-J-K					1.265 -			
									6.162	
186	2859	" J-L					340 -		7.860 -	
		Området M-N.								
									1.124 -	
	388	Sträckan M-N							1.170 -	
		Området O-R.								
138		Sträckan O-P-Q					255 -			
104	242	" P-R					225 -		480 -	
									7.766 5	
	3489	Summa:							9.510 -	

Skara den 28 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i förrättningsmannens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar

må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

+ 5.83 m, kors i jordfast sten, 82 meter vänster punkt 51+6,
+ 6.35 m, " " " " 28 " " " 8+66
+ 6.51 m, " " " " 40 " " " 12+73
+ 6.84 m, " " " " 180 " " " 60.

Åsen den 28 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsläng.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skellmeja socken.				
			Området A-L				
1/12	7⁹		Skellmeja Ekängsgården				
			Åke Lundberg, Järpås				
5/24	4³		Skellmeja Järpsgården				
			Åke Lundberg, Järpås				
			Summa				
			Området M-N				
5/24	4³		Skellmeja Järpsgården				
			Åke Lundberg, Järpås				
			Summa				
			Området O-R				
			Skellmeja Hans Johansgården				
1/8	3⁴		Hilmer Friberg				
Avst	3¹⁰		Carl Friberg				
			Summa				
			Slutsammandrag.				
			Området A-L				
			" M-N				
			" O-R				
			Summa				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
GÄKARA


Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägarens genomsnittliga kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
					totalt åker skog åker					
4.883:—					46 – 43	3.056:75	38.89	145	30	
7.673:50					se ovan	4.803:25	61.11	228	32	
12.556:50						7.860:—	100.00	373	62	82.65
1.301:—					se ovan	1.170:—	100.00	55	60	
1.301:—						1.170:—	100.00	55	60	12.30
526:—					12 – 10	408:—	85.00	19	41	
94:—					—	72:—	15.00	3	42	
620:—						480:—	100.00	22	83	5.05
12.556:50						7.860:—		373	62	82.65
1.301:—						1.170:—		55	60	12.30
620:—						480:—		22	83	5.05
14.477:50						9.510:—		452	05	100.00

Åsen den 28 april 1944.

Statens e. [illegible]

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Skallmeja Börjesgården, Skallmeja Måns Johansgården och Skallmeja Elvingsgården i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

Avdikningsområdet är beläget 0.8 - 1.7 km nordväst om Skallmeja kyrka inom sektionerna 1 och 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som omfattar uppgrävning för och läggning av rörledningarna A-B-C-D-E, B-F, B-G, C-H, D-J-K, J-L /Området A-L/ M-N,/Området M-N/, O-P-Q, och P-R /Området O-R/, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	35.5 hektar,	vid punkt	30+98	2.6 hektar,
	C	26.0 "		31+94	1.6 "
	D	19.1 "		H	0.6 "
	7+2	7.0 "		J	8.7 "
	9+73	3.1 "		42+33	5.3 "
	11	2.5 "		K	2.0 "
	E	0.8 "		L	1.3 "
	70+74	3.7 "		61+56	5.4 "
	72+28	2.6 "		62+33	3.8 "
	G	1.4 "		63	2.2 "
	17+4	3.2 "		N	1.3 "
	F	0.8 "		P	1.8 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar.

Vattenmängden till rörledningen A-B-C-D-E har dock kunnat reduceras något med hänsyn till att en del av ytvattnet kan avbördas i öppna gränsdiken. Sålunda beräknas flodvattenavrinningen uppgå till

vid punkt	B	48.0 seklit.,	vid punkt	7+2	5.9 seklit.,
	C	33.7 "		9+73	2.0 "
	3+95	27.2 "		11	1.6 "
	D	24.0 "			

Rörledningarna M-N och O-P skola kopplas i brunnar tillhörande "Skallmeja dikningsföretag av år 1941", vilket företag är fullbordat.

Inga trumbyggnader ingå i detta dikningsföretag.

Ersättningar skola utgivas till ägaren av Norrmansgården /Molycke Lilla 2 5-6 /

för bortgrävd mark med 2.64

för intrång av jordupplag med 4.80

Summa kronor 7.44.

För övrigt skola inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande utgå.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har uppskattats med hänsyn till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning. Dessa värden hava angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen /s.k. vattendomstolsavgift/ skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjuggoen kronor och 72 öre

/21:72/, motsvarande en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 9 510 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna för arbetenas utförande som i syneförrättningskostnaderna samt fastigheternas delaktighetsprocent i företagets kostnader.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga om företaget,

att det skall, därest intressenterna önska fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med dikningsförslaget,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1949 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Företagets namn skall vara "Åsens dikningsföretag av år 1944".

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Ägaren av Åsen /Skallmeja Börjesgården 4^{3} och Skallmeja Elvingsgården 7^{9}/ skall svara för underhållet av avloppen inom områdena A-L och M-N. Hilmer Friberg svarar för 85 % av underhållskostnaderna och Karl Friberg svarar för 15 % av

underhållskostnaderna för rörledningarna tillhörande området O-R.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Åsen den 28 april 1944.

Statens o. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Åsens dikningsföretag

m. m. år 1944

i Skallmeja *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	6	0,50			3	—
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	0.3	1,50	—	45		
		kroklinje „	0.2	3,00	—	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.14 *ha* st	10	0.17	1	70		
		ha	1.42	1.06	1	50		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.14 *ha* st	2	0.05	—	10		
		ha	0.27	0.78	—	21		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30%			1	36		
		Kopiering till kontrollkarta 3 40			41	58		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7	—		
		övriga regalark / blad st					54	50
		Överföres					57	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 50
1943	3-5 nov.	**Avvägning.**				
1944	6 april	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	3½	12,00	42 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 *punkter pr ha* ..... *ha*	1.50	0.50	— 75	
		avvägda punkter ..... *st*	36	0.03	1 08	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	0.2	2,00	— 40	
		inlagd med ledning av höjdsiffror *dagar*	1/8	12,00	1 50	45 73
		i annan mark ..... „		5,00		
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.23 *ha,* ..... *st*	201	0.05	10 05	
		ha	47.06	0.10	4 70	14 75
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	201	0,04		8 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			~~1~~ —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	175	0.06 ~~0,12~~	10 50	10 50
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.13	3:—	3 39	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	3.02	3.50	10 57	13 96
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	18	0.12	2 16	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	5	0.25	1 25	
		..... „				
		..... „				3 41
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1943	5 nov.	*dagar*	½	12,00		6 —
	29 nov.	**Dimensionsberäkning,** *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	0.03	3,50	— 10	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	3.17	6,00	19 02	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	0.32	10,00	3 20	22 32
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	211	0,03	6 33	7 33
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				197 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				197 54
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... km	1.03	2,50	2 57	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	2.46	4,00	9 84	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 51	21 92
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... st		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... st		4,00		
		Grundförstärkning ..... m²		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	36	0,01		— 36
		Översiktskarta, *§ 41*				4 06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... st		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		3 50
		Utlåtande, *§ 45* och föreningsskrivelse ..... sid	6	3,00		18 —
1944 28 april		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar	3/4	12,00		9 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00		
		..... „		12,00		
		.....				
1944 31 mars		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... dagar	1/6	12,00		2 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 lyggar ..... „	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning ..... „		12,00		
		slamficka ..... „		12,00		
		.....				6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				262 38
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga regalark blad ..... st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000 *, medelareal* 0.23 *ha, ägofigurer* st	201	0.10	20 10	
		..... ha	47.06	0.28	13 17	
		Överföres			40 27	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			40 27	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8 31	
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 1155	0,02	23 10	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	211	0,05	10 55	83 98
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*			
		befintligt vattendrag eller vall	*„* 0.83	3:–	2 49	
		nytt avlopp eller vall	*„* 1.03	5:–	5 15	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 2.46	6:–	14 76	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 73	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* 1	3,00	3 –	27 13
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, ~~rörutlopp och slamficka~~	*„* ½	12,00	6 –	
						6 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid* 40	0,55		22 –
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06
		Summa kronor				143 17
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3:50, 2.75 + 3.25)			9 50	10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	*dagar* 4½	8:–	36 –	
						36 –
		Summa kronor				46 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				262 38
		Lösen för kopior och avskrifter				143 17
		Övriga förrättningskostnader				46 50
		Summa kronor				452 05

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings Åsbo *häradsrätt.*

den 28 april *1944*

Statens lantbrukslagenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486


R-E1a-1074

Typritningar

Skala 1:30


1 0,5 0 1 2 3 4m

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter.




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B.



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



R-E1a-1074

BEVIS

43/46

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1950
DIARIE NR U 2644
SAK NR

över verkställd avsyning.

Företag: "Åsens dikningsföretag av år 1944" i Skallmeja socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Åke Lundborg,
Förtroendeman:
Exp. intressent: S:t Sigfridsgatan 3, Skara.

BESLUT
DEN 6 APR 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 31 augusti 1946

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.960:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1949

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1950

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 13 nov. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Området A - L.

Diket A - B - C - D - E.

Brunnarna vid 1+50 och 3+95 voro ej utförda.

Vid 12+80 var brunnen utbytt mot en stensil.

Å sträckan C - D - E var rörledningen utförd i medeltal 0,2 m. högre än vad som föreskrivits.

Rördikets föreskrivna sträckning i plan hade ändrats å sträckorna 8+35 - 9+17 och 9+90 - 12+93.

Diket B - F.

Sträckan 17+4 - 18+73 var ej utförd.

Utgående rörbotten i brunnen vid 17+4 var utförd 0,11 m. högre än vad som föreskrivits.

Diket B - G.

Diket var ej utfört.

1 kr. Ritning.
2 pktr. (rulle)

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206750

Diket C - H .

Brunnarna vid 30+98 och 31+94 voro ej utförda. Rörledningen var utförd i medeltal 0,4 m. högre än vad som föreskrivits.

Diket D - I - K .

Brunnen vid K var ej utförd.

5" rören hade å sträckan 42+33 - 44+10 utbytts mot 4" rör.

Å sträckan I - K var rördiket utfört i medeltal 0,2 m. högre än vad som föreskrivits.

Diket I - L .

Diket var ej utfört.

Området M - N .

Diket M - N .

Brunnen vid 63 var ej utförd.

Sträckan 61+56 - 63+88 var utförd i medeltal 0,05 m. högre än vad som föreskrivits.

Förestående, av intressenten begärda ändringar, ha med grönt införts å plan- och profilritningen.

Anledningen till rörledningarnas avvikelser från fastställd arbetsplan beträffande höjdlägen, sträckning i plan samt uteslutande ur arbetsplanen har varit upprättad täckdikningsplan å Skallmeja Börjesgården jämte utförd täckdikning.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 13.405:78 kronor.

Skara den 21 nov. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1950
DIARIE Nr 12644
SAK Nr

"Åsens dikningsföretag av år 1944".

Beräkning av kostnader för avvikelser från fastställd arbetsplan enligt kostnadsförslagets à-priser.

U t g å r .

Området A - L .

Diket A - B - C - D - E .

Ej utförda brunnar vid 1+50 och 3+95 115:-- kr

Utbyte av brunn vid 12+80 till stensil 23:-- "

Ändrad sträckning i plan 8+35-9+17.

Enl. förslaget 183:--
" ändring -154:-- 29:-- "

Ändrad sträckning i plan 9+90-12+93.

Enl. förslaget 443:--
" ändring -429:-- 14:-- "

Diket B - F .

Ej utförd sträcka 17+4 - 18+73 367:-- "

Diket B - G .

Ej utfört dike 570:--

Diket C - H .

Ej utförda (brunnar trummor) vid 30+98 och 31+94 92:--

Diket D - I - K .

Ej utförd brunn vid K 46:--

Utbyte av 5" rör mot 4" rör 42+33 - 44+10

Enl. förslaget(5") 407:--
" ändring (4") -305:-- 102:--

Diket I - L .

Ej utfört dike 340:--

Område A - L avgår kronor 1.698:--

Område M - N .

Diket M - N .

Ej utförd brunn vid 63 46:--

Område M - N avgår kronor 46:--

Skara den 25 nov. 1950.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1950
DIARIE Nr U 2644
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, såsom förtroendeman för "Åsens dikningsföretag av år 1944" i Skallmeja socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 21 nov 1950.

Skara den 29 nov. 1950.

Åke Lundborg

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknad av ändringarna berörd markägare intet att invända.

Åke Lundborg

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Stig Lundberg
Skara

Skara

43/46 - 1950.

FÖREDRAGET
DEN 21 FEB 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Nr 36 F. nr 739

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE NR J 253
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m

Vtl. kontr.

Undertecknade intressenter i "Åsens dikningsföretag av år 1944" i Skallmeja socken av Skaraborgs län får härmed vördsamm anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda arbetstiden till den 1 september 1950.

1/9 50

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom förenämnda tid har varit rådande brist på arbetskraft för dikningsarbeten.

Skara den 27 augusti 1949

Åke Lundberg
S:t Sigfridsg 3 (ordf. (kf.)
Skara

Carl Fribergs
Måns-Johansg. Skallmeja
Källtorp

Alrik Svensson
Måns-Johansgården Källtorp

Sedan den 15/10 1948 ägare av Skallmeja Måns-Johansg 34 efter Hildur Friberg

Övriga delägare i företaget lämnar sina medgivanden härtill genom bifogade handlingar bevittnade:

Rune Nyelqvist

Thea Nyelqvist

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Åsens dikningsföretag av år 1944" i Skallmeja sock en av Skaraborgs län.

Genom beslut den 31 aug. 1946 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 3.960 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 9.997:55 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 13 nov. 1950 företedda räkenskaper ha de verkliga kostanderna uppgått till 13.405:78 kronor, varav 600 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 14.477:50 kronor. Verklig merkostnad för utfört arbete uppgår till 5.152:23 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på olika områdena framgår av följande:

Område	A - L	M - N	O - R
Verklig kostnad	11.439:76	1.417:15	548:87
Urspr.beräknad kostnad	8.262:96	1.229:97	504:62
beräkn. kostnad för utfört arbete	6.564:96	1.183:97	-
Båtnad	12.556:50	1.301:—	620:-
Verklig merkostn.för utfört arbete	4.874:80	233:18	44:25
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl.K.K. 431,432.39 beräknas utgå	4.874:80	117:03	44:25

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 till hela den överskjutande kostnaden för området A-L och O-R, men området M-N bör statsunderstödet utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad för utfört arbete och båtnad, enär å detsamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

Skara den 29 nov. 1950.

Kompletterande uppgifter till utredning om förhöjt statsunderstöd till "Åsens dikningsföretag av år 1944" enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelser av den 7 maj 1951, Dnr J 714/51 och den 13 nov. 1952.

Total verklig kostnad.

1) Se utredningen av den 29 nov. 1950.

Anledningen till kostnadsstegringen.

2) Se utredningen av den 29 nov. 1950.

Tid för företagets utförande.

3) Arbetet utfördes under tiden 1949 - nov. 1950.

Ökning av båtnadsvärdet.

4) Båtnadsvärdet kan anses ha ökats med c:a 45 procent eller till i runt tal 18.200:-- kr för samf. A - L , 1.900:-- kr för samf. M - N och 900:-- kr för samf. O - R från förslagets upprättande till tidpunkten för företagets färdigställande. Härtill kommer brukningsbåtnad med avsevärda belopp.

Företagets angelägenhetsgrad.

5) Av företagets tre brukningsenheter äro två stycken ofullständiga jordbruk, varför företaget kan anses angeläget och med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad väl försvarbart.

Brukningsenheternas åkerinnehav m.m.

6) Brukningsenheternas totala åkerareal har med bläck införts i kostnadsfördelningslängden. Samtliga jordägare äro brukare.

Skara den 20 mars 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Till

Förtroendemannen för "Åsens dikningsföretag av år 1944".

Såvitt vid kontrolltillfället den 17 mars 1949 av förste ass. Stig Lundblad kunnat utrönas, befunnos rördikena A - B - C - D - E /sträckan 1+33 - 7+2/, C - H, D - I - K /sträckan 40 - 42+33/ och M - N vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Vid kontrolltillfället voro ledningarna täckta och tjäle i jorden, varför de endast kunde kontrolleras i brunnar och utlopp, där följande avvikelser beträffande höjdlägen förefunnos:

Läge	Ledningens föreskrivna höjdläge	Ledningens läge vid kontrolltillfället	Låg för grunt meter
1.	2.	3.	4.
	Rördiket A - B - C - D - E /sträckan 1+33 - 7+2/.		
2+72	2,63; 2,72	2,90; 2,91	0,27; 0,19
4+53	3,26; 3,30	3,50; 3,54	0,24; 0,24
7+2	3,55; 3,58	3,81; 3,83	0,26; 0,25
	Rördiket C - H.		
32+72	3,94	4,45	0,51
	Rördiket D - I - K /sträckan 40 - 42+33/.		
40	3,70	3,66	-
41+15	3,88; 3,96	4,11; 4,13	0,23; 0,17
42+33	4,44; 4,50	4,58; 4,60	0,14; 0,10
	Rördiket N - M.		
60	4,80	4,75	-
61+56	4,96; 5,00	4,98; 4,98	0,02; 0,02
62+33	5,09; 5,11	5,16; 5,16	0,07; 0,05
63+88	5,34	5,49	0,15

Öppna diket A - 1+33 var ej färdigställt.

Rördiket A - B - C - D - E /sträckan 1+33 - 7+2/.

Brunnarna vid 1+50 och 3+95 voro ej utförda.

Rördiket C - H.

Brunnarna vid 30+98 och 31+94 voro ej utförda.

Inkopplingen av ledningen var utförd å ledningen C - D 6 m. uppströms brunnen vid 2+72.

Enär ledningen endast kunde kontrolleras å en punkt kan utförandet av densamma varken godkännas eller underkännas, varför avgrävning av jorden och avvägning måste ske å ett flertal platser, för att få kännedom om rörledningens höjdläge.

Rördiket M - N.

Brunnen vid 63 var ej utförd.

Förestående avvikelser beträffande de kontrollerade rörledningarnas höjdlägen utom C - H samt slopande av de ej utförda brunnarna tillstyrkes till godkännande under förutsättning att den av ändringarna berörde jordägaren /Åke Lundborg/ godkänner utförandet i befintligt skick och sedermera, när företaget i sin helhet färdigställts, undertecknar en härför avsedd ansökan om ändring i arbetsplanen för företaget.

Skara den 19 mars 1949.

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

J 2644/50

MG

Hemmansägaren Åke Lundborg,
S:t Sigfridsgatan 3,
S k a r a.

Genom beslut den 31 augusti 1946 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen statsbidrag med 3.960 kronor från statens avdikningsanslag till Åsens dikningsföretag av år 1944 i Skallmeja socken av Skaraborgs län och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Lantbruksstyrelsen har denna dag i anledning av gjord framställning dels medgivit, att ändring i arbetsplanen må vidtagas i enlighet med å betänkandet gjord påskrift, dels ock föreskrivit, att i följd härav statsbidraget skall minskas från 3.960 kronor till 3.290 kronor eller med 670 kronor.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl antagit kontrakt om arbetets utförande samt godkänt ifrågavarande företag.

Det sålunda reducerade statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt gällande rekvisition tillställas Eder.

Till arbetsplanen hörande 1 häfte handlingar och 2 ritningar återgå.

.//.

Handlingarna och ritningarna skola för framtiden förvaras av Eder. Överlåtas de på annan, eller förkomma de, skall anmälan

härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i vattenlagen 13 kap. 16 och 17 §§.

Stockholm den 6 april 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Ulla Svensson

Ser E XIII b
~~171~~
DIARIE Nr 2479
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1947
R 2*1074

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.
59/46 Lindman

Betänkande

ifråga om statsbidrag till

Åsens dikningsföretag av år 1944

i Skallmeja socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag delat meddelat, att förslaget må införas med de ändringar, som angivits i en av lantbruksingenjören S. Hallin den 21 november 1950 utfärdad arbetsrapport på sätt att de fastställda jämkningarna angivits med grön bläcksking, dels ock framhållit, att det till förslaget beräknade statsbidraget skall minskas från 3.960 kronor till 3.290 kronor.

Stockholm den 6 april 1951.

Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman

Avskrift.

/

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Ernst Öhrelholm

genom Inga Pahlgren

BETÄNKANDE

ifråga om statsbidrag från statens avdikningsanslag till "Åsens dikningsföretag av år 1944" i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget 0.8 - 1.7 km nordväst om Skallmeja kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 28 april 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen hava icke anförts /Bil. II/.

Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ifullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till i företaget ingående

mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i förrättningsmannens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Aktförvarare: Åke Lundborg, Järpås.

Beslut angående ansökning om statsbidrag.

Enligt föreningsskrivelse /Bil. 5 i synehandlingarna/ hava företagets delägare överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga IV utvisar, statsbidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå med 3.960:- kronor.

Täckdikning av de i företaget ingående markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendimstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget och i statsbidrag.

Bilaga V. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakten, vilken består av 1 häfte handlingar samt antingen 2 blad originalritningar eller också 2 blad kopior av ritningarna.

Skara den 8 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	~~7.758:56~~ ~~9.502:56~~	
Ersättningar	7:44	~~7.766:—~~ ~~9.510:—~~

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	452:05	
" " utredning angående statsbidrag	35:50	~~487:55~~
Summa kronor:		~~8.253:55~~ ~~9.997:55~~

Skara den 8 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.997 kronor 55 öre. Stockholm den 31 augusti 1946.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Öfverholm
gm. Inga Pahlsson

I samband med av Kungl. Landtbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 8.253 kronor 55 öre.

Stockholm den 6 april 1951.
Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 28 april 1944 avslutad syneförrättning rörande Åsens dikningsföretag av år 1944 i Skallmeja socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Åsens dikningsföretag av år 1944

i Skallmeja sock en

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Hela företaget

Åker	36.79	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	36.79	har

Markens blivande värde i medeltal ..... kronor pr har

" " " högst ..... " " "

Båtnaden har uppskattats till 14477:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 9510:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till ..... "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 28 april 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Åke Lundborg

Adress: Järpås

Anm.:

Skara den 26 maj 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
192586

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Skallmeja socken.							
				Området A-L.						
1/12	7[9]		Skallmeja Elvingsg:n	Åke Lundborg, Järpås	12	32			12	32
5/24	4[3]		Skallmeja Börjesgården	Densamme	19	03			19	03
				Området M-N.						
5/24	4[3]		Skallmeja Börjesgården	Åke Lundborg, Järpås	4	02			4	02
				Området O-R.						
1/8	3[4]		Skallmeja Måns Johans-							
			gården	Hilmer Friberg	1	14			1	14
Avst.	3[10]		D:o	Carl Friberg	-	28			-	28
				Summa:	36	79			36	79

Bil. IV.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.66	38.10				
4.883	-	3.056	75	145	30	11	41	3.213	46			1.224	21		
7.673	50	4.803	25	228	32	17	93	5.049	50			1.923	66		
1.301	-	1.170	-	55	60	4	37	1.229	97	0.95	48.25	593	40		
										0.81	43.35				
526	-	408	-	19	41	1	52	428	93			185	92		
94	-	72	-	3	72	-	27	75	69			32	81		
14.477	50	9.510	-	452	05	35	50	9.997	55			3.960	-		

Skara den 8 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Åsens dikningsföretag av år 1944" i Skallmeja socken, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		4:-
Avskrift av betänkandet med bilagor	9 sidor á 0:55 kr	4:95
Inhäftning, 2 band		2:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	35:50

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 8 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: