



Akt nr:

R-E1a-1078

AU$R-E1a-1078

363/47

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1950
DIARIE-NR J 1997
SAK NR

Skuldförbindelse överlämnad
till Herr Öberg
den 16/1 1951
godkänd den 25/1 1951

R 3-1078

KONTRAKT.

486/47

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 december 1947 till

Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945 i Fyrunga socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med elvatusentvåhundratrettio (11.230)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusensexhundranittio (6.690)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* ~~1950~~ 1951,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

= v.l (fullb. 31/juli 1950)

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
7. 1947. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
273547

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråt upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bjertorp, Stora Hov den 16 augusti 1950.
Knut Littorin

Att **Godsägare Knut Littorin, Bjertorps Egendom, Stora Hov**

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

A. H. Svensdotter — Carl Larsson

Adress Fyrunga — Adress Fyrunga

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Kåggbrant

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII
2208
LANTBRUKSSTYRELSEN
R 3:1078
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2208-3

Handlingar angående
Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945
i Fyrunga socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

3x1078

7.

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
24 MRS 1969
Diarie Nr
Sak Nr

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skaraborgsgatan 10
532 00 Skara

Fyrunga socken

Härmed meddelas styrelseledamöter i Bremsegårdens Dikningsföretag av år 1945:

Ordförande och kassör Lantbrukare Åke Bohman, Baggebol
Fyrunga, 530 20 Kvänum
Ord. ledamöter, Anders Frimodig och Karl Larsson
Styrelsesuppleanter, Gottfrid Kärnblad och Rune Lindahl
Ord. revisorer, Ivar Brenander och Sven Johansson
Revisorssuppleant, Allan Fahlgren

Baggebol Fyrunga den 18/3 1969

Åke Bohman

Åke Bohman
Ordf.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bremsegården m.fl. hemman i Fyrunga socken av Skaraborgs län.

Den 27 oktober 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Anders Frimodig, Bremsegården , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Karl Henriksson, Stora Noleby, Fyrunga, och

Klas Fahlgren, Håkan Larsgården, Fyrunga,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Anders Frimodig, Bremsegården, jämväl såsom ombud för Anna och Karin Frimodig,

Åke Bohman såsom ombud för Anton Bohmans sterbhus, Baggebol,

Carl Lindahl, Bösagården,

Carl Larsson, Bremsegården,

Förvaltare Gösta Quiding såsom ombud för agronom Knut Littorin, Bjertorps egendom, enl. fullmakt /Bil. 4 a/.

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Sven Johansson, Bremsegården,

Ivar Brenander, Bremsegården,

Allan Fahlgren såsom ombud för Johan Fahlgrens sterbhus, Bremsegården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 11 dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade att styrelseval skulle äga rum vid nästa sammanträde.

§ 6 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 7 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

.....
Statens e. lantbruksingenjör.

.Karl Henriksson.... .Nils Isaksson....

Biträdande gode män.

Den 16 mars 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Anders Frimodig, Bremsegården, jämväl såsom ombud för Anna och Karin Frimodig, enl.fullm. /Bil. 4 b/,

Allan Fahlgren såsom ombud för Johan Fahlgrens sterbhus, Bremsegården, enl.fullm. /Bil. 4 c och d/,

Sven Johansson, Bremsegården,

Ivar Brenander, Bremsegården,

Åke Bohman, Baggebol, såsom ombud för Anton Bohmans sterbhus, enl. fullm. /Bil. 4 e och f/,

Carl Lindahl, Bösagården,

Carl Larsson, Bremsegården,

Klas Johansson, Bremsegården,

Förvaltare G. Quiding såsom ombud för agronom Knut Littorin, Bjertorps egendom,

Agronom G. Bergström, Bjertorps egendom,

Axel Jubel, Baggebol,

Nämndeman Claes Johansson såsom ombud för Jungs pastorat, enl. prot.-utdr. /Bil. 4 g/.

§ 8 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 10 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras å **Bjertorps egendom, Stora Hov.**

§ 12.

Sven Johansson, Bremsegården, och Ivar Brenander, Bremsegården, yrkade att det öppna diket på sträckan D-L-N-O skulle bibehållas med sitt nuvarande djup såsom flodvattendike.

§ 13 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Fyrunga den 16 mars 1945.

.....

Statens e. lantbruksingenjör.

...Knut Fahlgren... ...Karl Henriksson...

Biträdande gode män.

E. D. 89-47
1944

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
30 AUG. 1944
LÄNSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bremsegården m.fl. i Fyrunga sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Stora Hov

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Anders Frimodig,
adress Bremsegården,
pr Fyrunga.
Telefon: Stora Hov 4

Fyrunga den 28/8 1944

Anders K. Frimodig.
Emil Pettersson
Carl Lindahl
Carl Larsson
Håkan Bohman

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör E.Öfverholm, Skara.

Skara den 29.8.1944.

Skaras lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

8

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Björkeryds Kgndom	Ägo. K Lilleén
Byggehol	Åke Bohman.
Boegarden	Karl Lindehl.
Bellmagården	Anna-Anders-Boris Fastighet
"	Johan Fahlgrens arbhus.
"	Sven Johansson
"	Karl Larsson
"	Ivar Bernander
"	Gunnar Pettersson

DIARIE N:r 17737
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1944

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade med remisshandlingens återställande till länsstyrelsen inkomma med utlåtande i ärendet.

Mariestad å landskansliet den 30 augusti 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392196

9

Bilaga 2.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

10609

E D 89.49
1944

SKARABORGS LÄNS
16 SEP. 1944
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 30 augusti 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av Anders H. Frimodig, Bremsegården, Fyrunga, hos Eder gjord framställning om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bremsegården m.fl. fastigheter i Fyrunga socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 4 september 1944.

./.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Ekstrand

FÖRORDNANDE.

Extra Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~

E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16/9 1944

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Elias Brandel.

10

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Anders Frimodig, Bremsegården, Fyrunga, fredagen den 27 oktober 1944 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Bremsegården m.fl. hemman i Fyrunga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 13 oktober 1944 till:

2 kom
3 kom.

Skiftesgodemannen Karl Henriksson, Stora Noleby, Fyrunga,
Skiftesgodemannen Klas Fahlgren, Håkan Larsgården, Fyrunga,
Anna, Anders och Karin Frimodig, Bremsegården, "
Johan Fahlgrens sterbhus, " "
Sven Johansson, " "
A. Isaksson, " "
Ivar Brenander, " "
Matilda Brenander, Arvidsgården, Stora Hov,
Hanna Maria Ryman, Nygård, Bro,
Greta Hellstrand, Petersborg, Östertälje,
Erik Brenander, Nedergatan, Fyrunga,
Märta Ingeborg Alfredsson, Trässberg, Saleby,
Arvid Brenander, Jönköping,
Sigrid Linnea Lundberg, Arvidsgården, Stora Hov,
Åke Bohman, Baggebol, Fyrunga,
Carl Lindahl, Bösagården, Fyrunga,
Carl Larsson, Bremsegården, Fyrunga,
Klas Johansson, " "
Bjertorps egendom, Stora Hov.

Skara den 13 oktober 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Anders Frimodig, Bremsegården, fredagen den 16 mars 1945 klockan 9.15, avsändes den 23 februari 1945 till samtliga i ovanstående förteckning. Dessutom underrättades Jungs pastorats kyrkoråd om att f. komministerbostället Fyrunga Knutsagården berörs av förrättningen samt Axel Jubel, Baggebol, Fyrunga.

Skara den 23 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 a.

BJERTORPS EGENDOM
STORA HOF.

Riksteleф. St. Hof. N:o 1.

STORA HOF den 19

FULLMAKT

för förvaltare Gösta Quiding, att vid sammanträde hos lantbr. Anders Frimodig, Bremsegården, Fyrunga, för torrläggning å mark tillhörande Bremsegården m.fl. hemman i Fyrunga socken, min talan föra och min rösträtt öva, godkännande jag ombudet lagenligt göra och låta.

Bjertorps Egendom, St. Hov den 27/10 1944.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Bilaga 4 b.

FULLMAKT

för Anders Helge Frimodig eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bremsagården m. fl. hemman i Tyranga sock. och Skb län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tyranga den 16/9 1945

Anna Frimodig Karin Frimodig,

Bevittnas:

Erik Nord. Maika Nord

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 4 c.

FULLMAKT

för Allan Fahlgren eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bremsegården m. fl. hemman i Fyrunga sockn och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles. ~~ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget~~. Ombudets åtgärder godkännas.

Fyrunga den 15/3 1945

Evat Fahlgren.

Bevittnas:

Johan Svanberg Nancy Björk

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

14

Bilaga 4 d.

FULLMAKT

för Allan Fahlgren eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bremsagården m. fl. hemman i Fyrunga sock och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ~~ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget~~. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fyrunga den 15 mars 1945

Ester Fahlgren

Bevittnas:

Ivar Johansson Ivar Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

15

Bilaga 4 e.

FULLMAKT

för Åke Bohman eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bremsegårdens m. fl. hemman i Fyrunga socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Baggebol den 4/2 1945

Karolina Bohman

Bevittnas:

Axel Jubel

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 4 f.

FULLMAKT

för Åke Bohman eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bremsegården m. fl. hemman i Fyrunga socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Baggebol den 1/2 1945

Hilda Bohman Ruth Bohman

Bevittnas:

Axel Jubel

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

17

Bilaga 4 g.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med
Jungs pastorats *~~församlings~~*
kyrkoråd den 4 mars *19* 45.

§ 1.

Då för överläggning av vissa till förande Bremsegården m.fl. rensnan inom Tyrunga socken expropriationsrättning enligt vattenlagen kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Tornodij, Bremsegården, fredagen den 16 mars 1945 kl. 9.15, och då jävs kommunalstämmans ledamöter Tyrunga Bremsegården äges delvis av förrättningen berörd, valde Pastorats kyrkoråd till ombud att bevaka nämnda boställes rätt ledamoten av pastorats kyrkoråd, nämndemannen Elias Johansson och till hans suppleant suppleanten i pastorats kyrkoråd, J. kyrkovärden Anton Johansson.

Justerat:
Emil Johansson
Linnar Berggren
Gustaf Jakobsson.

Till sidan:
Nils Albertsson,
ordförande.

Rätt utdraget intygar

Nils Albertsson
Ordförande.

457. HÅKAN OHLSSON, LUND.

Bilaga 5 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Fyrunga Bremsegården, Fyrunga Nedergatan, Fyrunga Bösegården, Baggebol och Bjertorps egendom i Fyrunga socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Frimodig, Bremsegården, fredagen den 16 mars 1945 klockan 9.15. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 22 februari 1945.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Fyrunga församling den 4 mars ~~februari~~ 1945.

PASTORSÄMBETET I JUNG. ÖTTUM OCH FYRUNGA

.....Nils Albertson,

.....Nygårdsbacke.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om anslagningen, återsändes till mig.

Skara den 22 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

19

Bilaga 5 b.

Från konto 35683

Till konto 30170

har 10 Kronor 80 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Tidning, Skara

BOKFÖRT 28.2.45 POSTGIROKONTORET

Kupong nr 25

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Fyrunga Bremsegården, Fyrunga Nedergatan, Fyrunga Bösegården, Baggebol och Bjertorps egendom i **Fyrunga socken** kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Frimodig, Bremsegården, **fredagen den 16 mars 1945** klockan 9.15. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 22 februari 1945.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Fol.

SKARA den 26/2 1945

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884

SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS: TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Utkommer måndagar, onsdagar och fredagar

Statens e.lantbruksingenjör
Herr E Öfverholm
S k a r a

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
1945							
26 febr	2843	Kung ang. sammanträde å Bremsegården, Fyrunga					
		16/3 1945 ang. syneförättning för torrl.gen.					
		dikn. av vattenbesv. marker i Fyrunga socken	1	6o			1o:8o
		Kronor					1o:8o

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Bilaga 6 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Angående: Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945.

Av syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Fyrunga Bremsegården m.fl. hemman i Fyrunga socken beröres allmänna vägen Fyrunga - Edsvära cirka 1 km sydsydöst om Fyrunga kyrka. Några meter söder om den här befintliga stentrumman föreslås på dikningsföretagets bekostnad en 12" betongrörsledning i lutning 3:1000 genom vägen. Vattensamlingsområde: 197 hektar. Rörledningen har dimensionerats för ungefär en femtedel av flodvattenmängden. Stentrumman skall tjänstgöra såsom flodvattenavlopp.

I detta sammanhang kan påpekas, att trumman är av mindre god beskaffenhet. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör den förlängas. Därest stentrumman kommer att ersättas med en rörtrumma, böra rören hava en inre diameter = minst 0.80 meter. Förlängning av trumman eller anläggning av ny rörtrumma bör ske i samband med dikningsföretagets utförande för att få rören på rätt höjd med avseende på i dikningsföretaget ingående öppet yt- och flodvattendike. Dikningsföretaget kommer sannolikt att utföras under sommaren 1945.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 26 februari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 509/45-43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

Skara.

Ang. Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 februari rörande rubricerade dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot att en rörledning framdrages genom allmänna vägen Fyrunga - Edsvära å i skrivelsen angiven plats men förbehåller sig rätt att utföra arbetet med genomgrävningen å dikningsföretagets bekostnad. Meddelande om när arbetet skall utföras bör lämnas vägmästaren i Kålltorps vägmästareområde minst två veckor i förväg.

Den i skrivelsen omnämnda stentrumman kommer att närmare undersökas och skall vid en omläggning användas rör av minst 0,80 m diameter.

Mariestad den 1 mars 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Nils G. Lenas.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Röda siffror angiva blivande värdet å ägofigurer, vilka icke ernått eller beredts möjlighet till full bearbetning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Tygnunga socken.		
1/8	1 7.		Baggebol	Anton Bohmans sterbhus	
				åker, mylla på lera	1a.
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				torrd "	23a
				åker, "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				Summa:	
1/16	ar 1 6		D:o	Anton Bohmans sterbhus	
				åker, mylla på lera	16
				" "	12
				" "	13

Öfverföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							880	176	–	1200	240	–	320	64	–
	19							1000	190	–	"	228	–	200	38	–
	21							"	210	–	"	252	–	"	42	–
	20							"	200	–	"	240	–	"	40	–
	28							"	280	–	"	336	–	"	56	–
	31							960	297	60	"	372	–	240	78	40
	30							"	288	–	"	360	–	"	72	–
	30							"	288	–	"	360	–	"	72	–
	29							"	278	40	"	348	–	"	69	60
	30							880	264	–	"	360	–	320	96	–
	29							"	255	20	"	348	–	"	92	80
	07							920	64	40	"	84	–	280	19	60
	27							840	226	80	"	324	–	360	97	20
	29							"	243	60	"	348	–	"	104	40
	24							"	201	60	"	288	–	"	86	40
	24							"	201	60	"	288	–	"	86	40
	24							"	201	60	"	288	–	"	86	40
	24							"	201	60	"	288	–	"	86	40
	25							"	210	–	"	300	–	"	90	–
	25							880	220	–	"	300	–	320	80	–
	24							920	220	80	"	288	–	280	67	20
	23							"	211	60	"	276	–	"	64	40
	27							"	248	40	"	324	–	"	75	60
5	70								5.179	20		6.840	–		1.660	80
	03							880	26	40	1200	36	–	320	9	60
	13							"	114	40	"	156	–	"	41	60
	13							"	132	–	"	180	–	"	48	–
	31								272	80		372	–		99	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på lera	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				Torv, förb. ej.	22
				" , mylla på lera	23b
				väg	24
				kanal	25
				Summa:	
1/16	ar 1	c	Bagnebol	Carl Larsson	
				kanal	37
				åker, mylla på lera	38
				"	39
				Summa:	
1/8	1	16	Kyrunga Bremsegärda	Carl Larsson	
				åker, mylla på lera	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31								272	80		372	–		99	20
	16							840	134	40	1200	192	–	360	57	60
	17							800	136	–	"	204	–	400	68	–
	16							"	128	–	"	192	–	"	64	–
	41							"	328	–	"	492	–	"	164	–
	67							"	536	–	"	804	–	"	268	–
	19							920	174	80	"	228	–	280	53	20
	18							"	165	60	"	216	–	"	50	40
	18							"	165	60	"	216	–	"	50	40
							11	–			–			–		
	08							920	73	60	1200	96	–	280	22	40
							15	–			–			–		
							10	–			–		..	–		
2	51						36		2.114	80		3.012	–		897	20
							10	–			–			–		
	48							960	460	80	1200	576	–	240	115	20
1	79							1000	1790	–	"	2148	–	200	358	–
2	27						10		2250	80		2724	–		473	20
	12							600	72	–	1200	144	–	600	72	–
	13							"	78	–	"	156	–	"	78	–
	18							520	93	60	"	216	–	680	122	40
	25							480	120	–	"	300	–	720	180	–
	24							"	115	20	"	288	–	"	172	80
	26							"	124	80	"	312	–	"	187	20
	24							520	124	80	"	288	–	680	163	20
	23							"	119	60	"	276	–	"	156	40
1	65								848	–		1.980	–		1.132	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	48	9.80
				" "	49	10.25
				" "	50	"
				" "	51	10.65
				" "	52	"
				" "	53	10.80
				" "	54	9.75
				" "	55	"
				" "	56	9.80
				" "	57	"
				" "	58	9.85
				" "	59	9.95
				" "	60	10.25
				" "	61	10.40
				" "	62	"
				" "	63	10.80
				" "	64	10.60
				imp.	65	—
				högl. m.	66	—
				åker, mylla på lera	67	11.65
				" "	68	12.—
				" "	69	11.90
				" "	70	11.85
				" "	71	11.60
				" "	72	11.45
				imp.	73	—
				"	74	—
				"	75	—
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1. 65								848	—		1.980	—		1.132	—
	19							640	121	60	1200	228	—	560	106	40
	22							"	140	80	"	264	—	"	123	20
	22							"	140	80	"	264	—	"	123	20
	12							"	76	80	"	144	—	"	67	20
	15							"	96	—	"	180	—	"	84	—
	22							720	158	40	"	264	—	480	105	60
	24							600	144	—	"	288	—	600	144	—
	25							"	150	—	"	300	—	"	150	—
	20							"	120	—	"	240	—	"	120	—
	18							"	108	—	"	216	—	"	108	—
	25							"	150	—	"	300	—	"	150	—
	24							"	144	—	"	288	—	"	144	—
	43							520	223	60	"	516	—	680	292	40
	42							640	268	80	"	504	—	560	235	20
	30							"	192	—	"	360	—	"	168	—
	31							760	235	60	"	372	—	440	136	40
	41							680	278	80	"	492	—	520	213	20
							03	—			—			—		
							12	—			—			—		
	16							960	153	60	1200	192	—	240	38	40
	05							800	40	—	"	60	—	400	20	—
	10							760	76	—	"	120	—	440	44	—
	20							"	152	—	"	240	—	"	88	—
	23							"	174	80	"	276	—	"	101	20
	17							"	129	20	"	204	—	"	74	80
							02	—			—			—		
							01	—			—			—		
							03	—			—			—		
6	91						21		4.322	80		8.292	—		3.969	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd:		
				trögl. m.	76	-
				väg	77	-
				trögl. m.	78	-
				åker, mylla på lera	79	12.55
				" "	80	13.65
				" "	81	11.65
				" "	82	11.55
				" "	83	11.85
				" "	84	11.70
				" "	85	11.50
				" "	86	11.45
				" "	87	11.-
				" "	88	10.75
				" "	89	10.6
				" "	90	10.6
				trögl. m.	91	-
				åker, mylla på lera	92	10.7
				" "	93	10.8
				" "	94	11.-
				" "	95	11.20
				trögl. m.	96	-
				väg	97	-
				Summa:		
1/28	1/29		Fyrunga Bremegärde	Carl Larsson		
				åker, mylla på lera	98	11.20
				" "	99	"
				" "	100	11.50
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Rad 15 6	91						21		4.322	80		8.292	-		3.969	20
—							04	—			—			—		
—							07	—			—			—		
—							43	—			—			—		
60	14							840	117	60	1200	168	-	360	50	40
55	23							880	202	40	"	276	-	320	73	60
70	11							760	83	60	"	132	-	440	48	40
80	13							680	88	40	"	156	-	520	67	60
40	06							1000	60	-	"	72	-	200	12	-
55	07							880	61	60	"	84	-	320	22	40
60	23							840	193	20	"	276	-	360	82	80
"	18							"	151	20	"	216	-	"	64	80
75	40							720	288	-	"	480	-	480	192	-
85	51							640	326	40	"	612	-	560	285	60
"	40							"	256	-	"	480	-	"	224	-
80	40							680	272	-	"	480	-	520	208	-
—							14	—			—			—		
75	22							720	158	40	1200	264	-	480	105	60
70	18							760	136	80	"	216	-	440	79	20
65	12							800	96	-	"	144	-	400	48	-
50	11							920	101	20	"	132	-	280	30	80
—							28	—			—			—		
—							34	—			—			—		
10	40					1	51		6.915	60		12.480	-		5.564	40
Rad 16																
50	16							880	140	80	1200	192	-	320	51	20
60	21							800	168	-	"	252	-	400	84	-
70	33							720	237	60	"	396	-	480	158	40
	70								546	40		840	-		293	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	101	11.25
				" "	102	11.60
				" "	103	11.80
				Högl. m.	104	—
				"	105	—
				åker, mylla på lera	106	11.95
				" "	107	11.90
				" "	108	11.80
				" "	109	12.10
				" "	110	12.90
				Summa:		
1/52	1,27		Fyrunga Bremsegården	Klas Johansson		
				åker, grusbl. lermylla på lera	111	12.40
				" "	112	12.25
				" "	113	"
				" "	114	"
				" "	115	"
				" "	116	12.35
				högl. m.	117	—
				Summa:		
1/28	1,28		D:o	A. Jonsson		
				åker, grusbl. lermylla på lera	118	12.15
				" "	119	12.10
				" "	120	12.35
				" "	121	12.20
				" "	122	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70								546	40		840	-		293	60
	15							640	96	-	1200	180	-	560	84	-
	12							920	110	40	"	144	-	280	33	60
	17							720	122	40	"	204	-	480	81	60
							11	-			-			-		
							14	-			-			-		
	09							1000	90	-	1200	108	-	200	18	-
	20							880	176	-	"	240	-	320	64	-
	69							720	496	80	"	828	-	480	331	20
	04							1040	41	60	"	48	-	160	6	40
	01							"	10	40	"	12	-	"	1	60
2	17						25		1.690	-		2.604	-		914	-
	43							1000	430	-	1100 ~~1200~~	473	-	100	43	-
	15							880	132	-	1100 ~~1200~~	165	-	220	33	-
	13							"	114	40	1100 ~~1200~~	143	-	"	28	60
	13							"	114	40	1100 ~~1200~~	143	-	"	28	60
	14							"	123	20	1100 ~~1200~~	154	-	"	30	80
	35							1000	350	-	1100 ~~1200~~	385	-	100	35	-
							03	-			-			-		
1	33						03		1.264	-		1.463	-		199	-
	21							880	184	80	1200	252	-	320	67	20
	20							840	168	-	"	240	-	360	72	-
	17							1040	176	80	"	204	-	160	27	20
	15							920	138	-	"	180	-	280	42	-
	16							"	147	20	"	192	-	"	44	80
	89								814	80		1.068	-		253	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, grusbl. lermylla på lera	123	12.15
				" "	124	12.20
				" "	125	12.15
				" "	126	11.85
				Trögl. m. "	127	—
				åker, "	128	11.70
				" "	129	11.40
				Summa:		
17/280	1 10		Fyenäs Brunsgärda	Sven Johnsson		
				åker, mylla på lera	130	10.05-10.10
				Summa:		
3/70	1 9		D:o	Sofi, ~~Matilda~~, Erik och Arvid Brunander, Hanna Rymna, Greta Hellstrand, Märta Alfredsson och Sigrid Lundberg		
				åker, mylla på lera	131	9.65
				" "	132	9.95
				" "	133	9.[illegible]
				torvmosse	134	—
				väg	135	—
				Summa:		
1/24	1 24		D:o	Matilda Brunander		
				åker, mylla på lera	136	9.45
				" "	137	9.35
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	89								814	80		1.068	-		253	20
	16							920	147	20	1200	192	-	280	44	80
	17							960	163	20	"	204	-	240	40	80
	15							"	144	-	"	180	-	"	36	-
	14							720	100	80	"	168	-	480	67	20
							04	-			-			-		
	10							960	96	-	1200	120	-	240	24	-
	12							720	86	40	"	144	-	480	57	60
1	73						04		1.552	40		2.076	-		523	60
1	72							1160	1.995	20	1200	2.064	-	40	68	80
1	72								1.995	20		2.064	-		68	80
1	80							1120	2.016	-	1200	2.160	-	80	144	-
	04							1160	46	40	"	48	-	40	1	60
	78							1120	873	60	"	936	-	80	62	40
							31	-			-			-		
							04	-			-			-		
2	62						35		2.936	-		3.144	-		208	-
2	06							1000	2.060	-	1200	2.472	-	200	412	-
1	67							1040	1.736	80	"	2.004	-	160	267	20
3	73								3.796	80		4.476	-		679	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/12	1[23]		Tygnunga Bremsegården	Anna, Anders och Karin Svensdtr		
				åker, mylla på lera	138	9.65
				" "	139	4
				" "	140	
				väg	141	—
				Summa:		
17/1120	1[18]		D:o	~~Anna~~, Anders och Karin Svensdtr		
				åker, mylla på lera	142a	10.15
				Summa:		
17/2240	1[22]		D:o	Anna, Anders och Karin Svensdtr		
				åker, mylla på lera	142b	10.15
1/12	4[13]		Tygnunga Nedergården	Anna, Anders och Karin Svensdtr		
				tomt och väg	143	—
				åker, mylla på lera	144a	9.80
				" "	144b	9.75
				" "	145	10.10
				" "	146	9.95
				Summa:		
1/72	4[15]		D:o	Johan Fahlgrens arvingar		
				åker, mylla på lera	147	10.50
				Summa:		
13/864	5[7]		Tygnunga Bösegården	Karl Lindahl		
				åker, mylla på lera	148	10.30
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	84							1120	4.300	80	1200	4.608	–	80	307	20
2	34							"	2.620	80	"	2.808	–	"	187	20
1	07							1080	1.155	60	"	1.284	–	120	128	40
							26	–			–			–		
7	25						26		8.077	20		8.700	–		622	80
	20							1180	236	–	1200	240	–	20	4	–
	20								236	–		240	–		4	–
	07							1180	82	60	1200	84	–	20	1	40
							86	–			–			–		
	55							1160	638	–	1200	660	–	40	22	–
	16							1080	172	80	"	192	–	120	19	20
1	11							"	1.198	80	"	1.332	–	"	133	20
2	20							1120	2.464	–	"	2.640	–	80	176	–
4	02						86		4.473	60		4.824	–		350	40
1	69							1080	1.825	20	1200	2.028	–	120	202	80
1	69								1.825	20		2.028	–		202	80
1	61							920	1.481	20	1200	1.932	–	280	450	80
1	61								1.481	20		1.932	–		450	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
26/864	5 6		Tygnaga Börsegärda	Karl Lindahl		
				åker, mylla på lera	149	10.20
				" "	150	9.85
				Summa:		
1/24	5 4		D:o	Karl Lindahl		
				åker, mylla på lera	151	9.60
				" "	152	"
				Summa:		
33/864	5 5		D:o	Karl Lindahl		
				åker, mylla på lera	153	9.85
				" "	154	10.25
				" "	155	10.-
				" "	156	10.35
				väg	157	-
				"	158	-
				tomt, jrb. ej	159	-
				Summa:		
1	1 1		Bjärtorp Skattegärda	Knud Viktorin		
1	2 1		Bjärtorp	åker, mylla på lera	160	11.75
				" "	161	11.05
				" "	162	11.-
				" "	163	"
				" "	164	"
				" "	165	"
				" "	166	"
				" "	167	10.95
				" "	168	10.90
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	18							1160	1.368	80	1200	1.416	–	40	47	20
2	01							1000	2.010	–	"	2.412	–	200	402	–
3	19								3.378	80		3.828	–		449	20
1	82							1080	1.965	60	1200	2.184	–	120	218	40
2	20							1120	2.464	–	"	2.640	–	80	176	–
4	02								4.429	60		4.824	–		394	40
	86							1040	894	40	1200	1.032	–	160	137	60
	50							1160	580	–	"	600	–	40	20	–
2	39							1120	2.676	80	"	2.868	–	80	191	20
	03							1160	34	80	"	36	–	40	1	20
							08	–			–			–		
							10	–			–			–		
							42	–			–			–		
3	78						60		4.186	–		4.536	–		350	–
	13							1160	150	80	1200	156	–	40	5	20
	16							1120	179	20	"	192	–	80	12	80
	12							1080	129	60	"	144	–	120	14	40
	08							"	86	40	"	96	–	"	9	60
	08							"	86	40	"	96	–	"	9	60
	08							"	86	40	"	96	–	"	9	60
	07							"	75	60	"	84	–	"	8	40
	07							1040	72	80	"	84	–	160	11	20
	16							1000	160	–	"	192	–	200	32	–
	95								1.027	20		1.140	–		112	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				rimp.	169	—
				åker, mylla på lera	170	10.90
				" "	171	10.95
				" "	172	11.—
				" "	173	"
				" "	174	"
				" "	175	11.35
				rimp.	176	—
				åker, mylla på lera	177	11.25
				" "	178	"
				" "	179	"
				" "	180	11.15
				" "	181	11.05
				kanal	182	—
				åker, mylla på lera	183	11.20
				" "	184	11.45
				" "	185	11.10
				" "	186	11.05
				" "	187	11.10
				" "	188	11.20
				" "	189	11.05
				" "	190	"
				" "	191	11.—
				" "	192	10.95
				" "	193	10.90
				" "	194	11.05
				" "	195	"
				" "	196	11.40
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95								1.027	20		1.140	—		112	80
							04	—			—			—		
	11							1040	114	40	1200	132	—	160	17	60
	10							1080	108	—	"	120	—	120	12	—
	10							1120	112	—	"	120	—	80	8	—
	12							"	134	40	"	144	—	"	9	60
	16							"	179	20	"	192	—	"	12	80
	09							1160	104	40	"	108	—	40	3	60
							08	—			—			—		
	32							1120	358	40	1200	384	—	80	25	60
	31							"	347	20	"	372	—	"	24	80
	33							"	369	60	"	396	—	"	26	40
	33							1040	343	20	"	396	—	160	52	80
	25							960	240	—	"	300	—	240	60	—
							11	—			—			—		
	09							920	82	80	1200	108	—	280	25	20
	06							1120	67	20	"	72	—	80	4	80
	10							840	84	—	"	120	—	360	36	—
	11							800	88	—	"	132	—	400	44	—
	29							840	243	60	"	348	—	360	104	40
	28							920	257	60	"	336	—	280	78	40
	24							800	192	—	"	288	—	400	96	—
	23							"	184	—	"	276	—	"	92	—
	24							840	201	60	"	288	—	360	86	40
	28							"	235	20	"	336	—	"	100	80
	28							"	235	20	"	336	—	"	100	80
	28							1000	280	—	"	336	—	200	56	—
	30							"	300	—	"	360	—	"	60	—
	16							840	134	40	"	192	—	360	57	60
6	11						23		6.023	60		7.332	—		1.308	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö:		
				åker, mylla på lera	197	11.10
				rimp.	198	—
				åker, mylla på lera	199	11.45
				" "	200	11.30
				" "	201	"
				" "	202	11.20
				" "	203	11.15
				" "	204	11.20
				" "	205	"
				" "	206	11.25
				" "	207	11.20
				" "	208	"
				" "	209	11.25
				" "	210	"
				" "	211	11.30
				" "	212	"
				" "	213	"
				" "	214	"
				" "	215	11.35
				" "	216	11.30
				rimp.	217	—
				åker, mylla på lera	218	11.75
				" "	219	12.45
				" "	220	12.60
				" "	221	12.50
				" "	222	"
				" "	223	12.60
				" "	224	12.50
				Öresjö:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	11						23		6.023	60		7.332	–		1.308	40
115 Fr	06							600	36	–	1200	72	–	600	36	–
							05	—			—			—		
80 Yo	16							880	140	80	1200	192	–	320	51	20
95 Fr	09							760	68	40	"	108	–	440	39	60
" "	18							"	136	80	"	216	–	"	79	20
105 Fr	09							680	61	20	"	108	–	520	46	80
110 Yo	33							640	211	20	"	396	–	560	184	80
105 Fr	23							680	156	40	"	276	–	520	119	60
" "	21							"	142	80	"	252	–	"	109	20
100 Ho	17							720	122	40	"	204	–	480	81	60
" Fr	15							760	114	–	"	180	–	440	66	–
" "	07							"	53	20	"	84	–	"	30	80
115 Ho	09							720	64	80	"	108	–	480	43	20
" "	10							"	72	–	"	120	–	"	48	–
110 "	16							"	115	20	"	192	–	"	76	80
" "	17							"	122	40	"	204	–	"	81	60
" "	18							"	129	60	"	216	–	"	86	40
" "	21							"	151	20	"	252	–	"	100	80
" 95	16							760	121	60	"	192	–	440	70	40
" "	15							"	114	–	"	180	–	"	66	–
							01	—			—			—		
105 Ho	25							800	200	–	1200	300	–	400	100	–
Stenkl 15 Fr	05							720	36	–	"	60	–	480	24	–
40	09							"	64	80	"	108	–	"	43	20
85	12							640	76	80	"	144	–	560	67	20
90	10							600	60	–	"	120	–	600	60	–
85	08							640	51	20	"	96	–	560	44	80
95	21							560	117	60	"	252	–	640	134	40
	9 97						29		8.764	–		11.964	–		3.200	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	225	12.25
				" "	226	12.35
				" "	227	12.40
				" "	228	12.50
				" "	229	"
				" "	230	12.65
				" "	231	"
				" "	232	12.90
				" "	233	13.-
				" "	234	12.85
				" "	235	12.80
				" "	236	12.85
				" "	237	"
				" "	238	"
				" "	239	"
				" "	240	12.75
				" "	241	12.90
				" "	242	12.95
				" "	243	"
				" "	244	"
				väg	245	—
				tomt, mylla på lera	246	13.50
				" "	247	13.-
				" "	248	12.85
				" "	249	12.75
				" "	250	12.60
				väg	251	—
				tomt	252	11.20
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	97						29		8.764	–		11.964	–		3.200	–
	04							560	22	40	1200	48	–	640	25	60
	06							600	36	–	"	72	–	600	36	–
	07							"	42	–	"	84	–	"	42	–
	06							560	33	60	"	72	–	640	38	40
	09							"	50	40	"	108	–	"	57	60
	20							680	136	–	"	240	–	520	104	–
	19							"	129	20	"	228	–	"	98	80
	41							840	344	40	"	492	–	360	147	60
	20							920	184	–	"	240	–	280	56	–
	16							800	128	–	"	192	–	400	64	–
	16							760	121	60	"	192	–	440	70	40
	21							800	168	–	"	252	–	400	84	–
	17							600	102	–	"	204	–	600	102	–
	18							"	108	–	"	216	–	"	108	–
	19							"	114	–	"	228	–	"	114	–
	10							720	72	–	"	120	–	480	48	–
	16							840	134	40	"	192	–	360	57	60
	13							640	83	20	"	156	–	560	72	80
	14							"	89	60	"	168	–	"	78	40
	11							"	70	40	"	132	–	"	61	60
							20	–			–					
	14							720	100	80	1200	168	–	480	67	20
	10							840	84	–	"	120	–	360	36	–
	10							960	96	–	"	120	–	240	24	–
	23							880	202	40	"	276	–	320	73	60
	25							760	190	–	"	300	–	440	110	–
							20	–			–			–		
	11							720	79	20	1200	132	–	480	52	80
13	93						69		11.685	60		16.716	–		5.030	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryds:		
				Torv, mylla på lera	253	11.40?
				" "	254	11.60?
				" "	255	11.65?
				Väg	256	—
				åker, mylla på lera	257	12.55
				" "	258	12.85
				" "	259	"
				" "	260	13.50
				Väg	261	—
				Summa:		
				Allmänna vägar		
				Landväg	262	—
				Summa:		
				Sammandrag:		
1/8	1/7		Byggebol	Anton Bohmans arfvingar		
1/16	url 6		D:o	Detsamma		
1/16	url 6		D:o	Carl Larsson		
1/8	1/16		Fyrunga Brunnegärda	Densamme		
1/28	1/29		D:o	Densamme		
1/56	1/27		D:o	Klas Johansson		
1/28	1/28		D:o	A. Isaksson		
17/280	1/10		D:o	Sven Johansson		
2/70	1/9		D:o	Sven, Erik och Astrid Bernander, Hanna Rynna, Greta Hellstrand, Märta Alfredsson och Sigrid Lundberg		
1/24	1/24		D:o	Mathilda Bernander		
				Öreryds:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	93						69		11.685	60		16.716	–		5.030	40
	07							960	67	20	1200	84	–	240	16	80
	07							1080	75	60	"	84	–	120	8	40
	08							1120	89	60	"	96	–	80	6	40
							11	–			—			—		
1	94							760	1.474	40	1200	2.328	–	440	853	60
4	09							"	3.108	40	"	4.908	–	"	1.799	60
1	84							"	1.398	40	"	2.208	–	"	809	60
1	78							"	1.352	80	"	2.136	–	"	783	20
							32	–			—			—		
23	80					1	12		19.252	–		28.560	–		9.308	–
							77	–			—			—		
							77		—			—			—	
5	70								5.179	20		6.840	–		1.660	80
2	51						36		2.114	80		3.012	–		897	20
2	27						10		2.250	80		2.724	–		473	20
10	40					1	51		6.915	60		12.480	–		5.564	40
2	17						25		1.690	–		2.604	–		914	–
1	33						03		1.264	–		1.463	–		199	–
1	73						04		1.552	40		2.076	–		523	60
1	72								1.995	20		2.064	–		68	80
2	62						35		2.936	–		3.144	–		208	–
3	73								3.796	80		4.476	–		679	20
34	18					2	64		29.694	80		40.883	–		11.188	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öcksjö:	
1/12	1 23		Fyrunga Brenegården	Anna, Anders o Karin Svinedig	
17/1120	1 18		D:o	Anders och Karin Svinedig	
17/2240	1 22		D:o	Anna, Anders o Karin Svinedig	
1/12	4 13		Fyrunga Nedergården	Densamma	
1/72	4 15		D:o	Johan Dahlgrens Arvbon	
12/864	5 7		Fyrunga Bogegården	Karl Lindahl	
26/864	5 6		D:o	Densamme	
1/24	5 4		D:o	Densamme	
32/864	5 5		D:o	Densamme	
1	1 1		Bjärtorp Skattegården	Kmb Tittorin	
1	2 1		Bjärtorp	Allmänna vägar	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
34	18					2	64		29.694	80		40.883	-		11.188	20
7	25						26		8.077	20		8.700	-		622	80
	20								236	-		240	-		4	-
	07								82	60		84	-		1	40
4	02						86		4.473	60		4.824	-		350	40
1	69								1.825	20		2.028	-		202	80
1	61								1.481	20		1.932	-		450	80
3	19								3.378	80		3.828	-		449	20
4	02								4.429	60		4.824	-		394	40
3	78						60		4.186	-		4.536	-		350	-
23	80					1	12		19.252	-		28.560	-		9.308	-
							77									
83	81					6	25		77.117	-		100.439	-		23.322	-

Sprunga den 16 mars 1945

Statens a. lantbruksinspektör

Hilda Svahlgren Karl Henriksson

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+92 0 - 1	192	**Sträckan A-B.**								
0 - 1	100	Schaktning av lera m³	125	1.50			187	50		
+92 1 - 1	92	15" betongrör m	92	6.15			565	80		
		Grävning för rörledning, rörens läggning, jordens återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	92	1.25			115	-		
1		Betonggjutning vid rörutlopp					50	-		
+92 1		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-	963	30
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							146	70
		Ersättningar för intrång av jordupplag till ägaren av: Fyrunga Knutsagården 6[1]	62.5	0.24			15	-		
		Baggebol 1[3]	62.5	0.24			15	-	30	-
							Summa:		1140	-
+92 +88 1 - 5	396	**Sträckan B-C-D-E.**								
+92 +84 1 - 3		15" betongrör m	192	6.15	1180	80				
+70 - 5		12" " "	186	4.15	771	90	1952	70		
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	192	1.25	240	-				
		D:o "	186	1:-	186	-				
+70 +76 5 - 5 / +82 +88 5 - 5		Påfyllning av jord till föreskriven höjd m	12	0.25	3	-	429	-		
+88+84+72, 3, 5 +72 3		Brunn typ C, d=0.60 m	3	45:-			135	-		
		Befintlig trumma omlägges med grusfyllning mellan trumman och rörledningen					40	-	2556	70
		Överföres:							2556	70

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							2556	70
+76 +82 5 - 5		Befintlig trumma bibehålles								
		Tillägges c:a 15 %							393	30
							Summa:		2950	-
+97 10 - 16	697	**Sträckan D-E-F.**								
+18 10 - 10		12" betongrör m	18	4.15	74	70				
+74 - 14		9" " "	436	2.50	1140	-				
+97 - 16		8" " "	223	2.15	479	45	1694	15		
+7 10 - 10		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	7	1.60	11	20				
+7 +13 10 - 10		D:o "	6	10:-	60	-				
+18 - 10		D:o "	5	1.60	8	-				
+97 - 16		D:o "	679	1:-	679	-	758	20		
+18 10		Brunn, d=0.80 m, med 15"								
		intag och 24" bräddavlopp	1		80	-				
+11+17+96+74 11,13,13,14		Brunn typ C, d=0.60 m	4	45:-	180	-				
+87 +97 15, 16		" " C, d=0.45 m	2	35:-	70	-	330	-	2782	35
		Tillägges c:a 15 %							417	65
							Summa:		3200	-
+97 +30 16 - 26	933	**Sträckan F-G-H.**								
+97 +29 16 - 18		Öppna diket bibehålles som								
		flödvattendike m	132	--						
+5 - 22		8" betongrör "	376	2.15	808	40				
+30 - 26		10" " "	425	2.90	1232	50	2040	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	376	1:-	376	-				
		D:o "	425	1.10	467	50	843	50		
+29 +40 18, 19		Brunn typ C, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
+5 22		" d=0.60 m, med 10"								
		bräddavlopp	1		45	-				
+52 22		Brunn typ B,d=0.60 m	1		25	-				
+30 +30 23, 26		" " A, d=0.60 m	2	50:-	100	-	240	-	2124	40
		Tillägges c:a 15 %							475	60
							Summa:		3600	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+22											
90 - 98	822	**Sträckan F-S.**									
+85											
90 - 90		8" betongrör	m	85	2.15	182	75				
+48											
- 92		9" "	"	163	2.50	407	50				
+45											
- 93		8" tegelrör	"	97	2.30	223	10				
+54											
- 95		6" "	"	209	1.65	344	85				
+68											
- 96		5" "	"	114	1.15	131	10				
+96											
- 97		4" "	"	128	0.85	108	80				
+22											
- 98		3" "	"	26	0.55	14	30	1412	40		
+85											
90 - 90		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	85	1.20	102	-				
+85 +45											
90 - 93		D:o	"	260	0.85	221	-				
+54											
- 95		D:o	"	209	0.80	167	20				
+68											
- 96		D:o	"	114	0.60	68	40				
+22											
- 98		D:o	"	154	0.50	77	-	635	60		
+85											
90		Brunn typ C, d=0.60 m		1		45	-				
+40 +48											
91, 92		" " A, d=0.60 m		2	50:-	100	-				
+45 +32 +64											
93, 94, 94,											
+19 +54 +68		" " A, d=0.45 m		6	40:-	240	-				
95, 95, 96											
+22											
98		" " A, d=0.375 m		1		35	-	420	-	2468	-
		Tillägges c:a 15 %								372	--
								Summa:		2840	-
+23											
70 - 72	223	**Sträckan B-J.**									
		4" tegelrör	m	223	0.85			189	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	223	0.65			144	95		
+41 +23											
71, 72		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	404	50
		Tillägges c:a 15 %								60	50
								Summa:		465	-
+27											
80 - 83	327	**Sträckan C-K.**									
+60											
80 - 81		6" tegelrör	m	160	1.65	264	-				
+52											
- 82		5" "	"	92	1.15	105	80				
+27											
- 83		4" "	"	75	0.85	63	75	433	55		
+52											
80 - 82		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	252	0.60	151	20				
			Överföres:			151	20	433	55		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			151	20	433	55		
+52 +27 82 - 83		D:o m	75	0.50	37	50	188	70		
+34 +60 +52 81, 81, 82 +27 83		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
		" " A, d=0.375 m	1		35	-	155	-	777	25
		Tillägges c:a 15 %							117	75
							Summa:		895	-
+26 30 - 32	226	Sträckan E-L.								
		12" betongrör m	226	4.15			937	90		
+34 30 - 30		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	34	1.50	51	-				
+34 +26 30 - 32		D:o "	192	1.30	249	60	300	60		
+10 +34 30, 30, +45 +26 31, 32		Brunn typ A, d=0.60 m	4	50:-			200	-	1438	50
		Tillägges c:a 15 %							216	50
							Summa:		1655	-
+26 +14 32 - 37	488	Sträckan L-M.								
+26 +2 32 - 34		6" tegelrör m	176	1.65	290	40				
+75 - 35		4" " "	173	0.85	147	05				
+14 - 37		3" " "	139	0.55	76	45	513	90		
+26 +80 32 - 33		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	154	0.80	123	20				
+2 - 34		D:o "	22	0.90	19	80				
+3 - 35	101									
+14 +45 35 - 35	31	D:o "	286	0.55	157	30				
+60 +14 35 - 37	154									
+3 +14 35 - 35	11									
+45 +50 35 - 35	5	D:o "	16	1.10	17	60				
+50 +60 35 - 35		D:o jämte bergspräng ning m	10	11:-	110	-	427	90		
+2 34		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+75 +14 35, 37		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	110	-	1051	80
		Tillägges c:a 15 %							158	20
							Summa:		1210	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+28 40 - 45	528	**Sträckan L-N-O.**									
+55 40 - 41		10" betongrör	m	155	2.90	449	50				
+78 - 42		5" tegelrör	m	123	1.15	141	45				
+71 - 43		4" "	"	93	0.85	79	05				
+28 - 45		3" "	"	157	0.55	86	35	756	35		
+55 40 - 41		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	155	1.05	162	75				
+78 - 42		D:o	"	123	0.55	67	65				
+28 - 45		D:o	"	250	0.50	125	-	355	40		
+55 41		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+78 42		" " A, d=0.45 m		1		40	-				
+71 +28 43, 45		" " A, d=0.375 m		2	35:-	70	-	160	-	1271	75
		Tillägges c:a 15 %								188	25
								Summa:		1460	-
+64 50 - 52	264	**Sträckan N-P-Q.**									
+28 50 - 51		9" betongrör	m	128	2.50	320	-				
+64 - 52		3" tegelrör	"	136	0.55	74	80	394	80		
+28 50 - 51		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	128	0.75	96	-				
+66 - 51		D:o	"	38	0.40	15	20				
+20 - 52		D:o	"	54	0.50	27	-				
+38 - 52		D:o	"	18	0.65	11	70				
+64 - 52		D:o	"	26	0.55	14	30	164	20		
+28 51		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+64 52		" " A, d=0.375 m		1		35	-	85	-	644	-
		Tillägges c:a 15 %								96	-
								Summa:		740	-
+14 60 - 63	314	**Sträckan P-R.**									
+79 60 - 62		8" tegelrör	m	279	2.30	641	70				
+14 - 63		5" "	"	35	1.15	40	25	681	95		
+20 60 - 62		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	220	0.80	176	-				
+79 - 62		D:o	"	59	0.75	44	25				
+14 - 63		D:o	"	35	0.60	21	-	241	25		
			Överföres:					923	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					923	20		
+20 61, 62, +79 +14 62, 63		Brunn typ A, d=0.45 m	4	40:-			160	-	1083	20
		Tillägges c:a 15 %							166	80
							Summa:		1250	-
+46 100-101	146	Sträckan G-T.								
		4" tegelrör m	146	0.85			124	10		
		Grävning, läggning och återfyllning m	146	0.50			73	-		
+67 +46 100, 101		Brunn typ A, d=0.375 m	2	35:-			70	-	267	10
		Tillägges c:a 15 %							42	90
							Summa:		310	-
		Sammandrag:								
	192	Sträckan A-B							1140	-
	396	" B-C-D-E							2950	-
	697	" D-E-F							3200	-
	933	" F-G-H							3600	-
	822	" F-S							2840	-
	223	" B-J							465	-
	327	" C-K							895	-
	226	" E-L							1655	-
	488	" L-M							1210	-
	528	" L-N-O							1460	-
	264	" N-P-Q							740	-
	314	" P-R							1250	-
	146	" G-T							310	-
Summa:	5556						Summa:		21715	-

Fyrunga den 16 mars 1945.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, upprättade i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggningen skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare

skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 9.29, kors i jordfast sten 3 m höger 5+70.

Fixp. = +11.12, kors i berg 245 m höger 14+94.

Fixp. = +12.47, kors i jordfast sten 98 m höger 19+46.

Fixp. = +13.92, kors i jordfast sten 85 m vänster 96+83.

Fixp. = +11.66, kors i berg 29 m höger 35+54.

Fixp. = +12.675, kors i jordfast sten 71 m vänster 62+21.

Fyrunga den 16 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kyrunga socken.				
			Baggebol				
1/8	1 7		Anton Bohmans arfvingar	sök.			
1/16	anl 16		Detsamma	sök.			
1/16	anl 6		Carl Larsson	sök.			
			Kyrunga Bremsegården				
1/8	1 16		Carl Larsson	sök.			
1/28	1 29		Densamme	sök.			
1/56	1 27		Klas Johansson				
1/28	1 28		A. Isaksson				
17/280	1 10		Sven Johansson				
2/70	1 9		Ivar, Erik och Astrid Brenander, Hanna Rymar, Greta Hellstrand, Märta Alfredsson och Ingrid Lundberg				
1/24	1 24		Mathilda Brenander				
1/12	1 23		Anna, Anders och Karin Leimordig	sök.			
17/2240	1 22		Densamma	sök.			
17/1120	1 18		Anders och Karin Leimordig	sök.			
			Kyrunga Nedergården				
1/12	4 13		Anders, Anna och Karin Leimordig	sök.			
1/72	4 15		Johan Fahlgrens arfvingar				
			Kyrunga Bösegården				
13/864	5 7		Karl Lindahl	sök.			
26/864	5 6		Densamme	sök.			
1/24	5 4		Densamme	sök.			
33/864	5 5		Densamme	sök.			
			Bröderna:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SMÅRA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.660:80						1.546:33	7.121	l 72:26	
897:20						835:38	3.847	l 39:03	
473:20						440:60	2.029	20:59	
5.564:40						5.180:98	23.859	242:11	
914:–						851:01	3.919	39:77	
199:–						185:23	0.853	8:66	
523:60						487:50	2.245	22:78	
68:80						64:06	0.295	2:99	
208:–						193:70	0.892	9:05	
679:20						632:34	2.912	29:55	
622:80						579:79	2.670	27:09	
1:40						1:30	0.006	0:06	
4:–						3:69	0.017	0:17	
350:40						326:38	1.503	15:25	
202:80						188:92	0.870	8:83	
450:80						419:75	1.933	l 19:63	
449:20						418:23	1.926	l 19:54	
394:40						367:20	1.691	l 17:16	
350:–						325:94	1.501	l 15:23	
14.014:–						13.048:33	60.089	609:75	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd:				
1	1		Bjärtorp Skattegården				
1	2		Bjärtorp				
			Knut Littorin	Sök.			
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.014:-						13.048:33	60.087	609:75	
9.308:-						8.666:67	39.911	404:99	
23.322:-						21.715:-	100.000	1014:74	

Tyresö den 16 mars 1945

Tyresö kommunalnämnd

Nils Isaksson


Bitr. lantbruksingenjör

Karl Henriksson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark, tillhörande Fyrunga Bremsegården m.fl. hemman i Fyrunga socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 16 september 1944 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget söder om Fyrunga kyrka och inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de rörledningar, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-J, C-K, E-L-M, L-N-O,

N-P-Q, P-R, F-S och G-H.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	209.0	hektar,	vid punkt	42+78	3.5	hektar
	C	207.0	"		43+71	2.2	"
	3+84	200.0	"		O	0.5	"
	E	197.0	"		P	14.1	"
	F	63.0	"		Q	0.6	"
	22+5	35.0	"		61	12.3	"
	H	20.0	"		62+20	10.7	"
	71+41	1.2	"		62+79	9.5	"
	J	0.9	"		R	4.2	"
	81+34	5.1	"		91+40	14.4	"
	81+60	4.0	"		92+48	11.3	"
	82+52	2.5	"		93+45	8.5	"
	K	1.2	"		94+32	6.9	"
	31+45	24.2	"		94+64	6.3	"

L	23.5	hektar,	95+19	5.7	hektar,
34+2	2.7	"	95+54	4.3	"
35+75	2.0	"	96+68	3.5	"
M	0.8	"	S	1.5	"
N	19.1	"	T	2.0	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar för betongrör samt av 1.5 liter pr sekund och hektar för tegelrör. Den med öppet yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen 1-B-C-D-E-F-G-22+5, som beräknats ensam kunna avbörda under vegetationstiden vanligen förekommande vattenmängder, har dimensionerats för en avrinning av 0.25 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

En vid 3+72 på sträckan C-D befintlig rörtrumma skall omläggas på dikningsföretagets bekostnad.

Enär syneförrättningen berör allmän väg, har Vägförvaltningens yttrande inhämtats /Bil. 6 a och b/. Vägförvaltningen har förbehållit sig rätt att på dikningsföretagets bekostnad utföra arbetet med genomgrävningen för och läggningen av den föreslagna rörledningen genom vägen. Företagets styrelse skall i god tid meddela vägmästaren i Kålltorps vägmästaredistrikt om när arbetet skall utföras.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag skall utgå

till ägaren av Fyrunga Knutsagården 6^{1} med kronor 15:-

till ägaren av Baggebol 1^{3} med " 15:-

Summa kronor 30:-

För övrigt skola inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 21.715 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettiofyra kronor och 98 öre /34:98/, vilket förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören skall kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av broar och trummor skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelse-

val hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Fyrunga den 16 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Hallgren. Karl Henikson.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Bramsegårdens Likvidations-företag år år 1945 *i* Tygnaga *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	43	0,50			21	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	2.2	1,50	3	30		
		kroklinje "	7.3	3,00	21	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.37 ha st	230	0.24	55	20		
		ha	83.81	0.78	65	37		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.17 ha st	36	0.14	5	04		
		ha	6.25	0.74	4	62		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ~~>15~~ < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km	0.2	3:-	-	60		
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st					160	03
		Överföres					181	53

1	2	3	4	5	6	7
	26/7	Överfört				181 53
		Avvägning.				
1944	2-23/10	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	11	12,00	132 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha ..... ha	24.38	0.50	12 19	
		avvägda punkter ..... st	543	0.03	16 29	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: inlagd med ledning av höjdsiffror dagar	3/4		9 —	
		i öppen mark ..... km		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		169 48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.34 ha, ... st	266	0.05	13 30	
		ha	90.06	0.10	9 —	22 30
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	266	0,04		10 64
		Markvärdering:				
1944	27/10	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1/4	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st	4.6	1,50	6 90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	460	0,06	27 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	230	0,12	27 60	69 10
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	0.89	3:-	2 67	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	4.71	3.50	16 48	19 15
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	10	0.25	2 50	
		..... „				
		..... „				2 50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
1944	5/10	dagar	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	0.1	3,50	— 35	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	3.27	6,00	19 62	
		2) „ „ „ över 20 „ ..... „	2.04	10,00	20 40	40 37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	139	0,03	4 17	5 17
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				543 24

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					543	24
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.85	2,50	2	12		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	4.71	4,00	18	84		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			21	71	42	67
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1393	0,01			13	93
		Översiktskarta, *§ 41*					4	06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st*	20	0,30	6	—		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20			8	—
1944	27/10	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	7	3,00			21	—
1945	9/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00			18	—
	5/3	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. avdeln. bilda.	⅔	12,00	8	—		
		ang. allmän väg ..... *»*	½	12,00	6	—		
							14	—
1945	15/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	⅓	12,00			4	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* , 5 fyrar ..... *»*	1¼	12,00	15	—		
		utlopp för täckt ledning ..... *»*	⅓	12,00	4	—		
		slamficka ..... *»*		12,00				
							19	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					687	90
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet*			7	—		
		övriga *regalark* / *blad* ..... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0.34 *ha, ägofigurer* *st*	266	0.07	18	62		
		ha	90.06	0.14	12	60		
		Överföres			38	22		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			38 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7 80	
		3) insättning av höjdlägestal st	350	0,02	7 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	139	0,05	6 95	61 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.85	5:-	4 25	
		ändring av befintligt avlopp „	4.71	6:-	28 26	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 -	41 01
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 7/12	12,00	19 -	
						19 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06
		Summa kronor				158 79
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 25	24 05
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			110 -	
						144 -
		Summa kronor				168 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				687 90
		Lösen för kopior och avskrifter				158 79
		Övriga förrättningskostnader				168 05
		Summa kronor				1014 74

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skåninge *häradsrätt.*

Tyringe *den* 16 mars *19*45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 425486


R-E1a-1078

Typritningar

Skala 1:50


1 0.5 0 1 2 3 4m

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänten med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Öfverholm

R-E1a-1078

LANT BRUKS NÄMNDEN

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
89. 06. 15
Dnr 64-1114/89

BESTÄLLNING
Datum

Handläggare

ANVISNING
Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.

Bremsegårdens df 1945
Beställarens namn
Sven Olof Johansson
Utdelningsadress
Bremsegården
Ortsadress (postnummer och ortnamn)
535 00 Kvänum
Rikt- och telefonnummer

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Lantbruksnämndens anteckningar

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)
Bremsegårdens df 1945
Cregnr
Registerområde (socken)
Kommun
Fyrunga
Vara
Areal, anges i hektar | Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)
Cregnr
Registerområde (socken)
Kommun
Areal, anges i hektar | Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Uppdraget avser

- [x] Vattenhushållning (diken)
- [ ] Byggnader
- [ ] Projekt
- [ ] Växtodling
- [ ] Mekanisering
- [ ] Övrigt
- [ ] Växtskydd
- [ ] Energi
- [ ] Trädgård
- [ ] Struktur
- [ ] Husdjur
- [ ] Ekonomi

LS 3×1078

Uppdragets art

- [x] Rådgivning
- [ ] Besiktning o d
- [ ] Projektering (teknisk planering)
- [ ] Utsättning

Övriga upplysningar (omfattning m m)

Arbetsrum vid Stallarna 500:-

Uppdraget slutfört datum 1989-06-12

Faktura nr DF 1533, 89-08-29

Beställarens namnunderskrift

enl uppdrag SB

- [ ] Tidkort

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.

Lantbruksstyrelsen B 5. 1988 03 5 000. Lbs offset, Jönköping.

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/645 40
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/876 00
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 28 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 12 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/19 38 00
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 1165, 801 35 Gävle	026/17 18 00
Västernorrlands	Box 1025, 871 29 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Stationsgatan 5, 951 86 Luleå	0920/680 20

DF 1533, 1989-08-29

LANT BRUKS NÄMNDEN

RÄKNINGS-MANUSKRIPT
Datum för utfärdande
1989-08-10

Diariebeteckning
64-1114/89

Cregdossiebeteckning
LS 3×1078

LNA
Handläggare
Rolf Larsson 252

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

011 "Bremsegårdens df 1945"
Sven Olof Johnsson
Bremsegården
535 00 Kvänum

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

107

UPPDRAG

Specificeras

Medverka vid Stämma i "Bremsegårdens df"

Tidsperiod då uppdraget utförts
Juni 89

	Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
TIDERSÄTTNING 3 §				500	—

SAKERSÄTTNING 4 §

Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen

Grundbelopp

Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare

Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden

med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med .....procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Täckdikning

☐ Plan för täckdikning

☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation

Grundbelopp

Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha à kr.....

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

.....

Transport 500 —

Lantbruksstyrelsen A 78. 1986-12 5000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport	500	
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa Grundbelopp Tilläggsbelopp. Antal.....à kr..... Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden		
10 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
	Kopior o dyl		
Till helt krontal avrundat belopp			
Momsprocent / på kronor		Kronor	
Att insättas på postgirokonto / nummer	**SUMMA KRONOR**	500	

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr 1997/50
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

MG

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
11 JAN 1951
Diarie Nr LI 4

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Vid granskning av kontraktshandlingar o.d. rörande Bremsgårdens dikningsföretag av år 1945 i Fyrunga socken, Skaraborgs län, har befunnits, att akten bör kompletteras med protokollsutdrag eller dylikt, utvisande de befogenheter agronomen Knut Littorin äger beträffande ifrågavarande företag.

Stockholm den 5 januari 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Fransson.

Förvaltare Harry Kjellander,

Bjertorps Egendom, Stora Hov.

Betr. "Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945".

Med anledning av emottagna kontraktshandlingar till rubr. företag, ber jag få hit infordra följande.

För prövning av säkerhet för avdikningslån erfordras bevis över låntagares och löftemäns senaste taxeringar av fast egendom.

Såsom bevis godkännes:

1. Av vederbörande häradsskrivare eller landsfiskal utfärdat taxeringsbevis, utvisande värdet av fast egendom tillhörig godsägare Knut Littorin och lantbrukarna Åke Bohman och Carl Lindahl.
2. Senaste eller näst sista kronodebetsedlar gällande fastigheterna för i punkt 1 omnämnda personer.

Ävenså infordras till företaget hörande 1 ex. synehandlingar och 1 ex. betänkande.

Enligt överenskommelse med täckdikningsförman Einar Johansson skulle denne sistnämnde till mig skriftligen meddela, när de anmärkningar avhjälpts, som vid avsyningstillfället var att anföra mot företagets utförande. Något sådant meddelande har ännu ej hit inkommit. Skara den 12 sept. 1950.

BALANSRÄKNING

FÖR Bremsagårdens Dikningsföretag av år 1945.

Inkomster:	Utdebitering	11.000:-
	Lån i bank	10.000:-
	Förskott. av Bjertorps Bgd	3.556:56
	Kronor	24.556:56

Utgifter:	Syneförrättning	1.002:16
	Vattendomstolsavgift	34:98
	Betänkandet	59:60
	Arbets-o. materialkostn...	19.762:57
	Extra kostnader	1.266:80
	Diverse kostnader	276:05
	Räntor	2.154:40
	Kronor	24.556:56

Utgifter för företaget till den 1/7 1946 kronor 20.465:56 enligt kassabok.

Verkliga kostnader för företaget till dags dato utgör kronor 24.556:56 enligt kassabok .

Undertecknat av styrelsen för företaget:

.....

.....

.....

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

.....

.....

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BA

Agronomen G. Bergström,
Bjertorps egendom,
S t o r a H o v .

Genom beslut den 23 december 1947 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen till Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945 i Fyrunga socken,

SKARABORGS LÄN

statsbidrag med 11.230 kronor från statens avdikningsanslag och lån med 6.690 kronor från statens avdikningslånefond.

För kontrakts avslutande erforderliga handlingar, som skulle hava varit inkomna till Lantbruksstyrelsen senast två år efter statsmedlens beviljande, hava ännu icke kommit Styrelsen tillhanda, och ej heller har Styrelsen blivit underrättad, om avsikten är att låta företaget komma till utförande.

Lantbruksstyrelsen begär därför att snarast möjligt erhålla besked därom. Enär för torrläggningsföretags utförande anvisade statsmedel icke må utan bindande vid kontrakt för längre tid stå till förfogande, vill Lantbruksstyrelsen härjämte förklara att, såvitt icke på grund av särskild ansökning annorlunda kan komma att bestämmas, ifrågavarande kontraktshandlingar skola vara inkomna till Styrelsen senast den 1 september 1950, vid äventyr att Styrelsen i annat fall beslutar om statsmedlens indragning.

Borgen för kontraktets fullgörande är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsmedlen, förrän företaget blivit i sin helhet utfört och godkänt.

Stockholm den 11 April 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Hedman

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

25[18]

Till Lantbruksingenjören S. Hallin,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 23 december 1947 anvisat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 11.230 kronor från statens avdikningsanslag och dels ett lån av 6.690 kronor från statens avdikningslånefond till Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945 i Fyrunga socken,

SKARABORGS LÄN

lantbruksingenjören E. Öfverholm
enligt en av ~~Eder~~ vid år 1945 avslutad syneförrättning upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

skickat kompl. och intyg samt avskr. av betänkande

För Lantbruksstyrelsens arkiv har Styrelsen ej/mottagit vid syneförrättningen upprättat förslag och utredning, ~~innefattande --- häfte handlingar och --- ritning --~~ .

Lantbruksstyrelsen överlämnar för att vederbörande tillställas dels till den fastställda arbetsplanen hörande 1 häfte betänkande, försett med påskrifter om fastställelsen och om den därvid godkända kostnadsberäkningen, dels ock formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och efter granskning till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:0 kontrakt i två exemplar om arbetets utförande,

2:0 säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande och

3:0 skuldförbindelse för lånet med däråt tecknad borgensförbindelse;

böra de samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 ojäviga vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

~~4:0 intressenternas exemplar av till arbetsplanen hörande ritning vilket, sedan det försetts med påskrift om fastställelsen, kommer att återställas till aktförvararen, eller ock själv däråt införa bestyrkt avskrift av å betänkandet införd påskrift om fastställelsen,~~

5:0 därest delägarna äro flera än två, protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övriga erforderliga åtgärder,

6:0 för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv avskrift av betänkandet med införda påskrifter.

Därest konceptakterna rörande förrättningen ännu vid kontraktshandlingarnas inlämnande icke skulle hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen,

utgör detta hinder för kontraktets antagande, intill dess sådant över-
överlämnande sker.

Önska vederbörande sakägare ändring i den i kontraktsformulären angivna arbetstiden bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För lyftande av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:0 omnämnda säkerhetsförbindelsen är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i sin helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, varvid anmälan därom skall göras till Styrelsen.

Kontraktshandlingarna skola vid risk av statsunderstödens indragning insändas till Styrelsen inom två år, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, må, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt P.M. angående beräkning av statsunderstöden bifogas. .//.

1 häfte avskrift av synehandlingar, 3 ritningar återgå. .//.

Stockholm den 23 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

.....

Styrelsen för Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945.

Vid besök å företaget i och för avsyning konstaterades, att de flesta av anmärkningarna från den 24 juli 1946 icke föranlett någon åtgärd, varjämte ytterligare anmärkningar nu gjordes. Innan företaget kan godkännas måste sålunda följande åtgärder vidtagas:

1. Undersökning göres, huruvida rörledningen å sträckan G-H är söndrig, varigenom ledningen blivit i det närmaste tät. Felet torligen beläget mellan påle 24 och 25. Ledningen repareras och spolas om möjligt ren under samtidig rensning av brunnarna nedströms.
2. Samtliga brunnar på Bjertorps andel av företaget slamrensas.
3. Stenfyllningen kompletteras kring brunnarna vid 25+32, H, 91+40, 92+48, 93+45, 94+64, 95+19 och 95+54.
4. Jord påfylles och packas kring brunnen vid 90+85 upp till 30 cm över rörledningen.
5. Brunnarna vid 91+40, 92+48, 93+45 och 95+19 äro för låga och komma efter fältens täckdikning att täckas av jord och förstöras av redskapen. ½ brunnsring lägges på vardera, och stenfyllningen kompletteras i motsvarande mån.
6. Rörledningen G-T är icke kopplad till brunnen vid G. Kopplingsröret sönder och borta. Betongrör lägges här. Täckning med jord /ej sten/ till 30 cm över huvudledningen.
7. Utgående rör i brunnarna vid 93+45 och 95+54 samt inkommande rör vid 96+68 äro trasiga och ersättas med betongrör.
8. Om den öppna kanalen utmed Frimodigs utfartsväg ersättes med rörledning, som kopplas i brunnen vid E, samt ytvattendike, måste nämnda brunn förses med ett bräddavlopp med

minst 18" diameter i jämnhöjd med eller något högre än landsvägstrumman. Stenfyllningen kring brunnen ersättes med jordfyllning till 30 cm över rörledningarna. Dikesbotten mellan landsvägstrumman och bräddavloppet stensättes med hällar.

9. Stenfyllningen kring brunnarna på sträckan B-C-D borttages och ersättes med jordfyllning.

10. På ledningen C-K är kopplingsröret vid C sönderfruset. Ersättes med betongrör. Även de i brunnen kopplade 15" rören äro sönderfrusna men behöva icke nödvändigt ersättas nu. De böra dock hållas under uppsikt för framtiden.

11. Enligt detaljritningarna skola samtliga C- brunnar å sträckan A-B-C-D-E-F-G vara försedda med perforerade lock. Trots detta äro locken täta. Åtminstonne där grenledningar tillstöta böra locken ersättas med förslagsenliga, vilka kunna erhållas vid varje cementvarufabrik.

Skara den 22 maj 1948.

I tjänsten:

Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945.

Med anledning av den avsyning, som av undertecknad företogs den 10 ds, får jag härmed skriftligen bekräfta de anmärkningar, beträffande vilka rättelse bör ske, innan avsyningsbevis kan utskrivas. Ingenjör Öfverholm torde själv komma att kontrollera dessa detaljer.

1. Brunnarna vid 91+40, 92+48, L och N voro för låga. Brunnarna förlängas.
2. Stenfyllningen var tämligen ofullständig kring brunnarna vid 71+41, J, 81+34, 81+60, 31+45, L, N, 35+75 och M.
3. Ingen stenfyllning förefanns ännu kring brunnarna vid P, Q, 61, 62+20, 62+79 och R. Stenfyllningen utföres snarast möjligt.
4. Jord var påskottad över stenfyllningen kring brunnarna på Bjertorps och Bohmans mark. Jorden avlägsnas.
5. Samtliga brunnar av typ C voro försedda med tätt lock. Locken utbytas mot perforerade sådana.
6. Brunnen vid E saknade intag och bräddavlopp. Genom dess placering i slänten kan intagsröret avvaras, men bräddavlopp i jämnhöjd med ytvattendikets botten är nödvändigt. Till brunnen leda en 15", en 12" och en 9" rörledning, medan utgående ledningen blott är 12". Till bräddavlopp erfordras ett 18" rör, som vilar på stadig grund, helst sten.
7. Tilloppen till nämnda brunn lågo bara. Om icke det gamla företaget fullbordar den beslutade 15"-ledningen, så att jordtäckning kan ske, måste provisorisk täckning med halm e.d. företagas.
8. På sträckan 1-3+88 låg avloppsledningen bar. Påfyllning till föreskriven höjd måste verkställas, innan slutavsyning kan ske. Går detta icke för sig i höst, måste ledningen provisoriskt täckas med halm e.d.
9. På sträckorna 3+88 - D och E-F var påfyllningen på rören absolut otillräcklig såväl med hänsyn till det uppgjorda förslaget som för att, i händelse av stark kyla, förhindra rörens sönderspräng ning. Arbetet bör om möjligt fullföljas, medan i annat fall provisorisk täckning måste tillgripas även här.
10. Sträckorna L-M, N-P-Q och P-R voro ännu icke återfyllda. Verkställes snarast möjligt.

Beträffande punkt 2 skulle jag knappast tro, att ingenjör Öfverholm kommer att godkänna stenfyllningen i detta skick. Se måtten å detaljritningarna.

Skara den 12 december 1945.
I tjänsten

Assistent.

Dessa klagare ha fått inbetalning på tidigare räkningsbelopp. Hur förfara därmed? Vad inbetalas del? Behövs särskild anmärkan?

(Björkmyr vill ha hjälp med skogsarbeten)

93 + ? för stora skenen upptill kring barm
jord undersök

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ärendet handlägges av

RÅDGIVNING
1983 10 14

ANGÅENDE INKOPPLING AV AVLOPPSVATTEN I BREMSEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1945

Följande regler gäller:

1. Dikningsföretaget kan ej hindra att spillvatten från bostäder avledes till dikningsföretagets ledningar eller kanaler

2. Dikningsföretaget kan kräva att spillvattnet skall vara renat på ett sådant sätt som Vara Kommun's hälsovårdsnämnd har godkänt.

3. Reningen av spillvattnet (med trekammarbrunn och markinfiltration) skall göras efter anvisningar som lämnas av hälsovårdsnämnden. Fastighetsägaren själv skall inhämta dessa anvisningar.

4. Dikningsföretaget skall ha full ersättning för de extra kostnader som spillvatteninkopplingen kan förorsaka dikningsföretaget.

   Den fastighet som kopplar in spillvatten i dikningsföretaget blir i n t e delägare i dikningsföretaget med egen procentandel. Kostnaderna för inkoppling bör i stället räknas ut som en engångsavgift eller s k anslutningsavgift.

   Anslutningsavgiften skall motsvara företagets framtida ökade underhållskostnader för rensning av brunnar och öppen kanal vid utloppet. För anslutning av enstaka hushåll kan i det nu aktuella fallet beräknas anslutningsavgiften till 500:- kronor.

5. Spillvattenfastigheten själv bekostar inkoppling och återställning av den brunn där inkopplingen görs.

6. Inkopplingen göres i samråd med företagets styrelse, ordf. Åke Bohman.

Kopia av dikningsföretagets plankarta, skala 1:4 000, bifogas.

Jan Lundegrén
1:e lantbr-kons

8


Postadress: Box 224, 532 00 SKARA
Gatuadress: Skaraborgsgatan 30
Telefon: 0511-131 40
Postgiro: 6 88 15-0

BREMSEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1945

i Fyrunga socken av Skaraborgs län;

Förslaget upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945 av

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.



BEVIS
~~RAPPORT~~

FÖREDRAGET
DEN 23 FEB 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1950
DIARIE N:r 1997

över verkställd avsyning

Företag: "Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945".
(namn, socken och län)
i Fyrunga socken av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Agronom Knut Littorin
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: Bjertorps Egendom, Stora Hov.

Arbetsplanen fastställd den 23/12 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.230:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6.690:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 31 juli 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen.

Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 24.556:56 kronor.
22.789:14 –

Skara den 20 okt. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbr.ingenjör i Skaraborgs län.

KR. TVÅ KRONOR STÄMPEL 23/10-50

Lantbr.ingenjören i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

23/12-47

DIARIE N:r 14149
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1945

FÖRTECKNING

över de av "Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Fyrunga socken.	
1/16	av 1^{6}	Baggebol	Anton Bohmans sterbhus
1/8	1^{7}	D:o	Detsamma
1	1^{1}	Bjärrtorp Skattegården	Knut Littorin
1	2^{1}	Bjärrtorp	
1/24	5^{4}	Fyrunga Bösegården	Karl Lindahl
33/864	5^{5}	D:o " "	Densamme
26/864	5^{6}	D:o " "	Densamme
13/864	5^{7}	D:o " "	Densamme

Skara den 10 oktober 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

BJERTORPS EGENDOM
STORA HOF
Tel. 201 TRÅVAD

BJERTORP den

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Avskrift.

Avskrift av § 2. från protokoll fört vid sammanträde med Bremsegårdens Dikningsföretag den 16 juli 1946.

§ 2.

Till ordförande, efter agronom G.Bergström som avflyttat från orten, valdes godsägare K.Littorin, Bjertorp.

Rätt avskrivet intygar.

..... Stora Hof

..... Stora Hof.

363/47

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm 16.

Betr. "Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945".

Refererande till Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse Dnr 1997/50 M G , översändes härmed vördsamt begärt protokollsutdrag.

Skara den 11 jan. 1951.

Enl. uppdrag:

Stig Lundblad

(Stig Lundblad)
Assistent.

Remiss.

1997/50

MG

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Vid granskning av kontraktshandlingar o.d. rörande Bremsgårdens dikningsföretag av år 1945 i Fyrunga socken, Skaraborgs län, har befunnits, att akten bör kompletteras med protokollsutdrag eller dylikt, utvisande de befogenheter agronomen Knut Littorin äger beträffande ifrågavarande företag.

Stockholm den 5 januari 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

1951 den 23 februari.

J 1997/50

AN

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 23 december 1947 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 6.690 kronor till utförande av Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945 i Fyrunga socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet		Registernummer	Ägare
Fyrunga socken			
Baggebol	av	1^{6}	Anton Bohmans sterbhus
"		1^{7}	Detsamma
Bjärrtorp Skattegården		1^{1}	Knut Littorin
Bjärrtorp		2^{1}	Densamme
Fyrunga Bösegården		5^{4}	Carl Lindahl
" "		5^{5}	Densamme
" "		5^{6}	Densamme
" "		5^{7}	Densamme

Stockholm den 23 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Ser. E XIII Rond
2208
LANTBRUKSSTYRELSEN
25 AUG 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

R 3-1078

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2208-3

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945

i Fyrunga socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 29 december 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i Fyrunga
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Inga Johansson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Bremsegårdens diknings-företag av år 1945" i Fyrunga socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget söder om Fyrunga kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 16 mars 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägförvaltningen i Skaraborgs län har under syneförrättningen avgivit yttrande rörande dikningsförslaget /Bil. 6a och b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bstämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 16 mars 1945 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrag- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 11.230:- kronor från statens avdikningsanslag och 6.690:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 9 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	21.685:-	
Ersättningar	30:-	21.715:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	1.014:74	
" " utredning ang. statsunderstöd	59:40	1.074:14
Summa kronor:		**22.789:14**

Skara den 9 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 22.789 kr 14 öre
varav på lantagarnas andel 13.201 kr 74 öre

Stockholm den 23 december 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 16 mars avslutad syneförrättning rörande Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945 i Fyrunga socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 juni 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Bremsegårdens diknings- företag av år 19 45

i Fyrunga sock en

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 83.81 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 83.81 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:- kronor pr har

" " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 23322:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 21715:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 16 mars 19 45.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Bjertorps egendom

Adress: Stora Hov

Anm.:

Skara den 14 maj 19 45

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945 i Fyrunga socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Anders Frimodig, Bremsegården, jämväl såsom ombud för Anna och Karin Frimodig,

Allan Fahlgren såsom ombud för Johan Fahlgrens sterbhus, Bremsegården,

Sven Johansson, Bremsegården,

Ivar Brenander, Bremsegården,

Klas Johansson, Bremsegården,

Åke Bohman, Baggebol, såsom ombud för Anton Bohmans sterbhus,

Carl Lindahl, Bösagården,

Carl Larsson, Bremsegården,

Axel Jubel, Baggebol,

Förvaltare G. Quiding såsom ombud för agronom Knut Littorin, Bjertorps egendom,

Agronom G. Bergsström, Bjertorps egendom,

Nämndeman Claes Johansson såsom ombud för Jungs pastorat.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Anders Frimodig, Bremsegården, och Sven Johansson, Bremsegården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes agronom G. Bergström, Bjertorps egendom, Stora Hov, vilken tillika utsågs till ordförande,

samt lantbrukarna Anders Frimodig, Bremsegården, och Carl Larsson, Bremsegården. Till styrelsesuppleanter valdes förvaltare G. Quiding, Bjertorps egendom, och lantbrukaren Carl Lindahl, Bösagården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Ivar Brenander, Bremsegården, och Åke Bohman, Baggebol. Till revisorssuppleant valdes Allan Fahlgren, Bremsegården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Agronom Knut Littorin, ägare av Bjertorps egendom,

Carl Lindahl, ägare av Fyrunga Bösegården 5^{4-7}.

Anton Bohmans sterbhus, ägare av 1/16 mtl Baggebol 1^{6} och Baggebol 1^{7}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Fyrunga den 16 mars 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: A.H. Frimodig Sven Johansson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

Hela företaget.	
Båtnad	23.322:-
Kostnad	22.789:14
Relativ kostnad	0.98
Bidrag i % av kostnad	49.30
Beräknat bidrag	11.235:05
BIDRAG utgår med	11.230:-
Lånesökandenas andel.	
i procent	57.930
i båtnad	13.510:40
i kostnad	13.201:74
i bidrag	6.505:54
Beräknat lånebelopp	6.696:20
LÅN utgår med	6.690:-

Skara den 9 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

//

Bil. **VI.**

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
	83.81	-	83.81	22.789:14	23.322:-	0.98
			Lånesökandenas andel.			
	44.61	-	44.61	13.201:74	13.510:40	

Skara den 9 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Fyrunga socken.							
1/8	1[7]		Baggebol	Anton Bohmans sterbh.	5	70			5	70
1/16av	1[6]		D:o	Detsamma	2	51			2	51
1/16av	1[6]		D:o	Carl Larsson	2	27			2	27
1/8	1[16]		Fyrunga Bremsegården	Densamme	10	40			10	40
1/28	1[29]		D:o	Densamme	2	17			2	17
1/56	1[27]		D:o	Klas Johansson	1	33			1	33
1/28	1[28]		D:o	A. Isaksson	1	73			1	73
17/280	1[10]		D:o	Sven Johansson	1	72			1	72
3/70	1[9]		D:o	Ivar, Erik och Arvid Brenander, Hanna Ryman, Greta Hellstrand, Märta Alfredsson och Sigrid Lundberg	2	62			2	62
1/24	1[24]		D:o	Mathilda Brenander	3	73			3	73
1/12	1[23]		D:o	Anna, Anders och Karin Frimodig	7	25			7	25
17/2240	1[22]		D:o	Desamma	-	07			-	07
17/1120	1[18]		D:o	Anders och Karin Frimodig	-	20			-	20
1/12	4[3]		Fyrunga Nedergatan	Anders, Anha och Karin Frimodig	4	02			4	02
1/72	4[15]		D:o	Johan Fahlgrens stbh.	1	69			1	69
13/864	5[7]		Fyrunga Bösegården	Carl Lindahl	1	61			1	61
26/864	5[6]		D:o	Densamme	3	19			3	19
1/24	5[4]		D:o	Densamme	4	02			4	02
33/864	5[5]		D:o	Densamme	3	78			3	78
1	1[1]		Bjärrtorp Skattegården							
1	2[1]		Bjärrtorp	Knut Littorin	23	80			23	80
				Summa:	83	81			83	81

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.98	49.30				
1.660	80	1.546	33	72	26	4	23	1.622	82			799	69	822	36
897	20	835	38	39	03	2	28	876	69			432	02	444	27
473	20	440	60	20	59	1	21	462	40			227	86	-	-
5.564	40	5.180	98	242	11	14	17	5.437	26			2.679	37	-	-
914	-	851	01	39	77	2	33	893	11			440	10	-	-
199	-	185	23	8	66	-	51	194	40			95	79	-	-
523	60	487	50	22	78	1	33	511	61			252	11	-	-
68	80	64	06	2	99	-	18	67	23			33	13		
208	-	193	70	9	05	-	53	203	28			100	17	-	-
679	20	632	34	29	55	1	73	663	62			327	02	-	-
622	80	579	79	27	09	1	59	608	47			299	84	-	-
1	40	1	30	-	06	-	-	1	36			-	67	-	-
4	-	3	69	-	17	-	01	3	87			1	91	-	-
350	40	326	38	15	25	-	89	342	52			168	79	-	-
202	80	188	92	8	83	-	52	198	27			97	70	-	-
450	80	419	75	19	63	1	15	440	53			217	08	223	23
449	20	418	23	19	54	1	14	438	91			216	29	222	42
394	40	367	20	17	16	1	-	385	36			189	90	195	29
350	-	325	94	15	23	-	89	342	06			168	56	173	34
9.308	-	8.666	67	404	99	23	71	9.095	37			4.482	-	4.609	09
23.322	-	21.715	-	1.014	74	59	40	22.789	14			11.230	-	6.690	-

Skara den 9 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Bremsegårdens dikningsföretag av år 1945" i Fyrunga socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor å 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		10:70
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor å 0:55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
Summa kronor:		59:40

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 9 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 14, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: