



Akt nr:

R-E1a-1080

AU$R-E1a-1080

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Lantbruksstyrelsen kansliexpeditionen den 14/8 1948
godkänd den 29/9 1948.

349/47.

DIARIE Nr 02077
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1948

jnb.
488/47

R 5*1080

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 december 1947 till

Flottebo dikningsföretag av år 1944 i Kyrkefalla och Värsås socknar,

SKARABORGS LÄN

lh. landt.

beviljat dels ***statsbidrag*** med elvatusenfyrahundrafemtio (11.450) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtontusentvåhundrasjuttio (15.270) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1951,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tobby Tibro den 19/6 19 48.

Nils Andersson

Att Nils Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Hamrin

Adress Flottsbo, Tibro

Ivar Andersson

Adress Tobby Tibro

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

22712

R 5-1080

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Flottebo dikningsföretag av år 1944
i Kyrkefalla och Värsås socknar av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån den 11/12 1947

Arbetets utförande godkänt
den 10/11 1953 utan / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörde ritningar
med grön färgbeteckning)

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för bortgrävning av mark, tillhörande Tolsby m. fl. Hemman i Flottsbro socken av Skaraborgs län.

Den 14 oktober 1942 i Flottsbro

Närvarande: Underteckknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt goda männen H. G. V. Johansson, Tidavad, och H. G. Thorsén, Löbäcken, även som följande sakägare:

Sökandena:

Johan Hamman äg. Flottsbro 14
Per Pettersson " St. Tolsby genom Herman Johansson
A. Hagelin " Lilla Tolsby
Per Ståhlberg " Brantorps Nol- och Millomg. 4:51

De övriga sakägare:

Gottfrid Andersson äg. Hulegården
Herman Johansson " Flottsbro
Gust. Andersson " St. Tolsby
Nils Gustafsson " Allmänningsbron
Skaraborgs läns östra vägdistrikt genom vägsyningsförrättn. Arg. Löfvin
Nils Andersson äg. Lilla Tolsby
Axel Andersson " St. Tolsby
Ivar Andersson " " "
Gustaf Johansson " Flottsbro
Fritz Lundbergs dödsbo " " genom fru Gerda Lundberg (övriga delägare: Gunnborg och Helga Lundberg)
Aron Samuelsson äg. St. Tolsby

Upplästes det på förrättningsmannen utfärdade förordnandet, dater Nora Lycksele enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej förebringas.

§ 3

Förelades den vid förrättningen upprättade nivåkartan över de vattenbevarade markerna samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Per Hansson behagade säga vad förrättningen gjorda anhanden om företagets utsträckning, så att han må kunna fortsätta sina därav berörde marker enligt upprättad och ditvisad plan, bil. C

Gust. Andersson, Gust. Johansson, Viktor Lundbergs sterbhus och Sven Andersson yttrade sig också med anhandena och yrkade på företagets utsträckning så att jämväl deras marker må kunna på kostnadsmässigt sätt torrläggas, bil. C

§ 5

Det upplystes att samtliga av företaget berörda ~~ägare och att~~ genomlopp genom allmän väg förekommit eller anordnats efter år 1880. Vägstyrelsen förbehöll sig rätt att fjäla anbefalla nödig anordning eller komplettering.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst. Med detta Bäcuna Gränds att sedan undersökningen kompletterats, och förslag till åtgärder upprättats, skytt Samma sammanträde skulle äga rum å ort och tid som i laga ordning kommer att för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan
vi hänvisa

Axel Hellspång

Biträdande gode män:

Karl Thorsén Karl Johansson

Den 14 juli 1944 i Flottebo
Närvarande: ~~Ledamöter~~ Förrättsledande Agronomen och följande sakägare:
Johan Hammén, Flottebo
Herman Johansson "
Gust. Johansson "
Erbin Lundbergs dödsbo genom Helge Lundberg
Axel Andersson St. Tolsby
Aron Hammén " "
Ivar Anderson " "
Per Pettersson " "
A. Hagelin L:a "
Nils Andersson " "
Gust. Andersson St. "
Per Hällnäs Brunnsbergs dödsbo

Nils Gustafsson, Allmänningsbron
Vägmästare Th. Hermansson på Vägförvaltningen
i Skaraborgs län enl. skriftligt uppdrag, Bil. D

§ 7

Föreslås det sedan fyra Dammanhållet upprättade förslaget till de vattenavhållande markernas bättre tvångläggning med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes syneförrättningens utlåtande, varav nedan lydelse. Bilagt bil. J

§ 9

Att mottaga och pröva till påbörjat förande handlingar och att Dammanhållningen på val av skyldige utsägo syneförrättningen Johan Johansson, Flottsbro.

§ 10

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till avvägningen, varav ett exemplar skulle översändas till ombudsmannen.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och Dammanhållningen upplöst.

Och vid tid som ovan

Karl Thorsén

Karl Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

5 Bil. A.

D. o. V.D. n:r 33 - 109
1940

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 oktober *19*~~3~~ 40.

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

Utan avgift.

d. s. V. d. 33-109
1940

SKARABORGS LÄNS
25 OKT. 1940
LANDSKANSLI

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Tolsby m.fl. hemman i Kyrkefalla socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 24 oktober 1940

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingeniör.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tolsby m.fl. hemman i Kyrkefalla socken av Skaraborgs ~~Skaraborgs~~ län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tibro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress Joh. Hammar

pr Flättebo

Telefon: Lilla Tolsby 12

Tolsby den 12/10 1940

Per Pettersson

Joh Hammar Flättebo Tibro

Per Pettersson Stora Tolsby 4

A Hagelin Lo Tolsby

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
~~Axel Andersson~~	~~Tolsby~~
~~Arne Samuels~~	
Tolsby	Axel Andersson
" 6	Arne Samuelsson
"	Ivar Andersson
Tistlabo	Hermans Johansson
"	Greta Lundberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
367155

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser av pennanteckningar hos Joh. Hammar, Flottebo, Tibro, onsdagen den 14 okt. 1942 klockan 13,00, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Joh. Hammar, Flottebo, Tibro
2. Herman Johansson, " "
3. Gustav Johansson, " "
4. Viktor Lundberg Lubbhan " "
5. Axel Andersson, St. Tolsby, "
6. Aron Samuelsson, " "
7. Ivar Andersson, " "
8. Per Pettersson, " "
9. A. Hagelin, L:a Tolsby, "
10. Nils Andersson, " "
11. Gustav Andersson, St. Tolsby, "
12. Lotten o. Bror Gustavsson, " "
13. Per Källner, Brunstorp, Nol o. Mellerud. Värnäs
14. Nils Gustavsson, Allmänningsbron, "
15. Gottfrid Andersson, Halgaidon, "

Skara den 3 okt. 1942

I tjänsten.

16. Kanf. i Skaraborgs läns östra valkrets Häradsdomare A. Andersson, Jonsmon, Undenäs
17. Skiftesgodsmannen K. G. Thorsén, Dövsön, Värnäs
18. " K. G. V. Johansson, Tidavad, Tibro

Skara den 5 okt. 1942.

I tjänsten.

Ang. förbud sammanträde hos Johan Hammar, Flatlabo, söndagen den 14 juni 1944 klockan 11,15 ha kallelser denna dag avsänts till förutvarande med undantag av Lotten och Bror Gustavsson samt till:

19. Vägdirektören i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 30 maj 1944.

I tjänsten:

E. Pettersson

Bil. C.

Undertecknade förena oss med förslaget att den byggnadsrätt, som nuvarande fastighet ab Mark, tillhörande Tolsby M. fl. Nr. medgiver och yrka vi på förrättningens utstakning så att tomtmark för denne berörde mark må kunna på lämpligaste sätt förläggas.

Flottsbro den 14 Okt. 1942.

Per J. Ellens — Gustav Andersson

Emil Johansson — Gerda Lundberg

Ivar Andersson

Bestyrkes:

Karl Thorsén. Karl Johansson

12 Bilaga C I.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen

för ~~För~~ torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tolsby m.fl. hemman i Kyrkefalla och Värsås socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

För rubricerade ändamål

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Hammar, Flottebo

ons- dagen den 14 juni 1944 klockan 11,15,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kyrkefalla s:n: L:a Tolsby, St. Tolsby och Flottebo.

I Värsås s:n: Allmänningsbron och Brumstorp.

Skara den 24 maj 1944.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit ~~upplästa~~ anslagen i laga ordning i Kyrkefalla -s (rubrik) församlingar Kyrka Söndagen den 28 maj 1944 sockens kyrka den xxxxxxxxxxxxxxxxxx 19xxx, betygas:

David Hallin

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits/~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

SKARA den 24 maj 1944.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30690

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 1340/44-43.

13 Bil. D I

Till

Vägmästare Th. Hermansson,

T i b r o.

Vägförvaltningen får härmed anmoda Eder att vid syneförrättning och sammanträde hos Johan Hammar, Flottebo, den 14 juni kl. 11.15 för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tolsby m.fl. hemman i Kyrkefalla och Värsås socknar bevaka vägförvaltningens intressen.

Denna skrivelse torde uppvisas för förrättningsmannen.

Mariestad den 6 juni 1944.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Bilaga D II 14

FULLMAKT

för fru Gerda Lundberg eller den, hon i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tolsby m. fl. hemman i Thystbacka och Vårsås socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hällebo den 14 okt. 1942

Gerda Lundberg Helge Lundberg. Gunborg Johansson.

Bevittnas:

J. Lundgren S. Jansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Flobbelo

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. E

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Kyrkefalla socken.			
1/64	19		L:a Tolsby	Nils Andersson		
				åker, mylla på lera	1	1.0
				äng —"—	2	
				åker —"—	3	1.3
				Summa		
25/64	114		L:a Tolsby	A. Hagelin		
				åker, mylla på lera.	4	0.85
				" —"—	5	0.8.
				" —"—	6	0.65
				" —"—	7	
				Summa.		
3/32 5/128	14.118		Stora Tolsby	Axel Andersson.		
				åker, mylla på lera.	8	0.85
				" —"—	9	0.85.
				äng —"—	10	0.50
				åker —"—	11	0.90.
				" —"—	12	0.90
				äng —"—	13	0.65
				åker —"—	14	1—
				äng —"—	15	0.65
				" —"—	16	0.55
				åker —"—	17	0.90
				" —"—	18	0.95
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34						05	570	173	40	700	238	—	190	64	60
	08							650	52	—	700	56	—	50	4	—
	42						05		225	40		294	—		68	60
	28							890	249	20	1400	392	—	570	142	80
	66							840	554	40	"	924	—	560	369	60
1	10							700	770	—	"	1540	—	700	770	—
							02									
2	04						02		1573	60		2856	—		1282	40
	34							890	302	60	1400	476	—	570	173	40
	63							"	560	70	"	882	—	"	321	30
		22						560	123	20	1120	246	40	560	123	20
	20							940	188	—	"	280	—	460	92	—
	26							"	244	40	"	364	—	"	119	60
		29						500	145	—	1000	290	—	500	145	—
	29							1030	298	70	1400	406	—	370	107	30
		38						500	190	—	1000	380	—	500	190	—
		14						430	60	20	"	140	—	570	79	80
	20							940	188	—	1400	280	—	460	92	—
	34							980	333	20	"	476	—	420	142	80
2	26	103							2634	—		4220	40		1586	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/16	13		Stora Tolsby	Ivar Andersson.		
				Äng, mylla på lera.	19	0.25
				åker —"—	20	0.75
				åker —"—	21	0.60
				" —"—	21a	0.70
				" —"—	21b	1—
				äng —"—	22	
				" —"—	23	
				åker —"—	24	
			25	äng —"—	25	0.50
				åker —"—	26	1—.
				" —"—	27	0.70
			25	äng —"—	28	0.15.
				åker —"—	29	0.80
			25	äng —"—	30	0.00
			20	" —"—	31	0.10
				åker —"—	32	0.70
			25	äng —"—	33	-0.10
				åker —"—	34	0.75
			10	äng —"—	35	0.00
			10	" —"—	36	0.05.
				åker —"—	37	0.70
				äng —"—	38	0.05.
				Summa		
1/8	16	—"—		Per Pettersson.		
				åker, mylla på lera	39	0.70
				äng —"—	40	0.40
				åker —"—	41	0.75
				Överföres.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		32						330	105	60	1400	448	—	1070	342	40
	28							800	224	—	11	392	—	600	168	—
	44							660	290	40	11	616	—	740	325	60
	22							800	176	—	11	308	—	600	132	—
	20							1030	206	—	11	280	—	370	74	—
							80									
							87									
							20									
							30									
							17									
	53							750	397	50	940 ~~1160~~	498 20 ~~742 —~~		190 ~~600~~	100 ~~344~~	70 ~~80~~
											380 ~~430~~	53 20 ~~60 20~~		140 ~~160~~	19 ~~26~~	60 ~~60~~
		14						240	33	60	~~1400~~	~~196~~ —		1160	~~162~~	40
											1030	185 40		190	34	20
	18							840	151	20	~~1070~~ ~~1400~~	~~192 60~~ ~~252~~ —		~~230~~ ~~560~~	~~41~~ ~~100~~	~~40~~ ~~80~~
											280	81 20		190	55	10
		29						90	26	10	~~320~~ ~~1400~~	~~92 80~~ ~~406~~ —		~~230~~ ~~1310~~	~~66~~ ~~378~~	~~70~~ ~~90~~
											460	69 —		300	46	—
		15						160	24	—	~~560~~ ~~1200~~	~~84~~ — ~~180~~ —		~~400~~ 1040	~~60~~ — 186	—
											1310	458 50		560	196	—
	35							750	262	50	~~1400~~	~~490~~ —		650	~~227~~	~~50~~
											420	88 20		420	88	20
		21						0	0	—	~~560~~ ~~1400~~	~~117 60~~ ~~294~~ —		~~560~~ 1400	~~117~~ 294	~~60~~ —
	49							800	392	—	1400	686 —		600	294	—
											670	247 90		580	214	60
		37						90	33	30	~~740~~ ~~1300~~	~~273 80~~ 481		~~650~~ 1210	~~240~~ 447	~~50~~ 70
											590	165 20		470	131	60
		28						120	33	60	~~650~~ ~~1200~~	~~182 —~~ 336 —		~~530~~ 1080	~~148~~ 302	~~40~~ 40
	45							750	337	50	1400	630 —		650	292	50
											890	53 40		750	45	—
		06						140	8	40	~~1400~~	84 —		~~1260~~	~~75~~	~~60~~
												5260 20 ~~5373 10~~			2538 ~~2671~~	50 ~~40~~
3	14	1	32			2	34		2701	70		6821 —			4119	30
	34							750	255	—	1400	476 —		650	221	—
		16						470	75	20	11	224 —		930	148	80
	16							800	128	—	11	224		600	96	—
	50	16							458	20		924 —			465	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört.		
				åker, mylla på lera.	42	
				" — " —	43	
				" — " —	43a	
				åker — " —	44	0.65
				" — " —	45	0.65
				" — " —	46	0.600
				äng — " —	47	0.05
				" — " —	48	0.05
				åker — " —	49	0.75
				" — " —	50	0.70
				" — " —	51	0.75
				Summa		
1/4	12		Flottabo	Herman Johansson.		
				äng, mylla på lera	52a	
				äng, mylla på lera	52	0.70
				åker — " —	53	0.80
				äng — " —	54	0.15
				" — " —	55	0.10
				åker — " —	56	0.80
				äng — " —	57	0.10
				Summa.		
1/12	14		— " —	Johan Hammar		
				åker, mylla på lera	58a	0.75
				" — " —	58b	1.35
				" — " —	59	0.70
				äng — " —	60	0.10
				Överföres.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50		16						458	20		924	—		465	80
	54							700	378	—	1400	756	—	700	378	—
	59							700	413	—	〃	826	—	700	413	—
	08				X			350	28	—	700	56	—	350	X 28	—
	32							700	259	—	1400	518	—	700	259	—
	13							700	91	—	1400	182	—	700	91	—
	98							660	646	80	1400	1372	—	740	725	20
			09					140	12	60	~~980~~ 980	~~126~~ 88	20	~~1260~~ 840	~~113~~ 75	~~40~~ 60
			15					140	21	—	~~980~~ 980	~~210~~ 147	—	~~1260~~ 840	~~189~~ 126	—
	28							800	224	—	〃	392	—	600	168	—
	46							750	345	—	〃	644	—	650	299	—
	45							800	360	—	〃	630	—	600	270	—
4	38		40						3236	60		~~6686~~ 6535	20		~~3399~~ 3298	~~40~~ 60
							51									
					X		64									
	103							840	865	20	~~1400~~ 1020	~~1442~~ 1050	60	~~560~~ 180	~~576~~ 185	80
			57					240	136	80	490 ~~1400~~	279 ~~798~~	30	250 ~~330~~	142 ~~188~~	50 10
			18					190	34	20	440 ~~520~~ ~~1400~~	79 ~~93~~ ~~252~~	20 60 —	250 ~~330~~ ~~1210~~	45 ~~59~~ ~~217~~	— 40 80
	120							840	1008	—	~~1400~~ 1020	~~1680~~ 1224	— —	~~560~~ 180	~~672~~ 216	— —
			05					0	0	—	300 ~~1400~~ ~~1680~~	15 ~~20~~ ~~50~~	— — —	300 ~~400~~ ~~1680~~	15 ~~20~~ ~~50~~	— — —
2	23		80			1	15		2044	20		~~4222~~ 2648	10		~~2177~~ 603	~~80~~ 90
	86							800	688	—	~~1400~~ 1360	~~1204~~ 1169	60	~~600~~ 560	~~516~~ 481	— 60
	07							1360	95	20	1400	98	—	40	2	80
	61							750	457	50	~~1400~~ 1360	~~854~~ 829	60	~~650~~ 610	~~396~~ 372	50 10
											420 ~~560~~	487 ~~649~~	20 60	420 ~~560~~	487 ~~649~~	20 60
		1	16					0	0	—	~~1400~~	~~1624~~	—	~~1400~~	~~1624~~	—
1	54	1	16						1240	70		~~3780~~ 2584	40		~~2539~~ 1343	~~30~~ 70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	61	0.65
				" — " —	62	0.60
			10	äng — " —	63	0.00
				Summa		
19/96	15,17		Hottabo	Viktor Lundbergs sterbh.		
				äng, mylla på lera	64	0.70
				åker — " —	65	0.60
			25	äng — " —	66	-0.10
				åker — " —	67	0.60
				" — " —	68	1.-
			10	äng — " —	69a	-0.10
				" — " —	69b	0.00
				" — " —	70	0.05
				" — " —	71	0.15
				åker — " —	72	0.75
				äng	73	0.05
				"	74	0.25
				åker	75	0.25
				Summa		
1/32	16		-" -	Gustav Johansson		
				åker, mylla på lera	76	0.65
			10	äng — " —	77	0.20
				åker — " —	78	0.70
				" — " —	78a	0.70
				" — " —	79	0.75
				Överföres.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	54	1	16						1240	70		2584 40 ~~1746 80~~ ~~3780~~			1343 70 1506 10 ~~2539 50~~	
	27							700	189	—	1310 ~~1400~~	353 70 ~~378~~ -		610 ~~—~~	164 70 ~~189~~ -	
	70							660	462	—	1270 ~~1400~~	~~889~~ - ~~980~~ - 81 90		610 ~~740~~ 540	427 ~~518~~ - 70 20	
			13					90	11	70	630 ~~700~~ ~~1400~~	~~91~~ ~~182~~ -		~~610~~ ~~1310~~	79 30 ~~170 30~~	
												~~3909~~ ~~4050 50~~			~~2005 60~~ ~~2177 10~~	
2	51	1	29						1903	40		5320 -			3416 60	
			08					750	60	—	1360 ~~1400~~	108 80 ~~112~~ -		610 ~~650~~	48 80 ~~52~~ -	
	12							660	112	20	1270 ~~1400~~ 460 ~~610~~	215 90 ~~238~~ - 46 ~~61~~ -		610 ~~770~~ 460 ~~610~~	103 70 ~~125 80~~ 46 ~~61~~ -	
			10					0	0	—	~~1400~~	~~140~~ -		~~1400~~	~~140~~ -	
	41							660	270	60	1270 ~~1400~~	520 70 ~~574~~ —		610 ~~740~~	250 10 303 40	
	35							1050	360	50	1400 550 ~~610~~	490 — 154 - ~~170 80~~		370 550 ~~610~~	129 50 154 — ~~170 50~~	
			28					0	0	—	~~1400~~	392 —		1400	~~392~~ -	
			11		X			90	9 90		700 ~~1400~~	77 154		610 ~~1400~~	67 10 ~~154~~	
			23					140	32 20		1400 790 ~~850~~	~~1587 70~~ ~~322~~ - 71 10 ~~76 50~~		~~610~~ 1200 550 ~~610~~	~~330 30~~ ~~289 80~~ 49 50 ~~54 90~~	
			09					240	21	60	~~1400~~	~~126~~ -		1160	~~104 40~~	
	31							800	248	—	1400	434 —		600	186 —	
			02					100	2	—	460 ~~1000~~	9 20 ~~20~~ -		360 ~~900~~	7 20 ~~18~~ —	
			02					230	4	60	760 ~~1000~~	15 20 ~~20~~ -		530 ~~770~~	10 60 ~~15 40~~	
	08							330	26	40	1400	112 —		1070	85 60	
												2412 60 ~~2463 60~~			1264 60 ~~1315 60~~	
1	35		93						1148	—		3134 —			~~1986 —~~	
	10							700	70	—	1400 910 ~~980~~	140 — 536 90 ~~576 20~~		700 630 ~~700~~	70 — 371 70 ~~413 —~~	
			59					280	165	20	~~1400~~	~~826~~ —		~~1120~~	~~660 80~~	
	24							750	180	—	1400	336 —		650	156 —	
	27							750	202	50	1400	378 —		650	175 50	
	31							800	248	—	1400	434 —		600	186 —	
												1824 90 ~~1966 20~~			959 20 ~~1006 50~~	
	92		59						865	70		2114 —			~~1248 30~~	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört.		
				åker, mylla på lera	80	0.60
				äng —"—	81	0.60
				" —"—	82	0.50
				åker —"—	83	0.20
				" —"—	84	0.40
				" —"—	85	0.60
				" —"—	86	0.30
				" —"—	87	0.20
				Summa		
3/16	18.13		Stora Tolsby	Aron Samuelsson.		
				åker, mylla på lera.	88	0.75
				" —"—	89	1.00
				" —"—	90	0.70
				" —"—	91	0.75
				" —"—	92	0.95
				" —"—	93	0.80
				" —"—	94	1.20
				" —"—	95	0.80
				" —"—	96	0.80
				" —"—	97	0.85
				" —"—	98	0.40
				äng —"—	99	0.00
				" —"—	100	0.00
				åker —"—	101	0.75
				Summa.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												1824 90 ~~1866 20~~ ~~2114~~ –			959 20 ~~1000 50~~ ~~1248~~ 30	
	92		59						865	70						
	58							660	382	80	1400	812	–	740	429	20
0.60			09					330	29	70	~~700~~ 610	~~63~~ 54 90		280	~~33~~ 25	20
0.55			09					280	25	20	~~700~~ 540	~~63~~ 48 60		~~420~~ 260	~~37~~ 23	40
0.70	46							200	92	–	~~1000~~ 660	~~460~~ 303 60		~~800~~ 460	~~368~~ 211	60
	11							330	36	30	1400	154	–	1070	117	70
	34							660	224	40	1400	476		740	251	60
0.90	15							320	48	–	~~1200~~ 1050	~~160~~ 157 50		~~880~~ 730	~~132~~ 109	50
0.55	17							240	40	80	~~1200~~ 680	~~204~~ 115 60		~~960~~ 440	~~163~~ 74	80
												3947 10			2202 20	
												~~3958 40~~			~~2240 50~~	
2	73		77						1744	90		4526 –			2781	10
	29							800	232	–	1400	406	–	600	174	–
	19							1030	195	70	〃	266	–	370	70	30
	34							~~750~~	255	–	〃	476	–	650	221	–
	44							800	352	–	〃	616	–	600	264	–
	34							980	333	20	〃	476	–	420	142	80
	19							840	159	60	〃	266	–	560	106	40
	21							1220	256	20	〃	294	–	180	37	80
0.60	~~22~~							840	226	80	〃	378	–	~~560~~	151	20
	~~25~~							840	210	–	〃	350	–	560	140	–
	60							890	534	–	〃	840	–	510	306	–
	66							940	620	40	〃	924	–	460	303	60
1.05		1	14					90	102	60	~~1400~~ 870	~~1596~~ 991 80		~~1310~~ 780	~~1493~~ 889	20 40
1.–			47					90	42	30	~~1400~~ 820	~~658~~ 385 40		~~1310~~ 730	~~615~~ 343	70 10
	46							800	368	–	〃	644	–	600	276	–
												7313 20			3425	40
4	24	1	61						3887	80		~~8190~~ =			~~4302~~	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	1 12		Stora Tolsby.	Gustaf Andersson.		
				åker, mylla på lera.	102	0.85
				— " —	103	0.35
				— " —	104	0.90
				— " —	105	0.85
				— " —	106	0.95
				Summa		
			Vårsås socken.			
läg.	1 1		Allmänningsbron.	Nils Gustafsson.		
				åker, mylla på lera.	107	0.90
				— " —	108	0.65
				— " —	109	0.70
				— " —	110	0.90
				Summa		
1	4 6 5 1		Brumstorp Nol o Mellomg.	Per Källxcer.		
				åker, mylla på lera	111	
				— " —	112	0,7
				— " —	113	1—
				— " —	114	08
				— " —	115	1—
				— " —	116	05
				— " —	117	
				— " —	118	060
				— " —	119	
				— " —	120	
				Överföres.		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SMÅRA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							890	623	—	1400	980	—	510	357	—
	66							420	277	20	"	924	—	980	646	80
	60							940	564	—	"	840	—	460	276	—
	40							890	356	—	"	560	—	510	204	—
	47							980	460	60	"	658	—	420	197	40
2	83								2280	80		3962	—		1681	20
1	35							940	1269	—	1400	1890	—	460	621	—
	50							700	350	—	"	700	—	700	350	—
	80							750	600	—	"	1120	—	650	520	—
	20							940	188	—	"	280	—	460	92	—
2	85								2407	—		3990	—		1583	—
	13							1000	130	—	1400	182	—	400	52	—
	44							750	330	—	1400	616	—	650	286	—
	45							1030	463	50	"	630	—	370	166	50
	37							840	310	80	"	518	—	560	207	20
	30							1030	309	—	"	420	—	370	111	—
	55							610	335	50	"	770	—	790	434	50
	12							610	73	20	"	168	—	790	94	80
	63							660	415	80	"	882	—	740	166	20
	22							700	154	—	"	308	—	700	154	—
	32							"	224	—	"	448	—	"	224	—
3	53								2745	80		4942	—		2196	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört.	
				åker, mylla på lera.	121
				—"—	122
				—"—	123
				—"—	124
				—"—	125
				—"—	126
				—"—	127
				—"—	128
				—"—	129
				—"—	130
				—"—	131
				—"—	132
				—"—	133
				—"—	134
				—"—	135
				—"—	136
				—"—	137
				—"—	138
				—"—	139
				—"—	140
				—"—	141
				—"—	142 1-
				—"—	143 0.8
				—"—	144 1-
				—"—	145
				—"—	146
				—"—	147
				Överföres.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	53								2745	80		4942	—		2196	20
	15							800	120	—	1400	210	—	600	90	—
	40							800	320	—	"	560	—	600	240	—
	38							"	304	—	"	532	—	"	228	—
	34							"	256	—	"	448	—	"	192	—
	85							700	595	—	"	1190	—	700	595	—
	40							940	376	—	"	560	—	460	184	—
	45							"	423	—	"	630	—	"	207	—
	53							940	498	20	"	742		460	243	80
	43							840	361	20	"	602	—	560	240	80
	73							"	613	20	"	1022	—	"	408	80
	40							1080	432	—	"	560	—	320	128	—
	18							1100	198	—	"	252	—	300	54	—
							20									
	59							1120	660	80	1400	826	—	280	165	20
	35							"	392	—	"	490	—	"	98	—
	30							1120	336	—	"	420	—	280	84	—
	37							1030	381	10	"	518	—	370	136	90
	33							"	339	90	"	462	—	"	122	10
	24							1030	247	20	"	336	—	320	88	80
	15							980	147	—	"	210	—	420	63	—
	45							"	441	—	"	630	—	"	189	—
	31							1030	319	30	"	434	—	370	114	70
	32							840	268	80	"	448	—	560	179	20
	64							1030	659	20	"	896	—	370	236	80
	58							980	568	40	"	812	—	420	243	60
	12							"	117	60	"	168	—	420	50	40
	18							"	176	40	"	252	—	420	75	60
13	68						20		12297	10		19152	—		6854	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört.	
				åker, mylla på lera.	148
				—"—	149
				—"—	150
				—"—	151
				—"—	152
				—"—	153
				—"—	154
				—"—	155
				—"—	156
				—"—	157
				—"—	158
				—"—	159
				—"—	160
				—"—	161
				—"—	162
				—"—	163
				—"—	164
				—"—	165
				—"—	166
				—"—	167
				—"—	168
				—"—	169
				—"—	170
				—"—	171
				—"—	172
				—"—	173
				—"—	174
				Överföres.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	68						20		12297	10		19152	—		6854	90
	58							980	568	40	1400	812	—	420	243	60
	27							980	264	60	〃	378	—	〃	113	40
	39							980	382	20	〃	546	—	〃	163	80
	26							1080	280	80	〃	364	—	320	83	20
	13							1080	140	40	〃	182	—	320	41	60
	33							1080	356	40	〃	462	—	320	105	60
	54							1030	556	20	〃	756	—	770	199	80
	70							1080	756	—	〃	980	—	320	224	—
	50							1030	515	—	〃	700	—	370	185	—
	54							940	507	60	〃	756	—	460	248	40
	75							890	667	50	〃	1050	—	510	382	50
	44							1200	528	—	〃	616	—	200	88	—
	19							〃	228	—	〃	266	—	〃	38	—
1	19							〃	1428	—	〃	1666	—	〃	238	—
	32							〃	384	—	〃	448	—	〃	64	—
	30							〃	360	—	〃	420	—	〃	60	—
1	05							〃	1260	—	〃	1470	—	〃	210	—
	83							〃	996	—	〃	1162	—	〃	166	—
							37									
1	34							1170	1567	80	1400	1876	—	230	308	20
	74							1200	888	—	〃	1036	—	200	148	—
1	27							〃	1524	—	〃	1778	—	〃	254	—
	48							1080	518	40	〃	672	—	320	153	60
1	40							1120	1568	—	〃	1960	—	280	392	—
1	64							1300	2132	—	〃	2296	—	100	164	—
							52									
							50									
29	86					1	59		30674	40		41804	—		11129	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera.	175
				— " —	176
				— " —	177
				— " —	178
				— " —	179
				— " —	180
				— " —	181
				Summa.	

PETTERSONSKA BOKTR. ÖFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
29	86					1	59		30674	40		41804	—		11129	60
	40							980	392	—	1400	560	—	420	168	—
	40							980	392	—	〃	560	—	420	168	—
1	00							1080	1080	—	〃	1400	—	320	320	—
	28							1200	336	—	〃	392	—	200	56	—
	82							1200	984	—	〃	1148	—	200	164	—
							34									
							10									
32	76					2	03		33858	40		45864	—		12005	60
															7375	70
															4629	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Samfälligheten a — k.		
			Kyrkefalla socken.		
1/64	19		Lia Tolsby.	Nils Andersson.	1–3
25/64	14		—"—	A. Hagalin.	4–7
3/32 5/128	14 18		Stora Tolsby.	Olof Andersson.	8–18
3/16	13		—"—	Ivar Andersson.	19–38
1/8	16		—"—	Per Pettersson.	39–51
1/4	12		Flottabo	Herman Johansson.	52a–57
1/12	14		—"—	Johan Hammar.	58a–63
19/96	15 17		—"—	Viktor Sundbergs sterbh.	64–75
1/32	16		—"—	Gustav Johansson.	76–87
3/16	18 13		Stora Tolsby.	Aron Samuelsson.	88–101
1/16	12		—"—	Gustav Andersson.	102–106
			Vårsås socken.		
lägg.	1		Allmänningsbron.	Nils Gustavsson.	107–110
1	4 o 5		Brumstorp Nol- o Mellomg.	Per Källner.	111–150
				Summa.	
			Samfälligheten Y — Ag.		
1	4 o 5		Brumstorp Nol- o Mellomg.	Per Källner.	151–181
				Slutsumma.	

PETTERSONS LITH. EFTR. GRAFA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42						05		225	40		294	—		68	60
2	04						02		1573	60		2856	—		1282	40
2	26	1	03						2634	—		4220	40		1586	40
3	14	1	82			2	34		2701	70		5260	20		2558	50
4	38		40						3236	60		6535	20		3298	60
2	23		80			1	15		2044	20		2648	10		603	90
2	51	1	29						1903	40		3909	—		2005	60
1	32		93						1148	—		2412	60		1264	60
2	73		77						1744	90		3947	10		2202	20
4	24	1	61						3887	80		7313	20		3425	40
2	83								2280	80		3962	—		1681	20
2	85								2407	—		3990	—		1583	—
14	92						20		13512	30		20888	—		7375	70
45	87	8	65			3	76		39299	70		68235	80		28936	10
17	84					1	83		20346	10		24976	—		4629	90
63	71	8	65			5	59		59645	80		93211	80		33566	—

Flottsbo den 14 juni 1944

Karl Thorsén

Karl Johansson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:
För samfälligheten A-X hörs i jordfast sten å höjden + 5.00 m. ovan. 27 m. väster punkt 11+23 i älvsspret.
För samfälligheten Y-Ag hörs i jordfast sten å höjden + 11.31 m. omkring 70 m. sydväst punkt 172+28 vid södra sidan av ägoväg

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 437945

Flottsbro den 14 juni 1944

Flottebo

37 Bil. G.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Avloppets breddning: Pris pr m² öre	Avloppets breddning: Kronor	Jordupplag: Antal m²	Jordupplag: Pris pr m² öre	Jordupplag: Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samfälligheten A-L								
	Diket A-B								
Stora Tolsby 1:2	Axel Andersson	13+61-12+00	130	1,5	195	160	1,5	240	435
" " 1:3	Ivar Andersson	12+00-5+92	530	2	1060	630	2	1260	2320
Flottebo 1:2	Herman Johansson	13+61-5+92	660	2	1320	790	2	1580	29-
		Summa kronor							5655
	Diket B-b-D-E-F-g-H-J-K-L-M								
Stora Tolsby 1:3	Ivar Andersson	5+92-3+40				430	4,2	1806	1806
Flottebo 1:5, 1:7	Viktor Lundbergs sterbh	3+40-2+83 1+50-0+74	115	1	115	240	6	1440	1555
-"- 1:2	Herman Johansson	5+92-5+50				85	3	255	255
-"- 1:4	Johan Hammar	5+50-0+00=50	215	1	215	1250	4,2	5250	5465
-"- 1:6	Gustav Johansson	50-51+16	345	2,8	966	445	9,1	4050	5016
Stora Tolsby 1:8, 1:13	Aron Samuelsson	51+16-54+42	1180	1	1180	1625	10,7	17388	18568
" " 1:12	Gustav Andersson	54+42-58+70	750	8	60-	1645	14	23030	29030
Allmänningsbron 1:1	Nils Gustavsson	58+70-61+92	305	7	2135	1020	14	14280	16415
		Summa kronor							78110
	Diket B-S-T-U-V-L								
Stora Tolsby 1:3	Ivar Andersson	30+00-32+64 40+54-42+00	325 230	2,5	1388	630 315	9,5	8978	10366
-"- -"- 1:6	Per Pettersson	32+64-36+06	620	7	4340	1590	13,7	25783	26123
-"- -"- 1:14, 1:18	Axel Andersson	36+06-40+20	670	7	4690	1410	12	16920	21610
Lilla Tolsby 1:14	A. Hagelin	39+87-43+68	390	8,3	3237	1100	14	15400	18637
Stora Tolsby 1:2	Axel Andersson	42+00-42+37	55	1	55	70	1	70	125
		Summa kronor							76861

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Diket F-F I-F II-F III							
Stora Tolsby 18/13	Arom Samuelsson	75+00-75+81	176	1	176	228	10,2	23 26	25 02
Flottebo 15/17	Viktor Lundbergs sth.	75+81-76+05	14	1	14	13	4,6	60	74
-"- 16	Gustav Johansson	76+05-78+35	374	2,4	898	623	6,4	39 87	48 85
		Summa kronor							74 61
		Samfällighetens Y-Ag							
		Diket Ae-Af-Ag							
Kullegården	Gottfrid Andersson	193-194	40	14	560	100	14	14 -	1960
		Slutsumma kronor							1700 47

Flottebo den 14 juni 1944

Axel Hallin

Karl Thorsin

Paul Johansson.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
381313

Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - X.								
		Diket A - B.								
13+61-11+00	261	Sandbl. lera m^3	140	1.--	140	--				
11+00-8+00	300	" " "	240	1.--	240	--				
8+00-5+92	208	" " "	285	1.--	285	--	665	--		
		Jordersättning					36	55		
		Arbetsledning o. oförutsett					118	45	840	--
		Diket B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M.								
5+92-3+00	292	Lera m^3	430	1.--	430	--				
3+00-0+00	300	" "	475	1.10	522	50				
0+00-50-52+50	250	" "	570	1.10	627	--				
52+50-54+50	200	" "	565	1.10	621	50				
54+50-56+69	219	" "	525	1.10	577	50				
56+69-58+50	131	" "	190	1.10	209	--				
58+00-58+70	70	" "	115	1.10	126	50				
58+70-61+92	322	" "	490	1.10	539	--				
5+49		Rörbro a=4,o m, b=0,80 m. st.	1	270.-	270	--				
51+14		Rörbro a=4,o m, b=0,80 m. st.	1	270.-	270	--				
56+69		Träbro typ Aa=4,20 m. "	1	200.-	200	--				
60+50		Träbro typ A,a=3,oom. "	1	150.-	150	--	4543	--		
		Jordersättning					781	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					605	90	5930	--
		överföres							6770	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							6770	--
		Diket M-N-O-P-Q-R.								
61+92-62+75	83	Lera m	83	0.25	20	75				
61+92-63+55	163	10" rör m. frakt "	163	3.15	513	45				
63+55-64+98	143	9" rör m. frakt "	143	2.70	386	10				
64+98-67+42	244	6" rör m. frakt "	244	1.50	366	--				
67+42-68+09	67	5" rör m. frakt "	67	1.10	73	70				
68+09-69+21	112	3" rör m. frakt "	112	0.50	56	--				
61+92-63+55	163	Grävn.läggn.o.återfylln."	163	1.25	203	75				
63+55-64+98	143	" " " " "	143	1.15	164	45				
64+98-67+42	244	" " " " "	244	0.80	195	20				
67+42-68+09	67	" " " " "	67	0.75	50	25				
68+09-69+21	112	" " " " "	112	0.55	61	60				
61+92		Rörutlopp st.	1	35	35	--				
62+75		Brunn typ B,d=0,60 "	1	28	28	--				
63+55		" " A,d=0,60 "	1	61	61	--				
64+34) 64+98)		" " A,d=0,52 "	2	47	94	--				
64+72		" " B,d=0,52 "	1	25	25	--				
67+42) 68+09) 69+21)		" " A,d=0,45 "	2	42	84	--				
64+29)		" " A,d=0,37 "	2	33	66	--	2484	25		
		Arbetsledning o. oförutsett					315	75	2800	--
		Diket B-S-T-U-V-X.								
30+00-33+00	300	Lera m^3	540	1.10	594	--				
33+00-36+00	300	" "	630	1.10	693	--				
36+00-38+00	200	" "	310	1.10	341	--				
38+00-40+00	200	" "	425	1.10	467	50				
40+00-42+00	200	" "	460	1.10	506	--				
		överföres			2601	50			9570	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			2601.50				9570.--	
42+00-43+68	168	Lera m3	255	1:10	280.50					
31+50		Träbro typ A,a=3,o m. st.	1	150.-	150.--					
35+50		Rörbro,a=4,o m,b=0,90 m. "	1	300.-	300.--					
36+78		Träbro typ B,a= 2 m. "	1	90.-	90.--					
38+13		Rörbro, a=4,o m, b=0,80 m.	1	270.-	270.--		3692.--			
		Jordersättning					768.61			
		Arbetsledning o. oförutsett					429.39		4890.--	
		I II Diket T-T -T .								
310+00- 311+16	116	Justering av botten ooch slänter m.	116	0.10	11.60					
310+00- 310+25	25	9" rör m. frakt "	25	2.70	67.50					
310+25- 311+16	91	8" " " " "	91	2.25	204.75					
310+00- 310+25	25	Grävning, läggning o. återfyllning "	25	1.30	32.50					
310+25- 311+16	91	Grävning, läggning o. återfyllning "	91	1.--	91.--					
310		Rörutlopp st.	1	35.-	35.--					
310+25		Brunn typ B,d= 0,52 m. "	1	25.-	25.--					
311+116		Brunn typ C,d= 0,45 m. "	1	31.-	31.--		498.35			
		Arbetsledning o, oförutsett					51.65		550.--	
		I III Diket T - T								
320+00- 321+64	164	Lera m.	164	0.10	16.40					
320+00- 321+64	164	5" rör m. frakt "	164	1.10	180.40					
320+00- 321+64	164	Grävning, läggning o. återfyllning "	164	0.75	123.--					
320		Brunn typ C,d=0,45 st.	1	31.-	31.--		350.80			
		Arbetsledning o. oförutsett					39.20		390.--	
		överföres							15400.--	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		överfört								15400	--
		I									
		Diket U - U									
330+10- 333+12	312	Justering av botten och slänter	m.	312	0.10	31	20				
330+00- 333+12	312	5" rör m. frakt	"	312	1.10	343	20				
330+00- 333+12	312	Grävning, läggning o. återfyllning	"	312	0.75	234	--				
330		Täckdikesöga	st.	1	15.-	15	--				
331+67 333+12		Brunn typ C,d=0,45 m.	"	2	31.-	62	--	685	40		
		Arbetsledning o. oförutsett						84	60	770	--
		I									
		Diket V - V									
440+08- 440+70	62	3" rör m. frakt	m.	62	0.50	31	--				
440+70- 441+56	86	4" " " "	"	86	0.80	68	80				
440+08- 440+70	62	Grävning, läggning o. återfyllning	"	62	0.55	34	10				
440+70- 441+56	86	Grävning, läggning o. återfyllning	"	86	0.60	51	60				
440		Brunn typ A,d=0,37 m.	st.	1	33.-	33	--				
440+70		Brunn typ B.d=0,37 m.	"	1	18.-	18	--				
441+56		Täckdikesöga	"	1	10.-	10	--	246	50		
		Arbetsledning o, oförutsett						33	50	280	--
		I									
		Diket C - C									
400+00- 401+26	126	4" rör m. frakt	m.	126	0.80	100	80				
401+26- 402+34	108	3" " " "	"	108	0.50	54	--				
400+00- 400+52	52	Grävning, läggning o. återfyllning	"	52	0.85	44	20				
400+52- 401+26	74	Grävning, läggning o. återfyllning	"	74	0.60	44	40				
401+26- 401+50	24	Grävning, läggning o. återfyllning	"	24	0.80	19	20				
401+50- 402+34	84	Grävning, läggning o. återfyllning	"	84	0.55	46	20				
400		Täckdikesöga	st.	1	10.-	10	--				
401+26- 402+34		Brunn typ A,d=0,37 m.	"	2	33.-	66	--	384	80		
		Arbetsledning o. oförutsett						45	20	430	--
		överföres								16880	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		överfört								16880	--
		Diket D - D I									
410+00-411+00	100	3" rör m. frakt	m.	100	0.50	50	--				
410+00-411+00	100	Grävning, läggning o. återfyllning	"	100	0.80	80	--				
410		Täckdikesöga	st.	1	10.-	10	--				
411		Brunn typ B,d=0,37 m.	"	1	18.-	18	--	158	--		
		Arbetsledning o. oförutsett						17	--	175	--
		Diket E - E I									
420+00-420+73	73	6" rör m. frakt	m.	73	1.50	109	50				
420+00-420+73	73	Grävning, läggning o. återfyllning	"	73	1.10	80	30				
420+73		Täckdikesöga	st.	1	15.-	15	--				
420		Brunn typ A,d=0,45 m.	"	1	42.-	42	--	246	80		
		Arbetsledning o. oförutsett						28	20	275	--
		Diket F-F -F -F I II III									
75+10-78+35	335	Lera	m^3	300	1.10	330	--				
78+35-79+69	134	Just.av bott.o.slänter	m	134	0.10	13	40				
78+35-79+69	134	6" rör m. frakt	"	134	1.50	201	--				
79+69-80+26	57	8" " " "	"	57	2.25	128	25				
78+35-79+00	65	Grävning, läggning o. återfyllning	"	65	1.10	71	50				
79+00-79+69	69	Grävning, läggning o. återfyllning	"	69	0.80	55	20				
79+69-80+26	57	Grävning, läggning p. återfyllning	"	57	1.--	57	--				
78+35		Rörutlopp I	st.	1	35.-	35	--				
79+69		Brunn typ C d=0,45 m.	"	1	32.-	32	--				
80+26		Brunn typ A,d=0,45 m.	"	1	42.-	42	--	965	35		
		Jordersättning						74	61		
		Arbetsledning o, oförutsett						120	04	1160	--
		överföres								18490	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		överfört								18490	--
		II IV V Diket F -F -F									
130+00- 131+66	166	6" rör m. frakt	m.	166	1.50	249	--				
131+66- 132+50	84	4" " " "	"	84	0.80	67	20				
132+50- 133+85	135	3" " " "	"	135	0.50	67	50				
130+00- 130+26	26	Grävning, läggning o, återfyllning	"	26	1.10	28	60				
130+26- 131+66	140	Grävning, läggning o. återfyllning	"	140	0.80	112	--				
131+66- 132+50	84	Grävning, läggning o, återfyllning	"	84	0.60	50	40				
132+50- 133+85	135	Grävning, läggning o, återfyllning	"	135	0.55	74	25				
131+66		Brunn typ A,d=0,45 m.	st.	1	42.-	42	--				
133+85		Brunn typ A,d=0,37 m.	"	1	33.-	33	--	723	95		
		Arbetsledning o, oförutsett						81	05	805	--
		IV VI Diket F - F									
140+00- 141+50	150	3" rör m. frakt	m.	150	0.50	75	--				
140+00- 141+50	150	Grävning, läggning o. återfyllning	"	150	0.80	120	--				
141+50		Brunn typ A,d=0,37 m.	st.	1	33.-	33	--	228	--		
		Arbetsledning o, oförutsett						27	--	255	--
		I Diket I - I									
200+00- 200+35	35	4" (betongrör) rör m. frakt	m.	35	0.80	28	--				
200+00- 200+35	35	Grävning, läggning o. återfyllning	"	35	0.85	29	75				
200+00		Täckdikesöga	st.	1	10.-	10	--				
200+35		Brunn typ A,d=0,37 m.	"	1	33.-	33	--	100	75		
		Arbetsledning o, oförutsett						14	25	115	--
		överföres								19665	--

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							19665	.--
		I Diket K - K								
210+00- 210+39	39	betongrör 4" rör m. frakt	m.	39	0.80	31.20				
210+00- 210+39	39	Grävning, läggning o, återfyllning	"	39	0.85	33.15				
210+00		Täckdikesöga	st.	1	10.-	10.--				
210+39		Brunn typ A,d=0,37 m.	"	1	33.-	33.--	107	.35		
		Arbetsledning o, oförutsett					17	.65	125	.--
		I Diket L - L								
220+00- 220+27	27	4" rör m. frakt	m.	27	0.80	21.60				
220+00- 220+27	27	Grävning, läggning o. återfyllning	"	27	0.85	22.95				
220+00		Täckdikesöga	st.	1	10.-	10.--				
220+27		Brunn typ A,d=0,37 m.	"	1	33.-	33.--	87	.55		
		arbetsledning o. oförutsett					12	.45	100	.--
		I Diket O - O								
100+00- 101+77	177	4" rör m. frakt	m.	177	0.80	141.60				
100+00- 101+77	177	Grävning, läggning o. återfyllning	"	177	0.60	106.20				
101+77- 101+85		Brunn typ A,d=0,37 m.	st.	2	33.-	66.--				
100+00		Rörets framdragn. gen. väg		1	3.-	3.--	316	.80		
		Arbetsledning o. oförutsett					43	.20	360	.--
		I Diket P - P								
110+00- 111+70	170	4" rör m. frakt	m.	170	0.80	136.--				
111+70- 113+32	162	3" " " "	"	162.	0.50	81.--				
110+10- 111+70	170	Grävning, läggning och återfyllning	"	170	0.60	102.--				
		överföres				319.--			20250	.--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			319	--			20250	--
111+70-113+32	162	Grävning, läggning o. återfyllning m.	162	0.55	89	10				
110+00		Rörets framdragn.gen.väg st.	1	3.--	3	--				
111+70 113+32 113+40		Brunn typ A,d=0,37 m. "	3	33.--	99	--	510	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					69	90	580	--
		Diket Q - Q I								
120+00-121+90	190	5" rör m. frakt m.	190	1.10	209	--				
121+90-123+00	110	4" " " "	110	0.80	88	--				
123+00-123+52	52	3" " " "	52	0.50	26	--				
120+00-121+90	190	Grävning, läggning o. återfyllning "	190	0.75	142	50				
121+90-123+00	110	Grävning, läggning o. återfyllning "	110	0.60	66	--				
123+00-123+52	52	Grävning, läggning o. återfyllning "	52	0.55	28	60				
120+00		Rörets framdragn.gen.väg st.	1	3.--	3	--				
121+90		Brunn typ A,d=0,45 m. "	1	42.--	42	--				
123+52		Brunn typ A,d=0,37 m. "	1	33.--	33	--	638	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					91	90	730	--
		Samfälligheten A - X summa kronor							21560	--
		Samfälligheten Y - Ag								
		Diket Y - Z								
150+00-152+00	200	5" rör m. frakt m.	200	1.10	220	--				
152+00-153+88	188	4" " " "	188	0.80	150	40				
150+00-152+00	200	Grävning, läggning o. återfyllning "	200	0.75	150	--				
152+00-152+50	50	Grävning, läggning o. återfyllning "	50	0.60	30	--				
152+50-152+90	40	Grävning, läggning o. återfyllning "	40	0.85	34	--				
152+90-153+88	98	Grävning, läggning o. återfyllning "	98	0.60	58	80				
150+00		Täckdikesöga st.	1	15.--	15	--				
153+88		Brunn typ A,d=0,37 m. "	1	33.--	33	--	691	20		
		överföres					691	20		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					691.20			
		Arbetsledning o. oförutsett					98.80		790.--	
		Diket Å - Ä								
160+10-160+73	73	6" rör m. frakt m.	73	1.50	109.50					
160+73-162+64	191	4" " " " "	191	0.80	152.80					
160+00-161+73	73	Grävning, läggning o. återfyllning "	73	0.80	58.40					
160+73-162+64	191	Grävning, läggning o. återfyllning "	191	0.60	114.60					
160+00 162+64		Rörets framdragn.gen.väg st.	2	3.-	6.--					
160+00		Täckdikesöga "	1	15.-	15.--					
160+73		Brunn typ A,d=0,45 m. "	1	42.-	42.--					
162+64		Brunn typ A,d=0,37 m. "	1	33.-	33.--		531.30			
		Arbetsledning o. oförutsett					68.70		600.--	
		Diket Aa - Ab								
170+00-171+73	173	3" rör m. frakt m.	173	0.50	86.50					
171+73-172+28	55	4" " " " "	55	0.80	44.--					
172+28-173+78	150	8" " " " "	150	2.25	337.50					
170+00-171+73	173	Grävning, läggning o. återfyllning "	173	0.55	95.15					
171+73-172+28	55	Grävning, läggning o. återfyllning "	55	0.60	33.--					
172+28-173+78	150	Grävning, läggning o. återfyllning "	150	1.20	180.--					
172+42		Rörets framdr. gen.väg st.	1	3.-	3.--					
170+00		Brunn typ B,d=0,37 m. "	1	18.-	18.--					
		överföres			795.15				1390.--	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			795.15				1390.--	
172+28		Brunn typ B,d= 0,45 m. st.	1	20.--	20.--					
173+78		Täckdikesöga "	1	15.--	15.--		832.15			
		Arbetsledning o. oförutsett					97.85		930.--	
		Diket Ac - Ad								
180+04-181+36	132	6" rör m. frakt m.	132	1.50	198.--					
181+36-182+00	64	5" " " " "	64	1.10	70.40					
182+00-183+73	173	4" " " " "	173	0.80	138.40					
180+14-181+29	132	Grävning, läggning o. återfyllning "	132	0.80	105.60					
181+36-182+10	64	Grävning, läggning o. återfyllning "	64	0.75	48.--					
182+00-183+73	173	Grävning, läggning o. återfyllning "	173	0.60	103.80					
181+32 183+73		Rörets framdr. gen. väg st.	2	3.--	6.--					
180+00		Täckdikesöga "	1	15.--	15.--					
181+36		Brunn typ A,d=0,45 m. "	1	42.--	42.--					
183+73		Brunn typ A,d=0,37 m. "	1	33.--	33.--		760.20			
		Arbetsledning o. oförutsett					99.80		860.--	
		Diket Ae - Af - Ag								
194+00-193+00	100	Lera m^3	30	1.10	33.--					
193+00-191+22	178	5" rör m. frakt m	178	1.10	195.80					
191+22-191+00	22	4" " " " "	22	0.80	17.60					
191+00-190+00	100	3" " " " "	100	0.50	50.--					
		överföres			296.40				3180.--	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA


425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			296	40			3180	--
193+00-192+36	64	Grävning, läggning o. återfyllning m.	64	0.95	60	80				
192+36-191+22	114	Grävning, läggning o. återfyllning "	114	0.75	85	50				
191+22-191+00	22	Grävning, läggning o. återfyllning "	22	0.60	13	20				
191+00-190+00	100	Grävning, läggning o. återfyllning "	100	0.55	55	--				
193		Täckdikesöga st.	1	15.-	15	--				
192+32		Brunn typ B,d=0,37 m. "	1	18.-	18	--				
191+22		Brunn typ A,d=0,45 m. "	1	42.-	42	--				
190		Brunn typ B,d=0,37 m. "	1	18.-	18	--				
192+34		Rörets framdr.gen.väg "	1	3.-	3	--	606	90		
		Jordersättning					19	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					73	50	700	--
		Samfälligheten Y - Ag summa kronor							3880	--
		Sammandrag								
		Samf. A-X							21560	--
		" Y-Ag							3880	--
		Summa							25440	--

Flottebo den 14 juni 1944.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000

Bil. I

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tolsby m. fl. hemman i Kyrkefalla och Värsås socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar samt en del mindre diken, utgörande sidogrenar till ett i östlig riktning flytande huvudavlopp, ingående i ~~"Brumstorp~~ Nolgårdens dikningsföretag av år 1933", genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 5 km. sydväst om Kyrkefalla kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i kap. 7 vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R för norra huvudavloppet samt B - S - T - U - V - X, $T_I - T_{II}$, $T_I - T_{III}$, $U_I - U_I$, $V_I - V_I$, $C_I - C_I$,

I I I II III III IV V IV VI
D - D , E - E , F - F - F - F , F - F - F , F - F ,

I I I I I I
I - I , K - K , L - L , O - O , P - P och Q - Q för sidodiken

härtill , vidare Y - Z, Å - Ä, Aa - Ab, Ac - Ad och Ae - Af - Ag för sidodiken till det redan färdiga södra huvudavloppet. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,o liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till

uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - X" och "Y - Ag". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten Y - Ag i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - X har särskild utredning verkställts bil. K Härav framgår, att samfälligheten ifråga skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A - X, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Ur underhållssynpunkt består samfälligheten A - X av två väsentligt

artskilda delar, dels Brumstorp Nol- och Mellomgården med praktiskt taget endast täckta ledningar, som kräva föga eller intet underhåll och dels samfälligheten i övrigt med huvudsakligen öppna kanaler, som kunna väntas kräva regelbundet återkommande rensningar. Synemännen finna därför skäligt uppdela underhållsskyldigheten sålunda, att ägaren till Brumstorp Nol- och Mellomgården ensam skall svara för underhållet av alla avlopp inom fastighetens gränser samt avloppssträckorna H - I - K - L - M, $I - I^{I}$, $K - K^{I}$, $L - L^{I}$, $F^{II} - F^{III}$ samt den del av avloppet $F - F^{I}$ - $F^{II} - F^{IV}$ som ligger ovanför påle 77. Underhållet av återstående i samfälligheten ingående avloppssträckor skall fördelas på övriga delägare i proportion till deras jordförbättring enligt särskild fördelningslängd, bil. L. För underhållet av i samfälligheten Y - Ag ingående avlopp svarar ägaren till Brumstorp Nol- och Mellomgården ensam.

Företaget berör allmän väg så till vida, att däri ingående avlopp korsa vägen Värsås - Tibro vid H, S och V^{I}, där befintliga trummor äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Då dessa tillkommit efter år 1880 skall det åligga vägförvaltningen att bekosta nödig ombyggnad så, att de nya genomloppen få å förslagsritningarna angivet djup och genomloppsarea. Vägförvaltningen skall enligt egen önskan jämväl ombestyra ombyggnadsarbetet. Detta bör så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppsträckor blivit färdigställda och meddelande härom kommit väg-

förvaltningen tillhanda.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som tilläventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, för samfälligheten A - X erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 43 kronor 40 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde. För samfälligheten Y - Ag skulle denna avgift understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1954;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Flottebo dikningsföretag av år 1944".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Flottebo den 14 juni 1944.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Karl Thorsin. Karl Johansson.

Bilaga K

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr.	öre	Andel i kostnad för C-C¹,D-D¹, E-E¹,I-I¹, L-L¹,K-K¹ Kr.	öre	A-B Kr.	öre	B-M Kr.	öre	B-X,T-T¹¹, U-U¹¹¹, V-V¹ Kr.	öre	M-R,O-O¹, P-P¹,Q-Q¹ Kr.	öre	Andel i kostnad för F-F¹¹, F¹¹-F¹¹¹, F¹¹¹-F¹¹¹ Kr.	öre									S:ma Kr.	öre	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Samfälligheten A-L																						
I	22-33 52a-72,74-87 96-110,112-115,	12112	10	1215	-	840	-	5740	-															7795	-	0.643571
II	1-21b 34-51 88-95	9423	20			840	-			6880	-													7720	-	0.81926
III	111,116-139	4931	90					880	-			4480	-											5360	-	1.086803
IV	73,82-87 140-150	2468	90					300	-					2215	-									2515	-	1.018673
I+II		21535	30	1215	-	840	-	5740	-	6880	-													14675	-	0.68144
I+III		17044	00	1215	-	840	-	5930	-			4480	-											12465	-	0.731343
I+IV		14581	-	1215		840	-	5740	-					2215	-									10010		0.686510
I+II+III+IV		28936	10	1215		840	-	5930	-	6880	-	4480	-	2215	-									21560	-	0.745091

Samfälligheten A-L uppdelas på fyra avdelningar med respektive 0,643571 31, 0,73012 , 0,946903 och 0,897161 kronor per förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Flatteby den 14 juni 1944

Axel Fellin

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bil. L.

Kostnadsfördelningsläng d.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-K.				
			Kyrkefalla socken.				
1/64	19		L:a Tolsby, Nils Andersson		1-3	225:40	294:-
25/64	1 14		" " Brod Lätt A. Hagelin	sök	4-7	1573:60	2856:-
3/32, 5/128	1 4, 1 18		Stora Tolsby, Axel Andersson		8-18	2634:-	4220:40
3/16	13		" " Bengt Ivar Andersson	sök	19-38	2701:70	5260:20
1/8	16		" " Tore Per Pettersson	sök	39-51	3236:60	6535:20
1/4	2		Skottebo Johnny Hägglin Hermans Johansson		52a-57	2044:20	2648:10
1/12	14		-"- Sven Johan Hammar	sök	58a-63	1903:40	3909:-
19/96	15 17		-"- Viktor Lundbergs Herbh.	sök	64-75	1148:-	2442:60
1/32	168		-"- Börje Gustav Johansson	sök	76-87	1744:90	3947:10
3/16	18 13		Stora Tolsby Aron Samuelsson	s+b+h	88-101	3887:80	7313:20
1/16	12		-"- -"- Gustav Andersson	s+b+h sök	102-106	2280:80	3962:-
			Värsås socken				
Läg	1		Allmänningsbron, Nils Gustafsson	s+b+h	107-110	2407:-	3990:-
1	4 5		Brunstorps Nol:o Millomg: Per Källner Bengt Olof Källner	sök	111-150	13512:30	20888:-
			Summa			39299:70	68235:80
			Samfälligheten Y-Ag				
1	4 5		Brunstorps Nol:o Millomg. Per Källner	sök	151-181	20346:10	24976:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
					% tal för gemensamma kostnader	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	% tal för underhållsarbetet
Kronor	I	II	III	IV		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. | öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
68:60		50:08				50:08	0,232	2.51	0.336
1282:40		936:30				936:30	4,343	46.99	6.287
1586:40		1158:25				1158:25	5,372	58.12	7,777
2558:50	346:76	1474:61				1821:37	8,448	91.40	12,230
3298:60		2408:36				2408:36	11,171	120.86	16,171
603:90	388:65					388:65	1,803	19.51	2,610
2005:60	1290:75					1290:75	5,987	64.77	8,667
1264:60	809:23			6:46		815:69	3,783	40.93	5,477
2202:20	909:75			707:50		1617:25	7,501	81.15	10,859
3435:40	1453:12	852:40				2305:52	10,694	115.70	15,481
1681:20	1081:97					1081:97	5,018	54.29	7,265
15831-	1018:77					1018:77	4,725	51.12	6,840
7375:70	496:-		4670:-	1501:04		6667:04	30,923	334.55	——
28936:10	7795:-	6880:-	4670:-	2215:-	86.207	21560:-	100,000	1081.90	100,000
4629:90					13.793	3880:-	100,000	173.10	100.000

Flottsbro den 14 juni 1944

Karl Thorsén

Karl Johansson

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 1763/44-43.

62

Till

Lantbruksingenjör Sven Hallin,
S k a r a.

Ang. Flottebo dikningsföretag av år 1944.

I anledning av Eder skrivelse av den 20 dennes rörande vattengenomlopp genom allmän väg får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot förslaget beträffande genomloppen vid V^{I} och H men förutsätter, att den vid V^{I} föreslagna brunnen bekostas av dikningsföretaget.

Beträffande genomloppet vid S ifrågasättes, om trumman icke i stället för stentrumma kan utföras såsom plåttrumma med 1,35 m diameter, då skillnaden i fråga om genomloppsarea är ringa. Det kommer nämligen sannolikt att ställa sig fördelaktigare för förvaltningen med dylik plåttrumma, då stenen i äldre trummor ofta är så dålig, att den icke kan användas.

Vägförvaltningen förbehåller sig rätt att själv utföra genomloppen, men skall meddelande om arbetets påbörjande i god tid lämnas.

Mariestad den 25 juli 1944.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Nils G. Lenas.

Utdrag ur planen för:

Flottebo dikningsföretag av år 1944.

Gbergström

V I

St. Tolsby 1:3

V I

Landsväg Fr. Ol. 2 kbar Brunn kyrka

8.49

8.45

8.00

7,75

6.90

+5,00

3" rör

+70 +50 +8

440

S

H

S

Från 400 kbar Landsväg

1.50

4.40

3.96

3.95

3.92

= 5.92

+40 +46 +50

31 30

Från 120 kbar Landsväg

5.67

5,20

5.00

4,97

+70 +77 +50

59 58

St. Tolsby 1:8, 1:3

Flottebo 1:5, 7

St. Tolsby 1:12

1,2m.

1,2m.

0,8m.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 400 m.

För höjd och sektioner

Skala 1:100.

10.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

H

Kyrkefalla s:n

Vårsås s:n

Sörsjön

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Flottsbo Dikningsföretag
uti år 1944 i Hyssjella och Vårsås
socken av Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	36	0,50			18	—
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	20.4	3,00	61	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.45 *ha* st	140	0.24	33	60		
		ha	63.71	0.78	49	69		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.26 *ha* st	33	0.18	5	94		
		ha	8.65	0.58	5	02		
		annan mark och impediment, medelareal 0.37 *ha* st	15	0.14	2	10		
		ha	5.59	0.42	2	35		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~15—10~~ < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km	0.4	3.-	1	20		
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ *bladet*			6	—		
		övriga regalark blad st					170	70
		Överföres					188	70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				188 70
1942		**Avvägning.**				
april 28-30		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 -	
maj 4		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr ha ... ha	77.95	0.50	38 99	
		avvägda punkter ... st	720	0.03	21 60	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km	21.-	2,00	42 -	
		i annan mark ... „		5,00		150 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.41 ha, ... st	188	0.05	9 40	
		ha	77.95	0.10	7 80	17 20
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	188	0,04		7 52
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	3/4	12,00	9 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4 —	
		för övriga kilometer ... st	8.6	1,50	12 90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	346	0,06	20 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	173	0,12	20 76	67 42
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km	2.4	3.00	7 20	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	7.2	3.50	25 20	32 40
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st	2	0.15	30	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	66	0.25	16 50	
		tillägg för 2 m² våt area vid h.v. ... „	4	0.06	0 24	
		„ „ 1 „ „ „ „ „ ... „	16	0.3	0 48	17 52
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km²		0,02		
		dagar ...	2	12,00		24 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km	5.2	3,50	18 20	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	5.2	1,00	5 20	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen 2 m² sektion på ... „	1	1.-	1 -	
		1 „ „ „ ... „	1.5	0.50	0 75	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... st	19	6,00	114 00	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 -	149 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	240	0,03	7 20	8 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... st	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				676 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				676 70
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ... km	2.2	2,50	5 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m² sektion på ... »				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... »	7.1	4,00	28 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen 2.0 / 1.0 *m² sektion på ...* »	1.0 / 1.5	1.- / 0.50	1 - / 0 75	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			23 74	59 39
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... km		3,00		
		§ 46 *Förslag till pumpstation ...* dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning ... st		8,00		
		Ritarbete enkla broar »	2	3.-	6 -	
		trummor »	1	5.-	5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00		
		Grundförstärkning ... m²		0,10		
		Ritningar, antal blad ... st	1	3,00	3	14 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ...	720	0,01		7 20
		Översiktskarta, § 41 ...				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... st	38	0,25	9 50	11 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp ...			2 —	
		antal fastigheter ... st	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... »	9	0,20	1 80	7 70
		Utlåtande, § 45 ... sid	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. allm. väg »	2	12,00		24 —
		»		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 ... dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ... »	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning ... »	¾	12,00	9 -	21 —
		slamficka ... »		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 *Summa kronor*				863 99
		1) 1:sta *regalarket / bladet ...*			10 50	
		övriga regalark / blad ... st				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0.41 *ha, ägofigurer* st	188	0.07	13 16	
		ha	77.95	0.14	10 91	
		Överföres			3457	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	720	0,02	14 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	240	0,05	12 00	62 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*	2.2	5.-	11 00	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	7.1	6.-	42 60	
	-	*2) tvärsektioner, originalritningens belopp*			17 52	
		3) broar och trummor, „ „			14 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	3	3,00	9 -	~~4 12~~
					94 12	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			23 53	70 59
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1 3/4	12,00		21 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	62	0,55		34 10
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				192 41
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			18 -	39 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			51 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	13.5	8.-	108 -	159 20
		Summa kronor				198 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				863 99
		Lösen för kopior och avskrifter				192 41
		Övriga förrättningskostnader				198 60
		Summa kronor				1255 00

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skövde tingsrätt *häradsrätt.*

Flodabo *den* 14 juni *19* 44

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 1095.80 *kvitteras:*

Skara *den* 20 - 7. *19* 44

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

BF/JCK

Till
Styrelsen för "Flottebo vägsamfällighet".

Vid av undertecknad den 2 december 1959 verkställd kontroll av "Flottebo dikningsföretag av år 1944" befanns, att rören i trumman vid påle 5+50 hade förskjutits. Röret nedströms låg 0,02 m för högt och röret uppströms 0,07 m för högt. I trummans mitt låg ändan av ett rör 0,22 m för högt.

Det åligger Flottebo vägsamfällighet att vidtaga nödiga underhållsarbeten å bron.

Vid omläggningen och justeringen av trumman tillses, att rören ligger på rustbädd och att trumman kommer på fastställt djup. (1,40 m under nabben vid påle 5+50).

Då arbetet utförts lämnas meddelande till ordföranden i "Flottebo dikningsföretag av år 1944" eller till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 3 december 1959.
Enligt uppdrag:
B.F
Bertil Franssohn
Ing.

5 x 1080

Debiteringslängd

över underhållskostnader vid "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Kyrkefalla och Värsås socknar.

Underhållskostnader enligt till undertecknad lämnade uppgifter:

Entreprenad	3360:-- kr
Räkning från lantbruksnämnden	106:-- "
Hantlangning	79:50 "
Pålar	20:-- "
Annons	25:-- "
Telefon, porto m.m.	10:-- "
Styrelsearvode	50:-- "
Extra arbeten	16:-- "
Summa	3666:50 kr

Fastighet och ägare			Procenttal	Att erlägga	Anm.
Samfälligheten A - X .					
Kyrkefalla socken					
L:a Tolsby	1:9	Nils Andersson	0,336	12:32	
" "	1:14	A. Hagelins stbh.	6,287	230:51	
Stora "	1:4,1:18	Nils o. Göran Lätth	7,777	285:14	
" "	1:3	Bengt Andersson	12,230	448:41	
" "	1:6	Per Pettersson	16,171	592:91	
Flottebo	1:2	Ivar Johansson	2,610	95:70	
"	1:4	Johan Hammars stbh.	8,667	317:78	
"	1:5,1:7	Helge Lundberg	5,477	200:81	
"	1:8	Gustav Johanssons stbh.	10,859	398:15	
Stora Tolsby	1:8,1:13	Aron Samuelssons stbh.	15,481	567:61	
" "	1:12	Gustav Andersson	7,265	266:37	
Värsås socken					
Allmänningsbron	1:1	Nils Gustavsson	6,840	250:79	
		Summa	100,000	3666:50	

Skara den 3 december 1959.

Enligt uppdrag:

B.F.

Bertil Franssohn

Ing.

1 ex

UPPGIFT

över verkliga kostnader vid " Flottebo dikningsföretag
. . . . . av år 1944 i Tibro köping och Värsås
sock en av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter
den 29 december 1952

Samfällighet	Summa kronor
Syneförrättningen	1255:-
Vattendomstolsavgift	43:40
~~Betänkande~~	
Jordersättning för avloppens breddning och upplag	(1700:47) ej utbet
Arbets- och materialkostnad	29.977:59
Extra arbeten	
Ersättning för ~~jordupplag~~ skada å växande gröda	225:-
Diverse omkostnader	228:13
Räntor under arbetstiden	1.193:68
Summa kronor	34.623.27
Beräknad kostnad	26.751:25
Båtnad	33.566:-

Anm.:
Rensningen av samtliga kanaler godkännes.
Diket Aä-Ab ej kontrollerat
Diket b-b⁵ ej utfört

Skara den 31 Dec. 1952
(Axel Hedefält)
assistent

6 x 1130

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid Flöttorps Häradstorpes torrläggnings företag av år 19 45 i Berne Åsaka och Essunga socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

Samfällighet	Summa kronor
	3 2 1 2 9
Syneförrättningen	2226:98
Vattendomstols-avgift	76:49
Betänkande m.m.	30:-
Jordersättning för avloppens breddning	
Arbets- och material-kostnad	47.700:-
Extra arbeten	
Ersättning för jordupplag	
Diverse omkostnader	251:69
1951 års förrättningskostnader	300:-
Räntor under arbetstiden	
Ers. för skada å växande gröda	930:-
Styrelsearvode	500:-
Ersättning för vattentäckt	163:-
Summa kronor	52.148:16
Beräknad kostnad till utförandet	48.716:98
Åtnad	50.992:75
Merkostnad	3.431:18

Bidrag sökes till merkostnaden

20890:-

Div

3:70
9:4:04
6:—
4:—
6:—
6:—
26:95
41:—
41—
30:—
30:—
25:169

Marktschade

100:—
100:—
300:—
50:—
20:—
20:—
250:—
840:—
90:—
930:—

180:

B E V I S

över verkställd besiktning av Flattebo dikningsföretag av år 1944 i Högskiftalla (alt Varsås) socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 11 dec. 1947.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 11450:-

Lån från statens avdikningslånefond " 15270:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Arbetsstyrelsens ordf.. Lantbr Nils Andersson

Lilla Talsby

Tibro

Vid genom assistent Axel Hedfjäll den 23-24 sept 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 13595:- kronor eller omkring 50 procent av det till 26751:25 (2185 23566:25) kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava väsentligt överskridit de ~~hittills enligt företedda räkenskaper uppgått till~~ beräknade kronor.

Skara den 2 okt 1948.

I tjänsten

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Till

Styrelsen för "Flottebo dikningsföretag av år 1944".

Vid genom assistent Axel Kedefält den 26 jan. 1950 verk-
ställd kontroll vid Edert företag befunnos dikena T - T - T ,
T - T , U - U , E - E och Y - Z vara utförda enligt den
fastställda arbetsplanen eller upprättat ändringsförslag.

Skara den 30 jan. 1950.

Till

Styrelsen för "Flottebo dikningsföretag

av år 1944"

Vid genom assistent A. Kedefält den 11 maj 1949 verkställd kontroll vid Edert företag befunnos dikena D - D^{I} och F^{I} - F^{II} - - F^{III} vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen.

Skara den 13 maj 1949

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Avskrift. Överlämnas till Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

J 332/52.

SL/IB

Lantbrukaren Nils Andersson
Lilla Tolsby
Tibro.

Ang. FLOTTEBO DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Kyrkefalla och Värsås socknar, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1952.

Styrelsen förutsätter att intressenterna med all kraft inrikta sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbetstiden.

Ytterligare förlängning bör icke påräknas.

Stockholm den 6 maj 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Flottebo dikningsföretag av år 1944"

Kommun	Län
Tibro köping och Värsås kommun	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Sekreterare~~ — ~~Ekon. föreståndare~~

Nils Andersson, Lilla Tolsby, T i b r o

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
11 dec. 1947	11.450:--	15.270:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31 dec. 1954		1 sept. 1951	1 sept. 1953

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 29 juni 1953, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. sträckan C - D.

Kanalen har på markägarens begäran framdragits i rät linje från sektion 0+23 till sektion 50+50, vilket ur torrläggningssynpunkt kan anses likvärdigt.

Betr. dikena K - K^{I}, Ac - Ad och Ae - Af - Ag.

Dikena kom till utförande i samband med detaljdräneringen, vilken utförts omkring 0,2 meter grundare än planen anger. Sträckan 192+36 - 193 har till följd av den grundare dikningen utförts såsom öppet avlopp, vilket medför en kostnadsminskning av 140:-- kronor. Ändringen framgår i detalj av plan- och profilritning, som där införts med grönt. Det erhållna torrläggningsdjupet kan anses vara för ändamålet tillfredsställande.

Betr. dikena T - T^{I} - T^{II} och T^{I} - T^{III}.

Dikessträckorna T - T^{I}, T^{I} - T^{II} och T^{I} - T^{III} ha utförts såsom heltäckta ledningar av respektive 15", 12" och 8" rör. Ändringen har vidtagits till förmån för bättre brukningsmöjlighet och minskade underhållskostnader. Merkostnaden har erlagts av markägaren.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grön färg införts å plankarta och pr-ofilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 38.968:77 kronor, varav i räntor

under arbetstiden kronor 1.553:68 och i styrelsearvoden kronor 300:--.

Skara den 24 sept. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Koncept

RAPPORT

över verkställd ~~berördrad avsyning~~ besiktning.

Företag: "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Tibro köping och Värsås socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Nils Andersson,
~~Förtroendeman~~
~~Intressent~~ Lilla Tolsby, T i b r o

Arbetsplanen fastställd den 11 dec. 1947

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.450:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15.270:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1954

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 29 dec. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 26.320:-- kronor eller omkring 98 procent av det till 26.751:25 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade med c:a 45 procent.

Under året ha samtliga öppna kanaler slamrensats.

Av företaget återstår diket C - C^{I}.

Skara den 31 dec. 1952.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Kyrkefalla och Värsås socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 11/12 1947 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt till samf. A - X 9.591:41 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 13.067:85 kronor i lån från statens avdikningslånefond till samf. A - X utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 22.690:39 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 29/6 1953 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna för samf. A - X uppgått till 34.907:91 kronor, varav 1.445:68 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 28.936:10 kronor. Merkostnaden uppgår till 12.217:52 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Samfälligheten	A - X
Verklig kostnad, kr	34.907:91
Beräknad kostnad, kr	22.690:39
Båtnad enl. synemännens uppskattning år 1944, kr	28.936:10
Båtnad enl. nämndens uppskattning år 1954. Ökning c:a 50 %, kr	45.000:—
Merkostnad, kr	12.217:52

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Företaget påbörjades år 1945.

Av företagets 13 brukningsdelar ha 8 en total åkerareal understigande 20 ha.

Samtliga ägare äro även brukare.

Då av företaget uppkommande båtnad enligt nu gällande penningvärde väl uppväger de verkliga kostnaderna och då företaget får anses vara icke blott försvarbart utan också angeläget, tillstyrkes begärt ytterligare statsunderstöd till merkostnaderna.

Skara den 8 mars 1954.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

Rolf Eliasson

/ Sven Hallin

2 a

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid Tottebo dikningsföretag
av år 19 44 i Kyrkefalla och Vårsås
socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse
lämnade uppgifter.

	Samfällighet A–X	Samfällighet Y–Ag	Summa kronor
Syneförrättningen	1081:90	173:10	1255:–
Vattendomstols-avgift	43:40	—	43:40
Betänkande m.m.	48:49	7:76	56:25
Jordersättning för avloppens breddning	1700:47	19:60	1720:07
Arbets- och material-kostnad	29.156:84	3440:75	32.997:59
Extra arbeten			
Ersättning för ihuvudsvarande gröda jordupplag	225:–		225:–
Diverse omkostnader	300:– / 206:13	311:65	817:78
Räntor under arbetstiden	360:– / 1085:68	108:–	1553:68
	1445:68		
Styrelsearvode	300:–	—	300:—
Summa kronor	34907:91	4060:86	38.968:77
Beräknad kostnad	22.690:39	4.060:86	26.751:25
Båtnad	28.936:10	4.629:90	33.566:–

32.577:59
3.420:75
29.156:84

(12a 25 % höjning 36.300:– 1/1m 1945 års priser)

Ytterligare bidrag söker

34.907:91
22.690:39
12.217:52

606:90
760:20
832:15
531:20
690:20
3430:75

3860:46
3420:75
439:65

2000 anv 1949 210:—

54:-
1111:50
198 —
783 50
371:82
4771 —
3151 —
600 —
4371:10
1751 —
6219:0
561:—
4062:87

Här har beräknats

Per Kallmen utöver kostn. förslagt 2000:—
Per Pettersson " " " 400
Delat b-b: 600
Summa 3000:—

Till

Styrelsen för "Flottebo dikningsföretag av år 1944".

Vid genom assistent Axel Kedefält den 23 och 24 sept. 1948 verkställd kontroll vid Edert företag, befunnos dikena A - B, B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M, B - S - T - U - V - X och F - F$_{I}$ vara uppgrävda enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Betr. diket B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M.

Mellan punkterna 5+92 - 5+50 förekomst av slambankar.

Botten låg	0,01 m. för högt vid punkt	0+35
	0,07	50+50
	0,07	51
	0,06	52
	0,03	52+50=75
	0,04	53+35
	0,15	53+87
	0,10	54+79
	0,15	54+90
	0,05	56+50

Dessutom var sektionen för trång mellan 52+90 - 54+10 samt utbuktning av vänster slänt vid 56.

Sträckan 0+35 - 50+50 hade annan sträckning. För att denna ändring skall kunna godkännas, fordras den härav berörda markägarens tillstånd om ändring av plan. Berörd ägare är Gustav Johansson, Flottebo 1^{6}.

Betr. diket B - T - U - V - X.

Botten låg c:a	0,07 m. för högt vid	30+50 - 32+50	beroende på
	0,10	33	förekomsten
	0,05	33+50 o. 34	av slambankar
	0,08	34+50	
	0,05	35	
	0,03	37+50	
	0,03	38+50	
	0,09	39 o. 39+50	
	0,14	40	
	0,04	42+50	
	0,06	43	

Betr. diket F - F I .

Botten låg 0,02 m. för högt vid 76+31 beroende på förekomsten av slambankar
0,13 76+50 o. 77
0,05 77+50
0,05 78+35 .

Förestående justeringsarbeten kunna lämpligen mot skälig ersättning av entreprenören, utföras av företaget i samband med första rensning.

Beträffande ett antal rörtrummor, vilka av broägarna lagts för högt, kommer besked att lämnas senare.

Skara den 4 okt. 1948.

I tjänsten:

Till

Styrelsen för Flottebo dikningsföretag av år 1944

i Värsås och Kyrkefalla socknar.

Av tekn.bitr. Gunnar Karlsson den 21 juli 1952 företagen kontroll av Edert företag befunnos rörledningarna Ä - Å, Ac - Ad, Af - Ag, I - I^1 K - K^1 och L - L^1 vara utförda med följande avvikelser från det vid syneförrättningen upprättade förslaget. Rörledningarna voro täckta och kunde endast kontrolleras vid brunnarna.

Diket K - K^1

Vid punkt K^1 ligger rörledningen 0.14m för hög,

brunnslock saknades.

Diket Ac - Ad

Vid 181+21 ligger rörledningen 0.12m för hög

" 183+73 " " 0.15m " "

Diket Af - Ag

Vid 190 låg rörledningen 0.22m för hög

" 191+22 " " 0.18m " "

Slam i brunnarna vid 190 och 191+22

Då marken lutar kraftigt är höjningen ingen nämnvärd försämring ur täckdikningssynpunkt och kan godkännas. Övriga anmärkningar skola rättas till.

Skara den 31 juli 1952

I tjänsten:

Lantbruksingenjören

i Skaraborgs län

Nr. 9. Fnr. 1201.

Koncept.

RAPPORT

över verkställd besiktning.

Företag: "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Tibro köping och Värsås socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Nils Andersson,
~~Förtroendeman~~ / ~~Enda intressent~~: Lilla Tolsby, Tibro.

Arbetsplanen fastställd den 11 dec. 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.450:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15.270:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1954.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1 ~ 1952

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 26 jan. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnadern för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 23.566:25 kronor eller omkring 88 procent av det till 26.751:25 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 27 jan. 1950.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

Inre

102

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr JB 781
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
10 DEC. 1954
Diarie Nr .....

Till
Lantbruksnämnden,
S k a r a.

Angående Flottebo dikningsföretag av år 1944, Tibro köping och Värsås socken, Skaraborgs län.

Till Lantbruksstyrelsen har inkommit ansökning om förhöjt bidrag till kostnaderna för rubr. företag samt nämndens yttrande över ansökningen.

Med hänvisning till Lantbruksstyrelsens skrivelse till Lantbruksnämnderna den 7 maj 1951 får Styrelsen härigenom anmoda Eder komplettera yttrandet med dels fullständig uppgift om berörda brukningsenheters åkerinnehav och, i förevarande fall, även skogsareal, dels fullständig uppgift om tiden för arbetenas utförande.

./. Bifogade ansökning, yttrande och intressenternas exemplar av betänkande angående statsunderstöd återförväntas.

Stockholm den 9 december 1954.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

(Axel Danielsson)

Uppgift om total åker- och skogsareal för brukningsdelar ingående i

"Flottebo dikningsföretag av år 1944".	Åker ha	Skog ha
L:a Tolsby 1:9, Nils Andersson	7	-
-"- 1:14, A. Hagelins stbhs	40	32
St. Tolsby 1:4, 1:18, Nils o. Göran Lätth	14	2.5
-"- 1:3, Ivar Andersson	18	1.5
-"- 1:6, Per Pettersson	13.5	1.75
Flottebo 1:2, Ivar Johansson	28	20
-"- 1:4, J. Hammars stbhs	15	3.5
-"- 1:5, 1:7, Helge Lundberg	23	17
-"- 1:8, Gustav Johansson	41.5 ~~19~~	11 ~~12~~
St. Tolsby 1:8, 1:13, A. Samuelsson stbhs.	22	2
-"- 1:12, Gustav Andersson	8	2
Allmänningsbron 1:1, Nils Gustafsson	12	6
Brumstorp Nol o. Mellomg. 4:1, 5:1, Per Källner	100	20

Uppgift om tiden för arbetenas utförande:

Vid besiktn. den 23-24/9 1949 var utfört 50 %.

- " - 26/1 1950 - " - 88 %.

- " - 29/12 1952 - " - 98 %.

Avsyning den 29/6 1953.

Skara den 23 december 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Exp. till L.L.S. den 28/12-54. Se brevpärmen.

DH.

3419/47

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn			
"Flottebo dikningsföretag av år 1944"			
Kommun		Län	
Tibro köping och Värsås kommun		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~[illegible]~~ —			
Nils Andersson, Lilla Tolsby, T i b r o			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den		Bidrag kr	Lån kr
11 dec. 1947		11.450:--	15.270:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31 dec. 1954		1 sept. 1951	1 sept. 1953

Godk. BESLUT DEN 10 NOV. 1953 LANTBRUKSSTYRELSEN

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 29 juni 1953, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. sträckan C - D.

Kanalen har på markägarens begäran framdragits i rät linje från sektion 0+23 till sektion 50+50, vilket ur torrläggningssynpunkt kan anses likvärdigt.

Betr. dikena K - K^{I}, Ac - Ad och Ae - Af - Ag.

Dikena kom till utförande i samband med detaljdräneringen, vilken utförts omkring 0,2 meter grundare än planen anger. Sträckan 192+36 - 193 har till följd av den grundare dikningen utförts såsom öppet avlopp, vilket medför en kostnadsminskning av 140:-- kronor. Ändringen framgår i detalj av plan- och profilritning, som där införts med grönt. Det erhållna torrläggningsdjupet kan anses vara för ändamålet tillfredsställande.

Betr. dikena T - T^{I} - T^{II} och T^{I} - T^{III}.

Dikessträckorna T - T^{I}, T^{I} - T^{II} och T^{I} - T^{III} ha utförts såsom heltäckta ledningar av respektive 15", 12" och 8" rör. Ändringen har vidtagits till förmån för bättre brukningsmöjlighet och minskade underhållskostnader. Merkostnaden har erlagts av markägaren.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grön färg införts på plankarta och pr-ofilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 38.968:77 kronor, varav i räntor

Ytbil. ej sökt. 1 bet. 5 mån. Utbd bidrag 10.000 " lån 13.600

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 479152

under arbetstiden kronor 1.553:68 och i styrelsearvoden kronor 300:--.

Skara den 24 sept. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Tillhör:

"Flottebo dikningsföretag av år 1944"

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Ändringsförslag.					
		Samfälligheten Y - Ag .					
		Diket Ae - Af - Ag .					
192+36-193	64	Lera	m^3	32	1:10	35:20	
192+36-191+22	114	5" rör med frakt	m	114	1:10	125:40	
-191	22	4" - " -	"	22	0:80	17:60	
-190	100	3" - " -	"	100	0:50	50:--	
192+36-191+22		Grävning, läggning och återfyllning	"	114	0:75	85:50	
-191		- " -	"	22	0:60	13:20	
-190		- " -	"	100	0:55	55:--	
192+36		Täckdikesöga	st	1	15:--	15:--	
192+32		Brunn typ B; d=0,37 m	"	1	18:--	18:--	
191+22		" " A; d=0,45 "	"	1	42:--	42:--	
190		" " B; d=0,37 "	"	1	18:--	18:--	
		Rörets framdragning genom väg			3:--	3:--	
		Jordersättning				19:60	
		Arbetsledning och oförutsett				62:50	560:--
		Diket Ae-Af-Ag enligt huvudförslag					700:--
		" - " - " ändringsförslag					560:--
		Genom ändringsförslaget föranledd kostnadsminskning					140:--

De vid ursprungliga förslagets upprättande använda à-priserna ligga till grund för detta ändringsförslag.

Skara den 24 sept. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BEVILJAT
BEN 10 NOV. 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
-9. OKT. 1953
Diarie Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 10 NOV. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, såsom styrelse för "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Tibro köping och Värsås kommun av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S.Hallins avsyningsbevis av den 24 sept. 1953.

Lilla Tolsby pr Tibro den 28 sept. 1953.

Nils Andersson — Per Pettersson

(Nils Andersson) (Per Pettersson)

Gustav Johansson — Per Källner

(Gustav Johansson) (Per Källner)

Sven Hammar

(Sven Hammar)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Per Pettersson — Per Källner

(Per Pettersson) (Per Källner)

Gustav Johansson

(Gustav Johansson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Anna Andersson — Gunnar Vrollet

349/47 kanc.

REKVISITION

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1953
DIARIE Nr U 108
SAK Nr

Undertecknade, styrelse för det torrläggningsföretag,
benämnt "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Tibro köping och Värsås socken

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 dec. 1947 anvisat,
förutom lån från statens avdikningslånefond, ett **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** av
Elvatusenfyrahundrafemtio (11.450:--) kronor få härmed vördsamt anhålla, att
sista delen av **statsbidraget** måtte sändas till Per Pettersson
adress St. Tolsby
pr Tibro; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

St. Tolsby pr Tibro den jan. 1953.

Nils Andersson bf
Per Pettersson
Gustav Hammar

Gustav Johansson
Per Karlsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Oscar Larsson
Yrke: Handlande
Adress: Tolsby Tibro

Anna Larsson
Yrke: Fru
Adress: Tolsby Tibro

Lantbruksstyrelsen 3065. 49 dec. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
16650

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1953
DIARIE Nr C 108
SAK Nr

REKVISITION

Undertecknade, styrelse för det torrläggningsföretag, benämnt "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Tibro köping och Värsås socken

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 11 dec. 1947 anvisats, förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett ***lån från statens avdikningslånefond*** av Femtontusentvåhundrasjuttio (15.270:--) kronor, få härmed vördsamt anhålla att sista delen av ***lånet*** måtte sändas till Per Pettersson adress St. Tolsby pr T i b r o; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

St. Tolsby pr Tibro den jan. 19 53

Nils Andersson bcf
Per Pettersson
Gustav Johansson
Per Hallin

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Oscar Larsson
Yrke: Handlande
Adress: Tolsby Tibro

Hugo Larsson
Yrke: Fru
Adress: Tolsby Tibro

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kungl Lantbruksstyrelsens formulär K. 75.
2. 1947. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
80647

FÖREDRAGET
DEN 7 FEB 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

349/47 komb

P. M.

D. N:r J 197/50

MG

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Flottebo dikningsföretag av år 1944 i Kyrkefalla och Värsås socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 11 december 1947

Kontrakt: 19 oktober 1948

Fullbordas: 1 september 1951

Statsbidrag: 11.450 kronor

Lån: 15.270 kronor

Beräkn. kostnad: 26.751:25 kronor

Verkst. utbet. d. 19/10 1948 m.fl. av statsbidrag: 5.700 kr.

av lån: 7.600 kr.

Utfört arbete enligt 1bring. S. Hallin den 27/1 1950.

23.566:25 kr. = c:a 88 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Nils Andersson,

~~Ende intressent~~ } Lilla Tolsby, Tibro.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 4.300 kr.

av lån 6.000 kr.

Stockholm den 7/2 1950.

N.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

BEVIS
~~RAPPORT~~ 349/47.

över verkställd besiktning.

Företag: "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Tibro köping och
(namn, socken och län)
Värsås socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Nils Andersson,
~~Förrättsledare:~~ Lilla Tolsby, Tibro.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN 1950
DIARIE NR 197
SAK NR

Arbetsplanen fastställd den 11 dec. 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.450:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15.270:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1954.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 26 jan. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnadern för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 23.566:25 kronor eller omkring 88 procent av det till 26.751:25 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 27 jan. 1950.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. TVÅ KRONOR 27/1-50 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

FÖREDRAGET
DEN 9 NOV. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

349/47 — komb

D. N:r 07845/48.

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Flottebo dikningsföretag av år 1944 i Kyrkefalla och Värsås socknar, Skaraborgs län.

Arb. plan: 11 december 1947.

Kontrakt: 19 oktober 1948.

Fullbordas: 1 september 1951.

Statsbidrag: 11.450 kronor.

Lån: 15.270 kronor.

Beräkn. kostnad: 26.751:25 kronor.

Verkst. utbet. d. 19/10 1948. av statsbidrag: 2.300 kr.

av lån: 3.000 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 4 / 10 1948.

13.595 Kronor kr. = c:a 50 %.

0.50 · 11'450 · 5'700
2'300
3'400

0.50 · 15'270 · 7'600
3'000
4'600

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbrukaren Nils Andersson, Tolsby, Tibro.

Ende intressent |

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'400 kr.

av lån 4'600 kr.

Stockholm den ~~29~~ 9/11 ~~10~~ 1948.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

349/47

DIARIE Nr 07845
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S

över verkställd besiktning av "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Kyrkefalla och Värsås socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 dec. 1947.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 11,450:--

Lån från statens avdikningslånefond " 15,270:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Nils Andersson,

Lilla Tolsby, T i b r o .

Vid genom assistent Axel Kedefält den 23 och 24 sept. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 13,595:-- kronor eller omkring 50 procent av det till 26,751:25 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava väsentligt överskridit de beräknade.

Skara den 4 okt. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
Skaraborgs län

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 4/10-48 KR. STAMPEL

2 rekv.

kef.-ors.

Lantbr. Nils Andersson
Tolsby, Tibro

skolkj.förb.
säkerhetskj.förb.
rapport
kchv:ers

AB

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Flottebo dikningsföretag av år 1944 i Kyrkefalla och Värsås socknar, Skaraborgs län.

Lån 15.270 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 december 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Kyrkefalla socken			
L:a Tolsby	25/64	1^{14}	A. Hagelin
Stora Tolsby	3/32,5/128	1^{4}, 1^{18}	Axel Andersson
" "	3/16	1^{3}	Ivar Andersson
" "	1/8	1^{6}	Per Pettersson
" "	3/16	1^{8}, 1^{13}	Aron Samuelsson
" "	1/16	1^{12}	Gustav Andersson
Flottebo	1/4	1^{2}	Herman Johansson
"	1/12	1^{4}	Johan Hammar
"	19/96	1^{5}, 1^{7}	Viktor Lundbergs sterbhus
"	1/32	1^{6}	Gustav Johansson
Värsås socken			
Allmänningsbron	1äg.	1^{1}	Nils Gustavsson
Brumstorp Nol o.Mellomg.	1	4^{1}, 5^{1}	Per Källner

Stockholm den 19 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

349/47.

DIARIE Nr 02112
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1948

B E V I S .

Härmed intygas att "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Kyrkafalla och Värsås socknar av Skaraborgs län, till vilket företag den 11 december 1947 anvisats dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 11,450:-- kronor från statens avdikningsanslag och dels ett lån av 15,270:-- kronor från statens avdikningslånefond, är p å b ö r j a t .

Skara den 3 juli 1948.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjö
i Skaraborgs lä

STATENS KR. 2 TVÅ KRONOR 2/7-48 KR. 2

Statens lantbruksingenjö
i Skaraborgs lä

11/12 -47

Tillhör DIARIE N:r 13897
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1945

"Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Kyrkefalla och Värsås socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnadsandelar lån beräknas utgå.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
Kyrkefalla socken.			
Lia Tolsby	25/64	1 14	A. Hagelin
Stora Tolsby	3/32,5/128	1 4,18	Axel Andersson
" "	3/16	1 3	Ivar Andersson
" "	1/8	1 6	Per Pettersson
Flottebo	1/4	1 2	Herman Johansson
"	1/12	1 4	Johan Hammar
"	19/96	1 5,7	Viktor Lundbergs sterbhus
"	1/32	1 6	Gustav Johansson
Stora Tolsby	3/16	1 8,13	Aron Samuelsson
" "	1/16	1 12	Gustav Andersson
Värsås socken.			
Allmänningsbron	läg.	1 1	Nils Gustavsson
Brumstorp Nol o.Mellomg.	1	4 1,5	Per Källner.

Skara i oktober 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift.

1947
kontr.

J 108/53

SL/MG

Lantbrukaren Nils Andersson,
Tolsby,
T i b r o.

Ang. FLOTTEBO DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Tibro köping och Värsås socken, Skaraborgs län.

Sedan statligt stöd beviljats till företaget blev i kontrakt med Lantbruksstyrelsen bestämt, att arbetet skulle vara utfört den 1 september 1951. Styrelsen har sedermera medgivit ett års förlängning i denna tid. Om arbetet icke utförts inom föreskriven tid kan Styrelsen enligt kontraktet inställa utbetalningen av statsmedel och återfordra vad därav utbetalats jämte 5 % ränta.

På grund av gjord framställning har Lantbruksstyrelsen denna dag medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må ytterligare utsträckas till den 1 september 1953. Fortsatt förlängning bör icke påräknas.

Ytterligare utbetalning av statsmedel medgives icke förrän i samband med företagets godkännande.

Stockholm den 3 februari 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å [illegible]s vägnar:
I Kungl. La[illegible]sstyrelsen

349
H7

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1953
DIARIE Nr 108
SAK Nr

RAPPORT

besiktning.
över verkställd berordrad avsyning.

Företag: "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Tibro köping och Värsås socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

BESLUT
DEN 3- FEB 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Nils Andersson, bfj
~~Kassaförvaltare~~: Lilla Tolsby, T i b r o

Arbetsplanen fastställd den 11 dec. 1947

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.450:-- 10.000 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15.270:-- 13.600 " " " kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1954

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 29 dec. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 26.320:-- kronor eller omkring 98 procent av det till 26.751:25 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade med c:a 45 procent.

Under året ha samtliga öppna kanaler slamrensats.

Av företaget återstår diket C - C^{I}.

Skara den 31 dec. 1952.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Ansök. om upptagen bilagd

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1953
DIARIE Nr 108
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 3 FEB 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ordförande i "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Tibro köping och Värsås socken av Skaraborgs läm, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda arbetstiden till den 1 sept. 1953.

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid har berott på i ån Tidan förekommande högvatten efter höstens rikliga nederbörd.

Tolsby, Tibro den 30 dec. 1952.

Nils Andersson

(Nils Andersson)

Förestående uppgift bestyrkes och bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av denna uppgift och resultatet av företagen besiktning.

Rapport bifogas.

Skara den 30 dec. 1952.

Sven Hallin

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1947
kvitt.

J 332/52.

SL/IB

Lantbrukaren Nils Andersson
Lilla Tolsby
Tibro.

Ang. FLOTTEBO DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Kyrkefalla och Värsås socknar Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1952.

Styrelsen förutsätter att intressenterna med all kraft inrikta sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbetstiden.

Ytterligare förlängning bör icke påräknas.

Stockholm den 6 maj 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Avskrift. 349

Nr. 9 Fnr. 1201.

RAPPORT

BEVIS

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE Nr J 332
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Tibro köping och Värsås s:n
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Nils Andersson,
~~Förtroendeman~~:
~~Ersättaren~~: Lilla Tolsby, Tibro

BESLUT
DEN 6 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 11 december 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.450:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 15.270:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1954.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 26 januari 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 23.566:25 kronor eller omkring 88 % av det till 26.751:25 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 27 januari 1950.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vidimeras:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE NO 332
SAK Nr

Nr. 9. Fnr. 1201.

BESLUT
DEN 6 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Kyrkefalla Tibro köping och Värsås socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda arbetstiden till den 1 sept. 1952.

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid har varit på orten rådande brist på arbetskraft för dikningsarbete.

Tolsby, Tibro den 17 jan. 1952.

Nils Andersson

(Nils Andersson)

Utdrag ur:"Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Flottebo dikningsföretag av år 1944.

Den 17 juli 1948 i Tolsby.

Närvarande: Ordföranden Nils Andersson och ledamöterna Per Pettersson, Gustav Johansson, Per Källner och Sven Hammar.

§ 1

Att jämte ordföranden justare dagens protokoll utsågs Per Pettersson.

§ 2

Uppdrogs åt ordföranden att för företagets räkning underteckna kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen angående företagets utförande samt skuldförbindelse för utfående av beviljat lån från statens avdikningslånefond ävensom att för styrelsens räkning rekvirera och utkvittera beviljat statsunderstöd till företaget.

- -

- -

Ort och tid som oven:

Nils Andersson

Justeras:

Per Pettersson"

Utdragets riktighet bestyrkes:

Nils Andersson Per Pettersson

DIARIE Nr 02077
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1948

R 5 * 1080

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Flottebo dikningsföretag av år 1944"

i Kyrkefalla o. Värsås s:nar av Skaraborgs län;

upprättat år 1945 av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 december 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Flottebo dikningsföretag av år 1944" i Kyrkefalla och Vårsås socknar av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 5 km. sydväst om Kyrkefalla kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 14 juni 1944 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Några motstående intressen av betydelse ha icke kunnat utrönas.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-II /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1954.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 14 juni 1944 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt ordf. i företaget att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogade föreningsskrivelse /bil. c/. Härpå grundad ansökan om bidrag och lån av statsmedel torde tidigare separat ha ingivits till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Bifogade tabell /bil. f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget

ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 11,440:-- kronor från statens avdikningsanslag och 15,280:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Företaget avser dels att förhindra översvämning å odlad jord, dels att möjliggöra planerad täckdikning och kan väntas omedelbart medföra ökade skördar.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. g $^{I-II}$ /.

Skara den 30 aug. 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	23739:53	
Ersättningar	1700:47	25440:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	1255:--	
" " utredningen angående statsunderstöd	56:25	1311:25
Summa kronor		26751:25

Skara den 30 aug. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förrättningen utökats till 26.751 kronor 25 öre, mot å länsstyrelsens andel 26.698 kronor 55 öre.

Stockholm den 11 december 1947.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. a.

Diariebevis .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 14 juni 1944 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Flottebo dikningsföretag av år 1944 inom Kyrkefalla socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 juli 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel Två kronor.

Bil. 6 I.

REDOGÖRELSE

för Flottebo diknings- företag av år 1944

i Kyrkefalla och Värsås socknar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Samf. A - X.

Åker	45,87	har
Äng och odlingsmark	8,65	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	54,52	har

Markens blivande värde i medeltal 1250:-- kronor pr har

" " " högst 1400:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 28936:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 21560:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 14 juni 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Johan Hammar.

Adress: Flottebo, Tibro.

Anm.:

Skara den 8 sept. 1944.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 8 sept. 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202580

7.

Bil. 6 II.

REDOGÖRELSE

för Flottebo diknings- företag av år 1944

i Kyrkefalla o. Värsås sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Samf. Y - Ag.

Åker	17,84	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	17,84	har

Markens blivande värde i medeltal 1400:-- kronor pr har

" " " högst 1400:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4629:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3880:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 14 juni 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Johan Hammar.

Adress: Flottebo, Tibro.

Anm.:

Skara den 8 sept. 1944.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 8 sept. 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:92586

Bilaga c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Flottebo dikningsföretag av år 1944" inom Kyrkefalla och Värsås socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Flottebo den 14 juni 1944.

A. Hagelin	Axel Andersson
Ivar Andersson	Per Pettersson
Herman Johansson	Joh. Hammar
Gerda Lundberg	Nils Gustafsson
Gust. Johansson	Per Källner
Aron Samuelsson	Gustav Andersson.

Bestyrkes:

Sven Hallin Karl Thorsén

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Flottebo dikningsföretag av år 1944" för val av styrelse.

Den 14 juni 1944 i Flottebo.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare: Johan Hammar, Herman Johansson, Gust. Johansson, Helge Lundberg, Axel Andersson, Aron Samuelsson, Ivar Andersson, Per Pettersson, A. Hagelin, Nils Andersson, Gust. Andersson, Per Källner, Nils Gustafsson, vägm. Th. Hermansson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2.

Till ordförande i styrelsen utsågs Nils Andersson, Tolsby.

Till övriga ordinarie ledamöter utsågos Per Pettersson, Tolsby, Gustav Johansson, Flottebo, Per Källner, Brumstorp och Sven Hammar, Flottebo.

Till suppleanter utsågos Herman Johansson, Flottebo och Ivar Andersson, Tolsby.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet

söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal (Hektar) Åker	Areal (Hektar) Annan mark	Areal (Hektar) Summa	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
		Hela företaget.				
A - X	45:87	8:65	54:52	2269 0:39	28936:10	0,78
Y - Ag	17:84	-	17:84	4060:86	4629:90	0,87
Summa	63:71	8:65	72:36	26751:25	33566:--	
		Lånesökandenas del.				
A - X	45:45	8:65	54:10	2263 7:69	28867:50	
Y - Ag	17:84	-	17:84	4060:86	4629:90	
Summa	63:29	8:65	71:94	26698:55	33497:40	

Skara i aug. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Kyrkefalla socken.	Samf. A - X.						
1/64	1 9		L:a Tolsby	Nils Andersson		42				42
25/64	1 14		" "	A. Hagelin	2	04			2	04
3/32, 5/128	1 4,18		Stora Tolsby	Axel Andersson	2	26	1	03	3	29
3/16	1 3		" "	Ivar Andersson	3	14	1	82	4	96
1/8	1 6		" "	Per Pettersson	4	38		40	4	78
1/4	1 2		Flottebo	Herman Johansson	2	23		80	3	03
1/12	1 4		"	Johan Hammar	2	51	1	29	3	80
19/96	1 5,7		"	Viktor Lundbergs stbh.	1	32		93	2	25
1/32	1 6		"	Gustav Johansson	2	73		77	3	50
3/16	1 8,13		Stora Tolsby	Aron Samuelsson	4	24	1	61	5	85
1/16	1 12		" "	Gustav Andersson	2	83			2	83
			Värsås socken.							
Läg.	1 1		Allmänningsbron	Nils Gustavsson	2	85			2	85
1	1 1 4 ,5		Brumstorp Nol o.Mellomg.	Per Källner	14	92			14	92
				Samf. Y - Ag.						
1	1 1 4 ,5		Brumstorp Nol o.Mellomg.	Per Källner	17	84			17	84
				Summa	63	71	8	65	72	36

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
68	60	50	08	2	51		11	52	70	0,78	42,30	22	29		-
1282	40	936	30	46	99	2	11	985	40			416	82	568	58
1586	40	1158	25	58	12	2	60	1218	97			515	62	703	35
2556	50	1821	37	91	40	4	10	1916	87			810	84	1106	03
3298	60	2408	36	120	86	5	42	2534	64			1072	15	1462	49
603	90	388	65	19	51	0	87	409	03			173	02	236	01
2005	60	1290	75	64	77	2	90	1358	42			574	62	783	80
1264	60	815	69	40	93	1	84	858	46			363	13	495	33
2202	20	1617	25	81	15	3	64	1702	04			719	96	982	08
3425	40	2305	52	115	70	5	19	2426	41			1026	37	1400	04
1681	20	1081	97	54	29	2	43	1138	69			481	67	657	02
15831	--	1018	77	51	12	2	29	1072	18			453	53	618	65
7375	70	6667	04	334	55	14	99	7016	58			2968	01	4048	57
4629	90	3880	--	173	10	7	76	4060	86	0,87	45,45	1845	66	2215	20
33566	--	25440	--	1255	--	56	25	26751	25			11443	69	15277	15

Skara i aug. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. 9 II

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Hallebo dikningsförslag av år 1944" inom Kyrkefalla och Vårgårda sockn av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid. 3	" 3:-	9	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1½	à 12:-	18	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	" 12:-	6	-
~~Redogörelse till taxeringsnämnden sid. 2~~ Kopia av plankartan å väv	à 3:-	6	-
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 15	à 0,55	8	25
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		56	25

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skövdebygdens häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 6 okt. 1945

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356933