



Akt nr:
R-E1a-1081

AU\$R-E1a-1081

handl. salmas

gork

Konceptskedg. ink. f
(~~konceptskedg. ink. f~~)

339/
47

DIARIE Nr 013201
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1948

Ink. till teku. avd

Skuldförbindelse överlämnad
till ~~Revisor~~ Friberg

den 10/ 1949
godkänd den 29/12 1948

R 2*1081

489/
47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 december 1947 till
Fläskagårdens dikningsföretag av år 1945 i Kymbo socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med tretusen (3.000)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tvåtusenfyrahundranittio (2.490)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^{ordförande i}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för
~~troendeman~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

1 skuld-fab
1 debitsedel.
1 h. bet.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kälvne den *21 november* 19*48*.
Nils Folke

Att *Lantbrukaren Nils Folke, Fläskagården*
Kymbo, Kälvne

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ingrid Berglund.

Adress

Kälvne.

Mr. Bengt

Adress

Borås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljung

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *kont*

~~1729~~

013351

D. R. C. Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 DEC. 1948

R 2-1081

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
Fläskagårdens dikningsföretag av år 1945
i Kymbo socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark till-
hörande Fläskagården i Kymbo socken av
Skaraborgs län.

Den 12 oktober 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10 hos Erik Folke, Fläskagården,
, varom särskilda underrättel-
ser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Ossian Jonsson, Jungfrugården, Kälvene, och
C.E. Glans, Stommen, Näs, Kälvene,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:
såsom sökande:

Erik Folke, Fläskagården,

såsom övriga sakägare:

Erik Johansson, Rullaregården,
Kronoarrendator Gunnar Bergman, Kymboholm, med fullmakt att bevaka
Kronans rätt och bästa /Bil. 4/.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Kronoarrendator Gunnar Bergman yrkade att avloppet från Fläskagården genom Kymboholm skulle göras heltäckt.

§ 5.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 2 dagsverken, vilka skulle gäldas med 8 kronor pr dagsverke.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Orsida Larsson
.....

Statens e. lantbruksingenjör.
E. E. H. H.
.....

4

Den 25 maj 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Erik Folke, Fläskagården, biträdd av sonen Nils Folke,
Erik Johansson, Rullaregården,
Kronoarrendator Gunnar Bergman, Kymboholm.

§ 8 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 10 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 11 .


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Erik Folke, Fläskagården, Kymbo, Kälvene. ~~Kälven även uppdragsatt utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.~~

§ 12 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Fläskagården den 25 maj 1945.


Statens e. lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.

Fördr. Am 19 juli 1943. 5
§ § 12.56-150
1943

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

DIARIE Nr 14000
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL 1943

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Fläsha gården i Skymbo socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Hälvare

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Undertecknad Erik Folke
adress Fläsha gården, Skymbo
pr Hälvare
Telefon: Hälvare 23

Fläsha gården den 10 juli 1943
Erik Folke

Jag får vördsamt föreslå, att det begärda förordnandet utfärdas för extra lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

Skara den 10 juli 1943.

Sven Hallin
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

*Mycket bred absande. Vattenlagningen plan. färdig och en
med anförslaget*

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Hyrbo Holm
Fiskegården
Rullagården
Rullagården Örn

Ägarens namn:

Idronan
Erik Falke
Erik Johansson
Matilda Jansson

R e s o l u t i o n .

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade med remisshandlingens återställande till länsstyrelsen inkomma med yttrande i ärendet.

Mariestad å landskansliet den 12 juli 1943.

På tjänstens vägnar:


J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET





Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 juli 1943.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Bertil Sundberg


Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Erik Folke, Fläskagården, Kymbo, Kälvene, torsdagen den 12 oktober 1944 klockan 10, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Fläskagården i Kymbo socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 19 september 1944 till:

Skiftesgodemannen Ossian Jonsson, Jungfrugården,	Kälvene
Skiftesgodemannen C.E. Glans, Stommen, Näs,	"
Erik Folke, Fläskagården, Kymbo,	"
Erik Johansson, Rullaregården, Kymbo,	"
Fröken Anna Jansson, Rullaregården, Kymbo,	"
Kronoarrendator Gunnar Bergman, Kymboholm,	"
Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjurum,	
Länsstyrelsen, Mariestad, beträffanden kronoegendomen Kymboholm.	

Skara den 19 september 1944.



Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Erik Folke, Fläskagården, fredagen den 25 maj 1945 klockan 10.30 avsändes den 7 maj 1945 till:

Skiftesgodemannen Ossian Jonsson, Jungfrugården,	Kälvene,
Skiftesgodemannen C.E. Glans, Stommen, Näs,	"
Erik Folke, Fläskagården, Kymbo,	"
Erik Johansson, Rullaregården, Kymbo,	"
Kronoarrendator Gunnar Bergman, Kymboholm,	"

Skara den 7 maj 1945.


Statens e. lantbruksingenjör.

DOMÄNVERKET

D.i:479/1944.


F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Gunnar Bergman, Kymboholm, Kälvene,
att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Erik Folke,
Fläskagården, Kymbo, torsdagen den 12 oktober 1944 kl. 10,
bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 27. september 1944.


Domänintendent.

Bevittnas:

 Margit Persson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägrbeskrifning och värderingslängd.

Röda siffror angiva blivande värdet i ägofigurer, vilka inte utmärkt eller beretts möjlighet till full konfäggning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	
1	2	3	4	5	6	
Gunnar färdig	1	3' 5'	<u>Nymbo socken.</u>	<u>Nygl. Maj: S och Kronan</u>		
			Nymbo Gropagården	<u>Per. Gunnar Bergman</u>		
			Nymbo Holmen	åker, mylla på sand	1	8.45
			"Nymboholm"	"	2	8.45
				"	3	8.-
				"	4	8.15
				"	5	8.20
				tetesmark	6	8.70
				" , mylla på berg	7	8.95
				" , högl.	8	-
				väg	9	-
				<u>Summa:</u>		
1/2	1'		Nymbo Flåskagården	<u>Erik Volke</u>		
				åker, mylla på sand	10	8.30
				" och tomt , högl.	11	-
				" mylla på sand	12	8.80
				imp.	13	-
				åker, mylla på sand	14	8.-
				"	15	7.95
				tetenvall,	16	7.90
				"	17	"
				"	18	"
				"	19	"
				"	20	7.95
				"	21	"
				"	22	"
				"	23	"
				<u>Överfries:</u>		

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Örefors:</i>		
				betervall, mylla på sand	24	795
				åker,	25	"
				"	26	790
				"	27	795
				odlingsmark, " , steng	28	8.25
				"	29	7-
				"	30	8.25
				åker,	31	
				väg	32	-
				"	33	-
				<i>Summa:</i>		
5/14	16 ³		Nymbo Rullaregården	<u>Erik Johansson</u>		
				åker, mylla på sand	34	8.10
				odl.m.,	35	8.40
				åker,	36	8.95
				odl.m.,	37	8.10
				"	38	8.50
				" , steng		
				<i>Summa:</i>		
			<i>Sammandrag:</i>			
			Nymbo Gröpsgården	Kungl. Maj: F och Kroman		
			Nymbo Holmen	Äkt: Gunnar Bergman		
			Nymbo Flåskgården	Erik Folke		
			Nymbo Rullaregården	Erik Johansson		
				<i>Summa:</i>		
<i>Gemensam egendom</i>	1	3'				
	1/2	1'				
5/14	16 ³					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 93				3 76	1.125 60	2.637 -	1.511 40									
20				420	84 -	900	180 -	480	96 -							
2 24				330	739 20	"	2.016 -	570	1.276 80							
2 -				300	600 -	"	1.800 -	600	1.200 -							
1 07				180	192 60	"	963 -	720	770 40							
	82			"	147 60	450	369 -	270	221 40							
	22			310	68 20	"	99 -	140	30 80							
	61			280	170 80	"	274 50	170	103 70							
13				840	109 20	900	117 -	60	7 80							
				27 -		-		-								
				13 -		-		-								
8 57	1 65			4 16	3.237 20	8.455 50	5.218 30									
23				390	89 70	900	207 -	510	117 30							
	12			250	30 -	450	54 -	200	24 -							
11				930	102 30	1000	110 -	70	7 70							
	1 01			490	494 90	900	909 -	410	414 10							
	1 96			360	705 60	450	882 -	90	176 40							
34	3 09				1.422 50	2.162 -	739 50									
8 76		8 23	32		7.493 30	8.995 -	1.501 70									
8 57	1 65		4 16		3.237 20	8.455 50	5.218 30									
34	3 09				1.422 50	2.162 -	739 50									
17 67	4 74	8 23	4 48		12.153 -	19.612 50	7.459 50									

Släskagården den 25 maj 1945

[Signature] Oskar Jönsson E. 16. 7. 1885
 Statens o. lantbrukarskolan B. 16. 1. 1885

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+68 +45 1 - 3 +68 +78 1 - 2 +45 - 3 +68 +13 1 - 2	177	<u>Sträckan A-B.</u>								
		12" betongrör	m	110	3.90	429 -				
		10" "	"	67	2.70	180 90	609	90		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m	45	2.50	112 50				
+78 - 2		D:o	"	65	3.50	227 50				
- 3 +24		D:o	"	22	2.25	49 50				
- 3 +45		D:o	"	24	2.50	60 -				
- 3 +68 1		D:o	"	21	2:-	42 -	491	50		
+20+78 2, 2 +45 3		Betongöga, 12"				25 -				
		Brunn, d=0.60 m		2	65:-	130 -				
		" d=0.60 m		1		50 -	205 -		1306	40
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %								193 60
							Summa:		1500 -	
+45 3 - 5 +45 +14 3 - 4 - 5	155	<u>Sträckan B-C-D.</u>								
		12" betongrör	m	69	3.90	269 10				
		9" "	"	86	2.35	202 10	471	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	69	1.75	120 75				
		D:o	"	86	2.20	189 20	309	95		
+14 4, 5		Brunn, d=0.60 m		2	50:-		100 -		881	15
		Tillägges c:a 15 %							133	85
							Summa:		1015 -	
5 - 7 +85 +26 5 - 6 +38 - 7 +85 - 7 +26 5 - 6	285	<u>Sträckan D-E.</u>								
		8" tegelrör	m	126	2.30	289 80				
		5" "	"	112	1.15	128 80				
		4" "	"	47	0.85	39 95	458	55		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	126	1.25	157 50				
		Överföres:				157 50	458	55		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:				157 50	458 55			
+26 +38 6 - 7		D:o	m	112	1.15	128 80				
+70 - 7		D:o	"	32	0.80	25 60				
+85 - 7		D:o	"	15	2:-	30 -	341 90			
+26 +38 6, 7		Brunn, d=0.45 m		2	40:-	80 -				
+85 7		" d=0.375 m		1		35 -	115 -		915 45	
		Tillägges c:a 15 %							134 55	
							Summa:		1050 -	
10 - 12	202	<u>Sträckan C-F.</u>								
+26 10 - 11		6" tegelrör	m	126	1.65	207 90				
+2 - 12		5" "	"	76	1.15	87 40	295 30			
+76 10 - 10		Grävning, läggning och återfyllning	m	76	1.30	98 80				
+26 - 11		D:o	"	50	1.10	55 -				
+2 - 12		D:o	"	76	0.85	64 60	218 40			
+26 +2 11, 12		Brunn, d=0.45 m		2	40:-		80 -		593 70	
		Tillägges c:a 15 %							86 30	
							Summa:		680 -	
20 - 22	245	<u>Sträckan D-G-H.</u>								
+45 +91 20 - 20		8" tegelrör	m	91	2.30	209 30				
+64 - 21		6" "	"	73	1.65	120 45				
+45 - 22		5" "	"	81	1.15	93 15	422 90			
+64 20 - 21		Grävning, läggning och återfyllning	m	164	1.30	213 20				
+45 - 22		D:o	"	81	1.20	97 20	310 40			
+91 +64 +45 20, 21, 22		Brunn, d=0.45 m		3	40:-		120 -		853 30	
		Tillägges c:a 15 %							126 70	
							Summa:		980 -	
30 - 33	318	<u>Sträckan G-J.</u>								
+18 30 - 31		6" tegelrör	m	100	1.65	165 -				
+25 - 32		5" "	"	125	1.15	143 75				
+18 - 33		4" "	"	93	0.85	79 05	387 80			
		Överföres:					387 80			

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företags utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företags rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall

skall inkopplingen ske i brunn,
 att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att
 risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvatten-
 brunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
 att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
 att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full
 överensstämmelse med till förslaget hörande ritning,
 att betongöga skall vara fabriksgjutet,
 att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimi-
 storleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
 att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
 arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fix-
punkter:

Fixp. = + 8.64 m, kors i sten 15 meter höger 3+00.

Fixp. = + 10.80 m, kors i sten 44 meter vänster 32+25.

Fläskagården den 25 maj 1945.



Statens e. lantbruksingenjör.

.....
Biträdande gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Kymbo socken.</u>				
1	{ 3'		Kymbo Gropsgården				
	{ 5'		Kymbo Holmen				
			Konstl. Maj: & oh. Korman				
			Art. Gunnar Bergman		1-9		
1/2	1'	läa	Kymbo Plåskgården				
			Erik Folke	stk.	10-33		
7/4	16 ³		Kymbo Bullaregården				
			Erik Johansson		34-38		
			<u>Summa:</u>				

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Kymbo Fläskagården m. fl. hemman i Kymbo socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 24 juli 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1 km nordnordväst om Kymbo kyrka, inom sektion nr 3 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, C-F, D-G-H och G-J.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartorna angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upp- rättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	2+78	50.5 hektar,	vid punkt	11+26	5.0 hektar
	B	33.2 "		F	2.0 "
	C	20.4 "		G	7.2 "
	D	14.7 "		21+64	3.1 "
	6+26	4.5 "		H	1.6 "
	7+38	2.5 "		31	3.2 "
	E	1.6 "		32+25	2.1 "
				J	1.3 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar. Vid dimensioneringen av rörledningen på sträckan A-B har hänsyn tagits till att en del av vattenmängden avbördas genom en nyligen anlagd 9" betongrörsledning på sträckan K-B.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda genom dikningsföretagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 6.195 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinns ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i
enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till ut-
förande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, be-
höver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i
noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande
med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest
gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-
ensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprät-
tas,

att, innan företaget påbörjas,

denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod
kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,
att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-
resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna
rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar.

Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grunder som anlägg-
ningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna
i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelse-
val hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att ar-
betet utföres i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa
för delägarna,

att genom kringvänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina
namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt
senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till samman-

träde för gemensamma angelägenheters dryftande samt
att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Fläskagårdens dikningsföretag av
år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åbe-
ropa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Fläskagården den 25 maj 1945.


Statens e. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Flöskagårdens Liknings-

förestag år *1945*

i *Kymbo*

socken av

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0.1	3,00	-	30		
		i annan mark, raklinje	0.3	3,00	-	90		
		krokinje	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.17 ha	2	0.17	-	34		
		ha	0.34	1.06	-	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 1.03 ha	3	0.42	1	26		
		ha	3.09	0.26	-	80		
		annan mark och impediment, medelareal						
		ha						
		> 15'						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30 %				1 55		
		Kopiering till konceptskatta 340 st.	38	0.16	6	08		
		medelareal 0.92 ha	35.12	0.16	5	61		
		tillägg 25%			2	92		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck						
		blad					25	32
		Överföres					31	82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 82
1944	3-5	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2 1/2	12,00	30 —	
		b) ylavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	3.43	0.50	1 71	
		avvägda punkter	67	0.03	2 01	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.3	2,00	— 60	
		i annan mark	1/3	5,00	4 —	38 32
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.92 ha, ...	38	0.11	4 18	
			35.12	0.12	4 21	8 39
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	38	0,04		1 52
1944	12/10	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 —	
		för övriga kilometer	0.4	1,50	— 60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	64	0,06	3 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	32	0,12	3 84	15 28
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.35	3:—	1 05	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.43	3.50	5 —	6 05
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	2	0.25	— 50	
						
						— 50
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal		0,02		
1944	6/5	dagar	1/4	12,00		3 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 " min. avv.		10,00		10 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	69	0,03	2 07	3 07
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				125 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				125 95
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0.35	2,50	- 87	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.03	4,00	4 12	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 19	11 18
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	538	0,01		5 38
		Översiktskarta, § 41				4 06
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	- 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
1944 12/10	1945 25/5	Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
1944 20/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
						3 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				190 47
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 2.000, medelareal 0.92 ha, ägofigurer st	38	0.16	6 08	
		ha	35.12	0.16	5 62	
		Överföres			18 70	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 92	
		3) insättning av höjdlägestal	st 487	0,02	9 74	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	69	0,05	3 45	36 56
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.40 3:-	1 20	
		nytt avlopp eller vall	"	0.35 5:-	1 75	
		ändring av befintligt avlopp	"	1.03 6:-	6 18	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			- 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 1	3,00	3 -	12 63
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, ~~rörutlopp och stamficka~~	" 1/4	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 06
		Summa kronor				70 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			9 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			16 -	
						50 80
		Summa kronor				60 80
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				190 47
		Lösen för kopior och avskrifter				70 -
		Övriga förrättningskostnader				60 80
		Summa kronor				321 27

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Karlskoga

häradsrätt.

Fliskagården

den

25 maj

1945

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvisiteras:


den

19

R-E12-1081

Typritningar


Skala 1:50



Brunn med intag


Brunn med bräddavlopp

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.

I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varin en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.




Lock och botten av betong




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong. 13 st 30 mm hål eller ett stältrådsnät i locket.

Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Överholm

U p p g i f t

över verkliga kostnader vid "Fläskagårdens dikningsföretag av år 1945" i Kymbo socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Summa kronor
Syneförrättningen	321:27
Betänkande	50:--
Arbets- och materialkostnad	7,259:80
Diverse omkostnader	219:76
Räntor under arbetstiden	195:--
Styrelsearvoden	100:--
<u>Summa kronor</u>	<u>8,145:83</u>
Beräknad kostnad	6,566:27
Båtnad	7,459:50

Skara den 9 dec. 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

RAPPORT

FÖREDRAGET DIARIE Nr 013202
DEN 21 JAN 1949 K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 DEC. 1948

över verkställd avsyning. LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: "Fläskagårdens dikningsföretag av år 1945" i Kymbo socken

(namn, socken och län)

av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Nils Folke,
 Förtroendeman: Fläskagården, Kymbo, Kälvene.
 Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 5 dec. 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3,000:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2,490:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
 {Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
 den 19 nov. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den
 fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 8,145:83 kronor,
 varav i räntor under arbetstiden kronor 195:-- och i styrelsearvoden
 kronor 100:--.

Skara den 7 dec. 1948.

Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

1949 den 21 januari

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Fläskagårdens dikningsföretag av år 1945 i Kymbo socken, Skarabergs län.

Lån 2.490 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 5 december 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
-----------	--------	---------------------	-----------

Kymbo socken

Kymbo Fläska- gården	1/2	1 ¹	Erik Følke
-------------------------	-----	----------------	------------

Stockholm den 21 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

MH.
EH

571247

Tierhön 14 158

K. LANTBRUKSSTYRELSE
28 JUN. 1945


U P P G I F T

angående av "Fläskagårdens dikningsföretag av år 1945" berörd fastighet till vilkens andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilken sådant lån tillstyrkes.

Skaraborgs län, Kymbo socken.

1/2 mtl Kymbo Fläskagården 1¹, ägare Erik Folke.

Skara den 13 november 1945.


e.o. lantbruksingenjör.

Ser. E XIII *komb*

~~1729~~

DIARIE Nr 013201

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 DEC. 1948

R 2-1081

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Fläskagårdens dikningsföretag av år 1945
i Kymbo socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1945 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterriktelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 december 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Besörjes i tjänsten

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Inga Johansson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Fläskagårdens diknings-
företag av år 1945" i Kymbo socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget 1 km nordnordväst om Kymbo kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 25 maj 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående förrättningen lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas.ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 25 maj 1945 med företags delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företags utförande. En i protokollet angiven delägare har förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sin andel i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3.000:- kronor från statens avdikningsanslag och 2.490:- kronor från statens avdik-

ningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållnings-
sällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täck-
dikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller
efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneför-
rättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående
ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödet storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,
kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i
företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-,
profil- och sektionsritningar.

B. Uppgift angående lånesökandens fastighet, till vars andel i
företaget lån beräknas utgå.

Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A GTorrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

6.195:-

Ersättningar

- - 6.195:-Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

321:27

" " utredning angående statsunderstöd 50:- 371:27Summa kronor: 6.566:27

Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Arskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.566 kronor 27 öre, varav å lantagarnas andel 4.593:- kronor 76 öre.

Stockholm den 5 december 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Ruga Johansson

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 25 maj 1945 avslutad syneförrättning rörande Fläskgårdens dikningsföretag av år 1945 i Kymbo socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 november 1945.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

REDOGÖRELSE

för Fläskagårdens diknings- företag av år 19 45
i Kymbo socken
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	17.67	har
Äng och odlingsmark	4.74	"
Annan duglig mark	8.23	"
Tillsammans	30.64	har

Markens blivande värde i medeltal 650:- kronor pr har

" " " högst 1000:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 7459.50 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 6195:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 25 maj 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Erik Folke,

Adress: Fläskagården, Kymbo, Kälvene.

Anm.:

Skara den 27 juni 1945

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i Fläskagårdens dikningsföre-
tag av år 1945 i Kymbo socken av Skara-
borgs län.

Närvarande: undertecknad och

Erik Folke, Fläskagården, biträdd av sonen Nils Folke,

Erik Johansson, Rullaregården,

Kronoarrendator Gunnar Bergman, Kymboholm.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Erik Folke, Fläskagården,
och Erik Johansson, Rullaregården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar
och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Nils Folke, Fläska-
gården, Kymbo, Kälvene, vilken tillika utsågs till ordförande, samt
Gunnar Bergman, Kymboholm, och Erik Johansson, Rullaregården. Till
styrelsesuppleant valdes Erik Folke, Fläskagården.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

En delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från
statens avdikningslånefond till sin andel i företaget, nämligen
Erik Folke, ägare av Kymbo Fläskagården ¹.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,

som för statsunderstödet's lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till

företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöi i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå

för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-

enliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-

understödet's sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Fläskagården den 25 maj 1945.

Ernst Öfverholm

Statens lantbruksingenjör.

Justeras: Erik Johansson Nils Folke

S T A T S B I D R A G och L Å N

<u>Hela företaget.</u>	
Båtnad	7.459:50
Kostnad	6.566:27
Relativ kostnad	0.88
Bidrag 1 % av kostnad	45.80
Beräknat bidrag	3.007:35
BIDRAG utgår med	3:000:-
<u>Lånesökandens andel.</u>	
1 procent	69.96
1 båtnad	5.218:30
1 kostnad	4.593:76
1 bidrag	2.098:80
Beräknat lånebelopp	2.494:96
LÅN utgår med	2.490:-

Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Å k e r	Annan mark	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget.</u>			
	17.67	12.97	30.64	6.566:27	7.459:50	0.88
			<u>Lånesökandens andel.</u>			
	8.57	1.65	10.22	4.593:76	5.218:30	
			Skara den 19 november 1945.			
			Ernst Öfverholm			
			e.o. lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kymbo socken.</u>							
1	3 ¹		Kymbo Gropagården	Kungl. Maj:t o Kronan						
	5 ¹		Kymbo Holmen	arr: Gunnar Bergman	8	76	8	23	16	99
1/2	1 ¹		Kymbo Fläskagården	Erik Folke	8	57	1	65	10	22
5/14	16 ³		Kymbo Rullaregården	Erik Johansson	-	34	3	09	3	43
Summa:					17	67	12	97	30	64

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.88	45.80				
1.501	70	1.247	05	64	67	10	06	1.321	78			603	90	-	-
5.218	30	4.334	02	224	76	34	98	4.593	76			2.098	80	2.490	-
739	50	613	93	31	84	4	96	650	73			297	30	-	-
7.459	50	6.195	-	321	27	50	-	6.566	27			3.000	-	2.490	-

Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Fläskagårdens dikningsföretag av år 1945" i Kymbo socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel		3:30
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor à 0:55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Uppgift angående lånesökandens fastighet		1:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor: 50:-

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.


Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Erik L. ...", written over a horizontal line.