



Akt nr:

R-E1a-1085

AU$R-E1a-1085

347/47

113-285

Skuldförbindelse överlämnad
till ~~Kungl. Statskontoret~~ Nordiska Fröberg
den 20/10 1948
godkänd den 6/11 1948.

493/47

DIARIE Nr 06692
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP. 1948

R 10 1085

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 december 1947 till Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944 i Valstads och Vättaks socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtontusenetthundratjugu (15.120) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextontusentrehundra (16.300) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*v* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1952,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

Th. bet.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gärdsj:n Folkabo den 19 aug. 1948.

Adolf Johansson

Att Adolf Johansson Gärdsj:n Folkabo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hans Gustafsson — Adress Folkabo

Sigrid Gustafsson — Adress Folkabo

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 november 1948.

Sune Wennhall

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE-NR 21623
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 10-1085

Handlingar angående

"Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944"

i Valstads o. Vättaks socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1944 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr./Lån den / 19.....

LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr./Lån den 11/12 1947

Arbetets utförande godkänt

den 4/9 1963 ~~utan~~ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar med ...grön... färgbeteckning)

Förste Byrådirektör R.W.A. Smith.

Broder!

På grund av ändringar i ägande-
och fastighetsförhållanden och partiella be-
byggelsen av nedan första fö-
reslagen (Här beteckning Gruma vad 2' och Vättak finns
inte angivet av den dagliga dockan)
över sändes härmed helt ny förteck-
ning i 2 ex. Den gamla bifogas
för jämförelse.

Växjö den 28. 7. 1948
Vänner
Nils Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Ang. "Gärdagårdens diko-företag av år 1944."

Kompletteringar:

Reg. nr. saknas å fastigheterna Grangården, Skattegården, Grunnevad och Kärr vilkas ifrågavarande kommande reg. nr. för Backgården är angivna 4[2-4].

Åtgärdat: Fastighetsförteckningen.

13.2.48 C.U.

H.L.

Protokoll vid syne- och rättegång enligt rättegångsbalken och lagen om domstolsväsendet, hållen i Gärdagården m. fl. platser i Hultsfreds socken av Stenebergs tingsrätt.

Den 8 november 1943 i Gärdagården

Närvarande: Undertecknad fiskeriintendent Statens fiskeristyrelse och förordnad nämndeman, tillika ordförande, Oskar Johansson i Hovgården, och Simon Svensson, Gärdagården, tillika nämndeman Johansson.

Sakägare:

Sakägarena:

Olof Johansson äg. Gärdagården med underlydande kronofiskevatten

Olof Nilsson äg. Hammarvad med underlydande kronofiskevatten

genom fiskevaktare V. Lundgren enl. fullmakt likl. C.

Axel Fredriksson äg. 1/4 mtl Grevagården

och övriga sakägare:

Axel Gustafsson äg. 1/4 mtl Skuttagården Stenebergs landsförsamling samt övriga sakägare inom fiskedistriktet genom ordföranden O. Svensson.

§ 1

Nyssnämnde fiskeriintendent förordnade förordnandet, som finns bifogat likl. A.

§ 2

Nästa fråga som skulle upptagas

§ 3

Förslaget vid förundersökningen upprättade nivåkarta över det vattenbetäckta området samt profil över avloppsåns lopp.

§ 4

Sökandens yrkade på ifrågavarande avloppets utvidgning och fördjupning, så att deras dåvarande verkande mark må kunna på ändamålsenligt sätt förbättras.

§ 5

Beträffande det på utvarande vattenverket vid Gullspångs kvarnar med landsvägen medgjordes, att överenskommelse år 1941 träffats med dåvarande ägaren om slopande av vattenverket och sänkning av dammen i samband med denna regleförbättring och mot en kontant ersättning av 4000 kr. på förläggningsföretaget. Denna överenskommelse godtogs nu av ombudet för nuvarande ägaren till Gunnarud.

Hon Fredriksson anmärkte att han anser 4000 kr. vara för högt betalt för detta vattenverk.

§ 6

Väghållarens ordförande påtalade att man trodde genom bygget genom vägen vara ersatt gemensamt. Han yrkade att väghållaren ej skulle åläggas delta i kostnaderna för den förbättring.

Detta arbete borde utföras av vägorganisationen på förutsägts bekostnad med rätt för väghållningen att låta företaget utföra arbetet på egen bekostnad och så, att dess för vans bestånd ej uppstode.

§ 7

Som rubet vidare jamus att det protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med påkännagivande, att sedan förslag till ändringen upprättats, nytt sammanträde kommer att kallas å samma ställe som dagens sammanträde den 16 febr. 1944 kl. 10.45 och kommer vägföreträdare underrättelse kommer att tillställas vederbörande.

Vid och bild som ovan
Ordföranden
Oscar Hansson

Vittnande gode män:
Oskar Jakobsson Simon Hansson

Den 24 februari 1944 i Gårdagården.
Närvarande: Förutsände sammanträde och följande sakägare:
Olof Johansson, Gårdagården
Oskar Nilsson, Grundevad, genom fullmäktige T. Sundgren
Aron Fredriksson, Grevagården
Åke Jakobsson, Skultagården

§ 8

Föreslås det sedan första dammenträdet uppsättade förslaget hur de vattenbevärande markernas bättre torrläggning med dit hörande handlingar.

§ 9

Upplästes Syne Mannens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga. H.

§ 10

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och skrifter och att dammenträdet delägarna för val av skyldige utsägs Syne Mannen godsägare Olof Johansson, Gårdgården.

§ 11

I fråga om förrättningskostnaderna bestämdes att arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförfattaren.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och dammenträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Axel Hallin Oscar Hamrin

Simon Knutsson

Oskar Johansson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A.

D. o. V.D. n:r 65 - 81
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 september *193* 8.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

SKARABORGS LÄNS
- 8 SEP. 1938
LANDSKANSLI

D. o. V.D. n:r 65 - 81
1938

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören Sven Hallin, som torde i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 6 september 1938.

På tjänstens vägnar:

Jag får vördsamt föreslå, att ansökningshandlingarna måtte remitteras till undertecknad för yttrande.

Skara den 8 sept. 1938

Sven Hallin

Sveriges lantbruksingenjörer
i Skaraborgs län

D. o. V. D. 65-81
1938

SKARABORGS LÄNS
- 5. SEP. 1938
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gärdagårdens Egendom i Valstads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Folkabo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Undertecknad

adress Gärdagården pr Folkabo.

Telefon: nr, 6.

Gärdag, Folkabo den 2, September 1938,

Olof Johansson

8

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn: Ägarens namn:

Inga ytterligare gårdar beröres av företaget, som avser uppgrävning av en bäck på en sträcka av c,a, 800 ock en sidogren därtil å c,a, 600, meter,

Statsbidrag, men ej lån önskas varför s,k, enkel syn bör kunna tillämpas i detta fall.

Karta å arealen finnes.

Högaktningsfullt.

Olof Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A.

D.oV.D. 48-121
1941

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januari *194*2.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Karl Bergstrand.

Utan avgift.

Avskrift.

10

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.oV.D. 48-121
1941

F ö r o r d n a n d e.

Länsstyrelsen, som denna dag förordnat lantbruksingenjören S. Hallin i Skara att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Gärdagården och Grunnevad m. fl. hemman i Valstads socken, vill härmed hava förordnat stadsingenjören O. Hansson i Falköping att vara biträdande förrättningsman vid ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januari 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Karl Bergstrand.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Axel Hallgren

Axel Hallgren.

Lantbruksingenjören S. Hallin för kännedom.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Jo K.D. Y8-121
1941

SKARABORGS LÄNS
23 DEC. 1941
LANDSKANSLI

Med återsändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Gärdagården och Grunnevad m.fl. hemman i Valstads socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdan för mig. Då förrättningen bl.a. avser inlösen av ett mindre vattenverk får jag vördsamt anhålla om samtidigt förordnande av sådan biträdande /

Skara den 20 december 1941.

(Sven Hallin)
Statens lantbruksingeniör.

/ förrättningsman, som omförmäles i 10 kap. 34 § vattenlagen. Till sådan biträdande förrättningsman föreslår jag stadsingeniören i Falköping, civilingeniör O. Hansson, som förklarat sig villig mottaga uppdraget. Hansson är ej särskilt behörigförklarad, men äger nödig sakkunskap. Företaget är av mindre omfattning och kan ej antagas beröra motstående intressen av någon betydelse.

D. ö. V. S. N:o 48 - 121
1941

SKARABORGS LÄNS
24-SEP-1941
LANDSKONTOR

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gårdagården och Grunnevad m. fl. i Valstads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Falkabo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Olof Johansson

adress Gårdagården

pr Falkabo

Telefon: Falkabo 6

Grunnevad den 20 sept. 1941

Olof Johansson
Aron Fredriksson

Gustafs Brandsdal

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören Sven Hallin

för avgivande av yttrande .....

....., **varmed remisshandlingarna återförväntas.**

Mariestad å landskansliet den 25 sept. 1941.

På tjänstens vägnar:

Emil Johnsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Gärdegården m. fl.	Olof Johansson
Granbacka " "	Gust. Andersson
~~Aron Fredriksson~~	
Grevagården	Aron Fredriksson
Skultagården	Gust. Olausson
(vard.) Ottenbys Bryggaregården	Valstads pastorat

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos O. Johansson, Gårdagården, måndagen den 8 nov. 1943 kl. 14; vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Godsägare Olof Johansson Gårdagården Folkebo
2. Lantbruk. Axel Fredriksson Grevag:n "
3. " Ake Jakobsson Skultag:n "
4. Fabrikör Olof Nilsson Grumsvad Sunstad
5. Ordf. i Skaraborgs läns Södra vägdistrikt Godsäg. Olof Lindlund, St. Kärr Hebo
6. Skiftesgodemannen Oskar Johansson, Storg:n Folkebo
7. Simon Henriksson Fägården "

Skara den 4 nov. 1943

I tjänsten:


Ang. uppskjutet sammanträde till torsdagen den 24 febr. kl. 15,45 å Gårdagården har kallelser denna dag sänts till vederbörande.

Skara den 12 febr. 1944.

I tjänsten:

TILLVERKNING AV
STICKADE JACQUARD- OCH
RASCHELVÄVDA
YLLEVAROR

POSTGIROKONTO 34652



AKTIEBOLAGET
Textilfabriken Merkur

TELEFONER:
VÄXEL 17130
TELEGRAFADRESS:
MERKUR

Bib. C. 15

Borås den

FULLMAKT.

för Förvaltare T. Sundgren, Suntak, att föra min talan och min rätt bevaka beträffande Grunnevads och Gerdagårdens dikningsföretag.

Borås den 2 december 1942.

Bevittnas:
Werner Severth Inga-Britta Larsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. D.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Valstads socken.		
1	5'		(Gädegården) Valstad Amfastigh.	Olof Johansson	
				åker, mylla på mossjord	1
				" — " —	2
				äng, dyjord på mosse	3
				" — " —	4
				" — " —	5
				åker, mylla på sank	6
				" — " —	7
				" — " —	8
				" mylla på mossjord	9
				äng, dyjord på mosse	10
				" — " —	11
				" — " —	12
				" — " —	13
				" — " —	14
				" — " —	15
				" — " —	16
				" — " —	17
				" — " —	18
				" — " —	19
				" — " —	20
				" — " —	21
				" — " —	22
				Summa	
1/4			(Grevegården	A. Fredriksson	
1/28			Skulltegården)	äng, dyjord på mosse	23
				" — " —	23a
				" — " —	24
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
74								450	333	-	900	666	-	450	333	-
110								720	792	-	"	990	-	180	198	-
		75						120	90	-	800	600	-	680	510	-
		59						50	29	50	"	472	-	750	442	50
		11						200	22	-	"	88	-	600	66	-
07								"	14	-	"	56	-	"	42	-
05								"	10	-	"	40	-	"	30	-
34								320	108	80	"	272	-	480	163	20
30								10	3	-	"	240	-	790	237	-
		25						"	2	50	"	200	-	"	197	50
		44						"	4	40	"	352	-	"	347	60
		50						50	25	-	"	400	-	750	375	-
		40						10	4	-	"	320	-	790	316	-
		95						50	47	50	"	760	-	750	712	50
		58						10	5	80	"	464	-	790	458	20
		130						"	13	-	"	1040	-	"	1027	-
		38						"	3	80	"	304	-	"	300	20
		20						"	2	-	"	160	-	"	158	-
		1	-					"	10	-	"	800	-	"	790	-
		40						"	4	-	"	320	-	"	316	-
		72						"	7	20	"	576	-	"	568	80
		41						"	4	10	"	328	-	"	323	90
260		898							1535	60		9448	-		7912	40
		152						10	15	20	800	1216	-	790	1200	80
		29						"	2	90	300	87	-	290	84	10
		70						30	21	-	800	560	-	770	539	-
		251							39	10		1863	-		1823	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4			Skullagården	A. Jakobsson	
				äng, mylla på mosse	25
				" — " —	26
				Summa	
			Valtads o. Vattaks socknar.		
3			Grunnevad }	Olof Nilsson	
1/4			Kärr }	äng, dyjord på mosse	27
				" — " —	28
				" — " —	29
				" — " —	30
				" — " —	31
				" — " —	32
				" — " —	33
				" — " —	34
				" — " —	35
				" — " —	36
				åker, mylla på sand	37
				" — " —	38
				" — " —	39
				äng, dyjord på mosse	40
				(klemm) — " —	41
				äng, — " —	42
				" — " —	43
				åker, mylla på sand	44
				" — " —	45
				" — " —	46
				äng, mylla på lera	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		13						20	2 60		~~800~~ 200	~~104~~ 26 -		~~780~~ 180	~~101 40~~ 23 40	
		09						520	46 80		~~800~~ 760	~~72~~ 68 40		~~280~~ 240	~~25 20~~ 21 60	
		22							49 40			~~176~~ 94 40			~~126 60~~ 45 -	
		102						40	40 80		700	714 -		660	673 20	
		160						10	16 -		1000	1600 -		990	1584 -	
		12						600	72 -		"	120 -		400	48 -	
		14						120	16 80		300	42 -		180	25 20	
		34						150	51 -		"	102 -		150	51 -	
		32						10	3 20		1000	320 -		990	316 80	
		06						600	36 -		"	60 -		400	24 -	
		20						500	100 -		"	200 -		500	100 -	
		420						10	42 -		"	4200 -		990	4158 -	
		15						30	4 50		"	150 -		970	145 50	
	35							500	175 -		"	350 -		500	175 -	
	09							"	45 -		"	90 -		"	45 -	
	39							400	156 -		"	390 -		600	234 -	
		21						30	6 30		"	210 -		970	203 70	
		85						0	0		~~700~~	~~850~~ 595 -		~~1000~~ 700	~~850~~ 595 -	
		70						30	21 -		"	700 -		970	679 -	
		20						"	6		"	200 -		"	194 -	
	23							600	138 -		"	230 -		400	92 -	
	54							400	216 -		"	540 -		600	324 -	
	19							960	182 40		"	190 -		40	7 60	
		78						400	312 -		1000	780 -		600	468 -	
		29						500	145 -		"	290 -		500	145 -	
		29						400	116 -		"	290 -		600	174 -	
179		1147							1901 -			~~12618~~ 12363 -			~~10717~~ 10462 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd	
				åker, mylla på lera	50
				äng — " —	51
				" — " —	52
				" — " —	53
				åker — " —	54
				" — " —	55
				äng — " —	56
				åker — " —	57
				" — " —	58
				" — " —	59
				" — " —	60
				" — " —	61
				äng — " —	62
				" — " —	63
				" — " —	64
				" — " —	65
				" — " —	66
				" — " —	67
				" — " —	68
				" — " —	69
				" — " —	70
				åker — " —	71
				" — " —	72
				" — " —	73
				" — " —	74
				" — " —	75
				" — " —	76
				" — " —	77
				Öfverförd	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	79	11	47						1901	-		~~12363~~ 12618	-		~~10462~~ 10717	-
	09							1080	97	20	1200	108	-	120	10	80
			20					200	40	-	1000	200	-	800	160	-
			17					300	51	-	"	170	-	700	119	-
			50					540	270	-	1200	600	-	660	330	-
	39							1080	421	20	"	468	-	120	46	80
	11							1140	125	40	"	132	-	60	6	60
			80					420	336	-	"	960	-	780	624	-
	08							"	33	60	"	96	-	"	62	40
	35							720	252	-	"	420	-	480	168	-
1	-							610	610	-	"	1200	-	590	590	-
1	24							"	756	40	"	1488	-	"	731	60
	98							"	597	80	"	1176	-	"	578	20
			13					1080	140	40	"	156	-	120	15	60
			13					"	140	40	"	156	-	"	15	60
			47					500	235	-	1000	470	-	500	235	-
			20					600	120	-	"	200	-	400	80	-
		1	70					180	306	-	900	1530	-	720	1224	-
			22					600	132	-	1200	264	-	600	132	-
			72					660	475	20	"	864	-	540	388	80
			44					540	237	60	"	528	-	660	290	40
			38					720	273	60	"	456	-	480	182	40
1	07							480	513	60	"	1284	-	720	770	40
	50							720	360	-	"	600	-	480	240	-
	43							600	258	-	"	516	-	600	258	-
	40							480	192	-	"	480	-	720	288	-
	88							600	528	-	"	1056	-	600	528	-
1	33							660	877	80	"	1596	-	540	718	20
	40							910	364	-	"	480	-	290	116	-
11	04	17	53						10645	20		~~30017~~ 30272	-		~~19371~~ 19626	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Ödenförb	
				åker, mylla på lera	78
				" — " —	79
				" — " —	80
				" — " —	81
				Summa	
			Valstads socken		
			(Gårdsjäiden)	Olof Johansson	
1	5-1		Valstad Ensfastegn	äng, mylla på mosjord o. sand	82
1/2	4 2-4		-"- Backegn.	" — " —	83
				" — " —	84
				" — " —	85
				" — " —	86
				" — " —	87
				" — " —	88
				" — " —	89
				" — " —	90
				" — " —	91
				åker — " —	92
				" — " —	93
				" — " —	94
				" — " —	95
				" — " —	96
				" — " —	97
				Summa	

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	04	17	53						10645	20		30017 - / ~~30272 -~~			1937	80 / ~~1962~~ 80
	37							1080	399	60	1200	444	-	120	44	40
	28							"	248	40	"	276	-	"	27	60
	35							910	318	50	"	420	-	290	101	50
	30							480	144	-	"	360	-	720	216	-
12	29	17	53						11755	70		31517 - / ~~31772 -~~			1976	30 / ~~2001~~ 30
		1	14					520	592	80	800	912	-	280	319	20
			98					280	274	40	"	784	-	520	509	60
			74					480	355	20	"	592	-	320	236	80
			70					120	84	-	"	560	-	680	476	-
			24					"	28	80	"	192	-	"	163	20
			58					520	301	60	"	464	-	280	162	40
		1	17					320	374	40	"	936	-	480	561	60
		1	37					600	822	-	1200	1644	-	600	822	-
			45					520	234	-	800	360	-	280	126	-
			13					560	72	80	"	104	-	240	31	20
	45							1020	459	-	1200	540	-	180	81	-
	39							1080	421	20	"	468	-	120	46	80
	~~31~~							"	~~334~~	~~80~~	"	~~372~~	-	"	~~37~~	~~20~~
	~~46~~							"	496	80	"	552	-	"	55	20
	84							"	907	20	"	1008	-	"	100	80
	48							"	518	40	"	576	-	"	57	60
293		7	50						6277	40		10064	-		3786	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Valstads socken.		
			Samfälligheten A-G.		
1	51		(Valstad Amfastegn (Gärdegården)	Olof Johansson	3-22
1/4			Grevegården		
1/28			Skultagården	A. Fredriksson	23-24
1/14			Skultagården	A. Jakobsson	25, 26
3			Grunnevad		
1/4			Kärr	Olof Nilsson	27-46
				Summa	
			Samfälligheten F-F^{I}.		
1	51		(Gärdegården) Valstad Amfastegn.	Olof Johansson	1, 2
			Valstads o. Vårkleks socknar.		
			Samfälligheten H-K.		
3			Grunnevad		
1/4			Kärr	Olof Nilsson	47-81
			Valstads socken		
			Samfälligheten O-G^{I}.		
1	51		(Gärdegården) Valstad Amfastegn	Olof Johansson	82-97
1/2	42-4		-"- Bastegn.		
			Slutsammandrag.		
			Samfälligheten A-G		
			" F-F^{I}		
			" H-K		
			" O-G^{I}		
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. E:TA. SAKNA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
76		8	98						410	60		7792	-		7381	40
		2	51						39	10		1863	-		1823	90
			22						49	40		94	40		45	-
179		10	11						1328	-		11003	-		9675	-
255		21	82						1827	10		20752	40		18925	30
184									1125	-		1656			531	-
1050		7	42						10427	70		20514	-		10086	30
293									6277	40		10064	-		3786	60
~~84~~		7	50						~~1020~~	~~20~~		~~1556~~	-		~~3535~~	~~80~~
255		21	82						1827	10		20752	40		18925	30
184									1125	-		1656	-		531	-
1050		7	42						10427	70		20514	-		10086	30
293		7	50						6277	40		10064	-		3786	60
1782		3674							19657	20		52986	40		33329	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Gårdagården den 24 febr. 1944.

Simon Henriksen
Esko Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.-ETAB.
SKARA

Bilaga 16.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförmän.

Gärdagården den 24 febr. 1944.

I tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437945

Jordersättningslängd

Bil. F.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Samfälligheten A-G.				
		Jordupplag.				
		Diket A-B-C-D-E-F-G.				
3/4 mtl Grunnevad 1/4 " Kärr	Olof Nilsson	0+50-9+63	5838	10,0	583 80	
(Gårdagården) 1/2 mtl. Valstad Rnr 5	Olof Johansson	9+63-14+2	2957	8,0	236 56	820 36
		Diket B-B I.				
3/4 mtl Grunnevad 1/4 " Kärr	Olof Nilsson	25-26+80	720	10,0	72 -	72 -
		Diket C-C I.				
3/4 mtl Grunnevad 1/4 " Kärr	Olof Nilsson	20-21+56	562	7.4	41 59	
1/4 mtl Valstad Rnr 5						
(Gårdagården) 1/4 mtl Grevagården	Olof Johansson	20-21+56	562	8,0	44 96	
1/28 " Skattegården	A. Fredriksson	21+56-23+10	708	8,0	56 64	143 19
		Summa samfälligheten A-G				1035 55
		Samfälligheten O-S I				
		Avloppsdikning				
		Diket O-P-R-S-S I				
1/2 mtl Valstad Rnr 5 1/2 " - " Backen 4	Olof Johansson	2+30-4+95	358	4.4	15 75	15 75
		Jordupplag.				
		Diket O-P-R-S-S I				
1/2 mtl. Valstad Rnr 5 1/2 " - " - Backen 4	Olof Johansson	2+30-6+85	1688	8.0	135 04	135 04
		Samfälligheten O-S I				150 79

Gårdagården den 24 Jan. 1944

Olof Nilsson

Simon Svensson

Olof Johansson

Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - G.								
		Diket A - B - C - D - E - F - G.								
0+50-1+37	87	Grus och sten m³	145	3:--	435	--				
1+37-1+47 -Bron 4 m	6	Sten "	22	8:--	176	--				
1+47-3	153	Mossjord "	510	0:80	408	--				
3-6	300	" "	1615	0:90	1453	50				
		Grus och sten "	140	3:--	420	--				
6-9	300	Mossjord "	1855	0:90	1669	50				
		Grus och sten "	110	3:--	330	--				
9-12	300	Mossjord "	1890	0:90	1701	--				
12-14+2	202	" "	1005	0:90	904	50				
12-14+2		Grus och sten "	35	2:50	87	50				
4+75, 10+88		Träbro 2 m. bred typ B st.	2	175:-	350	--				
		Fördjupning av landsvägsbro enl. spec. kostnadsförslag			900	--	8835	--		
		Jordersättning					820	36		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					894	64	10550	--
		Diket B - B I								
25-26+80	180	Mossjord m³	300	0:80	240	--				
25		Förstärkning av btn st	1	30:-	30	--	270	--		
		Jordersättning					72	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					28	--	370	--
		Diket C - C I								
20-21+56	156	Mossjord m³	995	0:90	895	50				
21+56- -23+10	154	" m³	415	0:80	332	--				
21+56		Förstärkning av btn st.	1	30:-	30	--				
22+25		Träbro 2 m bred typ A "	1	115:-	115	--	1372	50		
		Jordersättning					143	19		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					134	31	1650	--
		Överföres							12570	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								12570	--
		Rördiket D - D - D (I II)									
50-51+50	150	5" rör med frakt	m	150	1:10	165	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	150	1:05	157	50				
		Träunderlag för rören	"	150	0:60	90	--				
51+50-52+75	125	10" rör med frakt	"	125	3:15	393	75				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	125	1:55	193	75				
		Träunderlag för rören	"	125	0:60	75	--				
50		Brunn typ A; d=0,45 m	st.	1	45:-	45	--				
51+50		" " A; d=0,60 m	"	1	65:-	65	--				
52+75		Kringmurning av rörutl.	"	1	28:-	28	--	1213	--		
		Arbetsledning och oförutsett						127	--	1340	--
		Rördiket D - D (III)									
35-35+90	90	8" rör med frakt	m	90	2:25	202	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	90	1:30	117	--				
		Träunderlag för rören	"	90	0:60	54	--				
		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	45:-	45	--	418	50		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						41	50	460	--
		Rördiket E - E (I)									
40-40+85	85	4" rör med frakt	m	85	0:80	68	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	85	0:95	80	75				
		Träunderlag för rören	"	85	0:60	51	--				
40+85		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	35:-	35	--				
40		Täckdikesöga	"	1	13:-	13	--	247	75		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						22	25	270	--
		Ersättning för vattenfall enl. bilagd utredning								2725	--
		Samfälligheten A - G summa kronor								17365	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Landsvägsbron vid Grunnevadssjön.								
1+43-1+47	4	Schaktning av grus o.sten m^3	25	8:--	200	--				
1+37-1+50	13	Cementrör /Brunnsringar/ d=0,7 m m	26	12:50	325	--				
		Läggning "	26	2:-	52	--				
		Stensättning m^2	55	1:50	82	50				
1+50, 1+37		Frontmur med armering 1,0 m^3 st	2	80:-	160	--	819	50		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					80	50	900	--
					Summa kronor				900	--
		Samfälligheten F - F I.								
		Rördiket F - F I.								
45-46	100	3" rör med frakt m	100	0:50	50	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	100	1:--	100	--				
46-46+78	78	4" rör med frakt "	78	0:80	62	40				
		Grävning, läggning och återfyllning "	78	0:95	74	10				
45, 46		Brunn typ A; d=0,37 m st	2	35:-	70	--				
46+78		Täckdikesöga "	1	13:-	13	--	369	50		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					40	50	410	--
					Samfälligheten F - F I summa kronor				410	--
		Samfälligheten H - N.								
		Rördiket H - I - K - L - M - N.								
13+5-13+42	37	Mossjord med rötter m^3	26	1:10	28	60				
		Grus med något sten "	6	1:50	9	--				
12+50--13+5	55	12" rör med frakt m	55	4:--	220	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	55	1:60	88	--				
10+26--12+50	224	9" rör med frakt "	224	2:70	604	80				
		Grävning, läggning och återfyllning "	224	1:25	280	--				
8-10+26	202	8" rör med frakt "	202	2:25	454	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	202	1:30	262	60				
		Överföres			1947	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				1947	50				
6-8	180	15" rör med frakt	m	180	5:70	1026	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	180	2:--	360	--				
3+32-6	256	9" rör med frakt	"	256	2:70	691	20				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	256	1:35	345	60				
1+29-3+32	203	8" rör med frakt	"	203	2:25	456	75				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	203	1:10	223	30				
0-1+29	129	5" rör med frakt	"	129	1:10	141	90				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	129	0:85	109	65				
13+5		Kringmurning av rörutl.	st	1	40:-	40	--				
12 +50		Brunn typ C; d=0,80 m	"	1	60:-	60	--				
10+26		" " C; d=0,52 "	"	1	35:-	35	--				
8		" " C$_{I}$; d=0,90 "	"	1	65:-	65	--				
6		" " A; d=0,90 "	"	1	105:-	105	--				
4+26, 3+32		" " A; d=0,52 "	"	2	50:-	100	--				
0, 1+29		" " A; d=0,45 m	"	2	45:-	90	--				
4+26,8+70,13		Genomgrävn.av väg	st	3	5:--	15	--	5811	90		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						518	10	6330	--
		Diket I - K.									
8-13+5	505	Justering av botten och slänter	m	505	0:25	126	25	126	25		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						13	75	140	--
		Rördiket K - K$_{I}$.									
45-46+64	164	4" rör med frakt	m	164	0:80	131	20				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	164	1:05	172	20				
46+64-46+72, 46+80-46+88	16	3" rör med frakt	"	16	0:50	8	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	16	1:--	16	--				
		Överföres				327	40			6470	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				327	40			6470	--
46+72- -46+80	8	4" muffrör med frakt	m	8	1:25	10	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	8	1:20	9	60				
46+72- -46+80	8	Tätning av fogar	"	8	1:--	8	--				
46+64, 46+88		Brunn typ B; d=0,37 m	st	2	20:-	40	--	395	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						40	--	435	--
		Diket K - K II.									
40-42+70	270	Justering av botten och slänter	m	270	0:15	40	50	40	50		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						4	50	45	--
		Rördiket L - L I.									
35-39+35	435	5" rör med frakt	m	435	1:10	478	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	435	1:10	478	50				
		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	45:-	90	--				
35+46		Genomgrävning av stenrös	"	1	10:-	10	--	1057	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						103	--	1160	--
		Diket M - M I.									
30-32	200	8" rör med frakt	m	200	2:25	450	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	200	1:10	220	--				
32		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	45:-	45	--				
31+53		Genomgrävning av trumma	"	1	5:-	5	--	720	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						80	--	800	--
		Samfälligheten H - N summa kronor								8910	--


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten O - S.								
		Diket O - P - R - S - S.								
1-2+30	130	Justering av botten och slänter m	130	0:25	32	50				
2+30-6+85	455	Mossjord med sten o.sand m³	700	1:40	980	--	1012	50		
		Jordersättning					150	79		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					106	71	1270	--
		Diket O - O.								
10-15	500	Mossjord med något sand 3 och sten m	160	1:--	160	--	160	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					15	--	175	--
		Rördiket P - P.								
20-21+30	130	4" rör med frakt m	130	0:80	104	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	130	0:90	117	--				
21+30--22+73	143	3" rör med frakt "	143	0:50	71	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	143	0:95	135	85				
21+30, 22+73		Brunn typ A; d=0,37 m st	2	35:-	70	--				
20		Täckdikesöga "	1	18:-	18	--	516	35		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					53	65	570	--
		Rördiket R - R.								
25-26+38	138	5" rör med frakt m	138	1:10	151	80				
		Grävning, läggning och återfyllning "	138	1:05	144	90				
26+38		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--				
25		Täckdikesöga "	1	18:-	18	--	359	70		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					30	30	390	--
		Överföres							2405	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2405	--
		II Rördiket S - S .								
30+20- -32+4	224	8" rör med frakt m	224	2:25	504	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	224	1:30	291	20				
32+4		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--				
30-20		Täckdikesöga "	1	18:-	18	--	858	20		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					81	80	940	--
		I Samfälligheten O - S summa kronor							3345	--

Gärdagården den 24 febr., 1944.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gärdagården m.fl. hemman i Valstads /o. Vättaks/ socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordostlig huvudriktning flytande mindre bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna sydost om Valstads kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav berörde vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G för huvudavloppet samt B - B^{I}, C - C^{I}, D - D^{I} - D^{II}, D - D^{III}, E - E^{I}, F - F^{I}, H - I - K - L - M - N, K - K^{I}, K - K^{II}, L - L^{I}, M - M^{I}, O - P - R - S - S^{I}, R - R^{I} och S - S^{II} för sidodiken härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,0 liter pr sekund och hektar för huvudavloppet nedanför C och i övrigt 2,0 liter per sekund och hektar för åker samt 1,0 liter pr sekund och hektar för skog och mosse. Vanlig vattenföring har antagits uppgå till 0,2 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden

i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - G", "F - F^{I}", "H - N" och "O - S^{I}". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Samfälligheten A - G berör ett tidigare utbyggt vattenfall, beläget omedelbart nedströms allmänna vägen Vättak-Suhtak

och tillhörande Grunnevads egendom. Fallet utrevs för några år sedan av förutvarande ägaren och ersattes med elektrisk energi från Öjaforsen kraftaktiebolag. Som av biträdande förrättningsmannens utredning, bil. H I, framgår kan fallets värde i befintligt skick uppskattas till 2725 kronor. Delägarna i samfälligheten A - G skola sålunda ersätta ägaren till Grunnevad för fallet på så sätt, att nämnda belopp avdrages från hans delaktighet i företaget.

Samma samfällighet berör allmän väg så till vida, att genomloppet vid 1 + 45 är för grunt för ifrågavarande torrläggning och måste fördjupas. Då det nuvarande genomloppet torde ha tillkommit före år 1880, skall det åligga företaget att bekosta fördjupningen enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget. Arbetet skall ombestyras av vägförvaltningen, såvida denna icke föredrager att överlämna arbetet åt företaget. Om vägförvaltningen själv ombestyr arbetets utförande skall den härför äga att av företaget uppbära en ersättning av 900 kronor, så snart arbetet färdigställts. I så fall skall det jämväl stå vägförvaltningen fritt att utföra arbetet antingen enligt förrättningsmannens förslag eller som hel ombyggnad av bron. I senare fallet skall botten i genomloppet icke läggas högre än +5.34 m. och fria vattenöppningen icke göras smalare än 2,5 m. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom

företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande vägdirektör tillhande.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av trenne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna O - S^{I} och F - F^{I} understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna A - G och H - N skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Malmöhus med respektive

28 kronor 39 öre och 15 kronor 13 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i dessa samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1953;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gärdagården den 24 febr. 1944.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Bil. H:1.

Torrläggningsföretaget vid Grunnevad.

För torrläggning av marker å ägor tillhörande Gärdagården m.fl. i Valstad socken av Skaraborgs län erfordras bl.a., att en å egendomen Grunnevad belägen dammbyggnad nedrives. Fråga har då uppkommit, huru stor skada vattenfallets ägare därigenom tillskyndas. Härom får jag anföra följande:

Dammbyggnaden har enligt uppgift uppförts i samband med byggandet av ett kraftverk med tvenne turbiner, avsedda för drift av en 25,0 hkr generator.

Kraftverket blev såsom varande i dåligt skick år 1941 bortrivet med undantag för dammbyggnaden, som ännu kvarstår men även den är i dåligt skick.

Enligt uppgift hava turbinerna och generatorn blivit sålda för 1.100:- kronor.

Fallhöjden vid dammen är 4,0 meter och nederbördsområdet uppgår till 30 km^2. Vattentillrinningen till fallet pr år utgör, om årsnederbörden = 500 mm och avrinningsfaktorn 0,3

$$0{,}3 \cdot 500 \cdot 30{,}0 \cdot 10^3 = \underline{4.500.000 \text{ kbm.}}$$

Eller i medeltal $\dfrac{4.500 \cdot 10^6}{365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60} = \underline{143 \text{ sek.liter.}}$

Vid en total verkningsgrad för turbin och generator av 50 % skulle då pr år vid fallet kunna utvinnas

$$\frac{4{,}0 \cdot 4{,}500 \cdot 10^3 \cdot 0{,}5}{367} = \underline{24.500 \text{ kwt.}}$$

För tillvaratagande av denna energi, erfordras, att kraftverket nyuppföres, vilket beräknas draga följande kostnader:

Reparationer av dammen	1.000:-
Maskinhus	6.000:-
Turbin och generator å 10 kw	6.000:-
Ledningar, appparater etc.	2.000:-
Summa Kronor	15.000:-

Kraftverkets årskostnader bliva då följande:

Räntor, 4% å 15.000:-			600:-
Avskrivningar:			
turbin och generator	7% å 6.000:-	420:-	
övrigt	3% " 9.000:-	270:-	690:-
Tillsyn etc.			50:-
Summa Kr.			1.340:-

Under förutsättning, att hela den producerade energin kan nyttiggöras och under antagande, att ledningsförlusterna uppgå till 10 %, skulle alltså energin kunna produceras för en kostnad av

$$\frac{1.340 \cdot 100}{22 \cdot 100} = 6{,}1 \text{ öre pr kwt.}$$

Denna siffra kan dock icke läggas till grund för vattenfallets värdering av orsaker, som framgår här nedan.

Trakten kring Grunnevad förses f.n. med elektrisk kraft från Öjaforsens kraftstation i Tidan. Om kraftverket vid Grunnevad återuppföres, kan den vid detta kraftverk alstrade elektriska energin nyttiggöras allenast å Grunnevads egendom, som nu inköper kraften enligt följande taxa:

Fast avgift	300:- kr pr år
Strömavgift:	
under 8 månader	10 öre pr kwt
" 4 "	5 " " "
Mätarehyra	12:- kr pr år
Tillägg för transformatorsförluster	44,67 " " "

Å samtliga dessa avgifter utgår f.n. ett tillägg av 14,97 %.

Egendomen Grunnevads strömkostnader utgjorde år 1943:

1 sta tertialet	265,80	för 2.658 kwt
2 dra "	72,65	" 1.453 "
3 dje "	415,90	" 4.159 "
Summa	754,35	för 8.270 kwt.

Härtill kommer

fast avgift	300:-
mätarehyra	12:-
transformatorförluster	44:67
Kronor	356:67

Samt 14,97 % tillägg å alla dessa kostnader.

Slutsumman blir sålunda (754,35 + 356,67) · 1.1497 = 1.277,34 kronor för 8270 kwt, dvs. 15,4 öre pr kwt.

Det måste emellertid antagas, att egendomen Grunnevads elektriska strömförbrukning i framtiden kan komma att öka. Ett sannolikt värde å energiförbrukningen i framtiden är då 10.000 kwt.

Inköpt från Öjaforsens kraftverk skulle denna energi maximalt kosta:

8270 kwt, enligt föregående	1.277:34
1730 " á 0,10 . 1,1497	198:90
Summa Kronor	1.476:24

Producerad i eget kraftverk bleve kostnaden enligt föregående 1.340:- kr.

Besparingen sålunda i detta fall 136,24 kr pr år, vilken efter 5% motsvarar ett kapital av 2.725 :- kr och utgör detta belopp under föreliggande förhållanden sålunda vattenfallets värde.

Falköping den 22 februari 1944.

Axel Hamm

Stadsingeniör i Falköping.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 369/44-43.

47

Bil. I.

Till

Lantbruksingenjör Sven Hallin,

S k a r a.

Med anledning av Eder skrivelse av den 15 februari 1944 med förslag till sänkning av befintligt genomlopp genom allmänna vägen Vättak - Suntak vid Grunnevad får vägförvaltningen härmed meddela.

Om arbetet utföres på sådant sätt, att den befintliga brons landfästen inte skadas, har vägförvaltningen intet att erinra mot Edert förslag. Vägförvaltningen förutsätter dock att schaktning för rören verkställes inom spåret, och att fyllningen omkring och över rören utföres omsorgsfullt.

Vägförvaltningen kan icke åtaga sig att utföra arbetet men förbehåller sig rätt att kontrollera detsamma och därvid giva de föreskrifter, som anses nödvändiga för brons bestånd, och förutsättes även att dessa föreskrifter noga iakttages.

Meddelande om arbetets igångsättande skall därför i god tid lämnas vägförvaltningen.

Mariestad den 22 februari 1944.
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
MARIESTAD
A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
							Bil. K.			

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-G.				
			Valstads socken.				
1	5¹ m.fl.	Valstad Ämfastegn. (Gårdag:n,)	Olof Johansson	sök	3-22	410:60	7792:-
1/4	6²	Grevag:n					
1/28	2⁷	Skultag:n	A. Fredriksson	sök	23-24	39:10	1863:-
1/14		Skultag:n,	A. Jakobsson		25,26	49:40	94:40
3	1¹ m.fl.	Grunnevad					
1/4		Kärr	Olof Nilsson	sök	27-46	1328:-	11003:-
			Summa			1827:10	20752:40
			Samfälligheten F-F¹.				
			Gårdag:n, Olof Johansson	sök	1, 2	1125:-	1656:-
			Samfälligheten H-N.				
			Valstads o. Vättaks socknar.				
3		Grunnevad					
1/4		Kärr	Olof Nilsson	sök	47-81	10427:70	20514:-
			Valstads socken.				
			Samfälligheten O-Y¹.				
		(Gårdag:n,)	Olof Johansson	sök	82-97	6277:40	10064:-
1	5¹	Valstad Ämfastegn					
1/2	4²⁻⁴	-"- Backegn					

57,51 + 20

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Tx-tal för genomsn. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
7381:40						6772.87	39.003	302.69		l.
1823:90						1673.47	9.637	74.79		l
45:-						41.33	0.238	1.85		
9675:-						8877.33	51.122	396.75		l
18925:30						17365:-	100,000	776.08		56,783
531:-						410:-	100,000	21.77		1,593
10086:30						8910:-	100,000	413.62		30,263
3786:60						3345:-	100,000	155.28		11.361

Göteborg den 24 febr. 1944

Simon Svensson

Oskar Jakobsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Gårdsgårdens Dikningsföretag av år 1944 i Dalstad och Vättaks *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	5.2	3,00	15	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	4.4	6,00	26	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	0.5	11,00	5	50		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.50 ha st	33	0.24	7	92		
		ha	15.73	0.78	12	27		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.60 ha st	61	0.26	15	86		
		ha	36.74	0.42	15	43		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.6	11.-	6	60		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av täcklikn. plan till koncept 1:2000			20	18		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st			1	-	130	76
		Överföres					135	26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				135 26
1939	nov 11	**Avvägning.**				
1943	juni 17-25	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	7.5	12,00	90 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 79 punkter pr ha ..... ha	57.6	0.50	27 30	
		avvägda punkter ..... st	540	0,03	16 20	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km	9.6	2,00	19 20	
		i annan mark ..... "		5,00		152 70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1:4000 0.53 ha, 1:2000 0.75 ha, ... st	83	0.07	5 81	
			16	0.11	1 76	
			44,13	0.06	2 65	
		ha	0.43	0.12	1 24	11 46
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	94	0,04		3 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st	6	1,50	9 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		0,12		25 —
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000 o. 1:2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	3.1	3.—	9 30	
			0.5	3.50	1 75	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... "	2.6	3.50	9 10	
			1.2	4.—	4 80	24 95
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st				
		..... "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... "	75	0.25	18 75	
		..... "	11	0.37	4 07	
		..... "				22 82
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... "	6	3,00		18 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
		dagar	1½	12,00	~~18~~	18 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) ~~för~~ öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... ~~km~~ st.	7	3,50	24 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... "	7	1,00	7 —	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2				
		nämligen 4 m^2 sektion på ..... km	1.4	2.—	2 80	
		..... " " " ..... "				
		..... " " " ..... "				
		..... " " " ..... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... st.	12	6,00	72 —	
		2) " " över 20 " ..... "	3	10,00	30 —	136 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	220	0,03	6 60	7 60
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st		2,00		3 —
		Överföres				558 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				558 85
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ... km	3.2	2,50	8 -	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 4 m² *sektion på* ... „	1.0	1.-	1 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.9	4,00	15 60	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen 4 m² *sektion på* ... „	1		2 -	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			28 84	55 44
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ... km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... km		3,00		
		§ 46 *Förslag till pumpstation* ... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning ... st		8,00		
		Ritarbete 1 bro med 7 m. öl med 5 m. spännvidd			12 -	
		dubbel trumma			7 -	
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00		
		Kostnadsberäkning ja dubbel trumma			4 -	
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00		
		Grundförstärkning ... m²		0,10		
		Ritningar, antal blad ... st	1	3,00	3 -	26 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ...	428	0,01		4 28
		Översiktskarta, § 41 ...				4 -
		Ersättningslängd, § 42, *grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... st	8	0,25	2 -	3 50
		Kostnadsfördelning, § 43, *grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... st	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		4 10
		Utlåtande, § 45 ... sid	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. landsväg „	2	12,00		24 -
		„		12,00		
		Förberedande undersökning å sammanträde „	1	„		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 ... dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ... „	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning ... „	1	12,00	12 -	24 -
		slamficka ... „		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 *Summa kronor*				761 17
		1) 1:sta *regalarket bladet* ...			7 00	
		övriga regalark blad ... st	2	2.75	5 50	
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skalan 1: 4000 1:2000 , *medelareal* 0.53 0.65 *ha, ägofigurer* st	83	0.10	8 30	
			16	0.16	2 56	
			44.13	0.08	3 53	
		... ha	10.43	0.16	1 67	
		Överföres			28 56	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	540	0,02	10 80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	310	0,05	15 50	56 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*	3.2	5.-	16 00	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	3.9	6.-	23 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			22 82	
		3) broar och trummor, „ „			26 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	7	3,00	21 -	
					109 22	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %	-		27 30	81 92
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1½	12,00	18 -	
		omläggning av landsvägsbro ... *„*	2	„	24 -	42 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				210 38
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			25 -	28 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			120 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			67 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	18	10.-	180 -	367 20
		Summa kronor				395 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				761 17
		Lösen för kopior och avskrifter				210 38
		Övriga förrättningskostnader				395 20
		Summa kronor				1366 75

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Varbergs *häradsrätt.*

Gästgivaregården *den* 24. 2. *19* 44

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 425486

10×1085

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

342
47

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944 i Valstads och Vättaks socknar,
(namn, socken och län)
Dimbo kommun av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Godsägare Olof Johansson, Gärdagården, Folkabo.
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent.~~

Andr. i pl.a Godk.

BESLUT
DEN 4 SEP. 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 11 dec. 1947

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.120:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16.300:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1953

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 2 juni 1953, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Samfälligheten A - G.

Diket A-B-C-D-E-F-G å sträckan 0+50-1+12 hade flyttats så, att det följde den gamla vattenfåran. Dessutom hade diket vid p.13 utförts 0.40 m. grundare än vad som föreskrivits.

Diket B-B^1 hade utförts med 15" rör och flödesränna i stället för enbart öppet dike för att nedbringa framtida underhållskostnader. Merkostnaderna ha erlagts av markägaren.

Rörledningen D-D^1-D^{II} hade höjts vid p. 51 - 0.15 m och vid p. 51+50 0.10 m. och rörledningen D^1D^{III} vid p. 35+50 0.10 m.

Likaledes hade rörledningen E-E^1 utförts vid p. 40+85 0.10 m. grundare än förslaget anger.

Samfälligheten F - F^1.

För rörledningen F - F^1 hade givits en ny sträckning för att nedbringa dyrbara grävningskostnader. Dessutom hade den förlängts 16 m. och utförts vid p. x) 46+50 0.80 m grundare än vad som föreskrivits. Vid p. 44+84 låg ledningen å höjden + 13.90 m.

Samfälligheten H - N.

Rörledningen H- I-K-L-M-N å sträckorna 10+26-9 och 7-6 hade följt det ursprungliga öppna avloppet och å sträckan 13+5-12+60 hade den utförts vid sidan om flödesdiket. Dessutom hade rörledningen höjts 0.03 -0.22 m och flödesdiket vid p. 12+50-0.20 m.

Området på norra sidan av flödesdiket K-K^{II} hade täckdikats och hela täckdikningssystemet kopplats i brunnen vid K, varför rörledningen K-K^1 å sträckan 46+54-46+88 ej utförts. Vid p. 46+54 låg ledningen å höjden +9.40 m.

För rörledningen L-L^L å sträckan 37+50-38+30 hade givits en ny sträckning så att den följde den ursprungliga gamla vattenfåran. Dessutom hade den utförts 0.05-0.54 m grundare än vad som föreskrivits.

Rörledningen M-M^I å sträckan 30-31+50 hade höjts 0.10 m.

x) 45+50 ca 0.8 enligt

1 kr. bat
9 fuhr.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Samfälligheten O - S^1.

Öppet dike O^I - O^{II}_1 hade ej utförts.

Rörledningen R-R^1 hade utförts 0.10 m - 0.43 m. grundare än förslaget anger. Marken kring rörledningen S -S^{II} hade befunnits ligga 0.15 á 2.15m högre än plan och profilritningarna ange. Rörledningen hade höjts lika mycket. *)

Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med respektive markägare. De ha utförts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda platser rådande fallförhållandena, sakna avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 47.426:17 kronor, varav räntor under arbetstiden 2.876:60 kronor och styrelsearvode 500:- kronor.

Skara den 24 juni 1953.

*) och utförts Kon Fastare

Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ytterl ej upptl
Ettat. bidrag 12.500 kr
lån 13.500 "

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944.					
		Jämförande kostnadsförslag för ändringar enl. ursprungliga á-priser.					
		Samfälligheten A - G.					
		Diket A-B-C-D-E-F-G.					
0+50-1+12	101	Ingen kostnadsändring		-	-	-	-
		Diket B - B^1.					
25-26+80	180	15" rör med frakt	m	180	5:70	1.026:-	
		Grävn. läggn. och återfyllning till föreskriven höjd	m	180	1:80	324:-	
25		Rörutlopp	st	1	40:-	40:-	
26+80		Galler och förstärkning av slänter	st	1	30:-	30:-	
25-26+80		Justering av botten och slänter	m	180	0:20	36:-	
		Arbetsledning och oförutsett				144:-	1.600:-
		Diket B-B^1.					
		Enl. ursprungliga kostnadsförslaget					370:-
		Diket B-B^1 kostnadsökning					1.230:-
		Samfälligheten A - G kostnadsökning					1.230:-
		Samfälligheten F - F^1.					
		Rördiket F - F^1 (45 - 44+84)					
45 -44+84	16	3" rör med frakt	m	16	0:50	8:-	
		Grävning, läggning och återf.	"	16	1:-	16:-	
		Arbetsledning och oförutsett				6:-	30:-
		Rördiket F - F^1 kostnadsökning					30:-
		Samfälligheten F - F^1 kostnadsökning					30:-
		Samfälligheten H - N.					
		Rördiket H-I-K-L-M-N (10+26-9,7-6)					
10+26-9	126	8" rör med frakt	m	126	2:25	283:50	
		Grävn. läggn. och återfylln.	m	126	1:30	163:80	
7-6	100	15" rör med frakt	m	100	5:70	570:-	
		Grävn. läggn. och återfylln.	m	100	2:-	200:-	
6+58		Brunn typ B-d = 0,90 m.	st	1	45:-	45:-	
		Arbetsledning och oförutsett				127:70	1.390:-
		Enligt ursprungliga kostnadsförslaget kosta dessa sträckor:					
10+26-9	102	8 " rör med frakt	m	102	2:25	229:50	
		Grävning, läggning och återf.	m	102	1:30	132:60	

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	80	15"rör med frakt	m	80	5:70	456:-	
		Grävning, läggning och återf.	m	80	2:-	160:-	
		Arbetsledning och oförutsett				101:90	1.080:-
		Rördiket H-I-K-L-M-N-kostnadsökning				Kr	310:-
		Rördiket K- K^1.					
45-46+54	154	4" rör med frakt	m	154	0:80	123:20	
		Grävning, läggning och återf.	"	154	1:05	161:70	
46+54		Brunn typ B-d = 0.375 m	st	1	20:-	20:-	
		Arbetsledning och oförutsett				30:10	335:-
		Rördiket K-K^1.					
		Kostar enl. ursprungliga kostnadsförslaget				Kr	435:-
		Rördiket K-K^1- kostnadsminskning				Kr	100:-
		Samfälligheten H-N- kostnadsökning				Kr	210:-
		Samfälligheten O - S^1.					
		Diket O^I - O^{II}.					
		Utgår					175:-
		Diket O^I - O^{II}- kostnadsminskning				Kr	175:-
		Rördiket S - S^{II}.					
30-20-31+88	208	8" rör med frakt	m	208	2:25	468:-	
		Grävn. läggn. och återfylln.	"	208	1:30	270:40	
30-20		Täckdikesöga	st	1	18:-	18:-	
31+88		Brunn typ A-d=0.45 m.	st	1	45:-	45:-	
		Arbetsledning och oförutsett				88:60	890:-
		Rördiket S-S^{II}.					
		Kostar enl. ursprungliga kostnadsförslaget				Kr	940:-
		Rördiket S-S^{II} kostnadsminskning				Kr	50:-
		Samfälligheten O - S^1 - kostnadsminskning				KR	225:-

Sammandrag.

Samfällighet		Enl. urspr. kostnadsförslaget kronor	Ökning kronor	Minskning kronor	Summa Kronor
Samfälligheten	A - G_1	17.365:-	1.230:-	-	18.595:-
- " -	F - F^1	410:-	30:-	-	440:-
- " -	H - N_1	8.910:-	210:-	-	9.120:-
- " -	O - S^1	3.345:-	-	225:-	3.120:-
	Summa	30.030:-	1.470:-	225:-	31.275

Skara

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

den 26 juni 1953.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

BESLUT
DEN 4 SEP. 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944" i Valstads och Vättaks socknar, Dimbo kommun av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från den fastställda arbetsplanen, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 24 juni 1953.

Gärdagården den 1 juli 1953

Olof Johansson
(Olof Johansson)

Gillis Fredriksson
(T. Sundgren) (Aron Fredriksson)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Olof Johansson äg. Valstad Amfasteg:n 5 1 och Valstad Backg:n 4 2-4
(Olof Johansson) (Gärdagården)

(Olof Nilsson) äg. Grunnevad och Kärr

genom förvaltare T. Sundgren enl. fullmakt i synehandl.
(T. Sundgren)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Rune Björn Birgit Björn

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JULI 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

3/7
47

Dnr Li 72/50

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Betr.Gärdagårdens df 1944 i Dimbo kommun, Skaraborgs län.

För vederbörande intressenters räkning översändes härmed vördsamt avsyningsrapport, två rekvisitioner samt ansökan om ändring i arbetsplanen med därtill hörande kostnadsberäkning ävensom ett häfte betänkande och 9 st.ritningar å väv, varå avvikelser från fastställd plan inritats med grönt.

Ansökan om ytterligare bidrag från avdikningsanslaget har inlämnats, men utredningen härom har ännu ej hunnit slutföras.

Skara den 14 juli 1953.

Sven Hallin

Sven Hallin

Statens lantbruksingenör
i Skaraborgs län

10 x 1085

347

BEVIS

RAPPORT

över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1951
DIARIE NR 1672
SAK Nr

Företag: Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944 i Valstads och Vättaks
(namn, socken och län)
socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Godsäg. Olof Johansson, Gärdagården, Folkabo.

BESLUT
DEN 16 OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 11 dec. 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.120:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16.300:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 13 sept. 1951, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkande motsvarar en summa av c:a 27.300:- kronor eller omkring 86 procent av det till 31.446:40 kronor godkända kostnadsbeloppet. Verkliga kostnader hava överstigit de beräknade

Skara den 17 sept. 1951.

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STATS STÄMPEL TVÅ KRONOR 17/9-51 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206750

3417
417

D. N:r J 1672/51
ff

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

BESLUT
DEN 16 OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944 i Valstads och Vättaks socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 11 december 1947

Kontrakt: 23 november 1948

Fullbordas: 1 september 1952

Statsbidrag: 15.120 kronor

Lån: 16.300 kronor

Beräkn. kostnad: 31.446:40 kronor

Verkst. utbet. d. 23 november 1948 m.fl.
av statsbidrag: 10.200 kr.
av lån: 11.200 kr.

Utfört arbete enligt Ibring. Sven Hallin den 17/9 1951

27.300 kr. = c:a 86 %. motsv. $70 + \frac{16}{2} = 78\%$

Bidr: 0,78 · 15.120 = 11.790
— 10.200
1.590

Lån: 0,78 · 16.300 = 12.710
11.200
1.510

Ordf. i arb. styrelsen } Godsägaren Olof Johansson, Gärdagården, FOLKABO.
~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas
av statsbidrag 1.500 kr.
av lån 1.500 kr.

Stockholm den 9/10 1951

S.h.

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

347/47. Komb.

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 1255/50

BA

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944 i Valstads och Vättaks socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 11 december 1947

Kontrakt: 23 november 1948

Fullbordas: 1 september 1952 Vl. 31/1253 (ord. Ubring Hallin)

Statsbidrag: 15.120 kronor

Lån: 16.300 kronor

Beräkn. kostnad: 31.446:40 kronor

Verkst. utbet. d. 23 november 1948 av statsbidrag: 8.200 kr.

av lån: 8.700 kr.

Utfört arbete enligt Ubring S. Hallin den 3 / 8 1950

22.100 kr. = c:a 70 %.

(bef.)

Ordf. i arb. styrelsen } Godsägaren Olof Johansson, Gärdagården,

~~Ende intressent~~ } Folkabo.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2.000 kr.

av lån 2.500 kr.

Stockholm den 15/8 1950.

H.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

347/47

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1950
DIARIE NR J 1255
SAK Nr

över verkställd besiktning av

Företag: Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944
(namn, socken och län)
i Valstad och Vättaks socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Godsägare Olof Johansson, Gärdagården, Folkabo
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 11 december 1947 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15120:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16300:- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952 ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

~~Vid förrättningen, som verkställts av~~

~~den~~, ~~har befunnits att~~

Vid genom ass. John Vikström den 1 aug. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 22100 kr eller omkring 70 procent av det till 31446:40 kr fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 3 augusti 1950

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

STAMPEL 2 KR. TVÅ KRONOR 2 KR. STAMPEL

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

347/47

DIARIE Nr 06693
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av "Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944" i Valstads och Vättaks socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 11 december 1947.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 15,120:--

Lån från statens avdikningslånefond " 16,300:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1952.

Styrelsens ordf.: Godsägare Olof Johansson,
Gärdagården, Folkabo.

Vid genom assistent Eskil Olsson den 31 aug. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 17,300:-- kronor eller omkring 54 procent av det till 31,446:40 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 23 sept. 1948.

/Sven Hallin/.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 13/9-48 2 KR. STAMPEL

1948 den 23 november.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Gärdsgårdens dikningsföretag av år 1944 i Valstads och Vättaks socknar, Skaraborgs län.

Lån 16.300 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 december 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Valstads socken		
Valstad Backgården	4^2, 4^3, 4^4	Olof Johansson
" Amfastegården	5^1	Densamme
Otterstorp Skultagården	2^7	Torsten G. Fredriksson
" Grevagården	6^2	Densamme
Grunnevad	1^1, 10^1	Olof Nilsson
"	2^1	Densamme

Stockholm den 23 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Avskrift.

Dnr 06692
27/9-48

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944.

Den 18 september 1948 i Gärdagården.

Närvarande: O.Johansson, T.Sundgren och T.G.Fredriksson.

§ 1.

Uppdrogs åt ordföranden O.Johansson att för företagets räkning underteckna kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen angående företagets utförande samt skuldförbindelse angående statligt avdikningslån ävensom att utkvittera de beviljade låne- och bidragsbeloppen.

Som ovan
Olof Johansson

Justeras:
Gillis Fredriksson
T.Sundgren

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

nåb.
bef Ordf.
Sodsäg. Olof Johansson
Gärdagården
Falkåbo
2 kont.
säk. förb.
skuldförb
2 rekv.
bevis

11/12-47

Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944 i Valstads socken, Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnadsandelar lån beräknas utgå.

Fastighet	Reg.nr	Ägare
Valstads Lechen		
Valstad Backgården	$4^2, 4^3, 4^4$	Olof Johansson
" Amfastegården	5^1	Densamme
Otterstorp Skultagården	2^7	Torsten G.Fredriksson
" Grevegården	6^2	Densamme
Grunnevad	$1^1, 10^1$	Olof Nilsson
"	2^1	Densamme

Skara den 28 juli 1948.

I tjänsten:

Sven Hallin

Sven Hallin

Lantbriksingenjör i Skaraborgs län

10×1085
1947
Lantbr.

Avskrift.

J 371, 399/53

SL/MG

Godsägaren Olof Johansson,
Gärdagården,
F o l k a b o.

Ang. GÄRDAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Valstads och Vättaks socknar, Skaraborgs län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt med Lantbrukssstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1952. Styrelsen har denna dag medgivit, att ifrågavarande arbetstid må utsträckas till den 1 september 1953. Styrelsen har vidare medgivit, att ytterligare 800 kr av statsbidraget och 800 kr av lånet må utbetalas. Beloppen tillställas Eder.

Om arbetet icke slutförts till den 1 september 1953 kan Styrelsen enligt kontraktet inställa utbetalningen av statsmedlen och återfordra utbetalat förskott jämte 5 % ränta.

Stockholm den 20 mars 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 FEB 1953
DIARIE NU 399
SAK Nr

347/47

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944 i Valstads och Vättaks
(namn, socken och län)
socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: ~~Förmannen~~ ~~Bodelägaren~~: Godsägare Olof Johansson, Gärdagården, Folkabo.

BESLUT
DEN 20 MRS 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 11 dec. 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.120:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16.300:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av Assistent J. Lippert den 12 sept. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkande motsvarar en summa av c:a 30.200:- kronor eller omkring 96 procent av det till 31.446:40 kronor godkända kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna komma att överstiga de beräknade.

Skara i januari 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

	Bide. utf.	Bide. rem.	Lån
	15.120	—	16.300
83%	~ 12.550		~ 13.530
retan utbet.	11.700		12.700
	850		830

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr J 371
SAK Nr

3:17
47

Beordr. avs. d. 8. 7. 52.

över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944" i Valstads och Vättaks
(namn, socken och län)
socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Godsägare Olof Johansson, Gärdagården, Folkabo.

BESLUT
DEN 20 MRS 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 11 dec. 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.120:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16.300:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av Assistent J. Lippert den 12 sept. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkande motsvarar en summa av c:a 30.200:- kronor eller omkring 96 procent av det till 31.446:40 kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara i januari 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Gärdagården Folkabo den 29.11 1952.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr J 371
SAK Nr

BESLUT
DEN 20 MARS 1953

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Gärdagårdens dikningsföretg av år 1944 i Valstads och Vättaks socknar, som enligt föreskrift skulle vara färdigt för avsyning innevarande år, har på grund av den mycknaa nederbörd innevarande höst ej kunnat färdigställas, varför det återstår en mindre sänkning i kanalen A-G,botten vilket arbete kan beräknas kosta c k. 1.ooo:- kr. vattendjupet i kanalen är för närvarande omkring o,60- o,70 varför någon grävning ej kan ske förrän våren 1953.

Får jag härmed vördsamt anhålla om anstånd med avsyning av företaget till den 1 sept. 1953.

Samtidigt ånhålles om utbekommande av den del av lån och bidrag som nu kan utanordnas.

för dikningsföretaget.

ordförande.

Bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av förestående uppgifter och det förhållandet att företaget i sept. 1951 var utfört till c:a 86 procent och i sept. 1952 till c:a 96 procent.

Skara i januari 1953.

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

10x1085

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid " **Gärdagårdens dikningsföretag** . . . . . av år 19 **44** . . i **Valstads och Vättaks** . . . . . sock **nar** . . av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet				Summa kronor
	A - G	F - F[1]	H - N	O - S[1]	
Syneförrättningen	776:08	21:77	413:62	155:28	1366:75
Vattendomstolsavgift	28:39	-	15:13		43:52
Betänkande	28:19	0:79	15:03	5:64	49:65
Jordersättning för avloppens breddning	-	-	-	15:75	15:75
Arbets- och material-kostnad	25.590:88	540:52	10.364:83	4000:70	40496:93
Extra arbeten	-	-	-	-	-
Ersättning för jordupplag	1.035:55	-	-	135:04	1170:59
Diverse omkostnader	514:67	14:44	274:30	102:97	906:38
Räntor under arbetstiden	1.550:18	22:43	1.057:39	246:60	2876:60
Styrelsearvode	283:92	7:96	151:32	56:80	500:-
Summa kronor	29.807:86	607:91	12.291:62	4.718:78	47.426:17
Beräknad kostnad	18.169:27	423:56	9.338:65	3.505:92	31.446:40
Båtnad + c:a 80 %.	18.925:30	531:-	10.086:30	3.786:30	33.329:20

Skara den 26 juni 1953.

Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

DIARIE Nr 06692
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP. 1948

R 10-1085

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
"Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944"
i Valstads o. Vättaks socknar av Skaraborgs län;
upprättat år 1945

av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag ..... fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 december 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944" i Valstads och Vättaks socknar av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget sydost om Valstads kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 24 febr. 1944 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/. Ansökan om statsunderstöd har tidigare ingivits till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Andra motstående intressen än de som

sammanhänga med sänkning av ett för närvarande outnyttjat vattenfall ha ej kunnat utrönas. Synemännens förslag till skadans ersättning har accepterats av parterna.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-IV /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1953.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.f/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 24 febr. 1944 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare/-re/ i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse /bil. c/. En delägare har representerats av ombud /bil. e/. Bifogade tabell /bil. f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader än infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har gi-

vit vid handen, att torrläggning av i företaget i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 15,120:-- kronor från statens avdikningsanslag och 16,300:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Den i företaget ingående ängsmarken har med undantag för omkring 18 hektar förut varit odlad, men på grund av markens sättning har odlingen ej kunnat vidmakthållas. Såväl denna mark som övrig ängsmark ligger i omedelbar anslutning till befintlig åker och någon särskild odlingskostnad utöver dikningen beräknas ej bli erforderlig.

Företaget avser att bereda avlopp för planerad täckdikning och kan väntas medföra omedelbar skördeökning och minskning i behovet av mänsklig arbetskraft.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 10 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå / ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. h I-II /.

Skara i sept. 1945.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	28843:66	
Ersättningar	1186:34	30030:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	1366:75	
" " utredningen ang.statsunderstöd	49:65	1416:40
Summa kronor		31446:40

Skara i sept. 1945.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arkelsplanens fastställande har kostnaden för förrättn. beräknats till 31.446 kronor 40 öre, varav å lantägarnas andel 31.403 kronor 15 öre.
Stockholm den 11 december 1947.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. a.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 24 februari 1944 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Gärdagården i Valstads och Vättaks socknar, Skaraborgs län /Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 maj 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

6.

Bil. b I.

REDOGÖRELSE

för "Gärdagårdens diknings- företag av år 19 44"

i Valstads och Vättaks socknar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samf. A - G.

Åker	2,55	har
Äng och odlingsmark	21,82	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	23,37	har

Markens blivande värde i medeltal 1180:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 18925:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 17365:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av äng, dyjord på mosse.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 febr. 19 44.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Godsäg. Olof Johansson.

Adress: Gärdagården, Folkabo.

Anm.:

Skara den 24 mars 19 44.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 24 mars 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
292586

Bil. 6 II.

REDOGÖRELSE

för "Gärdagårdens diknings- företag av år 1944"

i Valstads och Vättaks sockenar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet**er**.

I

Samf. F - F.

Åker	1,84	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	1,84	har

Markens blivande värde i medeltal 900:-- kronor pr har

" " " högst 900:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 531:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 410:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på mossjord.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 febr. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Godsäg. Olof Johansson.

Adress: Gärdagården, Folkabo.

Anm.:

Skara den 24 mars 1944.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 24 mars 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
302586

Bil. 6 III.

REDOGÖRELSE

för "Gärdagårdens diknings- företag av år 19 44"

i Valstads och Vättaks socknar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfälligheter.

Samf. H - N.

Åker	10,50	har
Äng och odlingsmark	7,42	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	17,92	har

Markens blivande värde i medeltal 1140:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 10086:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 8910:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 febr. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Godsäg. Olof Johansson.

Adress: Gärdagården, Folkabo.

Anm.:

Skara den 24 mars 1944.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 24 mars 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bil. 6 IV.

REDOGÖRELSE

för "Gärdagårdens diknings- företag av år 1944"

i Valstads och Vättaks sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

I
Samf. O - S.

Åker	2,93	har
Äng och odlingsmark	7,50	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	10,43	har

Markens blivande värde i medeltal 965:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3786:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3345:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av äng, mylla på mossjord o. sand.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 febr. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Godsäg. Olof Johansson.

Adress: Gärdagården, Folkabo.

Anm.:

Skara den 24 mars 1944.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 24 mars 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Bil. c.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944" i Valstads socken av Skaraborgs län förklara härmed att vi önska komma i åtnjutande av till dylikt ändamål anvisade statsmedel i form av lån från statens avdikningslånefond och giva vi för den skull styrelsens ordförande i uppdrag att för vår räkning

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra framställning om sådant lån;

att underteckna för lånets utbekommande erforderliga förbindelser och handlingar och

att lyfta och utkvittera lånebeloppet.

Gärdagården den 24 febr. 1944.

1. Olof Johansson 2. Olof Nilsson

gm F. Sundgren

3. Aron Fredriksson.

Bevittnas:

Sven Hallin Oscar Hansson.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944 för val av styrelse.

Den 24 februari 1944 i Gärdagården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och föl-

jande delägare: Olof Johansson, Olof Nilsson, Aron Fredriksson, Åke Jakobsson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordförande valdes Olof Johansson, Gärdagården, och till övriga styrelseledamöter utsågs T. Sundgren, Grunnevad, och Aron Fredriksson, Grevagården.

Till suppleant utsågs Åke Jakobsson, Skultagården.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. e.

F u l l m a k t

för förvaltare T. Sundgren eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Borås den 27 maj 1944.

Olof Nilsson

Bevittnas:

Werner Generth Doris Nilsson.

Bil. f.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - G I	2,55	21,82	24,37	18169:27	18925:30	0,96
F - F	1,84	-	1,84	432:56	531:--	0,81
H - N I	10,50	7,42	17,92	9338:65	10086:30	0,93
O - S	2,93	7,50	10,43	3505:92	3786:60	0,93
Summa	17,82	36,74	54,56	31446:40	33329:20	
		Lånesökandenas del.				
A - G I	2,55	21,60	24,15	18126:02	18880:30	
F - F	1,84	-	1,84	432:56	531:--	
H - N I	10,50	7,42	17,92	9338:65	10086:30	
O - S	2,93	7,50	10,43	3505:92	3786:60	
Summa	17,82	36,52	54,34	31403:15	33284:20	

Skara i aug. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Valstads socken.							
			Samfälligheten A - G.							
1	1 5		Valstad Amfasteg:n /Gärdag:n/	Olof Johansson		76	8	98	9	74
1/4 3 1/28			Grevag:n Skatteg:n	A. Fredriksson			2	51	2	51
1/14			Skatteg:n	Å. Jakobsson				22		22
3 1/4			Grunnevad Kärr	Olof Nilsson	1	79	10	11	11	90
			Samfälligheten F - F. I							
1	1 5		Valstad Amfasteg:n /Gärdag:n/	Olof Johansson	1	84			1	84
			Valstads o. Vättaks socknar.							
			Samfälligheten H - N.							
3 1/4			Grunnevad Kärr	Olof Nilsson	10	50	7	42	17	92
			Valstads socken.							
			Samfälligheten O - S. I							
1	1 5		/Gärdag:n/ Valstad Amfasteg:n							
1/2	2-4 4		" Backg:n	Olof Johansson	2	93	7	50	10	43
				Summa	17	82	36	74	54	56

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
7381	40	6772	87	302	69	10	99	7086	55	0,96	48,60	3444	06	3642	49
1823	90	1673	47	74	79	2	72	1750	98			850	98	900	--
45	--	41	33	1	85		07	43	25			21	02		-
9675	--	8877	33	396	75	14	41	9288	49			4514	21	4774	28
531	--	410	--	21	77		79	432	56	0,81	43,35	187	51	245	05
10086	30	8910	--	413	62	15	03	9338	65	0,93	47,55	4440	53	4898	12
3786	60	3345	--	155	28	5	64	3505	92	0,93	47,55	1667	06	1838	86
33329	20	30030	--	1366	75	49	65	31446	40			15125	37	16298	80

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

15.
Bil. 4 II

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Gärdagårdens dikningsföretag av år 1944
inom Vadstads och Vättaks socknar
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ 2.- + 3.- + 0.40	„ ~~12:-~~	5	40
1945 juni § 44. Upprättande av ansökningshandlingar ~~över fastigheter, till vilka bar-~~ förteckning m. m. dagar ½	„ 12:-	6	-
1944 mars ~~Avtagande till täckdikningsanläggn~~ Rotogniede till täckdikningsanläggningen sid 4a 3.- § 49. Kopia av plankartan å väv		12	-
§ 52. „ „ profiler och sektioner			
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 15	„ ~~0:75~~ 0.55	8	25
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		49	65

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 7 sept. 1945.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio: