



Akt nr:

R-E1a-1087

AU$R-E1a-1087


R-E1a-1087

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänten med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B

Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Överholm

R-E1a-1087

Skuldförbindelse överlämnad
till ~~Kungl. Statskontoret~~ kontoret
den 14/8 1948
~~godkänd den~~ 29/9 1948.

312/53

237/47

DIARIE Nr 02291
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1948

ej anb 495/47

R 2-1087

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 april 1947 till Hallagårdens dikningsföretag av år 1944 i Yllestads socken, SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusenniohundrasextio (4.960) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusenetthundratio (5.110) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i ~~förtroendeman~~ styrelsen för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

I h. hvarde

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465945

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hallagården, Yllestad den 21 april 1948.

H. Engström

Att herr Hjalmar Engström, Yllestad Hallagården, Kättilstorp.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Wallin

Adress Gunnabo, Kättilstorp.

Joh. A. Johansson

Adress Berga, Kättilstorp.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D. nr 24918/2
Inkom till Kgl. Lantbruksstyrelsen
den 29/11 1944

Ögonkastat S.L.47.

DIARIE Nr 32256
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2:1087

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Hallagårdens dikningsföretag av år 1944

i Yllestads socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hallagården i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Den 10 september **1943.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10.30 hos Hjalmar Engström, Hallagården **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

C.E. Glans, Stommen, Näs, Kälvene, och

Joh. M. Johansson, Berga, Yllestad, Kättilstorp,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Hjalmar Engström, Hallagården,

Wilgot Berglund, Hallagården, såsom ombud för Anna Lotta Berglunds sterbhus, enl. fullm. /Bil. 4 a - 4 d/,

såsom övriga sakägare:

Frans Gustafsson, Lille Skattegården,

Verner Stenvall, Ånggården,

Helge Hansson, Tomten,

Karl Svensson, Tyskagården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens hamdläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 6 hela och ½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagen protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Jak. M. Johansson ..... E. E. Glans .....

Biträdande gode män.

Den 5 maj 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Hjalmar Engström, Hallagården,

Wilgot Berglund såsom ombud för Anna Lotta Berglunds sterbhus,

Frans Gustafsson, Lille Skattegården,

Verner Stenvall, Änggården,

Helge Hansson, Tomten,

Karl Svensson, Tyskagården.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen ~~ersättningar~~ och kostnadernas fördelning.

§ 8.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännen utlåtande /Bil. E/.

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Hjalmar Engström, Hallagården, Ylle-stad, Kättilstorp. ~~åtxvikxmxävenxupprorxxattxutförda kollelsexttillxsammanträdetxförxstyrelsevalx~~

§ 11.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagen protokoll.

Hallagården den 5 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. M. Johansson. C. E. Glans

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hallagården m fl. i Ullestads sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Kåttilstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Hjalmar Engström
adress Hallagården Ullestad
pr Kåttilstorp
Telefon: Kåttilstorp 90.

Ullestad pr Kåttilstorp den 28 oktober 19 42

Wilgot Berglund

Harry Berglund
Hj. Engström

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
5/16 mtl. Hallagården	V. Berglunds stenhus
Ängagården	Verner Stenvall
Tomten	Helge Hansson
Hallagården	Hjalmar Engström

PETTERSONSKA BOKTR.-EYR.
SKARA
392196

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 december *194*2.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Utan avgift.

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos ~~montör~~ Hjalmar Engström, Hallagården, fredagen den 10 september 1943 klockan 10.30, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Hallagården i Yllestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 24 augusti 1943 till:

Skiftesgodemannen Ernst Moberg, Backgården, Yllestad, Kättilstorp,
Skiftesgodemannen Joh. M. Johansson, Berga, " "
~~Montör~~ Hjalmar Engström, Hallagården, " "
Syskonen Berglund, Hallagården, " "
Frans Gustafsson, Lilla Skattegården, Badened, "
Verner Stenvall, Ängegården, " "
Helge Hansson, Tomten, Yllestad, "
Karl Svensson, Tyskagården, Näs, Kälvene.

Skara den 24 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Hjalmar Engström, Hallagården, fredagen den 5 maj 1944 klockan 14, avsända den 20 april 1944 till:

Skiftesgodemannen C.E. Glans, Stommen, Näs, Kälvene,
Skiftesgodemannen Joh.M. Johansson, Berga, Yllestad, Kättilstorp,
Hjalmar Engström, Hallagården, " "
Wilgot Berglund, " " "
Frans Gustafsson, Lille Skattegården, Badened, "
Verner Stenvall, Ängegården, " "
Helge Hansson, Tomten, Yllestad, "
Karl Svensson, Tyskagården, Näs, Kälvene.

Skara den 20 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 a.

FULLMAKT

för Vilgot Berglund eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hallagården m. fl. hemman i Gullestads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Glästragen den 6/9 1943

Ebony Johansson

Bevittnas:

Anders Johansson

Ruth Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 4 b.

FULLMAKT

för Hilgot Berglund eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hallagården m. fl. hemman i Gällestads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hallagården den 9/9 1943

Harry Berglund.

Bevittnas:

Karl Nilsson. Berta Nilsson.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 4 c.

FULLMAKT

för Vilgot Berglund eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hallagården m. fl. hemman i Gällestads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hallagården den 9/9 1943

Ingrid Berglund.

Bevittnas:

Karl Nilsson. Berta Nilsson.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

414819

Bilaga 4 d.

FULLMAKT

för Wilgot Berglund eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hallagården m. fl. hemman i Ljungstads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hallagården den 29/8 1943

Thure Berglund.

Bevittnas:

Karl Nilsson. Berta Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

414819

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägarbeskrivning och värderingsräkning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Södra samfällighetan.		
			Ystads socken			
3/16	3 2		Badened Lilla Skattegården	Frans Gustavsson odlingsmark, sten	1	10.70
				" "	2	10.50
				Summa:		
1/4	56		Ystad Hallagården	Hjalmar Engström åker, mylla på sand	3	11.70
				" —"—	4	11.00
				" —"—	5	11.00
				" —"—	6	12.00
				odlingsmark, stenbunden	7	11.35
				" "	8	11.60
				åker, mylla på sand	9	12.85
				" " , sten	10	13.65
				odlingsmark, " "	11	12.35
				" " "	12	12.25
				" " "	13	12.60
				" " "	14	11.95
				åker, mylla på sand	15	12.45
				odlingsmark, "	16	12.10
				" "	17	12.45
				betesvall, "	18	13.35
				åker, mylla på sand	19	13.70
				" "	20	14.10
				odlingsmark, "	21	12.95
				åker, mylla på sand	22	13.15
				väg	23	—
				Öresfäres		

höj h 10 cm

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
90				37					270	99	90	800	296	–	530	196	10
80				60					320	192	–	"	480	–	480	288	–
				97						291	90		776	–		484	10
35		26							980	254	80	1400	364	–	420	109	20
85		18							510	91	80	"	252	–	890	160	20
85		29							"	147	90	"	406	–	"	258	10
50		10							840	84	–	"	140	–	560	56	–
70				79					330	260	70	700	553	–	370	292	30
45				49					440	215	60	"	343	–	260	127	40
10		07							1210	84	70	1400	98	–	190	13	30
30		09							730	65	70	1000	90	–	270	24	30
85				68					290	197	20	800	544	–	510	346	80
95				09					240	21	60	"	72	–	560	50	40
60				11					430	47	30	"	88	–	370	40	70
105				13					190	24	70	"	104	–	610	79	30
55		48							790	379	20	1400	672	–	610	292	80
90				44					270	118	80	800	352	–	530	233	20
105			1	16					190	220	40	"	928	–	610	707	60
40		32							670	214	40	1000	320	–	330	105	60
45		08							890	71	20	1400	112		510	40	80
30		49							1030	504	70	"	686	–	370	181	30
45				17					510	86	70	800	136	–	290	49	30
45		18							890	160	20	1400	252	–	510	91	80
								05	—			—			—		
	2	54	4	06				05		3.251	60		6.512	–		3.260	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				väg	24	
				odlingsmark, mylla på sand	25	12.95
				Summa:		
3/16	5⁵		Yllestad Hallagården	Hjalmar Engström		
				odlingsmark, mylla på sand, tent	26	12.95
				" " "	27	12.55
				" " "	28	12.70
				åker, mylla på sand	29	13.30
				" "	30	13.55
				" " tent	31	13.45
				" "	32	13.65
				väg	33	
				åker, djup mulljord på sand	34	17.15
				odlingsmark, mylla på sand	35	13.60
				" "	36	13.85
				Summa:		
Avst	11⁶		Yllestad	Helge Hansson		
				odlingsmark mylla p. sand tent	37	11.30
				Summa:		
				Norra samfälligheten Yllestads socken		
1/2	5³		Badened lägegården	Verner Stenvall		
				odlingsmark mylla på sand	38a	9.80
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	54	4	06				05		3.251	60		6.512	–		3.260	40
							03	—			—			—		
85			10					290	29	–	800	80	–	510	51	–
2	54	4	16				08		3.280	60		6.592	–		3.311	40
90			49					270	132	30	800	392	–	530	259	70
130 110 120			1	66				110	182	60	"	1.328	–	690	1.145	40
95			66					240	158	40	"	528	–	560	369	60
35		10						980	98	–	1400	140	–	420	42	–
20		11						1120	123	20	"	154	–	280	30	80
45		13						630	81	90	1000	130	–	370	48	10
35		09						980	88	20	1400	126	–	420	37	80
							08	—			—			—		
10		09						1210	108	90	1400	126	–	190	17	10
60			04					430	17	20	800	32	–	370	14	80
35			07					560	39	20	"	56	–	240	16	80
	52	2	92				08		1.029	90		3.012	–		1.982	10
60			15					430	64	50	800	120	–	370	55	50
			15						64	50		120	–		55	50
			13					200	26	–	400	52	–	200	26	–
			13						26	–		52	–		26	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres		
				odlingsmark, mylla på sand	38b	
				odlingsmark, "	39a	10.35
				" "	39b	10.35
				äng	40	—
				Summa:		
1/8	ov 5⁶		Ytterstad Hallagården	~~Anna Lotta Berglunds stenbl.~~ ~~Wilgot Berglund m. fl.~~		
				åker, mylla på sandbl. lera	41	12.35
				" "	42	12.80
				betesvall "	43	13.10
				" "	44	13.05
				" "	45	13.10
				åker "	46	13.50
				" "	47	13.25
				" "	48	13.10
				betesvall "	49	12.95
				" "	50	12.95
				" "	51	12.95
				" "	52	12.95
				" "	53	12.95
				åker "	54	13.95
				odlingsmark "	55	13.10
				betesvall "	56	13.45
				åker "	57	14.20
				Summa:		
3/16	5⁴		Ytterstad Hallagården	~~Anna Lotta Berglunds stenbl.~~ ~~Wilgot Berglund m. fl.~~		
				åker, mylla på sandbl. lera	58	10.70
				Öfverföres		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				13						26	–		52	–		26	–
				24					200	48	–	400	96	–	200	48	–
65				18					510	91	80	"	144	–	290	52	20
65				36					"	183	60	"	288	–	"	104	40
								03	–			–			–		
				91				03		349	40		580	–		230	60
Jämkat 10 cm																	
70		34							1120	380	80	1400	476	–	280	95	20
65		15							890	133	50	"	210	–	510	76	50
45		07							920	64	40	1200	84	–	280	19	60
65		09							760	68	40	"	108	–	440	39	60
70		06							720	43	20	"	72	–	480	28	80
35		26							1170	304	20	1400	364	–	230	59	80
105		12							510	61	20	"	168	–	890	106	80
120		11							370	40	70	"	154	–	1030	113	30
130		15							240	36	–	1200	180	–	960	144	–
125		16							280	44	80	"	192	–	920	147	20
125		23							"	64	40	"	276	–	"	211	60
125		20							"	56	–	"	240	–	"	184	–
125		19							"	53	20	"	228	–	"	174	80
50		44							1030	453	20	1400	616	–	370	162	80
130				60					160	96	–	800	480	–	640	384	–
125		36							300	108	–	1000	360	–	700	252	–
65		63							890	560	70	1400	882	–	510	321	30
	3	55		60						2.568	70		5.090	–		2.521	30
70		16							720	115	20	1200	192	–	480	76	80
		16								115	20		192	–		76	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Önesjöstorp		
				åker, mylla på sandblandad lera	59	12.20
				" "	60	13.15
				" "	61	13.00
				" "	62	13.00
				betesmark, "	63	13.35
				åker, "	64	14.25
				odlingsmark, "	65	13.50
				" "	66	13.00
				" "	67	12.95
				åker, "	68	13.55
				" "	69	13.70
				odlingsmark, "	70	13.20
				betesmark, "	71	13.20
				" "	72	13.15
				åker, "	73	13.15
				" "	74	
				" "	75	13.70
				betesmark, "	76	13.30
				" "	77	13.35
				" "	78	13.35
				åker, "	79	13.80
				äng, "	80	13.60
				äng	81	—
				Summa:		
			Näs socken			
1/36	13⁴		Näs Tryskegården	Karl Svensson		
				åker, mylla på sandblandad lera	82	14.60
				odlingsmark "	83	13.90
				Önesjö		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16								115	20		192	–		76	80
55	48							980	470	40	1400	672	–	420	201	60
55	31							"	303	80	"	434	–	"	130	20
130	25							240	60	–	1200	300	–	960	240	–
130	24							"	57	60	"	288	–	"	230	40
115	18							300	54	–	1000	180	–	700	126	–
60	52							930	483	60	1400	728	–	470	244	40
100			44					280	123	20	700	308	–	420	184	80
130			14					140	19	60	"	98	–	560	78	40
135			17					130	22	10	800	136	–	670	113	90
90	12							560	67	20	1200	144	–	640	76	80
75	15							680	102	–	"	180	–	520	78	–
110			20					230	46	–	700	140	–	470	94	–
110	13							400	52	–	1200	156	–	800	104	–
80	13							640	83	20	"	156	–	560	72	80
55	29							980	284	20	1400	406	–	420	121	80
55	56							1070	599	20	"	784	–	330	184	80
55	34							"	363	80	"	476	–	"	112	20
85	06							600	36	–	1200	72	–	600	36	–
80	18							640	115	20	"	216	–	560	100	80
60	07							"	44	80	"	84	–	"	39	20
75	32							680	217	60	"	384	–	520	166	40
80			03					320	9	60	600	18	–	280	8	40
						10		—			—			—		
4	49	–	98			10			3.730	30		6.552	–		2.821	70
25	18							1260	226	80	1400	252	–	140	25	20
95			56					260	145	60	600	336	–	340	190	40
	18		56						372	40		588	–		215	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneföds		
				åker, myrlla på sandbl lera	84	14.00
				Summa:		
			Sammandrag.			
			Södra samfälligheten			
			Yllestads socken			
3/16	3 2		Badened Lille			
			Skattegården	Frans Gustavsson		
1/4	av 5 6		Yllestad Hallagården	Hjalmar Engström		
3/16	5 5		" "	Lessumma		
Avst	11 6		Yllestad	Helge Hansson		
				Summa:		
			Norra samfälligheten			
			Yllestads socken			
1/2	5 2		Badened Ingegården	Verner Ekwall		
1/8	av 5 6		Yllestad Hallagården	Anna Lotta Berglund, sterbhus ~~Hilgot Berglund m. fl.~~		
3/16	5 4		" "	Lessumma		
			Näs socken			
1/36	13 4		Näs Tyskagården	Karl Persson		
				Summa:		
			Sammandrag			
			Södra samfälligheten			
			Norra "			
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18		56						372	40		588	–		215	60
	10							700	70	–	1400	140	–	700	70	–
	28		56						442	40		728	–		285	60
			97						291	90		776	–		484	10
2	54	4	16				08		3.280	60		6.592	–		3.311	40
	52	2	92				08		1.029	90		3.012	–		1.982	10
			15						64	50		120	–		55	50
3	06	8	20				16		4.666	90		10.500	–		5.833	10
			91				03		349	40		580	–		230	60
3	55		60						2.568	70		5.090	–		2.521	30
4	49		98				10		3.730	30		6.552	–		2.821	70
	28		56						442	40		728	–		285	60
8	32	3	05				13		7.090	80		12.950	–		5.859	20
3	06	8	20				16		4.666	90		10.500	–		5.833	10
8	32	3	05				13		7.090	80		12.950	–		5.859	20
11	38	11	25				29		11.767	70		23.450	–		11.692	30

Hallagården den 5 maj 1944

Statens s. lantbruksnämnd

Gek. Mattsson, C. G. Glans

Biträdande goda män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Södra samfälligheten.								
+5 +82 0 - 2 +5 +74	277	Sträckan A-B.								
0 - 1		10" betongrör m	169	2.70	456	30				
+82 - 2 +5 +74		9" " "	108	2.35	253	80	710	10		
0 - 1		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	169	1.70	287	30				
+10 - 2 +82		D:o "	36	1.80	64	80				
- 2 +5		D:o "	72	1.45	104	40	456	50		
0 +74+82		Betongöga, 12"					25	-		
1, 2		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-			100	-	1.291	60
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							193	40
							Summa:		1.485	-
+82 +77 2 - 4	195	Sträckan B-C.								
		9" betongrör m	195	2.35			458	25		
+82 +80 2 - 3		Grävning, läggning och återfyllning "	98	1.80	176	40				
+77 - 4 +34 +77		D:o "	97	1.45	140	65	317	05		
3, 4		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-			100	-	875	30
		Tillägges c:a 15 %							129	70
							Summa:		1.005	-
+77 +83 4 - 6	206	Sträckan C-D-E.								
		9" betongrör m	206	2.35			484	10		
		Grävning, läggning och återfyllning m	206	1.45			298	70		
+89+83 5, 6		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-			100	-	882	80
		Tillägges c:a 15 %							132	20
							Summa:		1.015	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+83 +46 6 - 8	163	**Sträckan E-F.**									
+83 +58 6 - 7		8" tegelrör	m	75	2.30	172	50				
+25 - 8		6" "	"	67	1.65	110	55				
+46 - 8		5" "	"	21	1.15	24	15	307	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	75	1.20	90	-				
		D:o	"	67	1:-	67	-				
		D:o	"	21	0.85	17	85	174	85		
+58+25+46 7, 8, 8		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-			120	-	602	05
		Tillägges c:a 15 %								87	95
								Summa:		690	-
+79 10 - 10	79	**Sträckan B-G.**									
		4" tegelrör	m	79	0.85			67	15		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	79	1.30			102	70		
+79 10		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	204	85
		Tillägges c:a 15 %								30	15
								Summa:		235	-
+70 20 - 20	70	**Sträckan C-H.**									
		3" tegelrör	m	70	0.55			38	50		
+50 20 - 20		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	50	0.80	40	-				
+70 - 20		D:o	"	20	1.30	26	-	66	-		
+70 20		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	139	50
		Tillägges c:a 15 %								20	50
								Summa:		160	-
+72 30 - 30	72	**Sträckan C-J.**									
		3" tegelrör	m	72	0.55			39	60		
+36 30 - 30		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	36	0.60	21	60				
+72 - 30		D:o	"	36	1.30	46	80	68	40		
+72 30		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	143	-
		Tillägges c:a 15 %								22	-
								Summa:		165	-

HJ:TTERSONSKA BOKTR. & FTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+41 40 - 41	141	Sträckan D-K.									
		4" tegelrör	m	141	0.85			119	85		
+45 40 - 40		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	45	1.30	58	50				
+37 - 41		D:o	"	92	0.85	78	20				
+41 - 41		D:o	"	4	2:-	8	-	144	70		
+41 41		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	299	55
		Tillägges c:a 15 %								45	45
								Summa:		345	-
+6 50 - 51	106	Sträckan E-L.									
+46 50 - 50		5" tegelrör	m	46	1.15	52	90				
+6 - 51		4" "	"	60	0.85	51	-	103	90		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	46	0.90	41	40				
+46 +84 50 - 50		D:o	"	38	0.60	22	80				
+6 - 51		D:o	"	22	1.30	28	60	92	80		
+46 50		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+6 51		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	271	70
		Tillägges c:a 15 %								38	30
								Summa:		310	-
		Norra samfälligheten.									
+52 +68 100 - 102	216	Sträckan M-N.									
+52 +22 100-102		8" betongrör	m	170	2:-			340	-		
+68 -102		8" tegelrör	"	46	2.30			105	80		
+52 100-102		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	148	1.55	229	40				
+22 -102		D:o	"	22	0.85	18	70				
+68 -102		D:o	"	46	0.95	43	70	291	80		
+82 +18 100-102		Tätning av rörfogarna med									
		cementbruk	m	136	0.25			34	-		
+52 100		Brunn typ C, d=0.60 m		1	45:-	45	-				
+22 +68 102,102		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-	125	-	896	60
		Tillägges c:a 15 %								133	40
								Summa:		1.030	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+68 +13											
102 - 105	245	**Sträckan N-O.**									
+68 +17											
102-104		6" tegelrör	m	149	1.65	245	85				
+13											
-105		8" "	"	96	2.30	220	80	466	65		
+68											
102-103		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	32	1:-	32	-				
+10											
-104		D:o	"	110	0.55	60	50				
+17											
-104		D:o	"	7	2:-	14	-				
+13											
-105		D:o	"	96	1.30	124	80	231	30		
+17 +13											
104, 105		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	777	95
		Tillägges c:a 15 %								117	05
								Summa:		895	-
+13 +59											
105-106	146	**Sträckan O-P.**									
+13 +73											
105-105		5" tegelrör	m	60	1.15	69	-				
+59											
-106		4" "	"	86	0.85	73	10	142	10		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	60	1.25	75	-				
		D:o	"	86	1.15	98	90	173	90		
+73											
105		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+59											
106		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	391	-
		Tillägges c:a 15 %								59	-
								Summa:		450	-
+88											
110-111	188	**Sträckan N-R.**									
		3" tegelrör	m	188	0.55			103	40		
+49											
110-110		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	49	0.65	31	85				
+88											
-111		D:o	"	139	0.70	97	30	129	15		
+14 +88											
111,111		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	302	55
		Tillägges c:a 15 %								47	45
								Summa:		350	-
+47											
140-141	147	**Sträckan O-S-T.**									
+54											
140-140		6" tegelrör	m	54	1.65	89	10				
+47											
-141		3" "	"	93	0.55	51	15	140	25		
			Överföres:					140	25		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					140	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	54	2:-	108	-				
		D:o "	93	1.20	111	60	219	60		
+54 140		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+47 141		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	434	85
		Tillägges c:a 15 %							65	15
							Summa:		500	-
+63 150-151	163	Sträckan S-U.								
+45 150-150		5" tegelrör m	45	1.15	51	75				
+63 -151		4" " "	118	0.85	100	30	152	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	45	1.40	63	-				
		D:o "	118	1.50	177	-	240	-		
+45 150		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+20 +63 151,151		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	110	-	502	05
		Tillägges c:a 15 %							72	95
							Summa:		575	-
+70 130-131	170	Sträckan O-V-X.								
+57 130-130		5" tegelrör m	57	1.15	65	55				
+70 -131		4" " "	113	0.85	96	05	161	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	57	1.90	108	30				
+57 +4 130-131		D:o "	47	1.25	58	75				
+66 -131		D:o "	62	1.40	86	80				
+70 -131		D:o "	4	2:-	8	-	261	85		
+57 130		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+66 +70 131, 131		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	110	-	533	45
		Tillägges c:a 15 %							81	55
							Summa:		615	-
+88 135-135	88	Sträckan V-Y.								
		4" tegelrör m	88	0.85			74	80		
		Överföres:					74	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					74	80		
+84 135-135		Grävning, läggning och återfyllning m	84	1:-	84	-				
+88 -135 +88 135		D:o "	4	2:-	8	-	92	-		
		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	201	80
		Tillägges c:a 15 %							28	20
							Summa:		230	-
		Sammandrag.								
		Södra samfälligheten.								
277		Sträckan A-B					1.485	-		
195		" B-C					1.005	-		
206		" C-D-E					1.015	-		
163		" E-F					690	-		
79		" B-G					235	-		
70		" C-H					160	-		
72		" C-J					165	-		
141		" D-K					345	-		
106	1309	" E-L					310	-	5.410	-
		Norra samfälligheten.								
216		Sträckan M-N					1.030	-		
245		" N-O					895	-		
146		" O-P					450	-		
188		" M-R					350	-		
147		" O-S-T					500	-		
163		" S-U					575	-		
170		" O-V-X					615	-		
88	1363	" V-X					230	-	4.645	-
Summa:	2672						Summa:		10.055	-

Hallagården den 5 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av

ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

+ 10.52 m, ring i jordfast sten, 12 meter vänster punkt 1+75,
+ 13.27 m, " " " " 27 " höger " 40+55,
+ 13.72 m, " " " " 25 " " " 8,
+ 9.72 m, " " " " 35 " vänster " 100+52,
+ 11.36 m, " " " " 12 " höger " 102+60,
+ 13.88 m, " " " " 40 " vänster " 140+80,
+ 13.69 m, " " " " 15 " höger " 130+35.

Hallagården den 5 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra samfällighetens				
			Yllestads socken				
			Badened Lilla Skattegården				
3/16	3 2	—	Frans Gustavsson		1-2		
			Yllestad Hallagården				
3 1/4	av 5 6	lån	Hjalmar Engström	sök	3-25		
2 3/16	5 5	lån	Densamme	sök	26-36		
			Yllestad				
Avst	11 6	—	Helge Hansson		37		
			Summa:				
			Norra samfällighetens				
			Yllestads socken				
			Badened Ängegården				
1/2	5 2	—	Verner Stenvall		38a-40		
			Yllestad Hallagården				
4 1/8	av 5 6	lån	Anna Lotta Berglunds sterbhus ~~Helgot Berglund m fl~~	sök	41-57		
1 3/16	5 4	lån	Densamma	sök	58-81		
			Näs socken				
			Näs Tyskagården				
1/36	13 4	—	Karl Svensson		82-84		
			Summa:				
			Sammandrag				
			Södra samfälligheten				
			Norra "				
			Summa:				

379497

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
ŞKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				areal total åker ha ha					
484:10				33 - 13		449:03	8.30	21:22	
3.311:40				52 - 11		3.071:26	56.77	145:10	
1.982:10						1.838:32	33.98	86:85	
55:50				33 - 8		51:39	0.95	2:43	
5.833:10						5.410:–	100.00	255:60	53.80
230:60				67 - 24		183:01	3.94	8:65	
2.521:30				44 - 9		1.998:75	43.03	94:45	
2.821:70						2.237:03	48.16	105:71	
285:60				23 - 14		226:21	4.87	10:69	
5.859:20						4.645:–	100.00	219:50	46.20
5.833:10						5.410:–		255:60	53.80
5.859:20						4.645:–		219:50	46.20
11.692:30						10.055:–		475:10	100.00


Hallagården den 5 maj 1944.

Sune Tjärnberg, god. M. Gustafsson, Ö. Ö. Adams

Statens Jordbrukskommission. Biträdande goda män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Yllestad Hallagården i Yllestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 23 december 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 3 km nordnordöst om Yllestads kyrka inom sektion nr 3 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, C-J, D-K och E-L /Södra samfälligheten/ samt M-N-O-P, N-R, O-S-T, S-U, O-V-X och V-Y /Norra samfälligheten/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	1+74	26.5 hektar,	vid punkt	102+22	15.0 hektar,
	B	25.5 "		N	14.2 "
	3+34	23.3 "		104+17	11.1 "
	C	21.1 "		O	10.1 "
	D	17.7 "		105+73	2.3 "
	E	12.6 "		P	1.8 "
	7+58	8.0 "		111+14	1.0 "
	8+25	6.9 "		R	0.7 "
	F	6.0 "		S	4.3 "
	G	1.6 "		T	0.5 "
	H	0.8 "		150+45	2.9 "
	J	0.8 "		151+20	1.9 "
	K	2.3 "		U	1.3 "
	50+46	3.5 "		V	2.9 "
	L	2.4 "		X	1.2 "
				Y	0.6 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under anta-

gande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för tegelrör och av 1.25 liter pr sekund och hektar för betongrör.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 10'055 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela före-

taget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till de beräknade kostnaderna och sedan inom samfälligheterna efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom båda samfälligheterna kommer till utförande,

"Södra samfälligheten" för 53.80 % av gemensamma kostnader

"Norra samfälligheten" " 46.20 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjutton kronor och 54 öre /17:54/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1949 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Hallagårdens dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Hallagården den 5 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. M. Johansson ..... C. E. Olsson .....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående ~~Hallagårdens dikningsföretag~~ år 1944

i Ullestads *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	16	0,50			8	—
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	0.3	1,50	0	45		
		kroklinje „	1.8	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.1	6,00	6	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.22 *ha* st	52	0.17	8	84		
		ha	11.38	1.06	12	06		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.39 *ha* st	29	0.18	5	22		
		ha	11.25	0.58	6	52		
		annan mark och impediment, medelareal 0.06 *ha* st	5	0.05	—	25		
		ha	0.29	0.78	—	22		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.35	11:—	3	85		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering från äldre förrätt dag	1/4		3	—		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					56	41
		Överföres					64	41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				64 41
		Avvägning.				
1943	31/5–4/6	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	2 3/4	12,00	33 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr ha ..... ha	22.63	0.50	11 31	
		avvägda punkter ..... st	2.30	0.03	6 90	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km	2.2	2,00	4 40	
		i annan mark ..... „		5,00		55 61
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.27 ha, ... st	86	0.05	4 30	
		ha	22.92	0.10	2 29	6 59
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	86	0,04		3 44
		Markvärdering:				
1943	10 sept.	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1/3	12,00	4 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 –	
		för övriga kilometer ..... st	1.7	1,50	2 55	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	162	0,06	9 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	81	0,12	9 72	29 99
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	1.2	3:–	3 60	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	2.0	3.50	7 –	10 60
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „				
		..... „				
		..... „				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			X –	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
		dagar	3/4	12,00		9 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	2.0	6,00	12 –	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	0.7	10,00	7 –	19 –
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 –	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	67	0,03	2 01	3 01
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 –	
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2 –	5 –
		Överföres				209 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				209 65
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	1.1	2,50	2 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			10 05	19 20
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	230	0,01		2 30
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		4 40
1943 10 sept.		***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	6	3,00		18 —
1944 5 maj		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00		
		... „		12,00		
		...				
1944 19 febr.		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	¼	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 typer ... „	½	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00		
		slamficka ... „		12,00		
		...				6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				287 61
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet* ...			8 75	
		övriga *regalark* *blad* ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.27 *ha, ägofigurer st*	86	0.07	6 02	
		ha	22.92	0.14	3 21	
		Överföres			17 98	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 98	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 30	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	230	0,02	4 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	67	0,05	3 35	29 98
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*	1.1	5:-	5 50	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	1.6	6:-	9 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*		3,00		15 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, ~~förutlopp och slamficka~~ ... *„*	½	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	37	0,55		20 35
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06
		Summa kronor				75 49
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			7 -	8 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ... *dagar*	7:-	10:-	70 -	
						104 -
		Summa kronor				112 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				287 61
		Lösen för kopior och avskrifter				75 49
		Övriga förrättningskostnader				112 -
		Summa kronor				475 10

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta Hallagårdens *häradsrätt.*

den 5 maj *19*44

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ... *kvitteras:*

den ... *19*...

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Godk.

FÖREDRAGET
DEN 2 DEC. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~ 237/47. kmb.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1949
DIARIE Nr J 3970
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Hallagårdens dikningsföretag av år 1944" i Yllestads och
(namn, socken och län)
Näs socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Hjalmar Engström,
~~Förtroendeman~~ / ~~Delintressent~~: Hallagården, Yllestad, Kättilstorp

Arbetsplanen fastställd den 18 april 1947. ✓

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.960:-- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.110:-- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1949.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1949.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 4 okt. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 12.966:36 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 127:-- och i styrelsearvoden kronor 10:--.

Skara den 14 nov. 1949.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

18/4 47 4.960 5.110
2.800 2.900
2.160 2.210

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 16/11-49 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

FÖREDRAGET 237/47
DEN 9 NOV. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

09388-89

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 OKT. 1948

BEVIS

över verkställd besiktning av Hallagårdens dikningsföretag av år 1944 i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl Lantbruksstyrelsen den 18 april 1947.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 4960:-

Lån från statens avdikningslånefond " 5110:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Arbetsstyrelsens ordf. Hjalmar Engström,

Hallagården, Yllestad,

Kättilstorp.

Vid genom tekn. bitr. L. Roth den 12 okt 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 6025 kronor eller 57 procent av det till 10.584:40 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills överskridit de beräknade.

Skara den 13 okt. 1948.

I tjänsten

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STATENS JORDBRUKSNÄMND TVÅ KRONOR 15/10-48

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

2 pekv.

Avskrift. 1948 den 9 november

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hallagårdens dikningsföretag av år 1944 i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Lån 5.110 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 april 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Yllestads socken.			
Yllestad Hallagården	3/16	5^4	Anna Lotta Berglunds stbh.
D:o	3/16	5^5	Hjalmar Engström
D:o	1/4	av 5^6	Densamme
D:o	1/8	av 5^6	Anna Lotta Berglunds stbh.

Stockholm den 9 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

FÖREDRAGET
DEN 9 NOV. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

237/47

DIARIE Nr 09389
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 9 OKT. 1948

Härmed intygas att arbetet med torrläggningsföretaget Hallagårdens dikningsföretag av år 1944 i Yllestads socken påbörjats och fortskridit så långt att ungefär halva arbetet är utfört.

Kättilstorp den 27 oktober 1948.

Joh. Ol. Johansson

kommunalordförande i Yllestad.

18/4 47

DIARIE N:R 8916
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1945

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Hallagårdens dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Yllestads socken.	
3/16	5^{4}	Yllestad Hallagården	Anna Lotta Berglunds sterbhus
3/16	5^{5}	D:o	Hjalmar Engström
1/4	av 5^{6}	D:o	Densamme
1/8	av 5^{6}	D:o	Anna Lotta Berglunds sterbhus

Skara den 7 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

bef. omsk.
lantbr Hjalmar Engström,
Hallagården Yllestad,
Kättilstorp.

skuldförb.
säkerhetsförb.
rekv:er

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Hallagårdens dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Skaraborgs län.

Yllestads socken.

3/16 mtl	5^{4}	✓	Yllestad Hallagården	Anna Lotta Berglunds stbh
3/16	5^{5}	✓	D:o	Hjalmar Engström
1/4 av	5^{6}	✓	D:o	Densamme
1/8 av	5^{6}	✓	D:o	Anna Lotta Berglunds stbh

Skara den 11 november 1944.

e. Lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 1

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 27 juni företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Kättilstorps Cementvarufabrik och avsedda för "Hallagårdens dikningsföretag av år 19 ", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	82 cm	7.6.1946	1230 kg	1400 kg	
9"	"	11.6.1946	"		1270 kg
9"	"	14.6.1946	"		1355 kg

637 st 9" rör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 30 juni 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör

gm

Till

Styrelsen för "Hallagårdens dikningsföretag av år 1944".

Såvitt vid kontrolltillfället den 30/8 1949 av ass. Eskil Olsson kunde konstateras, befunnos rörledningarna M - N - O - P och N - R utförda så att övertäckning får verkställas. Samtliga brunnar skola kontrolleras vid slutavsyningen.

Skara den 16 sept. 1949.

BEVIS

RAPPORT

Koncept.

över verkställd avsyning.

Företag: "Hallagårdens dikningsföretag av år 1944" i Yllestads och Näs socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Hjalmar Engström,
~~Förtroendeman~~ / ~~Enskild intressent~~: Hallagården, Yllestad, Kättilstorp

Arbetsplanen fastställd den 18 april 1947.

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.960:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.110:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1949.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1949.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 4 okt. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 12.966:36 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 127:-- och i styrelsearvoden kronor 10:--.

Skara den 14 nov. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Till

Styrelsen för Hallagårdens dikningsföretag av år 1944.

Vid av tekn. biträdet L. Roth den 12 okt 1948 företagen kontroll av Södra samfälligheten i Edert företag, befanns den vara utförd enligt förslaget med följande avvikelser.

Beträffande diket F - E - D - C - B - A.

8+46		0.07 m	för grunt
5+50		0.10 m	" " Detta medför att mellan brunn vid 5+89 - 5+50 blir nu endast 0.01 m höjdskillnad på rören i stället för föreskrivet 0.10 m.
5		0.03 m	för grunt
Brunn 4+77	inlopp	0.07 m	för grunt
	utlopp	0.06	" "
4+50		0.05	" "
4+35		0.06	" "
4		0.02	" "
3+65		0.05	" "
3+50		0.03	" "

Ledningen var delvis övertäckt med jord, varför kontroll ej kunde göras mellan pålarna. Brunnarna vid 8+46, 8+25, 6+83 skall kompletteras med mera sten. Dessutom skall flertalet brunnar slamrensas. Föreskrivet öga vid A var ej nedlagt.

Skara den 14 okt 1948.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

/ Tony Olsson

B E V I S

över verkställd besiktning av Hallagärdens ..... dik.- ningsföretag av år 19 44 i Ylleståds ..... sock.n av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 18 april 19 47.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 4960:-

Lån från statens avdikningslånefond " 5110:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 19 49.

Arbetsstyrelsens ordf. Hjalmar Engström

Hallagärden, Ylleståd

Kättilstorp

Vid genom tekn. bitr. Lennart Roth den 12/10 19 48 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 6025:- kronor eller ~~omkring~~ 57 procent av det till 10584:40 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills ~~enligt företedda räkenskaper~~ överskridit de beräknade uppgått till ..... kronor.

Skara den 13/10 19 48.

I tjänsten

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Utredning angående ytterligare statsbidrag till "Hallagårdens dikningsföretag av år 1944" i Ylleståds socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 18 april 1947 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 4.960 :- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5.110:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 10.584:40 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 4 oktober 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 12.966:36 kronor, varav 127:- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 11.692:30 kronor. Merkostnaden uppgår till 2.381:96 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som inte upptagits i kostnadsförslaget med 30:- kronor inom Södra samfälligheten och 10:- kronor inom Norra samfälligheten och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande

Samf.	Södra	Norra	Summa
Verklig kostnad	6.976:01	5.990:35	12.966:36
Beräknad kostnad	5.694:81	4.889:59	10.584:40
Båtnad	5.833:10	5.859:20	11.692:30
Merkostnad	1.281:20	1.100:76	2.381:96
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431:39 beräknas utgå	138:29	969:61	1.107:90

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd enl. Kungl. kungörelsen 431:39 där statsunderstödet bör utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å densamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

Skara den 13 mars 1950.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

ans. 1942 fullb - 49

_R___2•1087

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Hallagårdens dikningsföretag av år 1944

i Yllestads socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid dikets utförande
Stockholm den 18 april 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Renskrivet i kansliet
Ernst Öfverholm
gm. Inga Johansson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Hallagårdens dikningsföretag av år 1944" i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 3 km nordnordöst om Yllestads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 5 maj 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 5 maj 1944 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil.VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrag- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4.960:- kronor från statens avdikningsanslag och 5.110:- kronor från statens av-

dikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 7 september 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	10.055:-	
Ersättningar	- -	10.055:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	475:10	
" " utredning angående statsunderstöd	54:30	529:40
Summa kronor:		10.584:40

Skara den 7 september 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.584 kronor 40 öre, varav å lantegarnas andel 9.626 kronor 86 öre.

Stockholm den 18 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten
Ernst Öfverholm
genom Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 5 maj 1944 avslutad syneförrättning rörande Hallagårdens dikningsföretag av år 1944 i Yllestads socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Hallagårdens diknings- företag av år 19 44

i Yllestads socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet.

Hela företaget

Åker	11.38	har
Äng och odlingsmark	11.25	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	22.63	har

Markens blivande värde i medeltal 1040:- kronor pr har

" " " högst 1400:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 11.692:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 10.055:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 5 maj 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Hjalmar Engström

Adress: Hallagården, Yllestad, Kättilstorp

Anm.:

Skara den 27 maj 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Hallagårdens dikningsföretag av år 1944 i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Hjalmar Engström, Hallagården,

Wilgot Berglund såsom ombud för Anna Lotta Berglunds sterbhus,

Frans Gustafsson, Lille Skattegården,

Verner Stenvall, Ängegården,

Helge Hansson, Tomten,

Karl Svensson, Tyskagården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Wilgot Berglund och Hjalmar Engström.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Hjalmar Engström, Hallagården, Yllestad, Kättilstorp, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Wilgot Berglund, Hallagården, och Frans Gustafsson, Lille Skattegården. Till styrelsesuppleant valdes Verner Stenvall, Ängegården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Helge Hansson, Tomten, och Karl Svensson, Tyskagården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande

söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Hjalmar Engström, ägare av Yllestad Hallagården 5^{5} och 1/4 mtl av 5^{6},

Anna Lotta Berglunds sterbhus, ägare av Yllestad Hallagården 5^{4} och 1/8 mtl av 5^{6}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Hallagården den 5 maj 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Vilgot Berglund Hj. Engström

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	Samfälligheten Södra	Norra	Summa:
Båtnad	5.833:10	5.859:20	
Kostnad	5.694:81	4.889:59	
Relativ kostnad	0.98	0.83	
Bidrag i % av kostnad	49.30	44.05	
Beräknat bidrag	2.807:54	2.153:86	4.961:40
BIDRAG utgår med	2.806:75	2.153:25	4.960:-
Lånesökandenas andel.			
i procent	90.75	91.19	
i båtnad	5.293:50	5.343:-	
i kostnad	5.168:04	4.458:82	
i bidrag	2.547:12	1.963:55	
Beräknat lånebelopp	2.620:92	2.495:27	5.116:19
LÅN utgår med	2.617:75	2.492:25	5.110:-

Skara den 7 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
			Hela företaget.			
Södra	3.06	8.20	11.26	5.694:81	5.833:10	0.98
Norra	8.32	3.05	11.37	4.889:59	5.859:20	0.83
Summa:	11.38	11.25	22.63	10.584:40	11.692:30	
			Lånesökandenas andel.			
Södra	3.06	7.08	10.14	5.168:04	5.293:50	
Norra	8.04	1.58	9.62	4.458:82	5.343:-	
Summa:	11.10	8.66	19.76	9.626:86	10.636:50	

Skara den 7 september 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Södra samfälligheten.						
			Yllestads socken.							
3/16	3 2		Badened Lille Skatteg:n	Frans Gustavsson				97		97
1/4 av	5 6		Yllestad Hallagården	Hjalmar Engström	2	54	4	16	6	70
3/16	5 5		D:o	Densamme	-	52	2	92	3	44
Avst.	11 6		Yllestad	Helge Hansson			-	15	-	15
				Norra samfälligheten.						
			Yllestads socken.							
1/2	5 2		Badened Ängegården	Verner Stenvall			-	91	-	91
1/8 av	5 6		Yllestad Hallagården	Anna Lotta Berglunds sterbhus	3	55	-	60	4	15
3/16	5 4		D:o	Detsamma	4	49	-	98	5	47
			Näs socken.							
1/36	13 4		Näs Tyskagården	Karl Svensson	-	28	-	56	-	84
				Summa:	11	38	11	25	22	63

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.98	49.30				
484	10	449	03	21	22	2	42	472	67			232	96		
3.311	40	3.071	26	145	10	16	58	3.232	94			1.593	39	1.637	57
1.982	10	1.838	32	86	85	9	93	1.935	10			953	73	980	18
55	50	51	39	2	43	-	28	54	10			26	67		
										0.83	44.05				
230	60	183	01	8	65	-	99	192	65			84	84		
2.521	30	1.998	75	94	45	10	80	2.104	-			926	54	1.176	02
2.821	70	2.237	03	105	71	12	08	2.354	82			1.037	01	1.316	23
285	60	226	21	10	69	1	22	238	12			104	86		
11.692	30	10.055	-	475	10	54	30	10.584	40			4.960	-	5.110	-

Skara den 7 september 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Hallagårdens dikningsföretag av år 1944" i Yllestads socken, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		5:60
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor á 0:55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
Summa kronor:		54:30

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 7 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 13, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: