



Akt nr:

R-E1a-1090

AU$R-E1a-1090

påb. (2)
bank
Skuldförb.
rekv.
saknas
i aktenbetyg.

349/47

498/47

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1949
DIARIE NR J2124
SAK Nr

R 3•1090

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Friberg
den 15/9 1949.
godkänd den 14/11 1949

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 december 1947 till

Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945 i Håkantorps socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med åttatusensjuhundrasjuttio (8.770)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med åttatusenåttahundrafyrtio (8.840)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1951,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
7. 1947. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
273547

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arvid Jonsg. Håkantorp den 19 April 1949.
Hilding Bäckström

Att Landbrukaren Hilding Bäckström
Arvid Jonsgarde Håkantorp Segerby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Höjen Håkantorp Segerby

Adolf Nilsson
Adress Espås Segerby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 november 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kmb
~~1991~~
LANTBRUKSSTYRELSEN
DIARIE NR J2152
SAK
R 3-1090
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar angående
Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945
i Håkantorps socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Håkantorp Arvid Jonsgården m.fl. hemman i Håkantorps socken av Skaraborgs län.

Den 6 oktober 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3 /.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Georg Larsson, Kyrkogården, Segerby, och

Karl Johansson, Sörgården, Segerby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården,

Gunnar Bergman, Liden,

Fru Olivia Bruno, Äspås, genom nämndeman Fritiof Andersson, Seltorp, enligt fullmakt /Bil. 4 a/,

Arrendator Torsten Trygg, Stommen,

såsom övriga sakägare:

Kyrkovärden J.A. Johansson, Luttorp, såsom pastoratsombud, enligt protokollsutdrag /Bil. 4 b/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och med sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att trummorna under allmänna vägen Håkantorp-Segerstad byggdes ungefär år 1904.

§ 5.

Trummor yrkades vid 1+7, 2+50, 9+95, 13+31 och 19+27.

§ 6.

Nämndeman Andersson ansåg att dikningen skulle sluta vid 22+61.

§ 7.

Hilding Bäckström meddelade, att han genom självtryck från bäcken får vatten till sin ladugård. Genom dikningsföretagets utförande komme han att gå förlustig denna förmån. För förlusten yrkade han ersättning, vars storlek skulle bestämmas av förrättningsmannen.

§ 8.

Intressenterna sade sig avstå från ersättningar för mark, som åtgår till avloppens breddning, samt för intrång av jordupplag.

§ 9.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 11 dagsverken, vilka gäldats med 99 kronor.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Georg Larsson Carl Johansson

Biträdande gode män.

Den 18 maj 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården,

Gunnar Bergman, Liden,

Arrendator Torsten Trygg, Stommen,

J.H. Boström, Underhöjden,

Nämndeman Fritiof Andersson, Seltorp, såsom ombud för fru Olivia Bruno, Äspås egendom,

Kyrkovärden J.A. Johansson, Luttorp, såsom pastoratsombud.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil.C / och synemännens utlåtande /Bil.E /.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården, Håkantorp, Segerby.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Arvid Jonsgården den 18 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Georg Larsson ..... Emil Johansson .....

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

D:N. 96-159
1945

SKARABORGS LÄNS
8-NOV. 1943
LANDSK... LI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ~~ägor~~ Jonsgården m.fl. i Håkantorps socken av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de~~ fastigheter, ~~som ytterligare~~ kunna förväntas bliva av företaget ~~berörda återfinnes å omstående sida~~ berörda längligen uträknas vid förrättningen.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Espås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Hilding Bäckström
adress Ägd. Jonsgården Håkantorp
pr Segerby
Telefon: Segerby 16.

Håkantorp den 5/11 1943

Hilding Bäckström
Olivia Bruno Torsten Frygg
Gunnar Bergman

Jag får vördsamt föreslå att ägaregemensamt förordnande utfärdas på extra lantbruksingenjören B. Öperholm, Skara.

Skara den 7 nov. 1943

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

21480

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 8 november 1943.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA
392196

Bilaga 1 a.

Utdrag ur "Protokoll, hållet vid pastorats-stämma den 18 dec. 1944."

§ 7.

Arrendatorn å ecklesiastika lönebostället Stommen i Håkantorp, Torsten Trygg, hade för pastoratets räkning underställt en ansökan angående ett dikningsföretag, som berörde Arvid Jonsg. och Stommen m. fl. gårdar i Håkantorps socken. Pastoratskyrkorådet hade för sin del godkänt hr Tryggs åtgärd samt bemyndigade honom att för pastoratets räkning underteckna ansökan om lån för nämnda företag. Pastoratsstämman godkände kyrkorådets beslut i ärendet.

– – – – – – – –

Som ovan
Ernst Halén

Justerat:
E. A. Andersson
Gustav Johansson

Protokollsjusteringen anslagen i laga ordning den 24/12 1944 i pastoratets kyrkor.

Rätt utdraget ur protokollet, kontrolleras.

Stenstorp den 3/1 1944

Ernst Halén
kyrkoh. ordf.

Hr Johansson, Lettorp,
Segerby.

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.D. n:r 96 - 159
1943

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 december *194*3.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Utan avgift.

Bilaga 3.a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården, fredagen den 6 oktober 1944 klockan 9.30, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Arvid Jonsgården m.fl. hemman i Håkantorps socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 19 september 1944 till:

Skiftesgodemannen Georg Larsson,	Kyrkogården,	Segerby,
Skiftesgodemannen Karl Johansson,	Sörgården,	"
Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården,	Håkantorp,	"
Gunnar Bergman, Liden,	"	"
Arrendator Torsten Trygg, Stommen,	"	"
Fru Olivia Bruno, Äspås,		Broddetorp,
Länsstyrelsen, Mariestad, beträffande eckl. lönebostället 3/4 mtl Håkantorp nr 1 Stommen.		

Skara den 19 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården, fredagen den 18 maj 1945 klockan 9.30, för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Håkantorp Stommen m.fl. hemman i Håkantorps socken, vilka underrättelser avsänts den 4 maj 1945 till:

Skiftesgodemannen Georg Larsson,	Kyrkogården,	Segerby,
Skiftesgodemannen Karl Johansson,	Sörgården,	"
Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården,	Håkantorp,	"
Gunnar Bergman, Liden,	"	"
Arrendator Torsten Trygg, Stommen,	"	"
J.H. Boström, Underhöjden,	"	"
Anna Johansson, Underhöjden,	"	"
Nämndeman Fritiof Andersson, Seltorp,		"
Kyrkovärden J.A. Johansson, Luttorp,		"

Skara den 4 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 a.

FULLMAKT

för Lärmdemon F. Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Erpås m. fl. hemman i Håkentorp socken och Skaraborg län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Erpås den 26/9 1944

Olivia Bruno

Bevittnas:

Alf Gyllenhaal

Ragnar Wallgren

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

J14819

Bilaga 4 b.

Utdrag ur

Protokoll, hållet vid ordinarie kyrkostämma med Stenstorps pastorats församlingar den 16 dec. 1943.

– – – – – – – – – –

Till pastoratsombud för 1944 valdes kyrkovärdarne Karl Gustavsson, Intaken, och J. A. Johansson, Luttorp, Tegerby. Ombuden tillerkändes 5 kronor pr man och förrättningsdag.

– – – – – – – – – –

Stenstorp som ovan.
Ernst Halving

Justerat 17/12 1943
C. A. Andersson
Karl Gustafsson

Rätt utdraget, betygas.
Ernst Halving

Bilaga 5 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Angående: Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945.

Av syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Håkantorp Arvid Jonsgården, Håkantorp Stommen, Ullstorp Lidan och Äspås egendom i Håkantorps socken beröres allmänna vägen Håkantorp - Segerstad i enlighet med närslutna utdrag av arbetsplanen.

Enligt uppgift byggdes de befintliga avloppen genom allmänna vägen omkring år 1904.

		Föreslaget avlopp	Vattensamlingsområde
Sträckan	B - H	9" betongrör	11.5 hektar
"	C - J	9" betongrör	10.7 hektar
"	D - K	1.00 m betongkulvert	400 hektar
"	F - M	6" betongrör	3.1 hektar

Vägförvaltningen bör bekosta de nya avloppen genom vägen samt en dagvattenbrunn /d = 0.60 m/ nedströms vägen på sträckan B - H.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 19 april 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 957/45-43.

Till

Statens e. Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

Skara.

Betr. Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 april 1945 får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen intet har att erinra mot Edert förslag och komma erforderliga trummor genom allmänna vägen Håkantorp-Segerstad att av vägförvaltningen utföras enligt översänt utdrag av arbetsplan, om meddelande om önskad tidpunkt för omläggningen i god tid, minst tre veckor i förväg lämnas till vägmästaren i Falköpings vägmästareområde.

Mariestad den 21 april 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingsgrund

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Håkantorps socken			
			Vedre samfällighet			
1/4	2 2		Håkantorp Arvid Jonsgården	Hilding Bäckström		
				betesmark	1	9.15
				odlingsmark	2	9.85
				väg	3	
				Summa:		
3/4	1 1		Håkantorp Stommen	Ekel Länsboställe		
				an. Torsten Tryggs		
				åker, lerjord mylla på sand	4	9.60
				" "	5	9.55
				" "	6	10.05
				betesvall	7	10.20
				"	8	10.15
				äng	9	9.30
				odlingsmark	10	8.90
				"	11	8.85
				"	12	8.90
				"	13	9.15
				"	14	9.20
				"	15	9.65
				"	16	9.80
				"	17	10.—
				"	18	9.85
				åker, svartmylla på sand	19	9.95
				" "	20	10.30
				" "	21	"
				" "	22	10.75
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					28			430	120	40	600	168	–	170	47	60
			03					670	20	10	800	24	–	130	3	90
							13	–			–			–		
			03		28		13		140	50		192	–		51	50
	36							640	230	40	1400	504	–	760	273	60
	25							580	145	–	"	350	–	820	205	–
	18							1100	198	–	"	252	–	300	54	–
	07							1220	85	40	"	98	–	180	12	60
	15							1100	165	–	"	210	–	300	45	–
			03					350	10	50	600	18	–	250	7	50
			37					60	22	20	1100	407	–	1041	384	80
			17					40	6	80	"	187	–	1060	180	20
			46					"	18	40	"	506	–	"	487	60
			88					80	70	40	"	968	–	1020	897	60
			43					100	43	–	"	476	–	1000	430	–
			15					250	37	50	900	135	–	600	97	50
			14					340	47	60	"	126	–	560	78	40
			02					490	9	80	"	18	–	410	8	20
			11					340	37	40	"	99	–	560	61	60
	20							270	54	–	1400	280	–	1130	326	–
	03							310	9	30	"	42	–	1090	32	70
	04							"	12	40	"	56	–	"	43	60
	08							390	31	20	"	112	–	1010	80	80
1	36	2	76						1234	30		4841	–		3606	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				åker, svartmylla på sand	23	11.15
				" "	24	11.25
				" "	25	10.80
				" "	26	"
				" "	27	10.85
				" "	28	10.75
				" "	29	11.15
				" "	30	11.05
				Summa:		
1/4	3'		Ullstorp Lidan	Gunnar Bergman		
				väg	31	—
				åker svartmylla på sand	32	10.20
				" "	33	10.—
				" "	34	10.05
				" "	35	"
				" "	36	10.15
				" "	37	"
				" "	38	10.50
				" "	39	9.45
				väg	40	—
				odlingsmark	41	9.20
				"	42	9.25
				"	43	10.—
				"	44	9.90
				åker, svartmylla på sand	45	9.60
				" "	46	9.75
				" "	47	10.—
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åk'er		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												4841 –			3606	70
1	36	2	76						1234	30		4841 –			3606	70
											1400	154 –		240	26	40
15	11							1160	127	60	1400	154 –		240	26	40
												378 –		430	116	10
30	27							970	261	90	"	378 –		430	116	10
												154 –		570	62	70
40	11							830	91	30	"	154 –		570	62	70
												196 –		"	79	80
"	14							"	116	20	"	196 –		"	79	80
												434 –		1090	337	90
90	31							310	96	10	"	434 –		1090	337	90
												378 –		1180	318	60
100	27							220	59	40	"	378 –		1180	318	60
												532 –		870	330	60
65	38							530	201	40	"	532 –		870	330	60
												504 –		970	349	20
75	36							430	154	80	"	504 –		970	349	20
												7571 –		710:–	5228	–
3	31	2	76						2343	–		7571 –			6228	–
							27	–			–			–		
90																
100	11							380	41	80	1400	154 –		1020	112	20
110																
100	11							220	24	20	"	154 –		1180	129	80
105																
115	17							260	44	20	"	238 –		1140	193	80
"	19							"	49	40	"	266 –		"	216	60
80																
90	22							460	101	20	"	308 –		940	206	80
"	24							"	110	40	"	336 –		"	225	60
50																
55	76							840	638	40	"	1064 –		560	425	60
+25 110											1180					
40 25	04							220	8	80	1400	47	20	960	38	40
							08	–			–			–		
140				20				40	8	–	1000	200	–	960	192	–
135				15				50	7	50	"	150	–	950	142	50
80				03				340	10	20	"	30	–	660	19	80
90				03				280	8	40	"	30	–	720	21	60
110	11							220	24	20	1400	154	–	1180	129	80
95	14							350	49	–	"	196	–	1050	147	–
80	41							480	196	80	"	574	–	920	377	20
2	50		41				35		1322	50		3901	20		2578	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, svartmylla på sand	48	10.15
				" "	49	10.-
				" "	50	9.95
				" "	51	10.30
				" "	52	"
				" "	53	10.-
				odlingsmark	54	9.10
				"	55	9.25
				"	56	9.15
				"	57	10.35
				"	58	9.80
				väg	59	-
				impediment	60	-
				Summa:		
			Övre sanktälig-heten			
3/4	1		Håkantorp Stamnum	Exkl. Lönehusställe		
				an. Torsten Tygg		
				väg	61	-
				åker	62	12.45
				"	63	12.80
				"	64	13.-
				"	65	13.35
				"	66	13.40
				"	67	13.60
				"	68	14.55
				"	69	14.60
				"	70	14.70
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	50		41				35		1322	50		3901	20		2578	70
55	23							760	174	80	1400	322	–	640	147	20
55	12							"	91	20	"	168	–	"	76	80
60	10							700	70	–	"	140	–	700	70	–
20	28							1220	341	60	"	392	–	180	50	40
20	07							"	85	40	"	98	–	"	12	60
45	11							900	99	–	"	154	–	500	55	–
125			24					70	16	80	800	192	–	730	175	20
115			22					110	24	20	"	176	–	690	151	80
130			92					70	64	40	1000	920	–	930	855	60
15			18					370	66	60	400	72	–	30	5	40
70			22					420	92	40	1000	220	–	580	127	60
							15	–			–			–		
							01	–			–			–		
3	41	2	19				51		2448	90		6755	20		4306	30
							05	–			–			–		
20	03							1100	33	–	1400	42	–	300	9	–
20	04							"	44	–	"	56	–	"	12	
~~40~~ 45	12							760	91	20	"	168	–	640	76	80
~~45~~ 55	12							640	76	80	"	168	–	760	91	20
~~120~~ 70	11							480	52	80	"	154	–	920	101	20
~~120~~ 70	11							"	52	80	"	154	–	"	101	20
50	12							700	84	–	"	168	–	700	84	–
45	13							760	98	80	"	182	–	640	83	20
~~30~~ 35	12							900	108	–	"	168	–	500	60	–
	90						05		641	40		1260	–		618	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				åker	71	14.75
				"	72	14.20
				odlingsmark	73	12.25
				"	74	12.55
				"	75	12.70
				"	76	12.80
				"	77	12.95
				"	78	12.80
				"	79	12.95
				"	80	
				"	81	12.85
				"	82	12.60
				Summa:		
1/4	23		Hälkatorp Arvid Jonsgården	Tilldelning Bäckstrand		
				odlingsmark	83	12.60
				åker	84	12.80
				"	85	12.60
				"	86	12.70 ~~12.85~~
				"	87	12.80
				"	88	13.00
				"	89	12.95 ~~13.—~~
				"	90	13.35
				"	91	13.45
				"	92	13.40
				"	93	12.95
				"	94	12.90
				"	95	12.35
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90						05		641	40		1260	-		618	60
	07							970	67	90	1400	98	-	430	30	10
	19							"	184	30	"	266	-	"	81	70
			09					640	57	60	1100	99	-	460	41	40
			13					760	98	80	"	143	-	340	44	20
			07					860	60	20	"	77	-	240	16	80
			10					910	91	-	"	110	-	190	19	-
			19					960	182	40	"	209	-	140	26	60
			10					860	86	-	"	110	-	240	24	-
			09					960	86	40	"	99	-	140	12	60
			09					"	86	40	"	99	-	"	12	60
			10					860	86	-	"	110	-	240	24	-
			07					590	41	30	"	77	-	510	35	70
1	16	1	03				05		1769	70		2757	-		987	30
			10					420	42	-	700	70	-	280	28	-
	02							1100	22	-	1400	28	-	300	6	-
	07							700	49	-	"	98	-	700	49	-
	11							830	91	30	"	154	-	570	62	70
	15							760	114	-	"	210	-	640	96	-
	14							970	135	80	"	196	-	430	60	20
	24							830	199	20	"	336	-	570	136	80
	25							1040	260	-	"	350	-	360	90	-
	20							"	208	-	"	280	-	"	72	-
	27							970	261	90	"	378	-	430	116	10
	19							1100	209	-	"	266	-	300	57	-
	20							970	194	-	"	280	-	430	86	-
	37							700	259	-	"	518	-	700	259	-
2	21		10						2045	20		3164	-		1118	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Önefört		
				åker	96	12.85
				"	97	13.–
				"	98	12.95
				"	99	13.10
				"	100	13.40
				hagmark	101	14.20
				väg	102	–
				Summa:		
1/2	2'		Ryckla Jons Mikaelsgården	Fru Olivia Bruno		
				åker, sandmylla på sand	103	13.20
				"	104	"
				"	105	"
				"	106	13.25
				"	107	13.35
				"	108	"
				"	109	"
				"	110	13.25
				"	111	13.90
				Summa:		
1/2	1'		Ryckla Anders Vinbo	Fru Olivia Bruno		
				åker, sandmylla på sand	112	13.50
				"	113	13.75
				Summa:		
1	1'		Åspås	Fru Olivia Bruno		
				åker, sandmylla på sand	114	16.40
				Önefäres		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SFARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
tj 5																
	2 21		10						2045	20		3164	–		1118	80
55	34							700	238	–	1400	476	–	700	238	–
45	22							830	182	60	"	308	–	570	125	40
60	27							640	172	80	"	378	–	760	205	20
~~70~~ 65	38							530	201	40	"	532	–	870	330	60
~~50~~ 40	40							760	304	–	"	560	–	640	256	–
35					22			160	35	20	300	66	–	140	30	80
							06	–			–					
	3 82		10		22		06		3174	20		5484	–		2304	80
sank 5																
80	26							530	137	80	1400	364	–	870	226	20
80	28							"	148	40	"	392	–	"	243	60
80	24							"	127	20	"	336	–	"	208	80
75	27							580	156	60	"	378	–	820	221	40
70	25							640	160	–	"	350	–	760	190	–
65	21							700	147	–	"	394	–	700	147	–
65	21							"	147	–	"	394	–	"	147	–
75	19							580	110	20	"	266	–	820	155	80
15	06							1320	79	20	"	84	–	80	4	80
	1 97								1213	40		2758	–		1544	60
sank 5																
65	26							700	182	–	1400	364	–	700	182	–
55	1 07							830	888	10	"	1498	–	570	609	90
	1 33								1070	10		1862	–		791	90
sank 5																
65	21							700	147	–	1400	294	–	700	147	–
	21								147	–		294	–		147	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				åker, svartmylla på sand	115	13.45
				" "	116	13.60
				" "	117	13.40
				" "	118	"
				" "	119	13.45
				" "	120	13.60
				" "	121	13.85
				" "	122	13.80
				" "	123	13.70
				" "	124	13.95
				" "	125	14.10
				" "	126	14.25
				odlingsmark:	127	14.70
				äng	128	—
				åker, svartmylla på sand	129	14.65
				" "	130	14.70
				" "	131	14.80
				" "	132	"
				" "	133	14.85
				" "	134	14.90
				" "	135	15.25
				" "	136	15.90
				betesmark	137	17.—
				åker, förbättras ej	138	—
				" "	139	—
				" "	140	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21								147	-		294	-		147	-
60	24							760	182	40	1400	336	-	640	153	60
50	24							900	216	-	"	336	-	500	120	-
65	28							700	196	-	"	392	-	700	196	-
70	25							640	160	-	"	350	-	760	190	-
15	22							700	154	-	"	308	-	700	154	-
55	16							830	132	80	"	224	-	570	91	20
	15							1040	156	-	"	210	-	360	54	-
45	14							970	135	80	"	196	-	430	60	20
55	15							830	124	50	"	210	-	570	85	50
35	14							1100	154	-	"	196	-	300	42	-
65	48							700	336	-	"	672	-	700	336	-
45	60							970	582	-	"	840	-	430	258	-
10			11					780	85	80	800	88	-	20	2	20
						14		-			-			-		
40	11							1040	114	40	1400	154	-	360	39	60
40	07							"	72	80	"	98	-	"	25	20
40	07							"	72	80	"	98	-	"	25	20
40	08							"	83	20	"	112	-	"	28	80
45	08							970	77	60	"	112	-	430	34	40
55	12							830	99	60	"	168	-	570	68	40
45	29							970	281	30	"	406	-	430	124	70
70	64							1040	717	60	"	966	-	360	248	40
35	15							1220	183	-	"	210	-	180	27	-
						08		-			-			-		
						12		-			-			-		
						07		-			-			-		
4	92		11			41			4464	60		6976	-		2511	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Vedre samfälligheten		
1/4	2 2		Håkantorp Strid		
			Jonsgården	Hilding Bäckström	
3/4	1 1		Håkantorp Stommen	Eckl Länsboställe	
				an. Torsten Trygg	
1/4	3 1		Illstorp Siden	Gunnar Bergman	
				Summa:	
			Öre samfällighet		
3/4	1 1		Håkantorp Stommen	Eckl Länsboställe	
				an Torsten Trygg	
1/4	2 3		Håkantorp Strid		
			Jonsgården	Hilding Bäckström	
1/2	2 1		Ryckla Jon		
			Mikaelsgården	Fru Alicia Bruno	
1/2	1 1		Ryckla Anders Vinbo	Densamma	
1	1 1		Aspås	Densamma	
				Summa:	
			Slutsammandrag		
			Vedre samfällighet		
			Öre "		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			03		28		13		140	50		192	-		51	50
3	31	2	76						2343	-		7571	-		5228	-
3	41	2	19				51		2448	90		6735	20		4306	30
6	72	4	98		28		64		4932	40		14518	20		9585	80
1	16	1	03				05		1769	70		2757	-		987	30
3	82		10		22		06		3179	20		5484	-		2304	80
1	97								1213	40		2758	-		1544	60
1	33								1070	10		1862	-		791	90
4	92		11				41		4464	60		6976	-		2511	40
13	20	1	24		22		52		11697	-		19837	-		8140	-
6	72	4	98		28		64		4932	40		14518	20		9585	80
13	20	1	24		22		52		11697	-		19837	-		8140	-
19	92	6	22		50	1	16		16629	40		34355	20		17725	80

Arvid Jonsgården den 18 maj 1945.

Stafanja. Lantbruksförening

Georg Larsson Carl Johansson

Biträdande goda män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Nedre samfälligheten.								
+92 +58 0 - 4	366	**Sträckan A-B.**								
		Schaktning för öppet dike av:								
		stengrus och block m³	310	6:-	1860	-				
		pinnmo "	195	4:-	780	-				
		svart- och torvmylla "	520	0.90	468	-			3108	-
+50 2		Trumma av betongkulvert typ C, d=1.50 m, b=4.0 m utföres och bekostas av väghållarna.								
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							467	-
		Ersättning till ägaren av Håkantorp Arvid Jonsgården 2²								
+7 1		för försvårad överkörsel					50	-		
		för förlust av tryckvatten till ladugården					200	-	250	-
							Summa:		3825	-
+58 4 - 8	342	**Sträckan B-C-D-E-F-G.**								
		Schaktning för öppet dike av:								
		pinnmo m³	230	4:-			920	-		
		svart- och torvmylla "	690	0.90			621	-	1541	-
		Tillägges c:a 15 %							229	-
							Summa:		1770	-
+12 90 - 94	412	**Sträckan B-H.**								
+96 90 - 90 +1 +4 91 - 91		9" betongrör m	99	2.50			247	50		
+4 +15 91 - 93		8" tegelrör "	211	2.30	485	30				
+12 - 94		6" " "	97	1.65	160	05	645	35		
		Överföres:					892	85		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					892	85		
+96 90 - 90		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	96	1.00	96	-				
+1 +4 91 - 91		D:o "	3	5:-	15	-				
+60 - 91		D:o "	56	0.65	36	40				
+40 - 92		D:o "	80	1.70	136	-				
+15 - 93		D:o "	75	0.70	52	50				
+80 - 93		D:o "	65	0.50	32	50				
+12 - 94		D:o "	32	1.45	46	40	414	80		
90		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong					20	-		
+4 91		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+15 +12 93, 94		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-	130	-	1457	65
		Tillägges c:a 15 %							217	35
+96 +1 90 - 91	5	9" betongrör genom vägen, med grävning, läggning, återfyllning och vägbanans iordningsställande samt en brunn nedom vägen, d=0.60 m, bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		1675	-
+9 80 - 82	209	Sträckan C-J.								
+40 80 - 80		9" betongrör m	40	2.50			100	-		
+46 +9 80 - 82		6" tegelrör "	163	1.65			268	95		
		Grävning, läggning och återfyllning "	40	1.15	46	-				
		D:o "	163	1.00	163	-	209	-		
80		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong					20	-		
+46 80		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+9 82		" " A, d=0.45 m	1		40	-	90	-	687	95
		Tillägges c:a 15 %							102	05
+40 +46 8 - 8	6	9" betongrör genom vägen, med grävning, läggning, återfyllning och vägbanans iordningsställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		790	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+81 30 - 31	181	**Sträckan D-K.**								
		Schaktning för öppet dike av:								
		pinnmo m³	40	4:-			160	-		
		svartmylla "	270	0.90			243	-	403	-
		Tillägges c:a 15 %							62	-
+29 +35 30 - 30	6	Rörtrumma, d=1.00 m genom vägen bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		465	-
+34 50 - 52	234	**Sträckan E-L.**								
		3" tegelrör m	234	0.55			128	70		
		Grävning, läggning och återfyllning "	234	0.75			175	50		
,50		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong 6"					15	-		
+34 52		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	354	20
		Tillägges c:a 15 %							55	80
							Summa:		410	-
+41 40 - 40	41	**Sträckan F-M.**								
+34 40 - 40		6" tegelrör m	34	1.65			56	10		
		Grävning, läggning och återfyllning "	34	0.70			23	80		
40		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong 6"					15	-		
+41 40		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	134	90
		Tillägges c:a 15 %							20	10
+34 +41 40 - 40	7	6" betongrör genom vägen, med grävning, läggning, återfyllning samt vägbanans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		155	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Övre samfälligheten.									
+94 8 - 14	694	**Sträckan G-N-O-P.**									
+70 8 - 9	170	Schaktning för öppet dike av:									
		pinnmo	m^3	50	4:-	200	-				
		svart- och torvmylla med buskar	"	210	1.20	252	-	452	-		
+60 - 11		9" betongrör	m	190	2.50	475	-				
+94 - 14		8" "	"	334	2.15	718	10	1193	10		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	190	2.70	513	-				
		D:o	"	334	1.95	651	30	1164	30		
+70 +94 9 - 14	524	Schaktning för öppet yt-vattendike av:									
		pinnmo	m^3	110	4:-	440	-				
		torvmylla	"	240	0.90	216	-	656	-		
+70 9		Betonggjutning						40	-		
+97 9		Brunn typ B, d=0.60 m		1		25	-				
+2 +34 12, 13 +37 +94 14, 14		" " B, d=0.45 m		4	20:-	80	-	105	-		
+94 +31 9, 13		Trumma av betongkulvert typ C, d=1.00 m		2	285:-			570	-	4180	40
		Tillägges c:a 15 %								624	60
								Summa:		4805	-
+94 +22 14 - 18	328	**Sträckan P-R.**									
		Schaktning för öppet yt-vattendike av:									
		pinnmo	m^3	50	4:-			200	-		
		svart och torvmylla	"	180	0.90			162	-	362	-
		Tillägges c:a 15 %								58	-
								Summa:		420	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+20 120 - 124	420	**Sträckan R-S.**									
+16 120 - 121		5" tegelrör	m	116	1.15	133	40				
+66 - 122		4" "	"	150	0.85	127	50				
+20 - 124		3" "	"	154	0.55	84	70	345	60		
120 - 121		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	100	0.65	65	-				
+16 - 121		D:o	"	116	1.50	24	-				
		D:o	"	150	1.10	165	-				
		D:o	"	154	0.75	115	50	369	50		
120		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong 6"						15	-		
+16 121		Brunn typ D, d=0.45 m		1		30	-				
+66 +20 122, 124		" " D, d=0.375 m		2	25:-	50	-	80	-	810	10
		Tillägges c:a 15 %								119	90
								Summa:		930	-
+55 60 - 61	155	**Sträckan N-T.**									
		5" tegelrör	m	155	1.15			178	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	155	0.75			116	25		
60		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong 6"						15	-		
+68 +55 60,-61		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	389	50
		Tillägges c:a 15 %								60	50
								Summa:		450	-
+92 70 - 70	92	**Sträckan O-U.**									
		5" tegelrör	m	92	1.15			105	80		
+67 70 - 70		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	67	0.80	53	60				
+92 - 70		D:o		25	1.20	30	-	83	60		
+92 70		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	229	40
		Tillägges c:a 15 %								35	60
								Summa:		265	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+24 100 - 102	224	**Sträckan P-V.**									
+12 100 - 101		4" tegelrör	m	112	0.85	95	20				
+24 - 102		3" "	"	112	0.55	61	60	156	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	112	1:-	112	-				
		D:o	"	112	0.90	100	80	212	80		
+24 102		Brunn typ D, d=0.375 m		1				25	-	394	60
		Tillägges c:a 15 %								60	40
								Summa:		455	-
+22 110 - 112	222	**Sträckan P-X.**									
+11 110 - 111		4" tegelrör	m	111	0.85	94	35				
+22 - 112		3" "	"	111	0.55	61	05	155	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	111	1:-	111	-				
		D:o	"	111	0.90	99	90	210	90		
+22 112		Brunn typ D, d=0.375 m		1				25	-	391	30
		Tillägges c:a 15 %								58	70
								Summa:		450	-
		Sammandrag:									
		Nedre samfälligheten.									
366		Sträckan A-B						3825	-		
342		" B-C-D-E-F-G						1770	-		
412		" B-H						1675	-		
209		" C-J						790	-		
181		" D-K						465	-		
234		" E-L						410	-		
41	1785	" F-M						155	-	9090	-
		Övre samfälligheten.									
694		Sträckan G-N-O-P						4805	-		
328		" P-R						420	-		
420		" R-S						930	-		
155		" N-T						450	-		
92		" O-U						265	-		
224		" P-V						455	-		
1913	1785		Överföres:					7325	-	9090	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1913	1785	Överfört:					7325	-	9090	-
222	2135	Sträckan P-X					450	-	7775	-
Summa:	3920	meter					Summa:		16865	-

Äspås den 18 maj 1945.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,


att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledning skall läggas på trärust, om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 9.46 m såsom ring i hörnsten till garage, 13 m höger 1+10.

Fixp. = + 9.37 m såsom ring i block, 8 m höger 91+15

Fixp. = + 11.39 m såsom ring i block, 33 m vänster 9+8

Fixp. = + 15.48 m såsom ring i block, 20 m vänster 19+25

Arvid Jonsgården den 18 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

....

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Håkantorps socken				
			Vedre samfällighet				
1/4	2 2	Lån	Håkantorp Arvid Jonsgården				
			Hilding Bäckström	sök			
3/4	1 1	Lån	Håkantorp Stommen				
			Eckl. lägenhetställe				
			av Torsten Trygg	sök			
1/4	3 1	Lån	Ullstorp Lidan				
			Gunnar Bergman	sök			
			Summa:				
			Övre samfällighet				
3/4	1 1	Lån	Håkantorp Stommen				
			Eckl lägenhetställe				
			av Torsten Trygg	sök			
1/4	2 2	Lån	Håkantorp Arvid Jonsgården				
			Hilding Bäckström	sök			
1/2	2 1	Lån	Ryckla Jon Mikaelsgården				
			Fru Alivia Bruno	sök			
1/2	1 1	Lån	Ryckla Anders Vinbo				
			Fru Alivia Bruno	sök			
1	1 1	Lån	Åspås				
			Fru Alivia Bruno	sök			
			Summa:				
			Sammandrag				
			Vedre samfällig heten				
			Övre "				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. KARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delaktighet i kostnaderna för förbättrings-arbetena i procent av förbättrings-värdet
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
51:50						48:81	0.537	2:-		
5228:-						4957:60	54.539	202:74		
4306:30						4083:59	44.924	166:99		
9585:80						9090:-	100.000	371:73		53.90
987:30						943:11	12.13	38:57		
2304:80						2201:10	28.31	90:01		
1544:60						1475:69	18.98	60:34		
791:90						756:51	9.73	30:93		
2511:40						2398:59	30.85	98:08		
8140:-						7775:-	100.00	317:93		46.10
9585:80						9090:-		371:73		53.90
8140:-						7775:-		317:93		46.10
17725:80						16865:-		689:66		100.00


Arvid Jonsåkers den 18 maj 1945

Georg Larsson Carl Johansson

Statens k. kulturtekniker. Biträdande godsmän

ÖVERSIKTSKARTA

Skala: 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Håkantorp Arvid Jonsgården, Håkantorp Stommen, Ullstorp Lidan och Äspås egendom i Håkantorps socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 2 december 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget öster om Håkantorps kyrka, inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen

Nedre samfälligheten: sträckorna A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-J, D-K, E-L och F-M,

Övre samfälligheten: sträckorna G-N-O-P-R-S, N-T, O-U, P-V och P-X.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	A	970.0 hektar,	vid punkt	J	8.2 hektar
	D	920.0 "		K	390.0 "
	R	440.0 "		L	1.7 "
	91+4	11.5 "		M	3.1 "
	93+15	9.6 "		60+68	8.0 "
	H	6.6 "		T	6.6 "
	80+46	10.7 "		U	9.0 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.00 à 1.50 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres allmänna vägen Håkantorp - Segerstad på fyra ställen. Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har utdrag av arbets-

planen tillställts Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Vägförvaltningen har intet haft att erinra mot dikningsförslaget. /Bil. 5 b/. Vägförvaltningen skall bekosta de nya avloppen genom vägen samt en dagvattenbrunn /d=0.60 m/ nedströms vägen på sträckan B-H. Det åligger dikningsföretagets styrelse att minst 3 veckor innan vederbörande arbeten skola utföras göra framställning härom till vägmästaren i Falköpings vägmästareområde.

Den befintliga rörtrumman /d=1.00 m/ för utfartsvägen på sträckan A-B är enligt uppgift lagd under sommaren 1943. Trumman har för små dimensioner och ligger för högt. En rörtrumma med en inre diameter = 1.50 meter erfordras. Den nya trumman skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen bekostas av de väghållningsskyldiga.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 9+94 och 13+31 i enlighet med kostnadsförslaget och typritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå till ägaren av Håkantorp Arvid Jonsgården 2^2

för försvårad överkörsel vid 1+7 med kronor 50:-

för förlust av tryckvatten till ladugården med kronor 200:-

Summa kronor 250:-

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 16.865 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom båda samfälligheterna kommer till utförande,

"Nedre samfälligheten" för 53.90 % av gemensamma kostnader,

"Övre samfälligheten" " 46.10 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande gäldas i enlighet med kostnadsfördelningslängden.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad

med tjugusex kronor och 59 öre /26:59/, vilket belopp fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av de av förrättningen berörda trummorna skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelse-

val hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Arvid Jonsgården den 18 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Georg Larsson. Carl Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående ~~Håkantorps~~ Stommens dikningsföretag år 1945 i Håkantorps *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, 7+7+2 st	16	0,50			8	—
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	4.2	3,00	12	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.4	6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.21 *ha* st	95	0.17	16	15		
		ha	19.92	1.06	21	11		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.19 *ha* st	32	0.14	4	48		
		ha	6.22	0.74	4	60		
		annan mark och impediment, medelareal 0.127 *ha* st	13	0.05		65		
		ha	1.66	0.78	1	29		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „	0.2	22:—	4	40		
		kroklinje „	0.1	11:—	1	10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	—		
		övriga regalark / blad st					78	78
		Överföres					86	78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 78
		Avvägning.				
1944	24-30/8	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	3/8	12,00	37 50	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr ha ... ha	26.64	0.50	13 32	
		avvägda punkter ... st	277	0.03	8 31	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km	4.1	2,00	8 20	
		i annan mark ... „	0.1	5,00	— 50	68 43
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.198 ha, ... st	140	0.05	7 —	
		ha	27.80	0.10	2 78	9 78
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	140	0,04		5 60
		Markvärdering:				
1944	6 okt	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	1/4	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4 —	
		för övriga kilometer ... st	2.92	1,50	4 38	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	254	0,06	15 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	127	0,12	15 24	41 86
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km	1.505	3:-	4 51	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	3.178	3.50	11 12	15 63
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st	10	0.12	1 20	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	41	025	10 25	
		... „				
		... „				11 45
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km²		0,02		
1944	3/8-2/9 23/11	dagar 12 + 7 ...	19/4	12,00		21 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km	1.387	3,50	4 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „	2.193	6,00	13 15	
		2) „ „ över 20 „ ... „	0.34	10,00	3 40	21 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	98	0,03	2 94	3 94
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... st	2	2,00	4 —	7 —
		Överföres				298 87

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					298	87
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.419	2,50	3	54		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	2.501	4,00	10	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			16	87	30	41
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00				
		Ritarbete	1	5.-	5	—		
		.....						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00			5	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	297	0,01			2	97
		Översiktskarta, *§ 41*					4	06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st*	8	0,30	2	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20			4	40
1944	6 okt	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	7	3,00			21	—
1945	18 maj	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00			21	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* avg. allmän väg „	1¼	12,00	15	—		
		avg. enbl. tomtboställe „	¼	12,00	3	—		
		.....						
		.....					18	—
1945	7 mars	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	¼	12,00			3	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* A, B, D ..... „	¾	12,00	9	—		
		utlopp för täckt ledning ..... „	⅓	12,00	4	—		
		slamficka ..... „		12,00				
		.....					13	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					421	71
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad ..... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 ....., *medelareal* 0.198 *ha, ägofigurer st*	140	0.07	9	80		
		..... *ha*	27.80	0.14	3	89		
		Överföres			20	69		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			20	69		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	42		
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 297	0,02	5	94		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	98	0,05	4	90	36	70
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km* 0.04	2.50		10		
		befintligt vattendrag eller vall	„ 0.68	3:–	2	04		
		nytt avlopp eller vall	„ 1.42	5:–	7	10		
		ändring av befintligt avlopp	„ 2.50	6:–	15	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11	45		
		3) broar och trummor, „ „			5	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* 2	3,00	6	–	46	69
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	„ 1½	12,00	13	–		
							13	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid* 43	0,55			23	65
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	06
		Summa kronor					124	10
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden 4:– 3 x 2,75 - 2,25						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12	25	13	25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen 30:– + 1,60						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			31	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			99	–		
							130	60
		Summa kronor					143	85
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					421	71
		Lösen för kopior och avskrifter					124	10
		Övriga förrättningskostnader					143	85
		Summa kronor					689	66

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sundsvalls *häradsrätt.*

Arvid Jonsgården *den* 18 maj *19*45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

.....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486


R-E1a-1090

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong


Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'







Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Betonggjutning typ A²




Betonggjutning typ B²




Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Öfverholm

R-E1a-1090

1944
kvitto

J 338/52.

SL/IB

gpak. d. 10.10.52

Lantbrukaren Hilding Bäckström
Arvid Jonsgården, Håkantorp
Segerby.

Ang. HÅKANTORP STOMMENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1945 i Håkantorps socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1952.

Styrelsen förutsätter att intressenterna med all kraft inrikta sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbetstiden. Ytterligare förlängning är icke att påräkna utan synnerligen starka skäl.

Stockholm den 6 maj 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

3419
H7

Nr. 16. Fnr. 735.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE NR U 338
SAK Nr

över verkställd Beordrad avsyning

Sub. fol.

Företag: "Håkan-torp Stommens dikningsföretag av år 1945" i Håkantorps socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården, Håkantorp, Segerby.

Arbetsplanen fastställd den 11 december 1947

BESLUT
DEN 6 MAJ 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.770:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8,840:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 31 december 1954

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 1 juni 1951, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 13.850 kronor eller omkring 78 % av det till 17.610:36 kronor godkända kostnadsbeloppet.

Förseningen med företagets slutförande har orsakats av rådande brist på arbetskraft.

Skara den 22 januari 1952.

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE Nr J 338
SAK Nr

Nr. 16. Fnr. 735.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

BESLUT
DEN 6 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, styresman för "Håkantorp-Stommens dikningsföretag av år 1945" i Håkantorps socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1952.

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid har varit i orten rådande brist på dikningsarbetare.

Arvid Jonsgården, Håkantorp pr Segerby den 23 aug. 1951.

Hilding Bäckström

(Hilding Bäckström)

BESLUT
DEN 6 MAJ 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1952
DIARIE NO 338
SAK Nr

Nr. 16. Fnr. 735.

A.M. 69/1951. Dom A 69/1951.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan av Hilding Bäckström i Håkantorp, Segerby, om anstånd med utförandet av Håkantorp Stommens diknings-företag av år 1945 i Håkantorps socken, Skaraborgs län; meddelad i Hästhalla den 21 september 1951.

Enär sökanden får anses ha visat giltigt skäl för dröjsmålet med arbetets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt utsträcka arbetstiden till den 31 december 1954, före vilken tidpunkt företaget skall vara fullbordat vid äventyr, som i nämnda lagrum sägs.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund.

Vidimeras:

Statens lantbruksingenör
i Skaraborgs län

349

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1952
DIARIE Nr J 1405
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: "Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945" i Håkantorps socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Hilding Bäckström
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent:~~ Arvid Jonsgården, Håkantorp, Stenstorp

BESLUT
DEN 10 OKT. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 11 dec. 1947

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.770:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8.840:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 31 dec. 1954

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 15 aug. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för rörledningen å diket N - O - P samt sträckan 93+80 - 94+12 å diket B - H, som på intressenternas begäran utförts omkring 0.2 meter grundare än planen anger på sätt som med grönt införts å profilritningarna. Ändringen föranleddes av svåra jordartsförhållanden.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 31.522:86 kronor, varav i räntor under arbetstiden 1.116:15 kronor. Styrelsearvoden ha icke utgått.

Skara den 15 aug. 1952

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Godk. helt "med den ändr." Utbet. bidr. 1870 kr " lån 1940 " Datera å ritn

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STATENS KR. KRONOR 16/9 1952

Beräknad kostnad 17.610:36

Godkännande med den ändring.

Ingen minskn. /52

1 bet.

3 juli

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1952
DIARIE Nr J 1405
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ändr. i plan.

BESLUT
DEN 10 OKT. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, såsom styrelse för"Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945" i Håkantorps socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 15 aug. 1952.

Arvid Jonsgården, Håkantorp pr Stenstorp den 18 aug. 1952

Hilding Bäckström Adolf Helström
(Hilding Bäckström) (Adolf Helström)

Carl Johansson
(Karl Johansson)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade berörda markägare intet att invända.

Gunnar Bergman äg av Ullstorp Lidan 3^1
(Gunnar Bergman)

Hilding Bäckström äg av Håkantorp Arvid Jonsgården 2^2
(Hilding Bäckström)

Olivia Bruno äg av Ryckla Jon Mikaelsgården 2^1
(Olivia Bruno)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Wilma Carlsson Rikard Lind

349/47 komb

BESLUT
DEN 19 JUN 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 862/51

AN

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945 i Håkantorps socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 11 december 1947

Kontrakt: 15 november 1949

Fullbordas: 1 september 1951

Statsbidrag: 8.770 kronor

Lån: 8.840 kronor

Beräkn. kostnad: 17.610:36 kronor

Verkst. utbet. d. 15 november 1949 av statsbidrag: 2.900 kr.

av lån: 2.900 kr.

Utfört arbete enligt Ibring S. Hallin, Skara den 2 / 6 1951

13.850 kr. = c:a 78 %.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~: Lantbrukaren Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården, Håkantorp, Segerby. bef

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 4.000 kr.

av lån 4.000 kr.

Stockholm den 19 / 6 1951.

H.

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

P.M.

349/47

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN 1951
DIARIE Nr J 862
SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945" i Håkantorps s:n
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Hilding Bäckström,
~~Förtroendeman~~ ~~Ende intressent~~ Arvid Jonsgården, Håkantorp, Segerby.

Arbetsplanen fastställd den 11 december 1947

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.770:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 8.840:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 1 juni 1951, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 13.850:-- kronor eller omkring 78 procent av det till 17.610:36 kronor godkända kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 2 juni 1951.

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statens Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

KR. TVÅ KRONOR KR. STAMPEL 2/6-51

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

FÖREDRAGET
DEN 15 NOV. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1949
DIARIE Nr J2124
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Håkantorp-Stommens dikningsföretag av år 1945" i Håkantorps socken av Skaraborgs län.

Vid undertecknads besök på platsen den 6 april 1949 befanns ovannämnda företag under utförande, vilket härmed vördsamt meddelas.

Skara den 23 april 1949.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

/Eskil Olsson/

Assistent

Håkantorp-Stommen: Skarab.l.
ordf. (bef.)
Lantbr. Hilding Bäckabem
" Ernst Jonsgården, Håkantorp, Segerby tel. 16
Fakturb. från
Skuldf.
Ackorder
Intyg
~~kontrakt — ej returnerat~~ inkl.
prot. ang. ny styr. ledam.
" kontraktsexemplaren och en ackordsbil återgå.

1949 den 15 november.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945 i Håkantorps socken, Skaraborgs län.

Lån 8.840 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 december 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Håkantorps socken			
Håkantorp Arvid Jonsgården	1/4	2 2	Hilding Bäckström
Håkantorp Stommen	3/4	1 1	Eckl. löneboställe
Ryckla Anders Vinbo	1/2	1 1	Fru Olivia Bruno
Ryckla Jon Mikaelsgården	1/2	1 2	Densamma
Ullstorp Lidan	1/4	1 3	Gunnar Bergman
Äspås	1	1 1	Fru Olivia Bruno

Stockholm den 15 november 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

11/12 -47

Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1945

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Håkantorps socken.	
1/4	2^{2}	Håkantorp Arvid Jonsgården	Hilding Bäckström ✓1
3/4	1^{1}	Håkantorp Stommen	Eckl. löneboställe ✓1
			~~arr: Torsten Trygg~~
1/2	1^{1}	Ryckla Anders Vinbo	Fru Olivia Bruno ✓1
1/2	2^{1}	Ryckla Jon Mikaelsgården	Densamma ✓
1/4	3^{1}	Ullstorp Lidan	Gunnar Bergman ✓1
1	1^{1}	Äspås	Fru Olivia Bruno ✓1

Skara den 20 november 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

Remiss.

J 2124/49

MG

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945 i Håkantorps socken, Skaraborgs län, har anmärkts att säkerhetsförbindelsen underskrivits av, bland andra, Carl Johansson, Sörgården, å Stenstorps pastorats vägnar utan att någon handling företetts, utvisande behörighet för denne att ikläda pastoratet borgensansvar.

Det vid sammanträde med Stenstorps pastoratskyrkoråd den 2 april 1949 till Johansson lämnade uppdraget att å pastoratets vägnar teckna borgen å lånet för dikningsföretaget, torde i detta sammanhang sakna värde, enär dels uppdraget icke avser tecknande av borgen för kontraktets fullgörande och dels pastoratskyrkorådets åtgärd icke visats vara grundad på i föreskriven ordning fattat beslut av kvalificerad majoritet kyrkofullmäktige, Kungl. Maj:ts medgivande eller bevis att underställning icke erfordras m.m.

Då ett legaliserande av föreliggande förbindelse i lyckligaste fall kan väntas bliva både omständligt och tidsödande, torde borgensfrågan hellre böra lösas så, att förbindelsen omskrives och tecknas helt av privatpersoner.

Med anledning härav återgår säkerhetsförbindelsen, och .//.
överlämnas blankett till ny förbindelse och avskrift av förenämnda protokoll, under anhållan att Ni ville med saken vidare beställa.

Stockholm den 28 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Avskrift.

Å l d e r s b e t y g. Uppslag i Förs.-boken 13

1. Att fru Johanna Olivia Bruno f. Engström

2. är född den 20 februari år 1871 (sjuttioett)

3. i Broddetorps församling i Skaraborgs län,
och är änka

4. betygar Håkantorps församling i Skaraborgs län

5. den 21 april år 1949

Carl Axel Follin
Komminister

Stämpel.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Andersson.

Avskrift. Lbrstns D.Nr J 2124/49.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med Stenstorps pastoratskyrkoråd den 2 april 1949.

§ 3.

Till ledamot i styrelsen för Håkantorp Stommens diknings-företag av år 1945 valdes kyrkovärden Carl Johansson, Sörgården, i stället för arrendatorn Gustaf Johansson, som avflyttat.

Johansson fick i uppdrag att å pastoratets vägnar teckna borgen å lånet för dikningsföretaget.

In fidem
Hugo Grefberg
ordf.

Justerat:
Karl Gustafsson
J.A. Gustafsson

Rätt utdraget betygas:
Hugo Grefberg.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Andersson.

2 a

3 x 1090

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid Håkantorps Stommens dikningsföretag av år 1945 i Håkantorps sockn av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Sanfällighet		Summa kronor
	Nedre	Övre	
Syneförrättningen	371:73	317:93	689:66
Vattendomstolsavgift	14:39	12:20	26:59
Betänkande m.m.	30:02	25:68	55:70
~~Förrättning för avloppens bredning~~	—	—	—
Arbets- och materialkostnad	11.477:31	17.038:15	28.515:46
~~Extra arbeten~~			
Ersättning ~~för jordupplag~~	250:-	—	250:-
Diverse omkostnader	469:30	400:-	869:30
Räntor under arbetstiden	602:15	514:-	1116:15
Styrelsearvoden	—	—	—
Summa kronor	13.214:90	18.307:96	31.522:86
Beräknad kostnad	9.491:75	8.118:61	17.610:36
Båtnad	9.585:80	8140:-	17.725:80
%	53:90	46:10	

Ytterligare bidrag sökes men ej dån

Ser. E XIII komb
~~1091~~
LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1949
DIARIE Nr J 2124
SAK Nr

R 3*1090

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945

i Håkantorps socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag ..... fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 december 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Inga Johansson

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945" i Håkantorps socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget öster om Håkantorps socken. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 18 maj 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres bl. a. ecklesiastika lönebostället 3/4 mtl Håkantorp Stommen 1[1] i Håkantorps socken. Skara stiftsnämnd har medgivit Håkantorps m.fl. församlingars pastorat rätt att för bostället

söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande /Bil. IV a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Yttrande angående företaget har därför inhämtats från Vägförvaltningen i Skaraborgs län./Bil. 5 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1951.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 18 maj 1945 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VI/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VI utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 8.770:- kronor från statens avdikningsanslag och 8.840:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Tabell utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 20 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga I. 4

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	16.615:-	
Ersättningar	250:-	16.865:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	689:66	
" " utredning angående statsunderstöd	55:70	745:36
	Summa kronor:	17.610:36

Skara den 20 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.610 kronor 36 öre.

Stockholm den 11 december 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 18 maj 1945 avslutad syneförrättning rörande Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945 i Håkantorps socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 november 1945.

I tjänsten:

S. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945
i Håkantorps socken
av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Åker	19.92 har
Äng och odlingsmark	6.22 "
Annan duglig mark	0.50 "
Tillsammans	26.64 har

Markens blivande värde i medeltal 1300 kronor pr har
" " " högst 1400 " " "
Båtnaden har uppskattats till 17725:80 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 16865:-- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av svartmylla på sand
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 18 maj 1945.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Hilding Bäckström
Adress: Arvid Jonsgården, Håkantorp, Segerby.
Anm.:

Skara den 27 juni 1945

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
437690

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945 i Håkantorps socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården,

Gunnar Bergman, Liden,

Arrendator Torsten Trygg, Stommen,

J.H. Boström, Underhöjden,

Nämndeman Fritiof Andersson, Seltorp, såsom ombud för fru Olivia Bruno, Äspås egendom,

Kyrkovärden J.A. Johansson, Luttorp, såsom pastoratsombud.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården, och Fritiof Andersson, Seltorp.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes lantbrukaren Hilding Bäckström, Arvid Jonsgården, Håkantorp, Segerby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt arrendator Torsten Trygg, Stommen, och nämndeman Fritiof Andersson, Seltorp. Till styrelsesuppleant valdes Gunnar Bergman, Liden.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes J.A. Johansson, Luttorp, och J.H. Boström, Underhöjden.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Samtliga delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen Hilding Bäckström, ägare av Håkantorp Arvid Jonsgården 2^{2},

Stenstorps m.fl. församlingars pastorat, ägare av Håkantorp Stommen 1^{1},

Gunnar Bergman, ägare av Ullstorp Lidan 3^{1},

Fru Olivia Bruno, ägare av Äspås 1^{1}, Ryckla Jon Mikaelsgården 2^{1} och Ruckla Anders Vinbo 1^{1}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Arvid Jonsgården den 18 maj 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Hilding Bäckström Fritiof Andersson

Bilaga IV a.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 778.

S.B. nr 763.

Till Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

I skrivelse till stiftsnämnden den 9 oktober 1945 har Ni under förmälan, att vid en den 18 maj 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen ecklesiastika lönebostället Håkantorp Stommen 1:1 i Håkantorps socken befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945" samt att pastoratet beslutat söka lån från statens avdikningslånefond till bestridande av boställets andelar i kostnaderna för dikningsföretaget, anhållit om godkännande av pastoratets ifrågavarande beslut.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovan nämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 6 november 1945.

Å stiftsnämndens vägnar:

C.A. Eneström.

Bengt Gierup.

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	Nedre samfälligheten	Övre samfälligheten	Summa:
Båtnad	9.585:80	8.140:-	
Kostnad	9.491:75	8.118:61	
Relativ kostnad	0.99	1.00	
Bidrag i % av kostnad	49.65	50.00	
Beräknat bidrag	4.712:65	4.059:31	8.771:96
BIDRAG utgår med	4.711:60	4.058:40	8.770:-
Lånesökandenas andel.			
i procent	100.00	100.00	
i båtnad	9.585:80	8.140:-	
i kostnad	9.491:75	8.118:61	
i bidrag	4.711:60	4.058:40	
Beräknat lånebelopp	4.780:15	4.060:21	8.840:36
LÅN utgår med	4.779:96	4.060:04	8.840:-

Skara den 20 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
ÅKARP

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Håkantorps socken.							
				Nedre samfälligheten.						
1/4	2 2		Håkantorp Arvid Jonsg:n	Hilding Bäckström			-	31	-	31
3/4	1 1		Håkantorp Stommen	Ekl. löneboställe						
				arr: Torsten Trygg	3	31	2	76	6	07
1/4	3 1		Ullstorp Lidan	Gunnar Bergman	3	41	2	19	5	60
				Övre samfälligheten.						
3/4	1 1		Håkantorp Stommen	Ekl. löneboställe						
				arr: Torsten Trygg	1	16	1	03	2	19
1/4	2 2		Håkantorp Arvid Jonsg:n	Hilding Bäckström	3	82	-	32	4	14
1/2	2 1		Ryckla Jon Mikaelsg:n	Fru Olivia Bruno	1	97			1	97
1/2	1 1		Ryckla Anders Vinbo	Densamma	1	33			1	33
1	1 1		Äspås	Densamma	4	92	-	11	5	03
				Summa:	19	92	6	72	26	64

Bil. VI.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.99	49.65				
51	50	48	81	2	-	-	16	50	97			25	30	25	67
5.228	-	4.957	60	202	74	16	37	5.176	71			2.569	66	2.606	94
4.306	30	4.083	59	166	99	13	49	4.264	07			2.116	64	2.147	35
										1.00	50.00				
987	30	943	11	38	57	3	12	984	80			492	28	492	48
2.304	80	2.201	10	90	01	7	27	2.298	38			1.148	93	1.149	40
1.544	60	1.475	69	60	34	4	87	1.540	90			770	29	770	60
791	90	756	51	30	93	2	50	789	94			394	88	395	04
2.511	40	2.398	59	98	08	7	92	2.504	59			1.252	02	1.252	52
17.725	80	16 865	-	689	66	55	70	17.610	36			8.770	-	8.840	-

Skara den 20 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Håkantorp Stommens dikningsföretag av år 1945" i Håkantorps socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Tillståndsbevis från stiftsnämnd		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		4:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		6:-
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor à 0:55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	55:70

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Gudhems häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 14, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: