

Akt nr:

R-E1a-1091

AU$R-E1a-1091

godkd

281
47

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 26/9 1947
godkänd den 3/10 1947

DIARIE Nr 22846
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP 1947

R 4 1091

499/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 till

Högs dikningsföretag av år 1945 i Sunnersbergs socken,

SKARABORGS LÄN

I h. Gaudl

beviljat dels ***statsbidrag*** med niotusenfyrahundrafyrtio (9.440)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med niotusentrehundra (9.300)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Högs den 2 sept. 1947.

Oskar Carlsson

Att Lantbrukaren Oskar Carlsson, Högs, Tolsjö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Tekla Karlsson — Ida Ahlsson

Adress Nöleby Tolsjö — Adress Nöleby Tolsjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 februari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 3.

Vid av assistent Eric Lundgren den 24 oktober 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

C - Ca

D - N - O

N - Na och

7+7 - F - G - 14+21

i "Högs dikningsföretag av år 1945" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 26 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm.

KONTROLLBEVIS.

Nr 4.

Vid av assistent Eric Lundgren den 13 november 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

F - Fa

14+21 - H - J - K

H - Ha och

J - Ja

i "Högs dikningsföretag av år 1945" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 20 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

genom

K O N T R O L L B E V I S .

nr 2.

Vid av assistent Eric Lundgren den 12 oktober 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

3 - D - E - 7+7

B - L - M och

L - La

i "Högs dikningsföretag av år 1945" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 15 oktober 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 1.

Vid av undertecknad den 9 oktober 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Råda cementvarufabrik och avsedda för "Högs dikningsföretag av år 1945" i Sunnersbergs socken, erhölls följande resultat.

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	80 cm	21 juni 1945	1225 kg		1275 kg
10"	"	13 juni 1945	"	1250 kg	
9"	"	maj 1945	1200 kg	1250 kg	
9"	"	maj 1945	"	1250 kg	
8"	"	26 sept.1945	1200 kg		1925 kg
8"	"	17 sept.1945	"	1550 kg	

168 meter 10" betongrör, 228 meter 9" betongrör och 845 meter 8" betongrör godkändes till användning i företaget.

Skara den 10 oktober 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 14 maj 1946 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Högs dikningsföretag av år 1945" i Sunnersbergs socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
15"	68 cm	13.4.1946	1155 kg	1240 kg	
15"	75 cm	2.4.1946	1275 kg	1325 kg	
15"	"	26.4.1946	"	1310 kg	

312 meter 15" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 14 maj 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 5.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 4 april 1946 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Högs dikningsföretag av år 1945", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
12"	75 cm	7.3.1946	1210 kg	1255 kg
12"	"	16.3.1946	"	1255 kg

234 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 5 april 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

O. H. 2524/47.

Förslaget synes kunna godkännas med den ändring, som ...

Bev. 31/5. 47.

21/6. 47.

F.

ant. å bud
given

åter t. fru Ljungqvist

Nr 2524
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1947

BEVIS

14/54
45

över verkställd avsyning av "Högs dik- ningsföretag av år 1945" i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län.

Plan ännu ej/fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 19

Bidrag från statens avdikningsanslag kr

Lån från statens avdikningslånefond „
Kontrakt ang. arbetenas utförande ännu ej antaget.

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Oskar Carlsson.

Adress: Hög pr Tolsjö.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 19 nov. 1946 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag för, att rörledningen Å - Ä[x] vid 83 + 31 låg 0,04 m. för högt, vid 82 + 86 0,05 m. samt vid 82 + 98 0,16 m. för högt, att rörledningen Å - Åa låg 0,14[xx] m. för högt vid Åa och att rörledningen X - Y[xxx] låg 0,27 m. för högt vid Y. **Allt enligt vad med grönt å profilritningen angivits.**

Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 19,924:76 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 374:75.

Skara den 2 dec. 1946.

I tjänsten:
/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR Skaraborgs län TVÅ KRONOR 22/1947

[x] högst punkt 83+31 finns icke, i något annan. av mindre betydelse
[xx] av mindre betydelse, då omvänt satt fall
[xxx] åtskillnad mäl ledningen mindre av leden ut vatten

PETTERSONSKA BOKTR. ö EFTR. – SKARA ö
437144

ARKIV Nr 2525
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1947

Utdrag ur protokoll, fört vid stämmanträde med Stenungsunds pastorat, Bohuslän den 19 dec. 1946.

§ 1.

Vid å Stenungsunds pastorat, Bohuslän, högsta ordinarie mantalsskrivningsort, anordnad sammanträde, anmäldes till Kungl. Kontrollstyrelsen ingående ändring i arbetsplanen för "Högre diktningsföretag under år 1945" utsågs pastorat Bohuslänsk ordförande Oskar Larsson.

Som ovan
Oskar Larsson
ordf.

Justerat:
Oskar Larsson
Anders Palmberg

Rätt utdraget bestyrker:
Oskar Larsson

Ser. E XIII
173

Kungl. ...
Kulturtekn. ...

DIARIE Nr 2552
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1947
R 4 1091

Koncept

DIARIE Nr 5194
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 FEB. 1947

Handlingar angående
Högs dikningsföretag av år 1945
i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hög m.fl. hemman i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län.

Den 3 november 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Oskar Carlsson, Hög, **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Erik Karlsson, Bryngelsgården, Sunnersberg, Tolsjö,

Axel Karlsson, Karlberg, Strö, Tolsjö,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Oskar Carlsson, Hög,

Anders Palmborg, Noleby, jämväl såsom ombud för Vilhelm Palmborg, enl. fullm. /Bil. 5 a/,

Arvid Larsson såsom ombud för Gustaf Larssons sterbhus, Backa,

såsom övriga sakägare:

Kyrkvärden Ivar Johansson, Fröslunda, såsom ombud för Sunnersbergs pastorat, enl. prot.-utdr. /Bil. 5 b/,

Arrendator Ivar Karlsson, Prästbolet,

Sven Andersson såsom ombud för Anders Karlssons sterbhus, Hägnan.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Sunnersbergs pastorat hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 15 dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Karlsson .... Axel Karlsson

Biträdande gode män.

Den 27 april 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Oskar Carlsson, Hög,

Anders och Vilhelm Palmborg, Noleby,

Godsägare Ivar Johansson, Fröslunda, såsom ombud för Sunnersbergs pastorat enl. protokollsutdrag /Bil. 5 c/,

Arrendator Ivar Karlsson, Prästebolet,

Hjalmar Andersson såsom ombud för Anders Karlssons sterbhus, Hägnan,

Einar Larsson och Lars Larsson, delägare i Gustaf Larssons sterbhus, Backa, den senare jämväl såsom ombud för övriga sterbhusdelägare, enl. fullm. /Bil. 5 d-e/.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Oskar Carlsson, Hög, Tolsjö.

§ 12.

Sunnersbergs skolstyrelse hade för Klockaretomtens räkning ingått förening med sökandena till syneförrättningen /Bil. 4 och 4 b/. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Högsby den 27 april 1945

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Karlsson ..... Axel Karlsson .....

Biträdande gode män.

DO 91-158
c945

5/11-43.5
Skri 1 K.B.

Bilaga 1.

KARABORGS LÄNS
3 - NOV. 1943
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad~~e~~ få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hög, Noleby och Sunnersbergs Backa i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de~~ Vilka fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, torde säkrast kunna utrönas vid förundersökningen. ~~återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Oskar Carlsson

adress Hög pr Tolsjö

Telefon: Tolsjö 4

Hög den 16/10 1943

Oskar Carlsson

Anders Palmberg	Wilhelm Palmberg
Noleby Tolsjö	Noleby Tolsjö
Matilda Larsson	Einer Larsson
Arvid Larsson	Ivar Larsson

Sunnersbergs Backa Tolsjö

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör E.Öfverholm, Skara.

Skara den 2 nov. 1943.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

6

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

21013

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade avgiva yttrande i ärendet samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 3 november 1943.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

7 Skaraborg Hög

D.D. n:r 91 - 158
1943

Förordnande.

Extra Lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 november *194* 3.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Lundahl. R. Dahlström.

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Oskar Carlsson, Hög, fredagen den 3 november 1944 klockan 9.30, för handläggning av syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hög m.fl. hemman i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 19 oktober 1944 till:

Skiftesgodemannen Erik Karlsson, Bryngelsgården, Sunnersberg, Tolsjö
Skiftesgodemannen Axel Karlsson, Karlberg, Strö, Tolsjö,
Oskar Carlsson, Hög, "
Anders och Vilhelm Palmborg, Noleby, "
Sunnersbergs pastorat, "
Arr. Ivar och Axel Karlsson, Prästbolet, "
Johan Johansson, Sal, "
Anders Karlssons sterbhus, Hägnan, "

Skara den 19 oktober 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Oskar Carlsson, Hög, fredagen den 27 april 1945 klockan 12.45, för handläggning av ovannämnda syneförrättning avsändes den 13 april 1945 till samtliga i ovanstående förteckning samt därjämte till Gustaf Larssons sterbhus, Backa, Tolsjö.

Skara den 13 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den synefärrättning, som avser torläggning av mark tillhörande Hög m. fl. hemman i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län, och yrka att förrättningen utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torläggning beredes jämväl våra marker.

Sunnersberg den 14 oktober 1944

För Prästbolet nr 1 enl. uppdrag: /Bil. 4 a/
Ivar Karlsson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Erik Karlsson Axel Karlsson

Hög, Sunnersberg den 7 mars 1945.

För Sunnersbergs Kyrkskola enl. uppdrag /Bil. 4 b/
Oskar Carlsson

Förestående förening vitsordas av oss synemän

Erik Karlsson Axel Karlsson

Bilaga 4 a.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Hemsarbygdens jordägareförening den 10 oktober 1944.

§ 4.

Beslutades, att hela utbetalningsbeloppet för Hästholmen skulle fördelas mellan nämligen Elof, Valdemar och Hemsarbygd, Borka i ett utbetalningsförslag som påförts av ovannämnda kommun samt att ovannämnda kommun skulle ombesörja utbetalningen av ovannämnda lösenbelopp åt Gustaf Karlsson.

Som ovan

Gustaf Larsson

ordf.

Rätt utdraget bestyrkes

Gustaf Larsson

Bilaga 4 b.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Burträsk-Bygdeå skolstyrelse den 9 jan. 1945.

§ 6.

Beslutades att för skolans räkning deltaga i Hög Wolcby och Burträsk dikningsföretag. Att undersöka ansökan om deltagande i dikningsföretaget att såsom ombud för skolstyrelsen utsägs Oskar Burträsk, Hög.

Vidimeras
Oskar Lundgren
ordförande

Rätt utdraget bestyrkes:
Oskar Lundgren

12

Bilaga 5 a.

Fullmakt.

För min bror Anders Palmborg att vid sammanträde å Stugsunds 3/11 1944 föra min talan samt utföra min där tillkommande rösträtt.

Visteby den 23/11 1944

Wilhelm Palmborg

Wilhelm Palmborgs egenhändiga namnteckning bevittnas

Ida Ohlsson

L. Karlsson.

Bilaga 5 b.

Vidstående protokoll justerat och befunnet riktigt.

Hyttsjö den 26 oktober 1944.

§ 2.

Såsom ombud för Hemmesbergs pastorat, att närvara vid det sammanträde som är utsatt att hållas hos Oskar Carlsson, Hög den 3 instundande Kl. 10 november, uppdrog Kyrkorådet Johan Johansson, Fröslunda.

Som ovan

Oskar Karlsson

ordf.

Rätt protokollet bekräftar:

Oskar Karlsson

Bilaga 5 c.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Stenungsunds pastorats kyrkoråd den 19 januari 1945.

§ 2.

Till ombud för Stenungsunds pastorat vid alla under år 1945 förekommande lantmäterisammanträden, som för de arbetsrättsliga tvisternas lösande kallas, valdes godtagbare Per Johansson, Fröslunda och som ersättare lantbrukaren Wiktor Alsson, Svindegården, Skalunda.

Som ovan
Oskar Larsson
ordf.

Justerat:
Oskar Carlsson, Axel Nilsson Palmberg.

Rätt utdraget bestyrkes:
Oskar Larsson

15

Bilaga 5 d.

FULLMAKT

för Lars Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Höjs m. fl. hemman i Sunnansbergs socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tolsjö den 27/4 1945

Matilda Larsson

Bevittnas:

Hilda Karlsson

Erik H. Knutsson

PETTERSONSKA HOKTR.EFTR. SKARA

448889

Bilaga 5 e.

FULLMAKT

för Lars Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Högs m. fl. hemman i Sunnersbergs sockan och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tolsjö den 27/4 1945

Axel Larsson

Bevittnas:

Hilda Karlsson

Erik H. Knutsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

448889

Bilaga 6 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Angående: Högs dikningsföretag av år 1945.

Av syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hög, Noleby, Sunnersbergs Backa och Prästebolet i Sunnersbergs socken beröras allmänna vägarna Strö - Tolsjö och Gösslunda - Otterstad i enlighet med närslutna utdrag av arbetsplanen.

1./ Vid U, där nu en stentrumma /b = 0.70 m, h = 0.60 m/ är belägen, föreslås en 12" betongrörsledning i lutning 15:1000. Vattensamlingsområde: 47 hektar. Rörledningen genom vägen och en dagvattenbrunn /d = 0.60 m/ nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen.

2./ På sträckan R-V, där nu en stentrumma /b = 0.40 m, h = 0.45 m/ är belägen, föreslås en 9" betongrörsledning i lutning 5:1000. Vattensamlingsområde: 7 hektar. Rörledningen genom vägen och en dagvattenbrunn /d = 0.45 m/ nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen.

3./ På sträckan S-Z, där nu en med 15" betongrör förlängd stentrumma är belägen, föreslås en 9" betongrörsledning i lutning 10:1000. Vattensamlingsområde: 22 hektar. Rörledningen genom vägen och en dagvattenbrunn /d = 0.45 m/ nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen.

4./ Något söder om den på sträckan Å-Ä föreslagna 6" betongrörsledningen ligga två grunda rörtrummor. Åtminstone en av dessa rörtrummor bör bibehållas såsom yt- och flodvattenavlopp. Rörledningen genom vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen.

5./ Vid K, där nu en delvis igenrasad stentrumma är belägen, föreslås en 6" betongrörsledning i lutning 16:1000. Vattensamlingsområde: 1.5 hektar. Rörledningen genom vägen och en dagvattenbrunn /d = 0.45 m/ nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 19 april 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 958/45-43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Betr. Högs dikningsföretag av år 1945 .

Med anledning av Eder skrivelse den 19 april får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen intet har att erinra mot Edert förslag och komma erforderliga trummor genom allmänna vägarna Tolsjö - Strö kyrka och Tolsjö - Gösslunda att utföras av vägförvaltningen enligt översänt utdrag av arbetsplan, om meddelande om önskad tidpunkt för omläggningen i god tid, minst tre veckor i förväg, lämnas vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde.

Mariestad den 21 april 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingsklausul.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Sunnersbergs socken.			
			Norra samfälligheten.			
2/5	14		Lög	Oskar Carlsson		
				åker, lermylla på lera	1	44.85
				" "	2	44.65
				" "	3	45 -
				" "	4	44.95
				" "	5	"
				" "	6	45.65
				" "	7	47.80
				väg	8	—
				åker, lermylla på lera	9	45.50
				" "	10	45.40
				" "	11	46.40
				" "	12	45.90
				" "	13	47.85
				" "	14	48.05
				" "	15	49.15
				" "	16	48.55
				väg	17	—
				åker, lermylla på lera	18	48.60
				" "	19	48.55
				" "	20	49.80
				Summa:		
1	1'		Nolcby	Anders och Vilhelm Palmberg		
				åker, svartmylla på lerbotten	21	47.65
				" "	22	47.60
				" "	23	45.35
				Öresnio.		

PETTERSONSKA. IOKTR.-EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38							900	342	—	1400	532	—	500	190	—
	77							"	1593	—	"	2478	—	"	885	—
	10							"	90	—	"	140	—	"	50	—
	89							"	801	—	"	1246	—	"	445	—
	47							"	423	—	"	658	—	"	235	—
	21							840	176	40	"	294	—	560	117	60
	24							1070	256	80	"	336	—	330	79	20
							16	—			—			—		
	39							890	347	10	1400	546	—	510	198	90
	67							790	529	30	"	938	—	610	408	70
	74							1030	762	20	"	1036	—	370	273	80
	26							"	267	80	"	364	—	"	96	20
	05							1210	60	50	"	70	—	190	9	50
	02							1170	23	40	"	28	—	230	4	60
	66							840	554	40	"	924	—	560	369	60
	105							890	934	50	"	1470	—	510	536	50
							08	—			—			—		
	31							1030	319	30	1400	434		370	114	70
	21							"	216	30	"	294	—	"	77	70
	65							840	546	—	"	910	—	560	364	—
	907						24		8243	—		12698	—		4455	—
	53							900	477	—	1400	742	—	500	265	—
	103							"	927	—	"	1442	—	"	515	—
	14							1120	156	80	"	196	—	280	39	20
	170								1560	80		2380	—		819	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lermylla på lera	24	1/9.30
				" "	25	51.65
				" "	26	51.15
				" "	27	52.35
				väg	28	—
				åker, lermylla på lera	29	1/8.65
				" "	30	"
				" "	31	"
				väg	32	—
				åker, lermylla på lera	33	1/2.80
				damm	34	—
				åker, lermylla på lera	35	48.90
				" "	36	48.95
				Summa:		
9/32	29		Summersbergs Backa	Oskar Carlsson		
				åker, lermylla på lera	37	1/9.50
				" "	38	1/9.30
				väg	39	—
				åker, lermylla på lera	40	1/9.90
				" "	41	50.15
				Summa:		
9/32	2 10		D:o	Gustaf Larsson Slirbhus		
				åker, lermylla på lera	42	50.50
				" "	43	51.20
				högl. mark, förb. ej	44	—
				åker, lermylla på lera	45	51.30
				Överföres.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	52						05		2382	80		3528	–		1146	20
							62	—			—			—		
	25							890	222	50	1400	350	–	510	127	50
	19							930	176	70	"	266	–	470	89	30
	56							890	498	40	"	784	–	510	285	60
	06							930	55	80	"	84	–	470	28	20
	17							"	158	10	"	238	–	"	79	90
3	75						67		3494	30		5250	–		1755	70
	09							900	81	–	1400	126	–	500	45	–
	15							"	135	–	"	210	–	"	75	–
	08							"	72	–	"	112	–	"	40	–
	12							"	108	–	"	168	–	"	60	–
	18							"	162	–	"	252	–	"	90	–
	08							"	72	–	"	112		"	40	–
	07							"	63	–	"	98	–	"	35	–
	14							"	126	–	"	196	–	"	70	–
	66							"	594	–	"	924	–	"	330	–
							14	—			—			—		
	14							900	126	–	1400	196	–	"	70	–
	08							"	72	–	"	112	–	"	40	–
	11							"	99	–	"	154	–	"	55	–
	25							"	225	–	"	350	–	"	125	–
	37							"	333	–	"	518	–	"	185	–
	51							"	459	–	"	714	–	"	255	–
	21							"	189	–	"	294	–	"	105	–
3	24						14		2916	–		4536	–		1620	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				väg	93	–
				åker, lermylla på lera	94	50.80
				" "	95	51.05
				" "	96	51.80
				" "	97	52.10
				" "	98	52.25
				" "	99	53.05
				" "	100	"
				" "	101	53.–
				" "	102	53.10
				väg	103	–
				åker, lermylla på lera	104	54.05
				" "	105	54.65
				" "	106	55.50
				" "	107	57.45
				" "	108	54.50
				" "	109	54.30
				" "	110	52.50
				" "	111	52.25
				" "	112	51.70
				väg ~~odelningsnp~~.	113	–
				åker, lermylla på lera	114	51.35
				" "	115	51.25
				" "	116	51.20
				" "	117	51.15
				" "	118	51.05
				" "	119	50.95
				" "	120	50.90
				Överföres:		

PETTERSONSKA TOKTR. EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	24						14		2916	–		4536	–		1620	–
							02	—			—			—		
0,50																
	20							900	180	–	1400	280	–	500	100	–
0,75	55															
	49							"	441	–	"	686	–	"	245	–
0,70																
	57							750	427	50	"	798	–	650	370	50
0,40	55															
	22							900	198	–	"	308	–	500	110	–
0,40	55															
	31							"	279	–	"	434	–	"	155	–
0,30	40															
	14							1030	144	20	"	196	–	370	51	80
0,30	40															
	12							"	123	60	"	168	—	"	44	40
0,35	40															
	07							"	72	10	"	98	–	"	25	90
0,25	40															
	07							"	72	10	"	98	–	"	25	90
							37	—			—			—		
0,20	25															
	24							1170	280	80	1400	336	–	230	55	20
0,25	25															
	22							"	257	40	"	308	–	"	50	60
0,30	25															
	33							"	386	10	"	462	–	"	75	90
0,40	25															
	40							"	468	–	"	560	–	"	92	–
0,40	50															
	29							930	269	70	"	406	–	470	136	30
0,80	50															
	57							"	530	10	"	798	–	"	267	90
0,30																
	48							"	446	40	"	672	–	"	225	60
0,40	50															
	30							"	279	–	"	420	–	"	141	–
0,50																
	25							"	232	50	"	350	–	"	117	50
							27	—			—			—		
1,80	75															
	48							700	336	–	1400	672	–	700	336	–
0,85	75															
	33							"	231	–	"	462	–	"	231	–
0,75	70															
	24							750	180	–	"	336	–	650	156	–
0,75	70															
	32							"	240	–	"	448	–	"	208	–
0,75	70															
	44							"	330	–	"	616	–	"	286	–
0,75	70															
	41							"	307	50	"	574	–	"	266	50
0,70	65															
	25							790	197	50	"	350	–	610	152	50
10	98						80		9825	50		15372	–		5546	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, lermylla på lera	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				Summa:	
	1		Klockaretomten	Summersbergs (gamla) pastorat	
				åker, lermylla på lera	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				Summa:	
3/4	2		Sal Slöregården	Johan Johansson	
				åker, lermylla på lera	132
				Summa:	
				Sammandrag.	
				Norra sanfälleghelen.	
2/5	14		Hög	Oskar Carlsson	
1	1		Valeby	Andrés och Vilhelm Palmborg	
9/32	29		Summersbergs Backa	Oskar Carlsson	
9/32	210		D:o	Gustaf Larsson stenbhus	
1	1		Prästebolet	Eccl. lönebostället	
				an: Ivar och Axel Karlsson	
				Summa:	

51.70
52.–
52.30
52.65
52.85
51.25
"
51.15
51.10
51.05
51.25
53.30

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	70								1560	80		2380	–		819	20
	43							930	399	90	1400	602	–	470	202	10
	18							840	151	20	"	262	–	560	100	80
	17							"	142	80	"	238	–	"	95	20
	44							"	369	60	"	616	–	"	246	40
							23	—			—			—		
	09							1070	96	30	1400	126	–	330	29	70
	57							"	609	90	"	798	–	"	188	10
	46							"	492	20	"	644	–	"	151	80
							04	—			—			—		
	22							980	215	60	1400	308	–	420	92	40
							08	—			—			—		
	68							1030	700	40	1400	952	–	370	251	60
	70							1070	749	–	"	980	–	330	231	–
5	64						35		5487	70		7896	–		2408	30
1	02							1070	1091	40	1400	1428	–	330	336	60
1	63							980	1597	40	"	2282	–	420	684	60
							07	—			—			—		
1	39							1030	1328	70	1400	1806	–	370	477	30
	63							1170	737	10	"	882		230	144	90
4	57						07		4754	60		6398	–		1643	40
	49							1030	504	70	1400	686	–	370	181	30
1	20							1210	1452	–	"	1680	–	190	228	–
							13	—			—			—		
	41							1170	479	70	1400	574	–	230	94	30
2	10						13		2436	40		2940	–		503	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lermylla på lera	46	51.35
				" "	47	51.15
				" "	48	51.25
				" "	49	51.40
				" "	50	50.85
				" "	51	51-
				" "	52	51.10
				" "	53	51.90
				" "	54	52.30
				Summa:		
1	1		Prästebolet	Eckl. löneboställe		
				arr: Ivar och Axel Karlsson		
				åker, lermylla på lera	55	52.60
				" "	56	52.10
				" "	57	53.45
				" "	58	53.55
				" "	59	54.60
				" "	60	55.40
				" "	61	56.15
				" "	62	55.10
				" "	63	55.40
				betesvall, lermylla på lera	64	58.30
				väg	65	—
				åker, lermylla på lera	66	59.15
				" "	67	59.25
				" "	68	59.55
				" "	69	59.65
				Överföres		

PETTERSONSKA, JÖNKÖP. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	10						13		2436	40		2940	–		503	60
0,55	37							1170	432	90	1400	518	–	230	85	10
0,70	40							1030	412	–	"	560	–	370	148	–
0,75	51							1070	545	70	"	714	–	330	168	30
0,80	47							1120	526	40	"	658	–	280	131	60
0,80	21							1310	275	10	"	294	–	90	18	90
0,35	25							1260	315	–	"	350	–	140	35	–
0,55	26							1170	304	20	"	364	–	230	59	80
0,55	51							"	596	70	"	714	–	"	117	30
0,30	17							1310	222	70	"	238	–	90	15	30
5	25						13		6067	10		7350	–		1282	90
0,50	11							930	102	30	1400	154	–	470	51	70
"	13							"	120	90	"	182	–	"	61	10
"	13							"	120	90	"	182	–	"	61	10
"	17							"	158	10	"	238	–	"	79	90
"	14							"	130	20	"	196	–	"	65	80
0,40	33							1030	339	90	"	462	–	370	122	10
"	25							"	257	50	"	350	–	"	92	50
0,50	12							930	111	60	"	168	–	470	56	40
"	15							"	139	50	"	210	–	"	70	50
0,55	47							890	418	30	"	658	–	510	239	70
							05				—			—		
0,50	09							930	83	70	1400	126	–	470	42	30
"	11							"	102	30	"	154	–	"	51	70
"	18							"	167	40	"	252	–	"	84	60
"	14							"	130	20	"	196	–	"	65	80
2	52						05		3382	80		3528	–		1145	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				väg	70	59.85
				betesvall, lermylla på lera	71	59.25
				åker, lermylla på lera	72	58.30
				betesvall, lermylla på lera	73	57.90
				åker, lermylla på lera	74	53.75
				" "	75	
				Summa:		
				Södra samfälligheten		
1	1'		Prästebolet	Eckl. lönebostället		
				ar: Ivar och Axel Carlsson		
				åker, lermylla på lera	76	47.20
				" "	77	47.40
				" "	78	47.65
				" "	79	48.05
				" "	80	48.35
				" "	81	48.55
				" "	82	48.90
				" "	83	49.30
				" "	84	51.10
				väg	85	
				åker, lermylla på lera	86	47.60
				" "	87	48.20
				" "	88	48.30
				" "	89	48.65
				" "	90	50.15
				" "	91	50.35
				" "	92	50.05
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	98						80		9825	50		15372	—		5546	50
8,95 85																
	36							610	219	60	1400	504	—	790	284	40
0,90 80																
	39							650	253	50	"	546	—	750	292	50
0,45 80																
	45							"	292	50	"	630	—	"	337	50
1.— 85																
	49							610	298	90	"	686	—	790	387	10
0,85 80																
	32							650	208	—	"	448	—	750	240	—
12	99						80		11098	—		18186	—		7088	—
0,75 45																
	16							980	156	80	1400	224	—	420	67	20
0,75 45																
	18							"	176	40	"	252	—	"	75	60
0,80 50																
	22							930	204	60	"	308	—	470	103	40
0,80 50																
	17							"	158	10	"	238	—	"	79	90
0,85 55																
	11							890	97	90	"	154	—	510	56	10
0,70 45																
	10							980	98	—	"	140	—	420	42	—
	94								891	80		1316	—		424	20
0,45																
	08							980	78	40	1400	112	—	420	33	60
	08								78	40		112	—		33	60
9	07						24		8243	—		12698	—		4455	—
5	64						35		5487	70		7896	—		2408	30
4	57						07		4754	60		6398	—		1643	40
5	25						13		6067	10		7350	—		1282	90
3	75						67		3494	30		5250	—		1755	70
28	28					1	46		38046	70		39592	—		11545	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Södra samfällighelen.		
1	1		Prästebolet	Exkl. löneboställe	
				att. Sven och Axel Karlsson	
	1		Klockaretomten	Summers berg gamla Fastorat	
3/4	3		Sal Slöregården	Johan Johansson	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Norra samfällighelen		
			Södra "		
				Summa:	

PETTERSONSKA TOKTR. EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	99						80		11098	—		18186	—		7088	—
	94								891	80		1316	—		434	20
	08								78	40		112	—		33	60
14	01						80		12068	20		19614	—		7545	80
28	28					1	46		38046	70		39592	—		11545	30
14	01						80		12068	20		19614	—		7545	80
42	29					3	26		40114	90		59206	—		19091	10

Höja den 27 april 1945.

Statens jordbruksnämnd

Erik Karlsson — Axel Karlsson

Biträdande goda män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten.								
0 +7 - 2	207	Sträckan A-B-C.								
		Schaktning av lera för öppet dike m³	350	1.20					420	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15%							62	-
		Ersättning för intrång av jordupplag:								
		Till ägaren av Hög 1⁴					49	-		
		Till ägaren av Noleby 1¹					49	-	98	-
							Summa:		580	-
25 +37 - 27	237	Sträckan B-L.								
		8" tegelrör m	237	2.30			545	10		
25 +50 - 25		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	50	0.40	20	-				
+92 - 25		D:o "	42	0.55	23	10				
+5 - 26		D:o "	13	0.85	11	05				
+50 - 26		D:o "	45	0.55	24	75				
+37 - 27		D:o "	87	0.40	34	80	113	70		
25		9" betongöga med stenhäll					20	-		
+5 +37 26, 27		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	758	80
		Tillägges c:a 15 %							111	20
							Summa:		870	-
+37 +58 27 - 28	121	Sträckan L-M.								
		4" tegelrör m	121	0.85			102	85		
		Grävning, läggning och återfyllning m	121	0.40			48	40		
+58 28		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	186	25
		Tillägges c:a 15 %							28	75
							Summa:		215	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+30 30 - 32	230	**Sträckan L-La.**									
+4 30 - 31		5" tegelrör	m	104	1.15	119	60				
+50 - 31		4" "	"	46	0.85	39	10				
+77 - 31		3" "	"	27	0.55	14	85				
+30 - 32		2" "	"	53	0.25	13	25	186	80		
+68 30 - 30		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	68	0.35	23	80				
+50 - 31		D:o	"	82	0.45	36	90				
+77 - 31		D:o	"	27	0.40	10	80				
+92 - 31		D:o	"	15	0.45	6	75				
+26 - 32		D:o	"	34	0.35	11	90				
+30 - 32		D:o	"	4	0.50	2	-	92	15		
+4 31		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+30 32		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	353	95
		Tillägges c:a 15 %								51	05
								Summa:		405	-
+76 50 - 51	176	**Sträckan C-Ca.**									
		4" tegelrör	m	176	0.85			149	60		
+50 50 - 51		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	150	0.30	45	-				
+73 - 51		D:o	"	23	0.40	9	20				
+76 - 51		D:o	"	3	0.55	1	65	55	85		
50		6" betongöga med stenhäll						15	-		
+76 51		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	255	45
		Tillägges c:a 15 %								39	55
								Summa:		295	-
+7 +77 2 - 3	170	**Sträckan C-D.**									
+7 2 - 3	93	Schaktning av lera för									
		öppet dike	m^3	220	1.20			264	-		
+77 - 3		8" betongrör	m	77	2.15			165	55		
+50 3 - 3		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	50	0.60	30	-				
+77 - 3		D:o	"	27	0.65	17	55	47	55		
			Överföres:					377	10		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					377	10		
3 +77		**Betonggjutning vid rörutlopp**					40	-		
3 +77		**Brunn typ C, d=0.45 m**	1				35	-		
3 - 3		**Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket**	m 77	0.10			7	70	559	80
		Tillägges c:a 15 %							83	60
+7 2 - 3		**Ersättning för intrång av jordupplag:**								
		Till ägaren av Hög 1:4					30	80		
		Till ägaren av Noleby 1:1					30	80	61	60
							Summa:		705	-
40 - 42 +82	282	**Sträckan D-N.**								
		5" tegelrör	m 282	1.15			324	30		
40 - 40 +50		**Grävning, läggning och återfyllning**	m 50	0.45	22	50				
- 42 +82		**D:o**	" 150	0.40	60	-				
- 42 +82		**D:o**	" 82	0.50	41	-	123	50		
42		**Brunn typ A, d=0.45 m**	1				40	-	487	80
		Tillägges c:a 15 %							72	20
							Summa:		560	-
45 - 45 +93	93	**Sträckan N-Na.**								
		3" tegelrör	m 93	0.55			51	15		
45 - 45 +50		**Grävning, läggning och återfyllning**	m 50	0.40	20	-				
- 45 +93		**D:o**	" 43	0.30	12	90	32	90		
45		**Brunn typ A, d=0.375 m**	1				35	-	119	05
		Tillägges c:a 15 %							15	95
							Summa:		135	-
42 +82 - 44 +23	141	**Sträckan N-O.**								
42 +82 - 43 +27		**4" tegelrör**	m 45	0.85	38	25				
- 44 +23		**3" " **	" 96	0.55	52	80	91	05		
		Överföres:					91	05		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					91	05		
+82 +21 42 - 43		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	39	0.45	17	55				
+27 - 43		D:o "	6	0.55	3	30				
+82 - 43		D:o "	55	0.35	19	25				
+23 - 44		D:o "	41	0.30	12	30	52	40		
+27 +23 43 - 44		Brunn typ A, d=0.375 m	2	35:-			70	-	213	45
		Tillägges c:a 15 %							31	55
							Summa:		245	-
+77 +68 3 - 4	91	Sträckan D-E.								
		8" betongrör m	91	2.15			195	65		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	91	0.65			59	15		
+68 4		Brunn typ C, d=0.45 m	1				35	-		
+77 +68 3 - 4		Putsning av botten och slän-								
		ter i öppna ytvattendiket m	91	0.20			18	20	308	-
		Tillägges c:a 15 %							47	-
							Summa:		355	-
+33 35 - 35	33	Sträckan E-Ea.								
		3" tegelrör m	33	0.55			18	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	33	0.40			13	20		
+33 35		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	66	35
		Tillägges c:a 15 %							8	65
							Summa:		75	-
+68 +36 4 - 8	368	Sträckan E-F.								
		8" betongrör m	368	2.15			791	20		
+68 4 - 8		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	332	0.60	199	20				
+36 - 8		D:o "	36	0.70	25	20	224	40		
+56+36 6,-8		Brunn typ C, d=0.45 m	2	35:-			70	-		
		Påfyllning av jord till								
		föreskriven höjd m^3	60	2:-			120	-	1205	60
		Överföres:							1205	60

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1205	60
		Tillägges c:a 15 %							179	40
							Summa:		1385	-
55 - 56 +58	158	**Sträckan F-Fa.**								
		3" tegelrör m	158	0.55			86	90		
55 - 56		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.30	15	-				
55 - 56 +58		D:o "	108	0.40	43	20	58	20		
56 +58		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	180	10
		Tillägges c:a 15 %							29	90
							Summa:		210	-
+36 +45 8 - 11	309	**Sträckan F-G.**								
		8" betongrör m	309	2.15			664	35		
+36 +2 8 - 9		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	66	0.70	46	20				
9 +45 - 11		D:o "	243	0.60	145	80	192	-		
+2 +16 9, 10		Brunn typ C, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
11 +45		" med 15" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1		45	-	115	-		
+36 8 - 9 +45 10 - 11		Putsning av slänter i öppna ytvattendiket m	209	0.20			41	80		
		Påfyllning av jord till								
		föreskriven höjd m^3	20	2:-			40	-		
+93 +13 8, 10		Rörtrumma typ B, d=0.45 m	2	80:-			160	-	1213	15
		Tillägges c:a 15 %							181	85
							Summa:		1395	-
+45 +41 11 - 15	396	**Sträckan G-H.**								
+45 +13 11 - 13		10" betongrör m	168	2.90	487	20				
13 +41 - 15		9" " "	228	2.50	570	-	1057	20		
+45 11 - 12		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	55	0.70	38	50				
12 +13 - 13		D:o "	113	0.65	73	45				
13 +21 - 14		D:o "	108	0.55	59	40				
14 +41 - 15		D:o "	120	0.75	90	-	261	35		
		Överföres:							261	35

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					261	35		
+13 +21 +41 13, 14, 15		Brunn typ A, d=0.60 m	3	50:-			150	-	1468	55
		Tillägges c:a 15 %							221	45
							Summa:		1690	-
+30 60 - 61	130	Sträckan H-Ha.								
		4" tegelrör m	130	0.85			110	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	130	0.40			52	-		
+30 61		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	197	50
		Tillägges c:a 15 %							27	50
							Summa:		225	-
+41 +4 15 - 18	263	Sträckan H-J.								
+41 +60 15 - 16		8" tegelrör m	119	2.30	273	70				
+4 - 18		6" " "	144	1.65	237	60	511	30		
+41 15 - 16		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	59	0.60	35	40				
+60 - 16		D:o "	60	0.55	33	-				
- 17		D:o "	40	0.45	18	-				
+4 - 18		D:o "	104	0.50	52	-	138	40		
+60 16		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	689	70
		Tillägges c:a 15 %							105	30
							Summa:		795	-
+38 110-111	138	Sträckan J-Ja.								
		3" tegelrör m	138	0.55			75	90		
+20 110-111		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	120	0.40	48	-				
+38 -111		D:o "	18	0.45	8	10	56	10		
+38 111		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	167	-
		Tillägges c:a 15 %							23	-
							Summa:		190	-
+4 +89 18 - 20	285	Sträckan J-K.								
+4 +11 18 - 20		5" tegelrör m	207	1.15	238	05				
		Överföres:			238	05				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			238	05				
+84 - 20		4" tegelrör m	73	0.85	62	05	300	10		
+4 +50 18 - 18		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	46	0.45	20	70				
- 19		D:o "	50	0.65	32	50				
+11 - 20		D:o "	111	0.50	55	50				
+84 - 20		D:o "	73	0.40	29	20	137	90		
+71 +11 +89 18, 20, 20		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-			120	-	558	-
		Tillägges c:a 15 %							82	-
+84 +89 20 - 20	5	6" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.45 m, vid 20+84 bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		640	-
		Södra samfälligheten.								
+47 +59 65 - 68	312	Sträckan P-R.								
		15" betongrör m	312	6.15			1918	80		
+47 +77 65 - 65		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	30	0.85	25	50				
+50 - 66		D:o "	73	1.05	76	65				
+59 - 68		D:o "	209	0.85	177	65	279	80		
+47 65		15" betongöga med stenhäll					35	-		
+31 +59 67, 68		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-			100	-	2333	60
		Tillägges c:a 15 %							351	40
							Summa:		2685	-
+2 85 - 86	102	Sträckan R-V.								
+96 85 - 85		6" tegelrör m	96	1.65			158	40		
+50 85 - 85		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.50	25	-				
+96 - 85		D:o "	46	0.55	25	30	50	30		
+2 86		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	258	70
		Tillägges c:a 15 %							41	30
		Överföres:							300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							300	-
+96 +2 85 - 86	6	9" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.45 m, vid 85+96 bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		300	-
+65 95 - 95	65	Sträckan V-Va.								
		3" tegelrör m	65	0.55			35	75		
		Grävning, läggning och återfyllning m	65	0.65			42	25		
+65 95		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	113	-
		Tillägges c:a 15 %							17	-
							Summa:		130	-
+2 +57 86 - 87	155	Sträckan V-X.								
		5" tegelrör m	155	1.15			178	25		
+2 +92 86 - 86		Grävning, läggning och återfyllning m	90	0.55	49	50				
+57 - 87		D:o "	65	0.65	42	25	91	75	270	-
		Tillägges c:a 15 %							40	-
							Summa:		310	-
+57 +17 87 - 88	60	Sträckan X-Y.								
		3" tegelrör m	60	0.55			33	-		
+57 87 - 88		Grävning, läggning och återfyllning m	43	0.40	17	20				
+17 - 88		D:o "	17	0.45	7	65	24	85		
+17 88		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	92	85
		Tillägges c:a 15 %							12	15
							Summa:		105	-
+38 90 - 91	138	Sträckan X-Xa.								
		4" tegelrör m	138	0.85			117	30		
+55 90 - 90		Grävning, läggning och återfyllning m	55	0.65	35	75				
		Överföres:			35	75	117	30		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				35	75	117	30		
+55 +95 90 - 90 +38 - 91		D:o	m	40	0.60	24	-				
+55 +38 90, 91		D:o	"	43	0.50	21	50	81	25		
		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	268	55
		Tillägges c:a 15 %								41	45
								Summa:		310	-
+59 +82 68 - 69	123	Sträckan R-S.									
		12" betongrör	m	123	4.15			510	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	123	0.70			86	10		
+82 69		Brunn typ A, d=0.60 m		1				50	-	646	55
		Tillägges c:a 15 %								98	45
								Summa:		745	-
+87 80 - 80 +48	87	Sträckan S-Z.									
80 - 80		8" tegelrör	m	48	2.30	110	40				
+54 +87 80 - 80		6" tegelrör	"	33	1.65	54	45	164	85		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	48	0.45	21	60				
		D:o	"	33	0.85	28	05	49	65		
+54 80		Brunn med 15" intag, d=0.60m		1				50	-	264	50
		Tillägges c:a 15 %								45	50
+48 +54 80 - 80	6	9" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.45 m, vid 80+48 bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.									
								Summa:		305	-
+87 +28 80 - 83	241	Sträckan Z-Å-Ä.									
+87 +5 80 - 82		6" tegelrör	m	118	1.65	194	70				
+13 +28 82 - 83		4" "	"	115	0.85	97	75	292	45		
+87 +5 80 - 82		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	118	0.70	82	60				
+13 82 - 83		D:o	"	87	0.60	52	20				
+28 - 83		D:o	"	28	0.65	18	20	153	-		
		Överföres:						445	45		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					445	45		
+13 82		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-	40	-		
+28 83		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	520	45
		Tillägges c:a 15 %							79	55
+5 +13 82 - 82	8	**6" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.**								
							Summa:		600	-
+10 100-101	110	Sträckan Z-Za.								
		3" tegelrör m	110	0.55			60	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	110	0.40			44	-		
+10 101		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	139	50
		Tillägges c:a 15 %							20	50
							Summa:		160	-
+70 105-106	170	Sträckan Å-Åa.								
		3" tegelrör m	170	0.55			93	50		
+70 105-106		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	170	0.40			68	-		
+70 106		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	196	50
		Tillägges c:a 15 %							28	50
							Summa:		225	-
+82 +88 69 - 71	206	Sträckan S-T-U.								
+82 +93 69 - 70		12" betongrör m	111	4.15	460	65				
+83 - 71		10" " "	90	2.90	261	-	721	65		
+82 69 - 70		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	18	1:-	18	-				
+93 - 70		D:o "	93	1.40	130	20				
+83 - 71		D:o "	90	0.65	58	50	206	70		
+93 +88 70, 71		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-			100	-	1028	35
		Tillägges c:a 15 %							156	65
		Överföres:							1185	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1185	-
+83 +88 71 - 71	5	12" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.60 m vid 71+83 bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		1185	-
+59 75 - 75	59	Sträckan T-Ta.								
		3" tegelrör m	59	0.55			32	45		
+36 75 - 75		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	36	0.40	14	40				
+59 - 75 +59 75		D:o "	23	0.55	12	65	27	05		
		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	94	50
		Tillägges c:a 15 %							15	50
							Summa:		110	-
		Sammandrag:								
		Norra samfälligheten.								
207		Sträckan A-B-C							580	-
237		" B-L							870	-
121		" L-M							215	-
230		" L-La							405	-
176		" C-Ca							295	-
170		" C-D							705	-
282		" D-N							560	-
93		" N-Na							135	-
141		" N-O							245	-
91		" D-E							355	-
33		" E-Ea							75	-
368		" E-F							1385	-
158		" F-Fa							210	-
309		" F-G							1395	-
396		" G-H							1690	-
130		" H-Ha							225	-
263		" H-J							795	-
138		" J-Ja							190	-
3543				Överföres:					10330	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3543		Överfört:					10330	-		
285	3828	Sträckan J-K					640	-	10970	-
		Södra samfälligheten.								
312		Sträckan P-R					2685	-		
102		" R-V					300	-		
65		" V-Va					130	-		
155		" V-X					310	-		
60		" X-Y					105	-		
138		" X-Xa					310	-		
123		" R-S					745	-		
87		" S-Z					305	-		
110		" Z-Za					160	-		
241		" Z-Å-Ä					600	-		
170		" Å-Åa					225	-		
206		" S-T-U					1185	-		
59	1828	" T-Ta					110	-	7170	-
Summa:	5656	meter					Summa:		18140	-

Hög den 27 april 1945.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluttning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,
att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 47.44 m, såsom järndubb i berg 115 m vänster 1+15
Fixp. = + 50.13 m, såsom kors i brunnskar 60 m sydväst påle 56+58
Fixp. = + 52.75 m, såsom kors i brunnskar 14 m vänster påle 90+55.

Hög den 27 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sunnersbergs socken				
			Norra samfälligheten				
			Höjen				
2/5	14	lön	Oskar Carlsson	sök.			
			Noleby				
1	1'	lön	Anders och Wilhelm Palmberg	sök.			
			Sunnersbergs Backa				
9/32	2 9	lön	Oskar Carlsson	sök.			
9/32	2 10	lön	Gustaf Larssons stenblus				
			Prästebolet, exkl. lönebost.	sök.			
1	1'	lön	arr. Ivar och Axel Karlsson		55-75		
	1'	—	Klockaretomten	sök.			
						Summa	
			Söder samfällheten				
			Prästebolet, exkl. lönebost.	sök.			
1	1'	lön	arr. Ivar och Axel Karlsson		76-125		
			Klockaretomten				
	1'	—	Sunnersbergs gamla pastorat	sök.			
			Sal Storegården				
3/4	2'	—	Johan Johansson				
						Summa	
			Sammandrag				
			Norra samfälligheten				
			Söder samfälligheten				
						Summa	

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i gemensamhetsanläggningen med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4.455:-						4.194:73	38.59	204	28	
2.408:30						2.267:48	20.86	110	42	
1.643:40						1.546:80	14.23	75	33	
1.282:90						1.207:66	11.11	58	81	
1.755:70						1.653:33	15.21	80	52	
						10.870:-				
						100:-				
11.545:30						10.970:-	100.00	529	36	60.47
7.088:-						6.734:78	93.93	325	04	
424.20						402:95	5.62	19	45	
33.60						32:27	0.45	1	56	
7.545:80						7.170:-	100.00	346	05	39.53
11.545:30						10.970:-		529	36	60.47
7.545:80						7.170:-		346	05	39.53
19.091:10						18.140:-		875	41	100.00

Hög den 27 april 1945


Statens expropriationsnämnd

Erik Karlsson
Biträdande gode man

Axel Karlsson

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hög, Noleby, Sunnersbergs Backa, Prästebolet och Klockaretomten i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 18 november 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget intill Sunnersbergs kyrka, inom nederbördsområdet 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K, B-L-M, L-La, C-Ca, D-N-O, N-Na, E-Ea, F-Fa, H-Ha och J-Ja /Norra samfälligheten/ samt

P-R-S-T-U, R-V-X-Y, V-Va, X-Xa, S-Z-Å-Ä, Z-Za, Å-Åa och T-Ta /Södra samfälligheten/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	86.0 hektar,	vid punkt	41	8.1	hektar,
	C	80.0 "		N	5.2	"
	D	78.0 "		43+27	3.0	"
	E	69.0 "		O	0.9	"
	6+56	67.0 "		Na	1.0	"
	F	62.0 "		Fa	0.9	"
	9+2	59.0 "		Ha	0.5	"
	10+16	52.0 "		Ja	1.2	"
	G	46.0 "		65+77	91.0	"
	13+13	35.0 "		67+31	89.0	"
	14+21	27.3 "		R	88.0	"
	H	19.4 "		S	76.0	"
	16+60	12.3 "		T	52.0	"
	J	10.3 "		71+83	50.0	"
	18+71	6.5 "		U	47.0	"

vid punkt	20+11	3.7 hektar,	vid punkt	V	6.9 hektar,
	K	1.5 "		X	2.8 "
	25+92	6.1 "		Y	0.6 "
	L	4.9 "		Va	1.6 "
	M	1.4 "		90+55	0.8 "
	31+4	2.0 "		Xa	0.3 "
	31+92	1.4 "		Z	22.0 "
	La	0.2 "		Ä	1.5 "
	50+99	1.3 "		Za	0.7 "
	Ca	0.7 "		Åa	0.6 "
	Ea	0.7 "		Ta	0.8 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar. Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen 3 - D - E - F - G har dimensionerats för en avrinning av 0.25 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Enär syneförrättningen berör allmänna vägar, har dikningsförslaget underställts Vägförvaltningens prövning /Bil. 6 a/, varvid uppgifter lämnats om vilka arbeten som skola bekostas av Vägförvaltningen. Vägförvaltningen har intet haft att erinra mot förslaget /Bil. 6 b/. Företagets styrelse skall i god tid underrätta vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde om när arbetena skola utföras.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 8+93 och 10+13.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag skall utgå

till ägaren av Hög 1^4 med kronor 79:80

till ägaren av Noleby 1^1 med kronor 79:80

Summa kronor 159:60

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 18.140 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Ägaren av Klockaretomten 1^1 medgives rätt att koppla slaskledning från kyrkskolan i brunnen vid Ha, men skall för denna förmån bidraga med 100 kronor till Norra samfällighetens kostnader. Kostnaderna för företagets utförande skola för övrigt inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till de beräknade kostnaderna och sedan inom samfälligheterna efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom båda samfälligheterna kommer till utförande,

"Norra samfälligheten" för 60.47 % av gemensamma kostnader

"södra samfälligheten" " 39.53 " " " " .

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjuguåtta kronor och 64 öre /28:64/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder

som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av broar och trummor skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt

senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Högs dikningsföretag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Hög den 27 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Karlsson Axel Karlsson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående ~~Höjs~~ Likningsföretag
år 1945
i Summersbergs *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	17	0,50			8	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	7.8	3,00	23	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.35 *ha* st	119	0.24	28	56		
		ha	42.29	0.78	32	98		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.17 *ha* st	13	0.05	–	65		
		ha	2.26	0.78	1	76		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km	0.2	3.–	–	60		
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st					91	95
		Överföres					100	45

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					100	45
		Avvägning.						
1944	2-16/10	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	5½	12,00	66	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr ha* ..... *ha*	42.29	0.50	21	14		
		avvägda punkter ..... *st*	283	0.03	8	49		
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*						
		avvägda punkter ..... *st*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... *km*	5.5	2,00	11	—		
		i annan mark ..... *„*		5,00			106	63
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.34 *ha,* ..... *st*	132	0.05	6	60		
		ha	44.55	0.10	4	45	11	05
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	132	0,04			5	28
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4	—		
		för övriga kilometer ..... *st*	4.656	1,50	6	98		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	238	0,06	14	28		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	119	0,12	14	28	45	54
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.815	3:—	2	44		
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	4.958	3:50	17	35	19	79
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	43	0.12	5	16		
		..... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	34	0.25	8	50		
		..... *„*						
		..... *„*					13	66
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	3	3,00			9	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~	—		
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02				
		dagar	1½	12,00			18	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	0.3	3,50	1	05		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		..... *„ „ „* ..... *„*						
		..... *„ „ „* ..... *„*						
		..... *„ „ „* ..... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	4.307	6,00	25	84		
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	1.049	10,00	10	49	37	38
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	141	0,03	4	23	5	23
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2	—	5	—
		Överföres					377	01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				377 01
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.815	2,50	2 04	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	4.841	4,00	19 36	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			18 14	39 54
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	283	0,01		2 83
		Översiktskarta, *§ 41*				4 58
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	4	0,25		1 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		4 70
1944	3/11	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
1945	27/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00		
		aug. allmän väg ..... „	1½	12,00	18 —	
		aug. avrinningsbildning	1	12:-	12 —	
		.....				30 —
1945	7/3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	¼	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn (1, C med brädavlopp / med intag)* „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... „	⅓	12,00	4 —	
		slamficka ..... „		12,00		
		.....				16 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				528 66
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 ....., *medelareal* 0.34 *ha, ägofigurer st*	132	0.07	9 24	
		..... *ha*	4455	0.14	6 24	
		Överföres			22 48	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			22	48		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	87		
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 283	0,02	5	66		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	141	0,05	7	05	40	81
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*					
		befintligt vattendrag eller vall	*„* 0.117	3:-	-	35		
		nytt avlopp eller vall	*„* 0815	5:-	4	07		
		ändring av befintligt avlopp	*„* 4.841	6:-	29	05		
		2) tvärsektioner, ~~*originalritningens belopp*~~			8	74		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* 3	3,00	9	-	56	21
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 1/3	12,00	16	-		
							16	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid* 51	0,55			28	05
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	68
		Summa kronor					145	65
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3.50 + 4 + 2.75)			14	50	15	50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			35	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			150	-		
							185	60
		Summa kronor					201	10
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					538	66
		Lösen för kopior och avskrifter					145	65
		Övriga förrättningskostnader					201	10
		Summa kronor					875	41

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Höga *den* 27 april *1945*

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittnar:

.....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....


PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänten med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²

Rörtrumma typ C



Ernst Överholm

R-E1a.-1091

1948 den 6 februari.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

KULTURTEKNISKA BYRÅN

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Högs dikningsföretag av år 1945 i Sunnersbergs socken, Skaraborgs län.

Lån 9.300 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Sunnersbergs socken.			
Hög	2/5	1^{4}	Oskar Carlsson
Noleby	1	1^{1}	Anders och Vilhelm Palmborg
Prästebolet	1	1^{1}	Eckl. löneboställe arr: Ivar och Axel Karlsson
Sunnersbergs Backa	9/32	2^{9}	Oskar Carlsson
" "	9/32	2^{10}	Gustaf Larssons sterbhus

Stockholm den 6 februari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

31/5-47

DIARIE N:r 14154
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1945

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Högs dikningsföretag av år 1945" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant kån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Sunnersbergs socken.	
2/5	1 4	Hög 1/1	Oskar Carlsson
1	1 1	Noleby 1/1	Anders och Vilhelm Palmborg
1	1 1	Prästebolet 1/1	Eckl. löneboställe arr: Ivar och Axel Karlsson
9/32	2 9	Sunnersbergs Backa 1/1	Oskar Carlsson
9/32	2 10	D:o 1/1	Gustaf Larssons sterbh.

Skara den 31 oktober 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 22846
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Härmed översändes kontrakt och betänkande m.m. till Högs dikningsföretag av år 1945 i Sunnersbergs socken. Avsyningsbevis utfärdat av lantbruksingenjör Hallin har förut insänts liksom synehandlingar och ritningar.

Skara den 17 september 1947.

I tjänsten:

Inga Johansson

Kontorsbiträde.

Ser. E XIII
173

DIARIE Nr 2552
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1947

R 4 1091

DIARIE Nr 22846
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Högs dikningsföretag av år 1945

i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift. /

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Högs dikningsföretag av år 1945" i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget intill Sunnersbergs kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig tottläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 27 april 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres bl. a. ecklesiastika lönebostället Prästebolet 1^{1}. Skara stiftsnämnd har medgivit Sunnersbergs pastorat rätt att för bostället söka och vinna lån från statens avdikningslånefond

till företagets utförande /Bil. IV b/.

Ägofigurerna 1 - 5 och 21 - 22 hava ingått i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929", vartill statsbidrag och lån utgått. Arbetsplanen till nämnda företag fastställdes av Kungl. Maj:t den 26 juni 1931. Vårt jämförelseplan ligger 0.50 meter lägre än 1931 års företags. Vid båtnadsberäkningen har hänsyn tagits till att de nämnda ägofigurerna tidigare förbättrats genom statsunderstött torrläggningsföretag.

Ägaren av Klockaretomten 1^1 medgives rätt att koppla slaskledning från kyrkskolan i brunnen vid Ha, men skall för denna förmån bidraga med 100 kronor till Norra samfällighetens kostnader. Något statsbidrag har icke beräknats skola utgå till denna kostnad.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Yttrande angående förslaget har därför inhämtats från Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 6 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 27 april 1945.med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets

utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 9.440:- kronor från statens avdikningsanslag och 9.300:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 31 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets-och materialkostnad	17.980:40	
Ersättningar	159:60	18.140:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	875:41	
" " utredning angående statsunderstöd	60:-	935:41
		19.075:41
Härifrån avgår Klockaretomtens andel, vartill statsbidrag ej skall utgå		100:-
		Kronor: 18.975:41

Skara den 31 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18.975 kr 41 öre, varav å låntagarnas andel 18.517 kr 74 öre.

Stockholm den 31 maj 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 27 april 1945 avslutad syneförrättning rörande Högs dikningsföretag av år 1945 i Sunnersbergs socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 juni 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Högs diknings- företag av år 1945

i Sunnersbergs sock.en

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet.er.

Åker	42.29	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	42.29	har

Markens blivande värde i medeltal 1400:- kronor pr har

" " " högst 1400:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 19091.10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 18140:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lermylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 27 april 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Oskar Carlsson

Adress: Hög, Tolsjö

Anm.:

Skara den 14 maj 1945

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Högs dikningsföretag av år 1945 i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Oskar Carlsson, Hög,

Anders och Vilhelm Palmborg, Noleby,

Godsägare Ivar Johansson, Fröslunda, såsom ombud för Sunnersbergs pastorat,

Arrendator Ivar Karlsson, Prästebolet,

Hjalmar Andersson såsom ombud för Anders Karlssons sterbhus, Hägnan,

Einar Larsson och Lars Larsson, delägare i Gustaf Larssons sterbhus, Backa.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Vilhelm Palmborg, Noleby, och Lars Larsson, Backa.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Oskar Carlsson, Hög, Tolsjö, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Anders Palmborg, Noleby, och arrendator Ivar Karlsson, Prästgården, Till styrelsesuppleant valdes Lars Larsson, Backa.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Vilhelm Palmborg, Noleby, och Axel Karlsson, Prästgården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Oskar Carlsson, ägare av Hög 1^{4} och Sunnersbergs Backa 2^{9},

Anders och Vilhelm Palmborg, ägare av Noleby 1^{1},

Gustaf Larssons sterbhus, ägare av Sunnersbergs Backa 2^{10},

Sunnersbergs pastorat, ägare av Prästebolet 1^{1}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokoll upplästes och lämnades utan erinran.

Hög den 27 april 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

- - - - -

Bilaga IV a.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Sunnersbergs pastorats-kyrkoråd den 15 maj 1945.

- -

§ 1.

Beslutade pastoratskyrkorådet att för pastoratets räkning söka lån från statens avdikningslånefond till Prästbolets andel i kostnaderna för "Högs dikningsföretag av år 1945" i Sunnersbergs socken.

Som ovan

Oscar Larsson

ordf.

Justerat:

Oskar Carlsson

Anders Palmborg

Rätt utdraget intygar:

Oscar Larsson

- - - - -

Bilaga IV b. //

SKARA STIFTSNÄMND

D.nr 771
S.B. nr705

Till statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a .

I skrivelse till stiftsnämnden den 8 oktober 1945 har Ni under förmälan, att vid en den 27 april 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen ecklesiastika lönebostället Prästebolet 1[1] i Sunnersbergs socken befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Högs dikningsföretag av år 1945" samt att pastoratet beslutat söka lån från statens avdikningslånefond till bestridande av boställets andelar i kostnaderna för dikningsföretaget, anhållit om godkännande av pastoratets ifrågavarande beslut.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovan nämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 16 oktober 1945.

Å stiftsnämndens vägnar:

C.A. Eneström.

Bengt Gierup.

- - - - -

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	Norra samfälligheten	Södra samfälligheten	Summa:
Båtnad	11.545:30	7.545:80	
Kostnad	11.535:64 11.435:64 x/	7.539:77	
Relativ kostnad	0.99	100.00	
Bidrag i % av kostnad	49.65	0.50	
Beräknat bidrag	5.677:80	3.769:89	9.447:69
BIDRAG utgår med	5.673:18	3.766:82	9.440:-
Lånesökandenas andel.			
i procent	100.00	93.93	
i båtnad	11.545:30	7.088:-	
i kostnad	11.435:64	7.082:10	
i bidrag	5.673:18	3.538:17	
Beräknat lånebelopp	5.762:46	3.543:93	9.306:39
LÅN utgår med	5.758:50	3.541:50	9.300:-

x/ Sedan Klockaretomtens andel, 100 kronor, frånräknats.

Skara den 31 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. **VI.**

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
			Hela företaget.			
Norra	28.28		28.28	11.535:64x/ 11.435:64	11.545:30	0.99
Södra	14.01		14.01	7.539:77	7.545:80	1.00
Summa:	42.29		42.29	18.975:41x/	19.091:10	
			Lånesökandenas andel.			
Norra	28.28		28.28	11.435:64	11.545:30	
Södra	12.99		12.99	7.082:10	7.088:-	
Summa:	41.27		41.27	18.617:74	18.633:30	

x/ Sedan Klockaretomtens andel, 100 kronor, frånräknats.

Skara den 31 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Sunnersbergs socken.							
				Norra samfälligheten.						
2/5	1[4]		Hög	Oskar Carlsson	9	07			9	07
1	1[1]		Noleby	Anders och Vilhelm Palmborg	5	64			5	64
9/32	2[9]		Sunnersbergs Backa	Oskar Carlsson	4	57			4	57
9/32	2[10]		D:o	Gustaf Larssons stbh.	5	25			5	25
1	1[1]		Prästebolet	Eckl. löneboställe	3	75			3	75
	1[1]		Klockaretomten	Sunnersbergs gamla pastorat	-	94			-	94
				Södra samfälligheten.						
1	1[1]		Prästebolet	Eckl. löneboställe	12	99			12	99
	1[1]		Klockaretomten	Sunnersbergs gamla pastorat	-	94			-	94
3/4	2[1]		Sal Storegården	Johan Johansson	-	08			-	08
				Summa:	42	29			42	29

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.99	49.65				
4.455	-	4.194	73	204	28	14	-	4.413	01			2.189	28	2.222	21
2.408	30	2.267	48	110	42	7	57	2.385	47			1.183	43	1.201	22
1.643	40	1.546	80	75	33	5	16	1.627	29			807	29	819	43
1.282	90	1.207	66	58	81	4	03	1.270	50			630	29	639	77
1.755	70	1.653	33	80	52	5	52	1.739	37			862	89	875	87
-	-	100	00	-	-	-	-	100	00			-	-	-	-
										1.00	0.50				
7.088	-	6.734	78	325	04	22	28	7.082	10			3.538	17	3.541	50
424	20	402	95	19	45	1	33	423	73			211	70	-	-
33	60	32	27	1	56	-	11	33	94			16	95		
19.091	10	18.140	-	875	41	60	-	19.075	41			9.440	-	9.300	-

Skara den 31 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Högs dikningsföretag av år 1945" i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Tillståndsbevis från stiftsnämnd		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		4:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		6:20
Avskrift av betänkandet med bilagor	15 sidor à 0:55 kr	8:25
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	**60:-**

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 31 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 16, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: