



Akt nr:

R-E1a-1093

AU$R-E1a-1093

opdlc.

283
47

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Slottskontoret
den 11/9 1947
godkänd den 18/9 1947

DIARIE Nr 21927
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1947

501/47

R 3 1093

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 till
Klostergårdens dikningsföretag av år 1945 i Dimbo socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusenfemhundratrettio (4.530)
kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fyratusenfemhundranittio (4.590)
kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för trocndeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
7. 1947. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
273547

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klostergärden 58 den 26. 8. 1947.

Teodor Johansson

Att Theodor Johansson, Klostergården, Dimboby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Heimer. Åke Lindblad

Adress Klosterg. Dimboby Adress Tomten Dimboby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Klosterbrobrons
Styra pärmar

Klostergården

i Dimbo socken

1938

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 4 juni 1946 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Kättilstorps Cementvarufabrik och avsedda för "Klostergårdens dikningsföretag av år 1945", erhölls följande resultat.

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	82 cm	23.4.1946	1310 kg	1400 kg	
"	"	23.4.1946	"		1355 kg
"	"	25.4.1946	"	1325 kg	
9"	80 cm	29.4.1946	1210 kg		1030 kg
"	"	29.4.1946	"	1255 kg	
"	"	29.4.1946	"		1110 kg
8"	80 cm	7.5.1946	1210 kg		1255 kg
"	"	26.5.1946	"		1620 kg

296 meter 12" och 420 meter 8" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget. 280 meter 9" rör kunde däremot icke godkännas. /9" rör av senare tillverkning voro avsevärt bättre men kunde på grund av alltför låg ålder ej slutgiltigt provas/.

Skara den 8 juni 1946.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör

gm

skickat den 22.8.47.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

58 36

koncepthandlingar o ritningar
skickade till K.L. 5/947

Till Lantbruksingenjören S. Hallin,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 31 maj 1947 anvisat dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 4.530 kronor från statens avdikningsanslag och dels ett ***lån*** av 4.590 kronor från statens avdikningslånefond till Klostergårdens dikningsföretag av år 1945 i Dimbo socken,

SKARABORGS LÄN

lantbruksingenjören E. Öfverholm
enligt en av ~~Eder~~ vid år 1945 avslutad syneförrättning upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

För Lantbruksstyrelsens arkiv har Styrelsen ej mottagit vid syneförrättningen upprättat förslag och utredning, ~~innefattande häfte handlingar och ritning~~.

//. Lantbruksstyrelsen överlämnar för att vederbörande tillställas *dels* till den fastställda arbetsplanen hörande 1 häfte betänkande, försett med påskrifter om fastställelsen och om den därvid godkända kostnadsberäkningen, *dels ock* formulär till kontrakt, ~~säkerhetsförbindelse~~, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och efter granskning till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande,

~~2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande~~ och

3:o *skuldförbindelse* för lånet med därå tecknad borgensförbindelse;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 ojäviga vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

ordf. fullb. 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 91.
1. 1946. 600.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
37046

~~4:o intressenternas exemplar av till arbetsplanen hörande *ritning*, vilket, sedan det försetts med påskrift om fastställelsen, kommer att återställas till aktförvararen, *eller och* själv därå införa bestyrkt avskrift av å betänkandet införd påskrift om fastställelsen~~,

5:o därest delägarna äro flera än två, *protokoll eller föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv avskrift av *betänkandet* med införda påskrifter.

Därest konceptakterna rörande förrättningen ännu vid kontraktshandlingarnas inlämnande icke skulle hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, utgör detta hinder för kontraktets antagande, intill dess sådant överlämnande sker.

Önska vederbörande sakägare ändring i den i kontraktsformulären angivna *arbetstiden* bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av ~~första delen~~ av statsbidraget och lånet erfordras ~~behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt~~ vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

~~Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i sin helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, varvid anmälan därom skall göras till Styrelsen~~.

Kontraktshandlingarna skola vid risk av statsunderstödens indragning insändas till Styrelsen inom *två* år, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, må, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* angående beräkning av statsunderstöden bifogas. .//.

1 häfte avskrift av synehandlingar och 2 ritningar återgå. .//.

Stockholm den 12 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Lantbrukaren Teodor Johansson,
Klostergården, Dimboby.

Med anledning av gårdagens telefonsamtal får jag härmed meddela, att "Klostergårdens dikningsföretag av år 1945" med hänsyn till de uppkomna arbetssvårigheterna och under förutsättning av markägarnas godkännande må utbyta 4" tegelrör mot betongrör. Likaledes under förutsättning av markägarnas godkännande må grenledningarna höjas 10 cm för att underlätta läggningen. Då dessa ledningar icke lagts alltför djupt i förslaget, äventyras dock markernas torrläggning, om höjningen skulle bli ännu större, vilket sålunda icke kan tillrådas.

Vid eventuellt upprättande av täckdikningsplan bör tillses, att inga grendiken få kopplas i betongrörsledningarna - alltså icke heller i 4"-stammarna.

Skara den 20 juni 1946.

I tjänsten

Assistent.

K O N T R O L L B E V I S

nr 2.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 10 augusti 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

4-B-C-D-E-F,

C-H,

D-J,

D-K och

E-L

i "Klostergårdens dikningsföretag av år 1945" befanns att läggningen kunde godkännas.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning av det tidigare underkända partiet om 280 m 9" betongrör befanns, att rören nu på grund av högre ålder höllo för det föreskrivna trycket och sålunda kunde godkännas till användning i företaget.

Skara den 2 september 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

KONTROLLBEVIS

nr 3.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 19 september 1946 företagen besiktning av "Klostergårdens dikningsföretag av år 1945" befanns att arbetet i det närmaste fullbordats och kunde godkännas Återfyllning av de lagda rörledningarna får sålunda ske.

På grund av det myckna vattnet kunde betonggjutningen vid punkt 4 icke nu utföras, ej heller kunde ögat vid 102+56 läggas. Ett antal brunnsringar saknades. Arbetet kompletteras med dessa detaljer, när omständigheterna tillåta det, och slutavsyning verkställes därefter på anfordran.

Skara den 21 september 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

Vy besiktning 14 nov. allt väl utom betonggjutningen, där vattnet stod vid tiden och grände ur slänten. Intet hinder nu skriver men bör till entreprenören, som borde ha viss dag vara där och rätta till felet

B E V I S

över verkställd avsyning av "Klostergårdens dikningsföretag av år 1945" i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Teodor Johansson, Klostergården, Dimboby.

Betänkande angående statsunderstöd avgivet den 30 okt. 1945

Beräknat bidrag från statens avdikningsanslag: 4530 kronor.

Beräknat lån från statens avdikningslånefond: 4590 kronor.

Arbetstid enligt synemännens utlåtande: 1 september 1950.

Vid avsyningen, som verkställdes av assistenten Rolf Lindqvist den 14 november 1946, befanns att företaget var utfört i enlighet med dikningsförelaget, varför företaget förordas till godkännande. Företagets kostnader hava något överstigit de beräknade kostnaderna.

Östersund den 18 februari 1947.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

21927.

Till

Lantbruksingenjören E. Öfverholm,

Östersund.

Sedan Kungl.Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 beviljat statsbidrag och lån till Klostergårdens dikningsföretag av år 1945 i Dimbo socken, Skaraborgs län, till vilket företag arbetsplan av Eder upprättats vid syneförrättning, som avslutats den 27 mars 1945, har nu till Lantbruksstyrelsen inkommit kontrakt, avsyningsbevis, skuldförbindelse, rekvisitioner samt avskrift av betänkandet.

Konceptakten rörande syneförrättning har mellertid ännu icke blivit redovisad till Lantbruksstyrelsen.

I avvaktan därpå anstår med kontraktets antagande. Stockholm den 13 september 1947.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

[signature]

[signature] [illegible] skickat
den 30/9 47

Bil. 36.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Klostergårdens dikningsföretag av år 1945 i Dimbo socken, Skaraborgs län.

Aktförvarare: Lantbrukaren Teodor Johansson, Klostergården, Dimboby.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	6.33	
Ständig slåtter- och betesvall	*"*		
Annan mark	*"*	7.62	
	Summa hektar	13.95	
Båtnad	*kronor*	9.322:-	9.234:20
Kostnad	*"*	9.166:22	9.078:66

Medelkostnad per hektar omkring 660 *kronor.*

Statsbidrag och lån.

	Samfällighet							Summa kronor
	Stora	Lilla						
Båtnad	7.344:60	1.977:40						
Kostnad	7.327:65	1.838:57						
Relativ kostnad	1.0	0.93						
Bidrag i % av kostnaden.....	50.00	47.55						
Beräkn. bidrag	3.663:83	874:24						
Bidrag utg. med	3.657:31	872:69						4.530
Låntagarnas andel i — *båtnaden* ...	7.256:80	1.977:40						
kostnaden	7.240:09	1.838:57						
bidraget ...	3.613:60	872:69						
Beräknat låne-belopp	3.626:49	965:88						
Lån utgår med	3.624:62	965:38						4.590

10. 1942. 900.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
236642

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick. Stockholm den 31 maj 1947.

Föredragande
Martin Hägglund.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

38.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställes förevarande
påtalade sid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juli 1940
På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar
Hjalmar Svensson

e./
Till Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 8 juli 1940 anvisat dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 4.350 kronor från ***statens avdikningsanslag*** och dels ett ***lån*** av 4.680 kronor från ***statens avdikningslånefond*** för Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* //. den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 3 ritning ar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

ordf.

1942

10. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
223839

4:o borgensförbindelse för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen. Beträffande förslag och utredning, som sålunda till Lantbruksstyrelsen insändas skall tillses, att av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar å ritning och i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 10 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

e./

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

13985,86/40

Till Lantbrukaren C.H.Jacobson,
Klosterholmen,
Dimboby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 8 juli 1940
anvisats dels statsbidrag med 4.350 kronor från statens avdiknings-anslag och dels lån med 4.680 kronor från statens avdiknings-lånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av statsbidraget ***första delen*** med 2.000 kronor och av lånet ***första delen*** med 2.200 kronor.

Sagda belopp komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å statsbidraget och lånet. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

*/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 2 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
155239

7. 1939. 500.

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

19733/42

Till Lantbrukaren C.H. Jacobsson,
Klosterholmen,
Dimboby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *godkänt* Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken av SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den 2 september 1940.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 7 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Ljungqvist

12. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
286441

Bil. 38.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

v **Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken av Skaraborgs län.**

Aktförvarare: C.H.Jacobson, Klosterholmen, Dimboby.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	25.25	22.93
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	19.27	11.22
	Summa hektar	44.52	34.15
Båtnad	*kronor*	12.674:70	10.495:20
Kostnad	„	10.117:87	8.215:-

Medelkostnad per hektar omkring 225 *kronor.*

Relativ kostnad 0.80.

Statsbidrag beräknas till 43.00 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 4.350 *kronor.*

4350:—
5764:04
10'114:04

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 3.531 *kronor* 90 *öre.*

Lån utgår med 4.680 *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 8 juli 1940.

Olof Fredholm.

föredragande.

4. 1938. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
67438

besiktning Klostergårdens

dik 38 Dimbo

en Skaraborgs

8 juli 40

4.350

4.680

42

C.H. Jacobson,

Klosterholmen Dimboby.

Vid av undertecknad den 24 juli 1940 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 3.750 kronor eller omkring 37 procent av det till 10.117:87 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 1 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Klostergårdens

dik 38 Dimbo

en Skaraborgs

xxxxxxx 8 juli 40

4.350

4.680

2 september 1940

42

Lantbrukaren C.H. Jacobson,

Klosterholmen Dimboby.

Vid av undertecknad den 22 augusti 1941 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 9.000 kronor eller omkring 89 procent av det till 10.117:87 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 23 augusti 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 22 augusti 1941 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna B - N och E - R i "Klostergårdens dikningsföretag av år 1938" befanns att läggningen kunde godkännas. Den var dock icke förstklassig, vilket möjligen kan bero på att avvägningspålarna rubbats av tjälen.

Ytvattendiket D-P avvägdes och godkändes.

Vid läggning av rörledningen J - L - M bör yttersta noggrannhet iakttagas, så att djupet och lutningen blir exakt.

Skara den 23 augusti 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Klostergårdens

dik 38 Dimbo

en Skaraborgs

xxxxx 8 juli 40

4.350

4.680

2 september 1940

42

Lantbrukaren C.H. Jacobson,

Klosterholmen Dimboby

Vid av undertecknad den 1 oktober 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 3 oktober 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Klostergårdens dikningsföretag av år 1938.

FÖRDELNINGSLÄNGD

		Total-kostnad	Statsbidrag	Statslån	Kontant erlägges
Dvärstorp Lilla Holmen 11^2, 11^4 och 11^5	Martin Linderoth	134:82	57:982		76:84
Dimbo Bäckgården 10^1	G. Hagman	313:84	134:98		178:86
Hedan Jon 3^1	Olga Abrahamssen	1852:79	796:88	1055:91	
Dimbo Toragården 25^2	Karl Heimer	866:06	372:49	493:57	
Hedan 1^1	B.O. Pettersson	589:75	253:65		336:10
Dvärstorp Tomten 7^{14}	Emil Hermansson	20:93	9:00		11:93
Dvärstorp Klostergården 5^5	C.H. Jacobson	1086:25	467:19	619:06	
Dvärstorp Klostergården 5^8	Gustava Karlssons sterbhus	792:54	340:87	451:67	
Dvärstorp Klostergården 5^9	A.E. Gustavsson	831:28	357:53	473:75	
Dvärstorp Klostergården 5^7	Ida Brink	466:06	200:45	265:61	
Dvärstorp Tomten 7^6	G. Hofmans sterbhus	996:23	428:47	567:76	
Dvärstorp Klostergården 5^{10}	Gillis Rydberg	384:84	165:52		219:32
Dvärstorp Tomten	Aug. Johansson A.E. Gustavsson Ella Smedberg	143:72	61:81		81:90
Dvärstorp Tomten 7^{10}	Ella Smedberg	203:70	87:61	116:09	
Dvärstorp Tomten 7^{11}	A.E. Gustavsson	327:09	140:68	186:41	
Dvärstorp Tomten 7^9	August Johansson	420:64	180:92	239:73	
Dvärstorp Tomten 7^7	G. Hofmans sterbhus	369:26	158:82	210:44	
Dvärstorp Tomten 7^8	Johan Karlsson	314:24	135:15		179:09
	Summa kronor:	10114:04	4350:00	4680:00	1084:04

Skara den 5 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Herr C.H. Jacobson, Klosterholmen, Dimboby

Med anledning av bifogade besiktningsbevis kan entreprenören erhålla slutlikvid med undantag för den mindre summa, som kan motsvara en liten putsning av botten på sammanlagt c:a 300 meter samt borttagandet av några hindrande stenar.

Högaktningsfullt

I tjänsten

S. L. S

~~648:70~~
~~.95~~

Fruktan.
Gode män
Hantlangning
C.H. Jakobsson rem Tic Sleden
2 bokföringsböcker
Vattendomstols avgift
Annonser ang. entreprenör
Bekräftande
Telefon och porto, rem

649:15 ✓
43:60 ✓
97:50 ✓

790:25 ✓
7:10 ✓
3:50 ✓
19:01 ✓
21:60 ✓
151:33 ✓

5:—
1.40 ✓
2.50 ✓
1.20 ✓
3.35 ✓
40 ✓
40 ✓
1.25 ✓
15:50

cirka 15:—

Ränta

1.58 ✓
15.— ✓
10.25 ✓
15.— ✓
45.— ✓
58.50 ✓
19.50 ✓
9.25 ✓
67.50 ✓
58.50 ✓
33.75 ✓
30.— ✓
363:83

cirka 365:—

Vederlikpåg. hotellbevis

2:—

Förvaltning

125:15 ✓
~~30:—~~ ~~cirka 30:—~~

cirka 150:—

Allmänna ledning m.m.
Landbruksingenjören
Skyddsnämnden

192:80
125:—

317:80

Försäkringar

558:68

Till kommande utgifter reserveras, cirka

7620:—
95:77

Summa kronor : 10.114:04

Klostergårdens dikningsföretag av år 1938.

Syneförrättningen			
Förrättningsmannen	649:15		
Gode männen	43:60		
Hantlangning	97:50		790:25
Betänkande ang. statsunderstöd			151:33
Annonser ang. entreprenör			21:60
C.H. Jacobsons resa till Skara			7:10
Bokföringsböcker			3:50
Inregistrering			
Vattendomstolsavgift			19:01
Vederhäftighetsbevis			2:00
Porto, telefon, resor		cirka	15:00
Ränta		cirka	365:00
Försäkring		cirka	150:00
Ersättningar			558:68
Arbetets ledning, kontroll m.m.			
Styrelsearvode	125:00		
Lantbruksingenjören	192:80		317:80
Arbets- och materialkostnader			7620:00
Till kommande utgifter reserveras		cirka	92:77
		Summa kronor	10114:04

Skara den 5 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 24 juli företagen hållfasthetsprovning av 9" betongrör från Hellidens Cementgjuteri, avsedda att användas i "Klostergårdens dikningsföretag av år 1938" i Dimbo socken, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverkningstid	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
72 cm	mars-april 1940	1080 kg	1100 kg
"	"	"	1100 kg
"	"	"	1200 kg

De 9" betongrör som erfordras för utförandet av dikningsföretaget kunde sålunda godkännas.

Skara den 1 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ser. E XIII komb
~~335~~ 21927
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SER. 1947

R 3*1093

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Klostergårdens dikningsföretag av år 1945

i Dimbo socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt

Bestyrkes i tjänsten
Ernst Österholm
gm. Inga Johansson

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Klostergårdens dikningsföretag av år 1945" i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 3 km sydväst om Dimbo kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 27 mars 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 27 mars 1945 med företagets delägare/Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4.530:- kronor från statens avdikningsanslag och 4.590:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 30 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	8.625:-	
Ersättningar	- -	8.625:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	485:22	
" " utredning angående statsunderstöd	56:-	541:22
	Summa kronor:	9.166:22

Skara den 30 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Anskiff.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.166 kr 22 öre, varav å lantegarnas andel 9.078 kr 66 öre.

Stockholm den 31 maj 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

gm. Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 27 mars 1945 avslutad syneförrättning rörande Klostergårdens dikningsföretag av år 1945 i Dimbo socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 juni 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Klostergårdens diknings- företag av år 1945

i Dimbo socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Åker	6.33	har
Äng och odlingsmark	7.12	"
Annan duglig mark	0.50	"
Tillsammans	13.95	har

Markens blivande värde i medeltal 1050:- kronor pr har

" " " högst 1600:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 9322:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 8625:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 27 mars 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Teodor Johansson

Adress: Klostergården, Dimboby

Anm.:

Skara den 14 maj 1945

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
437690

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Klostergårdens diknings-företag av år 1945 i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen Arvid Andersson, Oltorp, Ekedalen,

Skiftesgodemannen Birger Gustafsson, Gästgivaregården, Dimboby,

Teodor Johansson, Klostergården,

Alfr. E. Gustavsson, Klostergården,

Arrendator Frits Carlsson, Klostergården,

Hilmer Brink såsom ombud för fru Ida Brink, Klostergården,

Emil Hermansson, Tomten,

Gunnar Andersson, Nolgården, jämväl såsom ombud för Axel och Anna Andersson och fru Elvira Valther.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Teodor Johansson, Klostergården, Dimboby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Frits Carlsson, Klostergården, och Emil Hermansson, Tomten. Till styrelsesuppleant valdes Gunnar Andersson, Nolgården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Alfr. Gustavsson, Klostergården, och Reinhold Hermansson, Kyrkegården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Emil Hermansson, ägare av Dvärstorp Tomten 7^{14},

Teodor Johansson, ägare av Dvärstorp Klostergården 5^{8},

Alfr. E. Gustavsson, ägare av Dvärstorp Klostergården 5^{9},

Ida Brink, ägare av Dvärstorp Klostergården 5^{7},

Gunnar, Axel och Anna Andersson samt Elvira Valther, ägare av Dvärstorp Nolgården 4^{1}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt underteckned att upprätta för stats-

understödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Klostergården den 27 mars 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Justeras: Arv. Andersson Birger Gustafsson

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	Stora samfälligheten	Lilla samfälligheten	Summa:
Båtnad	7.344:60	1.977:40	
Kostnad	7.327:65	1.838:57	
Relativ kostnad	1.00	0.93	
Bidrag i % av kostnad	50.00	47.55	
Beräknat bidrag	3.663:83	874:24	4.538:07
BIDRAG utgår med	3.657:31	872:69	4.530:-
Lånesökandenas andel.			
i procent	98.805	100.00	
i båtnad	7.256:80	1.977:40	
i kostnad	7.240:09	1.838:57	
i bidrag	3.613:60	872:69	
Beräknat lånebelopp	3.626:49	965:88	4.592:37
LÅN utgår med	3.624:62	965:38	4.590:-

Skara den 30 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

//

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam-fällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Stora	3.24	7.03	10.27	7.327:65	7.344:60	1.00
Lilla	3.09	-.59	3.68	1.838:57	1.977:40	0.93
Summa:	6.33	7.62	13.95	9.166:22	9.322:-	
			Lånesökandenas andel.			
Stora	3.11	6.93	10.04	7.240:09	7.256:80	
Lilla	3.09	- 59	3.68	1.838:57	1.977:40	
Summa:	6.20	7.52	13.72	9.078:66	9.234:20	

Skara den 30 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Dimbo socken.							
				Stora samfälligheten.						
1/20	7^{15}		Dvärstorp Tomten	C. H. Jakobsson	-	13			-	13
1/16	7^{14}		D:o	Emil Hermansson	1	41	1	17	2	58
1/8	5^{8}		Dvärstorp Klostergården	Teodor Johansson	-	42	2	37	2	79
1/8	5^{9}		D:o	Alfred E. Gustavsson	-	96	1	52	2	48
1/4	4^{1}		Dvärstorp Nolgården	Gunnar, Axel, och Anna Andersson samt Elvira Valther	-	32	1	87	2	19
1/4	12^{2}		Dvärstorp Kyrkegården	Reinhold Hermansson			-	10	-	10
				Lilla samfälligheten.						
1/8	5^{8}		Dvärstorp Klostergården	Teodor Johansson	-	49			-	49
1/8	5^{9}		D:o	Alfr. E. Gustavsson	-	89			-	89
1/8	5^{7}		D:o	Ida Brink	1	71	-	59	2	30
				Summa:	6	33	7	62	13	95

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50.00				
72	80	68	33	3	84	-	44	72	61			36	25	-	-
1.820	-	1.708	58	96	12	11	10	1.815	80			906	28	909	04
2.181	70	2.048	16	115	22	13	30	2.176	68			1.086	40	1.089	72
1.800	20	1.690	03	95	07	10	97	1.796	07			896	44	899	18
1.454	90	1.365	83	76	84	8	87	1.451	54			724	48	726	69
15	-	14	07	-	79	-	09	14	95			7	46	-	-
										0.93	47.55				
326	-	285	28	16	05	1	85	303	18			143	91	159	19
581	20	508	45	28	61	3	30	540	36			256	48	283	72
1.070	20	936	27	52	68	6	08	995	03			472	30	522	46
9.322	-	8.625	-	485	22	56	-	9.166	22			4.530	-	4.590	-

Skara den 30 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Klostergårdens dikningsföretag av år 1945" i Dimbo socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		4:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		6:30
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor à 0:55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	56:-

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 30 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 14, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Godkl. 3/10 47

Kunsk. hj bef

DIARIE Nr 8934
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS 1947

B E V I S

över verkställd avsyning av "Klostergårdens dikningsföretag av år 1945" i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Teodor Johansson, Klostergården, Dimboby.

Betänkande angående statsunderstöd avgivet den 30 okt. 1945

Beräknat bidrag från statens avdikningsanslag: 4530 kronor.

Beräknat lån från statens avdikningslånefond: 4590 kronor.

Arbetstid enligt synemännens utlåtande: 1 september 1950.

Vid avsyningen, som verkställdes av assistenten Rolf Lindqvist den 14 november 1946, befanns att företaget var utfört i enlighet med dikningsförslaget, varför företaget förordas till godkännande. Företagets kostnader hava något överstigit de beräknade kostnaderna.

Östersund den 18 februari 1947.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

1947 den 3 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Klostergårdens dikningsföretag av år 1945 i Dimbo socken, Skaraborgs län.

Lån 4.590 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Dimbo socken			
Dvärstorp Klostergården	1/8	5^{7}	Ida Brink
" "	1/8	5^{8}	Teodor Johansson
" "	1/8	5^{9}	Alfr. E. Gustavsson
Dvärstorp Nolgården	1/4	4^{1}	Hilding Ljungberg
Dvärstorp Tomten	1/16	7^{14}	Emil Hermansson

Stockholm den 3 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hägglund

31/5 47

DIARIE N:r 14514
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1945

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Klostergårdens dikningsföretag av år 1945" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Dimbo socken.	
1/8	5^{7}	Dvärstorp Klostergården 1	✓ Ida Brink
1/8	5^{8}	D:o 1	✓ Teodor Johansson
1/8	5^{9}	D:o 1	✓ Alfr. E. Gustavsson
1/4	4^{1}	Dvärstorp Nolgården 1	✓ ~~Gunnar, Axel och Anna~~ Hilding Ljungberg ~~Andersson samt~~ ~~Elvira Valther~~
1/16	7^{14}	Dvärstorp Tomten 1	✓ Emil Hermansson

Skara den 30 oktober 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Sedan jag tagit del av skrivelse till lantbruksingenjör E. Öfverholm, Östersund, rörande Klostergårdens dikningsföretag, får jag härmed vördsamt meddela att koncepthandlingar och ritningar skickades till Kungl. Lantbruksstyrelsen tillsammans med kontrakt m.m. samt reversal den 5 september 1947.

Skara den 30 september 1947.

I tjänsten:

Inga Johansson

Kontorsbiträde.

Ser. E XIII komb
~~335~~
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
Nr 21923
1947
R 3·1093

Handlingar angående
Klostergårdens dikningsföretag av år 1945
i Dimbo socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Klostergården i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Den 3 oktober 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10.30 hos arrendator Fritz Karlsson, Klostergården , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Arvid Andersson, Oltorp, Ekedalen, och

Birger Gustafsson, Gästgivaregården, Dimboby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Alfr. E. Gustavsson, Klostergården,

Teodor Johansson, Klostergården,

såsom övriga sakägare:

C.H. Jakobsson, Klostergården,

Snickare Emil Hermansson, Tomten,

Gunnar Andersson, Nolgården, jämväl såsom ombud för sina syskon Axel Andersson, Mullsjö, Fru Elvira Valther, Hjo, och fröken Anna Andersson, Nolgården,

Reinhold Hermansson, Kyrkegården,

Arrendator Fritz Karlsson, Klostergården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Emil Hermansson, Tomten, och Gunnar Andersson, Nolgården, ingingo förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

En ägobro för var och en av fastigheterna på sträckan 5+97 - 61+88 yrkades.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 8 dagsverken, vilka skulle gäldas med 8 kr pr dagsverke.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 27 mars 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Teodor Johansson, Klostergården,

Alfr. E. Gustavsson, Klostergården,

Arrendator Frits Carlsson, Klostergården,

Hilmer Brink såsom ombud för fru Ida Brink, Klostergården, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

Emil Hermansson, Tomten,

Gunnar Andersson, Nolgården, jämväl såsom ombud för Axel och Anna Andersson och fru Elvira Valther, enl. fullm. /Bil. 6 b-d/.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen ~~ersättningar~~ och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Teodor Johansson, Klostergården, Dimboby. ~~åtxvitkenxärenxuppdragsxattxatterfås kattelsexvidxsammanträdexförxstyrelsevai.~~

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Klostergården den 27 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

20/9 5.F.
Skr. länsk.

Bilaga 1.

J.D. 72-154
1943

SKARABORGS LÄNS
11 SEP. 1943
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

DIARIE N:r 17718
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1943

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klostergårdarna m. fl. i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Tidaholm eller Falköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Arrendator Fritz Karlsson
adress Klostergården
pr Dimboby
Telefon: Dimboby 13 med lnt.

Dimboby den 8 september 1943

Teodor Johansson Klostergården
A. E. Gustavsson. Klostergården.

Jag får vördsamt föreslå att i här varande förordnande utsättes jämte extra lantbruksingenjör Ernst Öjerholm, Skara.
Skara den 10 September 1943

Statens lantbruksingenjö-
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nolgården	K. Andersons stenbrus
Klostergården	Hj. Björk
-"-	Alfr. Gustafsson (arrendator Fritz Karlsson)
-"-	Theodor Johansson
Tomten	Emil Hermansson
-"-	G.Hj. Jakobsson
Klosterholmen	Do
Dverstorps Backgården	Gösta Svensson

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 11 september 1943.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392196

7

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.D. n:r 72 - 154
1943

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober *194*3.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

Bilaga 3. a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos arrendator Fritz Karlsson, Klostergården, tisdagen den 3 oktober 1944 klockan 10.30, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Dvärstorp Klostergården m.fl. hemman i Dimbo socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 19 september 1944 till:

Skiftesgodemannen Arvid Andersson, Oltorp, Ekedalen,
Skiftesgodemannen Birger Gustafsson, Gästgivaregården, Dimboby,
Teodor Johansson, Klostergården, "
Alfr. E. Gustavsson, Klostergården, "
C.H. Jakobsson, " "
Godsägare Erik Svenson, Dverstorps egendom, "
Fru Ida Brink, Klostergården, "
Snickare Emil Hermansson, Tomten, "
Klas Anderssons sterbhus, Nolgården, "
Reinhold Hermansson, Kyrkegården, "
Arrendator Fritz Karlsson, Klostergården, "

Skara den 19 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos arrendator Fritz Karlsson, Klostergården, tisdagen den 27 mars 1945 klockan 10.30, för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Dvärstorp Klostergården m.fl. hemman i Dimbo socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 6 mars 1945 till:

Skiftesgodemannen Arvid Andersson, Oltorp, Ekedalen,
Skiftesgodemannen Birger Gustafsson, Gästgivaregården, Dimboby,
Teodor Johansson, Klostergården, "
Alfr. E. Gustavsson, Klostergården, "
Godsägare Erik Svensson, Dverstorps egendom, "
Fru Ida Brink, Klostergården, "
Snickare Emil Hermansson, Tomten, "
Reinhold Hermansson, Kyrkegården, "
Arrendator Fritz Karlsson, Klostergården, "
C.H. Jacobson, Döbelnsgatan 5, Falköping,
Gunnar Andersson, Nolgården, Dimboby,
Axel Andersson, Mullsjö,
Fru Elvira Valther, Hjo,
Anna Andersson, Nolgården, Dimboby.

Skara den 6 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Klostergården i Dimbo socken av Skaraborgs län, och yrka att förrättningen utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Klostergården, Dimbo den 3 oktober 1944.

Emil Hermansson

Gunnar Andersson.

Föreslående förening vitsordar av oss dyanämnd.

Sven Engelbrektsson

Sven Andersson Birger Gustafsson

Bilaga 5 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Dvärstorp Klostergården, Nolgården och Tomten i Dimbo socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arr. Fritz Karlsson, Klostergården, tisdagen den 27 mars 1945 klockan 10.30. Av förrättningen beröres Dvärstorp Kyrkegården. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 6 mars 1945.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Dimbo församling den 11 mars 1945.

Josef Eliasson
Skyrecamde

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 6 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

12

Bilaga 5 b.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Dvärstorp, Klostergården, Nolgården och Tomten i **Dimbo socken** kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arr. Fritz Karlsson, Klostergården, **tisdagen den 27 mars 1945** klockan 10,30. Av förrättningen beröres Dvärstorp Kyrkegården. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 6 mars 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör. 1801

Från konto 35683

Till konto
12873

har 10 *Kronor* 80 *öre*
girerats till:
A.B. Falköpings
Tidning,
Falköping

Bokfört
14·3·45
Postgirokontor

Kupong nr 26

Falköping den 8. 3 1945

Herr Statens lantbruksing. Ernst Öfverholm
Skara

Debet

till

A.-B. Falköpings Tidning

			Ggr	Mm		
Mars	8	An. Annons 1801 ang. Kung. Dvärstorp, Klostergården m. fl.	1	60	10	80

Kredit beviljas icke för längre tid än tre månader.
För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar från räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Postanvisningskvitto gäller som vårt eget

Postgiro 12873.

Bilaga 6 a.

FULLMAKT

för Hilmer Brink eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Doarstorp Klostergården m. fl. hemman i Dimbo socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Klostergården den 27 mars 1945

Ida Brink.

Bevittnas:

Emil Hermansson Teodor Johansson.

PETTERSONSKA TOKTR.EFTR. SKARA

448889

14

Bilaga 6 b.

FULLMAKT

för Gunnar Andersson Falköping eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fälgården Dimbo m. fl. hemman i Dimbo socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dimbo den 20/12 1944

Axel Andersson

Bevittnas:

Gunnar Fast
Falköping

Lennart Andersson
Dimboby

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

15

Bilaga 6 c.

FULLMAKT

för Gunnar Andersson Valg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Valgården m. fl. hemman i Dimbo sock och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Valgården den 28/12 1944

Anna Andersson

Bevittnas:

Gunhild Fast
Fastköpman

Lennart Andersson
Dimbobo

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

414819

Bilaga 6 d.

FULLMAKT

för Gunnar Andersson Nolgl. eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nolgården Dimbo m. fl. hemman i Dimbo socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hja den 17-3 1945

Elvira Walstrom

Bevittnas:

Ivar Gustafsson
Dimboby

Lennart Andersson
Dimboby

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

414819

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Stora samfällig betes			
			Skiby socken			
1/80	7 16	Knästorp Tomten		C. H. Jakobsson		
				åker, förbättras ej	1	
				" "	2	
				odlingsmark, förbättras ej	3	
				Summa:		
1/20	7 15	Knästorp Tomten		C. H. Jakobsson		
				betesmark, förbättras ej	4	
				" "	5	
				" "	6	
				" "	7	
				" "	8	
				väg	9	
				skogsmark, förbättras ej	10	
				åker	11	14.50
				Summa:		
1/16	7 14	Knästorp Tomten		Emil Hermansson		
				odlingsmark	12	14.95
				"	13	14.70
				" stenig	14	14.75
				"	15	15.05
				åker	16	15.40
				"	17	15.20
				"	18	14.70
				"	19	15.10
				"	20	15.80
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15	—			—			—		
							02	—			—			—		
							03	—			—			—		
							20		—			—			—	
							31	—			—			—		
							05	—			—			—		
							06	—			—			—		
							09	—			—			—		
							42	—			—			—		
							06	—			—			—		
							04	—			—			—		
45		13						740	96	20	1300	169	—	560	72	80
		13				1	03		96	20		169	—		72	80
100				34				180	61	20	1100	374	—	920	312	80
105				18				150	27	—	"	198	—	950	171	—
110				47				70	32	90	700	329	—	630	296	10
90				18				110	19	80	500	90	—	390	70	20
45		57						730	399	—	1300	741	—	600	342	—
65		40						360	144	—	900	360	—	540	216	—
105		21						170	35	70	1300	273	—	1130	237	30
40		04						740	29	60	"	52	—	560	22	40
70		08						470	37	60	"	104	—	830	66	40
	1	30	1	17					786	80		2.521	—		1.734	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker	21	15.65
				väg m m	22	
				Summa:		
1/8	5⁸		Svåstorp Klos-	Teodor Johansson		
			tergården.	odlingsmark	23	15.15
				"	24	15.30
				åker	25	16.50
				"	26	16.55
				"	27	15.85
				Summa:		
1/8	5⁹		Svåstorp Klos-	Alfr. E Gustavsson		
			tergården	odlingsmark	28	15.30
				"	29	15.35
				"	30	15.60
				åker	31	16.10
				"	32	16.30
				"	33	16.60
				"	34	16.55
				väg	35	—
				Summa:		
1/4	4¹		Svåstorp Nol-	Gunnar, Emil och Anna		
			gården	Andersson samt Elvira Valthén		
				odlingsmark	36	16.35
				åker	37	17.70
				"	38	17.25
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	30	1	17						786	80		2.521	-		1.734	20
	11							520	57	20	1300	143	-	780	85	80
							04	-			-			-		
1	41	1	17				04		844	-		2.664	-		1.820	-
		2	36					170	401	20	1000	2.360	-	830	1.958	80
			01					70	-	70	1100	11	-	1030	10	30
	02							960	19	20	1300	26	-	340	6	80
	07							1000	70	-	"	91	-	300	21	-
	33							740	244	20	"	429	-	560	184	80
	42	2	37						735	30		2.917	-		2.181	70
			25					60	15	-	900	225	-	840	210	-
			31					90	27	90	"	279	-	810	251	10
			96					60	57	60	"	864	-	840	806	40
	32							780	249	60	1300	416	-	520	166	40
	24							700	168	-	"	312	-	600	144	-
	29							780	226	20	"	377	-	520	150	80
	11							650	71	50	"	143	-	650	71	50
							03	-			-			-		
	96	1	52				03		815	80		2.616	-		1.800	20
		1	87					180	336	60	900	1.683	-	720	1.346	40
	23							730	167	90	1100	253	-	370	85	10
	09							1040	93	60	1300	117	-	260	23	40
	32	1	87						598	10		2.053	-		1.454	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	12 2		Dvärstorp Kyrkegården	Reinhold Hermansson		
				bogmark	39	1755
				Summa:		
			Lilla samfälligheten			
			Linko socken			
1/8	5 8		Dvärstorp Kloster-tegården	Teodor Johansson		
				åker, förbättras ej	40	
				" "	41	
				" "	42	
				" "	43	
				" "	44	
				"	45	1265
				"	46	1270
				"	47	1375
				"	48	1935
				väg	49	—
				Summa:		
1/8	5 9		Dvärstorp Kloster-tegården	Alfr. E. Gustavsson		
				väg	50	—
				trädgård L	51	1530
				" L	52	1520
				åker	53	1570
				"	54	1520
				"	55	1550
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					10			150	15	-	300	30	-	150	15	-
					10				15	-		30	-		15	-
							10	-			-			-		
							10	-			-			-		
							04	-			-			-		
							17	-			-			-		
							10	-			-			-		
45		07						780	54	60	1300	91	-	520	36	40
55		20						700	140	-	"	260	-	600	120	-
80		12						470	56	40	"	156	-	830	99	60
65		10						600	60	-	"	130	-	700	70	-
							06	-	—			—			—	
		49					57		311	-		637	-		326	-
							08	-			-			-		
45		04						960	38	40	1600	64	-	640	25	60
55		02						860	17	20	"	32	-	740	14	80
40		04						830	33	20	1300	52	-	470	18	80
65		17						600	102	-	"	221	-	700	119	-
60		62						650	403	-	"	806	-	650	403	-
		89					08		593	80		1.175	-		581	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	57		Dvärstorp Kloster-tegården	Ida Brink		
				Ingemark	56	1570
				odlingsmark	57	1550
				åker	58	1560
				"	59	1555
				"	60	1555
				"	61	1560
				"	62	1565
				"	63	1550
				"	64	1565
				"	65	1570
				"	66	1570
				"	67	1580
				"	68	1580
				"	69	1590
				"	70	1595
				"	71	1580
				"	72	1605
				väg	73	-
				Summa:		
			Sammandrag Linde socken			
			Stora samfällig heten			
1/80	7 16		Dvärstorp Tanten	C. H. Jakobsson		
1/20	7 15		" "	Densamme		
1/16	7 14		" "	Emil Hermansson		
1/8	5 8		" Klostegården	Teodor Johansson		
1/8	5 9		" "	Alfr E. Gustafsson		
				Omfång		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					40			250	100	–	300	120	–	50	20	–
			19					190	36	10	700	133	–	510	96	90
	14							780	109	20	1300	182	–	520	72	80
	08							740	59	20	"	104	–	560	44	80
	10							"	74	–	"	130	–	"	56	–
	09							700	63	–	"	117	–	600	54	–
	09							"	63	–	"	117	–	"	54	–
	09							600	54	–	"	117	–	700	63	–
	10							"	60	–	"	130	–	"	70	–
	11							650	71	50	"	143	–	650	71	50
	11							"	71	50	"	143	–	"	71	50
	09							740	66	60	"	117	–	560	50	40
	13							"	96	20	"	169	–	"	72	80
	02							780	15	60	"	26	–	520	10	40
	09							660	59	40	1100	99	–	440	39	60
	12							600	72	–	1200	144	–	600	72	–
	35							870	304	50	1300	455	–	430	150	50
							04	–			–			–		
1	71		19		40		04		1.375	80		2.446	–		1.070	20
							20	–	–		–	–		–	–	
	13					1	03		96	20		169	–		72	80
1	41	1	17				04		844	–		2.664	–		1.820	–
	42	2	37						735	30		2.917	–		2.181	70
	96	1	52				03		815	80		2.616	–		1.800	20
2	92	5	06			1	30		2.491	30		8.366	–		5.874	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6	
				Överför	
1/4	4'		Ävästorp Valgården	Gunnar, Axel o. Anna Andersson samt Elvira Valthen	
1/4	12 2		" Kyrkegården	Reinhold Hermansson	
				Summa:	
			Lilla samfälligheten		
1/8	5 8		Ävästorp Klos-tergården	Teodor Johansson	
1/8	5 9		Dito	Alfr. E. Gustavsson	
1/8	5 7		Dito	Ida Blink	
				Summa:	
			Slutsammandrag		
			Stora samfällighet		
			Lilla "		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	92	5	06			1	30		2.491	30		8.366	-		5.874	70
	32	1	87						598	10		2.053	-		1.454	90
					10				15	-		30	-		15	-
3	24	6	93		10	1	30		3.104	40		10.449	-		7.344	60
	49						57		311	-		637	-		326	-
	89						08		593	80		1.175	-		581	20
1	71		19		40		04		1.375	80		2.446	-		1.070	20
3	09		19		40		69		2.280	60		4.258	-		1.977	40
3	24	6	93		10	1	30		3.104	40		10.449	-		7.344	60
3	09		19		40		69		2.280	60		4.258	-		1.977	40
6	33	7	12		50	1	99		5.385	-		14.707	-		9.322	-

Klostergårdens den 27 mars 1945.

Staten g. lantbruksingenjör

Sven Andersson Birger Svantesson

Biträdande godsmän

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Strora samfälligheten.								
+49 +84 3 - 6	335	**Sträckan A-B-C.**								
+49 3 - 4	51	Schaktning för öppet dike av: sand och sandjord med träd och buskar m³	15	2.50	37	50				
		Kalkstensgrus med ngt sten m³	10	4.50	45	-	82	50		
+84 - 6		9" betongrör m	284	2.65			752	60		
+3 4 - 6		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning samt påfyllning till föreskriven höjd m	203	1.25	253	75				
+84 - 6		D:o "	81	1:-	81	-	334	75		
+72 +3 5 - 6	31	Schaktning av sandj. med träd o buskar för ytvattendike m³	15	2:-	30	-				
+84 - 6		Putsning av botten och slänter i ytvattendike m	81	0.20	16	20	46	20		
4 +3 +84 6, 6 +99 5		Betonggjutning					40	-		
		Brunn typ C, d=0.60 m	2	45:-			90	-		
		Rörtrumma typ C, d=24", b=4.0 m					130	-	1476	05
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							223	95
							Summa:		1700	-
+84 +17 6 - 11	433	**Sträckan C-D-E.**								
+84 +17 6 - 11		8" betongrör m	418	2.30			961	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m	418	0.85			355	30		
+84 +24 6 - 7		Putsning av botten och slänter i ytvattendike m	40	0.20	8	-				
+17 - 11		Schaktning för ytvattendike av: sand och sandjord								
		Överföres:			8	-	1316	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			8	-	1316	70		
		med enstaka träd och								
		buskar m³	140	1.20	168	-				
		sand och sandjord "	230	1:-	230	-	406	-		
+24+4 +92 7, 8, 8, 10 +17 11		Brunn typ C, d=0.45 m	4	35:-	140	-				
		" med 15" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1		45	-	185	-		
+90+98 8, 9		Rörtrumma typ C, d=18",								
		b=4.0 m	2	55:-			110	-	2017	70
		Tillägges c:a 15 %							302	30
							Summa:		2320	-
+17 +58 11 - 11	41	Sträckan E-F.								
		3" tegelrör m	41	0.55			22	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	41	0.60			24	60		
+58 11		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	82	15
		Tillägges c:a 15 %							12	85
							Summa:		95	-
+35 20 - 21	135	Sträckan B-G.								
		4" tegelrör m	135	0.85			114	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	135	0.90			121	50		
+35 21		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	271	25
		Tillägges c:a 15 %							38	75
							Summa:		310	-
+6 30 - 31	106	Sträckan C-H.								
		12" betongrör m	106	4.40			466	40		
+50 30 - 30		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	1.40	70	-				
+6 - 31		D:o "	56	1.75	98	-	168	-		
+6 31		Brunn med 15" intag, d=0.60m	1				50	-	684	40
		Tillägges c:a 15 %							100	60
							Summa:		785	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
40 +79 - 40	79	**Sträckan D-J.**									
		4" tegelrör	m	79	0.85			67	15		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	79	0.65			51	35		
40 +79		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	153	50
		Tillägges c:a 15 %								21	50
								Summa:		175	-
50 +72 - 50	72	**Sträckan D-K.**									
		4" tegelrör	m	72	0.85			61	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	72	0.65			46	80		
50 +72		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	143	-
		Tillägges c:a 15 %								22	-
								Summa:		165	-
60 +88 - 61	188	**Sträckan E-L.**									
		12" betongrör	m	188	4.40			827	20		
60 +30 - 61		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	130	1.20	156	-				
61 +88 - 61 +32		D:o	"	58	1.50	87	-	243	-		
60		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
61 +88		" med 15" intag, d=0.60m		1		50	-	100	-	1170	20
		Tillägges c:a 15 %								174	80
								Summa:		1345	-
		Lilla samfälligheten.									
101-106 +50 +91	541	**Sträckan M-N.**									
101-102 +50 +56	106	Schaktning för öppet dike									
		av sand med kalkgrus	m^3	15	2.50	37	50				
		sand och sandmylla	"	50	1:-	50	-	87	50		
-102 +87		9" betongrör	m	31	2.65			82	15		
-103 +61		8" tegelrör	"	74	2.30	170	20				
-104 +31		5" "	"	70	1.15	80	50				
-105 +85		8" "	"	154	2.30	354	20				
			Överföres:			604	90	169	65		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			604	90	169	65		
+85 +91 105-106		5" tegelrör m	106	1.15	121	90	726	80		
+56 +62 102-104		Grävning, läggning och								
		och återfyllning m	206	0.65	133	90				
+76 -104		D:o "	14	4:-	56	-				
+85 -105		D:o "	109	0.75	81	75				
+91 -106		D:o "	106	0.60	63	60	335	25		
+56 102		Betongöga 9"					20	-		
+87 102		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+61 +31 +76 103,104,104, +85 +91 105,106		Brunn typ A, d=0.45 m	5	40:-	200	-	250	-	1501	70
		Tillägges c:a 15 %							228	30
							Summa:		1730	-
		Sammandrag:								
		Stora samfälligheten.								
335		Sträckan A-B-C					1700	-		
433		" C-D-E					2320	-		
41		" E-F					95	-		
135		" B-G					310	-		
106		" C-H					785	-		
79		" D-J					175	-		
72		" D-K					165	-		
188	1389	" E-L					1345	-	6895	-
		Lilla samfälligheten.								
	541	Sträckan M-N							1730	-
Summa:	1930	meter					Summa:		8625	-

Klostergården den 27 mars 1945.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, upprättade i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brumnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8" tegelrörsledningar. I 6"tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma läges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 5 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 12.16 m, såsom ring i jordfast block, 7 m vänster 2+13,

Fixp. = + 16.17 m, såsom ring i jordfast block i stenmur, 22 m höger 9+13.

Fixp. = + 16.08 m, såsom sektor i trapp till boningshus, 24 m höger 104+45.

Klostergården den 27 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Linko socken				
			Stora samfällighet				
			Qvästorp Tomten				
1/20	7 15	—	C. H. Jakobsson				
1/16	7 14	Lån	Emil Hermansson	sök			
			Qvästorp Klostergården				
1/8	5 8	Lån	Teodor Johansson	sök			
1/8	5 9	Lån	Alf E. Gustavsson	sök			
			Qvästorp Valgården				
1/4	4 1	Lån	Gunnar, Axel o Hans Andersson samt Elvira Valther	sök			
			Qvästorp Kyrkegården				
1/4	12 2	—	Reinhold Hermansson				
			Summa:				
			Lilla samfällighet				
			Qvästorp Klostergården				
1/8	5 8	Lån	Teodor Johansson	sök			
1/8	5 9	Lån	Alf. E. Gustavsson	sök			
1/8	5 7	Lån	Ida Bink				
			Summa:				
			Sammandrag				
			Stora samfälligheten				
			Lilla — " —				
			Summa:				

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				De högre förbättringsvärdena
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
72:80	I	Nn 5:12				68:33	0.991	3:84		
1.820:–		Bengt Wilhelm			N	1.708:58	24.780	96:12		
2.181:70		Börje Claeson			N	2.048:16	29.705	115:22		
1.800:20	5:9					1.690:03	24.511	95:07		
		Lars Tjunberg			N					
1.454:90						1.365:83	19.809	76:84		
15:–		Göte Jonsson			E	14:07	0.204	0:79		
7.344:60						6.895:–	100.000	387:88		79.94
		Edor o. Hedvig Brodin			N		avgår 2,04%			
326:–		Börje Claeson				285:28	16.49	16:05		
581:20	5:12	Bengt Wilhelm				508:45	29.39	28:61		
1.070:20		Nils Bruk			E	936:27	54.12	52:68		
1.977:40						1.730:–	100:00	97:34		20.06
7.344:60						6.895:–		387:88		79.94
1.977:40						1.730:–		97:34		20.06
9.322:–						8.625:–		485:22		100.00

Klostergården den 27 mars 1945


Statens e. kontraktsnämnd

Sven Henriksson Birger Gustafsson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Dvärstorp Nolgården, Klostergården och Tomten i Dimbo socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 1 oktober 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 3 km sydväst om Dimbo kyrka, inom sektion nr 3 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, D-J, D-K och E-L /Stora samfälligheten/ samt M-N /Lilla samfälligheten/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	A	176.0 hektar,	vid punkt	J	1.8 hektar,
	B	172.0 "		K	1.3 "
	C	169.0 "		60+32	89.0 "
	7+24	100.0 "		L	85.0 "
	D	99.0 "		102+87	11.7 "
	8+92	95.0 "		103+61	8.3 "
	10	92.0 "		104+31	7.6 "
	E	90.0 "		104+76	7.3 "
	F	0.8 "		105+85	6.0 "
	G	1.5 "		N	2.8 "
	H	68.0 "			

Den med öppet yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen A-B-C-D-E har dimensionerats för en avrinning av 0.15 liter pr sekund och hektar, d.v.s. för den under vegetationstiden vanligen förekommande vattenmängden. Rörledningarna C-H och E-L, för vilka vattensamlingsområdena huvudsakligen utgöres av skogsmark, hava dimensionerats för en

avrinning av 1.00 liter pr sekund och hektar, rörledningarna B-G, D-J, D-K och M-N för en avrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 5+99, 8+90 och 9+98.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 8.625 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars ock ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till de beräknade kostnaderna och sedan inom samfälligheterna efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom båda samfälligheterna kommer till utförande,

"Stora samfälligheten" för 79.94 % av gemensamma kostnader

"Lilla samfälligheten" " 20.06 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas

för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av broar och trummor skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan

åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Klostergårdens dikningsföretag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Klostergården den 27 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Klostergårdens dikningsföretag av år 1945 *i* Dimbo *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	28	0,50			14	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	3.3	3,00	9	90		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	0.5	6,00	3	—		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.16 ha ..... st	40	0.17	6	80		
		..... ha	6.33	1.06	6	71		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.65 ha ..... st	11	0.26	2	86		
		..... ha	7.12	0.42	2	99		
		annan mark och impediment, medelareal 0.11 ha ..... st	22	0.05	1	10		
		..... ha	2.49	0.78	1	94		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „	0.25	5:—	1	25		
		kroklinje ..... „	0.25	11:—	2	75		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad ..... st					43	30
		Överföres					57	30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 30
1944	4-6 sept	***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	2.5	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 15 *punkter pr ha* ..... *ha*	7.51	0.50	3 75	
		avvägda punkter ..... *st*	118	0.03	3. 54	
		i annan mark, medelantal 16 *punkter pr ha* ..... *ha*	6.44	1:–	6 44	
		avvägda punkter ..... *st*	40	0.06	2 40	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	2.4	2,00	4. 80	
		i annan mark ..... *„*	0.4	5,00	2 –	52 93
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.22 *ha,* ..... *st*	73	0.05	3 65	
		ha	15.94	0.10	1 59	5 24
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	73	0,04		2 92
		Markvärdering:				
1944	30 okt.	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/3	12,00	4 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	0.9	1,50	1 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	106	0,06	6 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	53	0,12	6 36	22 07
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.11	3:–	3 33	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	1.35	3:50	4 72	8 05
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	12	0.25	3 –	
		..... *„*				
		..... *„*				3 –
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	1	3,00		3 –
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~5~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1944	9 sept.	*dagar*	5/6	12,00		10 –
"	23 nov.	***Dimensionsberäkning,*** *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	0.157	3,50	– 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	1.149	6,00	6 89	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	0.609	10,00	6 09	13 53
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	48	0,03	1 44	2 44
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 –	5 –
		Överföres				185 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				185 48
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.985	2,50	2 46	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	0.973	4,00	3 89	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8 62	14 97
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete	1		5 —	
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	158	0,01		1 58
		Översiktskarta, *§ 41*				4 06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20		4 70
1944	3 okt.	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	6	3,00		18 —
1945	27 mars	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *„*		12,00		
		..... *„*		12,00		
		.....				
		.....				
1945	13 febr.	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... 4 typer *„*	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... 1 " *„*	1/3	12,00	4 —	
		slamficka ..... *„*		12,00		
		.....				16 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				274 79
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.22 *ha, ägofigurer st*	73	0.07	5 11	
		..... *ha*	15.94	0.14	2 23	
		Överföres			14 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 83	
		3) insättning av höjdlägestal	158 st	0,02	3 16	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	48	0,05	2 40	23 48
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.124 km	2.50	- 31	
		befintligt vattendrag eller vall	0.375 „	3:-	1 12	
		nytt avlopp eller vall	0.985 „	5:-	4 92	
		ändring av befintligt avlopp	0.973 „	6:-	5 84	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 -	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 st	3,00	3 -	23 19
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	1 1/3 „	12,00		16 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	38 sid	0,55		20 90
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 06
		Summa kronor				87 63
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3.50 + 5.50)			9 -	20 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (15:- + 15:- / 8:-)			38 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			64 -	
						102 -
		Summa kronor				122 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				274 79
		Lösen för kopior och avskrifter				87 63
		Övriga förrättningskostnader				122 80
		Summa kronor				485 22

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sartorp *häradsrätt.*

Klostergården *den* 27 mars *19*45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar.


Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....


PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Öfverholm

R-E 1a-1093