



Akt nr:

R-E1a-1104

AU$R-E1a-1104

257
47

Remiss för tillstyrkande av Konungens Rättvisa

18840

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL 1947

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statsbanken
den 26/8 1947
godkänd den 1/9 1947

R 10 1104

512/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1947 till Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944 i Holmestads och Kinne Vedums socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med trettioettusensjuhundrafyrtio (31.740) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med trettiotusenåttahundratio (30.810) +) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har underteckn... som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1951,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

+) Lånet minskat till 30.500 kronor enligt Lantbruksstyrelsens beslut den 18 november 1947.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Slättakröken den 22 juli 1947

Gustaf Limsson

Att Gustaf Limsson, Slättakråken, Åkebär

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

A Ekwall

Adress Meijerbergsg. 6 Göteborg

Gunnar Byström

Adress Ringsäsen Åskatorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 november 1947.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kamh
515
34
1884

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrån

R 10.1104

Handlingar angående

Slättebråtens dikningsföretag av år 1944

i Holmestads och Kinne Vedums socknar

av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ringsåsen m.fl. i Holmestads och Kinne Vedums socknar av Skaraborgs län.

Den 24 mars 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.00 i Ringsåsens skola , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene, och

Henry Andersson, Hallabod, Kinne Vedum, Götene.

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Georg Carlsson, Enebacken, Holmestad,

Karl Walfridsson, Härmoängen,

Gustaf Linusson, Slåttebråten,

Edvin Andersson, Lilla Ringsåsen,

Birger Carlsson, Ringsåsen,

Sven Johansson, Ringsåsen,

Gustav Karlsson, Anderstorp,

Gilbert Andersson, Äskekärr, såsom ombud för August Andersson, Broholm, enl fullm. /Bil. 6 a/,

Johan Wallqvist, Holmestad Kvarn,

Axel Persson, Björkkärret,

Bertil Olsson, Slåttan,

Gustaf Linusson, Slåttebråten, såsom ombud för Ellen och Märta Olsson, Sällabacken, enl. fullm. /Bil.6 b/,

Herman Larsson, Gustafsborg,

J.A. Stenblom, Småslåtterna,

Erik Andersson, Kungsängen,

Emil Jakobsson, Slåttebråten,

Johan Svensson, Slåttebråten,

såsom övriga sakägare:

Anders Gotthard, Lilla Ringsåsen,

Axel Gustafsson, Ringsborg,

Linus Johansson, Aspelund,

Fru Lisa Holm, Broholm, såsom ombud för Hjalmar Holms sterbhus,

Gustaf Linusson, Slåttebråten, såsom ombud för Hulda Johansson, Tossängen, enl. fullm. /Bil. 6 c/,

Johan Svensson, Skattegården,

Herman Höög, Småslåtterna,

John Höög, "

Johan Höög Mon,

Sven Albertsson, Motorp, såsom ombud för Elsa Johansson, Motorp, enl. fullm. /Bil. 6 d/,

Sven Nyman, Per Olofsgården, såsom ombud för Henning Anderssons sterbhus, Frälsegården, enl. fullm. /Bil. 6 e/,

Sven Nyman, Per Olofsgården, såsom ombud för Carl Andersson, Frälsegården, enl. fullm. /Bil. 6 f/,

Sven Skog, Lövåsa.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Gustaf Linusson, Birger Carlsson, Sven Johansson, Bertil Olsson, Herman Larsson, Karl Gustav Walfridsson /även förut sökande/, Emil Jakobsson, Erik Andersson, Märta Olsson, Ellen Olsson, J.A. Stenblom, Axel Persson, August Andersson, Johan Wallqvist, Gustav Karlsson, Edvin Andersson och Johan Svensson hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 5/ upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag samt för mark som åtgår till öppna avlopps breddning.

§ 6.

Meddelades att landsvägsbron vid 11+30 byggdes år 1893 och landsvägsbron vid 221+80 år 1926.

§ 7.

Broar yrkades, där broar finnas för närvarande.

§ 8.

Meddelades att för hantlangning vid fältundersökningarna utbetalts

till	Rolf Carlsson	149:80
"	Erik Funke	113:40
"	Valter Höög	33:60
"	Karl Andersson	10:00
"	Sven Johansson	4:00
		Summa kronor: 310:80

§ 9.

Gustaf Linusson yrkade 10 kronor såsom ersättning för virke som åtgått till avvägningspålar.

§ 10 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen om cirka 14 dagar skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 25 augusti 1944 klockan 9.00.

§ 11 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

.....
Statens e. lantbruksingenjör.

Henry Andersson ..... Carl Persson .....
Biträdande gode män.

Den 10 november 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Gustaf Linusson, Slåttebråten, jämväl såsom ombud för Ellen och Märta Olsson, Sällabacken, och Hulda Johansson, Tossängen, enl. fullm. /Bil. 6 b och 6 c/,

Edvin Andersson, Lilla Ringsåsen,

Anders Gotthard, D:o

Sven Skog, Lövåsa,

Erik Andersson, Kungsängen,

Emil Jakobsson, Slåttebråten,

Johan Svensson, D:o

Birger Carlsson, Ringsåsen,

Sven Johansson, D:o

Gustaf Karlsson, Anderstorp,

Gilbert Andersson såsom ombud för August Andersson, Broholm, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

Fru Lisa Holm såsom ombud för Hjalmar Holms sterbhus, Broholm,

Axel Persson, Björkkärret,

Bertil Olsson, Slåttan,

Johan Svensson, Skattegården,

Georg Carlsson, Enebacken,

Herman Larsson, Gustafsberg,

Herman Höög, Småslåtterna,

John Höög, D:o

Johan Höög, Mon,

Sven Albertsson såsom ombud för Elsa Johansson, Motorp, enl. fullm. /Bil. 6 d/,

J.A. Stenblom, Småslåtterna,

Karl Andersson, Frälsegården,

Karl Walfridsson, Härmoängen,

Axel Gustafsson, Ringsborg.

§ 12 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 13 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D / och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 14 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15. .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Gustaf Linusson, Slåttebråten, Äskekärr.

§ 16 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Statens e. lantbruksingenjör

Henry Andersson ... Carl Persson

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kärnoängen och Surbrehan i Kölvestad sockn av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene Östra.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Karl Wolfridsson

adress Kärnoängen, Kölvestad

pr Kölebäck Arbetskår

Telefon: Rud Kinna-Vidum 30

Kölebäck den 5/12 1941

för lägenheten Kärnoängen

Karl Wolfridsson

för 29/12 vitt. Surbrehan nr 1.

Georg Carlsson

Georg

Påräd planen finnes även bodelägarelängen. Lägenheten Österbehan har förbjal förrättning vid Ringsåsen, som emellertid avbrutits, emedan äganden Ringsåsen, då ej önskaden fullfölja densamma.

Erik Lundh.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hova Ringsåsen	Birger Karlsson
Skogslund	Edvin Eriksson.
Gästgifvaregården	Herman Persson.
Slottsön	Bertil Olsson
Skällabrostorp	Gustaf Larsson (arvsk

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

9

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.oV.D. 66-124
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 januari *1942.*

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

10

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ringsåsen m.fl. i Holmestads och Kinne Vedums socknar.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Slåttebråten, Ringåsen Lille, Stora och Sigge, Anderstorp, Horsmarka Rättaregården och Frälse- eller Lars Ravelsgården, Slåttan och Enebacken i Holmestads socken samt Kungsängen och Slåttebråten i Kinne Vedums socken kommer att handläggas vid sammanträde i Ringsåsens skola fredagen den 24 mars 1944 klockan 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Raggagården, Lofsgården, Bybacka Måns Eriks- eller Bengt Grossgården i Holmestads socken och Lövåsa i Kinne Vedums socken komma att beröras.

Skara den 4 mars 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 12 mars 1944 i Holmestads församling.

Konrad Björck

.....fast. adj.....

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 4 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ringsåsen m.fl. i Holmestads och Kinne Vedums socknar.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Slåttebråten, Ringåsen Lille, Stora och Sigge, Anderstorp, Horsmarka Rättaregården och Frälse- eller Lars Ravelsgården, Slåttan och Enebacken i Holmestads socken samt Kungsängen och Slåttebråten i Kinne Vedums socken kommer att handläggas vid sammanträde i Ringsåsens skola fredagen den 24 mars 1944 klockan 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Raggagården, Lofsgården, Bybacka Måns Eriks- eller Bengt Grossgården i Holmestads socken och Lövåsa i Kinne Vedums socken komma att beröras.

Skara den 4 mars 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 12 mars 1944 i Kinne Vedums församling.

Magnus Hermansson

Kyrkoherde

PASTORSEMBETET I FÖRSHEM

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 4 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

12

Bilaga 3 c.

Kungörelse

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Slåttebråten, Ringåsen Lille, Stora och Sigge, Anderstorp, Horsmarka Rättaregården och Frälse- eller Lars Ravelsgården, Slåttan och Enebacken i Holmestads socken samt Kungsängen och Slåttebråten i Kinne Vedums socken kommer att handläggas vid sammanträde i Ringsåsens skola fredagen den 24 mars 1944 klockan 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Raggagården, Lofsgården, Bybacka Måns Eriks- eller Bengt Grossgården i Holmestads socken och Lövåsa i Kinne Vedums socken komma att beröras.

Skara den 4 mars 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

LIDKÖPINGS TIDNING
WESTGÖTA-POSTEN

VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD
SKARABORGS LÄNS NYHETER

SKARA-POSTEN
SKARABORGS LÄNS NYHETER

BOKTRYCKERI
Utför alla slags
Bok-, Tidnings- och
Accidenstryck
Böcker bindas
BOKBINDERI

Tel. Skara Linjeväljare: Kontor 46, Redaktion 230 - Ankn. Faktor, Redaktör, Red.-sekr. - Tel. Lidköping 68 Postgiro 91609, 34636

Skara den 14 mars 1944.

Herr Lantbruksingeniör
Ernst Öfverholm,
S k a r a.

DEBET

		An. Annons om:	Westgöta-Posten ggr	Westgöta-Posten mm.	Västerg. Annonsbl. ggr	Västerg. Annonsbl. mm.	Skara-Posten ggr	Skara-Posten mm.	Kronor	öre
Mars	6	2004 Kungörelse			1	80			14	40
						Kronor			14	40

KVITTERAS
Skara den 21/3 1944
VÄSTERGÖTLANDS TRYCKERI A/B.
gm. [signature]

Icke befullmäktigat ombud äger ej rätt uppbära likvider.

Kredit å annonser lämnas i högst tre månader, därefter bortfaller all eventuellt beviljad rabatt
Postanvisningskvitto erkännes av oss som vårt kvitto
Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter fakt. ankomst godkännas ej.

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i Ringsåsens skola fredagen den 24 mars 1944 klockan 9 för torrläggning av mark tillhörande Ringsåsen m.fl. i Holmestads och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 10 mars 1944 till:

Skiftesgodemannen Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene,
Skiftesgodemannen Henry Andersson, Hallabod, Kinne-Vedum, Götene,
Gustaf Linusson, Slåttebråten, Äskekärr,
Edvin Andersson, Lilla Ringsåsen, "
Anders Gotthard, " " "
Birger Carlsson, Ringsåsen, "
Axel Gustafsson, Ringsborg, "
Linus Johansson, Aspelund, "
Sven Johansson, Ringsåsen, "
Gustaf Karlsson, Storegården, Kinne-Vedum, Götene,
August Andersson, Broholm, Äskekärr,
Hjalmar Holms sterbhus, Broholm, "
Sågverksäg. Johan Wallqvist, Holmestad Kvarn, Götene,
Axel Persson, Björkkärret, Holmestad, Götene,
Hulda Johansson, Tossängen, " "
Bertil Olsson, Slåttan, Äskekärr,
Johan Svensson, Skattegården, "
Systrarna Ellen och Märta Olsson, Sällabacken, Äskekärr,
Georg Carlsson, Enebacken, Holmestad, Götene,
Herman Larsson, Gustafsberg, Holmestad, "
Herman Höög, Småslåtterna, " "
John Höög, " " "
Johan Höög, Mon, " "
Elsa Johansson, Motorp, " "
J. A. Stenblom, Småslåtterna, " "
Rickard Larsson, " " "
Henning Anderssons sterbhus, Frälsegården, Holmestad, Götene,
Carl Andersson, " " "
Bertil Ehn, Raggagården, Holmestad, Götene,
Karl Walfridsson, Härmoängen, Äskekärr
Sven Skog, Lövåsa, Kinne-Vedum, Götene,
Erik Andersson, Kungsängen, Kinne-Vedum, Äskekärr,

Emil Jakobsson, Slåttebråten, Äskekärr,

Johan Svensson, " "

Skara den 10 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Den 12 augusti 1944 underrättades genom brev samtliga i förestående förteckning om att sammanträdet, vilket var utsatt att hållad den 25 augusti 1944, på grund av militärtjänstgöring uppskjutits till fredagen den 10 november 1944 klockan 9.

Skara den 12 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den Syne förrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande 29/5:2 mtl Önebacken i Holmestads socken av Skaraborgs län, och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning bereddes våra marker.

Holmestad och Kinne Vekum i sept. 1943.

Johan Wallquist
Gustav Karlsson
Edvin Andersson
Joh Svensson

Gustaf Lilleson
Birger Carlsson
Sven Johansson
Bertil Olsson
Herman Larsson
Karl Gustav Wahlström
Emil Jakobsson
Erik Andersson
Mårten Olsson
Ellen Olsson
J A Stenblom
Axel Persson
August Andersson

Förestående förening vitsordas av oss styrelsen.

Carl Persson Henry Andersson

Bilaga 6 a.

FULLMAKT

för Gillert Anderssons Son eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/48 del Brohult m. fl. hemman i Valunda socken och Stockholms län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brohult den 24/3 1944

August Andersson

Bevittnas:

Viktor Josefsson
Fr. Bobäcken, Valunda
Nämndeman

Hilmer Person
Klockare och Nämndeman

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÅMÅL 9 114810

17

Bilaga 6 b.

FULLMAKT

för Gustaf Linusson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ringsjöstens m. fl. hemman m. fl. hemman i Holmeslaas Kum- Vadsum socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sällsboken den 20 mars 1944

Märta Olsson. Ellen Olsson

Bevittnas:

Mathilda Larsson. Gunnar Byström

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

414819

18

Bilaga 6 c.

FULLMAKT

för Hr. G. Linusson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ringsåsen m. fl. hemman i Holmestad ö K. Vedums socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tossängen den 24/3 1944

Hulda Johansson

Bevittnas:

Bertil Olsson. Rudolf Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 6 d.

FULLMAKT

för Sven Albertsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Motorp m. fl. hemman i Holmestads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motorp den 20/3 1944

Elsa Johansson

Bevittnas:

John Höög A Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 6 e.

Fullmakt

Får Sven Ogyman att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torläggning av mark tillhörande Ö Ståltebrätens Ringsåsen. nr. 5 i hemman i Holmestads Socken Skaraborgs Län. å Ringsåsens Skala Den 24/3 1944. föra min talan

Kråksgården Den 20 mars 1944.

H. Anderssons Sterbhus.
g. m Gunhild Henningsson

Bevittnas

Edit Fredriksson. David Johansson

Bilaga 6 f.

FULLMAKT

för Sven Ingman eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stattebrukens Ringgärdens m. fl. hemman i Holmestads sock 24/3 1944 och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Grubegården den 20 mars 1944

Carl Axelsson

Bevittnas:

Edit Fredriksson. David Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 7 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Beträffande: Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Slåttebråten, Ringsåsen, Anderstorp m.fl. hemman i Holmestads och Kinne Vedums socknar berörs allmänna vägen Götene - Holmestad - Mariestad på två ställen.

1./ Den cirka 700 meter väster om Ringsåsens skolhus belägna stentrumman, enl. uppgift byggd år 1893, ligger för grunt. Några meter öster om stentrumman, vilken skall bibehållas såsom avlopp för yt- och flodvatten, föreslås att genom vägförvaltningens försorg och på statens bekostnad en rörledning av 12" betongrör anlägges.

2/ Den cirka 200 meter väster om Ringsåsens skolhus belägna stentrumman, vilken lär vara byggd år 1926, är i grundaste laget, men här har jag tänkt att försöka erhålla nöjaktig avrinning genom att fördjupa avloppet nedanför trumman så att det blir att plötsligt fall av 35 cm mellan trummans stenbotten och dikesbotten nedanför trumman.

Utdrag av arbetsplanen bilägges.

Syneförrättningen har handlagts vid sammanträde med sakägarna den 24 mars 1944 och kommer att avslutas genom sammanträde i Ringsåsens skola fredagen den 25 augusti 1944 klockan 9.oo.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 10 juli 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 1685/44-43.

Till

e. Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

Skara.

Ang. Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944.

I anledning av Eder skrivelse av den 10 juli får vägförvaltningen härmed meddela att den intet har att erinra mot Edert förslag i rubricerade ärende.

Vägförvaltningen förutsätter dock att dikningsföretaget bekostar den mellan punkterna 11 och 12 belägna brunnen å södra sidan av vägen Mariestad - Götene.

Mariestad den 15 juli 1944.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Nils G. Leras.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Röda siffror angiva blivande värdet å ägofigurer, vilka icke ernått eller berörts möjlighet till full bearbetning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Kinne-Dedums socken			
Lyhs	1		Storängen	Erik Andersson		
				åker, mylla på lera	1	6.10
				" "	2	5.85
				" "	3	6.-
				" "	4	6.35
				" "	5	6.20
				" "	6	6.40
				" "	7	6.60
				" "	8	6.50
				" "	9	6.90
				Väg	10	-
				kanal	11	-
				Summa:		
1/4	1:2		Ställebräten	Emil Jakobsson		
				Väg	12	-
				åker, mylla på lera	13	6.80
				" "	14	6.80
				" "	15	7.-
				" "	16	7.40
				" "	17	9.30
				Väg	18	-
				Summa:		
1/8	1:5		D:o	Johan Svensson		
				åker, mylla på lera	19	11.10
				" "	20	11.05
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	4 56							1080	4924 80		1200	5472 —		120	547 20	
25	2 16							1000	2160 —		"	2592 —		200	432 —	
15	4 20							1080	4536 —		"	5040 —		120	504 —	
10	1 30							1120	1456 —		"	1560 —		80	104 —	
30	1 20							960	1152 —		"	1440 —		240	288 —	
20	4 62							1040	4804 80		"	5544 —		160	739 20	
10	3 42							1120	3830 40		"	4104 —		80	273 60	
25	4 08							1000	4080 —		"	4896 —		200	816 —	
15	2 40							1080	2592 —		"	2880 —		120	288 —	
							47	—			—			—	—	
							95	—			—			—	—	
27	94						142		29536 —			33528 —			3992 —	
							13									
5	2 00							1160	2320 —		1200	2400 —		40	80 —	
25	3 92							1000	3920 —		"	4704 —		200	784 —	
5	2 30							1160	2668 —		"	2760 —		40	92 —	
5	42							"	487 20		"	504 —		40	16 80	
100	3 20							400	1280 —		"	3840 —		800	2560 —	
—							3 35	—			—			—	—	
11	84						48		10675 20			14208 —			3532 80	
45	30							840	252 —		1200	360 —		360	108 —	
50	27							800	216 —		"	324 —		400	108 —	
	57								468 —			684 —			216 —	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Holmestads socken			
1/4	1		Skäftebräten	Gustaf Simsson		
				kanal	21	—
				åker, mylla på lera	22	8.00
				" "	23a	7.95
				" "	23b	7.—
				" "	24	8.30
				" "	25	8.45
				" "	26	9.05
				" "	27	9.45
				" "	28	9.70
				" "	29	9.80
				" "	30	10.10
				" " fäb. ej	31	
				hagmark "	32	
				" "	33	
				imp.	34	—
				" och högl. m.	35	—
				väg	36	—
				"	37	—
				åker, mylla på lera, fäb. ej	38	9.65
				" "	39	9.71
				" "	40	10.15
				Summa:		
5/192	1 27		Enebacken	Hulda Johansson		
				åker, mylla på lera	41	10.50
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							43	—			—			—		
	1 05							1160	1218	—	1200	1260	—	40	42	—
	1 45							1120	1624	—	"	1740	—	80	116	—
	85							1080	918	—	"	1020	—	120	102	—
	4 30							920	3956	—	"	5160	—	280	1204	—
	2 96							1040	3078	40	"	3552	—	160	473	60
	2 58							840	2167	20	1100	2838	—	260	670	80
	80							880	704	—	"	880	—	220	176	—
	1 37							920	1260	40	"	1507	—	180	246	60
	2 00							990	1980	—	"	2200	—	110	220	—
	57							770	438	90	"	627	—	330	188	10
							07	—			—			—	—	
							13	—			—			—	—	
							11	—			—			—	—	
							10	—			—			—	—	
							52	—			—			—	—	
							50	—			—			—	—	
							43	—			—			—	—	
							41	—			—			—	—	
	58							800	464	—	1200	696	—	400	232	—
								960	345	60	"	432	—	240	86	40
18	87					2	70		18154	50		21912	—		3757	50
	61							880	536	80	1100	671	—	220	134	20
	61								536	80		671	—		134	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/24	ar 3 2		Ringsåsen	Anders Gottfrid		
				åker, mylla på lera	42	10.20
				kanal	43	–
				Summa:		
1/16	3 3		Dito	Edvin Andersson		
				åker, mylla på lera	44	11.35
				" "	45	11.36
				" Högl. m.	46	–
				" , mylla på lera	47	12.60
				" "	48	13.20
				" "	49	13.10
				åker, "	50	13.11
				" "	51	14.–
				" "	52	14.50
				" "	53	14.10
				väg	54	–
				"	55	–
				Summa:		
			Rinne-Vedums socken			
1/8	1 5		Ställebråten	John Svensson		
				åker, mylla på lera	56	9.20
				" "	57	9.15
				" "	58	8.70
				" , förb. ej	59	–
				väg	60	–
				"	61	–
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29						26	1000 —	290	—	1200 —	348	—	200 —	58	—
	29						26		290	—		348	—		58	—
1	28							840	1075	20	1200	1536	—	360	460	80
1	32							800	1056	—	11	1584	—	400	528	—
							03	—			—					
	92							920	846	40	1200	1104	—	280	257	60
	06							870	52	20	1000	60	—	130	7	80
	20							770	154	—	1000	200	—	230	46	—
1	29							880	1135	20	1200	1548	—	320	412	80
1	50							11	1320	—	11	1800	—	11	480	—
1	45							1040	1508	—	11	1740	—	160	232	—
1	04							800	832	—	11	1248	—	400	416	—
							08	—			—			—		
							17	—			—			—		
9	06						28		7979	—		10820	—		2841	—
1	62							1040	1684	80	1200	1944	—	160	259	20
1	48							1000	1480	—	11	1776	—	200	296	—
2	45							11	2450	—	11	2940	—	11	490	—
						1	85	—			—			—	—	
							12	—			—			—	—	
							15	—			—			—	—	
5	55					2	12		5614	80		6660	—		1045	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Holmestads socken			
1/4	1'		Slättebråten	Gustaf Simsson		
				åker, mylla på lera, delvis grus	62	11.90
				" "	63	12.-
				" "	64	12.10
				" "	65	12.25
				" "	66	12.15
				imp.	67	-
				"	68	-
				Summa:		
ass.	2'		Ringsåsen Stora	Märta och Ellen Olsson		
				åker, mylla på sand på lera	69	13.20
				" "	70	13.50
				" "	71	13.55
				" "	72	13.45
				" "	73	13.60
				" "	74	13.55
				" "	75	13.70
				Summa:		
1/4	2'		D:o	Birger Carlsson		
				åker, mylla på sand på lera	76	13.36
				" "	77	13.15
				" "	78	"
				" "	79	13.25
				imp.	80	-
				åker, mylla på sand	172	13.35
				Berföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42							600	252	–	1000	420	–	400	168	–
	60							"	360	–	"	600	–	"	240	–
	65							"	390	–	"	650	–	"	260	–
	49							700	343	–	"	490	–	300	147	–
	48							630	302	40	"	480	–	370	177	60
							20	–			–			–		
							15	–			–			–		
2	64						35		1647	40		2640	–		992	60
Sänk 10																
	12							600	72	–	1000	120	–	400	48	–
	12							730	87	60	"	120	–	270	32	40
	21							770	161	70	"	210	–	230	48	30
	10							700	70	–	"	100	–	300	30	–
	10							800	80	–	"	100	–	200	20	–
	24							770	184	80	"	240	–	230	55	20
	30							700	210	–	"	300	–	300	90	–
1	19								866	10		1190	–		323	90
Sänk 10																
	25							700	175	–	1000	250	–	300	75	–
	26							630	163	80	"	260	–	370	96	20
	23							570	131	10	"	230	–	430	98	90
	21							700	147	–	"	210	–	300	63	–
							04	–			—			—		
	18							630	113	40	900	162	–	270	48	60
1	13						04		730	30		1112	–		381	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjön:		
				åker, mylla på sand	173	13.20
				" "	174	13.25
				" "	175	13.50
				" "	176	13.75
				Väg	177	—
				odlingsmark, mylla på sand	178	14.25
				" " "	179	14.75
				imp.	180	—
				"	181	—
				åker, mylla på sand på lera	182	14.40
				" "	183	14.25
				" "	184	14.10
				" "	185	13.90
				" "	186	13.80
				" "	187	13.85
				" "	188	13.75
				" "	189	13.65
				" "	190	13.60
				" "	191	13.50
				" "	192	"
				" "	193	13.45
				" "	194	13.40
				" , högl. m.	195	—
				" , mylla på sand på lera	196	13.60
				" "	197	13.80
				" "	198	"
				" "	199	13.85
				" "	200	13.90
				Öresjön:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07									
Sänk 10																
1	13						04		730	30		1112	–		381	70
70	10							540	54	–	900	90	–	360	36	–
75	15							510	76	50	"	135	–	390	58	50
"	18							"	91	80	"	162	–	"	70	20
"	21							"	107	10	"	189	–	"	81	90
–							26	–			"			–		
25			26					360	93	60	400	104	–	40	10	40
45			28					310	86	80	"	112	–	90	25	20
–							22	–			–			–		
Sänk 20							08	–			–			–		
35	24							900	216	–	1000	240	–	100	24	–
50	27							800	216	–	"	270	–	200	54	–
60	32							730	233	60	"	320	–	270	86	40
65	40							700	280	–	"	400	–	300	120	–
"	50							"	350	–	"	500	–	"	150	–
55	35							770	269	50	"	350	–	230	80	50
"	30							"	385	–	"	500	–	"	115	–
"	57							"	392	70	"	510	–	"	117	30
"	42							"	323	40	"	420	–	"	96	60
65	30							700	210	–	"	300	–	300	90	–
"	26							"	182	–	"	260	–	"	78	–
"	21							"	147	–	"	210	–	"	63	–
70	22							670	147	40	"	220	–	330	72	60
							76	–			–			–		
Sänk 20																
45	31							700	217	–	1000	310	–	300	93	–
"	52							"	364	–	"	520	–	"	156	–
70	72							670	482	40	"	720	–	330	237	60
80	62							600	372	–	"	620	–	400	248	–
"	37							"	306	–	"	510	–	"	204	–
8	95		54			1	36		6334	10		9084	–		2749	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand	201	14.00
				" "	202	"
				" "	203	"
				" "	204	14.05
				" "	205	14.10
				" "	206	14.15
				" "	207	14.20
				" "	208	14.45
				" "	209	14.55
				" "	210	14.65
				" "	211	14.80
				" "	212	14.95
				" "	213	15.05
				" "	214	15.15
				" "	215	15.20
				" "	216	15.50
				" "	217	15.75
				väg	218	—
				åker, mylla på sand	219	14.30
				" "	220	14.60
				" "	221	14.80
				" "	222	14.85
				" "	223	14.55
				" "	224	15.70
				" "	225	15.65
				Summa:		

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	95		54			1	36		6334	10		9084	–		2749	90
1	02							630	642	60	1000	1020	–	370	377	40
	71							"	447	30	"	710	–	"	262	70
	98							"	617	40	"	980	–	"	362	60
	69							570	393	30	900	621	–	330	227	70
	67							"	381	91	"	603	–	"	221	10
	83							"	473	10	"	747	–	"	273	90
	61							"	347	70	"	549	–	"	201	31
	55							660	363	–	"	495	–	240	132	–
	57							600	342	–	"	513	–	300	171	–
	51							630	321	30	"	459	–	270	137	70
	46							600	276	–	"	414	–	300	138	–
	42							"	252	–	"	378	–	"	126	–
	37							"	222	–	"	333	–	300	111	–
	33							"	198	–	"	297	–	300	99	–
	29							540	156	60	"	261	–	360	104	40
	22							"	118	80	"	198	–	360	79	20
	15							"	81	–	"	135	–	360	54	–
							27	–			–			–	–	
	45							600	270	–	900	405	–	300	135	–
	26							570	148	20	"	234	–	330	85	80
	45							540	243	–	"	405	–	360	162	–
	52							570	296	40	"	468	–	330	171	60
	24							570	122	40	"	216	–	390	93	60
	37							570	210	90	"	333	–	330	122	10
	16							"	91	20	"	144	–	"	52	80
20	78		54			1	63		13350	20		20002	–		6651	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	1	A	Skattan	Bertil Olsson		
				imp. och högl. m.	81	–
				åker, mylla på sand på lera	82	12.65
				" "	83	12.90
				" "	84	12.60
				" "	85	12.30
				" "	86	12.60
				" , mylla på lera	87	12.50
				" "	88	12.55
				" "	89	12.40
				" "	90	12.35
				" , mylla på sand på lera	91	12.55
				" "	92	"
				" "	93	12.45
				" "	94	12.50
				" "	95	12.65
				" "	96	12.90
				torvt, jäkt. ej	97	–
				" "	98	–
				väg	99	–
				imp.	100	–
				"	101	–
				Summa:		
ars.	2	B	Ringsåsen Stora	Bertil Olsson		
				åker, mylla på lera	102	12.95
				" "	103	12.95
				" "	104	13.50
				imp.	105	–
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Forts 10																
—							12	—			—			—		
To	85							600	510	—	1000	850	—	400	340	—
Leo	21							670	140	70	"	210	—	330	69	30
80	28							530	148	40	"	280	—	470	131	60
70	17							600	102	—	"	170	—	400	68	—
"	14							"	84	—	"	140	—	"	56	—
75	14							620	86	80	1100	154	—	480	67	20
"	04							"	24	80	"	44	—	"	19	20
85	09							550	49	50	"	99	—	550	49	50
"	10							"	55	—	"	110	—	"	55	—
To	15							600	90	—	1000	150	—	400	60	—
"	15							"	90	—	"	150	—	"	60	—
80	15							530	79	50	"	150	—	470	70	50
75	16							570	91	20	"	160	—	430	68	80
65	15							630	94	50	"	150	—	370	55	50
40	17							800	136	—	"	170	—	200	34	—
—							12	—			—			—		
—							14	—			—			—		
—							05	—			—			—		
—							26	—			—			—		
—							04	—			—			—		
	2 95						73		1782	40		2987	—		1204	60
Forts 10																
60	26							670	174	20	1000	260	—	330	85	80
"	27							"	180	90	"	270	—	"	89	10
150	03							400	12	—	"	30	—	600	18	—
—							07	—			—			—		
	56						07		367	10		560	—		192	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	1 3	C	Skiftebråten	Bertil Olsson		
				imp.	106	–
				"	107	–
				åker, mylla på lera	108	13.20
				" "	109	"
				" "	110	13.30
				" "	111	14.00
				" "	112	14.50
				" "	113	14.60
				" "	114	14.65
				" "	117	15.10
				" "	118	14.95
				" "	119	"
				" "	120	15.10
				" "	121	"
				" "	122	"
				" "	123	15.15
				" "	124	13.60
				" "	125	14.05
				" "	126	14.55
				" "	127	14.50
				" "	128	14.55
				Summa:		
Arsl.		D	D:o	Johan Svensson		
			"Skogsbrunt"	Tomt, mylla på lera	115	15.50
				imp.	116	–
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	33	—			—			—		
							06	—			—			—		
	25							630	157	50	1000	250	—	370	92	50
	17							570	96	90	〃	170	—	430	73	10
	77							430	331	10	〃	770	—	570	438	90
	62							470	291	40	〃	620	—	530	328	60
	22							〃	103	40	〃	220	—	〃	116	60
	32							530	169	60	〃	320	—	470	150	40
	27							570	153	90	〃	270	—	430	116	10
	32							400	128	—	〃	320	—	600	192	—
	27							330	89	10	〃	270	—	670	180	90
	07							400	28	—	〃	70	—	600	42	—
	09							470	42	30	〃	90	—	530	47	70
	10							〃	47	—	〃	100	—	〃	53	—
	11							〃	57	70	〃	110	—	〃	58	30
	12							〃	56	40	〃	120	—	〃	63	60
	08							500	40	—	〃	80	—	500	40	—
	12							730	87	60	〃	120	—	270	32	40
	21							〃	153	30	〃	210	—	〃	56	70
	21							700	147	—	〃	210	—	300	63	—
	18							730	131	40	〃	180	—	270	48	60
4	50					1	39		2305	60		4500	—		2194	40
	12							730	87	60	1000	120	—	270	32	40
							18	—			—			—	—	
	12						18		87	60		120	—		32	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
29/512	2'	E	Enebacken	Georg Carlsson		
				åker, mylla på sand på lera	129	14.65
				" "	130	"
				" "	131	14.85
				" "	132	14.60
				" , mylla på sand och lera	133	13.45
				" "	134	"
				" "	135	"
				" "	136	13.85
				" "	137	13.20
				" "	138	13.25
				" "	139	13.50
				Väg	140	—
				åker, mylla på sand och lera	141	14.05
				" "	142	13.80
				" "	143	"
				" "	144	13.70
				" "	145	"
				" "	146	13.65
				" , mylla på sand	147	15.20
				" "	148	14.95
				" mylla på sand och lera	149	14.65
				" "	150	14.50
				Samma:		
ans.	1⅝	F	D:o	Karl Gustav Wilfridsson		
				åker, mylla på sand	151	14.90
				" "	152	14.85
				" "	153	14.50
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
90	40							400	160	–	1000	400	–	600	240	–
	42							"	168	–	"	420	–	"	252	–
65	33							570	188	10	"	330	–	430	141	90
80	04							470	18	80	"	40	–	530	21	20
Tunh 15																
65	13							730	94	90	1100	143	–	370	48	10
	24							"	175	20	"	264	–	"	88	80
70	33							700	231	–	"	363	–	400	132	–
85	39							590	230	10	"	429	–	570	198	90
	57							"	336	30	"	627	–	"	290	70
90	36							550	198	–	"	396	–	550	198	–
95	34							510	173	40	"	374	–	590	200	60
–							22	–			–			–		
90	69							550	379	50	1100	759	–	550	379	50
70	32							700	224	–	"	352	–	400	128	–
"	31							"	217		"	341	–	"	124	–
65	31							730	226	30	"	341	–	370	114	70
60	43							770	331	10	"	473	–	330	141	90
55	42							810	340	20	"	462	–	290	121	80
45	53							720	381	60	900	477	–	180	95	40
70	65							570	370	50	"	585	–	330	214	50
90	65							500	325	–	1000	650	–	500	325	–
105	65							400	260	–	1000	650	–	600	390	–
	8 51						22		5029	–		8876	–		3847	–
Tunh 15																
85	16							480	76	80	900	144	–	420	67	20
90	25							450	112	50	"	225	–	450	112	50
100	32							390	124	80	"	288	–	570	163	20
	73								314	10		657	–		342	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärd:		
				åker, mylla på sand och lera	154	14.30
				" "	155	"
				" "	156	14.15
				" "	157	14.00
				" "	158	13.[illegible]
				" "	159	13.65
				" , mylla på lera	160	13.50
				" "	161	13.35
				" "	162	13.15
				" "	163	13.20
				" "	164	13.05
				" "	165	12.95
				" "	166	"
				" "	167	"
				" "	168	12.80
				" mylla på sand och lera	169	13.45
				tomt, fäbodsj	170	—
				väg	171	—
				Summa:		
			Hörsmarka Ryggegärde	Bertil Ekm		
				åker, mylla på sand	226	15.95
				" "	227	16.[illegible]
				Summa:		
1/8	1		Anderstorp	Gustav Karlsson		
				åker, mylla på sand	228	15.35
				" "	229	15.25
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
ÖREBRO

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	73								314	10		657	–		342	90
	29							430	124	70	1000	290	–	570	165	30
	64							470	300	80	〃	640	–	530	329	20
	72							〃	338	40	〃	720	–	〃	381	60
	80							570	408	–	1100	880	–	590	472	–
	85							〃	433	50	〃	935	–	〃	501	50
	81							530	445	50	〃	891	–	530	445	50
	95							600	570	–	1200	1140	–	600	570	–
	90							〃	540	–	〃	1080	–	〃	540	–
1	01							〃	606	–	〃	1212	–	〃	606	–
	83							〃	498	–	〃	996	–	〃	498	–
	80							〃	480	–	〃	960	–	〃	480	–
	69							〃	414	–	〃	828	–	〃	414	–
	80							〃	480	–	〃	960	–	〃	480	–
	26							〃	156	–	〃	312	–	〃	156	–
	23							〃	138	–	〃	276	–	〃	138	–
	10							700	70	–	1000	100	–	300	30	–
							30	–			–			–		
							42	–			–			–		
11	41						72		6317	–		12877	–		6560	–
	23							720	165	60	900	207	–	180	41	40
	13							810	105	30	〃	117	–	90	11	70
	36								270	90		324	–		53	10
	34							610	237	90	800	312	–	190	74	10
	37							560	207	20	〃	296	–	240	88	80
	76								445	10		608	–		162	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/32	4 14		Hörsmarka Lars Rö-	Henning Anderssons skerbhus		
			rbyjorden	åker, mylla på sand	230	15.35
				" "	231	15.45
				" " högl.	232	–
				väg	233	–
				Summa:		
1/4	4 15		D:o	Carl Andersson		
				åker, mylla på sand	234	15.50
				" "	235	15.70
				" "	236	15.75
				" " högl.	237	–
				" "	238	–
				" "	239	–
				" "	240	–
				" "	241	–
				" "	242	–
				" "	243	–
				" "	244	–
				" mylla på sand	245	16.60
				" "	246	16.65
				" "	247	"
				" "	248	"
				" "	249	"
				" "	250	16.40
				" "	251	16.25
				" "	252	16.10
				" mylla på sand	253	1.40
				" "	254	"
				Öresjön:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53							560	296	80	800	424	–	240	127	20
	48							"	268	80	"	384	–	240	115	20
							18	—			—			–	–	
							07	—			—			–	–	
1	01						25		565	60		808	–		242	40
											600					
65	43							450	193	50	~~800~~	258	–	150	64	50
45	63							560	352	80	660 ~~800~~	415	80	100	65	–
	42							"	235	20	660 ~~800~~	277	20	"	42	–
							27	–			–			–	–	
							41	–			–			–	–	
							41	–			–			–	–	
							26	–			–			–	–	
							23	–			–			–	–	
							30	–			–			–	–	
							31	–			–			–	–	
							32	–			–			–	–	
25	32							670	214	40	800	256	–	130	41	60
20	19							690	131	10	"	152	–	110	20	90
"	23							"	158	70	"	184	–	"	25	30
"	20							"	138	–	"	160	–	"	22	–
"	20							"	138	–	"	160	–	"	22	–
35	21							610	128	10	"	168	–	190	39	90
50	21							530	111	30	"	168	–	270	56	70
65	25							450	112	50	"	200	–	350	87	50
"	21							"	94	50	"	168	–	"	73	50
"	35							"	157	50	"	280	–	"	122	50
3	85					2	51		2165	60		2847	–		681	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				väg	255	—
				Summa:		
avs.	1 12	H	Enebacken	Herman Larsson		
				åker, mylla på sand	256	14.—
				" "	257	14.70
				" "	258	14.80
				" "	259	14.50
				" "	260	13.95
				" "	261	14.20
				" "	262	14.35
				" "	263	14.70
				" "	264	14.60
				" "	270	14.70
				" "	271	15.05
				" , mylla på sand	272	15.30
				" , förb. ej	273	(16.65)
				Summa:		
avs.	3 15	G	Bybacka Skrivare-gården	Herman Larsson		
				åker, mylla på sand	265	15.05
				" "	266	15.10
				" "	267	14.75
				" "	268	14.65
				väg	269	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	85					2	57		2165	60		2847	–		681	40
							13	–			–			–		
3	85					2	64		2165	60		2847	–		681	40
Skifte 10																
50	16							730	116	80	1000	160	–	270	43	20
45	10							770	77	–	"	100	–	230	23	–
40	10							800	80	–	"	100	–	200	20	–
75	09							570	51	30	"	90	–	430	38	70
65	15							630	94	50	"	150	–	370	55	50
75	17							570	96	90	"	170		430	73	10
75	22							"	125	40	"	220	–	"	94	60
50	15							730	109	50	"	150	–	270	40	50
65	09							630	56	70	"	90	–	370	33	30
90	05							470	23	50	"	50	–	530	26	50
55	17							700	119	–	"	170	–	300	51	–
40	13						17	880	114	40	1100	143	–	220	28	60
1	58						17		1065	–		1593	–		528	–
Skifte 10																
35	10							830	83	–	1000	100	–	170	17	–
30	13							870	113	10	"	130	–	130	16	90
65	18							630	113	40	"	180	–	370	66	60
75	10							570	57	–	"	100	–	430	43	–
							08	–			–			–		
	51						08		366	30		510	–		143	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
2/270	1 33	I	Enebacken	Herman Höög		
				imp.	274	—
				åker, mylla på lera	275	16.40
				" "	276	16.35
				" "	277	16.40
				" "	278	16.45
				Summa:		
ans.	3 3	J	Holmestad Torpgärde	Herman Höög		
				åker, mylla på lera	279	16.-
				" "	280	15.75
				" "	281	15.70
				" "	282	15.80
				" "	283	16.30
				äng	284	—
				Summa:		
ans.	1 12	K	Bybacka Mans Ers-	Johan Höög		
			son eller Bengts Grossgärde	åker, förb. ej	285	16.55
				Summa:		
ans.	4 11	L	Lossmacka Lars Pa-	Johan Höög		
			tersgärde	åker, mylla på lera	286	16.55
				" "	287	16.2-
				" "	288	16.10
				" "	289	15.65
				" "	290	7
				" "	291	15.80
				" "	292	15.70
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							35	—			—			—		
	12							880	105	60	~~1100~~ 920	110	40	40	4	80
	33							840	277	20	~~1100~~ 880	290	40	"	13	20
	17							880	149	60	~~1100~~ 920	156	40	"	6	80
	13							920	119	60	~~1100~~ 950	123	50	30	3	90
	75						35		652	—		680	70		28	70
	20							660	132	—	~~1100~~ 730	146	—	70	14	—
	22							480	105	60	~~1100~~ 580	127	60	100	22	—
	15							370	55	50	~~1100~~ 490	73	50	120	18	—
	14							"	51	80	~~1100~~ 490	68	60	120	16	80
	27							730	197	10	~~1100~~ 790	213	30	60	16	20
							05	—			—			—		
	98						05		542	—		629	—		87	—
							05	—			—			—		
							05		—			—			—	
	13							880	114	40	~~1100~~ 920	119	60	40	5	20
	16							700	112	—	~~1100~~ 760	121	60	60	9	60
	22							730	160	60	~~1100~~ 790	173	80	60	13	20
	53							510	270	30	~~1100~~ 810	429	30	300	159	—
	15							550	82	50	~~1100~~ 910	136	50	360	54	—
	14							660	92	40	~~1100~~ 950	133	—	290	40	60
	13							590	76	70	~~1100~~ 930	120	90	340	44	20
1	46								908	90		1234	70		325	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö:		
				åker, mylla på lera	293	15.85
				" "	294	16.35
				" "	295	"
				" "	296	16.15
				" "	297	16.25
				" "	298	15.95
				Summa:		
ars.	2[22]	M	Hörsmarka Rugga-gården	Elsa Johansson		
				åker, mylla på lera	299	15.75
				" "	300	15.65
				" "	301	15.55
				" "	302	15.50
				" "	303	15.55
				" "	304	"
				" "	305	15.60
				" "	306	15.30
				" "	307	15.25
				" "	308	"
				" "	309	"
				" "	310	15.20
				" "	311	"
				" "	312	15.25
				" "	313	"
				" "	314	15.30
				" "	315	15.40
				väg	316	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	46								908	90		1234	70		325	80
	13							700	91	–	~~1100~~ 960	124	80	260	33	80
	03							1030	30	90	~~1100~~ 1080	32	40	50	1	50
	05							"	57	50	~~1100~~ 1080	54	–	"	2	50
	14							920	128	80	~~1100~~ 1040	145	60	120	16	80
	13							810	105	30	~~1100~~ 1000	130	–	190	24	70
	10							770	77	–	~~1100~~ 990	99	–	220	22	–
2	04								1393	40		1820	50		427	10
	10							660	66	–	1100	110	–	440	44	–
	13							590	76	70	"	143	–	510	66	30
	17							510	86	70	"	187	–	590	100	30
	21							"	107	10	"	231	–	"	123	90
	19							590	112	10	"	209	–	510	96	90
	19							660	125	40	"	209	–	440	83	60
	16							700	112	–	"	176	–	400	64	–
	22							550	121	–	"	242	–	550	121	–
	20							"	110	–	"	220	–	"	110	–
	17							"	93	50	"	187	–	"	93	50
	14							"	77	–	"	154	–	"	77	–
	19							"	104	50	"	209	–	"	104	50
	17							"	93	50	"	187	–	"	93	50
	16							590	94	40	"	176	–	570	81	60
	14							"	82	60	"	154	–	"	71	40
	15							620	93	–	"	165	–	480	72	–
	11							730	80	30	"	121	–	370	40	70
							07	–			–			–		
2	80						07		1635	80		3080	–		1444	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	2 20	N	Hossmarka Rasga. gården	Herman Högg		
				Tomt, jord. ej	317	—
				" "	318	—
				åker, mylla på lera	319	15.25
				" "	320	15.20
				" "	321	15.15
				" "	322	15.15
				" "	323	15.10
				" "	324	15.05
				" "	325	15.15
				" "	326	15.25
				" "	327	"
				" "	328	15.30
				" "	329	"
				väg	330	—
				Summa:		
avs.	1 18	O	Byhacka Mårs Ers- eller Bergs Gerasgården	Herman Högg		
				åker, mylla på lera	331	17.60
				" "	332	17.55
				" "	333	"
				" "	334	17.85
				rimp.	335	—
				åker, mylla på lera	336	17.75
				" "	337	17.85
				" "	338	17.90
				" "	339	18.05
				" "	340	17.85
				" " högl. m.	341	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							08	–			–			–		
							08	–			–			–		
Sänk 15																
Fo	29							700	203		1100	319	–	400	116	–
75	16							660	105	60	"	176	–	440	70	40
"	14							"	92	40	"	154	–	"	61	60
80	10							620	62	–	"	110	–	480	48	–
70	41							700	287	–	"	451	–	400	164	–
65	17							730	124	10	"	187	–	370	62	90
"	08							"	58	40	"	88	–	"	29	60
"	22							"	160	60	"	242	–	"	81	40
"	09							"	65	70	"	99	–	"	33	30
"	28							"	204	40	"	308		"	103	60
"	23							"	167	90	"	253	–	"	85	10
–							14	–			–			–		
	2 17						30		1531	10		2387	–		855	40
Sänk 15.																
65	25							530	132	50	865	200	–	270	67	50
Fo	13							510	66	30	"	104	–	290	37	70
"	14							"	71	40	"	112	–	"	40	60
45	14							640	89	60	"	112	–	160	22	40
–							01	–			–			–		
Sänk 15																
60	12							560	67	20	800	96	–	240	28	80
50	12							610	73	20	"	96	–	190	22	80
45	11							640	70	40	"	88	–	160	17	60
35	06							690	41	40	"	48	–	110	6	60
45	09							640	57	60	"	72	–	160	14	40
–							35	–			–			–		
	1 16						36		669	60		928			258	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	1/16	P	Hvesmarka Rättare-gården	J. A. Stenblom		
				inp.	342	—
				åker, mylla på lera	343	16.20
				" "	344	16.25
				" "	345	16.35
				" "	346	
				" "	347	16.55
				" "	348	"
				" "	349	16.50
				" "	350	16.45
				" "	351	16.55
				" "	352	16.45
				" "	353	16.70
				" "	354	16.50
				" "	355	15.95
				väg	352	—
				tomt, fälb. ej.	357	—
				Summa:		
avs.	1/3		Smedstorp	Rickard Larsson		
				åker, mylla på lera	358	16.90
				" "	359	16.85
				" "	360	16.75
				" "	361	16.80
				" "	362	16.90
				" "	363	16.80
				" "	364	17.05
				" "	365	16.70
				" "	366	16.90
				Öresfries:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Jord 15																
—							10	—			—			—		
75		15						660	99	—	1100	165	—	440	66	—
80		15						620	93	—	"	165	—	480	72	—
95		13						570	66	30	"	143	—	590	76	70
120		16						480	76	80	"	176	—	620	99	20
90		17						550	93	50	"	187	—	550	93	50
"		12						"	66	—	"	132	—	"	66	—
100		05						480	24	—	"	55	—	620	31	—
95		11						570	56	10	"	121	—	590	64	90
90		19						550	104	50	"	209	—	550	104	50
90		14						"	77	—	"	154	—	"	77	—
60		12						770	92	40	"	132	—	330	39	60
50		13						840	109	20	"	143	—	260	33	80
95		09						570	45	90	"	99	—	590	53	10
—							04	—			—			—		
—							12	—			—			—		
	1	71					26		1603	70		1881	—		877	30
Jord 15																
65		23						730	167	90	1100	253	—	370	85	10
70		15						700	105	—	"	165	—	400	60	—
80		23						620	142	60	"	253	—	480	110	40
75		15						660	99	—	"	165	—	440	66	—
65		12						730	87	60	"	132	—	370	44	40
75		10						660	66	—	"	110	—	440	44	—
60		20						770	154	—	"	220	—	330	66	—
85		49						590	289	10	"	539		510	249	90
65		20						730	146	—	"	220	—	370	74	—
	1	87							1257	20		2057	—		799	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	367	16.80
				torvt, jörb. ej, och väg	368	–
				Summa:		
			Holmerdals trakten.			
ass.	2⁶		Ringsåsen Stora.	Märta och Ellen Olsson		
				åker, mylla på lera	369	11.75
				Summa:		
1/4	2¹		D:o	Birger Carlsson		
				åker, mylla på lera	370	12.10
				" , mylla på lera och på sand	371	13.00
				odlingsmark, mylla på sand	372	14.30
				torvt, jörb. ej	373	–
				väg	374	–
				"	375	–
				kanal	376	–
				åker, mylla på sand	377	14.50
				" "	378	14.40
				" "	379	14.15
				" "	380	14.05
				" "	381	14.–
				" "	382	14.10
				" "	383	14.20
				" "	384	14.30
				" "	385	14.40
				" " –	386	14.45
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	87								1257	20		2057	-		799	80
	09							660	59	40	1100	99	-	440	39	60
							08	-			-			-		
1	96						08		1316	60		2156	-		839	40
	18							920	165	60	1100	198	-	180	32	40
	18								165	60		198	-		32	40
	61							810	494	10	1100	671	-	290	176	90
2	-							880	1760	-	1100	2200	-	220	440	-
			85					300	255	-	400	340	-	100	85	-
						1	91	-			-			-	-	
							20	-			-			-	-	
							24	-			-			-	-	
							24	-			-			-	-	
	06							970	58	20	1000	60	-	30	1	80
	13							900	117	-	"	130	-	100	13	-
	13							730	94	90	"	130	-	270	35	10
	19							670	127	30	"	190	-	330	62	70
	23							630	144	90	"	230	-	370	85	10
	20							670	134	-	"	200	-	330	66	-
	19							730	138	70	"	190	-	270	51	30
	13							770	100	10	"	130	-	230	29	90
	12							830	99	60	"	120	-	170	20	40
	11							870	95	70	"	110	-	130	14	30
4	10		85			2	59		3619	50		4701	-		1081	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjord:		
				åker, mylla på sand	387	14.65
				" , mylla på lera	388	13.75
				"	389	13.40
				Summa:		
avs.	2 27	Q	Hörsmarka Ragga-gärden	Holger Johansson		
				åker, fäb. ej	390	—
				" "	391	—
				" "	392	—
				" "	393	—
				" "	394	—
				" , mylla på lera	395	14.20
				" "	396	-
				" "	397	14.15
				" "	398	14.35
				" "	399	14.20
				" "	400	14.25
				" "	401	14.30
				" "	402	14.45
				" "	403	14.60
				väg	404	—
				Summa:		
avs.		R	D:o	Holger Johansson		
				åker, mylla på lera	405	14.15
				" "	406	"
				" "	407	14.25
				" "	408	14.20
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	10		85			2	59		3619	50		4701	–		1081	50
	16							970	155	20	1000	160	–	30	4	80
2	18							960	2092	80	1200	2616	–	240	523	20
1	62							880	1425	60	"	1944	–	320	578	40
8	06		85			2	59		7293	10		9421			2127	90
							20	–			–			–	–	
							18	–			–			–	–	
							19	–			–			–	–	
							19	–			–			–	–	
							19	–			–			–	–	
	24							760	182	40	980 ~~1200~~	235	20	220	52	80
	20							"	152	–	980 ~~1200~~	196	–	"	44	–
	14							720	100	80	960 ~~1200~~	134	40	240	33	60
	09							840	75	60	1020 ~~1200~~	91	80	180	16	20
	17							760	129	20	980 ~~1200~~	166	60	220	37	40
	15							800	120	–	1000 ~~1200~~	150	–	200	30	–
	15							840	126	–	1020 ~~1200~~	153	–	180	27	–
	32							960	307	20	1080 ~~1200~~	345	60	120	38	40
	02							1080	21	60	1140 ~~1200~~	22	80	60	1	20
							15	–			–					
1	48					1	10		1214	80		1495	40		280	60
	11							720	79	20	1200	132	–	480	52	80
	17							"	122	40	"	204	–	"	81	60
	20							800	160	–	"	240	–	400	80	–
	24							760	182	40	"	288	–	440	105	60
	72								544	–		864	–		320	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	409	14.20
				" "	410	"
				" "	411	14.25
				Summa:		
ars.	2 23	S	Hörsmarka Ryggs- gården "Ringsberg"	Axel Gustafsson		
				åker, mylla på lera	412	14.10
				" "	413	14.20
				" "	414	"
				" "	415	14.30
				" "	416	14.25
				Summa:		
ars.	2 21	T	D:o	Axel Gustafsson		
				åker, mylla på lera	417	14.10
				" "	418	14.20
				" "	419	"
				" "	420	14.-
				" "	421	"
				" "	422	14.05
				" "	423	"
				" "	424	14.10
				" "	425	13.85
				" "	426	14.10
				" "	427	14.20
				" "	428	14.-
				" "	429	14.10
				" "	430	14.15
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72								544	–		864	–		320	–
	19							760	144	40	1200	228	–	440	83	60
	27							"	205	20	"	324	–	"	118	80
	25							800	200	–	"	300	–	400	100	–
1	43								1093	60		1716	–		622	40
	15							680	102	–	1200	180	–	520	78	–
	15							760	114	–	"	180	–	440	66	–
	10							"	76	–	"	120	–	"	44	–
	10							840	84	–	"	120	–	360	36	–
	06							800	48	–	"	72	–	400	24	–
	56								424	–		672			248	–
	12							720	86	40	1200	144	–	480	57	60
	19							960	182	40	"	228	–	240	45	60
	19							"	182	40	"	228	–	"	45	60
	20							800	160	–	"	240	–	400	80	–
	18							"	144	–	"	216	–	"	72	–
	14							880	123	20	"	168	–	320	44	80
	14							"	123	20	"	168	–	"	44	80
	11							"	96	80	"	132	–	"	35	20
	19							660	125	40	1100	209	–	440	83	60
	15							810	121	50	"	165	–	290	43	50
	15							880	132	–	"	165	–	220	33	–
	14							730	102	20	"	154	–	370	57	80
	14							660	92	40	"	154	–	440	61	60
	14							"	92	40	"	154	–	"	61	60
2	18								1764	30		2525	–		760	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreflöt:		
				tomt, förb. ej	431	—
				väg	432	—
				Summa:		
avs.	2 4	U	Ringsåsen Stora Ringsborg	Axel Gustafsson		
				åker, mylla på lera	433	14.10
				" "	434	14.20
				" "	435	14.40
				tomt, förb. ej	436	—
				" "	437	—
				Summa:		
1/8	1		Andersdorp	Gustav Karlsson		
				imp.	438	—
				väg	439	—
				åker, mylla på sand	440	14.80
				" "	441	14.60
				" "	442	14.35
				" "	443	14.30
				" "	444	14.55
				Damm	445	—
				åker, mylla på sand och lera	446	14.50
				" "	447	14.40
				" "	448	14.85
				imp. och högl. m.	449	—
				åker, mylla på sand	450	15.15
				" "	451	"
				" "	452	15.10
				Öreflöts:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	18								1764	30		2525	–		760	70
							07	–			–			–		
							05	–			–			–		
2	18						12		1764	30		2525	–		760	70
	08							770	61	60	1000	80	–	230	18	40
	07							880	56	–	"	70	–	200	14	–
	05							930	46	50	"	50	–	70	3	50
							09	–			–			–		
							14	–			–			–		
	20						23		164	10		200	–		35	90
							13	–			–			–		
							09	–			—			–		
	15							450	67	50	800	120	–	350	52	50
	15							370	55	50	"	120	–	430	64	50
	15							290	43	50	"	120	–	510	76	50
	17							370	62	90	"	136	–	430	73	10
	26							400	104	–	"	208	–	400	104	–
							01	–			—			–		
	14							630	88	20	1000	140	–	370	57	80
	16							700	112	–	"	160	–	300	48	–
	41							730	299	30	"	410	–	270	110	70
							50	–			–			–		
	22							530	116	60	800	176	–	270	59	40
	24							"	127	20	"	192		"	64	80
	29							510	147	90	"	232	–	290	84	10
2	34						73		1224	60		2014	–		789	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öberfört:		
				åker, mylla på sand	453	15.05
				" "	454	14.95
				" "	455	14.75
				" , mylla på sand och lera	456	14.60
				" "	457	"
				äng. m., mylla på sand	458	15.50
				" "	459	15.20
				åker, mylla på sand högl.	460a	15.90
				" " "	460b	—
				" " "	461a	14.75
				" " "	461b	16.05
				" "	462	16.40
				" "	463	16.45
				" "	464	16.35
				" "	465	"
				" "	466	"
				" "	467	16.65
				" "	468	16.50
				" "	469	16.30
				" "	470	16.45
				" "	471	16.60
				" "	472	"
				" "	473	16.75
				" "	474	"
				" "	475	16.90
				" "	476	"
				" "	477	"
				" "	478	"
				" "	479	16.85
				" "	480	17.00
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	34						73		1224	60		2014	–		789	40
	32							480	153	60	800	256	–	320	102	40
	18							430	77	40	"	144	–	370	66	60
	15							400	60	–	"	120	–	400	60	–
	60							670	402	–	1000	600	–	330	198	–
1	90							"	1273	–	"	1900	–	"	627	–
		1	01					350	353	50	400	404	–	50	50	50
			04					320	12	80	"	16	–	80	3	20
1	59						43	530	842	70	800	1272		270	429	30
	67							510	341	70	800	536	–	290	194	30
	18							430	77	40	"	144	–	370	66	60
	27							450	121	50	"	216	–	350	94	50
	16							"	72	–	"	128	–	"	56	–
	14							400	56	–	"	112	–	400	56	–
	11							370	40	70	"	88	–	430	47	30
	10							"	37	–	"	80	–	"	43	–
	13							400	52	–	"	104	–	400	52	–
	14							320	44	80	"	112	–	480	67	20
	70							"	224	–	"	560	–	"	336	–
	47							350	164	50	"	376	–	450	211	50
	40							"	140	–	"	320	–	"	180	–
	25							"	87	50	"	200	–	"	112	50
	51							"	178	50	"	408	–	"	229	50
	37							390	144	30	900	333	–	570	188	70
	48							"	187	20	"	432	–	"	244	80
	44							"	171	60	"	396	–	"	224	40
	40							360	144	–	"	360	–	540	216	–
	42							330	138	60	"	378	–	570	239	40
	37							300	111	–	"	333	–	600	222	–
	33							390	128	70	"	297	–	570	168	30
14	12	1	05			1	16		7062	60		12639	–		5576	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Berefter:		
				åker, mylla på sand	481	17.10
				" "	482	17.25
				" "	483	"
				" "	484	16.35
				" "	485	16.45
				" "	486	"
				" "	487	"
				" "	488	16.35
				" "	489	"
				" "	490 a	16.25
				Kanal och imp.	490 b	—
				åker, mylla på sand	491	16.35
				" högl.	492	—
				" , mylla på sand	493	15.65
				" "	494	15.90
				" "	495	15.65
				" "	496	15.70
				" "	497	15.85
				" "	498	16.—
				" "	499	16.10
				" "	500	16.45
				" "	501	16.30
				" "	502	15.95
				" "	503	15.50
				imp. och högl. ac.	504	—
				åker, mylla på sand	505	15.20
				" "	506	15.50
				" "	507	15.95
				Berefties.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	12	1	05				16		7062	60		12639	–		5576	40
	53							420	222	60	900	477	–	480	254	40
	53							480	254	40	"	477	–	420	222	60
	54							450	243	–	"	486	–	450	243	–
	34							400	136	–	800	272	–	400	136	–
1	14							450	513	–	"	912	–	350	399	–
	41							400	164	–	"	328	–	400	164	–
	22							450	99	–	"	176	–	350	77	–
	23							400	92	–	"	184	–	400	92	–
	15							"	60	–	"	120	–	"	60	–
	26							350	91	–	"	208	–	450	117	–
							16	–			–	–		–	–	
	61							370	225	70	800	488	–	430	262	30
							48	–			–	–		–	–	
	37							640	236	80	800	296	–	160	59	20
1	04							590	613	60	"	832	–	210	218	40
	40							480	192	–	"	320	–	320	128	–
	36							570	183	60	"	288	–	290	104	40
	34							530	180	20	"	272	–	270	91	80
	36							560	201	60	"	288	–	240	86	40
	38							"	212	80	"	304	–	240	91	20
	33							640	211	20	"	264	–	160	52	80
	35							560	196	–	"	280	–	240	84	–
	69							400	276	–	"	552	–	400	276	–
	30							370	111	–	"	240	–	430	129	–
							04	–			–			–	–	
	22							270	59	40	800	176	–	530	116	60
	30							510	153	–	"	240	–	290	87	–
	36							370	133	20	"	288	–	430	154	80
24	88	1	05			1	84		12123	70		21407	–		9285	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				Tomt, fäb. ej	508	—
				åker, mylla på sand	509	15.-
				" "	510	15.05
				" "	511	15.35
				imp.	512	—
				äng, "	513	15.45
				åker, mylla på sand	514	15.50
				" "	515	15.55
				" "	516	16.15
				" "	517	16.20
				" "	518a	16.30
				skog "	518b	—
				väg	519a	
				"	519b	—
				åker, mylla på sand	520	16.60
				" "	521	16.55
				" "	522	16.45
				" "	523	"
				" "	524	16.35
				" "	525	16.30
				skog	526	17.40
				åker, mylla på lera	527	18.05
				" "	528	18.35
				" "	529	18.25
				" "	530	18.20
				" "	531	18.55
				" "	532	19.05
				imp.	533	—
				Trögl. m	534	—
				Öreryd:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	88	1	05			1	84		12123	70		21407	–	.	9283	30
						1	06	—			—			–	–	
75	14							400	56	–	800	112	–	400	56	–
75	43							〃	172	–	〃	344	–	〃	172	–
55	35							570	178	50	〃	280	–	290	101	50
							75	–			–	–		–	–	
25			15					330	49	50	400	60	–	70	10	50
70	83							430	356	90	800	664	–	370	307	10
90	15							320	48	–	〃	120	–	480	72	–
70	75							430	322	50	〃	600	–	370	277	50
75	17							400	68	–	〃	136	–	400	68	–
	17							〃	68	–	〃	136	–	〃	68	–
				1	08			200	216	–	250	270	–	50	54	–
							70	–			–			–		
							41	–			–	–		–	–	
70	52							430	223	60	800	416	–	370	192	40
	33							〃	141	90	〃	264	–	〃	122	10
71	53							400	212	–	〃	424	–	400	212	–
	57							〃	228	–	〃	456	–	〃	228	–
80	37							370	136	90	〃	296	–	430	159	10
85	33							350	115	50	〃	264		450	148	50
				2	36			100	236	–	250	590	–	150	354	–
80	39							470	183	30	1000	390	–	530	206	70
80	10							〃	47	–	〃	100	–	〃	53	–
90	18							400	72	–	〃	180	–	600	108	–
95	13							370	48	10	〃	130	–	630	81	90
65	20							570	114	–	〃	200	–	430	86	–
90	23							400	92	–	〃	230	–	600	138	–
							10	—			—			–	–	
							34	–			–			–	–	
31	75	1	20	3	44	5	20		15509	40		28069	–		12559	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	535	21.60
				" "	536	21.25
				" "	537	20.95
				väg	538	—
				åker, mylla på lera	539	19.25
				" "	540	19.50
				" "	541	19.50
				" "	542	"
				" "	543	17.55
				" "	544	17.65
				" "	545	17.90
				" "	546	18.05
				" "	547	18.30
				" "	548	18.35
				" "	549	18.55
				" "	550	19.70
				" "	551	19.55
				" "	552	19.45
				" "	553	19.10
				" "	554	18.90
				" "	555	18.70
				" "	556	18.85
				Summa:		
avs.	1 13	V	Hossmarks Rättare-gården	Hjalmar Holms arrhus		1
				åker, mylla på lera	557	18.00
				" "	558	18.30
				" "	559	18.50
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
31	75	1	20	3	44	5	20		15309	40		28069	–		12559	60
100	12							270	32	40	800	96	–	530	63	60
"	19							"	57	30	"	152	–	"	100	70
"	21							"	56	70	"	168	–	"	111	30
—	–						03	–	–		–	–		–	–	
70	12							480	57	60	900	108	–	420	50	40
80	18							420	75	60	"	162	–	480	86	40
85	18							390	70	20	"	162	–	570	91	80
"	27							"	105	30	"	243	–	"	137	70
"	25							480	120	–	1100	275	–	620	155	–
"	25							"	120	–	"	275	–	"	155	–
"	21							"	100	80	"	231	–	"	130	20
"	23							"	110	40	"	253	–	"	142	60
"	20							"	96	–	"	220	–	"	124	–
"	21							"	100	80	"	231	–	"	130	20
"	22							"	105	60	"	242	–	"	136	40
60	06							540	32	40	900	54	–	360	21	60
"	11							"	59	40	"	99	–	"	39	60
70	07							480	33	60	"	63	–	420	29	40
"	15							"	72	–	"	135		"	63	–
75	16							450	72	–	"	144	–	450	72	–
80	09							420	37	80	"	81	–	480	43	20
65	07							540	35	70	"	63	–	390	27	30
	35	30	1	20	3	44	5	23		17055	–		31526	–		14471	–
75	27							500	135	–	1000	270	–	500	135	–
50	20							670	134	–	"	200	–	330	66	–
35	11							770	84	70	"	110	–	230	25	30
	58								353	70		580	–		226	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Brefört:		
				åker, mylla på lera	560	18.35
				" "	561	18.20
				" "	562	18.15
				" "	563	17.55
				" "	564	17.60
				" "	565	"
				" "	566	17.65
				" "	567	17.40
				" "	568	17.25
				" "	569	17.10
				" "	570	17.05
				" "	571	17.10
				Summa:		
Avst.	1/4	X	Andersboys	Hjalmar Holms skerbtms		
				åker, mylla på sand och lera	572	17.35
				väg	573	—
				Summa:		
1/48	ar 3	2	Ringsåsen	Aug. Anderssons, Brohult		
				åker, mylla på sand och lera	574	16.95
				" "	575	16.85
				" mylla på lera	576	17.30
				" mylla på sand	577	17.25
				" "	578	17.15
				" "	579	17.25
				" "	580	17.30
				" mylla på lerat	581	17.35
				Brefört:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58								353	70		580	–		226	30
	15							530	79	50	1000	150	–	470	70	50
	20							470	94	–	"	200	–	530	106	–
	20							430	86	–	"	200	–	570	114	–
	20							470	94	–	"	200	–	530	106	–
	16							"	75	20	"	160	–	"	84	80
	14							430	60	20	"	140	–	570	79	80
	19							"	81	70	"	190	–	"	108	30
	19							600	114	–	"	190	–	400	76	–
	18							530	95	40	"	180	–	470	84	60
	16							470	75	20	"	160	–	530	84	80
	14							430	60	20	"	140	–	570	79	80
	16							470	75	20	"	160	–	530	84	80
2	65								1344	30		2650	–		1305	70
	45							590	265	50	800	360	–	210	94	50
							12	–			—			–		
	45						12		265	50		360	–		94	50
	23							570	117	30	900	207	–	390	89	70
	19							430	85	50	"	171	–	450	85	50
	38							660	250	80	1100	418	–	440	167	20
	09							640	57	60	800	72	–	160	14	40
	20							590	118	–	"	160	–	210	42	–
	14							"	82	60	"	112	–	210	29	40
	15							610	91	50	"	120	–	190	28	50
	15							880	132	–	1100	165	–	220	33	–
1	53								935	30		1425	–		489	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreskjöl:		
				åker, mylla på lera	582	17.30
				" "	583	17.15
				" "	584	17.25
				" "	585	17.30
				" "	586	17.40
				" "	587	17.55
				Summa:		
1/16	3 3		Ringsåsen	Edvin Andersson		
				åker, mylla på lera	588	17.85
				" "	589	17.75
				" "	590	"
				" "	591	"
				" "	592	"
				" "	593	"
				" "	594	"
				Väg	595	—
				Summa:		
1/4	1		Ringsåsen Sigge	Sven Johansson		
				åker, mylla på sand	596	17.25
				" "	597	17.30
				" "	598	"
				" "	599	17.20
				" "	600	17.25
				" "	601	17.35
				" "	602	"
				" "	603	17.30
				Öreskjöl:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	53								935	30		1425	–		489	70
	32							810	259	20	1100	352	–	290	92	80
	28							730	204	40	"	308	–	370	103	60
	21							770	161	70	"	231	–	330	69	30
	20							810	162	–	"	220	–	290	58	–
	28							880	246	40	"	308	–	220	61	60
	36							690	248	40	800	288		110	39	60
3	18								2217	40		3132	–		914	60
	32							780	249	60	900	288	–	120	38	40
	17							750	127	50	"	153	–	150	25	50
	20							"	150	–	"	180	–	"	30	–
	25							"	187	50	"	225		"	37	50
	32							"	240	–	"	288	–	"	48	–
	25							"	187	50	"	225	–	"	37	50
	24							"	180	–	"	216	–	"	36	–
							04	–			–			–	–	
1	75						04		1322	10		1375	–		252	90
	34							530	180	20	800	272	–	270	91	80
	21							560	117	60	"	168	–	240	50	40
	20							590	118	–	"	160	–	210	42	–
	21							530	111	30	"	168	–	270	56	70
	16							560	89	60	"	128	–	240	38	40
	15							610	91	50	"	120	–	190	28	50
	14							590	82	60	"	112	–	210	29	40
	13							560	72	80	"	104	–	240	31	20
1	54								863	60		1232	–		368	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öberfört:		
				åker, mylla på sand	604	17.40
				" "	605	17.35
				" "	606	17.30
				" "	607	17.20
				" "	608	16.65
				" "	609	16.05
				" "	610	"
				" "	611	15.90
				" "	612	15.75
				" "	613	15.60
				" "	614	15.50
				" "	615	15.20
				" "	616	15.10
				" "	617	"
				" "	618	"
				" "	619	"
				" "	620	15.35
				väg	621	—
				Summa:		
5/8	Y		Storsmarka	Johan Wallgren		
				åker, mylla på lera	622	17.90
				" "	623	17.80
				" "	624	"
				" "	625	17.95
				" "	626	17.85
				" "	627	17.75
				" "	628	17.80
				Öberföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SPARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	54								863	60		1232	–		368	40
	16							610	97	60	800	128	–	190	30	40
	10							590	59	–	"	80	–	210	21	–
	18							560	100	80	"	144	–	240	43	20
	21							"	117	60	"	168	–	"	50	40
	34							530	180	20	"	272	–	270	91	80
	38							590	224	20	"	304	–	210	79	80
	38							"	224	20	"	304	–	"	79	80
	53							560	296	80	"	424	–	240	127	20
	61							"	341	60	"	488	–	"	146	40
	52							630	327	60	900	468	–	270	140	40
	59							"	371	70	"	531	–	"	159	30
	76							"	478	80	"	684	–	"	205	20
	76							"	478	80	"	684	–	"	205	20
	61							"	384	30	"	549	–	"	164	70
	13							"	81	90	"	117	–	"	35	10
	68							"	428	40	"	612	–	"	183	60
	38							660	250	80	"	342	–	240	91	20
							16	–			–			–		
8	86						16		5307	90		7531	–		2223	10
	20							430	86	–	1000	200	–	570	114	–
	27							"	116	10	"	270	–	"	153	90
	52							"	223	60	"	520	–	"	296	40
	52							470	244	40	"	520	–	530	275	60
	18							400	72	–	"	180	–	600	108	–
	19							330	62	70	"	190	–	670	127	30
	16							"	52	80	"	160	–	"	107	20
2	04								857	60		2040			1182	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	629	17.90
				" "	630	18.05
				" "	631	18.40
				" "	632	"
				imp.	633	—
				Summa:		
avs.	4 8	Z	Hossmarks Lars Axelsgården	Axel Persson, Björkkärret		
				åker, mylla på lera	634	19.05
				" "	635	18.95
				väg	636	—
				Summa:		
avs.	4 9	Å	D:o	Axel Persson		
				åker, mylla på lera	637	19.05
				Summa:		
avs.	1 19	Ä	Hossmarks Rättare-gården	Axel Persson		
				åker, mylla på lera	638	19.90
				" "	639	19.75
				" "	640	19.70
				Summa:		
avs.	1 2	Ö	Anderstorp	Axel Persson		
				åker, mylla på lera	641	19.10
				" "	642	20.50
				" "	643	19.60
				" "	644	19.55
				Överföres:		

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	04								857	60		2040	–		1182	40
100	15							330	49	50	1000	150	–	670	100	50
95	30							370	111	–	"	300	–	630	189	–
	27							"	99	90	"	270	–	"	170	10
	44							"	162	80	"	440	–	"	277	20
							01	–			–					
3	20						01		1280	80		3200	–		1919	20
95	32							440	140	80	1200	384	–	760	243	20
105	27							360	97	20	"	324	–	840	226	80
							11	–			–					
	59						11		238	–		708	–		470	–
90	24							480	115	20	1200	288	–	720	172	80
	24								115	20		288	–		172	80
75	29							600	174	–	1200	348	–	600	174	–
90	31							480	148	80	"	372	–	720	223	20
95	17							440	74	80	"	204	–	760	129	20
	77								397	60		924	–		526	40
100	13							400	52	–	1200	156	–	800	104	–
35	08							920	73	60	"	96	–	280	22	40
75	20							600	120	–	"	240	–	600	120	–
85	26							520	135	20	"	312	–	680	176	80
	67								380	80		804	–		423	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				åker, mylla på lera	645	19.80
				" " högst. m	646	—
				Summa:		
1/32	4 13		Hörsmarka Tors Rn.	Aug. Andersson, Berthelm		
			Ödegården	åker, mylla på lera	647	20.80
				" "	648	20.65
				" "	649	21.05
				" "	650	21.10
				" "	651	21.05
				" "	652	"
				" "	653	21.05
				" "	654	20.90
				" " fäb. ej	655	—
				Summa:		
2/32	4 14		D:o	Henning Anderssons Torpstus		
				åker, mylla på lera	656	16.45
				Summa:		
				Allmänna vägar.		
				väg	657	—
				"	658	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BORÅS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67								380	80		804	–		423	20
	14							800	112	–	1200	168	–	400	56	–
							11	–			–			–		
	81						11		492	80		972	–		479	20
	16							530	84	80	1000	160	–	470	75	20
	27							"	143	10	"	270	–	"	126	90
	15							600	90	–	"	150	–	400	60	–
	07							"	42	–	"	70	–	"	28	–
	07							"	42	–	"	70	–	"	28	–
	09							"	54	–	"	90	–	"	36	–
	13							"	78	–	"	130	–	"	52	–
	24							"	144	–	"	240	–	"	96	
							77	–			–			–		
1	18						77		677	90		1180	–		502	10
	84							400	336	–	800	672	–	400	336	–
	84								336	–		672	–		336	–
						1	12	–			–			–		
							08	–			–			–		
						1	20		—			—			—	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Samfälligheten Ringsängen		
			Kinne-Vedums socken.		
lgh	1[1]		Storängen	Erik Andersson	1-11
1/4	1[2]		Slåttebråten	Emil Jakobsson	12-16
			Holmestads socken		
1/4	1[1]		Slåttebråten	Gustaf Linusson	23b
				Summa:	
			Området a-b		
			Kinne-Vedums socken		
1/8	1[5]		Slåttebråten	Johan Svensson	56-61
				Summa:	
			Samfälligheten Lilla Ringsåsen		
			Kinne-Vedums socken		
1/4	1[2]		Slåttebråten	Emil Jakobsson	17-18
1/8	1[5]		D:o	Johan Svensson	19-20
			Holmestads socken		
1/4	1[1]		Slåttebråten	Gustaf Linusson	37-40
1/24	av 3[2]		Ringsåsen	Anders Gothhard	42-43
1/16	3[3]		D:o	Edvin Andersson	44-55
				Summa:	
			Samfälligheten Slåttebråten		
			Holmestads socken		
1/4	1[1]		Slåttebråten	Gustaf Linusson	21-23a 24-36
5/192	1[27]		Enebacken	Hulda Johansson	41
				Summa:	
			Samfälligheten Enebacken		
			Holmestads socken		
1/4	1[1]		Slåttebråten	Gustaf Linusson	62-68
obs.	2[6]		Ringsåsen Stora	Mäta och Ellen Olsson	69-75
1/4	2[1]		D:o	Birger Carlsson	76-80 172-225
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27	94					1	42		29536	–		33528	–		3992	
8	64								9395	20		10368	–		972	80
	85								918	–		1020	–		102	–
37	43					1	42		39849	20		44916	–		5066	80
5	55					2	12		5614	80		6660	–		1045	20
5	55					2	12		5614	80		6660	–		1045	20
3	20						35		1280	–		3840	–		2560	–
	57								468	–		684	–		216	–
	94						84		809	60		1128	–		318	40
	29						26		290	–		348	–		58	–
9	06						28		7979	–		10820	–		2841	–
14	06					1	73		10826	60		16820	–		5993	40
17	08					1	86		16426	90		19764	–		3337	10
	61								536	80		671	–		134	20
17	69					1	86		16963	70		20435	–		3471	30
2	64						35		1647	40		2640	–		992	60
1	19								866	10		1190	–		323	90
20	78		54			1	63		13350	20		20002	–		6651	80
24	61		54			1	98		15863	70		23832	–		7968	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres:	
	1'	A	Slåttan	Bertil Olsson	81-101
ans.	2 5	B	Ringsåsen Stora	D:me	102-105
	1 3	C	Slåttekråken	D:me	106-114 117-128
Ans.		D	D:o, "Skogslund	Johan Svensson	116-116
29/5 12	2'	E	Enebacken	Georg Carlsson	129-150
ans.	1 5	F	D:o	Karl Gustav Wolfridsson	151-171
			Hasmarka Raggagården	Bertil Ekm	226-227
1/8	1'		Anderstorp	Gustav Karlsson	228-229
3/32	4 14		Hasmarka Lars Ravelg:n	Hemming Anderssons dbk.	230-233
1/4	4 15		D:o	Carl Andersson	234-255
ans.	1 12	H	Enebacken	Herman Larsson	256-264 270-273
ans.	3 15	G	Bybacka Skivareg:n	D:me	265-269
2/270	1 33	I	Enebacken	Herman Lööq	274-278
ans.	3 3	J	Holmestad Lofsgården	D:me	279-284
ans.	1 12	K	Bybacka Måns Ers-eller		
			Bengt Grensgården	Johan Lööq	285
ans.	4 11	L	Hasmarka Lars Ravelg:n	John Lööq	286-298
ans	2 22	M	" Raggagården	Elsa Johansson	299-316
ans.	2 20	N	D:o	Herman Lööq	317-330
ans.	1 18	O	Bybacka Måns Ers-eller		
			Bengt Grensgården	D:me	331-341
ans.	1 16	P	Hasmarka Rättareg:n	J. A. Stenblom	342-357
ans.	1 3		Smedstorp	Richard Larsson	358-368
				Summa:	
			Samfälligheten Anderstorp		
			Holmestads socken		
ans	2 6		Ringsåsen Stora	Mäta och Ellen Olsson	369
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	61		54			1	98		15863	70		23832	–		7968	30
2	95						73		1782	40		2987	–		1204	60
	56						07		367	10		560	–		192	90
4	50					1	39		2305	60		4500	–		2194	40
	12						18		87	60		120	–		32	40
8	51						22		5029	–		8876	–		3847	–
11	41						72		6317	–		12877	–		6560	–
	36								270	90		324	–		53	10
	76								445	10		608	–		162	90
1	01						25		565	60		808	–		242	40
3	85					2	64		2165	60		2847	–		681	40
1	58						17		1065	–		1593	–		528	–
	51						08		366	50		570	–		143	30
	75						35		652	–		680	70		28	70
	98						05		542	–		629	–		87	–
							05		—			—			—	
2	04								1393	40		1820	50		427	10
2	80						07		1635	80		3080	–		1444	20
2	17						30		1531	10		2387	–		855	90
1	16						36		669	60		928	–		258	40
1	71						26		1003	70		1881	–		877	30
1	96						08		1316	60		2156	–		839	40
74	30		54			9	95		45375	30		74004	20		28628	90
	18								165	60		198	–		32	40
	18								165	60		198	–		32	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
1/4	2¹		Ringåsen Stora	Birger Carlsson	370-389
avs	2²⁷	Q	Horsmarka Raggag:n	Holger Johansson	390-404
avs		R	D:o	D:me	405-411
avs	2²³	S	D:o "Ringsbog"	Axel Gustafsson	412-416
avs.	2²¹	T	D:o D:o	D:me	417-432
avs.	2⁴	U	Ringåsen Stora "Ringsbog"	D:me	433-437
1/8	1¹		Anderstorp	Gustav Karlsson	438-556
avs.	1¹³	V	Horsmarka Rättaeg:n	Hjalmar Holms stenhus	557-571
Avst.	1¹⁴	X	Anderstorp	D:ma	572-573
1/48	av 3²		Ringåsen	Aug. Andersson, Brokohm	574-587
1/16	3³		D:o	Edvin Andersson	588-595
1/4	1¹		Ringåsen Sigge	Sven Johansson	596-621
	5⁸	Y	Horsmarka	Johan Wallqvist	622-633
avs.	4⁸	Z	Horsmarka Lars Ravelag:n	Axel Persson, Björkkärret	634-636
avs.	4⁹	Å	D:o	D:me	637
avs.	1¹⁹	Ä	Horsmarka Rättaeg:n	D:me	638-640
avs.	1²	Ö	Anderstorp	D:me	641-646
1/32	4¹³		Horsmarka Lars Ravelag:n	Aug. Andersson, Brokohm	647-655
3/32	4¹⁴		D:o	Henning Anderssons stenhus	656
			Allmänna vägar		657-658
				Summa:	
			Slutsammandrag		
			Samf. Kungsängen		
			Området a-b		
			Samf. Lilla Ringåsen		
			" Slåttebråten		
			" Enebacken		
			" Anderstorp		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18								165	60		198	–		32	40
8	06		85			2	59		7293	10		9421	–		2127	90
1	48					1	10		1214	80		1495	40		280	60
1	43								1093	60		1716	–		622	40
	56								424	–		672	–		248	–
2	18						12		1764	30		2525	–		760	70
	20						23		164	10		200	–		35	90
35	30	1	20	3	44	5	23		17055	–		31526	–		14474	–
2	65								1344	30		2650	–		1305	70
	45						12		265	50		360	–		94	50
3	18								2217	40		3132	–		914	60
1	75						04		1322	10		1575	–		252	80
8	86						16		5307	90		7531	–		2223	10
3	20						01		1280	80		3200	–		1919	20
	59						11		238	–		708	–		470	–
	24								115	20		288	–		172	80
	77								397	60		924	–		526	40
	81						11		492	80		972	–		479	20
1	18						77		677	90		1180	–		502	10
	84								336	–		672	–		336	–
						1	20		—			—			—	
73	91	2	05	3	44	11	79		43170	–		70945	40		27775	40
37	43					1	42		39849	20		44916	–		5066	80
5	55					2	12		5614	80		6660	–		1045	20
14	06					1	73		10826	60		16820	–		5993	40
17	69					1	86		16963	70		20435	–		3471	30
74	30		54			9	95		45375	30		74004	20		28628	80
73	91	2	05	3	44	11	79		43170	–		70945	40		27775	40
222	94	2	59	3	44	28	87		161799	60		233780	60		71981	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Ringsjösens Skola den 10 november 1944.

Lars Eriksson

Statens s. lantbruksinspektör

Henry Andersson Carl Persson

B. tillkallade goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig.nr. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	ERSÄTTNINGSLÄNGD.					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
	Samfälligheten Lilla Ringsåsen.					
Sträckan Ba-C-Ca-Cb.						
Slåttebråten 1^{2}	Emil Jakobsson	17	280	4.0		11 20
					Summa:	11 20
	Samfälligheten Slåttebråten.					
Sträckan Ba-Bb-N.						
Slåttebråten 1^{1}	Gustaf Linusson	22	105	11.6	12 18	
		23	110	11.2	12 32	24 50
					Summa:	24 50
	Samfälligheten Enebacken.					
Sträckan Å-Ä.						
Ringsåsen Stora 2^{1}	Birger Carlsson	215-217	80	5.4		4 32
					Summa:	4 32
	Samfälligheten Anderstorp.					
Sträckan Da-Dc-E.						
Horsmarka Raggagården 2^{21}	Axel Gustafsson	420-427	90	8.1		7 29
Sträckan E-F-G.						
Horsmarka Raggagården 2^{21}	Axel Gustafsson	417,428-430	120	6.9		8 28
Sträckan G-Gb-H.						
Horsmarka Raggagården 2^{23}	Axel Gustafsson	416	20	8.0	1 60	
Anderstorp 1^{1}	Gustav Karlsson	456-457	130	6.7	8 71	10 31
Sträckan H-J-Ja-K-Ka-L.						
Anderstorp 1^{1}	Gustav Karlsson	461-468	110	4.4	4 84	
		469	210	3.2	6 72	11 56
Sträckan L-M.						
Ringsåsen av 3^{2}	Aug. Andersson	575, 578-579	30	5.6		1 68
Sträckan Jb-Jc-Jd.						
Anderstorp 1^{1}	Gustav Karlsson	474-486	120	4.1	4 92	
		520-525	75	4.0	3 -	7 92
					Summa:	47 04

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
	Samfälligheten Kungsängen.					
Sträckan A-B.						
Lövåsa 1^{1}	Sven Skog	201+50-202+48	40	24		9 60
Kungsängen	Erik Andersson	202+48-211	500	"		120 -
Slåttebråten 1^{2}	Emil Jakobsson	205+88-211	200	"		48 -
					Summa:	177 60
	Samfälligheten Lilla Ringsåsen.					
Sträckan Ba-C-Ca-Cb.						
Slåttebråten 1^{2}	Emil Jakobsson	215+52-218+17	470	24		112 80
Slåttebråten 1^{1}	Gustaf Linusson	216+58-218+50	160	"		38 40
Ringsåsen av 3^{2}	Anders Gotthard	218+17-218+50	15	"		3 60
					Summa:	154 80
	Samfälligheten Slåttebråten.					
Sträckan Ba-Bb-N.						
Slåttebråten 1^{1}	Gustaf Linusson	0-1+4	225	24		54 -
					Summa:	54 -
	Samfälligheten Enebacken.					
Sträckan Å-Ä.						
Ringsåsen Stora 2^{1}	Birger Carlsson	37+45-38+96	45	18		8 10
					Summa:	8 10
	Samfälligheten Anderstorp.					
Sträckan Da-Dc-E.						
Ringsåsen Stora 2^{1}	Birger Carlsson	225-227+83	385	24	92 40	
Horsmarka Raggagården 2^{21}	Axel Gustafsson	227+83-228+50	125	23	28 75	121 15
Sträckan E-F-G.						
Horsmarka Raggagården 2^{21}	Axel Gustafsson	228+50-229+80	285	23		65 55
Sträckan G-Gb-H.						
Horsmarka Raggagården 2^{23}	Axel Gustafsson	229+80-230+11	35	24	8 40	
Anderstorp 1^{1}	Gustav Karlsson	229+80-231+70	320	20		
		231+70-232+32	35	8		
		231+70-233+65	160	16	92 40	100 80
	Överföres:					287 50

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört:					287 50
Sträckan H-J-Ja-K-Ka-L.						
Anderstorp 1[1]	Gustav Karlsson	233+65-233+85	20	16	3 20	
		234+16-236+74	665	16	106 40	109 60
Sträckan L-M.						
Ringsåsen av 3[2]	Aug. Andersson	236+74-237	50	17		8 50
Sträckan Jb-Jc-Jd.						
Anderstorp 1[1]	Gustav Karlsson	351+18-355+18	205	16		32 80
					Summa:	438 40
	Ersättningar för försvårad överkörsel.					
	Samfälligheten Kungsängen.					
Sträckan A-B.						
Lövåsa 1[1]	Sven Skog	202+15				400 -
Kungsängen	Erik Andersson	204+90				400 -
					Summa:	800 -
	S a m m a n d r a g					
	av ersättningar för bortgrävd mark.					
Samfälligheten	Lilla Ringsåsen					11 20
"	Slåttebråten					24 50
"	Enebacken					4 32
"	Anderstorp					47 04
					Summa:	87 06
	S a m m a n d r a g					
	av ersättningar för intrång av jordupplag.					
Samfälligheten	Kungsängen					177 60
"	Lilla Ringsåsen					154 80
"	Slåttebråten					54 -
"	Enebacken					8 10
"	Anderstorp					438 40
					Summa:	832 90

Ringsåsens skola den 10 november 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Henry Andersson. Carl Persson.

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Kungsängen.								
200-211	1100	Sträckan A-B.								
+50 200-201	150	Ingen åtgärd								
		Schaktning av:								
+48 -202	98	lera med buskar o rötter m^3	40	1.75	70	-				
+88 -205	340	lera m^3	300	1.25	375	-				
+5 -207	117	" "	50	1.25	62	50				
+28 -208	123	" med buskar o rötter "	130	1.75	227	50				
-211	272	" " träd buskar och rötter m^3	220	2.50	550	-			1285	-
		För arbetets tillsyn samt för oförutsedda utgifter tillägges c:a 15%							192	40
		Ersättningar enl. Bil. B för försvårad överkörsel					800	-		
		för intrång av jordupplag					177	60	977	60
							Summa:		2455	-
		Området a-b.								
+95 500-502	295	Sträckan a-b.								
		6" tegelrör m	295	1.65			486	75		
+60 500-500		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	60	0.85	51	-				
+95 -502		D:o "	235	0.60	141	-	192	-		
+60 +10 500,502, +87 +95 502,502		Brunn typ A, d=0.375 m	4	35:-			140	-	818	75
		Tillägges c:a 15 %							121	25
							Summa:		940	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Lilla Ringsåsen.								
+14 +50 212-218	638	Sträckan Ba-C-Ca-Cb.								
+14 212-215	286	Borthuggning av träd och buskar jämte rensning av botten m	286	0.60	171	60				
+44 -215	44	Schaktning av: lera med något sten och rötter m^3	185	1.25	231	25				
		pinnmo "	35	3:-	105	-				
+52 +15 215-216	63	Schaktning av lera med något rötter; halva kubikmassan fraktas direkt till gamla bäckfåran m^3	395	1.25	493	75				
		pinnmo "	5	3:-	15	-				
+13 +58 216-216	45	Schaktning av lera med mkt stubbar och rötter; 25% tillägg å beräknade kubikmassan för räkning av småkrökar; massorna åt en sida m^3	125	2:-	250	-				
+12 -217	54	Schaktning av lera med mkt stubbar och rötter; 25 % tillägg å beräknade kubikmassan för räkning av småkrökar m^3	120	1.60	192	-				
+50 -218	138	Schaktning av lera med mkt stubbar och rötter m^3	200	1.60	320	-	1788	60		
+16 215		Trumma av betongkulvert, trummans längd = 3.0 m d=1.25 m			200	-				
+44-52 215	8	Trumma av betongkulvert, typ A b=4.0 m, d=1.25 m			650	-	850	-	2628	60
		Tillägges c:a 15 %							405	40
		Ersättning en. Bil. B för bortgrävd mark					11	20		
		" intrång av jordupplag					154	80	166	-
							Summa:		3200	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
460+50-461	150	Sträckan C-Cc.								
		Putsning av botten och slänter för öppet ytvattendike	m	150	0.50				75	-
		Tillägges c:a 15 %							10	-
							Summa:		85	-
470+64-476	664	Sträckan Ca-Cc-Cd-Ce-Cf.								
470+30-471		8" tegelrör	m	130	2.30	299	-			
471+33-473		5" "	"	203	1.15	233	45			
473+6-475		8" "	"	173	2.30	397	90			
475+50-475		6" "	"	44	1.65	72	60			
475+90-475		4" "	"	40	0.85	34	-			
475+64-476		3" "	"	74	0.55	40	70	1077	65	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	130	0.85	110	50			
		D:o	"	203	0.65	131	95			
473+33-473+84		D:o	"	51	0.85	43	35			
473+23-474		D:o	"	39	1.10	42	90			
474+84-474		D:o	"	61	0.75	45	75			
474+6-475		D:o	"	22	0.95	20	90			
475+58-475		D:o	"	52	0.55	28	60			
475+90-475		D:o	"	32	0.45	14	40			
475+64-476		D:o	"	74	0.40	29	60	467	95	
471+30-473+33		Öppna diket bibehålles som ytvattendike								
470		9" betongöga				20	-			
471+30,473+33		Brunn typ C, d=0.45 m		2	35:-	70	-			
474+23,475+6,475+50		" " A, d=0.45 m		3	40:-	120	-			
476+64		" " A, d=0.375 m		1		35	-	245	-	1790	60
		Tillägges c:a 15 %								269	40
								Summa:		2060	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+28 480-480	28	Sträckan Cc-Ch.								
		3" tegelrör m	28	0.55			15	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	28	0.55			15	40		
+28 480		Brunn typ D, d=0.375 m	1				25	-	55	80
		Tillägges c:a 15 %							9	20
							Summa:		65	-
+42 490-491	142	Sträckan Ce-Cg.								
		4" tegelrör m	142	0.85			120	70		
+33 490-490		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	33	0.45	14	85				
+42 -491		D:o "	109	0.70	76	30	91	15		
+42 491		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	246	85
		Tillägges c:a 15 %							38	15
							Summa:		285	-
		Samfälligheten Slåttebråten.								
+14 211-212	114	Sträckan B-Ba.								
+30 211-211	30	Borthuggning av träd och								
		buskar m	30	0.50	15	-				
+14 -212	84	D:o jämte rensning av								
		botten m	84	0.60	50	40			65	40
+77 211		Befintlig trumma bibehålles								
		Tillägges c:a 15 %							9	60
							Summa:		75	-
+98 0 - 5	598	Sträckan Ba-Bb-N.								
+4 0 - 1	104	Schaktning av lera m^3	225	1.20			270	-		
+4 +98 1 - 5		Putsning av botten och slän-								
		ter i öppet ytvattendike m	494	0.50			247	-	517	-
		Tillägges c:a 15 %							74	50
+62 1		Befintlig trumma bibehålles								
		Ersättning enl. Bil. B								
		För bortgrävd mark					24	50		
		" intrång av jordupplag					54	-	78	50
							Summa:		670	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+31 520-523	331	Sträckan Bb-Bc-Bd.									
+62 520-520		10" betongrör	m	62	2.70	167	40				
+58 -521		9" "	"	96	2.35	225	60				
+25 -522		4" tegelrör	"	67	0.85	56	95				
+31 -523		3" "	"	106	0.55	58	30	508	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	62	1.10	68	20				
		D:o	"	96	1:-	96	-				
		D:o	"	67	0.65	43	55				
		D:o	"	106	0.50	53	-	260	75		
520 +62		10" betongöga				20	-				
520 +58		Brunn typ D, d=0.60 m		1		40	-				
521 +31		" " B, d=0.60 m		1		25	-				
523		" " D, d=0.375 m		1		25	-	110	-	879	-
		Tillägges c:a 15 %								131	-
								Summa:		1010	-
+32 530-531	132	Sträckan Bc-Be.									
+12 530-530		5" tegelrör	m	12	1.15	13	80				
+32 -531		4" "	"	120	0.85	102	-	115	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	12	0.80	9	60				
		D:o	"	120	0.60	72	-	81	60		
+32 531		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	232	40
		Tillägges c:a 15 %								37	60
								Summa:		270	-
+54 540-542	254	Sträckan Bc-Bf.									
+71 540-541		6" tegelrör	m	171	1.65	282	15				
+54 -542		4" "	"	83	0.85	70	55	352	70		
540-541		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.70	70	-				
+71 -541		D:o	"	71	1.10	78	10				
+54 -542		D:o	"	83	0.70	58	10	206	20		
+71 541		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+54 542		" " D, d=0.375 m		1		25	-	65	-	623	90
			Överföres:							623	90

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							623	90
		Tillägges c:a 15 %							96	10
							Summa:		720	-
+68 +72 113-115	204	Sträckan N-Na.								
		5" tegelrör m	204	1.15			234	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	204	0.50			102	-		
+68 113 +72 115		6" betongöga			15	-				
		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-	55	-	391	60
		Tillägges c:a 15 %							58	40
							Summa:		450	-
		Samfälligheten Enebacken.								
+98 +21 5 - 16	1023	Sträckan N-Ö-O-P-R-S-T-U.								
+98 +50 5 - 8	252	Öppna diket bibehålles								
- 9		Putsning av botten och slän-								
		ter i öppna ytvattendiket m	50	0.60			30	-		
+24 9 - 11	224									
+35 +30 11 - 12	95	12" betongrör m	319	3.90	1244	10				
+21 - 16		15" " "	391	5.75	2248	25	3492	35		
+64 9 - 9		Grävning, läggning och								
		återfyllning samt påfyll-								
		ning av jord till före-								
		skriven höjd m	64	2:-	128	-				
+69 +40 9 - 10		D:o "	71	2.25	159	75				
+85 - 10		D:o "	45	2.50	112	50				
+2 +24 11 - 11		D:o "	22	2:-	44	-				
+35 +30 11 - 12		D:o "	95	1.20	114	-				
+64 +69 9 - 9		D:o jämte bergsprängning m	5	8:-	40	-				
+85 +2 10 - 11		D:o D:o "	17	9.50	161	50				
+30 +13 12 - 13		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	83	1.10	91	30				
+30 - 13		D:o "	17	2:-	34	-				
+70 - 14		D:o "	140	1.25	175	-				
		Överföres:			1060	05	3522	35		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			1060	05	3522	35		
+70 +82 14 - 14		D:o m	12	1.50	18	-				
+21 - 16		D:o "	139	1.25	173	75	1251	80		
9 +46+30+73 10,11,12,13, +40+30+21 14,15,16 +21 11 - 16		Betonggjutning vid rörutlopp			45	-				
		Brunn typ C, d=0.60 m	7	45:-	315	-	360	-		
		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	521	0.20			104	20	5238	35
		Tillägges c:a 15 %							786	65
+24 +35 11 - 11	11	12" betongrör genom vägen, grävning för rörledning, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		6025	-
+14 50 - 51	114	Sträckan O-Oa.								
		3" tegelrör m	114	0.55			62	70		
+41 50 - 50		Grävning, läggning och återfyllning m	41	0.55	22	55				
+14 - 51		D:o "	73	0.40	29	20	51	75		
+14 51		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	149	45
		Tillägges c:a 15 %							20	55
							Summa:		170	-
+91 110-112	291	Sträckan P-Pa.								
+31 110-111		5" tegelrör m	131	1.15	150	65				
+90 -111		4" " "	59	0.85	50	15				
+91 -112		3" " "	101	0.55	55	55	256	35		
		Grävning, läggning och återfyllning m	131	0.50	65	50				
		D:o "	59	0.45	26	55				
		D:o "	101	0.40	40	40	132	45		
+31 111		Brunn typ A, d=0.45 m	1	40:-	40	-				
+90 +91 111,112		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	110	-	498	80
		Tillägges c:a 15 %							76	20
							Summa:		575	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+86 100-100	86	**Sträckan R-Ra.**									
+25 100-100		3" tegelrör	m	25	0.55	13	75				
+86 -100		2" "	"	61	0.25	15	25	29	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	25	0.45	11	25				
		D:o	"	61	0.30	18	30	29	55		
+86 100		Stensil		1				10	-	68	55
		Tillägges c:a 15 %								11	45
								Summa:		80	-
+40 90 - 93	340	**Sträckan S-Sa-Sb.**									
+91 90 - 90		6" tegelrör	m	91	1.65	150	15				
+50 - 92		4" "	"	159	0.85	135	15				
+40 - 93		3" "	"	90	0.55	49	50	334	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	91	0.85	77	35				
		D:o	"	159	0.70	111	30				
+50 +84 92 - 92		D:o	"	34	0.55	18	70				
+20 - 93		D:o	"	36	0.80	28	80				
+40 - 93		D:o	"	20	1.25	25	-	261	15		
+91 90		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+79+50+40 91,92,93		" " A, d=0.375 m		3	35:-	105	-	145	-	740	95
		Tillägges c:a 15 %								109	05
								Summa:		850	-
+1 95 - 96	101	**Sträckan Sa-Sc.**									
		3" tegelrör	m	101	0.55			55	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	101	0.40			40	40		
+1 96		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	130	95
		Tillägges c:a 15 %								19	05
								Summa:		150	-
+58 80 - 83	358	**Sträckan T-Ta.**									
		4" tegelrör	m	358	0.85			304	30		
			Överföres:					304	30		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						304	30		
+59 80 - 80		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	59	0.50	29	50				
+32 - 81		D:o	"	73	0.60	43	80				
+80 - 81		D:o	"	48	1.25	60	-				
+62 - 82		D:o	"	82	0.75	61	50				
+50 - 83		D:o	"	88	0.50	44	-				
+58 - 83		D:o	"	8	1:-	8	-	246	80		
+59+69+58+58 80,81,82,83		Brunn typ A, d=0.375 m		4	35:-			140	-	691	10
		Tillägges c:a 15 %								103	90
								Summa:		795	-
+55 85 - 86	155	Sträckan T-Tb.									
+87 85 - 85		5" tegelrör	m	87	1.15	100	05				
+55 - 86		3" "	"	68	0.55	37	40	137	45		
+57 85 - 85		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	57	0.85	48	45				
+87 - 85		D:o	"	30	0.55	16	50				
+12 - 86		D:o	"	25	0.40	10	-				
+55 - 86		D:o	"	43	0.50	21	50	96	45		
+87 85		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+55 86		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	308	90
		Tillägges c:a 15 %								46	10
								Summa:		355	-
+21 +16 16 - 17	95	Sträckan U-V.									
		Putsning av botten och slän-									
		ter i öppna ytvattendiket	m	95	0.25					23	75
		Tillägges c:a 15 %								6	25
								Summa:		30	-
+63 60 - 61	163	Sträckan U-Ua-Ub.									
+34 60 - 60		9" betongrör	m	34	2.35	79	90				
+63 - 61		8" tegelrör	"	129	2.30	296	70	376	60		
		Grävning, läggning och									
			överföres:					376	60		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					376	60		
		återfyllning m	34	1:-	34	-				
		D:o "	129	0.85	109	65	143	65		
+34 60		Brunn typ B, d=0.60 m	1		25	-				
+63 61		" " C, d=0.45 m	1		35	-	60	-	580	25
		Tillägges c:a 15 %							84	75
							Summa:		665	-
+61 55 - 56	161	Sträckan V-Ub.								
		Putsning av botten och slän-								
		ter i öppna ytvattendiket m	161	0.40					64	40
		Tillägges c:a 15 %							10	60
							Summa:		75	-
+30 70 - 73	330	Sträckan Ua-Uk-Ul.								
+50 70 - 70		5" tegelrör m	50	1.15	57	50				
+6 - 71		4" " "	56	0.85	47	60				
+30 - 73		3" " "	224	0.55	123	20	228	30		
		Grävning, läggning och								
+50 70 - 71		återfyllning m	50	0.50	25	-				
		D:o "	50	0.45	22	50				
+68 - 71		D:o "	68	0.75	51	-				
+72 +26 71 - 72		D:o "	54	0.50	27	-				
+30 - 73		D:o "	104	0.45	46	80				
+68 +72 71 - 71		D:o jämte bergsprängning m	4	8:-	32	-	204	30		
+6 +26+30 71,72,73		Brunn typ A, d=0.375 m	3	35:-			105	-	537	60
		Tillägges c:a 15 %							82	40
							Summa:		620	-
+19 75 - 75	19	Sträckan Uk-Um.								
		3" tegelrör m	19	0.55			10	45		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	19	0.50			9	50		
+19 75		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	54	95
		Tillägges c:a 15 %							10	05
							Summa:		65	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+63 +95 61 - 66	532	Sträckan Ub-Uc-Ud.									
+63 +35 61 - 66 +95 - 66		8" betongrör	m	462	2:-	924	-				
		12" "	"	60	3.90	234	-	1158	-		
+63 +10 61 - 63		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	147	0.65	95	55				
+66 - 63		D:o	"	46	1.10	50	60				
+35 - 66		D:o	"	269	0.65	174	85				
+95 - 66		D:o	"	60	0.85	51	-	372	-		
+38+66+63+68 62,63,64,65		Brunn typ C, d=0.45 m		4	35:-	140	-				
+35 66		" med 12" bräddavlopp,									
		d=0.60 m		1		45	-				
+95 66		Brunn typ B, d=0.60 m		1		25	-	210	-		
		Putsning av botten och slän-									
		ter i öppna ytvattendiket	m	532	0.40			212	80		
+65 65		Rörtrumma typ B, b=4.0 m,									
		d=15"						60	-	2012	80
		Tillägges c:a 15 %								302	20
								Summa:		2315	-
+99 170-172	299	Sträckan Ud-Ug-Uh.									
+73 170-170		10" betongrör	m	73	2.70	197	10				
-172		9" "	"	127	2.35	298	45				
+99 -172		8" tegelrör	"	99	2.30	227	70	723	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	73	1.05	76	65				
		D:o	"	127	0.70	88	90				
		D:o	"	99	0.75	74	25	239	80		
+73 +55 170,171		Brunn typ A, d=0.60 m		2	50:-	100	-				
172		" " B, d=0.60 m		1		25	-				
+99 172		" " A, d=0.45 m		1		40	-	165	-	1128	05
		Tillägges c:a 15 %								171	95
								Summa:		1300	-
+93 165-165	93	Sträckan Ug-Ui.									
		5" tegelrör	m	93	1.15			106	95		
			Överföres:					106	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						106	95		
+77 165-165		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	77	0.55	42	35				
+93 -165		D:o	"	16	1.75	28	-	70	35		
+77 165		Stensil	"	1		10	-				
+93 165		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-	50	-	227	30
		Tillägges c:a 15 %								32	70
								Summa:		260	-
+73 105-107	273	Sträckan U-W.									
+97 105-106		8" tegelrör	m	197	2.30	453	10				
+73 -107		6" "	"	76	1.65	125	40	578	50		
+95 105-105		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	95	1:-	95	-				
+54 -106		D:o	"	59	1.20	70	80				
+97 -106		D:o	"	43	1.05	45	15				
+42 -107		D:o	"	45	0.90	40	50				
+73 -107		D:o	"	31	1:-	31	-	282	45		
+95 105		Brunn typ D, d=0.45 m		1		30	-				
+97 +73 106,107		" " A, d=0.45 m		2	40:-	80	-	110	-	970	95
		Tillägges c:a 15 %								144	05
								Summa:		1115	-
+11 +50 19 - 18	61	Sträckan W-Wa.									
		5" tegelrör	m	61	1.15			70	15		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	61	0.75			45	75		
+50 18		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	155	90
		Tillägges c:a 15 %								24	10
								Summa:		180	-
+11 +26 19 - 21	215	Sträckan W-X-Xa.									
+11 +31 19 - 20		4" tegelrör	m	120	0.85	102	-				
+26 - 21		3" "	"	95	0.55	52	25	154	25		
		Grävning, läggning och									
			Överföres:					154	25		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					154	25		
		återfyllning m	120	0.70	84	-				
		D:o "	95	0.60	57	-	141	-		
+26 20, 21		Brunn typ A, d=0.375 m	2	35:-			70	-	365	25
		Tillägges c:a 15 %							54	75
							Summa:		420	-
+61 25 - 25	61	Sträckan X-Xb.								
		3" tegelrör m	61	0.55			33	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	61	0.60			36	60		
+61 25		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	105	15
		Tillägges c:a 15 %							14	85
							Summa:		120	-
+36 30 - 33	336	Sträckan U-Y-Z.								
		10" betongrör m	336	2.70			907	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	336	0.95			319	20		
+40+40+76 30,31,31, +40+36 32,33,		Brunn typ C, d=0.60 m	5	45:-			225	-		
		Putsning av botten och slän-								
		ter i öppna ytvattendiket m	336	0.50			168	-		
+72 31		Rörtrumma typ B, b=4.0 m,								
		d=18"					80	-	1699	40
		Tillägges c:a 15 %							255	60
							Summa:		1955	-
+36 +19 33 - 36 +36 +25 33 - 35 +19 - 36	283	Sträckan Z-Å.								
		8" betongrör m	189	2:-	378	-				
		12" " "	94	3.90	366	60	744	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	189	0.75	141	75				
		D:o "	94	1.00	94	-	235	75		
+25 35		Brunn med 12" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1		45	-				
		Överföres:			45	-	980	35		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			45	-	980	35		
+19 36 +36 +25 33 - 35		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-	95	-		
		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket	m 189	0.30			56	70	1132	05
		Tillägges c:a 15 %							167	95
							Summa:		1300	-
+19 +63 36 - 38	244	Sträckan Å-Ä.								
+19 +45 36 - 37		9" betongrör	m	126	2.35	296	10			
+63 -38		6" "	"	118	1.55	182	90	479	-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	126	0.50	63	-			
		D:o	"	118	0.80	94	40	157	40	
+45 37 +63 38		Brunn med 9" intag, d=0.60	m 1		50	-				
		Brunn typ A, till i jämnhöjd med öppna dikets botten, d=0.45 m	1		40	-	90	-		
+45 +63 37 - 38	118	Schaktning av sandbl. lera för öppet ytvattendike	m^3	90	1.20			108	-	
+60 38		Rörtrumma typ B, d=15", b=4.0 m						60	-	894 40
		Tillägges c:a 15 %								133 18
		Ersättning enl. Bil. B för bortgrävd mark						4	32	
		" intrång av jordupplag						8	10	12 42
							Summa:			1040 -
+26 120-122 +50 120-120 +90 -120 +26 -122	226	Sträckan Y-Ya.								
		5" tegelrör	m	50	1.15	57	50			
		4" "	"	40	0.85	34	-			
		3" "	"	136	0.55	74	80	166	30	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	0.50	25	-			
		D:o	"	40	0.65	26	-			
		D:o	"	136	0.50	68	-	119	-	
		Överföres:						285	30	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						285	30		
+26 122		Stensil		1				10	-	295	30
		Tillägges c:a 15 %								44	70
								Summa:		340	-
+24 130-133	324	Sträckan Z-Za-Zb.									
+91 130-130		8" tegelrör	m	91	2.30	209	30				
+24 -133		6" "	"	233	1.65	384	45	593	75		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	91	0.85	77	35				
		D:o	"	233	0.75	174	75	252	10		
+91 130		Brunn typ B, d=0.45 m		1		20	-				
+24 133		" " A, d=0.45 m		1		40	-	60	-	905	85
		Tillägges c:a 15 %								134	15
								Summa:		1040	-
+63 140-142	263	Sträckan Za-Zc.									
+62 140-140		5" tegelrör	m	62	1.15	71	30				
+24 -141		4" "	"	62	0.85	52	70				
+63 -142		3" "	"	139	0.55	76	45	200	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	62	0.55	34	10				
+62 +63 140-142		D:o	"	201	0.50	100	50	134	60		
+63 142		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	370	05
		Tillägges c:a 15 %								54	95
								Summa:		425	-
+68 +98 41 - 45	430	Sträckan Z-Zd-Ze.									
+68 +83 41-- 41		8" tegelrör	m	15	2.30	34	50				
+70 - 42		6" "	"	87	1.65	143	55				
+43 - 44		5" "	"	173	1.15	198	95				
+97 - 44		4" "	"	54	0.85	45	90				
+98 - 45		3" "	"	101	0.55	55	55	478	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	15	0.90	13	50				
		D:o	"	87	0.75	65	25				
			Överföres:			78	75	478	45		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			78	75	478	45		
		D:o m	173	0.70	121	10				
		D:o "	54	0.65	35	10				
		D:o "	101	0.55	55	55	290	50		
+83+70+43 41,42,44 +98 45		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
		" " A, d=0.375 m	1		35	-	155	-	923	95
		Tillägges c:a 15 %							141	05
							Summa:		1065	-
+38 155-156	138	Sträckan Zd-Zf.								
		3" tegelrör m	138	0.55			75	90		
+77 155-155		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	77	0.40	30	80				
+38 -156		D:o "	61	0.50	30	50	61	30		
+38 156		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	172	20
		Tillägges c:a 15 %							27	80
							Summa:		200	-
+17 150-151	117	Sträckan Å-Åa.								
		5" tegelrör m	117	1.15			134	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	117	0.45			52	65		
+17 151		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	227	20
		Tillägges c:a 15 %							32	80
							Summa:		260	-
+10 180-183 +47 180-182	310	Sträckan Å-Åb-Åc.								
		5" tegelrör m	247	1.15	284	05				
+10 -183		4" " "	63	0.85	53	55	337	60		
+23 180-180		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	23	0.80	18	40				
+47 -182		D:o "	224	0.45	100	80				
+10 -183		D:o "	63	0.35	22	05	141	25		
+10 183		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	513	85
		Tillägges c:a 15 %							76	15
							Summa:		590	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+69 185-185		Sträckan Åb-Åd.								
		2" tegelrör m	69	0.25			17	25		
		Grävning, läggning och återfyllning m	69	0.35			24	15		
+69 185		Stensil	1				10	-	51	40
		Tillägges c:a 15 %							8	60
							Summa:		60	-
		Samfälligheten Anderstorp.								
+13 221-223	213	Sträckan D-Da.								
		Putsning av botten och slänter i öppna ytvatten-diket: grus, sten, block o lera samt stubbar o rötter m	213	1.50					319	50
+78-85 221		Landsvägsbron bibehålles oförändrad								
		Tillägges c:a 15 %							45	50
							Summa:		365	-
+13 +50 223-228	537	Sträckan Da-Dc-E.								
+13 223-225	187	Putsning av botten och slänter i öppna avloppsdiket: lera med stubbar o sten m	187	0.75	140	25				
+80 -225	80	Schaktning av lera med mkt stubbar och enst. sten m^3	95	2.25	213	75				
+83 -227	203	Schaktning av lera med enst. stubbar m^3	290	1.50	435	-				
+50 -228	67	Schaktning av lera med buskar och stubbar m^3	125	1.90	237	50	1026	50		
+82 224		Rörtrumma typ A, b=4.0 m, d=1.00 m			410	-				
+37 228		Rörtrumma typ C, b=4.0 m, d=1.00 m			325	-	735	-	1761	50
		Tillägges c:a 15 %							265	06
		Ersättning enl. Bil. B för bortgrävd mark					7	29		
						Överföres:	7	29	2026	56

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					7	29	2026	56
		för intrång av jordupplag					121	15	128	44
							Summa:		2155	-
+50 +80 228-229	130	Sträckan E-F-G.								
		Schaktning av lera med mkt buskar och stubbar m^3	285	2:-					570	-
		Tillägges c:a 15 %							91	17
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					8	28		
		för intrång av jordupplag					65	55	73	83
							Summa:		735	-
+80 +65 229-233	385	Sträckan G-Gb-H.								
		Schaktning av:								
+80 +67 229-231	187	lera med mkt buskar och stubbar m^3	355	2:-	710	-				
+32 -232	65	lera med mkt stubbar "	65	1.85	120	25				
+65 -233	133	" " rätt mycket stubbar "	130	1.75	227	50	1057	75		
+24 232		Rörtrumma typ C, b=4.0 m, d=0.90 m					240	-	1297	75
		Tillägges c:a 15 %							196	14
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					10	31		
		för intrång av jordupplag					100	80	111	11
							Summa:		1605	-
+65 +74 233-236	309	Sträckan H-J-Ja-K-Ka-L.								
		Schaktning av:								
+65 +85 233-233	20	lera med mkt stubbar m^3	20	1.85			37	-		
+16 -234	31	sten, grus o block med mycket stubbar m^3	50	4:-			200	-		
+74 -236	258	lera med enst. buskar "	665	1.40			931	-		
+70 236		Trumma av betongkulvert, typ A, b=4.0 m, d=0.80 m					340	-	1508	-
		Överföres:							1508	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1508	-
		Tillägges c:a 15 %							230	84
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					11	56		
		för intrång av jordupplag					109	60	121	16
							Summa:		1860	-
+74 +52 236-238	178	Sträckan L-M.								
+74 236-237	26	Schaktning av lera m^3	50	1.25			62	50		
+52 -238		Putsning av botten och slän-								
		ter i öppet ytvattendike m	152	0.20			30	40	92	90
		Tillägges c:a 15 %							16	92
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					1	68		
		för intrång av jordupplag					8	50	10	18
							Summa:		120	-
+99 265-266	199	Sträckan Da-Db.								
+71 265-265		6" tegelrör m	71	1.65	117	15				
+99 -266		4" " "	128	0.85	108	80	225	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	71	0.55	39	05				
		D:o "	128	0.45	57	60	96	65		
265		6" betongöga			15	-				
+71 265		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+99 266		" " A, d=0.375 m			35	-	90	-	412	60
		Tillägges c:a 15 %							62	40
							Summa:		475	-
+96 275-275	96	Sträckan Dc-Dd.								
		5" tegelrör m	96	1.15			110	40		
+88 275-275		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	88	0.50	44	-				
+96 -275		D:o "	8	1.50	12	-	56	-		
275		6" betongöga					15	-		
		Överföres:					181	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+88ä+96		Överfört:					181	40		
275,275		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	261	40
		Tillägges c:a 15 %							38	60
							Summa:		300	-
+95 +46										
427-429	151	Sträckan E-Ea.								
+95 +42										
427-428		9" betongrör m	47	2.35	110	45				
+46										
-429		8" tegelrör "	104	2.30	239	20	349	65		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	47	0.75	35	25				
		D:o "	104	0.85	88	40	123	65		
+95										
427		9" betongöga			20	-				
+42										
428		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+46										
429		" " A, d=0.45 m	1		40	-	110	-	583	30
		Tillägges c:a 15 %							86	70
							Summa:		670	-
+46 +35										
429-433	389	Sträckan Ea-Eb.								
+46 +95										
429-429		6" tegelrör m	49	1.65	80	85				
-432		4" " "	205	0.85	174	25				
+35										
-433		3" " "	135	0.55	74	25	329	35		
+46 +95										
429-429		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	49	0.70	34	30				
+32										
-431		D:o "	137	0.65	89	05				
-432		D:o "	68	0.50	34	-				
+70										
-432		D:o "	70	0.45	31	50				
+35										
-433		D:o "	65	0.55	35	75	224	60		
+95										
429		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+85 +35										
430,433		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	110	-	663	95
		Tillägges c:a 15 %							101	05
							Summa:		765	-
+49 +83										
421-424	334	Sträckan Ea-Ec.								
+49										
421-423		5" tegelrör m	151	1.15	173	65				
+95										
-423		4" " "	95	0.85	80	75				
+83										
-424		3" " "	88	0.55	48	40	302	80		
		Överföres:					302	80		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						302	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	151	0.65	98	15				
		D:o	"	95	0.50	47	50				
+95 +51 423-424		D:o	"	56	0.55	30	80				
+83 -424		D:o	"	32	0.40	12	80	189	25		
+71 421,423		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+83 424		" " A, d=0.375 m		1		35	-	115	-	607	05
		Tillägges c:a 15 %								92	95
								Summa:		700	-
+37 240-246	637	Sträckan F-Fa-Fb-Fc-Fd.									
+79 240-240		9" betongrör	m	79	2.35	185	65				
+21 -244		8" tegelrör	"	342	2.30	786	60				
+45 -245		5" "	"	124	1.15	142	60				
+37 -246		4" "	"	92	0.85	78	20	1193	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	79	0.55	43	45				
		D:o	"	342	0.65	222	30				
		D:o	"	124	0.45	55	80				
		D:o	"	92	0.40	36	80	358	35		
240		9" betongöga				20	-				
+79 240		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+88 +96 +21 241,242,244 +80 +45 244,245 +37 246		Brunn typ A, d=0.45 m		5	40:-	200	-				
		" " A, d=0.375 m		1		335	-	305	-	1856	40
		Tillägges c:a 15 %								278	60
								Summa:		2135	-
+70 255-255	70	Sträckan Fa-Fe.									
		3" tegelrör	m	70	0.55			38	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	70	0.55			38	50		
+70 255		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	112	-
		Tillägges c:a 15 %								18	-
								Summa:		130	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+85 260-260	85	Sträckan Fb-Ff.									
		3" tegelrör	m	85	0.55			46	75		
+36 260-260		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	36	0.40	14	40				
+85 -260		D:o	"	49	0.60	29	40	43	80		
+77 260		Stensil		1		10	-				
+85 260		Brunn typ A, d=0.375 m		1		35	-	45	-	135	55
		Tillägges c:a 15 %								19	45
								Summa:		155	-
+96 270-270	96	Sträckan Fc-Fg.									
		3" tegelrör	m	96	0.55			52	80		
+60 270-270		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	60	0.45	27	-				
+96 -270		D:o	"	36	0.60	21	60	48	60		
+96 270		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	136	40
		Tillägges c:a 15 %								18	60
								Summa:		155	-
+40 330-334	440	Sträckan G-Ga.									
+35 330-331		8" tegelrör	m	135	2.30	310	50				
+11 -332		6" "	"	76	1.65	125	40				
+66 -333		5" "	"	155	1.15	178	25				
+40 -334		4" "	"	74	0.85	62	90	677	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	135	0.60	81	-				
		D:o	"	76	0.55	41	80				
+11 332-333		D:o	"	89	0.50	44	50				
+44 -333		D:o	"	44	0.55	24	20				
+66 -333		D:o	"	22	1.05	23	10				
+40 -334		D:o	"	74	0.65	48	10	262	70		
330		9" betongöga				20	-				
+35 +11 +66 331, 332,333		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+40 334		" " A, d=0.375 m		1		35	-	175	-	1114	75
		Tillägges c:a 15 %								165	25
								Summa:		1280	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+63 +52 439-442	289	Sträckan Gb-Gc.									
+63 +50 439-441		4" tegelrör	m	187	0.85	158	95				
+25 -442		3" "	"	75	0.55	41	25				
+52 -442		2" "	"	27	0.25	6	75	206	95		
+63 +5 439-440		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	42	0.45	18	90				
+57 -440		D:o	"	52	0.75	39	-				
+50 -441		D:o	"	93	0.55	51	15				
+25 -442		D:o	"	75	0.50	37	50				
+52 -442		D:o	"	27	0.40	10	80	157	35		
+63 439		6" betongöga				15	-				
+50 441		Brunn typ A, d=0.375 m		1		35	-				
+52 442		Sil		1		10	-	60	-	424	30
		Tillägges c:a 15 %								65	70
								Summa:		490	-
+95 340-342	295	Sträckan H-Ha.									
+5 340-341		6" tegelrör	m	105	1.65	173	25				
+95 -342		5" "	"	190	1.15	218	50	391	75		
+20 340-340		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	20	0.55	11	-				
+32 -340		D:o	"	12	0.90	10	80				
+5 -341		D:o	"	73	0.75	54	75				
+95 -342		D:o	"	190	0.80	152	-	228	55		
340 +5 +95		6" betongöga				15	-				
341,342		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-	95	-	715	30
		Tillägges c:a 15 %								109	70
								Summa:		825	-
+18 350-351	118	Sträckan J-Jb.									
+45 350-350		15" betongrör	m	45	5.75	258	75				
+18 -351		12" "	"	73	3.90	284	70	543	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	45	1.20	54	-				
		D:o	"	73	0.95	69	35	123	35		
			Överföres:					666	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					666	80		
350 +45		Betonggjutning vid rörutlopp			50	-				
350 +18		Brunn med 15 " intag,d=0.7m	1		55	-				
351 +45 +18		" typ C, d=0.60 m	1		45	-	150	-		
350-351		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	73	0.40			29	20	846	-
		Tillägges c:a 15 %							129	-
							Summa:		975	-
+18 +61 351-356	543	Sträckan Jb-Jc-Jd.								
+18 +18 351-355	400	Schaktning av lera med buskar m^3	255	1.25			318	75		
+18 +61 355-356		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	143	0.20			28	60		
+90 +16 352,355		Rörtrumma typ B, d=18"	2	80:-			160	-	507	35
		Tillägges c:a 15 %							76	93
		Ersättning enl. Bil. B för bortgrävd mark					7	92		
		för intrång av jordupplag					32	80	40	72
							Summa:		625	-
+17 375-375	17	Sträckan Jc-Je.								
		Schaktning av lera med buskar m^3	10	1.25					12	50
		Tillägges c:a 15 %							2	50
							Summa:		15	-
+96 510-513	396	Sträckan Jb-Jf-Jg.								
+43 510-511 +89 +96 512-513	143 107	12" betongrör m	250	3.90	975	-				
+43 +89 511-512		10" " "	146	2.70	394	20	1369	20		
+75 510-510		Grävning, läggning och återfyllning m	75	1.30	97	50				
+43 -511		D:o "	68	1.05	71	40				
+89 -512		D:o "	146	1.35	197	10				
+96 -513		D:o "	107	1.25	133	75	499	75		
		Överföres:					1868	95		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1868	95		
+75 +43 +36 510,511,512, +89 +96 512,513		Brunn typ A, d=0.60 m	5	50:-			250	-	2118	95
		Tillägges c:a 15 %							316	05
							Summa:		2435	-
+54 365-365	54	Sträckan Jf-Jl.								
		3" tegelrör m	54	0.55			29	70		
		Grävning, läggning och återfyllning m	54	0.55			29	70		
+54 365		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	94	40
		Tillägges c:a 15 %							15	60
							Summa:		110	-
+76 +99 279-281	223	Sträckan Jg-Jm.								
+76 +65 279-280 +99 -281		4" tegelrör m	89	0.85	75	65				
		3" " "	134	0.55	73	70	149	35		
		Grävning, läggning och återfyllning m	89	0.65	57	85				
		D:o "	134	0.35	46	90	104	75		
+65 280 +99 281		Brunn typ A, d=0.375 m	1		35	-				
		Sil	1		10	-	45	-	299	10
		Tillägges c:a 15 %							45	90
							Summa:		345	-
+96 +14 513-515	118	Sträckan Jg-Jh-Ji-Jk.								
+96 +66 513-514 +14 -515		10" betongrör m	70	2.70	189	-				
		4" tegelrör "	48	0.85	40	80	229	80		
		Grävning, läggning och återfyllning m	70	1.10	77	-				
		D:o "	48	0.55	26	40	103	40		
+66 514		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+9 +14 515,515		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	120	-	453	20
		Tillägges c:a 15 %							66	80
							Summa:		520	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+71 +80 290-294	409	Sträckan Jh-Jn-Jo-Jp.									
+71 +75 290-291		9" betongrör	m	104	2.35	244	40				
+80 -294		6" tegelrör	m	305	1.65	503	25	747	65		
+71 +98 290-290		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	27	0.80	21	60				
+75 -291		D:o	"	77	0.75	57	75				
+48 -293		D:o	"	173	0.60	103	80				
-294		D:o	"	52	1.30	67	60				
+80 -294		D:o	"	80	0.55	44	-	294	75		
+75 291		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+57 +80 292,293,294		" " A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+82 293		" " A, d=0.45 m		1		45	-	215	-	1257	40
		Tillägges c:a 15 %								187	60
								Summa:		1445	-
+62 315-315	62	Sträckan Jo-Jr.									
		3" tegelrör	m	62	0.55			34	10		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	62	0.50			31	-		
+62 315		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	100	10
		Tillägges c:a 15 %								14	90
								Summa:		115	-
+61 +40 320-321	79	Sträckan Ji-Jy.									
		3" tegelrör	m	79	0.55			43	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	79	0.45			35	55		
+40 321		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	114	-
		Tillägges c:a 15 %								16	-
								Summa:		130	-
+12 300-302	212	Sträckan Jn-Js-Jt-Ju.									
+78 300-301		6" tegelrör	m	178	1.65	293	70				
+12 -302		4" "	"	34	0.85	28	90	322	60		
		Överföres:						322	60		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					322	60		
+26 300-300		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	26	0.80	20	80				
+95 -300		D:o "	69	0.55	37	95				
+18 -301		D:o "	23	0.70	16	10				
+67 -301		D:o "	49	0.60	29	40				
+75 +12 301-302		D:o "	37	0.55	20	35				
+67 +75 301-301		D:o jämte bergsprängning m	8	9:-	72	-	196	60		
+26 +50 +18 300,300,301		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
+78 301		" " A, d=0.45 m	1		45	-				
+12 302		" " A, d=0.375 m	1		35	-	200	-	719	20
		Tillägges c:a 15 %							105	80
							Summa:		825	-
+49 305-305	49	Sträckan Js-Jv.								
		4" tegelrör m	49	0.85			41	65		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	49	0.60			29	40		
+49 305		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	106	05
		Tillägges c:a 15 %							13	95
							Summa:		120	-
+18 310-310	18	Sträckan Jt-Jx.								
		4" tegelrör m	18	0.85			15	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	18	0.55			9	90		
+18 310		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	60	20
		Tillägges c:a 15 %							9	80
							Summa:		70	-
+70 370-370	70	Sträckan Ja-Jz.								
		4" tegelrör m	70	0.85			59	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	0.55			38	50		
370		6" betongöga					15	-		
+70 370		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	148	-
		Överföres:							148	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							148	-
		Tillägges c:a 15 %							22	-
							Summa:		170	-
+1 380-381	101	Sträckan K-Kb.								
		3" tegelrör m	101	0.55			55	55		
		Grävning, läggning och återfyllning m	101	0.55			55	55		
380		6" betongöga					15	-		
+1 381		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	161	10
		Tillägges c:a 15 %							23	90
							Summa:		185	-
+65 390-390	65	Sträckan Ka-Kc.								
		5" tegelrör m	65	1.15			74	75		
		Grävning, läggning och återfyllning m	65	0.55			35	75		
390		6" betongöga					15	-		
+65 390		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	165	50
		Tillägges c:a 15 %							24	50
							Summa:		190	-
+82 385-386 +68 385-385 +82 -386	182	Sträckan L-La.								
		6" tegelrör m	68	1.65	112	20				
		4" " "	114	0.85	96	90	209	10		
		Grävning, läggning och återfyllning m	68	0.85	57	80				
		D:o "	114	0.55	62	70	120	50		
385 +68		6" betongöga			15	-				
385 +82		Brunn typ B, d=0.45 m	1		20	-				
386		" " D, d=0.375 m	1		25	-	60	-	389	60
		Tillägges c:a 15 %							60	40
							Summa:		450	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+21 398-400	179	Sträckan L-Lb.									
+21 +29 398-399		10" betongrör	m	108	2.70	291	60				
-400		9" "	"	71	2.35	166	85	458	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	108	0.95	102	60				
		D:o	"	71	1:-	71	-	173	60		
+21 398 +29		12" betongöga				25	-				
399,400		Brunn typ A, d=0.60 m		2	50:-	100	-	125	-	757	05
		Tillägges c:a 15 %								112	95
								Summa:		870	-
+61 400-402	261	Sträckan Lb-Lc-Ld.									
+14 400-400		8" tegelrör	m	14	2.30	32	20				
+15 -402		5" "	"	201	1.15	231	15				
+61 -402		2" "	"	46	0.25	11	50	274	85		
+14 400-400		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	14	0.95	13	30				
+48 -401		D:o	"	134	0.70	93	80				
+15 -402		D:o	"	67	0.55	36	85				
+35 -402		D:o	"	20	0.35	7	-				
+61 -402		D:o	"	26	0.45	11	70	162	65		
+14 +48 400,401		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+61 402		Sil		1		10	-	90	-	527	50
		Tillägges c:a 15 %								77	50
								Summa:		605	-
+55 405-405	55	Sträckan Lc-Le.									
		4" tegelrör	m	55	0.85			46	75		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	55	0.50			27	50		
+55 405		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	109	25
		Tillägges c:a 15 %								15	75
								Summa:		125	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+19 410-413	319	Sträckan Lb-Lf-Lg.									
410-411		8" tegelrör	m	100	2.30	230	-				
+77 -411		6" "	"	77	1.65	127	05				
+74 -412		5" "	"	97	1.15	111	55				
+19 -413		4" "	"	45	0.85	38	25	506	85		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.65	65	-				
		D:o	"	77	0.70	53	90				
+77 +24 411-412		D:o	"	47	0.55	25	85				
+44 -412		D:o	"	20	1:-	20	-				
+70 -412		D:o	"	26	0.50	13	-				
+19 -413		D:o	"	49	0.55	26	95	204	70		
+77 +74 411,411,412		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+19 413		" " A, d=0.375 m		1		35	-	155	-	866	55
		Tillägges c:a 15 %								128	45
								Summa:		995	-
+83 415-415	83	Sträckan Lf-Lh.									
		4" tegelrör	m	83	0.85			70	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	83	0.55			45	65		
+83 415		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	151	20
		Tillägges c:a 15 %								23	80
								Summa:		175	-
		Sammandrag:									
		Samf. Kungsängen.									
	1100	Sträckan A-B								2455	-
		Området a-b.									
	295	Sträckan a-b.								940	-
		Samf. Lilla Ringsåsen.									
638		Sträckan Ba-C-Ca-Cb						3200	-		
150		" C-Cc						85	-		
664		" Ca-Cc-Cd-Ce-Cf						2060	-		
28		" Cc-Ch						65	-		
142	1622	" Ce-Cg						285	-	5695	-
	3017	Överföres:								9090	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	3017	Överfört:							9090	-
		Samf. Slåttebråten.								
114		Sträckan B-Ba					75	-		
598		" Ba-Bb-N					670	-		
331		" Bb-Bc-Bd					1010	-		
132		" Bc-Be					270	-		
254		" Bc-Bf					720	-		
204	1633	" N-Na					450	-	3195	-
		Samf. Enebacken.								
1023		Sträckan N-Ö-O-P-R-S-T-U					6025	-		
114		" O-Oa					170	-		
291		" P-Pa					575	-		
86		" R-Ra					80	-		
340		" S-Sa-Sb					850	-		
101		" Sa-Sc					150	-		
358		" T-Ta					795	-		
155		" T-Tb					355	-		
95		" U-V					30	-		
163		" U-Ua-Ub					665	-		
161		" V-Ub					75	-		
330		" Ua-Uk-Ul					620	-		
19		" Uk-Um					65	-		
532		" Ub-Uc-Ud					2315	-		
299		" Ud-Ug-Uh					1300	-		
93		" Ug-Ui					260	-		
273		" U-W					1115	-		
61		" W-Wa					180	-		
215		" W-X-Xa					420	-		
61		" X-Xb					120	-		
336		" U-Y-Z					1955	-		
283		" Z-Å					1300	-		
244		" Å-Ä					1040	-		
226		" Y-Ya					340	-		
324		" Z-Za-Zb					1040	-		
263		" Za-Zc					425	-		
430		" Z-Zd-Ze					1065	-		
6876	4650	Överföres:					24710	-	12285	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
6876	4650	Överfört:					24710	-	12285	-
138		Sträckan Zd-Zf					200	-		
117		" Å-Åa					260	-		
310		" Å-Åb-Åc					590	-		
69	7510	" Åb-Åd					60	-	24440	-
		Samf. Anderstorp.								
213		Sträckan D-Da					365	-		
537		" Da-Dc-E					2155	-		
130		" E-F-G					735	-		
385		" G-Gb-H					1605	-		
309		" H-J-Ja-K-Ka-L					1470	-		
178		" L-M					510	-		
199		" Da-Db					475	-		
96		" Dc-Dd					300	-		
151		" E-Ea					670	-		
389		" Ea-Eb					765	-		
334		" Ea-Ec					700	-		
637		" F-Fa-Fb-Fc-Fd					2135	-		
70		" Fa-Fe					130	-		
85		" Fb-Ff					155	-		
96		" Fc-Fg					155	-		
440		" G-Ga					1280	-		
289		" Gb-Gc					490	-		
295		" H-Ha					825	-		
118		" J-Jb					975	-		
543		" Jb-Jc-Jd					625	-		
17		" Jc-Je					15	-		
396		" Jb-Jf-Jg					2435	-		
54		" Jf-Jl					110	-		
223		" Jg-Jm					345	-		
118		" Jg-Jh-Ji-Jk					520	-		
409		" Jh-Jn-Jo-Jp					1445	-		
62		" Jo-Jr					115	-		
79		" Ji-Jy					130	-		
212		" Jn-Js-Jt-Ju					825	-		
7064	12160						22460	-	36725	-

Sammanarbetes av föreliggande arbets- och materialkostnad
Kr: 21239,05 & förkortning

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
7064	12160	Överfört:					22460	-	36725	-
49		Sträckan Js-Jv					120	-		
18		" Jt-Jx					70	-		
70		" Ja-Jz					170	-		
101		" K-Kb					185	-		
65		" Ka-Kc					190	-		
182		" L-La					450	-		
179		" L-Lb					870	-		
261		" Lb-Lc-Ld					605	-		
55		" Lc-Le					125	-		
319		" Lb-Lf-Lg					995	-		
83	8446	" Lf-Lh					175	-	26415	-
Summa:	20606						Summa:		63140	-

Sammanräkning av förra - Lägets arbete och medicinpost- med 1/4: 22,536,85 = för kostnadsräkning

Alla träd och buskar i kanalerna skola avlägsnas - även om de stå utanför de inritade nya sektionerna.

Ringsåsens skola den 10 november 1944.

Sammanräkning

Sanf. Kungsåsen 1285.-
område a-b 818,85

Sanf. Sättaröden 2709,30
" Lg. Ringsåsen 4796.85
" Enebacken 21239.05
" Skuggberg- 22536.85

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Avdragsdiken.									
+95 +42 66 - 67	47	Sträckan Ud-Ue.									
		6" tegelrör	m	47	1.65			77	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	47	0.55			25	85		
+42 67		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	143	40
		Tillägges c:a 15 %								21	60
								Summa:		165	-
+96 160-161	196	Sträckan Uc-Uf.									
		6" betongrör	m	196	1.55			303	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	196	0.60			117	60		
+17 +96 161,161		Brunn typ C, d=0.45 m		2	35:-			70	-		
		Putsning av botten och slän-									
		ter i öppna ytvattendiket	m	196	0.30			58	80		
+37 161		Rörtrumma typ B, d=15"						60	-	610	20
		Tillägges c:a 15 %								89	80
								Summa:		700	-
+24 +2 133-134	78	Sträckan Zb-Zg.									
		5" tegelrör	m	78	1.15			89	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	78	0.50			39	-		
+2 134		Brunn typrA, d=0.45 m		1				40	-	168	70
		Tillägges c:a 15 %								26	30
								Summa:		195	-

Ringsåsens skola den 10 november 1944.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, färrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40x0.60x0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg pch på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 8.16	i ladugårdsknut	190 m v.	211+28
Fixp. = + 7.81	nedströms på bron vid		211+75
Fixp. = + 11.29	kors i sten	50 m h.	7+8
Fixp. = + 13.32	kors i sten i vägslänten	20 m h.	11+35
Fixp. = + 15.34	kors i berg	65 m h.	31+68
Fixp. = + 16.10	kors i jordfast sten	5 m h.	72+80
Fixp. = + 15.375	kors i jordfast sten	14 m h.	64+4
Fixp. = + 17.635	kors i jordfast sten	30 m v.	172
Fixp. = + 16.455	kors i sten	29 m h.	182+44
Fixp. = + 9.64		150 m h.	502+20
Fixp. = + 11.41	kors i sten	125 m h.	503
Fixp. = + 9.90	i hörn av stenmur	c:a 50 m h.	214+77
Fixp. = + 14.35	kors i sten	30 m v.	474
Fixp. = + 12.645	kors i sten	20 m v.	221+44
Fixp. = + 14.21	kors i sten	21 m v.	224+92
Fixp. = + 15.46	kors i sten	5 m h.	431+48
Fixp. = + 16.465	kors i sten	44 m v.	330+70
Fixp. = + 15.79	⊥ i grundsten till ladugård	18 m h.	243+46
Fixp. = + 16.15	kors i sten	3 m v.	234+10
Fixp. = + 18.47	kors i jordfast sten	120 m v.	399+60
Fixp. = + 19.14	kors i sten	32 m h.	291+42

Ringsåsens skola den 10 november 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Kungsängen				
			Kinne-Vedums socken				
Lgh 5	1'	lån	Storängen; Erik Andersson	sök.	1-11		
1/4	1²	lån	Slättebråten; ~~Emil~~ Jakob, Harry Emil Jakobsson	sök.	12-16		
			Holmestads socken				
1/4	1'	lån	Slättebråten; Gustaf Vinnson	sök.	23b		
			Summa:				
			Områdets a-b.				
			Kinne-Vedums socken				
1/8	1⁵	—	Slättebråten; John Svensson	sök.	56-61		
			Summa:				
			Samfälligheten Villa Ringsåsen				
			Kinne-Vedums socken				
			Slättebråten				
1/4	1²	lån	Emil Jakobsson	sök.	17-18		
1/8	1⁵	—	John Svensson	sök.	19-20		
			Holmestads socken				
1/4	1'	lån	Slättebråten				
			Gustaf Vinnson	sök.	37-40		
			Ringsåsen				
1/24	ar 3²	—	Anders Gotthard		42-43		
1/16	3³	—	Edvin Andersson	sök.	44-55		
			Summa:				
			Samfälligheten Slättebråten				
			Holmestads socken				
1/4	1'	lån	Slättebråten; Gustaf Vinnson	sök	21-23a 24-36		
5/192	1²⁷	—	Enebacken; Hulda Johnsson		41		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delhager: gemensamma kostnader, mellanskillnad
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Areal totalt åker ha ha						
3992:-				32.2 - 30		1934.29	78.79	93.59		
972.80				51.3 - 32.5		471.36	19.20	22.81		
102:-				62 - 34		49.35	2.01	2.39		
5066.80						2455:-	100.00	118.79		3.89
1045.20				32.4 - 24		940:-	100.00	45.50		
1045.20						940:-	100.00	45.50		1.49
2560:-				" "		2432.34	42.71	117.64		
216:-				" "		205.02	3.60	9.91		
318.40				" "		302.40	5.31	14.63		
58:-				12.5 - 6.5		55.81	0.98	2.70		
2841:-				25 - 25		2699.43	47.40	130.56		
5993.40						5695:-	100.00	275.44		9.02
3337.10				" "		3071.35	96.13	148.54		
134.20				8 - 4		123.65	3.87	5.98		
3471.30						3195:-	100.00	154.52		5.06

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Enebacken.				
			Holmsads socken				
			Slättebråten				
1/4	1 1	låu	Brit. Gustaf Vimson	sök.	62-68		
			Ringsåsen Stora				
avs.	2 6	låu	Märta ~~Ericsson~~ Olsson	sök.	69-75		
1/4	2 1	låu	Karl-Erik Holm ~~Birger Carlsson~~	sök.	76-80 172-225		
	1 1	låu A	Gunny Pettersson Slättan; ~~Bertil Olsson~~	sök.	81-101		
			Ringsåsen Stora				
avs.	2 5	låu B	— " — ~~Bertil Olsson~~	sök.	102-105		
			Slättebråten				
	1 3	låu C	— " — ~~Bertil Olsson~~	sök.	106-114 117-128		
Avs.	?	— D	Alf Karlsson Skogslund; Johan Svensson, Bokhåll		115-116		
			Enebacken				
29/512	2 1	låu E	Per Larsson ~~Georg Carlsson~~ dödbo	sök.	129-150		
avs.	1 5	låu F	Gustav Andersson Karl Gustav Wilfridsson	sök.	151-171		
			Hörsmarka Raggegården				
	avs 2 3	—	Bertil Ehn		226-227		
1/8	1 1	låu	Per Johnsson Anderstorp; ~~Gustav Nilsson~~	sök.	228-229		
			Hörsmarka Vars Ravelsgården				
3/32	4 14	?	Birger Lugn Henning Anderssons dödbo		230-233		
1/4	4 15	låu	Gustav Karlsson ~~Carl Andersson~~		234-255		
			Bybacka Skrivaregården				
avs.	3 15	låu G	Bertil Hermansson ~~Herman Olsson~~	sök.	265-269		
			Enebacken				
avs.	1 12	låu H	— " — ~~Herman Persson~~	sök.	256-264 270-273		
2/270	1 33	— I	Herman Höög		274-278		
			Holmestad Torpgården				
avs.	3 3	— J	Herman Höög		279-284		
avs.	4 11	låu L	Hörsmarka Vars Ravelsg.; John Höög		286-298		
			Omprövas:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare, företagets namn och postadress
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				tread total area ha ha						
992.60				se ovan	2)	848.07	3.47	41.02		
323.90				2 - 2	5)	276.17	1.13	13.36		
6651.80				69.5 - 42	6)	5679.86	23.24	274.72		
1204.60					7)	1028.92	4.21	49.77		
192.90				10 - 9	7)	163.75	0.67	7.92		
2194.40				se ovan	7)	1874.55	7.67	90.67		
32.40					inget	26.88	0.11	1.30		
3847:-				12.0 - 9		3284.74	13.44	158.87		
6560:-				12.0 - 11		5599.20	22.91	270.82		
53.10				56.7 - 28		46.43	0.19	2.24		
162.90				34 - 48	8)	139.31	0.57	6.74		
242.40				32 - 17	9)	207.74	0.85	10.05		
681.40				41 - 19		581.67	2.38	28.13		
143.50				9 - 5	10)	122.20	0.50	5.91		
528:-					10)	449.70	1.84	21.75		
28.70				14 - 7	11)	24.44	0.10	1.18		
87:-					11)	73.32	0.30	3.55		
427.10				5 - 4		364.16	1.49	17.61		
24353.70						20791.11	85.07	1005.61		

sammanslagen till bredslätthyra 1'

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öreryds:				
			Storsmarka Raggagården.				
avs.	2 22	lån M	~~Edla Johansson~~ Sven Albertsson		299-316		
avs.	2 20	N	Herman Höög		317-330		
			Nybacka Måns Ers- eller				
			Bengt Grossgården				
avs.	1 18	O	Herman Höög		331-341		
			Storsmarka Rättaregården				
avs.	1 16	lån P	~~Lars Andersson~~ J. A. Stenbom	sök.	342-357		
			Smedstorp Trosyrén				
avs.	1 3	2	~~Richard Larsson~~		358-368		
			Summa:				
			Samfälligheten Anderstorp.				
			Holmestads socken.				
			Ringsåsen Stora				
avs.	2 6	lån	Mårtz ~~Edla~~ Olsson	sök.	369		
1/4	2 1	lån	~~Karl Erichsson~~ ~~Holm~~ ~~Helge Carlsson~~	sök.	370-389		
			Storsmarka Raggagården				
avs.	2 27	? Q	~~Holger~~ Holm Johansson		390-404		
avs.		2. R	Densamme —"—		405-411		
avs.	2 23	lån S	~~Henry Johansson~~ ~~Axel Gustafsson~~		412-416		
avs.	2 21	lån T	Densamme —"—		417-432		
			Ringsåsen Stora				
avs.	2 24	U	~~Axel Gustafsson~~ —"—		433-437		
			Anderstorp				
1/8	1 1	lån	~~Gustaf Carlsson~~ Per Johansson	sök.	438-556		
			Storsmarka Rättaregården				
avs.	1 13	lån V	~~Hjalmar Holmes Efterlämn~~ Turé Lugn		557-571		
Avs.	1 14	lån X	Anderstorp; ~~Hj. Holmes dödsb~~ —"—		572-573		
			Öreryds:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Anmärkningar
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24353.70				Skog Stad åker ha ha		20791.11	85.07	1005.61	
1444.20				21 - 13		1234.22	5.05	59.70	
855.90				" "		730.76	2.99	35.34	
258.40				" "		219.96	0.90	10.64	
877.30				3 - 3		747.86	3.06	36.17	
839.40				2 - 2		716.09	2.93	34.63	
28.628.90						24.440:-	100.00	1182.09	38.71
32.40				" "	5)	31.70	0.12	1.53	
2127.90				" "	6)	2023.39	7.66	97.85	
280.60				" "	12)	266.79	1.01	12.90	
622.40				- " -	12)	591.70	2.24	28.61	
248:-				4 - 3	13)	235.09	0.89	11.37	
760.70				"	13)	723.77	2.74	35.00	
35.90				" "	13)	34.34	0.13	1.66	-
14.471:-				" "	8)	13762.22	52.10	665.51	
1305.70				4 - 4	14)	1241.50	4.70	60.04	
94.50					14)	89.81	0.34	4.34	
19979.10						19000.31	71.93	918.81	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öreryd:				
			Ringsåsen				
1/48	ar 3 2	läu	~~Gillert~~ Tore Persson ~~Aug. Andersson~~ Göstas Djurf	sök.	574-587		
1/16	3 3	—	~~Edvin Andersson~~		588-595		
			Ringsåsen Sigge				
1/4	1 1	—	~~Inghvar Odelmo~~ Sven Johansson	sök.	596-621		
			Skogsmarken				
	5 8	V 2	John Wallgren	sök.	622-633		
			Skogsmarken Vårs Rotebygården				
		läu	Tore Persson				
ars.	4 8	Z	Axel Persson, Björkkärret	sök.	634-636		
ars.	4 9	läu A	Densamme —"—	sök.	637		
			Skogsmarken Rödaregården				
ars.	1 19	läu A	~~Axel Persson~~ —"—	sök.	638-640		
			Anderstorp				
ars.	1 2	läu O	~~Axel Persson~~ —"—	sök.	641-646		
			Skogsmarken Vårs Rotebygården				
1/32	4 13	läu	Tore Persson Aug. Andersson, Björkbo	sök.	647-655		
3/32	4 14	?	Birger Persson ~~Hemming Andersson Hök~~		656		
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Samf. Ringsången				
			Området a-b				
			Samf. Villa Ringsåsen				
			" Ställebräcka				
			" Enebacken				
			" Anderstorp				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. EKANÄS

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Anmärkningar
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
19979.10				Areal total åker na ha		19000.31	71.93	918.81		
914.60				13 - 7	15)	869.05	3.29	42.02		
252.90				25 - 14	4)	240.38	0.91	11.62		–
2223.10				99 - 66		2113.20	8.00	102.19		–
1919.20				32 - 13		1825.28	6.91	88.27		
470:-					16)	446.41	1.69	21.59		
172.80				2.5 - 3	16)	163.77	0.62	7.92		
526.40					16)	501.89	1.90	24.27		
479.20					16)	456.98	1.73	22.10		
502.10				Rom	15)	478.11	1.81	23.12		
336:-				Rom	9)	319.62	1.21	15.46		–
27775.40						26.415:-	100.00	1277.37	41.83	
5066.80						2455:-		118.79	3.89	
1045.20						940:-		45.50	1.49	
5993.40						5695:-		275.44	9.02	
3471.30						3195:-		154.52	5.06	
28628.90						24.440:-		1182.09	38.71	
27775.40						26.415:-		1277.37	41.83	
71981:-						63.140:-		3053.71	100.00	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Ringåsens skola den 18 november 1944.

Lantmäterieleven

Statens geometriingenjör

Henry Andersson Carl Persson


Biträdande godemän

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
LKARA

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Slåttebråten, Ringsåsen, Anderstorp m.fl. hemman i Holmestads och Kinne Vedums socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 13 januari 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 4.5 km norr - nordöst om Holmestads kyrka inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjöråsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-Ba-C-Ca-Cb, D-Da-Dc-E-F-G-Gb-H-J-Ja-K-

-Ka-L-M, a-b, Ba-Bb-N-Ö-O-R-S-T-U-V-Ub, Bb-Bc-Bd, Bc-Be, Bc-Bf, N-Na, O-Oa, P-Pa, R-Ra, S-Sa-Sb, Sa-Sc, T-Ta, T-Tb, U-Ua-Ub-Uc-Ud--Ug-Uh, Ua-Uk-Ul, Uk-Um, U-W, Wa-W-X-Xa, X-Xb, U-Y-Z-Å-Ä, Y-Ya, Z-Za--Zb, Za-Zc, Z-Zd-Ze, Zd-Zf, Å-Åa, Å-Åb-Åc, Åb-Åd, C-Cc, Ca-Cc-Cd-Ce--Cf, Cc-Ch, Ce-Cg, Da-Db, Dc-Dd, E-Ea-Eb, Ea-Ec, F-Fa-Fb-Fc-Fd, Fa-Fe, Fb-Ff, Fc-Fg, G-Ga, Gb-Gc, H-Ha, J-Jb-Jc-Jd, Jc-Je, Jb-Jf-Jg-Jh-Ji-Jk, Jf-Jl, Jg-Jm, Jh-Jn-Jo-Jp, Jo-Jr, Jn-Js-Jt-Ju,Js-Jv, Jt-Jx, Ji-Jy, Ja-Jz, K-Kb, Ka-Kc, L-La, L-Lb-Lc-Ld, Lb-Lf-Lg, Lf-Lh, Lc-Le.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Avloppen hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning från åker och äng av 1.50 liter pr sekund och hektar, från skogsmark av 0.75 liter pr sekund och hektar. Flodvattenavrinningen har sålunda beräknats till:

vid punkt A 2200 sekundliter från 1890 hektar

vid punkt 205 2035 sekundliter från 1780 hektar

B	1030	"
216+13	735	"
D	665	"
E	610	"
G	480	"
H	460	"
M	380	"
500+60	20	"
502+10	11	"
b	8.5	"
O	245	"
P	243	"
R	234	"
S	231	"
T	225	"
U	216	"
520+62	19.1	"
Bc	16.2	"
522+25	1.6	"
Bd	0.6	"
530+12	3.5	"
Be	2.0	"
541+71	10.8	"
Bf	1.3	"
115	3.5	"
Na	2.5	"
Oa	0.3	"
111+31	4.9	"
Pa	0.5	"
Ra	0.3	"
90+91	5.1	"
91+79	3.4	"
Sa	1.9	"
80+59	4.8	"
81+69	3.2	"
82+58	2.0	"

, vid punkt

Cc	25.0	sekundliter
Cd	19.0	"
474+23	15.3	"
Ce	13.7	"
475+50	8.1	"
Cf	1.7	"
Cg	2.7	"
428+42	20.5	"
Ea	14.7	"
430+85	4.2	"
Eb	0.7	"
421+71	7.7	"
423	3.4	"
423+95	1.7	"
Ec	0.5	"
Fa	16.2	"
241+88	13.4	"
242+90	11.3	"
Fb	10.3	"
Fc	7.1	"
245+45	3.8	"
Fd	2.8	"
Fe	0.4	"
Ef	1.3	"
331+35	12.1	"
332+11	9.0	"
333+66	3.3	"
G	2.3	"
441+50	1.4	"
Gc	0.5	"
341+5	5.4	"
Ha	2.1	"

vid punkt	Ta	1.2	sekundliter,	vid punkt	350+45	110.5	sekundliter
	85+87	3.0	"		Jb	109.0	"
	Tb	1.2	"		Jc	63.0	"
	Ub	92.5	"		355+20	62.0	"
	62+38	91.7	"		Jd	60.0	"
	63+66	85.0	"		510+75	42.2	"
	64+63	81.3	"		511+43	41.3	"
	65+68	77.0	"		Jf	39.0	"
	Uc	74.9	"		512+89	37.8	"
	Ud	34.3	"		Jg	35.2	"
	71+6	3.0	"		Jh	32.2	"
	Uk	1.8	"		Ji	3.3	"
	Ul	0.8	"		Jk	1.7	"
	Um	0.5	"		Jl	0.9	"
	170+73	28.5	"		280+65	1.5	"
	171+55	27.4	"		Jm	0.1	"
	Uh	17.2	"		Jn	27.7	"
	Ui	6.1	"		292+57	16.2	"
	105+95	10.5	"		Jo	15.5	"
	106+97	9.3	"		293+82	14.1	"
	W	8.0	"		Jp	12.0	"
	X	3.3	"		Jr	0.5	"
	Xa	0.7	"		Js	10.6	"
	Xb	1.1	"		301+18	9.8	"
	30+40	106.0	"		Jt	8.6	"
	31+40	101.0	"		Ju	4.9	"
	31+76	99.6	"		Jx	3.8	"
	Y	99.0	"		Jy	1.6	"
	Z	91.6	"		Jz	1.1	"
	35+25	58.0	"		Kb	0.7	"
	Å	57.2	"		Kc	4.2	"
	Ä	42.0	"		385+68	8.7	"
	Ya	0.5	"		La	2.0	"
	Za	17.8	"		399+29	23.8	"
	Zb	10.8	"		Lb	22.4	"
	41+83	9.6	"		401+48	6.6	"
	42+70	8.6	"		Lc	5.8	"
	Zd	4.9	"		Ld	0.4	"

vid punkt	Ze	1.4	sekundliter,	vid punkt	411	11.5	sekundliter
	Zf	0.6	"		411+77	10.1	"
	Åa	3.4	"		Lf	8.7	"
	Åb	4.0	"		Lg	3.8	"
	Åc	3.1	"		Lh	3.8	"
	Åd	0.4	"		Le	4.9	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetad formel, varvid "k" satts till 60. De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna 9-O-P-R-S-T-U-Ua-Ub-Uc, U-Y-Z-35+25, 37+45-Ä, Ca-Cc-Cd och 350+45-Jb hava dimensionerats för en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg i enlighet med skrivelse till Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 7 a/. Av denna skrivelse ävensom av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Mot förrättningsmannens förslag har Vägförvaltningen intet haft att erinra /Bil. 7 b/.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 215+16 och 215+48 på sträckan Ba-C, vid 65+65 på sträckan Ub-Uc, vid 31+72 på sträckan U-Y, vid 38+60 på sträckan Å-Ä, vid 224+82 och 228+37 på sträckan Da-E, vid 232+24 på G-H vid 236+70 på sträckan K-L samt vid 352+90 och 355+16 på sträckan Jb-Jd. Rörtrummorna skola utföras i enlighet med kostnadsförslaget och upprättade typritningar.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för bortgrävd mark med kronor 87:06, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick,

dels för intrång av jordupplag med kronor 832:90, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för försvårad överkörsel med kronor 800:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 63.140 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder som angivits i 7 kap. 22§ samma lag, Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i sex av varandra oberoende delar: "Samfälligheten Kungsängen", "Området a-b","Samfälligheten Slåttebråten", "Samfälligheten Lilla Ringsåsen","Samfälligheten Enebacken" och "Samfälligheten Anderstorp". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola

utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan företagets olika delar i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla delarna komma till utförande,

"Samfälligheten Kungsängen" för 3.89 % av gemensamma kostnader,

"Området a-b" " 1.49 % " " "

"Samfälligheten Lilla Ringsåsen "9.04 " " " "

"Samfälligheten Slåttebråten" " 5.06 " " " "

"Samfälligheten Enebacken" " 38.71 " " " "

"Samfälligheten Anderstorp" " 41.83 " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § i vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med etthundrasju kronor och 97 öre /107:97/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av de av förrättningen berörda trummorna skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-

bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Ringsåsens skola den 10 november 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hemy Andersson Carl Persson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Slåttebråtens likningsföretag av år 1944 i Hohmentads och Kinne Vedums socken av Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	73	0,50			36	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	2.45	1,50	3	67		
		kroklinje „	21.30	3,00	63	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.80	6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.40 ha st	551	0.24	132	24		
		ha	222.94	0.78	173	89		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.43 ha st	6	0.18	1	08		
		ha	2.59	0.58	1	50		
		annan mark och impediment, medelareal 0.30 ha st	107	0.14	14	98		
		ha	3231	0.42	13	57		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarbet~~ bladet			8	—		
		övriga regalark blad st					417	63
		Överföres					454	13

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					454	13
1943	15/9–25/10	***Avvägning.***						
1944	16-17/9 6	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	32	12,00	384	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 74 *punkter pr ha* ..... *ha*	92.77	0.50	46	38		
		avvägda punkter ..... *st*	2341	0.03	70	23		
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	0.31	1.00		31		
		avvägda punkter ..... *st*	13	0.06		78		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... *km*	6.2	2,00	12	40		
		i annan mark ..... *„*		5,00			514	10
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.39 *ha,* ..... *st*	664	0.05	33	20		
		ha	257.84	0.10	25	78	58	98
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	664	0,04			26	56
	16-17/6	***Markvärdering:***						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	2	12,00	24	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4	—		
		för övriga kilometer ..... *st*	20.0	1,50	30	–		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	1118	0,06	67	08		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	559	0,12	67	08	192	16
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	7.18	3:–	21	54		
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	16.77	3.50	58	69	80	23
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	26	0.12	3	12		
		..... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	167	0.25	41	75		
		..... *„*						
		..... *„*					44	87
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	9	3,00			27	–
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02				
1943	22/9–21/10	*dagar*	5	12,00			60	–
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	7.82	3,50	27	37		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		..... *„ „ „* ..... *„*						
		..... *„ „ „* ..... *„*						
		..... *„ „ „* ..... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	12.73	6,00	76	38		
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	2.72	10,00	27	20	130	95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	523	0,03	15	69	16	69
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	2	2,00	4	–	7	–
		Överföres					1612	67

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1612	67
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	6.12	2,50	15	30		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	15.11	4,00	60	44		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			64	35	140	09
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00				
		Ritarbete ..... *tim*	3	5:-	15	-		
		.....						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00			15	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	5273	0,01			52	73
		Översiktskarta, *§ 41*					4	58
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	34	0,25	8	50	10	-
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st*	54	0,30	16	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20			18	20
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	10	3,00			30	-
1944	24/3, 10/11	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. allmän väg „	1¼	12,00	15	-		
		ang. avdelningsbildning „	4	12,00	48	-		
		.....						
		.....					63	-
	23/3, 31/3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1½	12,00			18	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 6 typer ..... „	1½	12,00	18	-		
		utlopp för täckt ledning 2 " ..... „	⅔	12,00	8	-		
		slamficka ..... „		12,00				
		.....					26	-
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					2014	27
		1) 1:sta regalarket / bladet			14	-		
		övriga regalark / blad ..... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0.39 *ha, ägofigurer st*	664	0.07	46	48		
		..... *ha*	257.84	0.14	36	09		
		Överföres			96	57		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			96	57		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			20	64		
		3) insättning av höjdlägestal	st 2512	0,02	50	24		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan,	cm 523	0,05	26	15	195	35
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km					
		befintligt vattendrag eller vall	„ 0.10	3:-		30		
		nytt avlopp eller vall	„ 6.12	5:-	30	60		
		ändring av befintligt avlopp	„ 15.11	6:-	90	66		
		2) tvärsektioner, ~~*originalritningens belopp*~~			41	75		
		3) broar och trummor, „ „			15	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 8	3,00	24	-	202	31
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 2½	12,00	26	-		
		Ritningar, antal blad	st 1		3	-	29	
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid 140	0,55			77	-
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	58
		Summa kronor					508	24
		Övriga förrättningskostnader.						
		Förrättningsmannens kanthängare	2	12:-			24	-
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			14	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			37	-	52	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			86	-		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			368	80		
							454	80
		Summa kronor					531	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					2014	27
		Lösen för kopior och avskrifter					508	24
		Övriga förrättningskostnader					531	20
		Summa kronor					3053	71

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kiruna *häradsrätt.*

Ringaisens skola *den* 10 november *19*44

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....


PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:30




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Rörtrumma typ A'

Rörtrumma typ B

Rörtrumma typ A²

Rörtrumma typ C

Ernst Öhrvholm

R-E1a-1104

Ser. E XIII Komb
~~515~~

DIARIE 14227
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1945

R 10*1104

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1950
DIARIE Nr 0263
SAK Nr

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944

i Holmestads och Kinne Vedums socknar

av Skaraborgs län,

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 19 47.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Slåttebråtens diknings-företag av år 1944" i Holmestads och Kinne Vedums socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 4.5 km norr - nordväst om Holmestads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 10 november 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Dikningsföretaget har därför underställts Vägförvaltningens i Skaraborgs län prövning /Bil. 7 a och b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1951.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 10 november 1944 med företagets delägare /Bil. IV a/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt föreningsskrivelse /Bil. IV b/ hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 31.740 kronor från statens avdikningsanslag och 30.810 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikninsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

"VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter bestående av 1 häfte handlingar samt 10 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 6 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I. 4

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	61.420:04	
Ersättningar	1.719:96	63.140:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	3.053:71	
" " utredning angående statsunderstöd	89:45	3.143:16
	Summa kronor:	66.283:16

Skara den 6 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 66.283 kronor 16 öre, varav å lantagarnas andel 58.895 kronor 91 öre. Stockholm den 10 maj 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

5

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 10 november 1944 avslutad syneförrättning rörande Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944 inom Holmestads och Kinne Vedums socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 februari 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

PAPPER

Stämepl Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

6

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944

i Holmestads och Kinne Vedums socknar

av Skaraborgs län, omfattande 6 samfällighet er.

Hela företaget

Åker	222.94	har
Äng och odlingsmark	2.59	„
Annan duglig mark	3.44	„
Tillsammans	228.97	har

Markens blivande värde i medeltal 1020:- kronor pr har

„ „ „ högst 1200:- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 71981:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 63140:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 10 november 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gustaf Linusson

Adress: Slåttebråten, Äskekärr

Anm.:

Skara den 10 november 1944

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
302586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944 i Holmestads och Kinne Vedums socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Gustaf Linusson, Slåttebråten, jämväl såsom ombud för Ellen och Märta Olsson, Sällabacken, samt för Hulda Johansson, Tossängen,

Edvin Andersson, Lilla Ringsåsen,

Anders Gotthard, D:o

Emil Jakobsson, Slåttebråten,

Johan Svensson, D:o

Sven Skog, Lövåsa,

Erik Andersson, Kungsängen,

Birger Carlsson, Ringsåsen,

Sven Johansson, D:o

Gustaf Karlsson, Anderstorp,

Gilbert Andersson såsom ombud för August Andersson, Broholm,

Fru Lisa Holm såsom ombud för Hjalmar Holms sterbhus, Broholm,

Axel Persson, Björkkärret,

Bertil Olsson, Slåttan,

Johan Svensson, Skattegården,

Georg Carlsson, Enebacken,

Karl Valfridsson, Härmoängen,

Herman Larsson, Gustafsberg,

Herman Höög, Småslåtterna,

John Höög, D:o

Sven Albertsson såsom ombud för Elsa Johansson, Motorp,

J.A. Stenblom, Småslåtterna,

Karl Andersson, Frälsegården,

Axel Gustafsson, Ringsborg.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Emil Jakobsson, Slåttebråten, och Georg Carlsson, Enebacken.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 5 **medlemmar och** 2 **suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes** Gustaf Linusson, Slåttebråten, Äskekärr,
vilken tillika utsågs till ordförande, samt Erik Andersson, Kungsängen, Birger Carlsson, Ringsåsen, Sven Johansson, Ringsåsen, och Emil Jakobsson, Slåttebråten.
Till styrelsesuppleanter valdes Georg Carlsson, Enebacken, och Edvin Andersson, Lilla Ringsåsen.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Bertil Olsson, Slåttan, och Karl Valfridsson, Härmoängen. Till revisorssuppleant valdes Anders Gotthard, Lilla Ringsåsen.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande **delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.**

Erik Andersson, ägare av Storängen 1^{1},
Emil Jakobsson, ägare av Slåttebråten 1^{2},
Gustaf Linusson, ägare av Slåttebråten 1^{1},
Märta och Ellen Olsson, ägare av Ringsåsen Stora 2^{6},
Birger Carlsson, ägare av Ringsåsen Stora 2^{1},
Bertil Olsson, ägare av Ringsåsen Stora 2^{5}, Slåttan 1^{1} och Slåttebråten 1^{3},
Georg Carlsson, ägare av Enebacken 2^{1},
Karl Gustaf Walfridsson, ägare av Enebacken 1^{5},
Gustav Karlsson, ägare av Anderstorp 1^{1},
Carl Andersson, ägare av Horsmarka Lars Ravelsgården 4^{15},
Herman Larsson, ägare av Bybacka Skrivaregården 3^{15} och Enebacken 1^{12},
John Höög, ägare av Horsmarka Lars Ravelsgården 4^{11},
Elsa Johansson, ägare av Horsmarka Raggagården 2^{22},
J.A. Stenblom, ägare av Horsmarka Rättaregården 1^{16},
Axel Gustafsson, ägare av Horsmarka Raggagården 2^{21} och 2^{23},
Hjalmar Holms sterbhus, ägare av Horsmarka Rättaregården 1^{13} och Anderstorp 1^{4},
August Andersson, ägare av 1/48 mtl av Ringsåsen 3^{2} och av Horsmarka Lars Ravelsgården 4^{13},

Axel Persson, ägare av Horsmarka Lars Ravelsgården 4^{8} och 4^{9},
Horsmarka Rättaregården 1^{19} och Anderstorp 1^{2}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Kungsören den 10 november 1944.

.....
Statens e. lantbruksingenjör

Justeras: ....

10

Bilaga IV b.

Bilaga .....

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Ställbräcktens diknings företag
som år 1944 inom Holmestads och Kinne Hedens
socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull andelsmännen i företaget sig
i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Holmestad den 2-12. 1944

Holger Johansson

Johan Wallqvist

Richard Larsson

Herman Hööp

Bevittnas:

Waldemar Johansson Lisa Johansson.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437852

//

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Ä N

Hela företaget.	a	b	c	d	e	f	Summa
Båtnad	5066:80	1045:20	5993:40	3471:30	28628:90	27775:40	
Kostnad	2577:27	986:83	5978:51	3354:05	25656:71	27729:79	
Relativ kostnad	0.51	0.94	1.00	0.97	0.90	1.00	
Bidrag i % av kostnad	32.85	47.90	50.00	48.95	46.50	50.00	
Beräknat bidrag	846:63	472:69	2989:26	1641:81	11930:37	13864:90	31745:66
BIDRAG utgår med	846:48	472:61	2988:73	1641:52	11928:24	13862:42	31740:-
Lånesökandenas andel.							
i procent	100.00	-	48.02	96.13	98.75	89.75	
i båtnad	5066:80	-	2878:40	3337:10	28272:30	24927:50	
i kostnad	2577:27	-	2870:89	3224:24	25336:02	24887:49	
i bidrag	846:48	-	1435:19	1577:99	11779:14	12441:52	
Beräknat lånebelopp	1730:79	-	1435:70	1646:25	13556:88	12445:97	30815:59
LÅN utgår med	1730:48	-	1435:44	1645:96	13554:41	12443:71	30810:-

a = Samfälligheten Kungsängen

b = Området a-b

c = Samfälligheten Lilla Ringsåsen

d = " Slåttebråten

e = " Enebacken

f = " Anderstorp

Skara den 6 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Kungsängen	37.43		37.43	2577:27	5066:80	0.51
a-b Lilla Ringsåsen	5.55		5.55	986:83	1045:20	0.94
Slåttebråten	14.06		14.06	5978:51	5993:40	1.00
Enebacken	17.69		17.69	3354:05	3471:30	0.97
Anderstorp	74.30	0.54	74.84	25656:71	28628:90	0.90
Summa:	73.91	5.49	79.40	27729:79	27775:40	1.00
	222.94	6.03	228.97	66283:16	71981:-	
			Lånesökandenas andel.			
Kungsängen	37.43		37.43	2577:27	5066:80	
a-b Lilla Ringsåsen	-		-	-	-	
Slåttebråten	4.14		4.14	2870:89	2878:40	
Enebacken	17.08		17.08	3224:24	3337:10	
Anderstorp	72.06	0.54	72.60	25336:02	28272:30	
Summa:	62.26	5.49	67.75	24887:49	24927:50	
	192:97	6.03	199.00	58895:91	64482:10	

Skara den 6 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
				Samfälligheten Kungsängen.						
			Kinne Vedums socken							
lght.	1 1		Storängen	Erik Andersson	27	94			27	94
1/4	1 2		Slåttebråten	Emil Jakobsson	8	64			8	64
			Holmestads socken							
1/4	1 1		Slåttebråten	Gustaf Linusson		85				85
				Området a-b.						
			Kinne Vedums socken							
1/8	1 5		Slåttebråten	Johan Svensson	5	55			5	55
				Samfälligheten Lilla Ringsåsen.						
			Kinne Vedums socken							
1/4	1 2		Slåttebråten	Emil Jakobsson	3	20			3	20
1/8	1 5		D:o	Johan Svensson	-	57			-	57
			Holmestads socken							
1/4	1 1		Slåttebråten	Gustaf Linusson	-	94			-	94
1/24av	3 2		Ringsåsen	Anders Gotthard	-	29			-	29
1/16	3 3		D:o	Edvin Andersson	9	06			9	06
				Samfälligheten Slåttebråten.						
			Holmestads socken							
1/4	1 1		Slåttebråten	Gustaf Linusson	17	08			17	08
5/192	1 27		Enebacken	Hulda Johansson	-	61			-	61
				Samfälligheten Enebacken.						
			Holmestads socken.							
1/4	1 1		Slåttebråten	Gustaf Linusson	2	64			2	64
avs.	2 6		Ringsåsen Stora	Märta o Ellen Olsson	1	19			1	19
1/4	2 1		D:o	Birger Carlsson	20	78	-	54	21	32
	1 1		Slåttan	Bertil Olsson	2	95			2	95
avs.	2 5		Ringsåsen Stora	Densamme	-	56			-	56
	1 3		Slåttebråten	Densamme	4	50			4	50
			"Skogslund"	Johan Svensson	-	12			-	12
29/512	2 1		Enebacken	Georg Carlsson	8	51			8	51
				Överföres:	115	98	-	54	116	52

										0.51	32.85						
3992	-	1934	29	93	59	2	74	2030	62			666	94	1363	45		
972	80	471	36	22	81	-	67	494	84			162	52	332	25		
102	-	49	35	2	39	-	07	51	81			17	02	34	78		
										0.94	47.90						
1045	20	940	-	45	50	1	33	986	83			472	61				
										1.00	50.00						
2560	-	2432	34	117	64	3	45	2553	43			1276	49	1276	71		
216	-	205	02	9	91	-	29	215	22			107	59				
318	40	302	40	14	63	-	43	317	46			158	70	158	73		
58	-	55	81	2	70	-	08	58	59			29	29				
2841	-	2699	43	130	56	3	82	2833	81			1416	66				
		5.695	-														
										0.97	48.95						
3337	10	3071	35	148	54	4	35	3224	24			1577	99	1645	96		
134	20	123	65	5	98	-	18	129	81			63	53				
								66	88								
										0.90	46.50						
992	60	848	07	41	02	1	20	890	29			413	91	476	29		
323	90	276	17	13	36	-	39	289	92			134	79	155	10		
6651	80	5679	86	274	72	8	05	5962	63			2772	12	3189	92		
1204	60	1028	92	49	77	1	46	1080	15			502	18	577	86		
192	90	163	75	7	92	-	23	171	90			79	92	91	96		
2194	40	1874	55	90	67	2	66	1967	88			914	90	1052	78		
32	40	26	88	1	30	-	04	28	22			13	12				
3847	-	3284	74	158	87	4	65	3448	26			1603	16	1844	77		
31016	30	25467	94	1231	88	36	09	26735	91			12383	44	12200	56		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403147

			Överfört:	115	98		- 54	116	52
avs.	1 5	Enebacken	Karl Gustav Walfridsson	11	41			11	41
		Horsmarka Raggagården	Bertil Ehn	-	36			-	36
1/8	1 1	Anderstorp	Gustav Karlsson	-	76			-	76
3/72	4 14	Horsmarka Lars Ravels- gården	Henning Anderssons stbh.	1	01			1	01
1/4	4 15	D:o	Carl Andersson	3	85			3	85
avs.	3 15	Bybacka Skrivaregården	Herman Larsson	-	51			-	51
avs.	1 12	Enebacken	Densamme	1	58			1	58
2/270	1 33	D:o	Herman Höög	-	75			-	75
avs.	3 3	Holmestad Lofsgården	Densamme	-	98			-	98
avs.	4 11	Horsmarka Lars Ravels- gården	John Höög	2	04			2	04
avs.	2 22	Horsmarka Raggagården	Elsa Johansson	2	80			2	80
avs.	2 20	D:o	Herman Höög	2	17			2	17
avs.	1 18	Bybacka Måns Ers- eller Bengt Grossgården	Densamme	1	16			1	16
avs.	1 16	Horsmarka Rättaregården	J.A. Stenblom	1	71			1	71
avs.	1 3	Smedstorp	Rickard Larsson	1	96			1	96
			Samfälligheten Anderstorp						
		Holmestads socken							
avs.	2 6	Ringsåsen Stora	Märta och Ellen Olsson	-	18			-	18
1/4	2 1	D:o	Birger Carlsson	8	06		- 85	8	91
avs.	2 27	Horsmarka Raggagården	Holger Johansson	1	48			1	48
avs.		D:o	Densamma	1	43			1	43
avs.	2 23	D:o	Axel Gustafsson	-	56			-	56
avs.	2 21	D:o	Densamme	2	18			2	18
avs.	2 4	Ringsåsen Stora	Densamme	-	20			-	20
1/8	1 1	Anderstorp	Gustav Karlsson	35	30	4	64	39	94
avs.	1 13	Horsmarka Rättaregården	Hjalmar Holms stbh.	2	65			2	65
Avst.	1 4	Anderstorp	Detsamma	-	45			-	45
1/48	av 3 2	Ringsåsen	August Andersson	3	18			3	18
1/16	3 3	D:o	Edvin Andersson	1	75			1	75
			Överföres:	206	45	6	03	212	48

31016	30	25467	94	1231	88	36	09	26735	91			12383	44	12200	56
6560	-	5599	20	270	82	7	93	5877	95			2732	76	3144	62
53	10	46	43	2	24	-	07	48	74			22	66		
162	90	139	31	6	74	-	20	146	25			67	99	78	24
242	40	207	74	10	05	-	29	218	08			101	39		
681	40	581	67	28	13	-	82	610	62			283	89	326	68
143	50	122	20	5	91	-	17	128	28			59	64	68	63
528	-	449	70	21	75	-	64	472	09			219	48	252	56
28	70	24	44	1	18	-	03	25	65			11	93		
87	-	73	32	3	55	-	10	76	97			35	79	41	18
427	10	364	16	17	61	-	52	382	29			177	73	204	52
1444	20	1234	22	59	70	1	75	1295	67			602	38	693	16
855	90	730	76	35	34	1	04	767	14			356	65	410	41
258	40	219	96	10	64	-	31	230	91			107	35	123	54
877	30	747	86	36	17	1	06	785	09			365	-	420	02
839	40	716	09	34	63	1	01	751	73			349	50	402	17
										1.00	50.00				
32	40	31	70	1	53	-	05	33	28			16	63	16	64
2127	90	2023	39	97	85	2	87	2124	11			1061	86	1062	05
280	60	266	79	12	90	-	38	280	07			140	01	140	04
622	40	591	70	28	61	-	84	621	15			310	52	310	57
248	-	235	09	11	37	-	33	246	79			123	38	123	40
760	70	723	77	35	-	1	03	759	80			379	83	379	90
35	90	34	34	1	66	-	05	36	05			18	02		
14471	-	13762	22	665	51	19	50	14447	23			7222	32	7223	59
1305	70	1241	50	60	04	1	76	1303	30			651	53	651	65
94	50	89	81	4	34	-	13	94	28			47	13	47	14
914	60	869	05	42	02	1	23	912	30			456	07	456	15
252	90	240	38	11	62	-	34	252	34			126	15		
65352	20	56834	74	2748	79	80	54	59664	07			28431	03	28777	42

PETTERSONKA-KONTOBETTR. 103147

			Överfört:	206	45	6	03	212	48
1/4	1[1]	Ringsåsen Sigge	Sven Johansson	8	86			8	86
	5[8]	Horsmarka	Johan Wallqvist	3	20			3	20
avs.	4[8]	Horsmarka Lars Ravels-							
		gården	Axel Persson	-	59			-	59
avs.	4[9]	D:o	Densamme	-	24			-	24
avs.	1[19]	Horsmarka Rättaregården	Densamme	-	77			-	77
avs.	1[2]	Anderstorp	Densamme	-	81			-	81
1/32	4[13]	Horsmarka Lars Ravels-							
		gården	August Andersson	1	18			1	18
3/32	4[14]	D:o	Henning Anderssons						
			sterbhus	-	84			-	84
			Summa:	222	94	6	03	228	97

V.L 7:27 o 10:80

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
65352	20	56834	74	2748	79	80	54	59664	07			28431	03	28777	42
2223	10	2113	20	102	19	2	99	2218	38			1108	99		
1919	20	1825	28	88	27	2	58	1916	13			957	89	958	06
470	-	446	41	21	59	-	63	468	63			234	28	234	32
172	80	163	77	7	92	-	23	171	92			85	95	85	96
526	40	501	89	24	27	-	71	526	87			263	39	263	43
479	20	456	98	22	10	-	64	479	72			239	82	239	86
502	10	478	11	23	12	-	68	501	91			250	91	250	95
336	-	319	62	15	46	-	45	335	53			167	74		
71981	-	63140	-	3053	71	89	45	66283	16			31740	-	30810	-

Rud. tryp
·26·415 -

Skara den 6 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Slåttebråtens dikningaföretag av år 1944" i Holmestads och Kinne Vedums socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		9:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		6:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		24:90
Avskrift av betänkandet med bilagor	20 sidor á 0:55 kr	11:-
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		6:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	89:45

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kinne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 6 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Häggum 257/47 den 27/10 1947

DIARIE Nr 26415
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Har mottagit eder skrivelse av den 16 okt. angående fastigheterna Hovmarka Raggagården 2:27 men kan icke underskriva den emedan jag numera icke är ägare av dem utan köpet har återgått till förre ägaren Herr Linus Johansson (adr) Appelund Holmestad Ytterkärr. och bör papperen sändas till honom Högaktningsfullt

Holger Johansson
adr. Lars-Larsgården
Häggum.

29/8. 47.

Förman talat med Öfverholm i tel. ang. fast. Hörnmarka Raggarden avs. Holger Johansson.

Uppgift skulle lämnas om sep. nr. Därest sådan uppgift icke kan lämnas skulle ansökan om avsöndring av den del av lamet, som belöper på sepda fastighet (marknivå) indrivas.

Förman.

Slättbråten 18840/47.

Godk. FÖREDRAGET DEN 24 MRS 1950 LANTBRUKSSTYRELSEN

257/47 Komb.

LANTBRUKSSTYRELSEN 15 NOV. 1949 DIARIE NR U3841 SAK NR

BEVIS RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: "Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944" i Holmestads och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län. (namn, socken och län)

10/5 47 31.740 30.810 minsk 18/11 47
26.200 tw 30.500
5 540 25.100
5.400

Ordf. i styrelsen: Förtroendeman / Ende intressent: Lantbrukaren Gustaf Linusson, bef. Slåttebråten, Äskekärr

Arbetsplanen fastställd den 10 maj 1947.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 31.740:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 30.810:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 2 nov. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

1. Samfälligheten Lilla Ringsåsen.

Rörledningarna Ca - Cc - Cd - Ce - Cf å sträckan 475+6 - 476+64, Ce - Cg å sträckan 490+72 - 491+42 och Ch - Cc vid Ch hade utförts 0,05 - 0,36 m. grundare än vad som föreskrivits.

2. Samfälligheten Slåttebråten.

Rörledningarna Bb - Bc - Bd å sträckan 522+25 - 523+34 och Bc - Bf å sträckan 541 - 542+57 hade höjts 0,05 - 0,20 m.

3. Samfälligheten Enebacken.

Nedanstående rörledningar hade utförts grundare än vad som föreskrivits enl. följande:

O - Oa	å sträckan	50+41 - 51+14	0 - 0,16 m.
S - Sa - Sb	" "	91+79 - 93+40	0 - 0,16 "
Sa - Sc			0,14 -0,15 "
T - Tb			0 - 0,11 "
Z - Zd - Ze	" "	45+57 - 45+98	0 - 0,07 "

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 532546

10 Rtn. akerga Medd. ansvingas.

4. Samfälligheten Anderstorp.

Nedanstående rörledningar hade utförts grundare än vad som föreskrivits enl. följande:

(D - Da)	å sträckan	266+8 - 266+99	0	- 0,13 m.
Dc - Dd	" "	275+23 - 275+96	0	- 0,12 "
K - Kb			0	- 0,08 "
In-Is-It-Iu	å sträckan	301+18 - 302+12	0	- 0,11 "
Ix - It			0,07	- 0,10 " .

Dessutom hade brunnen typ A vid 275+88 å rörledningen Dc-Dd utbytts mot stensil. Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med respektive markägare.

Företaget med förestående ändringar förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 80.536:20 kronor, varav i räntor under arbetstiden 2.114:27 kronor och styrelsearvoden 660:-- kronor.

Skara den 4 nov. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Godkännande med de ändringar.
Ändringarna införda å arkivritn.



Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1949
DIARIE Nr J 3841
SAK Nr

10 exemplar

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Slåttebråtens diknings-företag av år 1944" i Holmestads och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbets-planen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 4 okt. 1949.

Holmestad pr Äskekärr den 5 okt. 1949.

Gustaf Linusson — Erik Andersson
/Gustaf Linusson/ /Erik Andersson/

Birger Carlsson — Sven Johansson
/Birger Carlsson/ /Sven Johansson/

Georg Carlsson
/Georg Carlsson/

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Gustaf Linusson — 1/4 mtl Slåttebråten 1[1]
/Gustaf Linusson/

Johan Svensson — 1/8 mtl Slåttebråten 1[5]
/Johan Svensson/

Edvin Andersson — 1/16 mtl Ringsåsen 3[3]
/Edvin Andersson/

Var god vänd.

Bertil Olsson. /Bertil Olsson/ — Slåttan 1 1; Slåttebråten 1 3

Johan Svensson /Johan Svensson/ — Slåttebråten

Karl Gustav Walfridsson /Karl Gustav Walfridsson/ — avs. Enebacken 1 5

Birger Carlsson /Birger Carlsson/ — 1/4 mtl Ringsåsen Stora 2 1

Gustav Karlsson /Gustav Karlssons sterbhus/ — 1/8 mtl Anderstorp 1 1

A. K. Persson /~~Axel Persson~~/ ny ägare — avs. Horsmarka Lars Ravelsg:n 4 8; avs. " Rättareg:n 1 19

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Harry Jacobsson Karl-Erik Franzén

47

D. N:r 07055/48

P. M.

FÖREDRAGET DEN 19 OKT. 1948 I LANTBRUKSSTYRELSEN

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944 i Holmestad och Kinne Vedums socknar, Skaraborgs län.

Arb. plan: 10 maj 1947.

Kontrakt: 18 november 1947.

Fullbordas: 1 september 1951.

Statsbidrag: 31.740 kronor.

Lån: 30.810 kronor. minskat till 30.500.- 18/11 47

Beräkn. kostnad: 66.283:16 kronor.

Verkst. utbet. d. 18/11 1947, 6/7 1948 av statsbidrag: 20.000 kr.

av lån: 19.200 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 24 /9 1948.

53.060 kr. = c:a 80 %.

0,75 · 31 740 = 23 800 — 20 000 = 3 800

0,75 · 30 500 = 22 800 — 19 200 = 3 600

Ordf. i arb. styrelsen } bef. Lantbrukaren Gustaf Linusson, Slåttebråten, Askekärr.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3 800 kr.

av lån 3 600 kr.

Stockholm den 19 / 10 1948.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

257/48

FÖREDRAGET DEN 19 OKT. 1948

DIARIE Nr 07055
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av "Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944" i Holmestads och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1947.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 31,740:--

Lån från statens avdikningslånefond " 30,810:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Gustaf Linusson,
Slåttebråten, Äskekärr.

Vid av tekn.bitr. J. Wikström den 22 sept. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 53,060:-- kronor eller omkring 80 procent av det till 66,283:16 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 24 sept. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 1/10 48

2 rekv.

FÖREDRAGET
DEN 21 DEC. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

257/47 — kombi

D. N:r 012905/48

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944 i Holmestads och Kinne Vedums socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 10 maj 1947. ✓

Kontrakt: 18 november 1947. ✓

Fullbordas: 1 september 1951. ✓

Statsbidrag: 31.740 kronor. ✓

Lån: ~~30.500~~ 30.810 kronor. minskat 18/11 47 till 30.500 ✓

Beräkn. kostnad: 66.283:16 kronor,

Verkst. utbet. d. 18/11 1947 m.fl. av statsbidrag: 23.800 ✓ kr.

av lån: 22.800 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 2/12 19 48.

62.969 kr. = c:a 95%.

0,82½ · 31.740 = 26.200 — 23.800 = 2.400

0,82½ · 30.500 = 25.100 — 22.800 = 2.300

bef.

Ordf. i arb. styrelsen / Ende intressent: Lantbrukaren Gustaf Linusson, Slåttebråten, Askekärr.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2.400 kr.

av lån 2.300 kr.

Stockholm den 21/12 19 48.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

257/47

DIARIE Nr 012905
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944 i Holmestads och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lbrst. den 10 maj 1947
Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 31.740:-
Lån från statens avdikningslånefond " 30.810:-
Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.
Arbetsstyrelsens ordf. Gustaf Linusson,

Slåttebråten, Äskekärr.

Vid genom tekn. bitr. J. Lippert den 24 nov. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 62.969:- kr. eller omkring 95 procent av den till 66.283:16 kr. beräknade kostnaden. Verkliga kostnaderna överstiga de beräknade.

Skara den 2 dec. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STEMPEL TVÅ KRONOR KR.
Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
2/12 48

2 ex.

P. M.

D. N:r 15620

A.W.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944 i Holmestads och Kinne Vedums socknar, Skaraborgs län

Arb. plan: 10/5 1947

Kontrakt: 18/11 1947

Fullbordas: 1/9 1951

Statsbidrag: 31.740

Lån: 30.810 kr minskat den 18/11 1947 till 30.500 kr

Beräkn. kostnad: 66.283:16 kr

Verkst. utbet. d. 18/11 1947 av statsbidrag: 11.100 kr.

av lån: 10.700 kr.

Utfört arbete enligt förste assist. Rolf Lindgren den 9 / 6 1948

42.020 kr. = c:a 63 %.

0.63 · 31740 = 20000 — 11100 = 8900

0.63 · 31740 = 19200 — 10700 = 8500

bef. Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbrukaren Gustaf Linussson, Slåttebråten, Äskekärr.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 8900 kr.

av lån 8500 kr.

Stockholm den ~~22/6~~ 6/7 1948

Albert Smith.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 571448

257/47

DIARIE Nr 15620
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944 i Holmestads och Kinne Vedums socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1947.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 31.740:-

Lån från statens avdikningslånefond " 30.810:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Gustaf Linusson,
Slåttebråten,
Äskekärr.

Vid av förste assistenten Rolf Lindqvist den 9 juni 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 42.020:- kronor eller omkring 63 procent av det till 66.283:16 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 16 juni 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STÄMPEL TVÅ KRONOR STÄMPEL KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

10/5 47

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Slåttebråtens dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Holmestads socken.	
1/8	1^{1}	Anderstorp 1	Gustav Karlsson
avs.	1^{2}	D:o 1	Axel Persson
Avst.	1^{4}	D:o 1	Hjalmar Holms sterbhus
avs.	1^{18}	Bybacka Måns Ers- eller Bengt Grossgården 1	Herman Höög
avs.	3^{15}	Bybacka Skrivaregården 1	Herman Larsson
avs.	1^{5}	Enebacken 1	Karl Gustav Walfridsson
avs.	1^{12}	D:o 1	Herman Larsson
29/512	2^{1}	D:o 1	Georg Carlsson
avs.	3^{3}	Holmestad Lofsgården 1	Herman Höög
	5^{8}	Horsmarka 1	Johan Wallqvist
avs.	4^{8}	Horsmarka Lars Ravelsg:n 1	Axel Persson
avs.	4^{9}	D:o 1	Densamme
avs.	4^{11}	D:o 1	John Höög
1/32	4^{13}	D:o 1	August Andersson
1/4	4^{15}	D:o 1	Carl Andersson
avs.	2^{20}	Horsmarka Raggagården 1	Herman Höög
avs.	2^{21}	D:o 1	Axel Gustafsson
avs.	2^{22}	D:o 1	Elsa Johansson
avs.	2^{23}	D:o 1	Axel Gustafsson
avs.	2^{27}	D:o 1	Holger Johansson
~~avs.~~	x)	~~D:o~~ 1	~~Densamme~~
avs.	1^{13}	Horsmarka Rättaregården 1	Hjalmar Holms sterbhus
avs.	1^{16}	D:o 1	J.A. Stenblom
avs.	1^{19}	D:o 1	Axel Persson
1/48	av 3^{2}	Ringsåsen 1	August Andersson
1/4	2^{1}	Ringsåsen Stora 1	Birger Carlsson
avs.	2^{5}	D:o 1	Bertil Olsson
avs.	2^{6}	D:o 1	Märta och Ellen Olsson
	1^{1}	Slåttan 1	Bertil Olsson

ägolig 405-411

forts.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman		Ägare
1/4	1^{1}	Slåttebråten	1	Gustaf Linusson
	1^{3}	D:o	1	Bertil Olsson
avs.	1^{3}	Smedstorp	1	Rickard Larsson
		Kinne Vedums socken.		
1/4	1^{2}	Slåttebråten	1	Emil Jakobsson
lght.	1^{1}	Storängen	1	Erik Andersson

Skara den 6 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

x) Lagfart för fastigheten saknas nu, men beräknas snart kunna vinnas.