



Akt nr:

R-E1a-1106

AU$R-E1a-1106

Godk

325/47

DIARIE N:r 2528
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1948

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 14/2 1948
godkänd den 21/2 1948

Koncept kj ink. 28/1 48

514/47

R 6·1106

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 november 1947 till Stommens dikningsföretag av år 1945 i Tranums och Norra Kedums socknar, SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextontusenetthundranittio (16.190) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med tjugotusentrehundrasextio (20.360) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Ofverholm vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hoppetorp N Rådum den 14 juni 19 48
Emil Gustafsson

Att Lantbrukaren Emil Gustafsson, Hoppetorp, Norra Rådum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hildur Gustafsson Valentin Gustafsson

Adress Pilebo Norra Rådum Adress Pilebo Norra Rådum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 februari 1948.

Martin Lagglunt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kamb
~~912~~

DIARIE N:r 2528
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1948

R 6*1106

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Stommens dikningsföretag av år 1945
i Tranums och Norra Kedums socknar
av Skaraborgs län,
avgivet år 1945 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid ärendets utförande
Stockholm den 6 november 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Inga Johansson

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Stommens dikningsföretag av år 1945" i Tranums och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget söder om Norra Kedums kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 23 mars 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres bl. a. eckl. lönebostället Tranum Stommen 5^{1} i Tranums socken. Skara stiftsnämnd har medgivit Tådene pastorat rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från statens

avdikningslånefond till företagets utförande /Bil. IV d/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Yttrande angående förslaget har därför inhämtats från Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 7 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 sept. 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 23 mars 1945 med företagets delägare /Bil. IV a/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt föreningsskrivelse /Bil. IV b/ hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 16.190:- kronor från statens avdikningsanslag och 20.490:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer::

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt antingen 6 blad originalritningar eller 5 blad kopior av ritningarna.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 22 oktober 1945

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	35.270:-	
Ersättningar	- - -	35.270:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	1.505:84	
" " utredning angående statsunderstöd	71:25	1.577:09
	Summa kronor:	36.847:09

Skara den 22 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Anskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 36.847 kronor 9öre, varav å fastighetens andel 36.325 kronor 29öre redan från delaktighet i länet utgående fastigheterna Boberg 19:13 och 1:22

Stockholm den 6 november 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 23 mars 1945 avslutad syneförrättning rörande Stommens dikningsföretag av år 1945 inom Tranums och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 juni 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Stommens dikningsföretag av år 1945

i Tranums och Norra Kedums socknar

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet**er**.

Åker	104.32	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	104.32	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:- kronor pr har

" " " högst 1600:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 44563.40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 35270:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 23 mars 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Emil Gustafsson

Adress: Aggetorp, Norra Kedum

Anm.:

Skara den 14 maj 1945

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Stommens dikningsföretag av år 1945 i Tranums och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Arr. Torsten, Gerhard och Bengt Ahlberg, Stommen,

Wiktor Larsson, Rättaregården,

Fru Lotten Svantesson, Bodarne,

Johan Alfred Larsson, Boberg,

Gustaf Sjöberg, Söräng̈en,

Åke Johansson såsom ombud för Viktor Johanssons hustrus sterbhus, Damsgården,

Hugo Larsson såsom ombud för August Larssons sterbhus, Damsgården,

Carl Adamsson, Aggetorp, jämväl såsom ombud för Tådene pastorat,

Adolf Johansson, Aggetorp,

Emil Gustafsson, Aggetorp,

Karl Svensson, Aggetorp, jämväl såsom ombud för August och Agda Svensson,

Gerhard Svensson såsom ombud för Martin Svenssons hustrus sterbhus, Aggetorp,

Anton Gustavsson, Plogsbo. jämväl såsom ombud för Hilda Gustavsson.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Gustaf Sjöberg, Söräng̈en, och Johan Alfred Larsson, Boberg.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Emil Gustafsson,

Aggetorp, Norra Kedum, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Gerhard Ahlberg, Stommen, Carl Adamsson, Aggetorp, Gustaf Sjöberg, Sörängen, och Wiktor Larsson, Rättaregården. Till styrelsesuppleanter valdes Johan Alfred Larsson, Boberg, och Adolf Johansson, Aggetorp.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Hugo Larsson, Damsgården, och Gerhard Svensson, Aggetorp. Till revisorssuppleanter valdes Karl Kjellberg, Boberg, och Torsten Ahlberg, Stommen.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Agda, August, Karl och Martin Svensson, ägare av Aggetorp 2^{3} och 2^{7},

Emil Gustafsson, ägare av Aggetorp 2^{6},

Martin Svenssons hustrus sterbhus, ägare av Aggetorp 2^{5},

Carl Adamsson, ägare av Aggetorp 1^{4-7} och Aggetorp 3^{4-7},

Gustaf Sjöberg, ägare av Tranum Rättaregården 2^{9},

Johan Alfred Larsson, ägare av Boberg 1^{5},

Lotten Svantesson, ägare av 1^{22},

Tådene pastorat, ägare av Tranum Stommen 5^{1},

Wiktor Larsson, ägare av 7/32 mtl av Tranum Rättaregården 2^{4},

Aug. Larssons sterbhus, ägare av Tranum Damsgården 7^{3},

Viktor Johanssons hustrus sterbhus, ägare av Tranum Damsgården 7^{2}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Stommen, Tranum den 23 mars 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Gustaf Sjöberg J.A. Larsson

Bilaga IV b.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Stommens dikningsföretag av år 1945 inom Tranums och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Boberg, Tådene den 3 april 1945.

Hugo Larsson

Bevittnas:

Elvira Gustafsson Lars Gustavsson

Bilaga IV c.

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med Tådene pastorats boställsstyrelse den 14 april 1945.

Närvarande; Samtliga ledamöter.

§ 1. Till att justera dagens protokoll utsågos hrr. Gottfrid Larsson och Carl Adamsson.

§ 2. Ifråga om Stommens dikningsföretag 1945 beslöt boställsstyrelsen utse kyrkovärden C. Adamsson att som pastoratsombud bevaka boställets rätt och å pastoratets vägnar yrka på att statsbidrag och lån för Stommens räkning sökes.

§ 3. - - - - - - - - - - - -

Dag som ovan

B. Ljunggren

Justerat:

Gottfr. Larsson

C. Adamsson

Rätt utdraget; intygar

pastorsämbetet i Tådene den 20/4 1945

B. Ljunggren

kyrkoherde

Bilaga IV d.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 779.

S.B. nr 706.

Till statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

I skrivelse till stiftsnämnden den 9 oktober 1945 har Ni under förmälan, att vid en den 23 mars 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen ecklesiastika lönebostället Tranum Stommen 5^1 i Tranums socken befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Stommens dikningsföretag av år 1945" samt att pastoratet beslutat söka lån från statens avdikningslånefond till bestridande av boställets andelar i kostnaderna för dikningsföretaget, erhållit om godkännande av

pastoratets ifrågavarande beslut.

Yttrande i ärendet hava avgivits av vederbörande boställsnämnds-ordförande och stiftsjägmästare.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovan nämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 16 oktober 1945.

Å stiftsnämndens vägnar:

C.A. Eneström

Bengt Gierup

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	Västra samfälligheten	Östra samfälligheten	Summa
Båtnad	25.518:30	19.045:10	
Kostnad	21.374:87	15.472:22	
Relativ kostnad	0.84	0.81	
Bidrag i % av kostnad	44.40	43.35	
Beräknat bidrag	9.490:44	6.707:21	16.197:65
BIDRAG utgår med	9.485:96	6.704:04	16.190:-
Lånesökandenas andel.			
i procent	98.755	99.792	
i båtnad	25.200:50	19.005:50	
i kostnad	21.108:74	15.440:03	
i bidrag	9.367:86	6.690:10	
Beräknat lånebelopp	11.740:88	8.749:93	20.490:81
LÅN utgår med	11.740:42	8.749:58	20.490:-

Skara den 22 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
			Hela företaget.			
Västra	58.21		58.21	21.374:87	25.518:30	0.84
Östra	46.11		46.11	15.472:22	19.045:10	0.81
Summa:	104.32		104.32	36.847:09	44.563:40	
			Lånesökandenas andel.			
Västra	56.88		56.88	21.108:74	25.200:50	
Östra	45.78		45.78	15.440:03	19.005:50	
Summa:	102.66		102.66	36.548:77	44.206:-	

Skara den 22 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Västra samfälligheten.						
			Norra Kedums socken.							
224/450	2^{3}		Aggetorp	Agda, August, Karl						
				och Martin Svensson	7	28			7	28
Soldattorp			D:o	Desamma	-	21			-	21
1/450	2^{8}		D:o	Desamma	-	04			-	04
1/6	2^{7}		D:o	Desamma	4	89			4	89
1/6	2^{6}		D:o	Emil G. Gustafsson	7	02			7	02
1/6	2^{5}		D:o	Martin Svenssons hustrus						
				sterbhus	5	50			5	50
av Soldattorp			D:o	Agda, Karl, August och						
				Martin Svensson samt						
				Martin Svenssons						
				hustrus sterbhus	-	41			-	41
av Soldattorp			D:o	Emil G. Gustafsson	-	23			-	23
13/30	1^{5-7}		D:o	Carl Adolf Adamsson	3	03			3	03
			Tranums socken.							
avs.	2^{9}		Tranum Rättaregården	Gustaf Sjöberg	-	69			-	69
3/16	1^{5}		Boberg	Johan Alfred Larsson	2	08			2	08
1/8	1^{9-12}		D:o	Hugo Larsson	-	31			-	31
1/8	1^{8}		D:o	Karl Kjellberg	-	22			-	22
avs.	1^{21}		D:o	Lotten Svantesson	-	22			-	22
avs.	1^{22}		D:o	Densamma	-	39			-	39
1	5^{1}		Tranum Stommen	Eckl. löneboställe	20	33			20	33
7/32	av 2^{4}		Tranum Rättaregården	Wiktor Larsson	5	36			5	36
				Östra samfälligheten.						
			Norra Kedums socken.							
1/2	1^{2}		Aggetorp	Karl och Adolf Johansson	-	33			-	33
13/30	1^{5-7}		D:o	Carl Adolf Adamsson	3	72			3	72
1/8	3^{4-7}		D:o	Densamme	11	38			11	38
			Tranum socken.							
avs.	2^{9}		Tranum Rättaregården	Gustaf Sjöberg	-	84			-	84
1/4	7^{3}		Tranum Damsgården	August Larssons stbh.	-	59			-	59
				Överföres:	75	07			75	07

														0.84	44.40				
3.010	80	2.414	07	103	07	4	88	2.522	02					1.119	25	1.402	71		
16	80	13	50	-	58	-	03	14	11					6	26	-	-		
12	80	10	23	-	44	-	02	10	69					4	74	-	-		
1.947	60	1.561	51	66	67	3	15	1.631	33					723	97	907	32		
3.390	50	2.718	31	116	06	5	49	2.839	86					1.260	30	1.579	50		
2.272	-	1.821	55	77	77	3	68	1.903	-					844	54	1.058	43		
114	80	92	07	3	93	-	19	96	19					42	69	-	-		
50	40	40	31	1	72	-	08	42	11					18	69	-	-		
1.452	80	1.165	-	49	73	2	35	1.217	08					540	13	676	93		
314	40	252	07	10	76	-	51	263	34					116	87	146	46		
485	70	389	35	16	62	-	79	406	76					180	52	226	24		
110	90	89	-	3	80	-	18	92	98					41	26	~~51~~	~~71~~		
94	60	75	91	3	24	-	15	79	30					35	19	-	-		
28	40	22	71	-	97	-	05	23	73					10	53	-	-		
156	-	125	01	5	34	-	25	130	60					57	96	~~72~~	~~64~~		
10.346	30	8.295	51	354	18	16	76	8.666	45					3.846	08	4.820	16		
1.713	50	1.373	89	58	66	2	77	1.435	32					636	98	798	31		
														0.81	43.35				
39	60	30	81	1	32	-	06	32	19					13	94	-	-		
1.221	60	949	91	40	55	1	92	992	38					430	-	562	37		
3.299	20	2.565	54	109	54	5	18	2.680	26					1.161	34	1.518	85		
378	40	294	27	12	56	-	59	307	42					133	21	174	22		
354	-	275	32	11	76	-	56	287	64					124	63	162	99		
30.811	10	24.575	85	1.049	27	49	64	25.674	76					11.349	08	14.158	84		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. 3147

				Överfört:	75	07			75	07
1/4	7^{2}		Tranum Damsgården	Viktor Johanssons						
				hustrus sterbhus	-	66			-	66
1	5^{1}		Tranum Stommen	Exkl. löneboställe	28	59			28	59
				Summa:	104	32			104	32

Bil. **VII.**

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
30.811	10	24.575	85	1.049	27	49	64	25.674	76			11.349	08	14.158	84
413	70	321	67	13	73	-	65	336	05			145	61	190	44
13.338	60	10.372	48	442	84	20	96	10.836	28			4.695	31	6.140	72
44.563	40	35.270	-	1.505	84	71	25	36.847	09			16 190	-	20.490	-

Skara den 22 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Stommens dikningsföretag av år 1945" i Tranums och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:-
Tillståndsbevis från stiftsnämnd		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		4:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell utvisande varje särskild delägares andel		12:80
Avskrift av betänkandet med bilagor	18 sidor à 0:55 kr	9:90
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	71:25

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 22 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 19, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ser. E XIII Kmb
912
R 6.1.06
DIARIE N:r 2518
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1946
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående Stommens dikningsföretag av år 1945 i Tranums och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län, upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1945 av Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Stommen m.fl. hemman i Tranums och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län.

Den 24 oktober 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos bröderna Ahlberg, Stommen , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Aug. Fredriksson, Ekeberg, Tranum, Tådene, och

Joh. Algot Svensson, Nordanåker, Norra Kedum,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Arrendatorerna Torsten, Gerhard och Bengt Ahlberg, Stommen,

Johan Alfred Larsson, Boberg,

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Wiktor Larsson, Rättaregården,

Gustaf Sjöberg, Sörängen,

Emil Gustafsson, Aggetorp,

Carl Adamsson, Aggetorp, jämväl såsom ombud för Tådene pastorat, enl. protokollsutdrag /Bil. 5 a/,

Karl Kjellberg, Boberg,

Fru Lotten Svantesson, Bodarne,

Adolf Johansson, Aggetorp, jämväl såsom ombud för Karl Johansson, enl. fullmakt /Bil. 5 b/,

Adolf Johansson, Aggetorp, såsom ombud för John och Sigfrid Andersson, Torpa, enl. fullmakt /Bil. 5 c/,

Karl Svensson, Aggetorp, jämväl såsom ombud för Agda och August Svensson, Aggetorp,

Gerhard Svensson såsom ombud för Martin Hjalmar Svenssons hustrus sterbhus, Aggetorp,

Anton Gustavsson, Plogsbo, jämväl såsom ombud för Hilda Gustavsson,

August Andersson, Plogsbo.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Gustaf Sjöberg, Söräng̊en, Emil Gustafsson, Aggetorp, August Larssons sterbhus, Damsgården, Carl Adamsson, Aggetorp, Wiktor Larsson, Rättaregården, Martin Svenssons hustrus sterbhus, Aggetorp, samt Agda August, Karl och Martin Svensson, Aggetorp, hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Emil Gustafsson meddelade att Agda, August, Karl och Martin Svensson ägde andelar i Aggetorps soldatjord.

§ 6.

Anton Gustafsson, Plogsbo, yrkade ersättning för den skada på växande gröda, som på hans mark kan komma att uppstå i samband med företagets utförande.

§ 7.

Karl och Adolf Johansson yrkade på heltäckt ledning från gränsen mot Carl Adamsson och så långt som erfordras för torrläggning av de ifrågavarande markerna.

§ 8.

Meddelades att landsvägstrumman vid 13+96 är gammal och i så dåligt skick att den behöver ersättas med en ny. Landsvägstrumman vid 55 består av rör, likaså trumman vid 26+42. Längre norrut ligger en gammal dålig stentrumma.

§ 9.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills åtgått 21 hela och ½ dagsverken, vilka gäldats med 182:- kronor.

4

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att ~~[illegible]~~ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ~~för ärendets vidare handläggning nödiga under-sökningar och värderingar samt att~~ nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

[signature]

Statens e. lantbruksingenjör.

A. W. Fredriksson ..... Algot Svensson ....

Biträdande gode män.

Den 23 mars 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Arr. Torsten, Gerhard och Bengt Ahlberg, Stommen,

Johan Alfred Larsson, Boberg,

Wiktor Larsson, Rättaregården,

Gustaf Sjöberg, Sörängen,

Emil Gustafsson, Aggetorp,

Carl Adamsson, Aggetorp, jämväl såsom ombud för Tådene pastorat,

Hugo Larsson såsom ombud för August Larssons sterbhus, Damsgården, enl. fullm. /Bil. 5 d och e/,

Fru Lotten Svantesson, Bodarne,

Åke Johansson såsom ombud för Viktor Johanssons hustrus sterbhus, Damsgården, enl. fullm./Bil. 5 f-h/,

Adolf Johansson, Aggetorp,

Karl Svensson, Aggetorp, jämväl såsom ombud för August och Agda Svensson, Aggetorp, enl. fullm. /Bil. 5 i/,

Gerhard Svensson såsom ombud för Martin och Birgit Svensson, Aggetorp, enl. fullm. /Bil. 5 j/,

Anton Gustavsson, Plogsbo, jämväl såsom ombud för Hilda Gustavsson, enl. fullm. /Bil. 5 k/.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 13 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 14 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Emil Gustafsson, Aggetorp, Norra Kedum.

§ 16.

På Adolf Johanssons i Aggetorp begäran beslöts att en brunn typ C, d = 0.60 m, vid 103+59 skall såsom oförutsedd ingå i dikningsföretaget.

§ 17 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Stommen, Tranum den 23 mars 1945.

.....
Statens e. lantbruksingenjör.

A. W. Fredriksson Algot Svensson.
....

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1 a.

Ap. 80-155
1943

SKARABORGS LÄNS
12 OKT. 1943
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen, Boberg och Aggetorp m.fl. hemman i Tranums och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Gerhard Ahlberg, Stommen, Tranum, TÅDENE.

adress

pr

Telefon: Tådene nr. 42.

Stommen, Tådene den 27/9 1943.

Gerhard Ahlberg
Torsten Ahlberg
Bengt Ahlberg

J. O. Larsson

Jag får vördsamt förslå, att ifrågavarande förrättning uppdrages åt extra landtbruksingenjör B. Öfverholm, Vkara.

Vkara den 11/10. 1943

Sven Nelson

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

8 19/10 O.F.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:	
I mt. Stommen	Tådene pastorat	Tranums sock.
Rättaregården	Wiktor Larsson	"
Boberg	J.A. Larsson	"
"	Hugo Larsson	"
"	Karl Kjällberg	"
"	fru Lotten Svantesson	"
Aggetorp	Martin Svensson	N:Kedums sock.
"	Emil Gustafsson	"
"	Carl Adamsson	"
"	Syskonen Svensson	"

19484
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte ~~remisshandlingen~~ hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 12 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Bilaga 1b.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med bostämselsynden i Låne pastorat den 4 mars 1943.

Närvarande: Samtliga ledamöter.

§ 1. Till att justera dagens protokoll utsågos kyrkv. Carl Adamsson och Fabrikör Larsson.

— — — —

§ 4 Det har blivit känt att arrendatorn på Stommen ämnar begära lega bättringen för att dikningsföretag norr ut vårdas om gårdsbruten.

Bostämselsynden beslöt att lämna arrendatorn tillstånd att ingå i nämnda dikningsföretag. Han kan emellertid icke påräkna att av pastoratet få ersättning för eventuellt förstörd mark under arbetets utförande. Arrendatorn kan själv att bekosta bortförandet av den jord som kan komma att upplägga på åkermarken i samband med grävningen.

Dagen ovan
Bertel Gyllenpalm
Ordf.

Justerat:
Carl Adamsson
Fabrikör Larsson

Rätt utdraget, intygas
Pastorsämbetet i Stora Kedum
den 27 sept. 1943
B Gyllenpalm
kh

PASTORSEMBETET I TÅDENE O. STORA KEDUMS LÄN

Kun[illegible]lsen.

Tranum och Norra Kedum

120

SKARABORGS LÄNS
2-NOV. 1943
LANDSKANSLI

AD. 80-155
1943

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Genom resolution den 12 oktober 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad ansökning om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att enligt vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen, Boberg och Aggetorp m.fl. hemman i Tranums och Norra Kedums socknar.

Med återställande av remisshandlingen får Lantbruksstyrelsen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande förrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara.

Stockholm den 19 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

R e s o l u t i o n.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 november 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

//

Bilaga 3

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Bröd. Ahlberg, Stommen, tisdagen den 24 oktober 1944 klockan 10, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Stommen m.fl. hemman i Tranums och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 21 september 1944 till:

Skiftesgodemannen Aug. Fredriksson, Ekeberg, Tranum, Tådene,
Skiftesgodemannen Joh. Algot Svensson, Nordanåker, Norra Kedum,
Länsstyrelsen, Mariestad, beträffande eckl. lönebostället Stommen i Tranums socken,
Arr. Torsten, Gerhard och Bengt Ahlberg, Stommen, Tranum, Tådene,
Johan Alfred Larsson, Boberg, " "
Wiktor Larsson, Rättaregården, " "
Gustaf Sjöberg, smed, Söräangen, Tranum, Norra Kedum,
Emil Gustafsson, Aggetorp, "
Carl Adamsson, Aggetorp, "
August Larssons sterbhus, Damsgården, Tranum, Tådene,
Hugo Larsson, Boberg, " "
Karl Kjellberg, Boberg, " "
Fru Lotten Svantesson, Bodarne, " "
Viktor Johansson, Damsgården, " "
Karl och Adolf Johansson, Aggetorp, Norra Kedum,
Agda, August och Karl Svensson, Aggetorp, "
Martin Hjalmar Svensson, Aggetorp, "
Anton och Hilda Gustavsson, Plogsbo, "
August Andersson, Kullen, "
John och Sigrid Andersson, Torpa, "

Skara den 21 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos bröderna Ahlberg, Stommen, fredagen den 23 mars 1945 klockan 10.30, avsändes den 2 mars 1945 till samtliga i ovanstående förteckning utom Länsstyrelsen, ~~Viktor Johansson, Damsgården,~~ August Andersson, Plogsbo, samt John och Sigrid Andersson, Torpa.

Skara den 2 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den sammanläggning, som avser tomläggning av mark tillhörande ekkl. bönehustället Stämmen samt Boberg i Tranums socken av Skaraborgs län, och yrka att förrättaget utsträckes så att nämnjämkat till ändamålsenlig tomläggning beredes jämväl nämnda mark.

Dörängen den 19 Juni 1944.

Gustaf Sjöberg Dörängen
Emil Gustafsson Hyggetorp

Stämmen den 28 juni 1944.

Agust Larsson Sterbhus genom Hugo Larsson Damsgården
Hyggetorp, Kl: Fredsro d. 1/7 1944.
Karl Johansson

Stämmen den 24 oktober 1944
Karl Svensson, Martin Svenssons dödsbos stärbhus
Wiktor Larsson genom Gerhard Svensson

Förestående förening vitsordas av oss nämnda.

A. W. Fredriksson Algot Svensson

Bilaga 5 a.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med sammansatta Kyrkoråd för Tådene pastorat den 14/10 1944.

Närvarande: Karl Nilson och Gottfr. Larsson

§ 1 – –

§ 2 – – –

§ 3 – –

§ 4. Utsåg Carl Adamson till pastoratsombud vid syneförrättning å Stommen den 24 okt. 1944.

Justerat:
Karl Nilson
Gottfrid Larsson

Dag som ovan
Petrus Gimmersen
Ordf.

Rätt utdraget, intygar
Pastorsämbetet i Tådene
den 23 okt. 1944
Gimmersen
kh.

PASTORS-EMBETET TÅDENE • SKARABORGS LÄN

14

Bilaga 5 b.

Fullmakt.

För Adolf Johansson Aggetorp Norra Kedum. Att föra min talan vid sammanträdena i Stommens dikningsföretag och att jag godkänner ombudets lagliga åtgärder

Aggetorp Norra Kedum d. 23-10-1944

K. Johansson

bevittnas av:

Sven Carlsson Hulda Carlsson

adr. Torpa Norra Kedum

15

Bilaga 5 c.

Fullmakt.

För Adolf Johansson Aggetorp. Norra Kedum. att föra vår talan vid sammanträdena i Stommens diknings företag och att vi godkänner ombudets lagliga åtgärder.

Torpa Norra Kedum d. 23-10-1944.

John Andersson. Sigrid Andersson

Bevittnas av:

Sven Carlson Hulda Carlson

alla Torpa Norra Kedum

16

Bilaga Id

FULLMAKT

för Ingar Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gramm Stamsmon m. fl. hemman i Gramm och Norra Kedums sockna och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ryda Skala den 29 mars 1945

Signe Höglund

Bevittnas:

Valborg Johansson. Åke Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500-

Bilaga 5e

FULLMAKT

för Hugo Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Framnäs Stormosse m. fl. hemman i Framnäs och Norra Kedums socknar och Skaraborgs län föra hans talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till hans andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hamnsgården den 29 mars 1945.

Helena Krantz, Einar Larsson, Valfrid Larsson
Agnes Larsson, Amanda Larsson

Bevittnas:

Ester Vrovin Åke Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

18

Bilaga 5f

FULLMAKT

för Ske Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tranum Stommen m. fl. hemman i Tranums och Norra Kedums socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karlslund den 3 April 1945

Gerda Ericsson.

Bevittnas:

Johan Andersson Harry Hermansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

448889

19

Bilaga 5 g.

FULLMAKT

för Åke Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tranum Sommen m. fl. hemman i Tranum och Norra Kedum socken och Skaraborgs län föra talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tådene den 28 mars 1945

Harry Johansson genom Stina Berger
Stina Berger

Einar Johansson
Valborg Johansson

Bevittnas:

Carl Boman

Arvid Karlsson

PETTERSONSKA TJÖKTR.EFTR. SKARA

448889

Bilaga 5 h

FULLMAKT

för Åke Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gamma Stormen m. fl. hemman i Gammas och Norra Ledums socken och Skaraborgs län föra talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 28.3 1945

Kurt Damner

Bevittnas:

Astrid Damner

A. Trysén

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

414819

Bilaga 5 1.

FULLMAKT

för Karl Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stommen m. fl. hemman i Tranum och N. Vedums sock. och Skaraborgs län föra vår talan innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till våra andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Äggetorp, N. Vedum den 24/1 1915

August Svensson Agda Svensson

Bevittnas:

Karl Adamsson Elin Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

414819

22

Bilaga 5 j.

FULLMAKT

för Gerhard Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stommen m. fl. hemman i Tranum N. Kedums socknar och Skb. län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

N. Kedum den 23-3 1945

Martin Svensson Birgit Svensson

Bevittnas:

Emil Carlsson Bengt Ahlberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

414819

Bilaga 5 k.

FULLMAKT

för Anton Gustavsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kommen m. fl. hemman i Tranum N Kedums sock. mar. och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ploggbo den 22 mars 1945

Hilda Gustavsson

Bevittnas:

Vilfrid Svensson
Norra Kedum

Jonas Wilfridsson
Norra Kedum

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

414819

Bilaga 6 a.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Tranum Stommen, Rättaregården och Damsgården samt Boberg och Tomtängen i Tranums socken ävensom Aggetorp i Norra Kedums socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos bröderna Ahlberg, Stommen, fredagen den 23 mars 1945 klockan 10.30. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 1 mars 1945.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Tranums församling den 18 mars 1945.

.....

.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 1 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Tranum Stommen, Rättaregården och Damsgården samt Boberg och Tomtängen i Tranums socken ävensom Aggetorp i Norra Kedums socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos bröderna Ahlberg, Stommen, fredagen den 23 mars 1945 klockan 10.30. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 1 mars 1945.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Norra Kedums församling den 18 mars 1945.

O. Björnsgren
Kyrkv.

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 1 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

26

Bilaga 6 c.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Tranum Stommen, Rättaregården och Damsgården samt Boberg och Tomtängen i **Tranums socken** ävensom Aggetorp i **Norra Kedums** socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos bröderna Ahlberg, Stommen, **fredagen den 23 mars 1945** klockan 10.30. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 1 mars 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Fol. Nr. .....

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 23/3 19 45

Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)
Enda i staden utgivna nyhetstidningen. — Fördelaktigt annonsorgan.

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader.*

Herr Statens lantbruksing. Ernst Öfverholm

1945		*Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:*	mm.	ggr	Kronor	öre
Mars	5	Kungörelse Torrläggning	60	1	10	80
		Moms			10	80

BETALT
Lidköping den 23/3 1945
Nya Lidköpings-Tidningen
om

Bilaga 7 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Ang. Stommens dikningsföretag av år 1945.

Av syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Tranum Stommen m.fl. hemman i Tranums socken och Aggetorp i Norra Kedums socken beröres allmänna vägen Tranum - Norra Kedum på sätt som framgår av bilagda utdrag av arbetsplanen.

På sträckan B - N finnes nu ingen trumma. Den föreslagna 6" betongrörsledningen skall bekostas av dikningsföretaget. Vattensamlingsområde: 1.6 hektar.

På sträckan E - R finnes genom vägen en för grunt liggande rörtrumma. Den föreslagna 6" betongrörsledningen genom vägen och en dagvattenbrunn, d = 0.45 m, nedströms vägen bör bekostas av vägförvaltningen. Vattensamlingsområde: 2.4 hektar.

På sträckan H - V finnes genom vägen en för grunt liggande rörtrumma. Den föreslagna 6" betongrörsledningen genom vägen och en dagvattenbrunn, d = 0.45 m, nedströms vägen bör bekostas av vägförvaltningen. Vattensamlingsområde: 2.9 hektar.

På sträckan H - I - J finnes genom vägen en för grunt liggande raserad stentrumma. Den föreslagna 15" betongrörsledningen genom vägen och en dagvattenbrunn, d = 0.60 m, nedströms vägen bör bekostas av vägförvaltningen. Vattensamlingsområde: 35 hektar.

Skara den 8 mars 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 589/45-43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Ang. Stommens dikningsföretag av år 1945.

Med anledning av Eder skrivelse av den 8 mars 1945 angående av rubricerade dikningsföretag orsakade vattengenomlopp genom allmänna vägen N. Kedum - Tranum får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag avseende ledningar och kostnadernas fördelning men förbehåller sig rätt att utföra den å sträckan B - N föreslagna 6" betongrörsledningen å intressenternas bekostnad. Övriga ledningar utföres och bekostas av vägförvaltningen men skall meddelande om tiden härför minst 2 veckor i förväg lämnas vägmästaren i Råda vägmästareområde.

Mariestad den 13 mars 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd

Röda siffror angiva blivande värdet å ägofigurer, vilka icke ernått eller beretts möjlighet till full bearbetning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Västra samfälligheten			
			Norra Kedums socken			
			Plogsbo eller			
1/8	1:8		Lampekullen	Anton Hilda Gustavsson		
				åker, förbättras ej	274	
				" "	275	
				" "	276	
				Summa		
			Plogsbo eller			
1/3	1:3		Lampekullen	August Andersson		
				betesvall, förbättras ej	277	
				" "	278	
				Summa		
224/450	2:3		Aggetorp	Agda, August, Karl och Martin Svensson		
				åker, mylla på lera	1	6.45
				" "	2	6.60
				" "	3	6.45
				" "	4	6.90
				" "	5	6.30
				" "	6	6.60
				" "	7	7.-
				" "	8	7.30
				" "	9	7.25
				väg	10	—
				åker, mylla på lera	11	7.25
				" "	12	7.20
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							20	—			—			—		
							21	—			—			—		
							18	—			—			—		
							59		—			—			—	
							30	—			—			—		
							11	—			—			—		
							41		—			—			—	
Järk 10																
75		26						680	176	80	1200	312	-	520	135	20
60		24						800	192	-	"	288	-	400	96	-
45		21						920	193	20	"	252	-	280	58	80
30		19						1040	197	60	"	228	-	160	30	40
45		31						920	285	20	"	372	-	280	86	80
55		27						840	226	80	"	324	-	360	97	20
40		36						960	345	60	"	432	-	240	86	40
40		18						"	172	80	"	216	-	"	43	20
55		39						840	327	60	"	468	-	360	140	40
—							18	-			—			-		
60 70		40						720	288	-	1200	480	-	480	192	-
70 80	75	35						680	238	-	"	420	-	520	182	-
	3	16					18		2.643	60		3.792	-		1.148	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	13	7.10
				" "	14	7.20
				" "	15	7.40
				" "	16	7.35
				" "	17	7.10
				" "	18	7.30
				" "	19	7.25
				" "	20	7.50
				" "	21	7.70
				" "	22	7.65
				" "	23	"
				impediment	24	-
				väg	25	-
				åker, mylla på lera	26	8.
				" "	27	7.95
				" "	28	8.10
				" "	29	8.30
				" "	30	8.40
				" "	31	8.50
				" "	32	8.45
				" "	33	9.30
				Summa		
Soldattorp		Aggetorp	Ägda, August Karl och Martin Svensson			
				åker, mylla på lera	34	7.25
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	16						18		2.643	60		3.792	-		1.148	40
	26							520	135	20	1200	312	-	680	176	80
	42							"	218	40	"	504	-	"	285	60
	39							680	265	20	"	468	-	520	202	80
	41							600	246	-	"	492	-	600	246	-
	10							720	72	-	"	120	-	480	48	-
	14							800	112	-	"	168	-	400	56	-
	13							760	98	80	"	156	-	440	57	20
	22							840	184	80	"	264	-	360	79	20
	33							880	290	40	"	396	-	320	105	60
	15							720	108	-	"	180	-	480	72	-
	08							"	57	60	"	96	-	"	38	40
							01	-			-			-		
							08	-			-			-		
	29							760	220	40	1200	348	-	440	127	60
	20							840	168	-	"	240	-	360	72	-
	12							"	100	80	"	144	-	"	43	20
	13							880	114	40	"	156	-	320	41	60
	22							920	202	40	"	264	-	280	61	60
	26							960	249	60	"	312	-	240	62	40
	20							880	176	-	"	240	-	320	64	-
	07							"	61	60	"	84	-	"	22	40
7	28						27		5.725	20		8.736	-		3.010	80
	21							1120	235	20	1200	252	-	80	16	80
	21								235	20		252	-		16	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/450	2[8]		Aggetorp	Ägda, August, Karl och Martin Svensson		
				åker, mylla på lera	35	9.30
				Summa		
1/6	2[7]		Aggetorp	Ägda, August, Karl och Martin Svensson		
				åker, mylla på lera	36	9.10
				" "	37	8.85
				" "	38	8.50
				" "	39	8.70
				" "	40	"
				" "	41	8.60
				" "	42	8.70
				" "	43	8.90
				" "	44	"
				" "	45	8.50
				" "	46	8.50
				" "	47	8.45
				" "	48	8.55
				" "	49	"
				" "	50	8.50
				" "	51	"
				" "	52	8.65
				näg	53	-
				Summa		
1/6	2[6]		Aggetorp	Emil G Gustafsson		
				åker, mylla på lera	54	8.65
				Ömerfönes		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
sank 10																	
50		04							880	35	20	1200	48	–	320	12	80
		04								35	20		48	–		12	80
sank 10																	
50		23							880	202	40	1200	276	–	320	73	60
50		29							"	255	20	"	348	–	"	92	80
60		32							800	256	–	"	384	–	400	128	–
60		32							"	256	–	"	384	–	"	128	–
65		39							760	296	40	"	468	–	440	171	60
65		42							"	319	20	"	504	–	"	184	80
55		38							840	319	20	"	456	–	360	136	80
45		42							920	386	40	"	504	–	280	117	60
50		18							880	158	40	"	216	–	320	57	60
75		22							680	199	60	"	264	–	520	114	40
70		37							720	266	40	"	444	–	480	177	60
65		09							760	68	40	"	108	–	440	39	60
60		37							800	296	–	"	444	–	400	148	–
60		40							"	320	–	"	480	–	"	160	–
70		17							720	122	40	"	204	–	480	81	60
70		17							"	122	40	"	204	–	"	81	60
55		15							840	126	–	"	180	–	360	54	–
–								15	–			–			–		
	4	89						15		3.920	40		5.868	–		1.947	60
sank 10																	
95		40							560	224	–	1300	520	–	740	296	–
		40								224	–		520	–		296	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneförb		
				åker, mylla på lera	55	8.70
				" "	56	"
				" "	57	"
				" "	58	8.75
				" "	59	"
				" "	60	8.80
				" "	61	8.85
				" "	62	"
				" "	63	9.50 ~~8.50~~
				" "	64	9.40
				" "	65	9.5
				" "	66	9.05
				" "	67	8.90
				" "	68	8.85
				" "	69	9.35
				" "	70	9.50
				" "	71	9.55
				" "	72	9.80
				" "	73	10.05
				impediment	74	-
				"	75	-
				väg	76	-
				impediment	77	-
				åker, mylla på lera	78	10.10
				" "	79	9.65
				" "	80	"
				" "	81	8.80
				" "	82	8.65
				Öneföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								224 —			520 —			296 —	
90	29							600	174 —		1300	377 —		700	203 —	
90	30							"	180 —		"	390 —		"	210 —	
90	30							"	180 —		"	390 —		"	210 —	
85	34							650	221 —		"	442 —		650	221 —	
85	38							"	247 —		"	494 —		"	247 —	
70	40							780	312 —		"	520 —		520	208 —	
75	17							740	125 80		"	221 —		560	95 20	
75	23							"	170 20		"	299 —		"	128 80	
50	12							960	115 20		"	156 —		340	40 80	
40	18							1040	187 20		"	234 —		260	46 80	
35	12							1080	129 60		"	156 —		220	26 40	
60	19							870	165 30		"	247 —		430	81 70	
65	25							830	207 50		"	325 —		470	117 50	
70	32							780	279 60		"	416 —		520	166 40	
45	31							1000	310 —		"	403 —		300	93 —	
45	31							"	310 —		"	403 —		"	93 —	
40	23							1040	239 20		"	299 —		260	59 80	
25	50							1170	585 —		"	650 —		130	65 —	
25	12							"	140 40		"	156 —		"	15 60	
—						07		—			—			—		
—						01		—			—			—		
—						17		—			—			—		
—						11		—			—			—		
25	20							1170	234 —		1300	260 —		130	26 —	
55	08							910	72 80		"	104 —		390	31 20	
50	21							960	201 60		"	273 —		340	71 40	
85	03							650	19 50		"	39 —		650	19 50	
100	09							520	46 80		"	117 —		780	70 20	
6	07					36			5.047 70			7.891 —			2.843 30	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverför		
				åker, mylla på lera	83	8.85
				" "	84	8.95
				" "	85	9.05
				" "	86	9.30
				" "	87	8.75
				" "	88	9.05
				" "	89	9.10
				" "	90	8.95
				" "	91	"
				" "	92	9.10
				Summa:		
1/6	2⁵		Aggetorp	Martin Svenssons hustrus		
				stenblms		
				åker, mylla på lera	93	9.20
				" "	94	9.10
				" "	95	9.35
				" "	96	9.55
				" "	97	9.60
				" "	98	9.70
				" "	99	"
				" "	100	9.65
				" "	101	9.60
				" "	102	9.40
				" "	103	9.40
				" "	104	9.45
				" "	105	9.45
				" "	106	9.90
				Öfverför		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	17						36		5.047	70		7.891	–		2.843	30
	10							700	70	–	1300	130	–	600	60	–
	07							740	51	80	"	91	–	560	39	20
	05							"	37	–	"	65	–	"	28	–
	11							910	100	10	"	143	–	390	42	90
	10							600	60	–	"	130	–	700	70	–
	08							830	66	40	"	104	–	470	37	60
	10							"	83	–	"	130	–	"	47	–
	11							650	71	50	"	143	–	650	71	50
	13							600	78	–	"	169	–	700	91	–
	10							700	70	–	"	130	–	600	60	–
7	02						36		5.735	50		9.126	–		3.390	50
	14							680	95	20	1200	168	–	520	72	80
	10							"	68	–	"	120	–	"	52	–
	33							600	198	–	"	396	–	600	198	–
	18							560	100	80	"	216	–	640	115	20
	19							"	106	40	"	228	–	"	121	60
	20							680	136	–	"	270	–	520	104	–
	15							"	102	–	"	180	–	"	78	–
	17							640	108	80	"	204	–	560	95	20
	18							"	115	20	"	216	–	"	100	80
	32							680	217	60	"	384	–	520	166	40
	27							"	183	60	"	324	–	"	140	40
	28							800	224	–	"	336	–	400	112	–
	31							880	272	80	"	372	–	320	99	20
	18							1040	187	20	"	216	–	160	28	80
3	–								2.115	60		3.600	–		1.484	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	107	9.75
				" "	108	9.70
				" "	109	10.–
				" "	110	9.85
				" "	111	11.–
				" "	112	10.65
				" "	113	"
				" "	114	9.95
				" "	115	10.05
				" "	116	9.85
				"	117	9.70
				väg och impediment	118	–
				Summa:		
				Agda, Augusta, Karl, och Martin Svenssons samt		
w. Soldattorp			Aggetorp	Martin Svenssons hustrus		
				sterblms		
				åker, mylla på lera	119	9.90
				"	120	"
				Summa:		
w. Soldattorp			Aggetorp	Emil G. Gustafsson		
				åker, mylla på lera	121	10.05
				" "	122	10.10
				Summa:		
7/30	1⁵		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				betesmark, mylla på lera	123	10.80
				" "	124	10.65
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	-								2.115	60		3.600	-		1.484	40
	17							800	136	-	1200	204	-	400	68	-
	14							760	106	40	"	168	-	440	61	60
	13							840	109	20	"	156	-	360	46	80
	36							760	273	60	"	432	-	440	158	40
	10							1040	104	-	"	120	-	160	16	-
	09							760	68	40	"	108	-	440	39	60
	06							"	45	60	"	72	-	"	26	40
	56							920	515	20	"	672	-	280	156	80
	35							1080	378	-	"	420	-	120	42	-
	41							920	377	20	"	492	-	280	114	80
	13							760	98	80	"	156	-	440	57	20
							16	-			-			-		
5	50						16		4.328	-		6.600	-		2.272	-
	14							920	128	80	1200	168	-	280	39	20
	27							"	248	40	"	324	-	"	75	60
	41								377	20		492	-		114	80
	17							960	163	20	1200	204	-	240	40	80
	06							1040	62	40	"	72	-	160	9	60
	23								225	60		276	-		50	40
	26							1080	280	80	1200	312	-	120	31	20
	19							960	182	40	"	228	-	240	45	60
	45								463	20		540	-		76	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				betesvall, mylla på lera	125	10.35
				" "	126	10,30
				" "	127	10.20
				" "	128	10.–
				Summa		
1/15	1 7		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				åker, mylla på lera	129	10.50
				Summa		
2/15	1 6		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				åker, mylla på lera	130	10.20
				" "	131	10.15
				" "	132	"
				" "	133	"
				" "	134	9.95
				" "	135	10.20
				" "	136	10.25
				" "	137	10.15
				" "	138	10.05
				" "	139	9.80
				Summa		
			Framnäs socken			
Lägenhet		T	"Tomtängen"	Gustaf Sjöberg		
avs.	2 9		Framnäs Rättaregårdens	åker, mylla på lera	140	10.–
				" "	141	10.10
				" "	142	10.20
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45								463	20		540	—		76	80
95	16							760	121	60	1200	192	—	440	70	40
120	37							720	266	40	"	444	—	480	177	60
80	11							880	96	80	"	132	—	320	35	20
120	21							720	151	20	"	252	—	480	100	80
1	30								1.099	20		1.560	—		460	80
65	07							760	53	20	1200	84	—	440	30	80
	07								53	20		84	—		30	80
75	08							680	54	40	1200	96	—	520	41	60
80	15							640	96	—	"	180	—	560	84	—
80	15							"	96	—	"	180	—	"	84	—
80	22							"	140	80	"	264	—	"	123	20
100	21							480	100	80	"	252	—	720	151	20
75	22							680	149	60	"	264	—	520	114	40
70	22							720	158	40	"	264	—	480	105	60
80	19							640	121	60	"	228	—	560	106	40
90	17							560	95	20	"	204	—	640	108	80
115	05							360	18	—	"	60	—	640	42	—
1	66								1.030	80		1.992	—		961	20
95	08							520	41	60	1200	96	—	680	54	40
85	08							600	48	—	"	96	—	600	48	—
75	10							680	68	—	"	120	—	520	52	—
	26								157	60		312	—		154	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Önsjöt		
				trädgård, mylla på lera	143	10.30
				tomt, förbättras ej	144	—
				åker, mylla på lera	145	10.45
				Summa		
3/16	1 5		Boberg	Johan Alfred Larsson		
				impediment	146	—
				åker, mylla på lera	147	10.15
				" "	148	10.10
				" "	149	10.15
				" "	150	10.40
				" "	151	10.55
				" "	152	10.65
				" "	153	10.80
				" "	154	"
				" "	155	10.40
				" "	156	10.55
				" "	157	10.50
				" "	158	10.45
				Summa		
1/8	1 9-12		Boberg	Hugo Larsson		
				åker, mylla på lera	159	10.65
				" "	160	10.75
				Summa		
1/8	1 8		Boberg	Karl Kjellberg		
				åker, mylla på lera	161	10.60
				Önsjöns		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26								157	60		312	-		154	40
60	07							960	67	20	1600	112	-	640	44	80
							09	-			-			-		
40	36							880	316	80	1200	432	-	320	115	20
	69						09		541	60		856	-		314	40
sank 10							02	-			-			-		
30	14							950	133	-	1100	157	-	150	21	-
45	18							840	151	20	"	198	-	260	46	80
45	19							"	159	60	"	209	-	"	49	40
3 45	45							920	414	-	"	495	-	180	81	-
25	23							990	227	70	"	253	-	110	25	30
20	27							1030	278	10	"	297	-	70	18	90
sank 5	09							1060	95	40	"	99	-	40	3	60
5	07							"	74	20	"	77	-	"	2	80
45 75																
10	13							650	84	50	~~1300~~ 1210	157	30	560	72	80
75 65																
5	09							740	66	60	~~1300~~ 1260	113	40	520	46	80
55 70																
10	09							690	62	10	~~1300~~ 1210	108	90	"	46	80
75 75																
20	15							660	99	-	~~1300~~ 1130	169	50	470	70	50
	2 08						02		1.845	40		2.331	10		485	70
65 55																
10	11							820	90	20	~~1300~~ 1210	133	10	390	42	90
55 45																
5	20							920	184	-	~~1300~~ 1260	252	-	340	68	-
	31								274	20		385	10		110	90
75 65																
15	06							740	44	40	~~1300~~ 1170	70	20	430	25	80
	06								44	40		70	20		25	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				åker, mylla på lera	162	10.50
				" "	163	"
				Summa		
ans	1/21		Boberg	Lotten Svantesson		
				åker, mylla på lera	164	11.05
				"	165	11.20
				Summa		
ans	1/22		Boberg	Lotten Svantesson		
				åker, mylla på lera	166	11.50
				tomt, förbättras ej	167	12.05
				Summa		
				Exkl. löseboställe		
1	5/1		Stormen Stammen	an. Brödrena Ahlberg		
				åker, mylla på lera	168	10.45
				" "	169	"
				" "	170	10.40
				" "	171	10.35
				" "	172	10.30
				" "	173	10.30
				" "	174	10.60
				" "	175	10.50
				" "	176	10.40
				" "	177	10.45
				" "	178	10.55
				" "	179	10.50
				" "	180	10.35
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06								44	40		70	20		25	80
85 75																
25	11							650	71	50	~~1300~~ 1080	118	80	430	47	30
85 75																
25	05							"	32	50	~~1300~~ 1080	54	—	"	21	50
	22								178	40		243	-		94	60
sänk 10																
35	13							830	107	90	1000	130	-	170	22	10
20	09							930	83	70	"	90	-	70	6	30
	22								191	60		220	-		28	40
sänk 10																
70	39							600	234	—	1000	390	—	400	156	—
							17	—			—			—		
	39						17		234	—		390	-		156	—
sänk 10																
40	29							1040	301	60	1300	377	-	260	75	40
40	37							"	384	80	"	481	—	"	96	20
50	42							960	403	20	"	546	—	340	142	80
55	45							910	409	50	"	585	—	390	175	50
65	48							830	398	40	"	624	—	470	225	60
70	50							780	390	—	"	650	—	520	260	—
45	22							1000	220	—	"	286	—	300	66	—
60	19							870	165	30	"	247	-	430	81	70
70	21							780	163	80	"	273	—	520	109	20
70	19							"	148	20	"	247	-	"	98	80
60	20							870	174	—	"	260	—	430	86	—
65	20							830	166	—	"	260	—	470	94	—
80	20							700	140	—	"	260	—	600	120	—
3	92								3.464	80		5.096	—		1.631	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärb		
				åker, mylla på lera	181	10.45
				" "	182	10.40
				" "	183	10.40
				" "	184	10.45
				" "	185	10.65
				" "	186	10.85
				" "	187	10.95
				" "	188	11.—
				" "	189	10.95
				" "	190	11.00
				" "	191	10.95
				" "	192	10.90
				" "	193	10.25
				" "	194	10.20
				" "	195	10.25
				" "	196	10.20
				" "	197	10.25
				" "	198	10.25
				" "	199	10.30
				" "	200	10.30
				" "	201	10.20
				" "	202	10.25
				" "	203	10.35
				" "	204	10.35
				" "	205	10.35
				" "	206	10.40
				" "	207	10.55
				" "	208	10.50
				Överjärb		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	92								3.464	80		5.096	—		1.631	20
	17							780	132	60	1300	221	—	520	88	40
	25							740	185	—	"	325	—	560	140	—
	13							700	91	—	"	169	—	600	78	—
	17							740	125	80	"	221	—	560	95	20
	32							910	291	20	"	416	—	390	124	80
	33							1040	343	20	"	429	—	260	85	80
	35							1130	395	50	"	455	—	170	59	50
	35							"	395	50	"	455	—	"	59	50
	23							1080	248	40	"	299	—	220	50	60
	22							"	237	60	"	286	—	"	48	40
	23							1040	239	20	"	299	—	260	59	80
	28							910	254	80	"	364	—	390	109	20
	40							830	332	—	"	320	—	470	188	—
	22							700	154	—	"	286	—	600	132	—
	20							"	140	—	"	260	—	"	120	—
	20							600	120	—	"	260	—	700	140	—
	23							650	149	50	"	299	—	650	149	50
	20							600	120	—	"	260	—	700	140	—
	23							650	149	50	"	299	—	650	149	50
	19							"	123	50	"	247	—	"	123	50
	25							560	140	—	"	325	—	740	185	—
	11							"	61	60	"	143	—	"	81	40
	12							650	78	—	"	156	—	650	78	—
	21							600	126	—	"	273	—	700	147	—
	20							"	120	—	"	260	—	"	140	—
	22							650	143	—	"	286	—	650	143	—
	24							780	187	20	"	312	—	520	124	80
	15							700	105	—	"	195	—	600	90	—
10	32								8.653	90		13.416	—		4.762	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera	209	10.60
				" "	210	10.65
				" "	211	10.80
				väg	212	—
				åker, mylla på lera	213	10.95
				" "	214	10.75
				" "	215	11.—
				" "	216	11.05
				" "	217	11.10
				" "	218	10.95
				" "	219	11.10
				" "	220	11.20
				" "	221	11.30
				" "	222	"
				" "	223	11.50
				" "	224	11.55
				" "	225	11.70
				impediment	226	—
				åker, mylla på lera	227	12.30
				" "	228	12.70
				" "	229	11.40
				" "	230	10.90
				" "	231	11.10
				" "	232	10.95
				" "	233	10.85
				" "	234	10.80
				" "	235	10.90
				" "	236	11.10
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr. ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	32								8.653	90		13.416	–		7.762	10
	14							740	103	60	1300	182	–	560	78	40
	16							"	118	40	"	208	–	"	89	60
	18							830	149	40	"	234	–	470	84	60
							18	–			–			–		
	33							830	273	90	1300	429	–	470	155	10
	44							560	246	40	"	572	–	740	325	60
	59							700	413	–	"	767	–	600	354	–
	42							740	310	80	"	546	–	560	235	20
	37							780	288	60	"	481	–	520	192	40
	39							700	273	–	"	507	–	600	234	–
	36							740	266	40	"	468	–	560	201	60
	42							"	310	80	"	546	–	"	235	20
	45							"	333	–	"	585	–	"	252	–
	43							"	318	20	"	559	–	"	240	80
	42							780	327	60	"	546	–	520	218	40
	45							870	391	50	"	585	–	430	193	50
	37							960	355	20	"	481	–	340	125	80
							01	–			–			–		
	11							1170	128	70	1300	143	–	130	14	30
	10							"	117	–	"	130	–	"	13	–
	11							600	66	–	"	143	–	700	77	–
	16							740	118	40	"	208	–	560	89	60
	17							870	147	90	"	221	–	430	73	10
	31							740	229	40	"	403	–	560	173	60
	26							650	169	–	"	338	–	650	169	–
	26							600	156	–	"	338	–	700	182	–
	23							650	149	50	"	299	–	650	149	50
	22							740	162	80	"	286	–	560	123	20
18	17						19		14.578	40		23.621	–		9.042	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer.	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				impediment	237	–
				åker, mylla på lera	238	11.30
				" "	239	11.25
				" "	240	"
				" "	241	11.20
				" "	242	11.30
				" "	243	11.20
				" "	244	11.40
				Summa		
7/32	2:4		Framnum Rättarbygården	Viktor Larsson		
				åker, mylla på lera	245	11.80
				" "	246	"
				" "	247	"
				" "	248	11.85
				" "	249	11.80
				" "	250	11.90
				" "	251	12.15
				" "	252	12.–
				" "	253	11.95
				" "	254	11.85
				" "	255	11.80
				" "	256	"
				" "	257	11.60
				" "	258	11.85
				" "	259	11.85
				impediment	260	–
				väg	261	–
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	17						19		14.578	40		23.621	–		9.042	60
summa 10							09	–			–			–		
60	29							870	252	30	1300	377	–	430	124	70
65	30							830	249	–	"	390	–	470	141	–
75	30							740	222	–	"	390	–	560	168	–
90	30							600	180	–	"	390	–	700	210	–
80	31							700	217	–	"	403	–	600	186	–
	30							560	168	–	"	390	–	740	222	–
	36							600	216	–	"	468	–	700	252	–
20	33						27		16.082	70		26.429	–		10.346	30
summa 20																
40	21							960	201	60	1300	273	–	340	71	40
60	25							"	240	–	"	325	–	"	86	–
55	26							1000	260	–	"	338	–	300	78	–
50	31							1040	322	40	"	403	–	260	80	60
55	36							1000	360	–	"	468	–	300	108	–
50	32							1040	332	80	"	416	–	260	83	20
30	17							1210	205	70	"	221	–	90	15	30
50	22							1040	228	80	"	286	–	260	57	20
50	31							"	322	40	"	403	–	"	80	60
55	31							1000	310	–	"	403	–	300	93	–
65	13							910	118	30	"	169	–	390	50	70
65	09							"	81	90	"	117	–	"	35	10
80	17							780	132	60	"	221	–	520	88	40
55	19							1000	190	–	"	247	–	300	57	–
70	47							870	408	90	"	611	–	430	202	10
–							32	–			–			–		
–							11	–			–			–		
3	77						43		3.715	40		4.901	–		1.185	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				åker, mylla på lera	262	12.-
				" "	263	12.05
				" "	264	12.-
				" "	265	12.15
				" "	266	12.05
				" "	267	"
				Summa:		
1/27	25		Tramum Rättaregården	Viktor Johansson		
				åker, förbättras ej	268	-
				" "	269	-
				äng	270	-
				åker, förbättras ej	271	-
				" "	272	-
				" "	273	-
				Summa		
			Östra samfälligheten			
			Norra Kedums socken			
1/2	14		Torpa	John o Sigrid Andersson		
				åker, förbättras ej	279	-
				" "	280	-
				" "	281	-
				" "	282	-
				" "	283	-
				" "	284	-
				" "	285	-
				" "	286	-
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	77						43		3.715	40		4.901	–		1.185	60
	33							960	316	80	1300	429	–	340	112	20
	35							1000	350	–	"	455	–	300	105	–
	45							910	409	50	"	585	–	390	175	50
	13							1080	140	40	"	169	–	220	28	60
	14							1000	140	–	"	182	–	300	42	–
	19							960	182	40	"	247	–	340	64	60
5	36						43		5.254	50		6.968	–		1.713	50
							07	–			–			–		
							28	–			–			–		
							05	–			–			–		
							19	–			–			–		
							18	–			–			–		
							46	–			–			–		
						1	23		—			—				—
							16	–			–			–		
							11	–			–			–		
							14	–			–			–		
							20	–			–			–		
							09	–			–			–		
							06	–			–			–		
							04	–			–			–		
							09	–			–			–		
							89		—			—				—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				åker, fårbättras ej	287	-
				Summa:		
1/2	1:2		Aggetorp	Karl o Adolf Johnsson		
				väg	288	-
				åker, mylla på lera	289	9.70
				" "	290	9.85
				" "	291	9.75
				Summa:		
1/15	1:4		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				åker, fårbättras ej	292	-
				" "	293	-
				" "	294	-
				" "	295	-
				" "	296	-
				Summa:		
7/30	1:5		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				åker, fårbättras ej	297	-
				" "	298	-
				" "	299	-
				" "	300	-
				" "	301	-
				" "	302	-
				väg	303	-
				åker, mylla på lera	304	10.15
				" "	305	10.15
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							89	—	—			—			—	
							08	—			—			—		
							97		—			—			—	
							06	—			—			—		
15		12						1080	129	60	1200	144	—	120	14	40
15		09						"	97	20	"	108	—	"	10	80
15		12						"	129	60	"	144	—	"	14	40
		33					06		356	40		396	—		39	60
							11	—			—			—		
							10	—			—			—		
							11	—			—			—		
							16	—			—			—		
							23	—			—			—		
							71		—			—			—	
							11	—			—			—		
							14	—			—			—		
							24	—			—			—		
							24	—			—			—		
							25	—			—			—		
							22	—			—			—		
							09	—			—			—		
	04							1060	42	40	1100	44	—	40	1	60
	08							"	84	80	"	88	—	40	3	20
	12					1	29		127	20		132	—		4	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneföret		
				åker, mylla på lera	306	10.20
				" "	307	10.30
				" "	308	10.75
				" "	309	10.70
				Summa:		
1/15	17		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				åker, mylla på lera	310	10.20
				" "	311	10.45
				" "	312	"
				" "	313	10.25
				Summa:		
2/15	16		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				åker, mylla på lera	314	10.25
				" "	315	10.15
				" "	316	10.15
				" "	317	10.10
				äng	318	-
				åker, mylla på lera	319	10.60
				" "	320	10.70
				" "	321	10.65
				" "	322	10.60
				" "	323	10.85
				impediment	324	-
				"	325	-
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12					1	29		127	20		132	-		4	80
10	03							1030	30	90	1100	33	-	70	2	10
10	09							"	92	70	"	99	-	"	6	30
10	20							"	206	-	"	220	-	"	14	-
15	17							990	168	30	"	187	-	110	18	70
	61					1	29		625	10		671	-		45	90
35	29							840	243	60	1100	319	-	260	75	40
25	35							920	322	-	"	385	-	180	63	-
35	32							840	268	80	"	352	-	260	83	20
55	17							700	119	-	"	187	-	400	68	-
1	13								953	40		1.243	-		289	60
65	12							620	74	40	1100	132	-	480	57	60
75	24							550	132	-	"	264	-	550	132	-
80	24							510	122	40	"	264	-	390	141	60
85	29							480	139	20	"	319	-	620	179	80
						09		-			-			-		
55	22							700	154	-	1100	242	-	400	88	-
45	21							770	161	70	"	231	-	330	69	30
45	17							"	130	90	"	187	-	"	56	10
45	36							"	277	20	"	396	-	"	118	80
45	13							"	100	10	"	143	-	"	42	90
						02		-			-			-		
						27		-			-			-		
1	98					38			1.291	90		2.178	-		886	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/60	37		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				åker, mylla på lera	326	9.85
				" "	327	9.90
				" "	328	10.25
				" "	329	10.30
				Summa:		
7/120	34		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				åker, mylla på lera	330	10.20
				" "	331	10.15
				" "	332	"
				" "	333	10.20
				väg	334	—
				åker, mylla på lera	335	10.15
				" "	336	"
				" "	337	10.25
				" "	338	10.25
				" "	339	9.90
				" "	340	10.—
				" "	341	10.05
				" "	342	"
				" "	343	10.10
				" "	344	"
				" "	345	10.15
				" "	346	10.20
				Summa:		
1/60	36		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				åker, mylla på lera	347	10.10
				Öneförso		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	07							990	69	30	1100	77	–	110	7	70
15	13							"	128	70	"	143	–	"	14	30
45	46							700	322	–	1000	460	–	300	138	–
45	48							"	336	–	"	480	–	"	144	–
1	14								856	–		1.160	–		304	–
45	43							700	301	–	1000	430	–	300	129	–
50	49							670	328	30	"	490	–	330	161	70
55	50							630	315	–	"	500	–	370	185	–
50	52							670	348	40	"	520	–	330	171	60
—							14	—			—			—		
20	28							870	243	60	1000	280	–	130	36	40
30	30							800	240	–	"	300	–	200	60	–
20	27							870	234	90	"	270	–	130	35	10
20	13							"	113	10	"	130	–	"	16	90
10	28							1030	288	40	1100	308	–	70	19	60
15	23							990	227	70	"	253	–	110	25	30
10	20							1030	206	–	"	220	–	70	14	–
15	19							990	188	10	"	209	–	110	20	90
15	13							"	128	70	"	143	–	"	14	30
15	18							"	178	20	"	198	–	"	19	80
25	17							920	156	40	"	187	–	180	30	60
25	29							"	266	80	"	319	–	"	52	20
4	59						14		3.764	60		4.757	–		992	40
35	11							840	92	40	1100	121	–	260	28	60
	11								92	40		121	–		28	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, myllr på lera	348	10.15
				" "	349	10.15
				" "	350	10.10
				" "	351	10.45
				" "	352	10.35
				" "	353	10.40
				" "	354	10.30
				Summa		
1/30	35		Aggetorp	Carl Adolf Adamsson		
				åker, myllr på lera	355	10.40
				" "	356	"
				" "	357	10.45
				" "	358	10.50
				" "	359	"
				" "	360	10.50
				" "	361	10.45
				" "	362	10.20
				" "	363	10.30
				" "	364	10.15
				" "	365	10.20
				" "	366	10.25
				" "	367	10.35
				" "	368	10.45
				" "	369	10.40
				" "	370	10.40
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11								92	40		121	–		28	60
35	17							840	142	80	1100	187	–	260	44	20
35	19							"	159	60	"	209	–	"	49	40
45	24							770	184	80	"	264	–	330	79	20
10 75 55	27							630	170	10	1000	270	–	370	99	90
20 65	34							570	193	80	"	340	–	430	146	20
25 80 65	32							"	182	40	"	320	–	"	137	60
80 50	16							670	107	20	"	160	–	330	52	80
1	80								1.233	10		1.871	–		637	90
35 65	29							570	165	30	1000	290	–	430	124	70
35 65	36							"	205	20	"	360	–	"	154	80
35 60	39							600	234	–	"	390	–	400	156	–
30 45	36							700	252	–	"	360	–	300	108	–
40	34							730	248	20	"	340	–	270	91	80
40	29							"	211	70	"	290	–	"	78	30
30	11							670	73	70	"	110	–	330	36	30
45	17							770	130	90	1100	187	–	330	56	10
40	20							810	162	–	"	220	–	290	58	–
55	16							700	112	–	"	176	–	400	64	–
55	16							"	112	–	"	176	–	"	64	–
60	17							660	112	20	"	187	–	440	74	80
30	20							730	146	–	"	220	–	370	74	–
45	20							770	154	–	"	220	–	330	66	–
45	21							"	161	70	"	231	–	"	69	30
50	24							730	175	20	"	264	–	370	88	80
3	85								2.656	10		4.021	–		1.364	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Tranums socken			
Lägenhet		T	"Tomtängen"	Gustaf Sjöberg		
ors.	2⁹		Tranum Bättaregården	åker, mylla på lera	371	10.50
				" "	372	10.55
				" "	373	10.50
				" "	374	10.40
				Summa		
1/4	7³		Tranum Dansgården	Aug. Larssons stenbl.		
				åker, mylla på lera	375	11.20
				" "	376	"
				Summa		
1/4	7³		Tranum Dansgården	Viktor Johanssons stenbl.		
				åker, mylla på lera	377	10.90
				" "	378	11.30
				Summa		
1	5¹		Tranum Stammen	Eckl. lämbaställe		
				av Bird Ahlberg		
				åker, mylla på lera	379	10.65
				" "	380	"
				" "	381	10.70
				" "	382	10.65
				" "	383	10.75
				" "	384	10.65
				" "	385	10.70
				" "	386	"
				" "	387	10.65
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
50	19							870	165	30	1300	247	–	430	81	70
50	22							"	191	40	"	286	–	"	94	60
55	28							830	232	40	"	364	–	470	131	60
55	15							"	124	50	"	195	–	"	70	50
	84								713	60		1.092	–		378	40
90	22							400	88	–	1000	220	–	600	132	–
90	37							"	148	–	"	370	–	"	222	–
	59								236	–		590	–		354	–
115	31							230	71	30	1000	310	–	770	238	70
75	35							500	175	–	"	350	–	500	175	–
	66								246	30		660	–		413	70
40	19							810	153	90	1100	209	–	290	55	10
40	20							"	162	–	"	220	–	"	58	–
40	26							"	210	60	"	286	–	"	75	40
45	29							770	223	30	"	319	–	330	95	70
55	35							700	245	–	"	385	–	400	140	–
65	28							620	173	60	"	308	–	480	134	40
65	24							"	148	80	"	264	–	"	115	20
70	30							590	177	–	"	330	–	610	153	–
70	28							"	165	20	"	308	–	"	142	80
	2 39								1.659	40		2.629	–		969	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, myllajord lera	388	10.65
				" "	389	10.75
				" "	390	10.90
				" "	391	11.10
				" "	392	11.20
				" "	393	11.30
				" "	394	11.10
				impediment	395	—
				åker, myllajord lera	396	11.-
				" "	397	11.20
				" "	398	11.75
				" "	399	11.30
				" "	400	11.40
				" "	401	11.15
				" "	402	11.20
				" "	403	11.35
				" "	404	11.40
				" "	405	11.30
				" "	406	11.45
				" "	407	11.60
				" "	408	11.70
				" "	409	11.75
				" "	410	11.60
				" "	411	11.65
				" "	412	"
				" "	413	11.75
				" "	414	11.95
				" "	415	12.15
				Öfverföres		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	39								1.659	40		2.629	–		969	60
60	31							660	204	60	1100	341	–	440	136	40
55	28							700	196	–	"	308	–	400	112	–
40 45	38							770	292	60	"	418	–	330	125	40
30	27							880	237	60	"	297	–	220	59	40
20	29							950	275	50	"	319	–	150	43	50
25	28							920	257	60	"	308	–	180	50	40
45	15							770	115	50	"	165	–	330	49	50
—							01	–			–			–		
45	14							770	107	80	1100	154	–	330	46	20
50	30							730	219	–	"	330	–	370	111	–
50	35							"	255	50	"	385	–	"	129	50
50	32							"	233	60	"	352	–	"	118	40
45	29							770	223	30	"	319	–	330	95	70
55	29							700	203	–	"	319	–	400	116	–
50	25							730	182	50	"	275	–	370	92	50
45	30							770	231	–	"	330	–	330	99	–
40	26							810	210	60	"	286	–	290	75	40
45	24							770	182	80	"	264	–	330	79	20
45	20							"	154	–	"	220	–	"	66	–
30	17							880	149	60	"	187	–	220	37	40
35	29							840	243	60	"	319	–	260	75	40
40	23							810	186	30	"	253	–	290	66	70
45	14							620	86	80	"	154	–	480	67	20
60	20							660	132	–	"	220	–	440	88	–
60	17							"	112	20	"	187	–	"	74	80
55	20							700	140	–	"	220	–	400	80	–
40	17							810	137	70	"	187	–	290	49	30
35	18							840	151	20	"	198	–	260	46	80
9	04						01		6.783	30		9.944	–		3.160	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneslätt		
				åker, mylla på lera	416	12.10
				" "	417	12.15
				" "	418	12.15
				" "	419	12.10
				" "	420	12.–
				impediment	421	–
				åker, mylla på lera	422	11.10
				" "	423	11.20
				" "	424	11.30
				" "	425	11.20
				" "	426	11.10
				" "	427	"
				" "	428	11.05
				" "	429	10.95
				" "	430	10.85
				" "	431	10.65
				" "	432	10.55
				" "	433	10.60
				" "	434	10.55
				" "	435	10.50
				" "	436	10.45
				" "	437	10.50
				" "	438	10.65
				" "	439	10.60
				" "	440	10.40
				" "	441	"
				" "	442	11.10
				" "	443	11.05
				Öneslätt		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	04						01		6.783	30		9.944	—		3.160	70
60	20							660	132	—	1100	220	—	440	88	—
55	16							700	112	—	"	176	—	400	64	—
80	20							510	102	—	"	220	—	590	118	—
80	19							"	96	90	"	209	—	"	112	10
90	19							440	83	60	"	209	—	660	125	40
							02	—			—			—		
70	25							700	175	—	1300	323	—	600	150	—
65	27							740	199	80	"	351	—	560	151	20
75	21							910	191	10	"	273	—	390	81	90
50	22							870	191	40	"	286	—	430	94	60
55	22							830	182	60	"	286	—	470	103	40
60	23							780	179	40	"	299	—	520	119	60
60	27							"	210	60	"	351	—	"	140	40
60	29							"	226	20	"	377	—	"	150	80
65	57							740	421	80	"	741	—	560	319	20
75	50							650	325	—	"	650	—	650	325	—
80	31							600	186	—	"	403	—	700	217	—
70	33							700	231	—	"	429	—	600	198	—
70	27							"	189	—	"	351	—	"	162	—
75	33							650	214	50	"	429	—	650	214	50
75	31							"	201	50	"	403	—	"	201	50
65	33							740	244	20	"	429	—	560	184	80
45	34							910	309	40	"	442	—	390	132	60
50	41							870	356	70	"	533	—	430	176	30
65	38							740	281	20	"	494	—	560	212	80
60	38							780	296	40	"	494	—	520	197	60
35	18							1000	180	—	"	234	—	300	54	—
70	18							960	172	80	"	234	—	340	61	20
	16	76					03		12.475	40		19.792	—		7.316	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjord		
				åker, mylla på lera	444	10.85
				" "	445	10.75
				" "	446	10.65
				" "	447	10.80
				betesvall "	448	11.70
				" "	449	11.65
				impediment	450	—
				"	451	—
				"	452	—
				"	453	—
				"	454	—
				"	455	—
				"	456	—
				"	457	—
				tomt	458	—
				väg	459	—
				" och impediment	460	—
				"	461	—
				åker, mylla på lera	463	11.30
				" "	763	11.45
				tomt	464	12.00
				åker, mylla på lera	765	11.50
				" "	466	11.55
				" "	467	11.60
				" "	468	11.85
				" "	469	12.05
				" "	470	11.95
				" "	471	12.10
				Öfverjord		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	76						03		12.475	40		19.792	–		7.316	60
60	23							780	179	40	1300	299	–	520	119	60
70	18							700	126	–	"	234	–	600	108	–
80	20							600	120	–	"	260	–	700	140	–
75	23							650	179	50	"	299	–	650	149	50
25	25							1080	270	–	"	325	–	220	55	–
55	77							830	639	10	"	1001	–	470	361	90
							01	–			–			–		
							19	–			–			–		
							10	–			–			–		
							01	–			–			–		
							01	–			–			–		
							11	–			–			–		
							02	–			–			–		
							08	–			–			–		
							72	–			–			–		
							15	–			–			–		
							69	–			–			–		
							06	–			–			–		
85	18							560	100	80	1300	234	–	740	133	20
75	22							650	143	–	"	286	–	650	143	–
75	19							800	152	–	1600	304	–	800	152	–
70	19							700	133	–	1300	247	–	600	114	–
70	19							"	133	–	"	247	–	"	114	–
65	19							740	140	60	"	247	–	560	106	40
45	18							910	163	80	"	234	–	390	70	20
45	20							"	182	–	"	260	–	"	78	–
55	07							830	58	10	"	91	–	470	32	90
45	16							910	145	60	"	208	–	390	62	40
20	39					2	18		13.311	30		24.568	–		9.256	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneslätt		
				åker, mylla på lera	472	12.10
				" "	473	12.–
				" "	474	11.30
				" "	475	11.40
				" "	476	"
				" "	477	11.50
				" "	478	11.45
				" "	479	11.50
				" "	480	11.60
				" "	481	11.70
				" "	482	11.85
				" "	483	11.95
				" "	484	12.–
				" "	485	12.05
				" "	486	12.–
				" "	487	11.95
				" "	488	"
				" "	489	12.05
				" "	490	12.20
				" "	491	12.10
				" "	492	12.30
				impediment	493	–
				"	494	–
				"	495	–
				"	496	–
				väg m m	497	–
				åker, mylla på lera	498	13.30
				" " "	499	13.40
				Öneslätt		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	39					2	18		15.311	30		24.568	–		9.256	70
	21							870	182	70	1300	273	–	730	90	30
	21							740	155	40	"	273	–	560	117	60
	16							480	76	80	1100	176	–	620	99	20
	28							510	142	80	"	308	–	590	165	20
	34							"	173	40	"	374	–	"	200	60
	31							550	170	50	"	341	–	550	170	50
	32							510	163	20	"	352	–	590	188	80
	31							"	158	10	"	341	–	"	182	90
	30							550	165	–	"	330	–	550	165	–
	32							590	188	80	"	352	–	510	163	20
	18							660	118	80	"	198	–	440	79	20
	18							700	126	–	"	198	–	400	72	–
	21							660	138	60	"	231	–	440	92	40
	20							620	124	–	"	220	–	480	96	–
	30							550	165	–	"	330	–	550	165	–
	32							510	163	20	"	352	–	590	188	80
	31							"	158	10	"	341	–	"	182	90
	25							590	147	50	"	275	–	510	127	50
	15							700	105	–	"	165	–	400	60	–
	13							620	80	60	"	143	–	480	62	40
	09							730	65	70	"	99	–	370	33	30
							02	–			–			–		
							01	–			–			–		
							01	–			–			–		
							06	–			–			–		
							11	–			–			–		
	78							590	283	20	1100	528	–	510	244	80
	16							1030	164	80	"	176	–	70	11	20
26	11					2	39		18.728	60		30.944	–		12.215	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Omfört		
				åker, myrlla jämte	500	12.40
				" "	501	12.–
				" "	502	11.85
				" "	503	12.–
				" "	504	12.30
				" "	505	12.50
				" "	506	12.45
				" "	507	12.30
				" "	508	12.25
				impediment	509	–
				"	510	–
				Summa:		
			Saimandag.			
			Västra samfällighet			
			Norra Kedums socken			
1/8	1 8		Blogabo eller			
			Lampekullen	Anton • Hilda Gustavsson		
1/3	1 3		"	August Andersson		
224/450	2 3		Aggetorp	Agda, August, Karl och Martin Svensson		
Soldattorp			"	Lessmans		
1/450	2 8		"	Lessmans		
1/6	2 7		"	Lessmans		
1/6	2 6		"	Emil G Gustafsson		
1/6	2 5		"	Martin Svenssons lustens sterblins		
av Soldattorp			"	Agda, August, Karl och Martin Svensson samt Martin Svenssons lustens sterblins		
				Omfört		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
26	11					2	39		18.728	50		30.944	—		12.215	50
40	59							810	477	90	1100	649	—	290	171	10
70	30							700	210	—	1300	390	—	600	180	—
85	30							560	168	—	"	390	—	740	222	—
70	38							700	266	—	"	494	—	600	228	—
45	19							910	172	90	"	247	—	390	74	10
20	22							1040	228	80	"	286	—	260	57	20
35	23							1000	230	—	"	299	—	300	69	—
50	13							870	113	10	"	169	—	430	55	90
55	14							830	116	20	"	182	—	470	65	80
							01	—			—			—		
						2	08	—			—			—		
28	59					4	48		20.711	40		34.050	—		13.338	60
							59		—			—			—	
							41		—			—			—	
7	28						27		5.725	20		8.736	—		3.010	80
	21								235	20		252	—		16	80
	04								35	20		48	—		12	80
4	89						15		3.920	40		5.868	—		1.947	60
7	02						36		5.735	50		9.126	—		3.390	50
5	50						16		4.328	—		6.600	—		2.272	—
	41								377	20		492	—		114	80
25	35					1	94		20.356	70		31.122	—		10.765	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
se Jällatorp			Aggetorp	Emil G. Gustafsson	
7/30	1/5		"	Carl Adolf Adamsson	
1/15	1/7		"	Densamme	
2/15	1/6		"	Densamme	
			Traunums socken		
opg. Lägenhet	29	T	Tragsum Bötteregården	Gustaf Sjöberg	
3/16	1/5		Lantangen	Johan Alfred Larsson	
1/8	1/9-12		Boberg "	Hugo Larsson	
1/8	1/8		"	Karl Kjellberg	
ano	1/21		"	Lotten Svantesson	
ano	1/22		"	Densamma	
1	5/1		Traunum Stammen	Eckl. täneboställe Rikdena Ahlberg	
7/32 od	24		" Rättaregården	Wiktor Larsson	
7/24	25		" "	Viktor Johansson	
				Summa	
			Östra samfälligheten		
			Norra Kedums socken		
1/2	1/4		Torpa	John o. Sigrid Andersson	
1/2	1/2		Aggetorp	Karl o. Adolf Johansson	
1/15	1/4		"	Carl Adolf Adamsson	
7/30	1/5		"	Densamme	
1/15	1/7		"	Densamme	
2/15	1/6		"	Densamme	
1/60	37		"	Densamme	
7/120	34		"	Densamme	
1/60	36		"	Densamme	
1/30	35		"	Densamme	
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	35					1	94		20.356	70		31.122	—		10.765	30
	23								225	60		276	—		50	40
1	30								1.099	20		1.560	—		460	80
	07								53	20		84	—		30	80
1	66								1.030	80		1.992	—		961	20
	69						09		541	60		856	—		314	40
2	08						02		1.845	40		2.331	10		485	70
	31								274	20		385	10		110	90
	22								148	40		243	—		94	60
	22								191	60		220	—		28	40
	39						17		234	—		390	—		156	—
20	33						27		16.082	70		26.429	—		10.346	30
5	36						43		5.254	50		6.968	—		1.713	50
						1	23		—			—			—	
58	21					4	15		47.337	90		72.856	20		25.518	30
							97		—			—			—	
	33						06		356	40		396	—		39	60
							71		—			—			—	
	61					1	29		625	10		671	—		45	90
1	13								953	40		1.243	—		289	60
1	98						38		1.291	90		2.178	—		886	10
1	14								856	—		1.160	—		304	—
4	59						14		3.764	60		4.757	—		992	40
1	80								1.233	10		1.871	—		637	90
3	85								2.656	10		4.021	—		1.364	90
15	43					3	55		11.736	60		16.297	—		4.560	40

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
			Tranums socken		
~~Lägenhet~~	29	T	Tranum-Röttaregården		
			Tranumstangen	Gustaf Sjöberg	
1/4	7 3		Tranum Damsgården	August Larssons stenbhus	
1/4	7 3		" "	Viktor Johanssons stenbhus	
1	5 1		" Stommen	Enkl lägenhetställe	
				m. Bröd Ahlberg	
				Summa	
			Slutsammandrag		
			Västra samfällighetens		
			Östra "		
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	43					3	55		11.736	60		16.297	–		4.560	40
	84								713	60		1.092	–		378	40
	59								236	–		590	–		354	–
	66								246	30		660	–		413	70
28	59					4	48		20.711	40		34.050	–		13.338	60
46	11					8	03	–	33.643	90		52.689	–		19.045	10
58	21					4	15		47.337	90		72.856	20		25.518	30
46	11					8	03		33.643	90		52.689	–		19.045	10
104	32					12	18		80.981	80		125.545	20		44.563	40

Stommen, Framme den 23 mars 1945

Statens e. lagfarna förrättningsmän

S. W. Fredriksson Algot Svensson

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten.								
+5 0 - 9	908	**Sträckan A-B-C-D-E-F.**								
		9" betongrör m	908	2.50			2270	-		
0 - 2		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	200	0.80	160	-				
+18 - 3		D:o "	118	0.90	106	20				
+64 - 4		D:o "	146	0.80	116	80				
+15 - 5		D:o "	51	1.20	61	20				
+12 +5 5 - 9		D:o "	393	0.90	353	70	797	90		
+66 +18 0 - 3		Putsning av botten och slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	252	0.25	63	-				
+5 - 9		D:o "	587	0.10	58	70	121	70		
0 +37+18+28 1, 3, 4, +89+25+79 5, 7, 7 +5 9		Betonggjutning					40	-		
		Brunn typ C, d=0.60 m	6	45:-	270	-				
		" med 12" bräddavlopp, d=0.60 m	1		45	-	315	-		
+70+86+31 3, 5, 7		Rörtrumma typ B, d=15", b=4.0 m	3	60:-			180	-	3724	60
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %							560	40
							Summa:		4285	-
+5 +99 9 - 13	494	**Sträckan F-G-H-I.**								
+5 +18 9 - 10		12" betongrör m	113	4.15	468	95				
+93 - 13		15" " "	375	6.15	2306	25	2775	20		
		Grävning, läggning och återfyllning m	113	0.95	107	35				
		D:o "	375	1.20	450	-	557	35		
+18+36+52 10,11,12 +21 +99 13, 13		Brunn typ A, d=0.60 m	5	50:-			250	-	3582	55
		Tillägges c:a 15 %							537	45
		Överföres:							4120	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							4120	-
+93 +99 13 - 13	6	15" betongrör genom vägen med grävning, läggning, återfyllning och vägbanans iordningsställande samt en brunn nedom vägen, d=0.60 m, bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		4120	-
+99 +125 13 - 24	1126	Sträckan I-J-K-L-M.								
+99 +55 13 - 20		12" betongrör	m	656	4.15	2722	40			
+6 - 22		9" "	"	151	2.50	377	50	3099	90	
+29 - 23		8" tegelrör	"	123	2.30	282	90			
+125 - 24		6" "	"	196	1.65	323	40	606	30	
+99 +55 13 - 15		Grävning, läggning och återfyllning	m	156	1.70	265	20			
+55 - 20		D:o	"	500	1.10	550	-			
+6 - 22		D:o	"	151	0.80	120	80			
		D:o	"	123	0.65	79	95			
		D:o	"	196	0.60	117	60	1133	55	
+55 +74 +6 15, 16, 18, +74 +55 +6 19, 20, 22		Brunn typ A, d=0.60 m		6	50:-	300	-			
+29 +125 23, 24		" " A, d=0.45 m		2	40:-	80	-	380	-	5219	75
		Tillägges c:a 15 %								780	25
								Summa:		6000	-
+8 290-290	8	Sträckan B-N.								
		6" betongrör	m	8	1.65			13	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	8	10:-			80	-		
+8 290		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	133	20
		Tillägges c:a 15 %								21	80
								Summa:		155	-
+88 300-300	88	Sträckan C-O.									
		3" tegelrör	m	88	0.55			48	40		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	88	0.50			44	-		
			Överföres:					92	40		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						92	40		
+88 300		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	127	40
		Tillägges c:a 15 %								17	60
								Summa:		145	-
+34 310-311	134	Sträckan D-P.									
		3" tegelrör	m	134	0.55			73	70		
+98 310-310		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	98	0.55	53	90				
+34 -311		D:o	"	36	0.40	14	40	68	30		
+34 311		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	177	-
		Tillägges c:a 15 %								28	-
								Summa:		205	-
+11 320-322	211	Sträckan D-Q.									
+44 320-321		5" tegelrör	m	144	1.15	165	60				
+11 -322		4" "	"	67	0.85	56	95	222	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	144	0.85	122	40				
		D:o	"	67	0.50	33	50	155	90		
+44 321		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+11 322		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	453	45
		Tillägges c:a 15 %								66	55
								Summa:		520	-
+77 25 - 27	277	Sträckan E-R.									
		4" tegelrör	m	271	0.85			230	35		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	271	0.50	135	50				
		Tillägg för berg	"			30	-	165	60		
+42 26		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+77 27		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	470	85
		Tillägges c:a 15 %								69	15
+36 +42 26 - 26	6	6" betongrör genom vägen med grävning, läggning, återfyllning och vägbanans iordningsställande samt en brunn nedom vägen, d=0.45 m, bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.									
								Summa:		540	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+86 30 - 34	486	Sträckan F-S.									
+24 30 - 32		8" tegelrör	m	224	2.30	515	20				
+48 - 33		6" "	"	124	1.65	204	60				
+86 - 34		5" "	"	138	1.15	158	70	878	50		
+87 30 - 31		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	187	1.10	205	70				
+24 - 32		D:o	"	37	0.70	25	90				
		D:o	"	124	0.65	80	60				
		D:o	"	138	0.55	75	90	388	10		
+87 +24 31, 32, +48 +86 33, 34		Brunn typ A, d=0.45 m		4	40:-			160	-	1426	60
		Tillägges c:a 15 %								213	40
								Summa:		1640	-
+64 40 - 41	164	Sträckan F-T.									
		3" tegelrör	m	164	0.55			90	20		
+25 40 - 40		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	25	0.55	13	75				
+64 - 41		D:o	"	139	0.45	62	55	76	30		
+64 41		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	201	50
		Tillägges c:a 15 %								33	50
								Summa:		235	-
+57 45 - 46	157	Sträckan G-U.									
		3" tegelrör	m	157	0.55			86	35		
45 - 46		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.65	65	-				
+57 - 46		D:o	"	57	0.55	31	35	96	35		
+57 46		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	217	70
		Tillägges c:a 15 %								32	30
								Summa:		250	-
+10 50 - 51	110	Sträckan H-V-W.									
+66 50 - 50		5" tegelrör	m	66	1.15	75	90				
+73 +10 50 - 51		4" "	"	37	0.85	31	45	107	35		
			Överföres:					107	35		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						107	35		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	103	0.65			66	95		
+73 50		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+10 51		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	249	30
		Tillägges c:a 15 %								35	70
+66 +73 50 - 50	7	6" betongrör genom vägen, med grävning, läggning, återfyllning och vägbanans iordningsställande samt en brunn nedom vägen, d=0.45 m, bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.									
								Summa:		285	-
+74 55 - 55	74	Sträckan V-X.									
		3" tegelrör	m	74	0.55			40	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	74	0.50			37	-		
+74 55		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	112	70
		Tillägges c:a 15 %								17	30
								Summa:		130	-
+53 60 - 61	153	Sträckan I-Y.									
+6 60 - 61		4" tegelrör	m	106	0.85	90	10				
+53 - 61		3" "	"	47	0.55	25	85	115	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	106	0.65	68	90				
		D:o	"	47	0.55	25	85	94	75		
+6 +53 61, 61		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	280	70
		Tillägges c:a 15 %								44	30
								Summa:		325	-
+10 70 - 74	410	Sträckan J-Z.									
+50 70 - 71		5" tegelrör	m	150	1.15	172	50				
+10 - 74		4" "	"	260	0.85	221	-	393	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	150	0.95	142	50				
		D:o	"	260	0.55	143	-	285	50		
								Överföres:		679	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
								679	-		
+50 71 +98 +60 +10 72, 73, 74		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
		" " A, d=0.375 m		3	35:-	105	-	145	-	824	-
		Tillägges c:a 15 %								121	-
								Summa:		945	-
+70 80 - 81	170	Sträckan K-Å.									
		3" tegelrör	m	170	0.55			93	50		
80 - 81		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.45	45	-				
+70 - 81		D:o	"	70	0.40	28	-	73	-		
		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	201	50
		Tillägges c:a 15 %								28	50
								Summa:		230	-
+23 85 - 86	123	Sträckan K-Ä.									
		3" tegelrör	m	123	0.55			67	65		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	123	0.55			67	65		
+23 86		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	170	30
		Tillägges c:a 15 %								24	70
								Summa:		195	-
+83 90 - 91	183	Sträckan L-Ö.									
		3" tegelrör	m	183	0.55			100	65		
+50 90 - 91		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	150	0.45	67	50				
+83 - 91		D:o	"	33	0.55	18	15	85	65		
+83 91		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	221	30
		Tillägges c:a 15 %								33	70
								Summa:		255	-
		Östra samfälligheten.									
+79 +52 102-109	673	Sträckan a-b-c-d-e.									
		10" betongrör	m	673	2.90			1951	70		
		Grävning, läggning och									
			Överföres:					1951	70		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1951	70		
		återfyllning m	673	1:-			673	-		
+79 102-104		Påfyllning av jord till föreskriven höjd m^3	100	1:-	100	-				
+52 - 109 +79 102		D:o m	552	0.15	82	80	182	80		
+50 +25 +9 104,105,106, +53 +73 107,108		Betonggjutning					40	-		
		Brunn typ C, d=0.60 m	5	45:-	225	-				
+52 109		" med 15" bräddavlopp, d=0.60 m	1		45	-	270	-		
+56 +5 103, 106		Omläggning av befintliga rörtrummor	2	30:-			60	-	3177	50
		Tillägges c:a 15 %							477	50
							Summa:		3655	-
+52 +67 109-115	615	Sträckan e-f-g-h-i.								
+52 +2 109-113		15" betongrör m	350	6.15	2152	50				
+67 -115		12" " "	265	4.15	1099	75	3252	25		
		Grävning, läggning och återfyllning m	350	1.30	455	-				
+2 113-114		D:o "	98	0.90	88	20				
+67 -115		D:o "	167	1.10	183	70	726	90		
+92 +83 +2 109,110,113, +65 +4 +67 113,115,115		Brunn typ A, d=0.60 m	6	50:-			300	-	4279	15
		Tillägges c:a 15 %							640	85
							Summa:		4920	-
+67 +33 115 - 119	366	Sträckan i-k.								
+67 +54 115-117		6" tegelrör m	187	1.65	308	55				
-118 +33 -119		4" " "	46	0.85	39	10				
		3" " "	133	0.55	73	15	420	80		
		Grävning, läggning och återfyllning m	187	0.65	121	55				
		D:o "	46	0.50	23	-				
		D:o "	133	0.55	73	15	217	70		
		Överföres:					638	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						638	50		
+54 117		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+33 119		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	713	50
		Tillägges c:a 15 %								106	50
								Summa:		820	-
+54 140-142	254	Sträckan b-l.									
+50 140-141		4" tegelrör	m	150	0.85	127	50				
+54 -142		3" "	"	104	0.55	57	20	184	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	150	0.50	75	-				
+50 +95 141-141		D:o	"	45	0.45	20	25				
+54 -142		D:o	"	59	0.50	29	50	124	75		
+54 142		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	344	45
		Tillägges c:a 15 %								50	55
								Summa:		395	-
+60 150-151	160	Sträckan c-m.									
150-151		4" tegelrör	m	100	0.85	85	-				
+60 -151		3" "	"	60	0.55	33	-	118	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.50	50	-				
		D:o	"	60	0.45	27	-	77	-		
+60 151		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	230	-
		Tillägges c:a 15 %								35	-
								Summa:		265	-
+20 160-162	220	Sträckan d-n.									
		3" tegelrör	m	220	0.55			121	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	220	0.45			99	-		
+20 162		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	255	-
		Tillägges c:a 15 %								40	-
								Summa:		295	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+82 170-172	282	Sträckan f-o.									
+23 170-171		8" tegelrör	m	123	2.30	282	90				
+23 -172		6" "	"	100	1.65	165	-				
+82 -172		5" "	"	59	1.15	67	85	515	75		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	123	0.75	92	25				
		D:o	"	100	0.85	85	-				
		D:o	"	59	0.70	41	30	218	55		
+71 +23 +82 171,172,172		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-			120	-	854	30
		Tillägges c:a 15 %								125	70
								Summa:		980	-
+69 180-182	269	Sträckan f-p.									
+55 180-181		5" tegelrör	m	155	1.15	178	25				
+69 -182		3" "	"	114	0.55	62	70	240	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	155	0.75	116	25				
		D:o	"	114	0.50	57	-	173	25		
+55 181		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+69 182		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	489	20
		Tillägges c:a 15 %								75	80
								Summa:		565	-
+91 190-192	291	Sträckan g-r.									
+76 190-191		6" tegelrör	m	176	1.65	290	40				
+91 -192		5" "	"	115	1.15	132	25	422	65		
+20 190-190		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	20	1.50	30	-				
+25 -191		D:o	"	105	0.80	84	-				
+76 -191		D:o	"	51	0.70	35	70				
		D:o	"	115	0.75	86	25	235	95		
+76 +91 191,192		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	738	60
		Tillägges c:a 15 %								111	40
								Summa:		850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+38 200-202	238	**Sträckan h-s.**									
+20 200-201		4" tegelrör	m	120	0.85	102	-				
+38 -202		3" "	"	118	0.55	64	90	166	90		
+92 200-200		Grävning, läggning och återfyllning	m	92	0.55	50	60				
+20 -201		D:o	"	28	0.65	18	20				
		D:o	"	118	0.50	59	-	127	80		
+20 +38 201,202		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	364	70
		Tillägges c:a 15 %								55	30
								Summa:		420	-
+92 210-212	292	**Sträckan i-t-u.**									
+94 210-211		8" tegelrör	m	194	2.30	446	20				
+92 -212		6" "	"	98	1.65	161	70	607	90		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	194	0.75	145	50				
		D:o	"	98	0.65	63	70	209	20		
+94 +92 211,212		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	897	10
		Tillägges c:a 15 %								132	90
								Summa:		1030	-
+32 220-221	132	**Sträckan t-v.**									
+50 220-220		4" tegelrör	m	50	0.85	42	50				
+32 -221		3" "	"	82	0.55	45	10	87	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	0.70	35	-				
		D:o	"	82	0.55	45	10	80	10		
+50 +32 220,221		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	237	70
		Tillägges c:a 15 %								37	30
								Summa:		275	-
+2 230-231	102	**Sträckan t-x.**									
		3" tegelrör	m	102	0.55			56	10		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	102	0.55			56	10		
+2 231		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	147	20
								Överföres:		147	20

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

125618

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:								147	20
		Tillägges c:a 15 %								22	80
								Summa:		170	-
+10 240-241	110	Sträckan i-y.									
		3" tegelrör	m	110	0.55			60	50		
+75 240-240		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	75	0.45	33	75				
+10 -241		D:o	"	35	0.55	19	25	53	-		
+10 241		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	148	50
		Tillägges c:a 15 %								21	50
								Summa:		170	-
		Sammandrag:									
		Västra samfälligheten.									
908		Sträckan A-B-C-D-E-F						4285	-		
494		" F-G-H-I						4120	-		
1126		" I-J-K-L-M						6000	-		
8		" B-N						155	-		
88		" C-O						145	-		
134		" D-P						205	-		
211		" D-Q						520	-		
277		" E-R						540	-		
486		" F-S						1640	-		
164		" F-T						235	-		
157		" G-U						250	-		
110		" H-V-W						285	-		
74		" V-X						130	-		
153		" I-Y						325	-		
410		" J-Z						945	-		
170		" K-Å						230	-		
123		" K-Ä						195	-		
183	5276	" L-Ö						255	-	20460	-
	5276		Överföres:							20460	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	5276	Överfört:							20460	-
		Östra samfälligheten.								
673		Sträckan a-b-c-d-e					3655	-		
615		" e-f-g-h-i					4920	-		
366		" i-k					820	-		
254		" b-l					395	-		
160		" c-m					265	-		
220		" d-n					295	-		
282		" f-o					980	-		
269		" f-p					565	-		
291		" g-r					850	-		
238		" h-s					420	-		
292		" i-t-u					1030	-		
132		" t-v					275	-		
102		" t-x					170	-		
110	4004	" i-y					170	-	14810	-
Summa:	9280	meter					Summa:		35270	-

Stommen, Tranum den 23 mars 1945.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, upprättade i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare

skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetena,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 6.96 m, såsom kors i berg invid smedja, 25 m höger påle 0+66.

Fixp. = + 11.99 m, såsom kors i berg, 50 m bortom påle 27+77.

Fixp. = + 10.42 m, såsom ring i berg, 18 m vänster 10+44.

Fixp. = + 11.76 m, såsom kors i berg, 70 m vänster 19+96.

Fixp. = + 11.38 m, såsom kors i berg, 40 m vänster 103+54.

Fixp. = + 11.82 m, såsom ring i berg, 168 m vänster 109+52.

Fixp. = + 12.80 m, såsom ring i jordfast block, 40 m höger 220+53.

Stommen, Tranum den 23 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsgrunder

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Västra samfällighetern Vara Kedums socken				
			Aggetorp				
224/450	2 3	lån	Ägda, August, Karl och Martin Svenssan	sök			
Soldattorp	—		Desamma	sök			
1/450	2 8	—	Desamma	sök			
1/6	2 7	lån	Dessamma	sök			
1/6	2 6	lån	Emil G. Gustafsson	sök			
1/6	2 5	lån	Martin Svenssons				
			Lundens stenblus	sök			
av Soldattorp	—		Ägda, Karl, August och Martin Svensson samt Martin Svenssons lundens stenblus	sök			
			Emil G Gustafsson	sök			
7/30	1 5	lån	Carl Adolf Adamsson	sök			
1/15	1 7	lån	Dessamma	sök			
2/15	1 6	lån	Dessamma	sök			
			Tranums socken Tranum Rättaregården ~~Lundängen~~				
~~ang.~~ ang. ~~Lägenhet~~	29	lån	Gustaf Sjöberg	sök			
			Boberg				
3/16	1 5	lån	John Alfred Larsson	sök			
1/8	1 9-12	?	Hugo Larsson				
1/8	1 8	—	Karl Kjellberg				
ans	1 21	—	Lotten Svantesson				
ans	1 22	lån	Dessamma				
			Tranum Stammen				
1	5	lån per torp-kontrakt utdelningsbar för vont.	Eckl löneboställe				
			arr. Bröd. Ahlberg	sök			
			Tranum Rättaregården				
7/32 ad	2 4	lån	Wiktor Larsson	sök			
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagarnas gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3.010:80						2.414:07	11.799	103:07		
16:80						13:50	0.066	0:58		
12:80						10:23	0.050	0:44		
1.947:60						1.561:51	7.632	66:67		
3.390:50						2.718:31	13.286	116:06		
2.272:-						1.821:55	8.903	77:77		
114:80						92:07	0.450	3:93		
50:40						40:31	0.197	1:72		
460:80						369:51	1.806	15:77		
30:80						24:76	0.121	1:06		
961:20						770:73	3.767	32:90		
314:40						252:07	1.232	10:76		
485:70						389:35	1.903	16:62		
110:90						89:-	0.435	3:80		
94:60						75:91	0.371	3:24		
28:40						22:71	0.111	0:97		
156:-						125:01	0.611	5:34		
10.346:30						8.295:51	40.545	354:18		
1.713:50						1.373:89	6.717	58:66		
25.518:30						20.460:-	100.000	873:54		58.01

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östra samfälligheten Norra Kedums socken.				
			Aggetorp				
1/2	1 2	—	Kalle Adolf Johansson				
1/15	14	—	Carl Adolf Adamsson	sök			
7/30	15	lån	Densamme	sök			
1/15	17		Densamme	sök			
2/15	16		Densamme	sök			
1/60	37		Densamme	sök			
7/120	34		Densamme	sök			
1/60	36		Densamme	sök			
1/30	35		Densamme	sök			
			Tranums socken				
			Tranum, Rättaregården Samfången				
~~Dito~~	29		~~Lagenhet~~				
		lån	Gustaf Sjöberg	sök			
			Tranum Damsgården				
1/4	73	lån	Aug. Larssons stenblus	sök			
1/4	72	lån	Viktor Johanssons husterns stenblus				
1	51	lån	Tranum Stamnen				
			Eckl lägenhetställe				
			av Bröd. Ahlberg	sök			
			Summa:				
			Sammandrag				
			Västra samfälligheten				
			Östra "				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Belopp i procent av kostnaderna med förbättringsvärde
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
39:60						30:81	0.208	1:32		
—						—	—	—		
45:90						35:69	0.241	1:52		
289:60						225:11	1.520	9:61		
886:10						689:11	4.653	29:42		
304:-						236:37	1.596	10:09		
992:40						771:75	5.211	32:95		
637:90						495:99	3.349	21:18		
1.364:90						1.061:43	7.167	45:32		
378:40						294:27	1.987	12:56		
354:-						275:32	1.859	11:76		
413:70						321:67	2.172	13:73		
13.338:60						10.372:48	70.037	442:84		
19.045:10						14.810:-	100.000	632:30	41.99	
25.518:30						20.460:-		873:54	58.01	
19.045:10						14.810:-		632:30	41.99	
44.563:40						35.270:-		1.505:84	100.00	

Stromnäs, Framnäs den 23 mars 1945

Lars Engebolins


Statens o. lantbruksnämndens

S. W. Fredriksson Algot Svensson

Biträdande goda män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Tranum Stommen, Rättaregården och Damsgården samt Boberg och Tomtängen i Tranums socken ävensom Aggetorp i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 2 november 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsföretaget är beläget söder om Norra Kedums kyrka inom sektion nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M, B-N, C-O,

D-P, D-Q, F-S, F-T, G-U, H-V-W, V-X, I-Y, J-Z, K-Å, K-Ä, och L-Ö /Västra samfälligheten/ samt a-b-c-d-e-f-g-h-i-k, b-l, c-m, d-n, f-o, f-p, g-r, h-s, i-t-u, t-v, t-x, i-y /Östra samfälligheten/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	81.3 hektar,	vid punkt	104+50	90.9 hektar,
	3+18	77.4 "		b	88.6 "
	C	74.7 "		106+9	82.9 "
	5+89	70.5 "		c	76.3 "
	D	67.7 "		d	72.4 "
	E	61.8 "		e	67.1 "
	F	56.4 "		109+92	66.1 "
	G	44.5 "		f	63.1 "
	H	41.1 "		g	44.3 "
	13+21	37.1 "		h	32.7 "
	I	34.8 "		115+4	28.0 "
	J	31.1 "		i	26.5 "

vid punkt	16+74	28.5	hektar,	vid punkt	117+54	4.9	hektar,
	18+6	26.0	"		118+65	1.9	"
	19+74	20.5	"		k	1.1	"
	K	18.0	"		l	1.2	"
	L	12.5	"		m	1.4	"
	23+29	8.2	"		171+71	11.0	" /8.1/
	M	3.4	"		172+23	8.9	" /8.1/
	N	1.6	"		o	8.1	" skog
	P	0.6	"		181+55	1.5	"
	Q	1.3	"		p	0.4	"
	26+42	2.4	"		191+76	9.0	" /6.4/
	R	1.6	"		r	6.4	" skog
	31+87	5.6	"		201+20	1.4	"
	32+24	5.2	"		s	0.3	"
	33+48	4.0	"		t	16.7	"
	S	2.4	"		u	14.0	" /13.0/
	T	0.4	"		220+50	1.4	"
	U	0.6	"		v	0.4	"
	V	2.9	"		x	0.3	"
	W	1.4	"		y	0.3	"
	X	0.3	"				
	61+6	0.7	"				
	Y	0.3	"				
	71+50	1.7	"				
	73+60	0.8	"				
	Z	0.6	"				
	Å	0.6	"				
	Ä	0.9	"				
	Ö	0.7	"				

Siffrorna inom parentes angiva huru stor del av vattensamlingsområdet som består av skogsmark.

Avloppen hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning från åker och äng av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar, från skogsmark av 0.75 liter pr sekund och hektar. Rörled-

ningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna A-B-C-D-E-F och a-b-c-d-e hava dimensionerats för en avrinning av 0.30 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Enär syneförrättningen berör allmän väg, har dikningsförslaget underställts Vägförvaltningens prövning /Bil. 7 a/, varvid uppgifter lämnats om vilka arbeten som skola bekostas av Vägförvaltningen. Vägförvaltningen har intet haft att erinra varken mot förslaget eller kostnadernas fördelning, men har förbehållit sig rätt att på dikningsföretagets bekostnad utföra den på sträckan B-N föreslagna rörledningen /Bil. 7 b/. Företagets styrelse skall i god tid underrätta vägmästaren i Råda vägmästaredistrikt om när arbetena skola utföras.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 3+70, 5+86 och 7+31 på sträckan B-C-D-E samt omläggning av rörtrummor vid 103+56 och 106+5 på sträckan a-b-c.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada på växande gröda genom dikningsföretagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

För övrigt skola inga ersättningar för intrång i samband med

dikningsföretagets utförande utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 35.270 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till de beräknade kostnaderna och sedan inom samfälligheterna efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom båda samfälligheterna kommer till utförande,

"Västra samfälligheten" för 58.01 % av gemensamma kostnader

"Östra samfälligheten" " 41.99 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sextiosex kronor och 85 öre /66:85/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt

i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av broar och trummor skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan

åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Stommens dikningsföretag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Stommen, Tranum den 23 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

A. W. Fredriksson Algot Svensson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Stenungsö Likningsföretag
per år 1945 i Tranums och Norra Kedums
socken av Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	42	0,50			21	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	0.4	1,50		60		
		kroklinje „	10.1	3,00	30	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.24 ha st	435	0.17	73	95		
		ha	104.32	1.06	110	58		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.16 ha st	75	0.05	3	75		
		ha	12.18	0.78	9	50		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „	0.3	5:-	1	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					234	18
		Överföres					255	18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				253 18
1944	13/6-3/7 13/12	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	8	12,00	96 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr ha ..... ha	109.52	0.50	54 76	
		avvägda punkter ..... st	1160	0.03	34 80	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km	3.4	2,00	6 80	
		i annan mark ..... „		5,00		192 36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.23 ha, ... st	510	0.05	25 50	
		ha	1165	0.10	11 65	37 15
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	510	0,04		20 40
		Markvärdering:				
1944	24 okt	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1/4	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st	8.28	1,50	12 42	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	870	0,06	52 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	435	0,12	52 20	123 82
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	2.404	3:-	7 21	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	7.886	3:50	27 60	34 81
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	39	0.25	9 75	
		..... „				
		..... „				9 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	5	3,00		15 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
1944	4-5 juli 21 nov.	dagar	2	12,00		24 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	5.783	6,00	34 70	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	3.497	10,00	34 97	69 67
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	233	0,03	6 99	7 99
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2 -	5 —
		Överföres				795 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				795 13
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	2.298	2,50	5 74	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	7.056	4,00	28 22	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			35 27	69 23
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete	1		5 —	
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1160	0,01		11 60
		Översiktskarta, *§ 41*				6 16
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	31	0,30	9 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		11 30
1944	24 okt.	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
1945	23 mars	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. allmän väg ..... „	1½	12,00	18 —	
		..... „		12,00		
		.....				
		.....				18 —
1945	30 jan.	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	⅔	12,00		8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 3 typer ..... „	¾	12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning 2 " ..... „	⅔	12,00	8 —	
		slamficka ..... „		12,00		
		.....				17 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				986 42
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.23 *ha, ägofigurer st*	510	0.07	35 70	
		..... *ha*	116.50	0.14	16 31	
		Överföres			59 01	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			59 01	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			13 –	
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 1160	0,02	23 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	233	0,05	11 65	108 61
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*			
		befintligt vattendrag eller vall	*„* 0.323	3:-	– 97	
		nytt avlopp eller vall	*„* 2.298	5:-	11 49	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 7.056	6:-	42 34	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~ 30×0.25			7 50	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* 4	3,00	12 –	79 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	*„* 1 5/12	12,00	17 –	
						17 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	*sid* 95	0,55		52 25
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				6 16
		Summa kronor				263 32
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			22 50	34 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			187 –	
						221 80
		Summa kronor				256 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				986 42
		Lösen för kopior och avskrifter				263 32
		Övriga förrättningskostnader				256 10
		Summa kronor				1505 84

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Stråmen, Traum *den* 23 mars *19*45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning ~~betyga~~:


Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....


FETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar.

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Överholm

R-E 1a-1106

2528/48

Arål (Bx/)

Lantbrukare

Emil Gustafsson

Aggarp

Norra Vedum

766.25
76260
2,65

2.66

5.32 · ~~600~~
~~+60~~ ~~360~~
60

1948 den 27 februari.

5 14/47 kamb.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Stommens dikningsföretag av år 1945 i Tranums och Norra Kedums socknar, Skaraborgs län.

Lån 20.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 6 november 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Norra Kedums socken			
Aggetorp	7/30	1^5	Carl Adolf Adamsson
"	2/15	1^6	Densamme
"	1/15	1^7	Densamme
"	224/450	2^3	Agda, August, Karl och Martin Svensson
"	1/6	2^5	Martin Svenssons hustrus sterbhus
"	1/6	2^6	Emil G. Gustafsson
"	1/6	2^7	Agda, August, Karl och Martin Svensson
"	7/120	3^4	Carl Adolf Adamsson
"	1/30	3^5	Densamme
"	1/60	3^6	Densamme
"	1/60	3^7	Densamme

Tranums socken.

Boberg	3/16		1^{5}	Johan Alfred Larsson
Tranum Damsgården	1/4		7^{2}	Viktor Johanssons hustrus sterbhus
"	1/4		7^{3}	Aug. Larssons sterbhus
Tranum Rättaregården	7/32	av	2^{4}	Wiktor Larsson
"	avs.		2^{9}	Gustaf Sjöberg
Tranum Stommen	1		5^{1}	Eckl. löneboställe arr. Bröderna Ahlberg

Stockholm den 27 februari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

325/47

DIARIE N:r 2529
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1948

B E V I S

över verkställd avsyning av Stommens dikningsföretag av år 1945 i Tranums och Norra Kedums socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 nov. 1947.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 16.190:-

Lån från statens avdikningslånefond " 20.360:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Emil Gustafsson,
Aggetorp,
Norra Kedum.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 21 juni 1946 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

bu.kost 36'847:09

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 36.225:- kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 2.760:- och i styrelsearvoden kronor 250:- .

Östersund den 30 december 1947.

Ernst Överholm.
Lantbruksingenjör.

u.k. 98.5% av bu.kost
inget märkesvärt

6/11 47

DIARIE N:r 14150
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1945

FÖRTECKNING

över de av "Stommens dikningsföretag av år 1945" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Norra Kedums socken.	
~~13/30~~	~~1 5-7~~ ✓	Aggetorp 1 V	Carl Adolf Adamsson
224/450	2 3 ✓	D:o 1 V	Agda, August, Karl och Martin Svensson
1/6	2 5 ✓	D:o 1 V	Martin Svenssons hustrus ~~sterbhus~~
1/6	2 6 ✓	D:o 1 V	Emil G. Gustafsson
1/6	2 7 ✓	D:o 1 V	Agda, August, Karl och Martin Svensson
~~1/8~~	~~3 4-7~~ ✓	D:o 1 V	Carl Adolf Adamsson
		Tranums socken.	
3/16	1 5 ✓	Boberg 1 V	Johan Alfred Larsson
~~1/8~~	~~1 9-12~~ ✓	~~D:o 1 V~~	~~Hugo Larsson~~
~~avs.~~	~~1 22~~ ✓	~~D:o 1 V~~	~~Lotten Svantesson~~
1/4	7 2 ✓	Tranum Damsgården 5 f.g.h. 1 V	Viktor Johanssons hustrus sterbhus
1/4	7 3 ✓	D:o 1 V	Aug. Larssons sterbhus
7/32	av 2 4 ✓	Tranum Rättaregården 1 V	Wiktor Larsson
avs.	2 9 ✓	D:o 1 V	Gustaf Sjöberg
1	5 1 ✓	Tranum Stommen 1 V	Eckl. löneboställe arr. Bröderna Ahlberg

Skara den 22 oktober 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

Styrkning med blått riktagen i Lantbruksstyrelsen

H.S.