



Akt nr:

R-E1a-1107

AU$R-E1a-1107

347/47

9045

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR 1948

den 14/4 48
godkänd den 23/4 1948

R 6 • 1107

Tillläggsbidrag å° 3.540 kr. bev. d. 16.3.54.

515/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 december 1947 till Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945 i Skarstads och Tråvads socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tjugotusensjuhundraåttio (20.780) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tjugotvåtusenfemhundrasjuttio (22.570) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen för ~~troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1951,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
7. 1947. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
273547

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråt upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Algutstorp Trävad den 18/3 1948.

Herman Johansson

Att Landbrukaren Herman Johansson St. Algutstorp, Trävad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Karlsberg. Åke Andersson

Adress Kyrkebrj. Bjä Adress St Algutstorp Trävad.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 april 1948.

Adolf Svanström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P R O T O K O L L , fört vid sammanträde med delägarna i "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945" i Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Den 27 april 1964 i Skarstads bygdegård, Bya.

Närvarande: Undertecknad e.o. lantbruksingenjör och förrättningsman samt följande sakägare:
Herman Johansson
Birger Lundqvist
Åke Andersson
Sven Karlsson
Hilding Andersson genom Sixten Andersson enligt fullmakt, bilaga.

§ 1.

Undertecknad valdes att leda dagens förhandlingar och tillika fungera som sekreterare.

§ 2.

Kallelsen till sammanträdet, som avsänts till samtliga delägare åtta dagar före sammanträdet, godkändes enhälligt.

§ 3.

Att justera dagens protokoll valdes Herman Johansson, St. Algutstorp, Tråvad och Birger Lundqvist, Ingagården, Skarstad, Bya.

§ 4.

Den utfärdade dagordningen godkändes enhälligt.

§ 5.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 6.

Enär Herman Johansson framfört önskemål om att avgå som ordförande för företaget förrättades nya val. Efter verkställt val blir den nya styrelsens sammansättning för företaget följande:
Ordförande: Åke Andersson, St. Algutstorp, Tråvad
Ledamöter: Birger Lundqvist, Ingagården, Skarstad, Bya och
Einar Gustavsson, " " "

Suppleanter: Sven Karlsson, Håkesgården, Skarstad, Bya och
Ingvar Frid, Kyrketorp, " " .

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes:
Herman Johansson, St. Algutstorp, Tråvad och
Sixten Andersson, - " - " .

Till suppleant utsågs Erik Johansson, Vitagården, Tråvad.

§ 7.

Uppdrogs åt styrelsen att vidtaga åtgärder för samtliga avlopps iordningställande inom företaget.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet avslutat.
Ort och tid som ovan.

I tjänsten:
J. Lippert

Justeras:
Birger Lundqvist
Herman Johansson

F u l l m a k t

för Sixten Andersson, St. Algutstorp, Tråvad att vid sammanträde med delegarna i "St. Algutstorps dikningsföretag av år 1945" föra min talan, utöva min rösträtt och bevaka min rätt. Ombudets laga åtgärder godkännes.

St. Algutstorp pr Tråvad den 21 April 1964.

Hilding Andersson

Bevittnas av:
Anders Karlsson Herman Johansson
Kyrketorp, Bya St. Algutstorp

K A L L E L S E .

Delägarna i "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945" kallas härmed till sammanträde i Skarstads Bygdegård måndagen den 27 april 1964 klockan 15,00.

Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.
2. Val av justeringsmän.
3. Val av styrelse och revisorer.
4. Avloppens rensning.
5. Övriga frågor.

St. Algutstorp, Tråvad den 16 april 1964.

Styrelsen

Till

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län.

Undertecknad, som varit ordförande och kassör i Stora Algutstorps dikningsföretag alltsedan 1945 anhåller om entledigande från detta uppdrag med 1963 års utgång. Jag har nu sålt mitt jordbruk och är ingen lantbrukare längre.

Handlingar och ritningar kommer att återsändas till ingenjörskontoret, när min ansökan blir beviljad.

St. Algutstorp, Tråvad den 18/10 1963.

Herman Johansson

Bestyrkes:

Sven Karlsson Sixten Andersson

Rätt avskrivet intygar:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K A L L E L S E .

Delägarna i "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945" kallas härmed till sammanträde i Skarstads Bygdegård måndagen den 27 april 1964 klockan 15,00.

Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.
2. Val av justeringsmän.
3. Val av styrelse och revisorer.
4. Avloppens rensning.
5. Övriga frågor.

St. Algutstorp, Tråvad den 16 april 1964.

Styrelsen.

Sammanträ. Måndagen den 27. apr. 15.30
Skarstads bygdegård.
18. st.

Till
Lantbruksingenjören i Skaraborgs län.

Undertecknad, som varit ordförande och kassör i Stora Algutstorps dikningsföretag alltsedan 1945 anhåller om entledigande från detta uppdrag med 1963 års utgång. Jag har nu sålt mitt jordbruk och är ingen lantbrukare längre.

Handlingar och ritningar kommer att återsändas till ingenjörskontoret när min ansökan blir beviljad.

St. Algutstorp, Tråvad den 18/10 1963.

Herman Johansson

0519/2079

Bestyrkes:

Sven Karlsson Folke Andersson

Ser. E XIII komb
105
DIARIE Nr 9031
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1945
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv
R 6*1107

Handlingar angående

Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945

i Skarstads och Tråvads socknar

av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1945 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

6 x 1107

Debiteringslängd

för rensningskostnader vid "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945"

i Skarstads och Tråvads socknar.

Fastighet och ägare	Procent av verkl. kostn.	Skall erlägga kr
Stora samfälligheten		
1:8 Algutstorp Stora		
Herman Johansson	22,54	315:56
1:10 Algutstorp Stora		
Densamme	15,28	213:92
3:10 Skarstad Ingagården		
Georg, Carl, Hilda, Anna och Gerda Jonsson	8,16	114:24
3:11 Skarstad Ingagården		
Desamma	7,49	104:86
3:12 Skarstad Ingagården		
Karl Johansson	20,26	283:64
3:3 Skarstad Ingagården		
Karl Gustavsson	12,42	173:88
1:2 Kyrketorp		
Rickard Härnqvist	7,28	101:92
1:3 Kyrketorp		
Karl Anderssons sterbhus	1,41	19:74
1:4 Kyrketorp		
Detsamma	1,05	14:70
1:6 Skarstad Tomesagården		
Sven Karlsson	1,06	14:84
7:5 Skarstad Bäckgården		
John Lundqvist	3,05	42:70
Summa	100,00	1.400:--

Enligt uppgift är entreprenadsumman 1.360:- kr, vilken har avrundats till 1.400:-- kr.

Skara den 4 oktober 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Stora Algutstorp m.fl. hemman i Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Den 15 december 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.15 hos Karl Johansson, Ingagården **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Karl Olofsson, Dönstorp, Bya, och

John Gustafsson, Skogsbo, Vara,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Sixten Andersson såsom ombud för fabrikör Alfred Andersson, **Stora** Algutstorp, enl. fullm. /Bil. 5 a/,

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Herman Johansson jämväl såsom ombud för Karl Johansson, Stora Algutstorp,

Frans Flood, Stora Algutstorp,

Carl Jakobsson, Stora Algutstorp,

Axel Karlsson, Lilla Algutstorp, jämväl såsom ombud för Alma Karlsson, Lilla Algutstorp,

Rikard Härnquist, Kyrketorp,

Anders Karlsson, "

Karl Johansson, Ingagården,

Carl Gustavsson, "

Georg Jonsson, Ingagården, jämväl såsom ombud för Carl, Hilda, Anna och Gerda Jonsson,

Sven Karlsson, Håkesgården,

Johan Lundqvist, Vitegården,

Magnus Johansson, Bäckgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Herman och Karl Johansson, Stora Algutstorp, Rikard Härnquist, Kyrketorp, Carl Jakobsson, Stora Algutstorp, Frans Flood, Stora Algutstorp, Syskonen Jonsson, Ingagården, Karl Johansson, Ingagården, Axel Karlsson, Lilla Algutstorp, Carl Gustavsson, Ingagården, Sven Karlsson, Håkesgården, Johan Lundqvist, Vitegården, och Magnus Johansson, Bäckgården, hade ingått förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras **därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.**

§ 5.

Johan Lundqvist, Vitegården, och Magnus Johansson, Bäckgården, överläto åt förrättningsmannen och jordbrukskonsulent Almlöf att gemensamt avgöra i vad mån deras marker skulle ingå i nu ifrågavarande torrläggningsföretag.

§ 6.

Anders Karlsson, Kyrketorp, meddelade att hans marker ligga så högt att de icke äro i behov av ytterligare sänkning av avloppet genom hans mark, men att vatten från Fjätesbäcken nu nästan ständigt står i avloppet ifråga.

§ 7.

Ingen av intressenterna kunde med bestämdhet vittna att den av förrättningen berörda bron genom allmänna vägen Skarstad-Tråvad vore byggd efter den 1 januari 1880.

§ 8.

Broar av betong yrkades vid 50, 56+62, 60+12 och 61+41.

§ 9.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag utefter Fjätesbäcken.

§ 10.

Axel Karlsson förmodade att Alma Karlssons arrendator skulle komma **att** göra anspråk på ersättning för eventuell skada på växande gröda.

§ 11.

Meddelades att den av vissa delägare lämnade hantlangningen vid

fältundersökningarna skulle gäldas med 8 kronor pr dagsverke.

§ 12 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 13 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 13 april 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Fabrikör Alfred Andersson, Stora Algutstorp,

Herman Johansson, "

Frans Flood, "

Carl Jakobsson, "

Axel Karlsson, Lilla Algutstorp, jämväl såsom ombud för Alma Carlsson, Lilla Algutstorp, enl. fullm. /Bil. 5 b/,

Rikard Härnquist, Kyrketorp,

Anders Karlsson, "

Karl Johansson, Ingagården,

Carl Gustavsson, "

Georg Jonsson, Ingagården, jämväl såsom ombud för Carl, Hilda, Anna och Gerda Jonsson, enl. fullm. /Bil. 5 c/,

Sven Karlsson, Håkesgården,

Johan Lundqvist, Vitegården,

Magnus Johansson, Bäckgården,

Karl Magnusson, Tomesagården,

Karl Andersson, Dunstorp,

Gustaf Johansson, Vitagården,

Otto Johansson, Ingagården.

14

§ 14 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 15 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D / och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 16 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Herman Johansson, Stora Algutstorp, Tråvad.

§ 18 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ingagården den 13 april 1945.

.....

Statens e. lantbruksingenjör.

John Gustafsson .....

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 83/432 mtl Algutstorp Stora i Skarstads sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Tråvad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Sixten Andersson

adress St. Algutstorp

pr Tråvad

Telefon: Tråvad 50

Tråvad den 25 januari 1943.

Sixten Andersson

Enär privat överenskommelse med Frans Flood, St. Algutstorp, rörande avloppet genom hans mark torde kunna träffas, bör s.k. enkel förrättning utan gode män i detta fall kunna tillämpas, då inga ytterligare gårdar beröras av företaget.

Täckdikningsplan över hela arealen finnes upprättad genom hushållningssällskapet år 1942.

Skara i december 1942.

Jordbrukskonsulent.

8

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
St. Algutsbyn	Frans Flood

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392196

9

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1918

SKARABORGS LÄNS
23 FEB. 1943
LANDSKANSLI

D. 12-143
1943

SKARABORGS LÄN · LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom resolution den 4 februari 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 12 februari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Berthold

Bilaga 2.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1943.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

10

Bilaga 3a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Johansson, Ingagården, fredagen den 15 december 1944 klockan 9.15, för handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Stora Algutstorp m.fl. hemman i Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 1 december 1944 till:

Skiftesgodemannen Karl Olofsson, Dönstorp, Bya,
Skiftesgodemannen John Gustavsson, Skogsbo, Vara,
Fabrikör Alfred Andersson, Stora Algutstorp, Tråvad,
Bröderna Johansson, " "
Frans Flood, " "
Carl Jakobsson, " "
Axel Karlsson, Lilla Algutstorp, "
Alma Karlsson, " "
Rikard Härnquist, Kyrketorp, Bya,
Karl Johansson, Ingagården, "
Karl Gustavsson, " "
Carl Jonsson, " "
Anders Karlsson, Kyrketorp, "
Sven Karlsson, Håkesgården, "
Karl Lundkvist, Vitegården, "
Magnus Johansson, Bäckgården, "

Skara den 1 december 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

16

//

Bilaga 3 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Johansson, Ingagården, fredagen den 13 april 1945 klockan 9.15, för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Stora Algutstorp m.fl. hemman i Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 29 mars 1945 till:

Skiftesgodemannen Carl Olofsson, Dönstorp, Bya,
Skiftesgodemannen John Gustafsson, Skogsbo, Vara,
Fabrikör Alfred Andersson, Stora Algutstorp, Tråvad,
Herman Johansson, " "
Frans Flood, " "
Carl Jakobsson, " "
Axel Karlsson, Lilla Algutstorp, "
Alma Karlsson, " "
Rikard Härnquist, Kyrketorp, Bya,
Karl Johansson, Ingagården, "
Carl Gustavsson, " "
Georg, Carl, Hilda, Anna och Gerda Jonsson, Ingagården, "
Anders Karlsson, Kyrketorp, "
Sven Karlsson, Håkesgården, "
Johan Lundqvist, Vitegården, "
Magnus Johansson, Bäckgården, "
Karl Magnusson, Tomesagården, "
Karl Andersson, Dunstorp, "

Skara den 29 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

den 4 april 1945 till:

Gustaf Johansson, Vitagården, Tråvad,
Otto Johansson, Ingagården, Bya.

Skara den 4 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

2v

12

Bilaga 4.

F ö r e n i n g.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 83/432 mtl Algutstorp Stora i Skarstads socken av Skaraborgs län, och yrkar att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Skarstad i oktober 1944.

Sven Karlsson

Herman Johansson

Johan Lundqvist Rikard Häringsund

Magnus Johansson Carl Jakobsen

25/482

Frans Flood.

~~Victor Andersson~~

Carl Jonsson

Karl Johansson

Axel Karlsson

Carl Gustafsson

Föreståndare förening sköter Sven Karlsson.

John Gustafsson Carl Olofsson

Bilaga 5 a.

Fullmakt

Får man som Sixten Andersson, att vid sammanträde med likvidationsföreningen, Mogatorp, Tingagården m. fl. i dag, föra min talan.

St. Mogatorp den 15 dec. 1944

Sigfrid Andersson,

Bevittnas
Ejnar Lindström
Otto Johansson

Bilaga 5 b.

FULLMAKT

för Axel Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande N. Algutsryr m. fl. hemman i Skonstad och Skåvad socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skåvad den 5 feb 1945

Alma Carlsson

Bevittnas:

Sven Svensson

Sixten Gustafsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

15

Bilaga 5 c.

FULLMAKT

för Georg Jonsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande S:t Olgustorp m. fl. hemman i Skarstad socken och Skaraborg län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ingagården den 12 April 1945

Carl Jonsson Hilda Jonsson Anna Jonsson Gerda Jonsson

Bevittnas:

K. L. Johansson Carl Gustafsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 6 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Angående: Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stora Algutstorp m.fl. hemman i Skarstads och Tråvads socknar berörs allmänna vägen Long - Skatofta - Tråvad på två ställen i enlighet med bilagda utdrag av arbetsplanen.

1./ Cirka 2800 meter sydöst om vägkorset i Skatofta finns en för grunt liggande stentrumma. Här föreslås en 9" betongrörsledning i lutning 5:1000. Vattensamlingsområde: 23 hektar.

2./ Cirka 2600 meter sydöst om nämnda vägkors finns nu ingen trumma. Här föreslås på dikningsföretagets bekostnad en 6" betongrörsledning i lutning 3.5:1000. Vattensamlingsområde: 6 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 5 april 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

17

Bilaga 6 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 795/45-43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Angående Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 april 1945 får vägförvaltningen härmed meddela.

Beträffande under punkt 1 upptagen trumma åtager sig vägförvaltningen att utföra rörledningen genom vägen ävensom nedströms om vägen belägen brunn men då icke med säkerhet kunnat avgöras, om trumman är utförd efter 1880 bör dikningsföretaget till vägförvaltningen betala kronor 20 motsvarande rörkostnaderna för lantbruksrör.

Under punkt 2 upptagen rörledning utföres och bekostas av dikningsföretaget, som dock är skyldigt söka länsstyrelsens tillstånd för genomgrävning av vägen och ställa sig till efterrättelse de föreskrifter som ifråga om arbetets utförande lämnas av vägförvaltningens tjänsteman (vägmästare) samt gälda vägförvaltningens kostnader för avstängningsanordningar o.d. Rörledning genom väg utföres med s.k. vägrör.

Meddelande om när den under 1) upptagna trumman skall utföras måste i god tid, minst 14 dagar i förväg, lämnas vägmästaren i Vara vägmästareområde, varvid samtidigt uppgift skall lämnas om brunnens storlek.

Mariestad den 7 april 1945.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Bilaga A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Skarstads socken			
1/8	1,7		Alguistorps Stora Område A	Alfred Andersson		
				åker, mylla på lera	1	8.50
				" "	2	8.65
				" "	3	8.55
				" "	4	"
				" "	5	8.65
				" "	6	8.35
				Summa:		
			Område D	åker, mylla på lera	7	9.35
				" "	8	9.25
				" "	9	9.35
				" "	10	9.30
				" "	11	9.35
				" "	12	9.25
				" "	13	9.30
				" "	14	9.25
				" "	15	9.05
				" "	16	9.20
				" "	17	9.35
				" "	18	9.35
				" "	19	9.40
				" "	20	9.25
				" "	21	9.35
				" "	22	9.40
				" "	23	9.25
				Summa	24	—
				väg	25	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							770	246	40	1100	352	-	330	105	60
	27							840	226	80	"	297	-	260	70	20
	31							920	285	20	"	341	-	180	55	80
	19							"	174	80	"	209	-	"	34	20
	54							840	453	60	"	594	-	260	140	40
	64							"	537	60	"	704	-	"	166	40
2	27								1.924	40		2.497	-		572	60
	31							730	226	30	1100	341	-	370	114	70
	34							660	224	40	"	374	-	440	149	60
	34							730	248	20	"	374	-	370	125	80
	32							700	224	-	"	352	-	400	128	-
	32							"	224	-	"	352	-	"	128	-
	25							620	155	-	"	275	-	480	120	-
	25							660	165	-	"	275	-	440	110	-
	22							620	136	40	"	242	-	480	105	60
	12							510	61	20	"	132	-	590	70	80
	13							590	76	70	"	143	-	510	66	30
	20							700	140	-	"	220	-	400	80	-
	21							"	147	-	"	231	-	"	84	-
	20							730	146	-	"	220	-	370	74	-
	22							660	145	20	"	242	-	440	96	80
	28							730	204	40	"	308	-	370	103	60
	26							770	200	20	"	286	-	330	85	80
	23							620	142	60	"	253	-	480	110	40
							04	-			-			-		
							14	-			-			-		
4	20						18		2.866	60		4.620	-		1.753	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Området C	åker, mylla på lera	26	9.05
				" "	27	8.75
				" "	28	8.80
				" "	29	9.10
				" "	30	9.25
				" "	31	9.80
				Summa:		
			Området D	åker, mylla på lera	32	9.45
				väg	33	–
				åker, mylla på lera	34	9.00
				" "	35	9.10
				" "	36	8.80
				" "	37	9.55
				Summa:		
			Området E	åker, mylla på lera	38	8.60
				" "	39	8.75
				" "	40	8.50
				" "	41	8.45
				" "	42	8.50
				" "	43	8.95
				Summa:		
1/8	17		Samfälligheten F Algutstorps Stora	Algut Andersson		
				åker, mylla på lera	44	9.05
				" "	45	8.90
				" "	46	9.45
				" "	47	9.35
				" "	48	9.10
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							950	475	–	1000	550	–	150	75	–
	54							840	453	60	"	594	–	260	140	40
	59							"	495	60	"	649	–	"	153	40
	45							880	396	–	"	495	–	220	99	–
	22							950	209	–	"	242	–	150	33	–
	20							990	198	–	"	220	–	110	22	–
2	50								2.227	20		2.750	–		522	80
	25							810	202	50	1100	275	–	290	72	50
–							16	–			–			–		
	69							840	579	60	1100	759	–	260	179	40
	41							880	360	80	"	451	–	220	90	20
	30							810	243	–	"	330	–	290	87	–
	46							950	437	–	"	506	–	150	69	–
2	11						16		1.822	90		2.321	–		498	10
	40							990	396	–	1100	440	–	110	44	–
	34							810	275	40	"	374	–	290	98	60
	20							840	168	–	"	220	–	260	52	–
	27							810	218	70	"	297	–	290	78	30
	21							840	176	40	"	231	–	260	54	60
	19							1060	201	40	"	209	–	40	7	60
1	61								1.435	90		1.771	–		335	10
	21							700	147	–	1000	210	–	300	63	–
	44							"	308	–	"	440	–	"	132	–
	61							590	359	90	1100	671	–	510	311	10
	46							620	285	20	"	506	–	480	220	80
	43							590	253	70	"	473	–	510	219	30
2	15								1.353	80		2.300	–		946	20

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö:		
				åker, mylla på lera	49	9.15
				" "	50	9.10
				Summa:		
29/432	ar 1[6]		Algutstorp Stora	Alfred Andersson		
				åker, mylla på lera	51	9.25
				" "	52	9.20
				" "	53	9.-
				" "	54	9.10
				" "	55	9.20
				väg	56	-
				Summa:		
			Samfällighet P-U			
29/432	ar 1[6]		Algutstorp Stora	Alfred Andersson		
				åker, mylla på lera	57	8.95
				" "	58	8.85
				" "	59	8.75
				" "	60	8.55
				" "	61	8.60
				" "	62	8.65
				" "	63	8.70
				" "	64	8.85
				" "	65	8.90
				" "	66	9.10
				" "	67	9.60
				" "	68	8.75
				imp.	69	-
				"	70	"
				Öresjös:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	15								1.353	80		2.300	–		946	20
	25							590	147	50	1100	275	–	510	127	50
	50							550	275	–	"	550	–	550	275	–
2	90								1.776	30		3.125	–		1.348	70
	09							590	53	10	1100	99	–	510	45	90
	13							"	76	70	"	143	–	"	66	30
	22							510	112	20	"	242	–	590	129	80
	27							550	148	50	"	297	–	550	148	50
	30							590	177	–	"	330	–	510	153	–
							06	–			–			–		
1	01						06		567	50		1.111	–		543	50
	18							840	151	20	1200	216	–	360	64	80
	18							800	144	–	"	216	–	400	72	–
	20							720	144	–	"	240	–	480	96	–
	19							600	114	–	"	228	–	600	114	–
	13							640	83	20	"	156	–	560	72	80
	23							680	156	40	"	276	–	520	119	60
	31							760	235	60	"	372	–	440	136	40
	67							840	562	80	"	804	–	360	241	20
	40							720	288	–	"	480	–	480	192	–
	32							800	256	–	"	384	–	400	128	–
	24							1120	268	80	"	288	–	80	19	20
	13							840	109	20	"	156	–	360	46	80
							02	–			–			–		
							01	–			–			–		
3	18						03		2.513	20		3.816	–		1.302	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö:		
				väg	71	—
				åker, mylla på lera	72	8.80
				" "	73	9.-
				" "	74	"
				" "	75	8.90
				" "	76	8.95
				" "	77	9.-
				" "	78	8.95
				" "	79	"
				" "	80	9.-
				" "	81	9.20
				" "	82	9.15
				" "	83	9.35
				" "	84	-
				" "	85	9.-
				" "	86	8.95
				" "	87	"
				Summa:		
25/432	ar	1b	Algutstorp Stora	Frans Flood		
				åker, mylla på lera	88	9.90
				" "	89	9.85
				" "	90	"
				" "	91	9.65
				" "	92	9.25
				" "	93	9.20
				" "	94	9.10
				" "	95	9.60
				" "	96	9.40
				" "	97	8.15
				Öresjös:		

PETTERSONSKA TICKTR.-EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	18						03		2.513	20		3.816	–		1.302	80
							21	–			–					
55 30		43						960	412	80	1200	516	–	240	103	20
75 45		52						840	436	80	"	624	–	360	187	20
" 50		49						800	392	–	"	588	–	400	196	–
85 40		43						720	309	60	"	516	–	480	206	40
80 55		40						760	304	–	"	480	–	440	176	–
75 50		38						800	304	–	"	456	–	400	152	–
" 55		37						760	281	20	"	444	–	440	162	80
" "		34						"	258	40	"	408	–	"	149	60
80 50		38						800	304	–	"	456	–	400	152	–
80 30		34						960	326	40	"	408	–	240	81	60
" 35		35						920	322	–	"	420	–	280	98	–
70 45		36						840	302	40	"	432	–	360	129	60
65 "		35						"	294	–	"	420	–	"	126	–
70 55		37						760	281	20	"	444	–	440	162	80
75 "		22						"	167	20	"	264	–	"	96	80
80 30		26						960	249	60	"	312	–	240	62	40
	9	17					24		7.458	80		11.004	–		3.545	20
30 10		38						1120	425	60	1200	456	–	80	30	40
" 15		74						1080	799	20	"	888	–	120	88	80
" "		53						"	572	40	"	636	–	"	63	60
45 25		57						1000	570	–	"	684	–	200	114	–
85 65		16						680	108	80	"	192	–	520	83	20
90 70		20						640	128	–	"	240	–	560	112	–
60 25		58						1000	580	–	"	696	–	200	116	–
50 20		45						1040	468	–	"	540	–	160	72	–
45 25		31						1000	310	–	"	372	–	200	62	–
10		53						1120	593	60	"	636	–	80	42	40
4	45								4.555	60		5.340	–		784	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, mylla på lera	98	8.60
				" "	99	8.65
				" "	100	8.80
				imp.	101	—
				väg	102	—
				åker, mylla på lera	103	8.65
				" "	104	8.15
				" "	105	8.60
				" "	106	8.30
				" "	107	8.20
				" "	108	8.05
				Summa:		
1/8	1 8		Algutstorp Södra	Herman Johansson		
				åker, mylla på lera	109	8.10
				" "	110	8.50
				Summa:		
				Södra Samfälligheten.		
1/8	1 8		Algutstorp Södra	Herman Johansson		
				åker, mylla på lera	111	8.80
				" "	112	"
				" "	113	"
				" "	114	8.90
				" "	115	"
				" "	116	8.95
				" "	117	9.—
				" "	118	"
				" "	119	8.80
				" "	120	"
				Överföres:		

PETTERSONSKA, IOKTR.-EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	45								4.555	60		5.340	—		784	40
10 20	44							1040	457	60	1200	528	—	160	70	40
15 25	70							1000	700	—	"	840	—	200	140	—
4r 20	40							960	384	—	"	480	—	240	96	—
—							12	—			—			—		
—							28	—			—			—		
20 15	22							1080	237	60	1200	264	—	120	26	40
4r	43							840	361	20	"	516	—	360	154	80
3r	44							920	404	80	"	528	—	280	123	20
15 45	34							840	285	60	"	408	—	360	122	40
40	27							880	237	60	"	324	—	320	86	40
30 35	26							920	239	20	"	312	—	280	72	80
7	95						40		7.863	20		9.540	—		1.676	80
20 35	99							840	831	60	1100	1.089	—	260	257	40
100 50	22							510	112	20	"	242	—	590	129	80
1	21								943	80		1.331	—		387	20
18.33 hm																
75 55	17							700	119	—	1100	187	—	400	68	—
5r 65	22							620	136	40	"	242	—	480	105	60
" "	22							"	136	40	"	242	—	"	105	60
75 55	16							700	112	—	"	176	—	400	64	—
" "	40							"	280	—	"	440	—	"	160	—
" 50	35							730	255	50	"	385	—	370	129	50
65 45	25							770	192	50	"	275	—	330	82	50
55 "	36							"	277	20	"	396	—	"	118	80
75 50	20							700	140	—	"	220	—	400	80	—
" "	36							"	252	—	"	396	—	"	144	—
3	90								1.901	—		2.959	—		1.058	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				åker, mylla på lera	121	8.75
				" "	122	8.70
				" "	123	8.45
				" "	124	8.30
				" "	125	8.05
				" "	126	6.70
				" "	127	6.90
				" "	128	6.75
				" "	129	6.95
				" "	130	7.05
				" "	131	"
				" "	132	7.-
				" "	133	6.95
				" "	134	"
				" "	135	6.90
				" "	136	7.-
				" "	137	6.90
				" "	138	6.95
				" "	139	7.05
				" "	140	"
				" "	141	7.15
				" "	142	"
				" "	143	7.50
				" "	144	6.25
				" "	145	6.60
				" "	146	6.85
				" "	147	6.15
				" "	148	6.65
				Öreryd:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3 90								1.901	–		2.959	–		1.038	–
75	35							700	245	–	1100	385	–	400	140	–
70	37							800	296	–	1200	444	–	"	148	–
80	60							720	266	40	"	444	–	480	177	60
75	50							800	280	–	"	420	–	400	140	–
60	45							840	789	60	"	1.128	–	360	338	40
55	70		35					880	308	–	"	420	–	320	112	–
"	"		37					"	325	60	"	444	–	"	118	40
"			37					"	325	60	"	444	–	"	118	40
50	35		32					920	294	40	"	384	–	280	89	60
45	30		36					960	345	60	"	432	–	240	86	40
"	"		36					"	345	60	"	432	–	"	86	40
50	35		36					920	331	20	"	432	–	280	100	80
55	40		33					880	290	40	"	396	–	320	105	60
"	"		37					"	325	60	"	444	–	"	118	40
60	45		34					840	285	60	"	408	–	360	122	40
50	35		42					920	386	40	"	504	–	280	117	60
60	45		34					840	285	60	"	408	–	360	122	40
55	40		45					880	396	–	"	540	–	320	144	–
50	35		34					920	312	80	"	408	–	280	95	20
"	"		30					"	276	–	"	360	–	"	84	–
45	30		35					960	336	–	"	420	–	240	84	–
"	"		36					"	345	60	"	432	–	"	86	40
40	25		56					1000	560	–	"	672	–	200	112	–
70	60		11					720	79	20	"	132	–	480	52	80
40	30		33					960	316	80	"	396	–	240	79	20
30	20		47					1040	488	80	"	564	–	160	75	20
55	40		27					840	226	80	"	324	–	360	97	20
"	"		26					"	218	40	"	312	–	"	93	60
	14	37							11.184	–		15.488	–		4.304	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjörd:		
				åker, mylla på lera	149	6.70
				" "	150	6.75
				" "	151	6.90
				" "	152	6.35
				" "	153	6.3-
				" "	154	6.25
				" "	155	6.20
				" "	156	5.95
				" "	157	"
				väg	158	—
				Summa:		
1/16	1[10]		Algutstorp Stora	Hermina Johansson		
				åker, mylla på lera	159	6.35
				" "	160	6.55
				" "	161	6.65
				" "	162	6.50
				" "	163	"
				" "	164	"
				" "	165	"
				" "	166	6.35
				" "	167	6.45
				" "	168	6.50
				" "	169	6.40
				" "	170	6.45
				" "	171	6.40
				" "	172	6.30
				" "	173	6.60
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	37								11.184	–		15.488	–		4.304	–
70	28							760	212	80	1200	336	–	440	123	20
40	26							800	208	–	"	312	–	400	104	–
55	30							"	240	–	"	360	–	"	120	–
20	40							720	288	–	"	480	–	480	192	–
–	45							"	324	–	"	570	–	"	216	–
75	38							680	258	40	"	456	–	520	197	60
85	45							600	270	–	"	570	–	600	270	–
80	60							640	384	–	"	720	–	560	336	–
–	57							"	364	80	"	684	–	"	319	20
–							06	–			–			–		
18	06						06		13.734	–		19.916	–		6.182	–
75	22							680	179	60	1200	264	–	520	114	40
60	45							840	297	–	"	720	–	360	126	–
50	32							920	294	40	"	384	–	280	89	60
70	50							800	344	–	"	516	–	400	172	–
–	45							840	420	–	"	600	–	360	180	–
–	45							"	420	–	"	600	–	"	180	–
55	40							880	220	–	"	300	–	320	80	–
80	60							720	144	–	"	240	–	480	96	–
70	50							800	360	–	"	570	–	400	180	–
75	55							760	273	60	"	432	–	440	158	40
85	45							680	224	40	"	396	–	520	171	60
80	60							720	208	80	"	348	–	480	139	20
–	31							"	223	20	"	372	–	"	148	80
55	45							840	226	80	"	324	–	360	97	20
95	45							680	258	40	"	456	–	520	197	60
5	16								4.061	20		6.192	–		2.130	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjörd:		
				åker, mylla på lera	174	6.15
				" "	175	6.20
				" "	176	6.25
				" "	177	"
				" "	178	6.35
				" "	179	6.40
				" "	180	6.35
				" "	181.	"
				väg	182	—
				Summa:		
3/64	3 10		Skarstad Tugagärdet	Sysloman Jonsson		
				åker, mylla på lera	183	6.20
				" "	184	6.15
				" "	185	6.10
				" "	186	6.15
				" "	187	6.05
				" "	188	6.-
				" "	189	5.95
				" "	190	6.05
				" "	191	6.-
				" "	192	5.90
				Torvt,	193a	—
				Summa:		
3/64	3 11		D:o	Sysloman Jonsson		
				Torvt	193b	—
				åker, mylla på lera	194	6.00
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	16								4.061	20		6.192	-		2.130	80
	43							680	292	40	1200	516	-	520	223	60
	42							"	285	60	"	504	-	"	218	40
	60							"	408	-	"	720	-	"	312	-
	55							"	374	-	"	660	-	"	286	-
	50							"	340	-	"	600	-	"	260	-
	50							720	360	-	"	600	-	480	240	-
	45							680	306	-	"	540	-	520	234	-
	51							640	326	40	"	612	-	560	285	-
							16	-			-			-		
9	12						16		6.753	60		10.944	-		4.190	40
	38							760	288	80	1200	456	-	440	167	20
	49							"	372	40	"	588	-	"	215	60
	51							720	367	20	"	612	-	480	244	80
	42							"	302	40	"	504	-	"	201	60
	62							680	421	60	"	744	-	520	322	40
	35							760	266	-	"	420	-	440	154	-
	43							"	326	80	"	516	-	"	189	20
	66							720	475	20	"	792	-	480	316	80
	78							800	624	-	"	936	-	400	312	-
	29							"	232	-	"	348	-	"	116	-
							27	-			-			-		
4	93						27		3.676	40		5.916	-		2.239	60
							07	-			-			-		
	38							720	273	60	1200	456	-	480	182	40
	38						07		273	60		456	-		182	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, mylla på lera	195	J:95
				" "	196	J:95
				" "	197	J:90
				" "	198	J:85
				" "	199	J:80
				" "	200	J:80
				" "	201	J:75
				" "	202	J:60
				Summa:		
9/32	3 12		Skarstad Sagegärde	Karl Johansson		
				åker, mylla på lera	203	J:35
				" "	204	J:35
				" "	205	J:45
				" "	206	J:05
				" "	207	J:10
				" "	208	J:15
				" "	209	4.95
				" "	210	4.85
				" "	211	J:70
				" "	212	J:75
				" "	213	J:70
				" "	214	J:60
				" "	215	J:50
				" "	216	J:50
				" "	217	J:60
				" "	218	J:15
				" "	219	J:50
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38						07		273	60		456	–		182	40
	57							720	410	40	1200	684	–	480	273	60
	48							760	364	80	"	576	–	440	211	20
	54							720	388	80	"	648	–	480	259	20
	50							760	380	–	"	600	–	440	220	–
	50							"	380	–	"	600	–	"	220	–
	54							800	432	–	"	648	–	400	216	–
	72							760	547	20	"	864	–	440	316	80
	35							"	266	–	"	420	–	"	154	–
4	58						07		3.442	80		5.496	–		2.053	20
	21							680	142	80	1200	252	–	520	109	20
	27							720	194	40	"	324	–	480	129	60
	33							840	277	20	"	396	–	360	118	80
	08							720	57	60	"	96	–	480	38	40
	16							760	121	60	"	192	–	440	70	40
	22							840	184	80	"	264	–	360	79	20
	22							800	176	–	"	264	–	400	88	–
	29							"	232	–	"	348	–	"	116	–
	53							760	402	80	"	636	–	440	233	20
	52							840	436	80	"	624	–	360	187	20
	55							"	462	–	"	660	–	"	198	–
	52							880	457	60	"	624	–	320	166	40
	52							840	436	80	"	624	–	360	187	20
	54							880	475	20	"	648	–	320	172	80
	55							920	506	–	"	660	–	280	154	–
	48							"	441	60	"	576	–	"	134	40
	50							"	460	–	"	600	–	"	140	–
6	49								5.465	20		7.788	–		2.322	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjön:		
				åker, mylla på lera	220	J.J-0
				" "	221	J.4J-
				" "	222	J.0J-
				" "	223	J.0J-
				" "	224	J.00
				" "	225	J.10
				äng	226	-
				torvmosse	227	-
				" och betesmark	228	-
				åker, mylla på lera	229	4.90
				" "	230	4.70
				" "	231	4.80
				" "	232	4.30
				" "	233	4.60
				" "	234	4.50
				äng m.m. "	235	3.50
				" "	236	3.80
				" "	237	4.—
				" "	238	4.20
				" "	239	4.35
				" "	240	4.30
				" "	241	4.45
				bäckfåra	242	-
				mark och vattenägor förekomma	243	-
				Summa:		
1/8	3³		Skarstad Sågegårda	Carl Gustavsson		
				bäckfåra	244	-
				Öresjöes.		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	49								5.465	20		7.788	—		2.322	80
	46							880	404	80	1200	552	—	320	147	20
	53							"	466	40	"	636	—	"	169	60
	30							"	264	—	"	360	—	"	96	—
	27							920	248	40	"	324	—	280	75	60
	28							"	257	60	"	336	—	"	78	40
	17							1000	170	—	"	204	—	200	34	—
							45	—			—			—		
							97	—			—			—		
							13	—			—			—		
	19							880	167	20	1200	228	—	320	60	80
1	20							720	864	—	"	1.440	—	480	576	—
2	17							920	1.996	40	"	2.604	—	280	607	60
2	18							840	1.831	20	"	2.616	—	360	784	80
	19							760	144	40	"	228	—	440	83	60
1	00							800	800	—	"	1.200	—	400	400	—
			09					80	7	20	400	36	—	320	28	80
			01					170	1	70	"	4	—	230	2	30
			02					"	3	40	"	8	—	"	4	60
			04					220	8	80	"	16	—	180	7	20
			10					380	38	—	600	60	—	220	22	—
			19					350	66	50	"	114	—	250	47	50
			05					270	13	50	400	20	—	130	6	50
							46	—			—			—		
							25	—			—			—		
15	43	50				2	26		13.218	70		18.774	—		5.533	30
							14	—			—			—		
							14		—			—			—	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				mark som åtgår för kanal	245	-
				väg	246	-
				tomt	247	-
				åker, mylla på lera	248	J:J-J-
				" "	249	J:70
				" "	250	J:7J-
				" "	251	J:8J-
				" "	252	J:60
				" "	253	J:J-J-
				" "	254	J:70
				" "	255	6:10
				" "	256	6.10
				" "	257	6.10
				" "	258	6.10
				" "	259	5.85 6.1J-
				" "	260	5.85 6.1-
				" "	261	J:7J-
				" "	262	J:7J-
				" "	263	65 J:8J-
				" "	264	J:70
				" "	265	J:65-
				" "	266	J:8J-
				" "	267	5.15 4.8J-
				" "	268	5.90 J:60
				Summa:		
17/8	1:2		Kyrketorp	Richard Hedqvist		
				åker, mylla på lera	269	J:90
				" "	270	5.9J-
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							14		—			—			—	
							03	—			—			—		
							19	—			—			—		
							50	—			—			—		
	16							920	147	20	1200	192	—	280	44	80
	30							520	156	—	"	360	—	680	204	—
	31							640	198	40	"	372	—	560	173	60
	36							720	259	20	"	432	—	480	172	80
	78							520	249	60	"	576	—	680	326	40
	48							480	230	40	"	576	—	720	345	60
	46							560	257	60	"	552	—	640	294	40
	35							720	252	—	"	420	—	480	168	—
	75							"	324	—	"	340	—	"	216	—
	50							760	380	—	"	600	—	440	220	—
	73							"	326	80	"	516	—	"	189	20
	20							960	192	—	"	240	—	240	48	—
	28							1000	280	—	"	336	—	200	56	—
	35							"	350	—	"	420	—	"	70	—
	38							"	380	—	"	456	—	"	76	—
	13							920	119	60	"	156	—	280	36	40
	08							960	76	80	"	96	—	240	19	20
	12							920	110	40	"	144	—	280	33	60
	09							800	72	—	"	108	—	400	36	—
	08							840	67	20	"	96	—	360	28	80
4	32							1050	4.536	—	"	5.184	—	150	648	—
10	31						86		8.965	20		12.372	—		3.406	80
7	70							1000	7.700	—	1200	9.240	—	200	1.540	—
3	80							1080	4.104	—	"	4.560	—	120	456	—
11	50								11.804	—		13.800	—		1.996	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/12	1 3		Kyrketorp	Karl Andersson stenblus		
				åker, mylla på lera	271	6.05
				" "	272	6.00
				Summa:		
1/24	1 4		Dito	Karl Andersson stenblus		
				åker, mylla på lera	273	5.95
				" "	274	5.95
				äl. m., "	275	
				" "	276	
				Bäck	277	-
				Summa:		
1/8	1 6		Skarstad Tomasgården	Sven Karlsson		
				Bebesvall, mylla på lera	278	3.70
				" "	279	3.90
				" "	280	4.00
				Bäckfåra	281	-
				mark som åtgår för kanal	282	
				Väg	283	-
				"	284	-
				Summa:		
2/64	7 5		Skarstad Bäckgården	Johans Lindqvist		
				åker, mylla på lera	315	6.10
				" "	316	6.10
				" "	317	6.15
				" "	318	6.20
				" "	319	6.20
				" "	320	6.20
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	61							1160	5.347	60	1200	5.532	-	40	184	40
2	52							1120	2.822	40	"	3.024	-	80	201	60
7	13								8.170	-		8.556	-		386	-
	37							1080	399	60	1200	444	-	120	44	40
2	82							1120	3.158	40	"	3.384	-	80	225	60
			17					460	78	20	500	85	-	40	6	80
			30					"	138	-	"	150	-	"	12	-
							14	-			-			-		
3	19		47				14		3.774	20		4.063	-		288	80
	23							600	138	-	~~1200~~ 1100	253	-	~~600~~ 500	115	-
	22							800	176	-	~~1200~~ 1100	242	-	~~400~~ 300	66	-
	32							760	243	20	~~1200~~ 1100	352	-	~~440~~ 340	108	80
							17	-			-			-		
							08	-			-			-		
							19	-			-			-		
							16	-			-			-		
	77						60		557	20		847	-		289	80
	24							760	182	40	1200	288	-	440	105	60
	50							"	380	-	"	600	-	"	220	-
	43							800	344	-	"	516	-	400	172	-
	38							840	319	20	"	456	-	360	136	80
	36							"	302	40	"	432	-	"	129	60
	20							"	168	-	"	240	-	"	72	-
2	11								1.696	-		2.532	-		836	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällighetsen G - Gc			
1/8	1 21		Skerstad Tomesagården	Gustaf Johansson		
				åker, mylla på lera	285	4.20
				Summa:		
1/8	1 5		Dito	Sven Karlsson		
				åker, mylla på lera	286a	4.45
				" "	286b	4.95
				" "	287	4.85
				" "	288	4.95
				" "	289	5.-
				" "	290	5.40
				" "	291	5.35
				" "	292	5.35
				" "	293	5.20
				" "	294	5.50
				" "	295	5.45
				Summa:		
1/16	7 4		Skerstad Bäckgården	Magnus Johansson		
				åker, mylla på lera	296	5.80
				" "	297	5.70
				" "	298	5.60
				" "	299	5.80
				" "	300	5.95
				" "	301	6.10
				" "	302	5.50
				Väg	303	-
				-	304	-
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
40	55							880	484	—	1200	660	—	320	176	—
	55								484	—		660	—		176	—
Jord 5																
25	17							1040	176	80	1200	204	—	160	27	20
25	12							"	124	80	"	144	—	"	19	20
50	19							770	146	30	1100	209	—	330	62	70
60	28							660	184	80	"	308	—	440	123	20
60	31							700	217	—	"	341	—	400	124	—
25	17							950	161	50	"	187	—	160	25	50
25	28							870	243	60	1000	280	—	130	36	40
30	48							830	398	40	"	480	—	170	81	60
30	25							"	207	50	"	250	—	"	42	50
70	23							650	149	50	1150	264	50	500	115	—
80	22							570	125	40	"	253	—	580	127	60
2	70								2.135	60		2.920	50		784	90
Jord 5																
45	16							880	140	80	1200	192	—	320	57	20
55	46							800	368	—	"	552	—	400	184	—
60	60							760	456	—	"	720	—	440	264	—
45	75							880	660	—	"	900	—	320	240	—
30	55							1000	550	—	"	660	—	200	110	—
70	52							1160	603	20	"	624	—	40	20	80
60	94							760	714	40	"	1.128	—	440	413	60
—						15		—			—			—		
—						07		—			—			—		
3	98					22			3.492	40		4.776	—		1.283	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/64	7 5		Skarsbol Bäckgården	Johan Lundgren		
				väg	305	—
				åker, mylla på lera	306	6.—
				" "	307	5.95
				" "	308	6.—
				" "	309	6.05
				" , förb. ej	310	—
				" "	311	—
				" "	312	—
				" "	313	—
				" "	314	—
				Summa:		
			Samfälligheten V-V			
			Skarstads socken			
1/16	1"		Algutstorp Stora	Carl Jakobsson		
				åker, mylla på lera	339	6.90
				" "	340	6.75
				" "	341	6.70
				" "	342	"
				" "	343	6.50
				" "	344	6.40
				" "	345	6.30
				" "	346	6.40
				" "	347	"
				" "	348	6.50
				" "	349	"
				" "	350	6.65
				" "	351	6.75
				Överföres:		

PETTERSONSKA IGKTR.-EFTR. SKARA

449195

14

43

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							31	—			—			—		
	90							880	792	—	1200	1.080	—	320	288	—
	93							800	744	—	"	1.116	—	400	372	—
	53							"	424	—	"	636	—	"	212	—
	65							840	546	—	"	780	—	360	234	—
							67	—			—			—		
							73	—			—			—		
							70	—			—			—		
							70	—			—			—		
							29	—			—			—		
3	01					3	40		2.506	—		3.612	—		1.106	—
20	20							920	184	—	1200	240	—	280	56	—
45	20							720	144	—	"	240	—	480	96	—
60	21							600	126	—	"	252	—	600	126	—
"	26							"	156	—	"	312	—	"	156	—
65	31							560	173	60	"	372	—	640	198	40
45	35							"	196	—	"	420	—	"	224	—
70	38							520	197	60	"	456	—	680	258	40
60	40							600	240	—	"	480	—	600	240	—
"	22							"	132	—	"	264	—	"	132	—
65	31							560	173	60	"	372	—	640	198	40
"	36							"	201	60	"	432	—	"	230	40
55	37							640	236	80	"	444	—	560	207	20
45	39							720	280	80	"	468	—	480	187	20
3	96								2.442	—		4.752	—		2.310	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				åker, mylla på lera	352	6.85
				" "	353	6.95
				" "	354	"
				" "	355	"
				" "	356	7.20
				" "	357	"
				" "	358	7.40
				" "	359	7.50
				" "	360	7.85
				" "	361	7.70
				" "	362	7.75
				" "	363	7.90
				" "	364	8.70
				" "	365	8.40
				" "	366	8.55
				Summa:		
3/16	1:5		Algutstorp Östra	Carl Jakobsson		
				åker, mylla på lera	367	8.75
				" "	368	8.75
				" "	369	8.70
				" "	370	9.10
				" "	371	9.45
				Väg	372	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	96								2.442	-		4.752	-		2.310	-
	39							760	296	40	1200	468	-	440	171	60
	36							840	302	40	"	432	-	360	129	60
	26							"	218	40	"	312	-	"	93	60
	28							720	201	60	"	336	-	480	134	40
	20							960	192	-	"	240	-	240	48	-
	20							840	168	-	"	240	-	360	72	-
	17							880	149	60	"	204	-	320	54	40
	19							960	182	40	"	228	-	240	45	60
	11							1000	110	-	"	132	-	200	22	-
	09							"	90	-	"	108	-	"	18	-
	13							"	130	-	"	156	-	"	26	-
	11							920	101	20	"	132	-	280	30	80
	11							880	96	80	"	132	-	320	35	20
	12							680	81	60	"	144	-	520	62	40
	10							800	80	-	"	120	-	400	40	-
6	78								4.842	40		8.136	-		3.293	60
	25							960	240	-	1200	300	-	240	60	-
	28							880	246	40	"	336	-	320	89	60
	28							800	224	-	"	336	-	400	112	-
	16							560	89	60	"	192	-	640	102	40
	33							800	264	-	"	396	-	400	132	-
							05	-			-			-		
1	30						05		1.064	-		1.560	-		496	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Fröråds socken.			
1/16	1 10		Algustorp	Alma Carlsson		
				åker, mylla på lera	321	6.50
				" "	322	6.55
				" "	323	6.60
				" "	324	6.70
				" , jäb. ej	325	
				" "	326	
				" "	327	
				" "	328	
				" "	329	
				Summa:		
1/16	1 17		D:o	Alma Carlsson		
				åker, jäb. ej	330	
				" "	331	
				" "	332	
				" "	333	
				" "	334	
				" , mylla på lera	335	6.60
				" "	336	6.55
				" "	337	6.60
				" "	338	6.55
				Summa:		
13/112	1 22		D:o	Axel Karlsson		
				åker, mylla på lera	373	8.75
				" "	374	9.-
				" "	375	8.25
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35							820	287	–	1200	420	–	380	133	–
	35							860	301	–	"	420	–	340	119	–
	35							900	315	–	"	420	–	300	105	–
	18							980	176	40	"	216	–	220	39	60
							35	–			–			–		
							35	–			–			–		
							35	–			–			–		
							35	–			–			–		
							22	–			–			–		
1	23					1	62		1.079	40		1.476	–		396	60
							29	–			–			–		
							37	–			–			–		
							21	–			–			–		
							23	–			–			–		
							25	–			–			–		
	32							900	288	–	1200	384	–	300	96	–
	29							"	261	–	"	348	–	"	87	–
	35							"	315	–	"	420	–	"	105	–
	29							"	261	–	"	348	–	"	87	–
1	25					1	35		1.125	–		1.500	–		375	–
	39							470	183	30	1000	390	–	530	206	70
	32							630	201	60	"	320	–	370	118	40
	09							670	60	30	"	90	–	330	29	70
	80								445	20		800	–		354	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Österjörd:		
				åker, mylla på lera	376	7.50
				" "	377	7.60
				" "	378	7.45
				" "	379	7.70
				" "	380	7.50
				väg	381	—
				Summa:		
1/56	1 19		Algustorp	Axel Karlsson		
				åker, mylla på lera	382	8.30
				" "	383	6.95
				" "	384	6.80
				" "	385	6.90
				Summa:		
1/56	1 18		D:o	Axel Karlsson		
				åker, mylla på lera	386	6.75
				" "	387	"
				" "	388	6.70
				" "	389	"
				Summa:		
1/56	1 20		D:o	Axel Karlsson		
				åker, mylla på lera	390	6.80
				Summa:		
1/56	1 21		D:o	Axel Karlsson		
				åker, mylla på lera	391	6.95
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	80								445	20		800	-		354	80
	52							600	312	-	1000	520	-	400	208	-
	10							570	57	-	"	100	-	430	43	-
	58							500	290	-	"	580	-	500	290	-
	10							800	80	-	1200	120	-	400	40	-
	10							640	64	-	"	120	-	560	56	-
							08	-			-			-		
2	20						08		1.248	20		2.240	-		991	80
	31							570	176	70	1000	310	-	430	133	30
	22							960	211	20	1200	264	-	240	52	80
	15							920	138	-	"	180	-	280	42	-
	12							960	115	20	"	144	-	240	28	80
	80								641	10		898	-		256	90
	21							920	193	20	1200	252	-	280	58	80
	22							"	202	40	"	264	-	"	61	60
	19							"	174	80	"	228	-	"	53	20
	16							"	147	20	"	192	-	"	44	80
	78								717	60		936	-		218	40
	25							1000	250	-	1200	300	-	200	50	-
	25								250	-		300	-		50	-
	19							1040	197	60	1200	228	-	160	30	40
	19								197	60		228	-		30	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten A.			
			Tråvads socken.			
13/112	1 22		Algustorp	Axel Karlsson		
				åker, mylla på lera	392	7.40
				" "	393	7.65
				" "	394	7.95
				" "	395	8.35
				" "	396	8.60
				äng.	397	—
				"	398	—
				väg	399	—
				Summa:		
			Skarstads socken			
			Område G-Gd			
1/8	1 5		Skarstad Vomesgården	Sven Karlsson		
				åker, mylla på lera	400	
				" "	401	
				" "	402	
				" "	403	
				" "	404	
				" "	401	
				Summa:		
			Samfälligheten H			
1/8	1 6		Skarstad Vomesgården	Sven Karlsson		
				äng, förb. ej	406	—
				åker, "	407	—
				" , mylla på lera	408	4.60
				" "	409	4.75
				Öresfjes:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							570	96	90	1000	170	–	430	73	10
	43							600	258	–	"	430	–	400	172	–
	50							"	300	–	"	500	–	"	200	–
	14							"	84	–	"	140	–	"	56	–
	12							670	80	40	"	120	–	330	39	60
							01	–			–			–		
							01	–			–			–		
							20	–			–			–		
1	36						22		819	30		1.360	–		540	70
	18							950	171	–	1200	216	–	250	45	–
	31							"	294	50	"	372	–	"	77	50
	11							"	104	50	"	132	–	"	27	50
	27							"	256	50	"	324	–	"	67	50
	17							"	161	50	"	204	–	"	42	50
	18							"	171	–	"	216	–	"	45	–
1	22								1.159	–		1.464	–		305	–
							08	–			–			–		
							06	–			–			–		
	07							1040	72	80	1200	84	–	160	11	20
	09							"	93	60	"	108	–	"	14	40
	16						14		166	40		192	–		25	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	410	4.85
				" "	411	5.10
				" "	412	5.05
				" "	413	5.30
				" "	414	5.15
				" "	415	5.20
				väg	416	—
				Summa:		
3/16	1 10-19		Skarstad Tomesagården	Karl Magnusson		
				åker, mylla på lera	417	5.15
				" "	418	5.10
				Summa:		
1/8	19		Skarstad Tomesagården	Karl Andersson		
				åker, mylla på lera	419	5.10
				" "	420	5.15
				" "	421	5.20
				Summa:		
				Allmän väg	422	
			Sammandrag:			
			Samfälligheten F			
			Skarstad socken			
1/8	17		Algutstorp Stora	Alfred Andersson		
29/432	ar 16		Do	D:me		
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16								166	40		192	-		25	60
	10							1040	104	-	1200	120	-	160	16	-
	07							880	61	60	"	84		320	22	40
	24							"	211	20	"	288	-	"	76	80
	28							"	246	40	"	336	-	"	89	60
	28							920	257	60	"	336	-	280	78	40
	26							960	249	60	"	312	-	240	62	40
							59	-			—			—		
1	39						67		1.296	80		1.668	-		371	20
	12							800	96	-	1200	144	-	400	48	-
	12							760	91	20	"	144	-	440	52	80
	24								187	20		288	-		100	80
	12							760	91	20	1200	144	-	440	52	80
	13							800	104	-	"	156	-	400	52	-
	11							840	92	40	"	132	-	360	39	60
	36								287	60		432	-		144	40
							65		—			—			—	
2	90								1.776	30		3.125	-		1.348	70
1	01						06		567	50		1.111	-		543	50
3	91						06		2.343	80		4.236	-		1.892	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten P-U.		
29/432	aa 1 6		Algutstorp Stora	Alfred Andersson	
25/432	aa 1 6		D:o	Frans Flood	
1/8	1 8		D:o	Herman Johansson	
				Summa:	
			Stora samfälligheten		
1/8	1 8		Algutstorp Stora	Herman Johansson	
1/16	1 10		D:o	D:me	
2/64	3 10		Skarstad Ingegården	Sysloman Jonsson	
3/64	3 11		D:o	D:ma	
9/32	3 12		D:o	Karl Johansson	
1/8	3 3		D:o	Carl Gustafsson	
1/8	1 2		Ryrketorp	Rickard Hägglund	
1/12	1 3		D:o	Karl Andersson Stenblom	
1/24	1 4		D:o	D:ma.	
1/8	1 6		Skarstad Tomasgården	Sven Karlsson	
3/64	7 5		Skarstad Bäckgården	Karl Ernstkvist	
				Summa:	
			Samfällighet G:-Gc		
1/8	1 21		Skarstad Tomasgården	Gustaf Johansson	
1/8	1 5		D:o	Sven Karlsson	
1/16	7 4		Skarstad Bäckgården	Magnus Johansson	
3/64	7 5		D:o	Karl Ernstkvist	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	17						24		7.458	80		11.004	–		3.545	20
7	95						40		7.863	20		9.540	–		1.676	80
1	21								943	80		1.331	–		387	20
18	33						64		16.265	80		21.875	–		5.609	20
18	06						06		13.734	–		19.916	–		6.182	–
9	12						16		6.753	60		10.944	–		4.190	40
4	93						27		3.676	40		5.916	–		2.239	60
4	58						07		3.442	80		5.496	–		2.053	20
15	43		50			2	26		13.218	70		18.774	–		5.555	30
10	31						86		8.965	20		12.372	–		3.406	80
11	50								11.804	–		13.800	–		1.996	–
7	13								8.170	–		8.556	–		386	–
3	19		47				14		3.774	20		4.063	–		288	80
	77						60		557	20		847	–		289	80
2	11								1.696	–		2.532	–		836	–
87	13		97			4	42		75.792	10		103.216	–		27.423	90
	55								484	–		660	–		176	–
2	70								2.135	60		2.920	50		784	90
3	98						22		3.492	40		4.776	–		1.283	60
3	01						3	40	2.506	–		3.612	–		1.106	–
10	24						3	62	8.618	–		11.968	50		3.350	50

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfällighet V - 4		
			Skarstads socken		
1/16	1 11		Algutstorp Stora	Carl Jakobsson	
3/16	1 5		D:o	D:me	
			Skarstads socken		
1/16	1 10		Algutstorp	Alma Carlsson	
1/16	1 17		D:o	D:me	
12/112	1 22		D:o	Axel Karlsson	
1/56	1 19		D:o	D:me	
1/56	1 18		D:o	D:me	
1/56	1 20		D:o	D:me	
1/56	1 21		D:o	D:me	
				Summa:	
			Samfällighet 4		
			Skarstads socken		
1/8	1 6		Skarstad Sommargården	Sven Karlsson	
3/16	1 10-19		D:o	Karl Magnusson	
1/8	1 9		D:o	Karl Andersson	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Område A		
			- B		
			- C		
			- D		
			- E		
			Samfällighet F		
				P-U	
				Berges:	

PETTERSONSKA ICKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	78								4.842	40		8.136	–		3.293	60
1	30						05		1.064	–		1.560	–		496	–
1	23					1	62		1.079	40		1.476	–		396	60
1	25					1	35		1.125	–		1.500	–		375	–
2	20						08		1.248	20		2.240	–		991	80
	80								641	10		898	–		256	90
	78								717	60		936	–		218	40
	25								250	–		300	–		50	–
	19								197	60		228	–		30	40
14	78					3	10		11.165	30		17.274	–		6.108	70
1	39						67		1.296	80		1.668	–		371	20
	24								187	20		288	–		100	80
	36								287	60		432	–		144	40
1	99						67		1.771	60		2.388	–		616	40
2	27								1.924	40		2.497	–		572	60
4	20						18		2.866	60		4.620	–		1.753	40
2	50								2.227	20		2.750	–		522	80
2	11						16		1.822	90		2.321	–		498	10
1	61								1.435	90		1.771	–		335	10
3	91						06		2.343	80		4.236	–		1.892	20
18	33						64		16.265	80		21.875	–		5.609	20
34	93					1	04		28.886	60		40.070	–		11.183	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Bestånd:	
			Stora samfälligheten		
			Samfälligheten G-Gc		
				V-Y	
				Å	
			Bräcke G-Gd		
			Samfälligheten H		
			Allmän väg		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
34	93					1	04		28.886	60		40.070	-		11.183	40
87	13		97			4	42		75.792	10		103.216	-		27.423	90
10	24					3	62		8.618	-		11.968	50		3.350	50
14	78					3	10		11.165	30		17.274	-		6.108	70
1	36						22		819	30		1.360	-		540	70
1	22								1.159	-		1.464	-		305	-
1	99						67		1.771	60		2.388	-		616	40
							65		—			—			—	
151	65		97			13	72		128.211	90		177.740	50		49.528	60

Inregående den 13 april 1945
Lantmäterien
Statens c. lantbrukskommission
John Gustafsson Carl Olofsson
Biträdande gode män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Ersättningslängd.				
		Ersättningar för försvårad överkörsel.				
Sträckan G - H - I.						
Sk. Tomesagården 1^{5}	Sven Karlsson	48+80			350 :-	
Sk. Ingagården 3^{12}	Karl Johansson	56+62			350 :-	700 :-
Sträckan I - J.						
Sk. Ingagården 3^{12}	Karl Johansson	60+12			350 :-	
D:o 3^{3}	Carl Gustavsson	61+41			350 :-	700 :-
					Summa:	1400 :-
		Ersättningar för intrång av jordupplag.				
Sträckan G - H - I.			m^3	pr m^3		
Sk. Tomesagården 1^{5}	Sven Karlsson	48+60-49+8	90	20	18 :-	
D:o 1^{6}	D:me	49+8-53+8	590	20	118 :-	136 :-
Sk. Ingagården 3^{12}	Karl Johansson	52+39-57+5	1360	20		272 :-
					Summa:	408 :-
Sträckan I - J.						
Sk. Ingagården 3^{12}	Karl Johansson	57+5-60+77	785	20		157 :-
D:o 3^{3}	Carl Gustavsson	60+77-62	325	20		65 :-
					Summa:	222 :-
		Sammandrag.				
Sträckan G - H - I						408 :-
" I - J						222 :-
					Summa:	630 :-

Ingagården den 13 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

John Gustafsson ....

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Området A.								
+67 30 - 32 +96	267	**Sträckan A-Aa.**								
30 - 30 +10		5" tegelrör m	96	1.15	110	40				
- 32 +67		4" " "	114	0.85	96	90				
- 32		2" " "	57	0.25	14	25	221	55		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	96	0.65	62	40				
		D:o "	114	0.50	57	-				
		D:o "	57	0.35	19	95	139	35		
30 +96		6" betongöga			15	-				
30 +10		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
32 +67		" " A, d=0.375 m	1		35	-				
32		Grusfilter			10	-	100	-	460	90
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges c:a 15 %							69	10
							Summa:		530	-
		Området B.								
+22 0 - 2 +17	222	**Sträckan B-Ba-Bb.**								
0 - 1 +22		8" tegelrör m	117	2.30	269	10				
- 2		3" " "	105	0.55	57	75	326	85		
0 - 1		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	1:-	100	-				
+17 -1 +42		D:o "	17	1.30	22	10				
-1 +22		D:o "	25	0.55	13	75				
-2		D:o "	80	0.45	36	-	171	85		
0 +17		9" betongöga			20	-				
1 +70+22		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
1, 2		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	130	-	628	70
		Tillägges c:a 15 %							91	30
							Summa:		720	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+23 10 - 13	323	**Sträckan Ba-Bc-Bd.**									
+72 10 - 10		6" tegelrör	m	72	1.65	118	80				
+72 +91 10 - 11		5" tegelrör	m	119	1.15	136	85				
+63 - 12		3" "	"	72	0.55	39	60				
+23 - 13		2" "	"	60	0.25	15	-	310	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	72	1.10	79	20				
		D:o	"	119	0.65	77	35				
		D:o	"	72	0.45	32	40				
		D:o	"	60	0.35	21	-	209	95		
+72 +91 10, 11		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+37 12		" " A, d=0.375 m		1		35	-				
+23 13		Stensil				10	-	125	-	645	20
		Tillägges c:a 15 %								94	80
								Summa:		740	-
+85 15 - 15	85	**Sträckan Bc-Be.**									
		4" tegelrör	m	85	0.85			72	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	85	0.55			46	75		
+85 15		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	154	-
		Tillägges c:a 15 %								26	-
								Summa:		180	-
		Området C.									
+16 20 - 22	216	**Sträckan C-Ca-Cb.**									
+79 20 - 21		4" tegelrör	m	179	0.85	152	15				
+16 - 22		2" "	"	37	0.25	9	25	161	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	179	0.50	89	50				
		D:o	"	37	0.40	14	80	104	30		
20 +79		6" betongöga				15	-				
21 +16		Brunn typ A, d=0.375 m		1		35	-				
22		Stensil				10	-	60	-	325	70
		Tillägges c:a 15 %								44	30
								Summa:		370	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+62 25 - 25	62	**Sträckan Ca-Cc.**								
		3" tegelrör m	62	0.55			34	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	62	0.50			31	-		
+62 25		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	100	10
		Tillägges c:a 15 %							19	90
							Summa:		120	-
		Området D.								
+20 5 - 7	220	**Sträckan D-Da.**								
+50 5 - 5		4" tegelrör m	50	0.85	42	50				
+8 - 6		5" " "	58	1.15	66	70				
+73 - 6		4" " "	65	0.85	55	25				
+20 - 7		2" " "	47	0.25	11	75	176	20		
+9 5 - 5		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	9	0.55	4	95				
+50 - 5		D:o "	41	0.45	18	45				
+8 - 6		D:o "	58	0.65	37	70				
+69 - 6		D:o "	61	0.55	33	55				
+20 - 7		D:o "	51	0.50	25	50	120	15		
5		6" betongöga			15	-				
+8 6		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+73 6		" " A, d=0.375 m	1		35	-				
+20 7		Stensil			10	-	100	-	396	35
		Tillägges c:a 15 %							63	65
							Summa:		460	-
		Området E.								
+69 35 - 36	169	**Sträckan E-Ea.**								
+17 35 - 35		5" tegelrör m	17	1.15	19	55				
+69 - 36		3" " "	152	0.55	83	60	103	15		
+67 35 - 35		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	67	0.50	33	50				
+69 - 36		D:o	102	0.45	45	90	79	40		
35		6" betongöga			15	-				
+17 35		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
		Överföres:			55	-	182	55		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			55	-	182	55		
+69 36		Brunn A,d=0.375 m	1		35	-	90	-	272	55
		Tillägges c:a 15 %							37	45
							Summa:		310	-
		Området F.								
+48 40 - 44	448	Sträckan F-Fa-Fb.								
+35 40 - 40		Putsning av botten och slänter i öppna diket	m	35	0.15			5	25	
+37 - 42		8" tegelrör	"	202	2.30	464	60			
+35 - 43		6" "	"	98	1.65	161	70			
+48 - 44		4" "	"	113	0.85	96	05	722	35	
+35 40 - 41		Grävning, läggning och återfyllning	m	65	0.95	61	75			
+20 - 42		D:o	"	120	1.10	132	-			
+37 - 42		D:o	"	17	1:-	17	-			
+64 - 42		D:o	"	27	0.90	24	30			
+35 - 43		D:o	"	71	1.10	78	10			
+48 - 44		D:o	"	113	0.75	84	75	397	90	
+35 40		9" betongöga				20	-			
+37 +35 42, 43		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-			
+48 44		" " A, d=0.375 m		1		35	-	135	-	1260	50
		Tillägges c:a 15 %							189	50
							Summa:		1450	-
+75 45 - 46	175	Sträckan Fa-Fc.								
+63 45 - 45		4" tegelrör	m	63	0.85	53	55			
+75 - 46		3" "	"	112	0.55	61	60	115	15	
+63 45 - 45		Grävning, läggning och återfyllning	m	63	0.65	40	95			
- 46		D:o	"	37	0.50	18	50			
+48 - 46		D:o	"	48	0.40	19	20			
+75 - 46		D:o	"	27	0.50	13	50	92	15	
+63 +75 45, 46		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	277	30
		Tillägges c:a 15 %							42	70
							Summa:		320	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten G-Gc.								
+57 300-306	657	**Sträckan G-Ga-Gb.**								
+20 300-300	20	Öppna diket bibehålles								
+91 -300		10" betongrör m	71	2.90	205	90				
+95 -302		9" " "	204	2.50	510	-				
+96 -305		8" tegelrör "	301	2.30	692	30				
+57 -306		5" " "	61	1.15	70	15	1478	35		
+20 +67 300-300		Grusning under samt läggning av rören m	47	0.50	23	50				
		Påfyllning av jord till markytan utföres och bekostas av markägaren								
+91 -300		Grävning, läggning och återfyllning m	24	0.70	16	80				
+90 -301		D:o "	99	0.85	84	15				
+95 -302		D:o "	105	0.75	78	75				
+97 -304		D:o "	202	0.95	191	90				
+96 -305		D:o "	99	1.10	108	90				
+57 -306		D:o "	61	0.50	30	50	534	50		
+20 300		Betonggjutning vid rörutlopp			35	-				
+91 +95 +95 300,301,302		Brunn typ A, d=0.60 m	3	50:-	150	-				
+77 +97 303,304 +96 +57 305,306		" " A, d=0.45 m	4	40:-	160	-	345	-	2357	85
		Tillägges c:a 15 %							352	15
							Summa:		2710	-
+65 310-311	165	**Sträckan Ga-Gc.**								
+82 310-310		5" tegelrör m	82	1.15	94	30				
+65 -311		3" " "	83	0.55	45	65	139	95		
		Grävning, läggning och återfyllning m	82	0.65	53	30				
		D:o "	83	0.55	45	65	98	95		
+82 310		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+65 311		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	313	90
		Tillägges c:a 15 %							46	10
							Summa:		360	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Området G-Gd.									
+36 340-341	136	**Sträckan G-Gd.**									
+78 340-340		4" tegelrör	m	78	0.85	66	30				
+36 -341		3" "	"	58	0.55	31	90	98	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	136	0.45			61	20		
340 +78 +36		6" betongöga				15	-				
340, 341		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-	70	-	85	-	244	40
		Tillägges c:a 15 %								35	60
								Summa:		280	-
		Samfälligheten H.									
+74 350-352	274	**Sträckan H-Ha.**									
+8 350-350	8	Schaktning av lera för öppet dike	m^3	5	1.20			6	-		
+74 -352		4" tegelrör	"	266	0.85			226	10		
+8 +10 350-351		Grävning, läggning och återfyllning	m	102	0.45	45	90				
+29 -352		D:o	"	119	0.50	59	50				
+74 -352		D:o	"	45	0.60	27	-	132	40		
350 +74		6" betongöga				15	-				
352		Brunn typ A, d=0.375 m		1		35	-	50	-	414	50
		Tillägges c:a 15 %								65	50
								Summa:		480	-
		Stora samfälligheten.									
+61 +5 47-57	944	**Sträckan G-H-I.**									
+61 47 - 50	239	Schaktning av:									
		lera	m^3	130	1.60			208	-		
+39 -52	239	"	"	430	1.60			688	-		
+76 -54	237	"	"	690	1.60			1104	-		
		lera med block	"	10	3:-			30	-		
+5 -57	229	lera	"	780	1.60			1248	-	3278	-
		Tillägges c:a 15 %								494	-
		Ersättning enl. Bil. B för försvårad överkörsel						700	-		
			Överföres:					700	-	3772	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					700	-	3772	-
		för intrång av jordupplag					408	-	1108	-
							Summa:		4880	-
+5 57 - 62	495	Sträckan I-J.								
		Schaktning av:								
		lera m³	1080	1.60			1728	-		
		" med block "	30	3:-			90	-	1818	-
		Tillägges c:a 15 %							270	-
		Ersättning enl. Bil. B.								
		för försvårad överkörsel					700	-		
		" intrång av jordupplag					222	-	922	-
							Summa:		3010	-
+37 70 - 73	337	Sträckan I-K-L-M.								
		15" betongrör m	337	6.15			2072	55		
+50 70 - 70		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	1.40	70	-				
+60 - 72		D:o "	210	1:-	210	-				
+37 - 73		D:o "	77	1.10	84	70	364	70		
70 +45+27+74+37 70,71,72,73		Betonggjutning vid rörutlopp			45	-				
		Brunn typ A, d=0.60 m	4	50:-	200	-	245	-	2682	25
		Tillägges c:a 15 %							407	75
							Summa:		3090	-
+37 +43 73 - 77 +37 +31	406	Sträckan M-N-O-P.								
73 - 76		15" betongrör m	294	6.15	1808	10				
+43 - 77		12" " "	112	4.15	464	80	2272	90		
+37 +14 73 - 74		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	77	1.10	84	70				
+61 - 74		D:o "	47	1.20	56	40				
+74 - 75		D:o "	113	1.75	197	75				
+31 - 76		D:o "	57	1.35	76	95				
+43 - 77		D:o "	112	1.20	134	40	550	20		
+75 +74 +31 74, 75, 76 +90 +43 76, 77		Brunn typ A, d=0.60 m	5	50:-			250	-	3073	10
		Överföres:							3073	10

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:								3073	10
		Tillägges c:a 15 %								466	90
								Summa:		3540	-
+43 +89 77 - 79	246	**Sträckan P-Q.**									
+43 +70 77 - 78		8" tegelrör	m	127	2.30	292	10				
+89 - 79		4" "	"	119	0.85	101	15	393	25		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	127	0.75	95	25				
		D:o	"	119	0.65	77	35	172	60		
+70 +89 78, 79		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	645	85
		Tillägges c:a 15 %								94	15
								Summa:		740	-
+92 170 - 170	92	**Sträckan K-Ka.**									
		4" tegelrör	m	92	0.85			78	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	92	0.45			41	40		
170		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	159	60
		Tillägges c:a 15 %								20	40
								Summa:		180	-
+92 +108 170-174	416	**Sträckan K-Kb.**									
+92 +30 170-174		5" tegelrör	m	338	1.15	388	70				
+108 -174		4" "	"	78	0.85	66	30	455	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	338	0.60	202	80				
		D:o	"	78	0.75	58	50	261	30		
+30 174		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+108 174		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	791	30
		Tillägges c:a 15 %								118	70
								Summa:		910	-
+50 175-178	350	**Sträckan L-La-Lb.**									
+74 175-176		6" tegelrör	m	174	1.65	287	10				
+37 -177		5" "	"	63	1.15	72	45				
			Överföres:			359	55				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		överfört:						359	55		
-178 +50		4" tegelrör	m	63	0.85	53	55				
-178		3" "	"	50	0.55	27	50	440	60		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	174	0.65	113	10				
		D:o	"	63	0.70	44	10				
		D:o	"	63	0.60	37	80				
		D:o	"	50	0.50	25	-	220	-		
+37 177		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+50 178		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	735	60
		Tillägges c:a 15 %								114	40
								Summa:		850	-
+76 190-191	176	Sträckan La-Lc.									
		3" tegelrör	m	176	0.55			96	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	176	0.45			79	20		
+76 191		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	211	-
		Tillägges c:a 15 %								29	-
								Summa:		240	-
+74 180-181	174	Sträckan M-Ma.									
+70 180-180		8" tegelrör	m	70	2.30	161	-				
+74 -181		5" "	"	104	1.15	119	60	280	60		
+70 180-180		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	70	0.65	45	50				
+10 -181		D:o	"	40	0.70	28	-				
+74 -181		D:o	"	64	0.60	38	40	111	90		
+70 +74 180,181		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	472	50
		Tillägges c:a 15 %								67	50
								Summa:		540	-
+28 80 - 85	528	Sträckan M-Mb-Mc.									
+77 80 - 82		9" betongrör	m	277	2.50	692	50				
+6 - 84		8" tegelrör	"	129	2.30	296	70				
+28 - 85		4" "	"	122	0.85	103	70	1092	90		
			Överföres:					1092	90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1092	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	277	1.20	332	40				
		D:o "	129	0.85	109	65				
		D:o "	122	0.60	73	20	515	25		
+48 +77 81, 82, +33 +6 83, 84 +28 85		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-	100	-				
		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
		" " A, d=0.375 m	1		35		215	-	1823	15
		Tillägges c:a 15 %							276	85
							Summa:		2100	-
+28 90 - 91	128	Sträckan Mb-Md.								
		4" tegelrör m	128	0.85			108	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	128	0.75			96	-		
+28 91		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	239	80
		Tillägges c:a 15 %							40	20
							Summa:		280	-
+18 185-186	118	Sträckan N-Na.								
+55 185-185		4" tegelrör m	55	0.85	46	75				
+18 -186		3" " "	63	0.55	34	65	81	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	118	0.65			76	70		
+18 186		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	193	10
		Tillägges c:a 15 %							26	90
							Summa:		220	-
+40 100-105	540	Sträckan O-Oa-Ob.								
100-101		8" tegelrör m	100	2.30	230	-				
+80 -102		6" " "	180	1.65	297	-				
+88 -102		6" betongrör "	8	1.65	13	20				
+43 -103		6" tegelrör "	55	1.65	90	75				
+40 -105		4" " "	197	0.85	167	45	798	40		
100-101		Grävning, läggning och								
		överföres:					798	40		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						798	40		
		återfyllning	m	100	0.65	65	-				
-102 +80		D:o	"	100	0.55	55	-				
-102		D:o	"	80	0.60	48	-				
		D:o	"	8	10:-	80	-				
		D:o	"	55	0.75	41	25				
+43 +88		D:o	"	197	0.65	128	05	417	30		
101, 103, 102 +40		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
105		" " A, d=0.375 m		1		35	-	155	-	1370	70
		Tillägges c:a 15 %								209	30
								Summa:		1580	-
+79											
110-111 +12	179	Sträckan Oa-Oc.									
110-111 +79		5" tegelrör	m	112	1.15	128	80				
-111 +88		4" "	"	67	0.85	56	95	185	75		
110-110		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	88	0.55	48	40				
+12 -111		D:o	"	24	0.70	16	80				
+79 -111		D:o	"	67	0.50	33	50	98	70		
+12 111		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+79 111		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	359	45
		Tillägges c:a 15 %								50	55
								Summa:		410	-
+14											
95 - 96	114	Sträckan P-Pa.									
		3" tegelrör	m	114	0.55			62	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	114	0.55			62	70		
+14 96		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	160	40
		Tillägges c:a 15 %								29	60
								Summa:		190	-
		Samfälligheten P-U.									
+11											
120-127 +29	711	Sträckan P-R-S-T-U.									
120-122 +38 +50 122-122	229 12	9" betongrör	m	241	2.50	602	50				
			Överföres:			602	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			602	50				
+50 +14 122-126		8" tegelrör m	364	2.30	837	20				
+11 -127		5" " "	97	1.15	111	55	1551	25		
+50 120-121		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	150	1:-	150	-				
+29 -122		D:o "	79	1.10	86	90				
+38 +50 122-122		D:o "	12	1.50	18	-				
+55 -123		D:o "	105	0.95	99	75				
+90 -123		D:o "	35	0.75	26	25				
+16 -124		D:o "	26	1.25	32	50				
+88 -124		D:o "	72	0.85	61	20				
+14 -126		D:o "	126	0.75	94	50				
+11 -127		D:o "	97	0.50	48	50	617	60		
+56 +44 +50 121,122,122		Brunn typ A, d=0.60 m	3	50:-	150	-				
+70 +88 123,124 +14 +11 126,127		" " A, d=0.45 m	4	40:-	160	-	310	-		
+29 +38 122-122	9	9" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.60 m, vid 122 +29 bekostas delvis och utföres av Väg-förvaltningen i Skaraborgs län. Dikningsföretaget betalar					20 -		2498	85
		Tillägges c:a 15 %							371	15
							Summa:		2870	-
+13 150-153	313	Sträckan R-Ra-Rb.								
+12 150-152		6" tegelrör m	212	1.65	349	80				
+74 -152		5" " "	62	1.15	71	30				
+13 -153		4" " "	39	0.85	33	15	454	25		
+60 150-151		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	160	0.70	112	-				
+12 -152		D:o "	52	0.95	49	40				
+74 -152		D:o "	62	0.85	52	70				
+13 -153		D:o "	39	0.65	25	35	239	45		
+12 152		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
		Överföres:			40	-	693	70		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				40	-	693	70		
+13 153		Brunn typ A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	768	70
		Tillägges c:a 15 %								111	30
								Summa:		880	-
+84 160-160	84	Sträckan Ra-Rc.									
+60 160-160		5" tegelrör	m	60	1.15	69	-				
+84 -160		3" "	"	24	0.55	13	20	82	20		
+60 160-160		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	60	0.85	51	-				
+70 -160		D:o	"	10	1.25	12	50				
+84 -160		D:o	"	14	0.65	9	10	72	60		
+60 160		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+84 160		Stensil				10	-	50	-	204	80
		Tillägges c:a 15 %								35	20
								Summa:		240	-
+5 140-142	205	Sträckan S-Sa.									
+41 140-141		5" tegelrör	m	141	1.15	162	15				
+5 -142		4" "	"	64	0.85	54	40	216	55		
+35 140-141		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	135	0.55	74	25				
+5 -142		D:o	"	70	0.65	45	50	119	75		
+5 142		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	371	30
		Tillägges c:a 15 %								58	70
								Summa:		430	-
+22 130-131	122	Sträckan T-Ta.									
		3" tegelrör	m	122	0.55			67	10		
+55 130-130		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	55	0.55	30	25				
+22 -131		D:o	"	67	0.50	33	50	63	75		
+22 131		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	165	85
		Tillägges c:a 15 %								24	15
								Summa:		190	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten V-Y.								
+10 +61 200-201	151	**Sträckan V-X.**								
		8" betongrör m	151	2.15			324	65		
+10 +31 200-200		Grävning vid sidan om diket, läggning och återfyllning m	21	1.30	27	30				
+61 -201		Grävning, läggning och återfyllning m	130	0.95	123	50	150	80		
+10 200		9" betongöga			20	-				
+61 201		Brunn med 10" bräddavlopp, d=0.60 m	1		45	-	65	-	540	45
		Öppna diket bibehålles som ytvattendike								
		Tillägges c:a 15%							79	55
							Summa:		620	-
+61 +38 201-203 +61 +74 201-202 +38 -203	177	**Sträckan X-Y.**								
		5" tegelrör m	113	1.15	129	95				
		4" " "	64	0.85	54	40	184	35		
		Grävning, läggning och återfyllning m	177	0.80			141	60		
+74 202		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+38 203		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	400	95
		Tillägges c:a 15 %							59	05
							Summa:		460	-
+6 240-243 +54 240-241 +94 -241 +6 -243	306	**Sträckan X-Xa.**								
		5" tegelrör m	154	1.15	177	10				
		4" " "	40	0.85	34	-				
		3" " "	112	0.55	61	60	272	70		
		Grävning, läggning och återfyllning m	154	0.75	115	50				
+54 +6 241-243 +94 +30 +6		D:o "	152	0.65	98	80	214	30		
241,242,243		Brunn typ A, d=0.375 m	3	35:-			105	-	592	-
		Tillägges c:a 15 %							88	-
							Summa:		680	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+50 210-219	950	**Sträckan X-Xb-Xc.**									
+50 210-213		10" betongrör	m	350	2.90	1015	-				
+64 -214		9" "	"	114	2.50	285	-				
+56 -215		8" tegelrör	"	92	2.30	211	60				
+72 -217		6" "	"	216	1.65	356	40				
+90 -217		5" "	"	18	1.15	20	70				
+83 -218		4" "	"	93	0.85	79	05				
+50 -219		3" "	"	67	0.55	36	85	2004	60		
+11 210-211		Grävning, läggning och återfyllning	m	111	1.25	138	75				
+15 -212		D:o	"	104	1.10	114	40				
+50 -213		D:o	"	135	1.20	162	-				
+64 -214		D:o	"	114	0.80	91	20				
+56 -215		D:o	"	92	0.70	64	40				
+90 -217		D:o	"	234	0.65	152	10				
+90 +83 217-218		D:o	"	93	0.45	41	85				
+50 -219		D:o	"	67	0.55	36	85	801	55		
+11 +15 211,212, +50 +64 213,214 +56 +85 +72 215,216,217 +83 +50 218,219 +6 219		Brunn typ A, d=0.60 m		4	50:-	200	-				
		" " A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
		" " A, d=0.375 m		2	35:-	70	-				
		Stensil				10	-	400	-	3206	15
		Tillägges c:a 15 %								483	85
								Summa:		3690	-
+38 220-221	138	**Sträckan Xb-Xd.**									
		4" tegelrör	m	138	0.85			117	30		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	138	0.65			89	70		
+74 220		Stensil				10	-				
+38 221		Brunn typ A, d=0.375 m		1		35	-	45	-	252	-
		Tillägges c:a 15 %								38	-
								Summa:		290	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Å.								
+4 +43 250-252	239	**Sträckan Å-Åa.**								
+4 +50 250-250		5" tegelrör m	46	1.15	52	90				
+45 -251		4" " "	95	0.85	80	75				
+43 -252		3" " "	98	0.55	53	90	187	55		
+4 +28 250-250		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	24	0.95	22	80				
+50 -250		D:o "	22	0.70	15	40				
		D:o "	95	0.50	47	50				
		D:o "	98	0.45	44	10	129	80		
+4 250		6" betongöga			15	-				
+28 250		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+45 +43 251,252		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	125	-	442	35
		Tillägges c:a 15 %							67	65
							Summa:		510	-
		Sammandrag:								
		Området A.								
	267	Sträckan A-Aa							530	-
		Området B.								
222		Sträckan B-Ba-Bb					720	-		
323		" Ba-Bc-Bd					740	-		
85	630	" Bc-Be					180	-	1640	-
		Området C.								
216		Sträckan C-Ca-Cb					370	-		
62	278	" Ca-Cc					120	-	490	-
		Området D.								
	220	Sträckan D-Da							460	-
		Området E.								
	169	Sträckan E-Ea							310	-
		Samfälligheten F.								
448		Sträckan F-Fa-Fb					1450	-		
175	623	" Fa-Fc					320	-	1770	-
		Samfälligheten G-Gc.								
657		Sträckan G-Ga-Gb					2710	-		
165	822	" Ga-Gc					360	-	3070	-
	3009	Överföres:							8270	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 45613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	3009	Överfört:							8270	-
		Området G-Gd.								
	136	Sträckan G-Gd							280	-
		Samfälligheten H.								
	274	Sträckan H-Ha							480	-
		Stora samfälligheten.								
944		Sträckan G-H-I.					4880	-		
495		" I-J					3010	-		
337		" I-K-L-M					3090	-		
406		" M-N-O-P					3540	-		
246		" P-Q					740	-		
92		" K-Ka					180	-		
416		" K-Kb					910	-		
350		" L-La-Lb					850	-		
176		" La-Lc					240	-		
174		" M-Ma					540	-		
528		" M-Mb-Mc					2100	-		
128		" Mb-Md					280	-		
118		" N-Na					220	-		
540		" O-Oa-Ob					1580	-		
179		" Oa-Oc					410	-		
114	5243	" P-Pa					190	-	22760	-
		Samfälligheten P-U.								
711		Sträckan P-R-S-T-U					2870	-		
313		" R-Ra-Rb					880	-		
84		" Ra-Rc					240	-		
205		" S-Sa					430	-		
122	1435	" T-Ta					190		4610	-
		Samfälligheten V-Y.								
151		Sträckan V-X					620	-		
177		" X-Y					460	-		
306		" X-Xa					680	-		
950		" X-Xb-Xc					3690	-		
138	1722	" Xb-Xd					290	-	5740	-
	11819	Överföres:							42140	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	11819	Överfört:							42140	-
		Samfälligheten Å.								
	239	Sträckan Å-Åa							510	-
Summa:	12058	meter					Summa:		42650	-

Ingagården den 13 april 1945.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att

utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetena,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 8.76 m, kors i sten 170 m vänster 30+96
Fixp. = + 10.41 m, " " " 92 m höger 7+20
Fixp. = + 10.20 m, " " " 40 m öster 44+48
Fixp. = + 9.665m, " " " 31 m höger 124+35
Fixp. = + 8.285m, " " " 5 m vänster 150+28
Fixp. = + 4.91 m, " " " 4 m höger 61+40
Fixp. = + 6.065m, " " " 76 m vänster 71+79
Fixp. = + 6.175m, Y " ladugårdsknut 18 m höger 74+76
Fixp. = + 6.17 m, kors " sten 4 m höger 78+68
Fixp. = + 3.805m, " " " 11 m vänster 52+23
Fixp. = + 4.96 m, T på brunnsrör 58 m vänster 301+43

Fixp. = + 7.095m, kors i sten 65 m vänster 311+65

Fixp. = + 8.76 m, " " berg 94 m höger 220+76

Fixp. = + 7.42 m, ⊥ " " 36 m vänster 241+48

Ingagården den 13 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsgrund.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skarstads socken				
			Området A				
1/8	1,7	låu	Algutstorp Stora				
			Alfred Andersson	ök			
			Området B				
1/8	1,7	låu	Algutstorp Stora				
			Alfred Andersson	ök.			
			Området C				
1/8	1,7	låu	Algutstorp Stora				
			Alfred Andersson	ök.			
			Området D				
1/8	1,7	låu	Algutstorp Stora				
			Alfred Andersson	ök.			
			Området E				
1/8	1,7	låu	Algutstorp Stora				
			Alfred Andersson	ök.			
			Samfälligheten F				
			Algutstorp Stora				
1/8	1,7	låu	Alfred Andersson	ök.			
29/432	ar 1,6	låu	D:me	ök.			
			Summa:				
			Samfälligheten P-U				
			Algutstorp Stora				
29/432	ar 1,6	låu	Alfred Andersson	ök.			
25/432	ar 1,6	låu	Hans Flood	ök.			
			Överföres:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Fred fol. åker						
572:60				42 - 35		530:-	100:00	22:53		1.24
1.763:40				do mm		1.640:-	100.00	69:77		3.84
522:80				do mm		490:-	100.00	20:90		1.15
498:10				do mm		460:-	100.00	19:62		1.08
335:10				do mm		310:-	100.00	13:27		0.73
1.348:70						1.261:66	71.28	53:75		
543:50				do mm		508:34	28.72	21:66		
1.892:20						1.770:-	100.00	75 41		4.15
3.545:20				do mm		2.913:52	63.20	124:14		
1.676:80				10 - 9		1.377:93	29.89	58:71		
5.222:-						4.291:45	93.09	182:85		

0.97

5284851

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd:				
			Algutstorp Stora				
1/8	1 8	Län	Herman Johansson	sök.			
			Summa:				
			Stora samfällighet				
			Algutstorp Stora				
1/8	1 8	Län	Herman Johansson	sök.			
1/16	1 10	Län	D:me	sök.			
			Skarstad Tagegården				
3/64	3 10	Län	Georg, Carl, Hilda, Anna och Gerda Jonsson	sök.			
3/64	3 11	Län	D:ma	sök			
9/32	3 12	Län	Karl Johansson	sök			
1/8	3 3	Län	Carl Gustafsson	sök.			
			Kyrketorp				
1/8	1 2	Län	Richard Karlgren	sök.			
1/12	1 3	?	Karl Andersons stadbus				
1/24	1 4	?	D:me.				
			Skarstad Tornegården				
1/8	1 6	Län	Sven Karlsson	sök.			
			Skarstad Bäckgården				
3/64	7 5	Län	Johan Lundgren	sök.			
			Summa:				
			Samfällighet G-Gc				
			Skarstad Tornegården				
1/8	1 21	—	Gustaf Johansson				
1/8	1 5	Län	Sven Karlsson	sök.			
1/16	7 4	—	Skarstad Bäckgården Magnus Johansson	sök.			
3/64	7 5	Län	Johan Lundgren	sök.			
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagen i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5.222:-				Skeat fol. åker		4.291:45	93.09	182:85		
387:20				33-30		318:55	6.91	13:57		
5.609:20						4.610:-	100.00	196:42		10.81
6.182:-				} Å ovan		5.130:10	22.54	218:54		
4.190:40						3.477:73	15.28	148:15		
2.239:60				} 10-10		1.857:21	8.16	79:11		
2.053:20						1.704:72	7.49	72:62		
5.555:30				29-26		4.611:18	20.26	196:43		
3.406:80				13-12		2.826:79	12.42	120:42		
1.996:-				14-13		1.656:93	7.28	70:58		
386:-				} 14-13		320:92	1.41	13:67		
288:80						238:98	1.05	10:18		
289:80				20-18		241:26	1.06	10:28		
836:-				13-12		694:18	3.05	29:57		
27.423:90						22.760:-	100.00	969:55		53.36
176:-				23-22		161:17	5.25	6:87		
784:90				Å ovan		719:30	23.43	30:65		
1.283:60				10-9		1.176:12	38.31	50:11		
1.106:-				Å ovan		1.013:41	33.01	43:19		
3.350:50						3.070:-	100.00	130:82		7.20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten V - 4				
			Skarstad socken				
			Algutstorp Stora				
1/16	1 11	lån	Carl Jakobsson	rök.			
3/16	1 15	lån	D:me	rök.			
			Tvärads socken				
			Algustorp				
1/16	1 10	lån	Alma Carlsson				
1/16	1 17	lån	D:ma				
13/112	1 22	lån	Axel Karlsson	rök.			
1/56	1 19	lån	D:me	rök.			
1/56	1 18	lån	D:me	rök.			
1/56	1 20	—	D:me	rök.			
1/56	1 21	—	D:me	rök.			
			Summa:				
			Samfällighetens A				
			Tvärads socken				
13/112	1 22	lån	Algustorp; Axel Karlsson	rök.			
			Summa:				
			Skarstads socken.				
			Området G - Gd				
			Skarstad Tomasagården				
1/8	1 5	lån	Sven Karlsson	rök.			
			Summa:				
			Samfällighetens H				
			Skarstad Tomasagården				
1/8	1 6	lån	Sven Karlsson	rök.			
			Öresjön:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagen. gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Areal tot. åker ca ha						
3.293:60				42-35		3.094:78	53-916	131:86		
496:-						466:09	8:120	19:86		
396:60				12-11		372:64	6.492	15:88		
375:-						352:38	6.139	15:01		
991:80				11-10		931:95	16.236	39:71		
256:90						241:37	4.205	10:28		
218:40						205:20	3.575	8:75		
50:-						47:01	0.819	2:00		
30:40						28:58	0.498	1:22		
6.108:70						5.740:-	100.000	244:57		13.46
540:70				1.1 ort		510:-	100.00	21:80		
540:70						510:-	100.00	21:80		1.20
305:-				1/2 ort		280:-	100.00	11:99		
305:-						280:-	100.00	11:99		0.66
371:20				1/2 ort		289:06	60.22	12:25		
371:20						289:06	60.22	12:25		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överjörd:				
			Skarstad Tomesagärde				
3/16	1 10-19	—	Karl Magnusson				
1/8	1 9	—	Karl Andersson				
			Summa:				
			Skiftesammanträde:				
			Området A				
			" B				
			" C				
			" D				
			" E				
			Samf. F				
			" P-U				
			Stora samfälligheten				
			Samf. G-Gc				
			" V-Y				
			" Å				
			Området G-Gd				
			Samf. H				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
371:20				Arvid Tof. åker		289:06	60.22	12:25		
100:80				15-14		78:48	16.35	3:33		
144:40				17-77		112:46	23.43	4:77		
616:40						480:-	100.00	20:35		1.12
572:60						530:-		22:53		1.24
1.753:40						1.640:-		69:77		3.84
522:80						490:-		20:90		1.15
498:10						460:-		19:62		1.08
335:10						310:-		13:27		0.73
1.892:20						1.770:-		75:41		4.15
5.609:20						4.610:-		196:42		10.81
27.423:90						22.760:-		969:53		53.36
3.350:50						3.070:-		130:82		7.20
6.108:70						5.740:-		244:57		13.46
540:70						510:-		21:80		1.20
305:-						280:-		11:99		0.66
616:40						480:-		20:35		1.12
49.528:60						42.650:-		1.817:-		100.00

0.97 48.95 0.98 49.30 0.98 49.30 0.97 48.95 0.97 48.95 0.98 49.30 0.86 43.10 0.87 43.95 0.96 48.60 0.97 48.95 0.99 49.65 0.96 48.60 0.82 43.70

16 2 2 32 8 16


Trugagården den 13 april 1945

Statens c. lantbruksinspektör

Bitr. tillförordnade gode män

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Stora Algutstorp m. fl. hemman i Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 23 februari 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsföretaget är beläget 2 - 4 km söder - sydsydöst om om Skarstads kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av en del av Fjätesbäcken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstä-

verna A-Aa, B-Ba-Bb, Ba-Bc-Bd, Bc-Be, C-Ca-Cb, Ca-Cc, D-Da, E-Ea, F-Fa-Fb, Fa-Fc, G-Ga-Gb, Ga-Gc, G-Gd, H-Ha, G-H-I-J, I-K-L-M-N-O-P-Q, K-Ka, K-Kb, L-La-Lb, La-Lc, M-Ma, M-Mb-Mc, Mb-Md, N-Na, O-Oa-Ob, Oa-Oc, P-Pa, P-R-S-T-U, R-Ra-Rb, Ra-Rc, S-Sa, T-Ta, V-X-Y, X-Xa, X-Xb-Xc, Xb-Xd och Å-Åa.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Sträckan		G-H-I	I-J
Vattensamlingsområde,	hektar	1750	1650
Flodvattenmängd	seklit.	2625	2475
Medelvattenmängd	seklit.	175	165
Bottenbredd	meter	1.00	0.75
Släntlutning		1:1.5	1:1.5
Bottenlutning		0.5:1000	1:1000
Flodvattendjup	meter	1.40	1.25
Medelvattendjup	meter	0.40	0.37

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, samt under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och

hektar.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	30+96	1.6	hektar,	vid punkt	81+48	10.0	hektar
	32+10	1.1	"		82+77	7.9	"
	Aa	0.4	"		83+33	6.5	"
	Ba	5.6	"		Mb	4.9	"
	1+70	0.5	"		Mc	1.4	"
	10+72	4.4	"		Md	0.9	"
	Bc	2.1	"		102+88	5.9	"
	Be	0.9	"		Ob	1.6	"
	Ca	1.0	"		111+12	2.8	"
	Cc	0.6	"		Oc	1.7	"
	6+70	2.0	"		Pa	0.6	"
	Da	0.4	"		R	22.8	"
	35+17	2.1	"		122+50	15.5	"
	Ea	0.4	"		S	13.3	"
	42+37	5.3	"		T	8.2	"
	Fa	3.5	"		126+14	4.4	"
	Fb	0.4	"		U	1.2	"
	45+63	1.2	"		Ra	4.6	"
	Fc	0.2	"		Rb	1.4	"
	300+91	15.0	"		160+60	1.8	"
	301+95	10.7	"		Rc	0.6	"
	302+95	10.4	"		Sa	2.4	"
	303+77	8.5	"		Ta	0.6	"
	304+97	8.0	"		X	23.0	"
	Ga	6.9	"		202+74	3.0	"
	Gb	2.9	"		Y	1.5	"
	310+82	3.1	"		241+94	2.1	"
	Gc	0.8	"		242+30	1.3	"
	340+78	1.2	"		Xa	0.7	"
	Gd	1.0	"		211+11	15.8	"
	Ha	0.8	"		212+15	13.5	"
	K	78.9	"		213+50	11.8	"
	L	72.3	"		214+64	9.0	"
	M	65.2	"		215+56	8.4	"
	N	47.0	"		216+85	7.1	"

vid punkt	O	44.0 hektar,	vid punkt	217+72	5.5 hektar,
	P	32.3 "		Xb	3.9 "
	78+70	4.7 "		218+83	1.2 "
	Q	1.2 "		219+6	1.0 "
	Ka	0.5 "		Xc	0.6 "
	174+30	1.9 "		220+74	0.8 "
	Kb	1,1 "		Xd	0.5 "
	177+37	2.9 "		250+28	2.4 "
	Lb	1.1 "		251+45	1.5 "
	180+70	5.8 "		Åa	0.9 "
	Ma	3.3 "			
	185+55	1.1 "			
	Na	0.6 "			

På sträckan V - X skall det befintliga öppna diket bibehållas såsom yt- och flodvattendike.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg i enlighet med skrivelse till Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 6 a/. Mot dikningsförslaget har Vägförvaltningen intet haft att erinra /Bil. 6 b/. Vägförvaltningen skall utföra och med bidrag av 20 kronor från dikningsföretaget bekosta rörledningen under vägen på sträckan P - R samt en dagvattenbrunn /d=0.60 m/ nedströms vägen. För övrigt hänvisas till Vägförvaltningens bestämmelser i dess skrivelse /Bil. 6 b/.

Om broar med sten- eller betonglandfästen komma att byggas över Fjätesbäcken, bestämmes ifråga om dem, att broöppningens höjd skall vara minst 1.50 meter och dess bredd minst 3.00 meter.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för försvårad överkörsel med 1.400 kronor, dels

för intrång av jordupplag på sträckan G-H-I-J med 630 kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada på växande gröda genom dikningsföretagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 42.650 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i 13 av varandra oberoende delar: "Området A",

"Området B", "Området C", "Området D", "Området E", "Samfälligheten F", "Samfälligheten G-Gc", "Området G-Gd", "Samfälligheten H", "Stora samfälligheten", "Samfälligheten P-U", "Samfälligheten V-Y" och "Samfälligheten Å". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan företagets olika delar i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla delarna komma till utförande,

"Området A"	för	1.24	%	av	gemensamma kostnader,
"Området B"	"	3.84	"	"	"
"Området C"	"	1.15	"	"	"
"Området D"	"	1.08	"	"	"
"Området E"	"	0.73	"	"	"
"Samfälligheten F"	"	4.15	"	"	"
"Samfälligheten G-Gc"	"	7.20	"	"	"
"Området G-Gd"	"	0.66	"	"	"

"Samfälligheten H" för 1.12 % av gemensamma kostnader,

"Stora samfälligheten" " 53.36 " " " "

"Samfälligheten P-U" " 10.81 " " " "

"Samfälligheten V-Y" " 13.46 " " " "

"Samfälligheten Å" " 1.20 " " " ".

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § i vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjuttiofyra kronor och 29 öre /74:29/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av broar och trummor skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befint-

liga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Ingagården den 13 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

John Gustafsson ..... Alf Olofsson .....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Stora Algutstorps dikningsföretags ordnande år 1945 *i* Skanstads och Frövads *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	36	0,50			18	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	4.7	1,50	7	05		
		kroklinje „	13.8	3,00	41	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.27 ha st	592	0.24	142	08		
		ha	157.71	0.78	123	01		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.11 ha st	9	0.05	-	45		
		ha	0.97	1.46	1	41		
		annan mark och impediment, medelareal 0.24 ha st	39	0.05	1	95		
		ha	7.66	0.78	5	97		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „	0.8	5:-	4	-		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			5	-		
		övriga regalark blad st					332	32
		Överföres					350	32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				350 32
1943	24-25/5	**Avvägning.**				
1944	13/10-8/11	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... dagar	20	12,00	240 —	
1945	4/4	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... ha	17.63	0.50	8 81	
		avvägda punkter ..... st	586	0.03	17 58	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: inlagd med ledning av höjdsiffror dagar	1¼	12.00	15 —	
		i öppen mark ..... km		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		281 39
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.39 *ha,* ..... st	424	0.05	21 20	
		ha	166.34	0.10	16 63	37 83
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... st	424	0,04		16 96
1943	17/9	**Markvärdering:**				
1944	18/10	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... dagar	¾	12,00	9 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st	11.05	1,50	16 57	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	738	0,06	44 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	369	0,12	44 28	118 13
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	4.78	3:-	14 34	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	7.75	3.50	27 12	41 46
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st	34	0.12	4 08	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	25	0.25	6 25	
		..... „	67	0.37	24 79	
		vid uppritning av bro ..... „			1 —	36 12
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	5	3,00		15 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
1944	28-30/10	*dagar*	2	12,00		24 —
1945	11/3	**Dimensionsberäkning,** *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	1.47	3,50	5 14	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1.43	1,00	1 43	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr* m^2 „				
		nämligen 4 m^2 *sektion på* ..... „	1.43	2-	2 86	
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	8.66	6,00	57 96	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.01	10,00	20 10	81 49
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	301	0,03	9 03	10 03
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	2	2,00	4 —	7 —
		Överföres				1019 73

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1.019	73
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	4.76	2,50	11	90		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	7.38	4,00	29	52		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... 4 ..... *m² sektion på* ..... „	1.43	2:-	2	86		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			42	65	86	93
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	3345	0,01			33	45
		Översiktskarta, *§ 41*					5	12
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	9	0,25	2	25	3	75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st*	39	0,30	11	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20			13	70
1944	15/12	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	10	3,00			30	—
1945	13/4 10-11/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avdelningsbildn.	1½	12,00	18	—		
		ang. allmän väg ..... „		12,00	15	—		
							33	—
1945	15/1, 6/4	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	2/3	12,00			8	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* , 2 typer ..... „	1/2	12,00	6	—		
		utlopp för täckt ledning , 2 typer ..... „	2/3	12,00	8	—		
		slamficka ..... „		12,00				
							14	—
		Lösen för:		*Summa kronor*			1271	68
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			9	—		
		övriga regalark blad ..... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0.39 *ha, ägofigurer st*	424	0.07	29	68		
		ha	166.34	0.14	23	28		
		Överföres			61	96		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			61 96	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			13 24	
		3) insättning av höjdlägestal	st 836	0,02	16 72	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	301	0,05	15 05	108 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„ 0.27	3:-	- 81	
		nytt avlopp eller vall	„ 4.76	5:-	23 80	
		ändring av befintligt avlopp	„ 7.38	6:-	44 28	
		2) tvärsektioner, ~~*originalritningens belopp*~~			32 04	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 5	3,00	15 -	115 93
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00	14 -	
						14 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid 99	0,55		54 45
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				5 12
		Summa kronor				298 22
		Övriga förrättningskostnader.				
		Förrättningsmannens *hantlangare*	dagar 1½	10:-	15 -	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 8:- + 3.75 + 5×2.75			25 50	41 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 20×2.40, 20 + 3.20			45 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar 20	8:-	160 -	
						205 60
		Summa kronor				247 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1271 68
		Lösen för kopior och avskrifter				298 22
		Övriga förrättningskostnader				247 10
		Summa kronor				1817 -

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bure och Laske *häradsrätt.*

Ingarsåden *den* 13 April *19*45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar.

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....


PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



RITN.Nr 006

R 6*1107

Ernst Överholm

R-E1a-1107

Ser. E XIII komb
~~1054~~

_R___6·1107 9045

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945

i Skarstads och Tråvads socknar

av Skaraborgs län,

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 december 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Inga Johansson

BETÄNKANDE

ifråga om statsbidrag till utförande av "Stora Algutstorps diknings-företag av år 1945" i Skarstads och Tråvads socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 4 km söder - sydsydöst om Skarstads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 13 april 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Delar av markerna inom områdena A - E och samfälligheten F ingå

i Fjätesbäckens regleringsföretag av år 1911 - 12, ägofigurerna 269 - 274 i Långgårdens m.fl. hemmans dikningsföretag av åren 1911 - 12. Hänsyn härtill har tagits vid båtnadsberäkningen.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Yttrande angående förslaget har därför inhämtats från Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 6 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1951.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 13 april 1945 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående

marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 20.780:- kronor från statens avdikningsanslag och 22.570:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 9 november 1945.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	40.620:-	
Ersättningar	2.030:-	42.650:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	1.817:-	
" " utredning ang. statsunderstöd	81:15	1.898:15
	Summa kronor:	44.548:15

Skara den 9 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 44.548 kronor 15 öre, varav å lantägarnas andel 42.288 kronor 17 öre.

Stockholm den 11 december 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 13 april 1945 avslutad syneförrättning rörande Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945 inom Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 juni 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

6

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Algutstorps diknings- företag av år 1945

i Skarstads och Tråvads sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 7 samfällighet er.

6 områden.

Åker	151.65	har
Äng och odlingsmark	0.97	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	152.62	har

Markens blivande värde i medeltal 1160:- kronor pr har

" " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 49528.60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 42650:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 13 april 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Herman Johansson

Adress: Stora Algutstorp, Tråvad

Anm.:

Skara den 14 maj 1945

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Stora Algutstorps diknings-företag av år 1945 i Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Fabrikör Alfred Andersson, Stora Algutstorp,

Herman Johansson, "

Frans Flood, "

Carl Jakobsson, "

Axel Karlsson, Lilla Algutstorp, jämväl såsom ombud för Alma Carlsson, Lilla Algutstorp,

Rikard Härnquist, Kyrketorp,

Anders Karlsson, "

Karl Johansson, Ingagården,

Carl Gustavsson, "

Georg Jonsson, " , jämväl såsom ombud för Carl, Hilda, Anna och Gerda Jonsson,

Sven Karlsson, Håkesgården,

Johan Lundqvist, Vitegården,

Magnus Johansson, Bäckgården,

Karl Magnusson, Tomesagården,

Karl Andersson, Dunstorp,

Gustaf Johansson, Vitagården,

Otto Johansson, Ingagården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Anders Karlsson, Kyrketorp,

och Alfred Andersson, Stora Algutstorp.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Herman Johansson, Stora Algutstorp, Tråvad, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Karl Johansson, Ingagården, Carl Jakobsson, Stora Algutstorp, Sixten Andersson, Stora Algutstorp, och Sven Karlsson, Håkesgården. Till styrelsesuppleanter valdes Carl Gustavsson, Ingagården, och Rikard Härnquist, Kyrketorp.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Anders Karlsson, Kyrketorp, och Axel Karlsson, Lilla Algutstorp. Till revisorssuppleant valdes Georg Jonsson, Ingagården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Alfred Andersson, ägare av Algutstorp Stora 29/432 mtl av 1^{6} och 1/8 mtl 1^{7},

Frans Flood, ägare av 25/432 mtl av Algutstorp Stora 1^{6},

Herman Johansson, ägare av Algutstorp Stora 1^{8} och 1^{10},

Carl Jakobsson, ägare av Algutstorp Stora 1^{5} och 1^{11},

Carl Gustavsson, ägare av Skarstad Ingagården 3^{3},

Georg, Carl, Hilda, Anna och Gerda Jonsson, ägare av Skarstad Ingagården 3^{10} och 3^{11},

Karl Johansson, ägare av Skarstad Ingagården 3[12],

Rikard Härnquist, ägare av Kyrketorp 1[2],

Sven Karlsson, ägare av Skarstad Tomesagården 1[5] och 1[6],

Johan Lundqvist, ägare av Skarstad Bäckgården 7[5],

Alma Carlsson, ägare av Algutstorp 1[10] och 1[17],

Axel Karlsson, för Algutstorp 1[18], 1[19] och 1[22].

§ 5.,

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ingagården den 13 april 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Alfred Andersson Anders Karlsson

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	Samfällighet och område													
	A	B	C	D	E	F	P-U	Stora	G-Gc	V-Y	Å	G-Gd	H	Summa:
Båtnad	572:60	1.753:40	522:80	498:10	335:10	1.892:20	5.609:20	27.423:90	3.350:50	6.108:70	540:70	305:-	616:40	
Kostnad	553:54	1.712:89	511:83	480:50	323:86	1.848:78	4.815:19	23.772:85	3.206:66	5.995:49	532:77	292:53	501:26	
Relativ kostnad	0.97	0.98	0.98	0.96	0.97	0.98	0.86	0.87	0.96	0.98	0.99	0.96	0.81	
Bidrag i % av kostnad	48.95	49.30	49.30	48.60	48 95	49 30	45.10	45.45	48.60	49.30	49.65	48.60	43.35	
Beräknat bidrag	270:96	844:45	252:33	233:52	158:53	911:45	2.171:65	10.804:76	1.558:44	2.955:78	264:52	142:17	217:30	20.785:86
BIDRAG utgår med	270:88	844:21	252:26	233:45	158:49	911:19	2.171:04	10.801:71	1.558:-	2.954:95	264:45	142:13	217:24	20.780:-
Lånesökandenas andel.														
i procent	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.54	56.44	98.683	100.00	100.00	60.22	
i båtnad	572:60	1.753:40	522:80	498:10	335:10	1.892:20	5.609:20	26.749:10	1.890:90	6.028:30	540:70	305:-	371:20	
i kostnad	553:54	1.712:89	511:83	480:50	323:86	1.848:78	4.815:19	23.188:03	1.809:85	5.916:54	532:77	292:53	301:86	
i bidrag	270:88	844:21	252:26	233:45	158:49	911:19	2.171:04	10.535:99	879:34	2.916:03	264:45	142:13	130:82	
Beräknat lånebelopp	282:66	868:68	259:57	247:05	165:37	937:59	2.644:15	12.652:04	930:51	3.000:51	268:32	150:40	171:04	22.577:89
LÅN utgår med	282:56	868:38	259:48	246:96	165:31	937:26	2.643:23	12.647:61	930:19	2.999:46	268:23	150:35	170:98	22.570:-

Skara den 9 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. **VI.**

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet o område	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
			Hela företaget.			
A	2.27		2.27	553:54	572:60	0.97
B	4.20		4.20	1.712:89	1.753:40	0.98
C	2.50		2.50	511:83	522:80	0.98
D	2.11		2.11	480:50	498:10	0.96
E	1.61		1.61	323:86	335:10	0.97
F	3.91		3.91	1.848:78	1.892:20	0.98
P-U	18.33		18.33	4.815:19	5.609:20	0.86
Stora	87.13	0.97	88.10	23.772:85	27.423:90	0.87
G-Gc	10.24		10.24	3.206:66	3.350:50	0.96
V-Y	14.78		14.78	5.995:49	6.108:70	0.98
Å	1.36		1.36	532:77	540:70	0.99
G-Gd	1.22		1.22	292:53	305:-	0.96
H	1.99		1.99	501:26	616:40	0.81
Summa:	151:65	0.97	152.62	44.548:15	49.528:60	
			Lånesökandenas andel.			
A	2.27		2.27	553:54	572:60	
B	4.20		4.20	1.712:89	1.753:40	
C	2.50		2.50	511:83	522:80	
D	2.11		2.11	480:50	498:10	
E	1.61		1.61	323:86	335:10	
F	3.91		3.91	1.848:78	1.892:20	
P-U	18.33		18.33	4.815:19	5.609:20	
Stora	76.81	0.50	77.31	23.188:03	26.749:10	
G-Gc	5.71		5.71	1.809:85	1.890:90	
V-Y	14.34		14.34	5.916:54	6.028:30	
Å	1.36		1.36	532:77	540:70	
G-Gd	1.22		1.22	292:53	305:-	
H	1.39		1.39	301:86	371:20	
Summa:	135.76	0.50	136.26	42.288:17	47.068:60	

Skara den 9 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
				Området A.						
			Skarstads socken.							
1/8	1[7]		Algutstorp Stora	Alfred Andersson	2	27			2	27
				Området B.						
			Skarstads socken.							
1/8	1[7]		Algutstorp Stora	Alfred Andersson	4	20			4	20
				Området C.						
			Skarstads socken.							
1/8	1[7]		Algutstorp Stora	Alfred Andersson	2	50			2	50
				Området D.						
			Skarstads socken.							
1/8	1[7]		Algutstorp Stora	Alfred Andersson	2	11			2	11
				Området E.						
			Skarstads socken.							
1/8	1[7]		Algutstorp Stora	Alfred Andersson	1	61			1	61
				Samfälligheten F.						
			Skarstads socken.							
1/8	1[7]		Algutstorp Stora	Alfred Andersson	2	90			2	90
29/432	av 1[6]		D:o	Densamme	1	01			1	01
				Samfälligheten P-U.						
			Skarstads socken.							
29/432	av 1[6]		Algutstorp Stora	Alfred Andersson	9	17			9	17
25/432	av 1[6]		D:o	Frans Flood	7	95			7	95
1/8	1[8]		D:o	Herman Johansson	1	21			1	21
				Stora samfälligheten.						
			Skarstads socken.							
1/8	1[8]		Algutstorp Stora	Herman Johansson	18	06			18	06
1/16	1[10]		D:o	Densamme	9	12			9	12
3/64	3[10]		Skarstad Ingagården	Georg, Carl, Hilda, Anna och Gerda Jonsson	4	93			4	93
3/64	3[11]		D:o	Desamma	4	58			4	58
				Överföres:	71	62			71	62

572	60	530	-	22	53	1	01	553	54	0.97	48.95	270	88	282	56
1.753	40	1.640	-	69	77	3	12	1.712	89	0.98	49.30	844	21	868	38
522	80	490	-	20	90	-	93	511	83	0.98	49.30	252	26	259	48
498	10	460	-	19	62	-	88	480	50	0.96	48.60	233	45	246	96
335	10	310	-	13	27	-	59	323	86	0.97	48.95	158	49	165	31
										0.98	49.30				
1.348	70	1.261	66	53	75	2	40	1.317	81			649	50	668	08
543	50	508	34	21	66	-	97	530	97			261	69	269	18
										0.86	45.10				
3.545	20	2.913	52	124	14	5	54	3.043	20			1.372	10	1.670	52
1.676	80	1.377	93	58	71	2	62	1.439	26			648	92	790	06
387	20	318	55	13	57	-	61	332	73			150	02	182	65
										0.87	45.45				
6.182	-	5.130	10	218	54	9	76	5.358	40			2.434	71	2.922	67
4.190	40	3.477	73	148	15	6	62	3.632	50			1.650	50	1.981	29
2.239	60	1.857	21	79	11	3	53	1.939	85			881	42	1.058	07
2.053	20	1.704	72	72	62	3	24	1.780	58			809	05	971	20
25.848	60	21.979	76	936	34	41	82	22.957	92			10.617	20	12.336	41

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403147

				Överfört:	71	62			71	62
9/32	3^{12}		Skarstad Ingagården	Karl Johansson	15	43	-	50	15	93
1/8	3^{3}		D:o	Carl Gustavsson	10	31			10	31
1/8	1^{2}		Kyrketorp	Rickard Härnqvist	11	50			11	50
1/12	1^{3}		D:o	Karl Anderssons stbh.	7	13			7	13
1/24	1^{4}		D:o	Detsamma	3	19	-	47	3	66
1/8	1^{6}		Skarstad Tomesagården	Sven Karlsson	-	77			-	77
3/64	7^{5}		Skarstad Bäckgården	Johan Lundqvist	2	11			2	11
				Samfälligheten G-Gc.						
			Skarstads socken.							
1/8	1^{21}		Skarstad Tomesagården	Gustaf Johansson	-	55			-	55
1/8	1^{5}		D:o	Sven Karlsson	2	70			2	70
1/16	7^{4}		Skarstad Bäckgården	Magnus Johansson	3	98			3	98
3/64	7^{5}		D:o	Johan Lundqvist	3	01			3	01
				Samfälligheten V-Y.						
			Skarstads socken.							
1/16	1^{11}		Algutstorp Stora	Carl Jakobsson	6	78			6	78
3/16	1^{5}		D:o	Densamme	1	30			1	30
			Tråvads socken.							
1/16	1^{10}		Algustorp	Alma Carlsson	1	23			1	23
1/16	1^{17}		D:o	Densamma	1	25			1	25
13/112	1^{22}		D:o	Axel Karlsson	2	20			2	20
1/56	1^{19}		D:o	Densamme	-	80			-	80
1/56	1^{18}		D:o	Densamme	-	78			-	78
1/56	1^{20}		D:o	Densamme	-	25			-	25
1/56	1^{21}		D:o	Densamme	-	19			-	19
				Samfälligheten Å.						
			Tråvads socken.							
13/112	1^{22}		Algustorp	Axel Karlsson	1	36			1	36
				Överföres:	148	44	-	97	149	41

25.848	60	21.979	76	936	34	41	82	22.957	92			10.617	20	12.336	41
5.555	30	4.611	18	196	43	8	77	4.816	38			2.188	43	2.627	03
3.406	80	2.826	79	120	42	5	38	2.952	59			1.341	57	1.610	45
1.996	-	1.656	93	70	58	3	15	1.730	66			786	36	943	97
386	-	320	92	13	67	-	61	335	20			152	30	-	-
288	80	238	98	10	18	-	46	249	62			113	42	-	-
289	80	241	26	10	28	-	46	252	-			114	50	137	45
836	-	694	18	29	57	1	32	725	07			329	45	395	48
										0.96	48.60				
176	-	161	17	6	87	-	30	168	34			81	79	-	-
784	90	719	30	30	65	1	37	751	32			365	04	386	15
1.283	60	1.176	12	50	11	2	24	1.228	47			596	87	-	-
1.106	-	1.013	41	43	19	1	93	1.058	53			514	30	544	04
										0.98	49.30				
3.293	60	3.094	78	131	86	5	89	3.232	53			1.593	19	1.638	77
496	-	466	09	19	86	-	89	486	84			239	94	246	81
396	60	372	64	15	88	-	71	389	23			191	83	197	32
375	-	352	38	15	01	-	67	368	06			181	40	186	60
991	80	931	95	39	71	1	77	973	43			479	77	493	49
256	90	241	37	10	28	-	46	252	11			124	26	127	81
218	40	205	20	8	75	-	39	214	34			105	64	108	66
50	-	47	01	2	00	-	09	49	10			24	20	-	-
30	40	28	58	1	22	-	05	29	85			14	72	-	-
540	70	510	-	21	80	-	97	532	77	0.99	49.65	264	45	268	23
48.607	20	41.890	-	1.784	66	79	70	43.754	36			20.420	63	22.248	67

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SVARA

403147

				Överfört:	148	44	-	97	149	41
				Området G-Gd.						
		Skarstads socken.								
1/8	1	5	Skarstad Tomesagården	Sven Karlsson	1	22			1	22
				Samfälligheten H.						
		Skarstads socken.								
1/8	1	6	Skarstad Tomesagården	Sven Karlsson	1	39			1	39
3/16	1	10-19	D:o	Karl Magnusson	-	24			-	24
1/8	1	9	D:o	Karl Andersson	-	36			-	36
				Summa:	151	65	-	97	152	62

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
48.607	20	41.890	-	1.784	66	79	70	43.754	36			20.420	63	22.248	67
305	-	280	-	11	99	-	54	292	53	0.96	48.60	142	13	150	35
										0.81	43.35				
371	20	289	06	12	25	-	55	301	86			130	82	170	98
100	80	78	48	3	33	-	15	81	96			35	52	-	-
144	40	112	46	4	77	-	21	117	44			50	90	-	-
49.528	60	42.650	-	1.817	-	81	15	44.548	15			20.780	-	22.570	-

Skara den 9 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945" i Skarstads och Trävads socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode	4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	12:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	20:70
Avskrift av betänkandet med bilagor 18 sidor à 0:55 kr	9:90
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	81:15

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Barne och Laske häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 9 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 19, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Till

Styrelsen för Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945

Vid genom tekn. bitr. J. Lippert den 16 nov. 1948 verkställd kontroll av Edert företag befunnos rörledningarna M-Mb-Mc /sträckan 81+48 - 85+28/, Mb-Mc /sträckan 90 - 90+40/ O-Oa /sträckan 100 - 102+80/ P-R /sträckan 120 - 122+29/ och V - X - Xb /sträckan 212+15 - 216+85/ vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen och i övrigt lagda på ett tillfredsställande sätt, med undantag av följande:

Ledningen V - X - Xb å sträckan 216 - 216+85 hade höjts 0.08 m. Ändringen godkännes.

Övertäckning av ovanstående ledningar får verkställas.

Samtliga brunnar voro ej slutgiltigt färdigställda.

Skara den 20 nov. 1948.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Till

Styrelsen för Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945

Vid genom tekn. bitr. J. Lippert den 12 okt 1948 verkställd kontroll av Edert företag befunnos rörledningarna O - P /sträckan 76+31 - 77+43/, N - Na, M - Mb /sträckan 80 - 81+48/ och X - Xa /sträckan 240 - 241+54 vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen och i övrigt lagda på ett tillfredsställande sätt, varför övertäckning får ske.

Samtliga brunnar voro ej slutgiltigt färdigställda.

Skara den 14 okt. 1948.

Till

Styrelsen för "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945".

Vid genom tekn. bitr. J. Lippert den 21 sept. 1948 verkställd kontroll av Edert företag befunnos rörledningarna X - Xb /sträckan 210 - 212+15/, I - K - L - M - N - O , K - Ka, K - Kb, L - La - Lb, La - Lc, M - Ma och Ga - Gc /sträckan 310+82 - 311+65/ vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen och i övrigt lagda på ett tillfredsställande sätt, varför övertäckning får ske.

Rörutlopp vid p. 70 var ej utfört.

Samtliga brunnarna voro ej slutgiltigt färdigställda.

Skara den 25 sept. 1948.

I tjänsten:

Till

Styrelsen för "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945".

Vid genom assistent Axel Kedefält den 9 aug. 1948 verkställd kontroll av Edert företag befanns kanalen G - H - I - J vara uppgrävd enligt den fastställda arbetsplanen samt rördikena G - Ga - Gb /sträckan 300+91-304+97, 305+96-306+57/ och Ga - Gc /sträckan 310-310+82/ vara lagda på föreskrivet djup och i övrigt utförda på tillfredsställande sätt, varför återfyllning får ske.

Brunnarna voro ej färdigställda.

Skara den 12 aug. 1948.

I tjänsten:

Till

Styrelsen för "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945".

Vid av tekn. biträdet Lennart Roth företagen kontroll-avvägning den 27 aug. 1948 befanns rörledningen X - V ligga på föreskrivet djup och i övrigt så utförd att jord-påfyllning får ske. Föreskrivet öga vid 200+10 var ej utfört och brunnen vid 201+61 ej färdigställd.

Skara den 29 aug. 1948.

I tjänsten:

Sänt 27/6-49

Till

Styrelsen för "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945".

Vid genom assistent Axel Kedefält den 15 juni 1949 verkställd kontroll vid Edert företag, befunnos rörledningarna R - Ra - Rb , R - S - T - U , S - Sa , 103 - Oa - Ob samt Oa - Oc vara lagda på föreskrivet djup och i övrigt utförda på tillfredsställande sätt, varför återfyllning får ske.

Brunnarna voro ej färdigställda.

Skara den 27 juni 1949.

Utredning angående ytterligare statsbidrag till "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945" i Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 11 dec. 1947 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 20.780:- kr i bidrag från statens avdikningsan- och 22.570:- kr i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 44.548:15 kronor.
Enligt vid avsyningstillfället den 4 aug. 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 52.643:84 kr, varav 603:65 kr i räntor under arbetstiden.
aden har uppskattats till 49.528:60 kr. Merkostnaden uppgår till 8.095:69 kr och beror dels på förekomsten av berg, som inte upptagits i kostnadsförslaget med 637:75 kr samfälligheterna P-U (170:-), Stora samf.(30:-), V-Y (397:75) och Å (40:-), och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.
Hur de verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

. och område	A	B	C	D	E	F	P - U	Stora	G -Gc	V - Y	Å	G - Gd	H	S u m m a
l. kostnad	570:33	1.761:74	526:45	494:25	333:15	1.901:57	4.815:98	30.263:57	3.298:35	7.201:93	659:93	300:93	515:66	52.643:84
kn. kostnad	553:54	1.712:89	511:83	480:50	323:86	1.848:78	4.815:19	23.772:85	3.206:66	5.995:49	532:77	292:53	501:26	44.548:15
ad	572:60	1.753:40	522:80	498:10	335:10	1.892:20	5.609:20	27.423:90	3.350:50	6.108:70	540:70	305:—	616:40	49.528:60
ostnad	16:79	48:85	14:62	13:75	9:29	52:79	0:79	6.490:72	91:69	1.206:44	127:16	8:40	14:40	8.093:69
ostn.till vilken enl.K.K.431/39 nas utgå	16:79	40:51	10:97	13:75	9:29	43:42	0:79	3.651:05	91:69	113:21	7:93	8:40	14:40	4.022:20
..arbets- och ialkostnad	545:93	1.686:22	503:84	473:—	318:79	1.819:95	4.602:38	29.209:58	3.156:66	6.937:28	636:35	287:94	493:48	50.671:40
av berükn.arbets- erialkostnad	582:05	1.801:11	538:14	505:17	340:45	1.943:88	5.061:75	24:990:75	3.371:47	6.303:92	560:11	307:49	526:99	46.833:28
båtnaden där r större	—	—	—	—	—	—	5.609:20	27.423:90	—	—	—	—	616:40	----
av berükn. ar- o mat.-kostn.	846:64	2.619:79	782:75	734:80	495:20	2.827:46	7.362:54	36.350:18	4.903:95	9.169:34	814:70	447:26	766.53	68.121:14
ggsbidr.berükn. hälften av	—	—	—	—	—	—	—	1.785:68	—	633:36	76:24	—	—	2.495:28
ggsbidrag be- s utgå med	—	—	—	—	—	—	—	890:—	—	310:—	30:—	—	—	1.230:—

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.
Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsbidrag enl. Kungl. kungörelsen 431:39 till hela den överskjutande kostnaden för samtliga samfälligheter utom för lligheterna F, Stora, V-Y, Å och områdena B, C, där statsbidraget bör utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å desamma verkliga kostnaden tiger jordförbättringen. Företaget påbörjades omedelbart efter syneförrättningens avslutande och var till väsentlig del utfört före den 1 juli 1946. Statsunderstödet jades emellertid först år 1947. Enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulärskrivelse den 12 juli 1946 skulle villkoret för beviljande av ytterligare bidrag enligt kungörelsen 192:1946 vara,att särskild anledning därtill prövas föreligga. Sådan särskild anledning anser nämnden vara dels att företagets utförande är en ound- lig förutsättning för att 20 olika brukningsdelar skola kunna nöjaktigt täckdikas och dels att jordförbättringen, om man tar hänsyn till brukningsbåtnaden och penning- ts ytterligare fall väl täcker den ökade kostnaden för samtliga samfälligheter. Nämnden får därför tillstyrka ytterligare statsunderstöd till företaget såväl enligt relsen 431:1939 som kungörelsen 192:1940.

Skara den 7 september 1949
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Dess delegation för inre rationalisering:

BEVIS
~~RAPPORT~~

347/47. km6

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG 1949
DIARIE Nr J3007
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945" i
(namn, socken och län)
Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Herman Johansson,
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: Stora Algutstorp, T r å v a d .

Arbetsplanen fastställd den 11 dec. 1947.

Ändring medgiven den -

FÖREDRAGET DEN 9 SEP. 1949 LANTBRUKSSTYRELSEN

Godk.

Bidrag från statens avdikningsanslag 20.780:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 22.570:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1951.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 4 aug. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 52.643:84 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 603:65 och i styrelsearvoden kronor 200:--.

Skara den 20 aug. 1949.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 29/8-49 KR. STAMPEL

Lantbruksingenjören
Skaraborgs län

B. L.
Ber. 11/12 47 20.780 22.570
15.700 17.000
5.080 5.570

FÖREDRAGET
DEN 30 NOV. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

347/47 komb

D. N:r 011715/48

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945 i Skarstads och Tråvads socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 11 december 1947. ✓

Kontrakt: 27 april 1948. ✓

Fullbordas: 1 september 1951. ✓

Statsbidrag: 20.780 kronor. ✓

Lån: 22.570 kronor. ✓

Beräkn. kostnad: 44.548:15 kronor. ✓

Verkst. utbet. d. 27/4 1948 m.fl. av statsbidrag: 13.500 ✓ kr.

av lån: 14.700 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S.Hallin den 20/11 1948.

36.230 kr. = c:a 81 %.

0.75½ · 20·780 = 15'700 — 13'500 = 2'200

0.75½ · 22'570 = 17'000 — 14'700 = 2'300

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbrukaren Herman Johansson, Stora Algutstorp, Tråvad. (ref)

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'200 kr.

av lån 2'300 kr.

Stockholm den 30/11 1948.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

347/47

DIARIE Nr 011715
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av Stora Algutstorps diknings-företag av år 1945 i Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lbrst. den 11 dec. 1947.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 20.780:-

Lån från statens avdikningslånefond " 22.570:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Arbetsstyrelsens ordf. Lantbr. Herman Johansson,
Stora Algutstorp,
Tråvad.

Vid genom tekn. bitr. J. lippert den 16 nov 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 36.230:- kronor eller omkring 81 procent av den till 44.548:15 kronor beräknade kostnaden. Verkliga kostnaderna överstiga de beräknade.

Skara den 20 nov. 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skara borgs län

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 22/11-48 KR.

2 pekn.

Debiteringslängd
för
Stora Hågadstorps df av år 1945
i
Skarkds och Traads häradar
av Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Mantal	Reg-nr	Anm	Fastighet	Ägare	Deltager med % av verkl. kostn.	Båtnad kr.	Bev. statsb. kr
			Områdena A, B, C, D, E				
			Skarstads socken				
1/8	1[7]		Algutstorp Stora	Alfred Andersson	100 000	3.682 –	1.759 29
			Samf. F.				
			Skarstads socken				
1/8	1[7]		Algutstorp Stora	D:me	71 28	1.348 70	649 50
29/432	av 1[6]		D:o	D:me	28 72	543 50	261 69
			Samf. P-U	Summa:	100 00	1.892 20	911 19
			Skarstads socken				
29/432	av 1[6]		Algutstorp Stora	D:me	63 20	2.545 20	1.372 10
25/432	av 1[6]		D:o	Frans Flood	29 89	1.676 80	648 92
1/8	1[8]		D:o	Herman Johansson	6 91	387 20	150 02
				Summa:	100 00	5.609 20	2.171 04
			Stora samf.				
			Skarstads socken				
1/8	1[8]		Algutstorp Stora	Herman Johansson	22 54	6.182 –	2.434 71
1/16	1[10]		D:o	D:me	15 28	4.190 40	1.650 50
3/64	3[10]		Skarstad Tingag:v	Georg, Carl, Hilda, Anna o Gerda Jonsson	8 16	2.239 60	881 42
3/64	3[11]		D:o	D:ma	7 49	2.053 20	809 05
9/32	3[12]		D:o	Karl Johansson	20 26	5.555 30	2.188 43
1/8	3[3]		D:o	Carl Gustavsson	12 42	3.406 80	1.341 57
1/8	1[2]		Kyrketorp	Rickard Häggvist	7 28	1.996 –	786 36
1/12	1[3]		D:o	Karl Anderssons sklh.	1 41	386 –	152 30
1/24	1[4]		D:o	D:ma	1 05	288 80	113 42
1/8	1[6]		Skarstad Tomesagården	Svens Karlsson	1 06	289 80	114 50
3/64	7[5]		" Bäckgården	Johan Lundqvist	3 05	836 –	329 45
				Summa:	100 00	27.423 90	10.801 71

1.822	69	20	—	—		83	94	—						83	94	✓	—		
668	08			—		23	61							23	61	✓			
269	18			—		9	51							9	51	✓			
937	26	20	—	—		33	12	—						33	12		—		
1.670	52					1	08							1	08	✓			
790	06					—	51							—	51	✓			
182	65					—	12							—	12	✓			
2.643	23	—				1	71	—						1	71		—		
2.922	67					853	20							853	20	✓			
1.981	29					578	39							578	39	✓			
1.058	07					308	88							308	88	✓			
971	20					283	52							283	52	✓			
2.627	03					766	90	1.129	—								362	10	✓
1.610	45					470	13	415	—					55	13	✓			
943	97					275	57							275	57	✓			✓
—				182	83	53	37							236	20	✓			
—				136	15	39	74							175	89	✓			
137	45					40	12	486	—								445	88	✓
395	48					115	45							115	45	✓			
12.647	61	2.710	—	318	98	3.785	27	2.030	—					2.892	23		807	98	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

414073

			Samf. G-Gc									
			Skarstads socken									
1/8	1	21	Skarstad Tomesag:n	Gustaf Johansson	5	25	176	–	81	79		
1/8	1	5	D:o	Sven Karlsson	23	43	784	90	365	04		
1/16	7	4	Skarstad Bäckgården	Magnus Johansson	38	31	1.283	60	596	87		
3/64	7	5	D:o	Johan Lundgrist	33	01	1.106	–	514	30		
			Samf. V–Y.	Summa:	100	00	3.350	50	1.558	–		
			Skarstads socken									
1/16	1	11	Algutstorp Stora	Carl Jakobsson	53	916	3.293	60	1.593	19		
3/16	1	5	D:o	D:me	8	120	496	–	239	94		
			Tråvads socken									
1/16	1	10	Algutstorp	Alma Carlsson	6	492	396	60	191	83		
1/16	1	17	D:o	D:me	6	139	325	–	181	40		
13/112	1	22	D:o	Axel Karlsson	16	236	991	80	479	77		
1/56	1	19	D:o	D:me	4	205	256	90	124	26		
1/56	1	18	D:o	D:me	3	575	218	40	105	64		
1/56	1	20	D:o	D:me	0	819	50	–	24	20		
1/56	1	21	D:o	D:me	0	498	30	40	14	72		
			Samf. Å	Summa:	100	000	6108	70	2.954	95		
			Tråvads socken									
13/112	1	22	Algutstorp	Axel Karlsson	100	00	540	70	264	45		
			Området G-Gd									
			Skarstads socken									
1/8	1	5	Skarstad Tomesag:n	Sven Karlsson	100	00	305	–	142	13		
			Samf. H Skarstads socken									
1/8	1	6	Skarstad Tomesag:n	Sven Karlsson	60	22	371	20	130	82		
3/16	1	10-19	D:o	Karl Magnusson	16	35	100	80	35	52		
1/8	1	9	D:o	Karl Andersson	23	43	144	40	50	90		
				Summa:	100	00	616	40	217	24		

Bev. lån kr		ytterligare statsb. beräkn. utgå kr	Att utbetala av icke låneansök. kr		Att utbetala samtliggås andel i merkost. med avdrag av ber. tilläggsb. kr		Att erhålla i jorders. kr	inbetalt synef. rätt n. kostn. kr	Summa att betala till företaget kr		Summa att erhålla från företaget kr
—			86	52	2	74			89	26	
386	15				12	24			12	24	
—			631	39	20	02			651	41	
544	04				17	25			17	25	
930	19	40 —	717	91	52	25	—		770	16	—
1.638	77				456	93			456	98	
246	81				68	82			68	82	
197	32				55	02			55	02	
186	60				52	03			52	03	
493	49				137	60			137	60	
127	81				35	63			35	63	
108	66				30	30			30	30	
—			24	89	6	94			31	83	
—			15	14	4	22			19	36	
2.999	46	360 —	40	03	847	49	—		887	52	—
268	23	30 —			97	25	—		97	25	—
150	35	—			8	45	—		8	45	—
170	98				8	72			8	72	
—			46	42	2	37			48	79	
—			66	53	3	40			69	93	
170	98	—	112	95	14	49	—		127	44	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Sammandrag

~~Namn~~ Ägare		att utbetala till företaget		inbetalt synefotr.-rättnings-kostn. m.m		återstår att betala		att erhålla fr. företaget
Alfred Andersson	(Sixten Andersson)	118	14	476	98	—		358:84
Frans Flood		—	51	81	01	—		80:50
Herman Johansson		1.431	71	524	75	906	96	
Georg, Carl, Hilda, Anna och Gerda Jonsson		592	40	209	38	383	02	
Karl Johansson		—		271	07	—		271:07 362:10
Carl Gustafsson		55	13	166	18			111:05
Richard Häggqvist		275	57	97	40	178	17	
Karl Anderssons stbhs		412	09	32	91	379	18	
Sven Karlsson		—		73	02	—		73.02 416:47
Johan Landqvist	(Karl Landqvist)	132	70	100	40	32	30	
Gustaf Johansson		89	26	9	48	79	78	
Magnus Johansson		651	41	69	15	582	26	
Carl Jacobsson		525	75	289	37	316	38	
Alma Carlsson	(stbhs., ny ägare N. Andersson)	107	05	42	62	64	43	
Axel Carlsson		351	97	115	58	236	39	
Karl Magnusson		48	79	4	59	44	20	
Karl Andersson		69	93	6	58	63	35	
		4.862	41	2.490	47	3.266	42	1.673:05

FÖREDRAGET
DEN 19 OKT. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r 07054/48

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945 i Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Arb. plan: 11 december 1947.

Kontrakt: 27 april 1948.

Fullbordas: 1 september 1951.

Statsbidrag: 20.780 kronor.

Lån: 22.570 kronor.

Beräkn. kostnad: 44.548:15 kronor.

Verkst. utbet. d. 27/4 1948 av statsbidrag: 6.900 kr.

av lån: 7.500 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 25 / 9 1948.

28.970 kr. = c:a 65 %.

0.65 · 20'780 = 13'500
6'900
6'600

0.65 · 22'570 = 14'700
7'500
7'200

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } bf Lantbrukaren Herman Johansson, St. Algutstorp, Tråvad.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 6'600 kr.

av lån 7'200 kr.

Stockholm den 19/10 1948.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

347/47

FÖREDRAGET DIARIE Nr 07054
DEN 19 OKT. 1948 K. LANTBRUKSSTYRELSEN
LANTBRUKSSTYRELSEN 4 OKT. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945" i Skarstads och Tråvads socknar av Skaraborgs län.
Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 dec. 1947.
Bidrag från statens avdikningsanslag kr 20,780:--
Lån från statens avdikningslånefond " 22,570:--
Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.
Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Herman Johansson,
St. Algutstorp, T r å v a d .

Vid genom tekn.bitr. J. Lippert den 21 sept. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 28,970:-- kronor eller omkring 65 procent av det till 44,548:15 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna överstiga de beräknade.

Skara den 25 sept. 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 1/10-48

2 ark.

1948 den 27 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945 i Skarstads och Tråvads socknar, Skaraborgs län.

Lån 22.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 december 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Skarstads socken			
Algutstorp Stora	3/16	1^{5}	Carl Jakobsson
" "	25/432	av 1^{6}	Frans Flood
" "	29/432	av 1^{6}	Alfred Andersson
" "	1/8	1^{7}	Densamme
" "	1/8	1^{8}	Herman Johansson
" "	1/16	1^{10}	Densamme
" "	1/16	1^{11}	Carl Jakobsson
Kyrketorp	1/8	1^{2}	Rickard Härnqvist
Skarstad Bäckgården	3/64	7^{5}	Johan Lundqvist
Skarstad Ingagården	1/8	3^{3}	Carl Gustavsson
" "	3/64	3^{10}	Georg, Carl, Hilda, Anna och Gerda Jonsson
" "	3/64	3^{11}	Desamma
" "	9/32	3^{12}	Karl Johansson

Skarstad Tomesagården	1/8	1^{5}	Sven Karlsson
" "	1/8	1^{6}	Densamme
<u>Tråvads socken</u>			
Algutstorp	1/16	1^{10}	Alma Carlsson
"	1/16	1^{17}	Densamma
"	1/56	1^{18}	Axel Karlsson
"	1/56	1^{19}	Densamme
"	13/112	1^{22}	Densamme

Stockholm den 27 april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 24 april 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid C.O. Gustafssons cementvarufabrik, Arentorp, och avsedda för "Stora Algutstorps dikningsföretag av år 1945" i Skarstads och Tråvads socknar erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	80 cm	18 sept 1944	1230 kg		1265 kg
10"	"	9 april 1945	"		1370 kg
10"	"	april 1945	"		1130 kg

Med hänsyn till rörens ringa ålder kunde 90 meter 10" betongrör godkännas till användning i företaget. De angivna hållfasthetsfordringarna avse en ålder på rören av minst 6 veckor.

Skara den 25 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.