



Akt nr:

R-E1a-1115

AU\$R-E1a-1115

~~1248~~

R 2-1115

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden

Handlingar angående
Nybergslunds dikningsföretag av år 1942
i Skara stad av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av 8800
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 MARS 1948

Protokoll, fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen för för-
bättrad utdikning av mark tillhörande stads-
ägeområdet nr 562 /Nybergslund/ i Skara stad
och Skaraborgs län.

Den 23 januari 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 16 å Nybergslund, varom sär-
skilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade
förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade till-
städeskommit skiftesgodemännen

S. Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara, och

E. Persson, Karstorp, Skara,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Folkskollärare Sven Fredström, Knorrens skola, Lundsbrunn,

såsom övriga sakägare:

Trägårdsmästare Adolf Nilsson, Fågelås,

Målare Paul Staberg, Damstorp, jämväl såsom ombud för Josef Roos,
Stenbacken, enl. fullm. /Bil. 4/,
Fröken Hilda Larsson, Helsteniitorp.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade
förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande för-
rättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot
förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande an-
sågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade för-
slaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna,

samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 5.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 6.


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av folkskollärare Sven Fredström, Knorrens skola, Lundsbrunn, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Nybergslund den 23 januari 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.


Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få 2 härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hyttnings-
bruket nr. 11 i Borsås stad sock-
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Skovde

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Beskriv. Ivar Fredström
adress Skovdes skola
pr Skovde.
Telefon: Borsås 799 a

Skovde den 11/8 1941

Ivar Fredström
Ivar Fredström

Brädebande
Vide dit nys plan finnes på skovdes mark.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Långbotten hemm
Gundorp
Årnbachon
Kälstenerorp
Årns stads jord.

Nilsson
Paul Holmberg
Broer Poos

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.oV.D. 45-120
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 augusti 1941.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Einar Johnson
Einar Johnson.


Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos snickare Karlsson, Nybergslund, fredagen den 23 januari 1942 klockan 16.00, för torrläggning av mark tillhörande Nybergslund /stadsägan nr 562/ i Skara stad, Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 9 januari 1942 till:

Skiftesgodemannen S. Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara,	
Skiftesgodemannen E. Persson, Karstorp,	"
Folkskollärare Sven Fredström, Knorrens skola, Lundsbrunn,	
Trädgårdsmästare Adolf Nilsson, Fågelås,	Skara,
Målare Paul Staberg, Damstorp,	"
Josef Roos, Stenbacken,	"
Nils Larssons sterbhus, Helstenittorp,	"

Skara den 9 januari 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

för Paul Stenberg eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Nybygdslund m. fl. ~~hemman~~ i Skara
stad ~~sock~~ och län föra min talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Stenbacken den 23 jan. 1942

Josef Roos

Bevittnas:

Erik Wikström

Paul Olander

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Skara stad.</u>		
			<u>Norra samfälligheten</u>		
Stadsägare nr. 537-538-539			Helsteriitorp	Friken Hilda Larsson ~~Hilda Larssons storbhus~~	
				äng, mylla på lera	1
				"	2
				väg	3
				åker, mylla på lera	4 6.65
				"	5 6.50
				"	6
				"	7
				"	8 6.60
				"	9 6.70
				"	10 7.10
				äng	11 6.40
				odl.m.	12 6.50
				imp.	13
				"	14
				<u>Summa:</u>	
Stadsägare nr. 542			Nybergslund	Sven Fredström, <u>Kundabrunn</u>	
				åker, mylla på lera	15 7.10
				"	16
				"	17 7.50
				"	18 7.90
				tröst och högl.m.	19
				imp.	20
				"	21
				"	22
				" och högl.m.	23
				väg	24
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
95			31					120	37 20		600	186 -		480	148 80	
			15					120	18 -		600	90 -		480	72 -	
						02										
85	05							370	18 50		1200	60 -		830	41 50	
100	07							260	18 20		"	84 -		940	65 80	
	07							260	18 20		"	84 -		940	65 80	
	05							260	13 -		"	60 -		940	47 -	
90	06							340	20 40		"	72 -		860	51 60	
85	06							370	22 20		"	72 -		830	49 80	
50	28							710	198 80		"	336 -		490	137 20	
90			14					200	28 -		800	112 -		600	84 -	
100			03					170	5 10		800	24 -		630	18 90	
						03										
						02										
	64		63			07			397 60			1180 -			782 40	
	10							580	58 -		1400	140 -		820	82 -	
	50							310	155 -		"	700 -		1090	545 -	
	37							350	129 50		"	518 -		1050	388 50	
	14							430	60 20		"	196 -		970	135 80	
						71										
						02										
						01										
						02										
						13										
						05										
111						74			402 70			1554 -			1151 30	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
Stadsägor.	559	Fägelås		<u>Adolf Nilsson</u> åker, mylla på lera " , förb. y " " väg inup.	25 8.10 26 - 27 - 28 - 29 -
				<u>Summa:</u>	
<u>Sammantag för Norra samf.</u>					
Stadsägor.	537+538+539	Helsteniitrop		<u>Friken Hilma Larsson</u> ~~Hilma Larsson~~	
"	582	Mybergslund		Sven Fredström, Vundbrunn	
"	559	Fägelås		Adolf Nilsson	
				<u>Summa:</u>	
<u>Södra samfälligheten.</u>					
Stadsägor.	564	Stenbacken		<u>Josef Roos</u> äng, mylla på lera väg inup. " åker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " " " " " " "	30 7.80 31 - 32 - 33 9.30 34 35 9.15 36 9.10 37 9.10 38 9.05 39 " 40 9.10 41 9.15 42 9.20
				<u>Överfries:</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Örefors:	
				åker, mylla på lera	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				<u>Summa:</u>	
Stadsägor.	562	Nybergslund		Sra Fredström, Vundbrunn	
				åker, mylla på lera	47
				" "	48
				högl. m.	49
				<u>Summa:</u>	
Stadsägor.	563	Damstorp		Paul Staberg	
				åker, mylla på lera	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				vij	59
				åker, frö. ej	60
				frö. ej	61
				vij	62
				frö. ej	63
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
	69	05				41			506	90		853	-		346	10
	05							720	36	-	1200	60	-	480	24	-
	04							720	28	80	"	48	-	480	19	20
	04							760	30	40	"	48	-	440	17	60
	03							760	22	80	"	36	-	440	13	20
	85	05				41			624	90		1045	-		420	10
	34							790	268	60	1400	476	-	610	207	40
	23							1030	236	90	"	322	-	370	85	10
						08										
	57					08			505	50		798	-		292	50
	13							360	46	80	1200	156	-	840	109	20
	08							400	32	-	"	96	-	800	64	-
	06							400	24	-	"	72	-	800	48	-
	11							360	39	60	"	132	-	840	72	40
	08							320	25	60	"	96	-	880	70	40
	08							320	25	60	"	96	-	880	70	40
	07							320	22	40	"	84	-	880	61	60
	06							320	17	20	"	72	-	880	52	80
	08							640	57	20	"	96	-	560	44	80
						11										
						22										
						06										
						01										
						15										
	75					55			286	40		900	-		613	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
Ståbärgsme.	564	Ståbäcken	<u>Sammandrag för Södra samf.</u>		
	562	Hybergslund	Josef Roos	Södra Fredstön, Vundbarna	
	563	Ärnstorp	Paul Ståberg		
				<u>Summa:</u>	
			<u>Slutsammandrag:</u>		
			Norra samfälligheten		
			Södra		
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
	85	05				41			624	90		1045	-		420	10
	57					08			505	50		798	-		272	50
	75					55			286	40		900	-		613	60
	2 17	05				1 04			1416	80		2743	-		1326	20
	1 90	63				1 50			845	30		2914	-		2068	70
	2 17	05				1 04			1416	80		2743	-		1326	20
	4 07	68				2 54			2262	10		5657	-		3394	90

Nybörghus den 23 januari 1942
 Lennart Nybörgh
 Staters p. landbrukssingenjör
 Oskar Persson
 Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Norra samfälligheten</u>								
+4 +44 8 -13 +4 +32 8 -10	540 228	<u>Sträckan A-B-C</u> Schaktning av:								
		lera m ³	220	1:-	220	-				
		grus och sten "	5	2:-	10	-				
		lera med enst. sten "	15	1.25	18	75				
		pinnmo "	5	3.50	17	50	266	25		
+44 10-13 +8 10-10		6" betongrör m	344	1.40			481	60		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	8	0.80	6	40				
+8 +36 10 -10		D:o "	28	1.20	33	60				
+36 +30 10 -11		D:o "	94	0.55	51	70				
+30 +45 11 -11		D:o "	15	0.75	11	25				
+45 +76 11 -11		D:o "	31	1.15	35	65				
+76 +30 11 -12		D:o "	54	0.70	37	80				
+30 12 -13		D:o "	70	1.30	91	-				
+32 13 -13		D:o "	32	0.75	24	-				
+32 +44 13 -13		D:o "	12	0.95	11	40	302	80		
10 +50 +40		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
10 ,12 +44		Brunn typ C, d = 0.45 m	2	30:-	60	-				
13		Brunn med 12" bräddavlopp, d = 0.45 m			30	-	125	-		
+32 +44 10 -13		Putsnings av botten och slänter i öppna ytvatten- diket m	330	0.40			132	-		
+6 +38 9 ,12		Trumma av 5 m 15" betong- rör	2	40:-			80	-	1387	65
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 10 %								138 60
		Ersättning till ägaren av stadsägområdena 537+538+539 för intrång av jordupplag								33 75
							Summa:	1560	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+44 +31 13 -14	87	<u>Sträckan C-D</u>								
		6" tegelrör m	87	1.50			130	50		
+44 +56 13 -13		Grävning, läggning och återfyllning m	12	0.75	9	-				
+56 +31 13 -14		D:o "	75	0.50	37	50	46	50		
+31 14		Brunn med 6" intag, d = 0.45 m					35	-	212	-
		Tillägges c:a 10 %							23	-
							Summa:		235	-
+89 20 -20	89	<u>Sträckan C-E</u>								
		4" tegelrör m	89	0.80			71	20		
+10 20 -20		Grävning, läggning och återfyllning m	10	0.40	4	-				
+10 +50 20 -20		D:o "	40	0.75	30	-				
+50 +85 20 -20		D:o "	35	0.40	14	-				
+85 +89 20 -20		D:o "	4	1:-	4	-	52	-		
+89 20		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	158	20
		Tillägges c:a 10 %							16	80
							Summa:		175	-
		<u>Södra samfälligheten</u>								
+27 15-17	227	<u>Sträckan B-F</u>								
		5" tegelrör m	100	1.05	105	-				
15 - 16 +27		6" " "	127	1.50	190	50	295	50		
16 -17 +64		Grävning, läggning och återfyllning m	64	0.50	32	-				
15 -15		D:o "	32	0.65	20	80				
+64 +96 15 -15		D:o "	74	1.35	99	90				
+96 +70 15 -16		D:o "	57	1.10	62	70	215	40		
+70 +27 16 -17		Brunn typ C, d = 0.45 m			30	-				
12 +70+27 16,16,17		" " A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	135	-	645	90
		Tillägges c:a 10 %							64	10
							Summa:		710	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
		<u>Norra samfälligheten</u>								
540		Sträckan A-B-C					1360	-		
87		" C-D					235	-		
89	716	" C-E					175	-	1970	-
		<u>Södra samfälligheten</u>								
	227	Sträckan B-F							710	-
Summa:	943						Summa:		2680	-

Nybergslund den 23 januari 1942.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nyamärken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike i görligaste mån rätas, dock vanligen icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt be-tryggande täckning användes,


att betongrören till företags trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i decem-

- ber 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
- att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,
- att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Nybergslund den 23 januari 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.


Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kostnadsfördelningslängd.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skara stad.</u>				
			<u>Norra samfälligheterna</u>				
Stadsregem.	537-538- +539		Helstenitorp Fröken Hilda Larsson ~~Anders Larsson Skobben~~		1-14		
"	562		Nybergslund				
"	559		Sven Fredström, Västbrom Sök.		15-24		
"			Fägelås				
			Adolf Nilsson		25-29		
			<u>Summa:</u>				
			<u>Södra samfälligheterna</u>				
Stadsregem.	568		Slenbacken				
"			Josef Roos		30-46		
"	563		Nybergslund				
"			Sven Fredström, Västbrom Sök.		47-49		
"	563		Damstorp				
			Paul Staberg		50-63		
			<u>Summa:</u>				
			<u>Sammandrag:</u>				
			Norra samfälligheterna				
			Södra				
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensam kostnader med procent
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
782.40						745.05	37.82	83.15		
1151.30						1096.31	55.65	122.35		
135.-						128.64	6.53	14.35		
2068.70						1970.-	100.00	219.85	73.51	
420.10						224.93	31.68	25.10		
272.50						156.55	22.05	17.47		
613.60						328.52	46.27	36.66		
1326.20						710.-	100.00	79.23	26.49	
2068.70						1970.-		219.85	73.51	
1326.20						710.-		79.23	26.49	
3394.90						2680.-		299.08	100.00	
Nybergskund den 33 januari 1942. Staten s. lantbrukningsord Sten Persson Österlunda gode män										

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
mark tillhörande Nybergslund i Skara stad
och Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 29 augusti 1941 erhöles Länsstyrelsens i Skaraborgs län
förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Intet laga
hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande
har anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 2.5 km söder om Skara
domkyrka, inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Be-
lägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägnings-
området utmärks med gul färg och nederbördsområdets gräns med blå
linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad
alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar
genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning",
varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkan-
den och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syne-
förrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritning-
ar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, C-E och B-F.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala
1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom

dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer, öppet avloppsdike med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets gräns har delvis direkt inmätts, delvis uppgåtts i terrängen och inlagts å generalstabens karta. Storleken uppgår till:

vid punkt	B	27 hektar,	vid punkt	E	5.6 hektar,
	12+40	20 "		16	5.0 "
	C	19 "		F	4.5 "
	D	12 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.0 liter pr sekund och hektar för avloppen A-B-C-D och C-E samt av 1.5 liter pr sekund och hektar för rörledningen B-F. Rörledningen 10-B-C, vilken kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 9+6 och 12+38.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag skall utgivas till ägaren av stadsägeområdena 537,538,539 med kronor 33:75. Denna ersättning skall utgå en gång för alla och tillgodoräknas jordägaren vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande och upprepningen av yt- och flodvattendiket 10-B-C, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 2.680 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter, "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av kostnadsför-

slaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Norra samfälligheten" för 73.51 % av företagets gemensamma kostnader,

"Södra samfälligheten" " 26.49 % " " " " " .

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av delägarna i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i
 noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande
 med därtill hörande handlingar och ritningar,
 att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför
 lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest
 gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fast-
 ställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt
 i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och ar-
 betsbeskrivningen upprättas,
 att, innan företaget påbörjas, skall
 denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
 länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,
 att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av
 fullgod kvalitet,
 att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på
 sätt att onödig skada uppstår,
 att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
 skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
 att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1944 samt
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägg-
 ningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna
 skola rensas så ofta behovet påkallar. Underhållskostnaderna skola

fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- eller trumbyggnader skall även i framtiden

åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummar.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till samman-

träde för gemensamma angelägenheter dryftande samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nybergslunds dikningsföretag av
år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvä-
ren skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.
I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, kla-
ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola
ingivas i tre exemplar.

Nybergslund den 23 januari 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Nybygelunds dikningsförslag*

år år 1942

i *Skara*stad
socknen och*Skaraborgs*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 11 ar	37	0.05	1	85		
		har	4.07	2.02	8	22		
		äng och odlingsmark, medelareal 14 ar	5	0.14	-	70		
		har	0.68	0.74	-	50		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar	21	0.05	1	05		
		har	2.54	0.78	1	98		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 302			7	53		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 i åker o. d., raklinje						
		< 10 krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0.1	11.00	1	10		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					37	73
		Överföres					41	23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				41 23
		Avvägning:				
1941	15-16 9	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1/4	12,00	15 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	628	0,50	3 14	
		avvägda punkter	155	0,03	4 65	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,73	2,00	1 46	
		i annan mark		5,00		24 25
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar,	63	0,07	4 41	
		har	7,29	0,20	1 45	5 86
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	63	0,04		2 52
1941	7/12	Markvärdering:				
1942	23/1	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	84	0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	42	0,12	5 04	17 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,5	3,00	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall	0,5	3,50	1 75	3 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
						1 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1941	7/12, 16/12	dagar	3/4	12,00		9 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		9 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	48	0,03	1 44	2 44
		Överföres				119 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				119 13
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp om. ut. "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 68	6 68
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	155	0,01		1 55
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
1942 23/1		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 4 typer "	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00	4 -	
		slanficka "		12,00		
						16 -
		Lösen för: Summa kronor				186 16
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 2000, medelareal 12 ar ägofigurer st.	63	0,10	6 30	
		har	729	0,28	2 04	
		Överföres			15 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 08	
		3) insättning av höjdlägestal st.	155	0,02	3 10	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,05	2 40	24 67
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.5	5.00	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	0.5	6.00	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	9 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1 1/3	12,00	16	
						16 -
		Avskrift av synhandlingarna, § 53 sid.	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				69 02
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 50	9 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			14 -	
						34 40
		Summa kronor				43 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				186 16
		Lösen för kopior och avskrifter				69 02
		Övriga förrättningskostnader				43 90
		Summa kronor				299 08

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Skara rådsrätt

häradsrätt.

Nybergshund den 23 januari 1942

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Betänkande
ifråga om statsunderstöd till
Nybergslunds dikningsföretag av år 1942
i Skara stad av Skaraborgs län;
avgivet år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Nybergslunds dikningsföretag av år 1942" i Skara stad.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 2.5 km söder om Skara domkyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 23 januari 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare

angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat den 1 september 1944.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 23 januari 1942 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Samtliga delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VI/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Samtliga av företaget beroende fastigheter utgöras av småbruk, vilkas brukare för sin utkomst äro beroende av att markerna giva största möjliga avkastning. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VI utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 1320 kronor från statens avdikningsanslag och 1550 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs Läns Hushållningssäll-
 skaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdik-
 ningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband ^{med/} eller omedel-
 bart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneför-
 rättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående
 ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödet storlek.


Bilaga VI. Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i
 företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, pro-
 fil- och sektionsritningar.
- B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till
 vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 25 april 1942.


 Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G


Torrlägningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	2646:25	
Ersättningar	<u>33:75</u>	2680:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	299:08	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	<u>48:05</u>	<u>347:13</u>
	Summa kronor	<u>3027:13</u>

Skara den 25 april 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
 över en, av e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den
 23 januari 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning
 av mark, tillhörande Nybergslund i Skara stad /Nybergslunds dik-
 ningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens
 vattendomstols kansli den 17 april 1942.

I tjänsten:

Erik T:son Uggle
 /Erik T:son Uggle/.

REDOGÖRELSE

för Nybergslunds diknings- företag av år 1942
 i Skara stad sock
 av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Åker	4.07	har
Äng och odlingsmark	0.68	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	4.75	har

Markens blivande värde i medeltal 1190 kronor pr har

" " " högst 1400 " " "

Båtnaden har uppskattats till 3394:90 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 2680:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera


Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 23 januari 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sven Fredström,

Adress: Knorrens skola, Lundsbrunn.

Anm.:


Skara den 25 april 1942


 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag



Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i Nybergslunds dikningsföretag
av år 1942 i Skara stad och Skaraborgs
län.

Närvarande: undertecknad och
Folkskollärare Sven Fredström, Knorrens skola, Lundsbrunn,
Trädgårdsmästare Adolf Nilsson, Fågelås,
Målare Paul Staberg, Damstorp, jämväl såsom ombud för Josef Roos,
Stenbacken,
Fröken Hilda Larsson, Helsteniitorp.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes hrr Sven Fredström och
Paul Staberg.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar
~~och xxxxxxsuppleant~~. Till medlemmar i styrelsen valdes folkskollära-
re Sven Fredström, Knorrens skola, Lundsbrunn,
vilken tillika utsågs till ordförande, samt målare Paul Staberg,
Damstorp, och trädgårdsmästare Adolf Nilsson, Fågelås.
~~Till styrelsesuppleant valdes~~

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes
Josef Roos, Stenbacken, och fröken Hilda Larsson, Helsteniitorp.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska er-
hålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i före-
taget, nämligen:

Fröken Hilda Larsson, ägare av stadsägeområdena 537, 538, 539,
/Helstenitorp/,
Folkskollärare Sven Fredström, ägare av stadsägeområdet nr 562,
/Nybergslund/,
Målare Paul Staberg, ägare av stadsägeområdet nr 563 /Damstorp/,
Josef Roos, ägare av stadsägeområdet nr 564 /Stenbacken/,
Trädgårdsmästare Adolf Nilsson, ägare av stadsägeområdet nr 559
/Fågelås/.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av
i § 4 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till
företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå
för företagets genomförande och
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understöds sökande erforderliga handlingar.


§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.


§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Nybergslund den 23 januari 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.


Justeras:




S T A T S B I D R A G och L Å N.

	Norra samfälligheten	Södra samfälligheten	Summa
Hela företaget:			
Båtnad	2068:70	1326:20	
Kostnad	2225:17	801:96	
Relativ kostnad	1.08	0.60	
Bidrag i % av kostnad		36.00	
Bidrag i % av båtnad	50.00		
Beräknat bidrag	1034:35	288:71	1323:06
BIDRAG utgår med	1031:96	288:04	1320:-
Lånesökandenas andel:			
i procent	100	100	
i båtnad	2068:70	1326:20	
i kostnad		801:96	
i bidrag	1031:96	288:04	
Beräknat lånebelopp	1036:74	513:92	1550:66
LÅN utgår med	1036:30	513:70	1550:-

Skara den 25 april 1942.


 Statens e. lantbruksingenjör

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		S u m m a		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
Stadsägoområde											
			<u>Skara stad.</u>								
				<u>Norra samfälligheten.</u>							
537+538+539			Helsteniitorp	Fröken Hilda Larsson		64		63		1	27
	562		Nybergslund	Sven Fredström	1	11				1	11
	559		Fågelås	Adolf Nilsson		15					15
				<u>Södra samfälligheten.</u>							
	564		Stenbacken	Josef Roos		85		05			90
	562		Nybergslund	Sven Fredström		57					57
	563		Damstorp	Paul Staberg		75					75
				Summa		4 07		68		4	75

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet		kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.08	x/				
782	40	745	05	83	15	13	36	841	56			390	29	391	93
1151	30	1096	31	122	35	19	65	1238	31			574	28	576	70
135	-	128	64	14	35	2	31	145	30			67	39	67	67
										0.60	36.00				
420	10	224	93	25	10	4	03	254	06			91	25	162	74
292	50	156	55	17	47	2	81	176	83			63	51	113	27
613	60	328	52	36	66	5	89	371	07			133	28	237	69
3394	90	2680	-	299	08	48	05	3027	13			1320	-	1550	-
x/ Bidrag utgår med 50 % av båtnaden. Skara den 25 april 1942. <i>[Signature]</i> Statens e. lantbruksingenjör.															

x/ Bidrag	utgår	med	50 %	av	båtnaden.
-----------	-------	-----	------	----	-----------

Skara den 25 april 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING


för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Nybergslunds dikningsföretag av år 1942" i Skara stad av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	2 sidor á 3:- kr	6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		5:-
Avskrift av betänkandet med bilagor	10 sidor á 0.55 kr	5:50
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor 48:05

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skara rådsturätt inom tre månader härefter.

Skara den 25 april 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.