




Akt nr:
R-E1a-1119

AU\$R-E1a-1119

~~22216~~ 3



R 3-1119

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

~~2216-3~~

Handlingar angående
Essgårdets dikningsföretag av år 1938
i Husaby och Kinne Kleva socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1938 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande ..Essgärdet m.fl.
..... 1 Husaby
..... socken av Skaraborgs län.

Den ...23.november..... 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 9.30 hos ..Walfrid Johansson....
Essgärdet....., varom särskilda underrättelser blivit
till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Oskar Claesson, Bissgården, Husaby, och
Eric Bengtsson, Silboholm, Götene,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Walfrid Johansson såsom ombud Johan Johanssons sterbhus, Essgärdet,
~~Domänintendenten, ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, och löjtnanten~~
~~J.P.B. Boustedt, Kinne Kleva, åt vilka uppdrag lämnats av Kungl.~~
~~Marinförvaltningen att föra Kronans talan och dess rätt bevaka~~
~~/Bilaga 5 a/,~~
K.A. Johansson, Sántorp,

såsom övriga sakägare:

Domänintendenten ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, och löjtnanten
J.P.B. Boustedt, Kinne Kleva, åt vilka Kungl. Marinförvaltningen
uppdragit att föra Kronans talan och dess rätt bevaka /Bil. 5 a/,

Oskar Johansson, Annemossen,
Arrendator Knut Andersson, Kärrgården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättnings-
mannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot
förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs
ej förefinnas.

2.
§ 3.

K.A. Johansson, Sånatorp, hade ⁿigått förening med sökanden till förrättningen genom att underteckna särskild föreningsskrivelse, vilken upplästes och vitsordades genom synemännens påskrift. /Bil. 4/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att därav beroende marker kunde torrläggas till ändmål^asenligt djup.

§ 5.

Upplýstes att den av företaget berörda landsvägsbron byggdes före år 1880.

§ 6.

Upplýstes att den av företaget berörda marken väster om Södra Kinnekulle Järnväg, vid tiden för järnvägens tillkomst utgjordes av åker.

§ 7.

Ersättning yrkades för mark, som åtgår till avloppens breddning, samt för intrång av jordupplag.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått $83\frac{1}{2}$ arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 0.40 kr. per timme eller sammanlagt kronor 33:40.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal ~~fredagen~~ ^{torsdagen} den 10 mars 1938 klockan 10.

§ 10

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

K.A. Johansson *Statens e. lantbruksingenjör.*

Ein. Synemän

Biträdande gode män.

J.

Den 10 mars 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Walfrid Johansson såsom ombud för Johan Johanssons sterbhus,
Essgärdet, enligt fullmakt, /Bil. 5 b/,

K.A. Johansson, Sântorp,

Domänintendenten Bertil Ekberg,

Löjtnanten J.P.B. Boustedt,

Oskar Johansson, Annemossen,

Arrendator Knut Andersson, Kärrgården,

Banförman O.W. Svantesson såsom ombud för Södra Kinnekulles Järnväg, enligt fullmakt, /Bil. 5 c/.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

4.
§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes *Walfred Johansson, Essgärdet, Husraby*....., vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt *Oskar Johansson, Kärrat, Husraby, och löjtnant J. P. B. Brändt, Kinn Klava, Sjötorp*. Till styrelsesuppleant valdes *Knut Andersson, Kärrgärdet*.....

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes *Oskar Claesson, Binsgärdet, och K. D. Johansson, Sjötorp*.....

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av *Walfred Johansson, Essgärdet, Husraby*.....

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Essgärdet den 10 mars 1938.

Eino Löfmark
Statens e. lantbruksingenjör.

Oscar Claesson..... *Eino Löfmark*

Biträdande gode män.

A. 5 V. 4. 231-55.
1937.

5.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Essgärdet
i Husaby socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Lantbrukaren Johan Johanssons Sterbhus

adress Essgärdet pr Husaby

Telefon: Husaby nr. 9.

Essgärdet, Husaby den 28 maj 1937

Johan Johanssons Sterbhus
gm. Walpurg Johansson

Ovanstående namntekning bevittnas:

Walter Johansson
Karri Kinnemo Kleva

Poul Rudb
Lugnis

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Essgårdet nr.1.

Johan Johanssons Sterbhus

Annemossen nr.3.4.

"

Annemossen nr.1.2.

Oskar Johansson, Annemossen/Kärret/

Kärrgården Jon-Nilsgården

Kungl. Maj:t och Kronan

Såntorp Jon-Nilsgården

Adolf Johansson, Såntorp

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D. o. V.D. n:r 53 - 60
1937Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansöknings omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Vincent May *R. Dahlström*

8.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

o. o. V.D. n:r 31 - 55
1937



53-60
Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 3 juni 1937.

Carl Hannerfors

Pringstman

Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Johan Johanssons sterbhus, Essgärdet, tisdagen den 23 november 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Essgärdet m.fl. hemman i Husaby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 9 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Josef Elieson, Götterp, Husaby,
 Skiftesgodemannen Oskar Claesson, Bissgården, Husaby,
 Johan Johanssons sterbhus, Essgärdet, Husaby,
 K.A. Johansson, Sántorp, "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande
 Kärrgården Jon-Nilsgården

Oskar Johansson, Annemossen /Kärret/, Husaby,
 Arrendator Knut Andersson, Kärrgården, "
 Skara den 9 november 1937.

Emil Öjander
 Statens e. lantbruksingenjör.

den 16 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Eric Bengtsson, Silboholm, Götene.

Skara den 16 november 1937.

Emil Öjander

Den 2 mars 1938 avsändes underrättelse beträffande sammanträde den 10 mars 1938 klockan 10 hos Walfrid Johansson, Essgärdet, till Lidköpings Järnvägar, Lidköping, /Södra Kinnekulles Järnväg/.

Skara den 2 mars 1938.

Emil Öjander

Förening.

Undertecknad, delägare i det företag som avser uppgrävning av avlopp för torrläggning av vattenkadade marker hörande till Essgårdet inom Husaby och Rimneklewa socknar av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar att företaget utsträcker så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes mina marker.

Husaby den 27 aug. 1937.

R. Johanson
Landtbruk

Förstämde förening upplöstes vid sammanträde under nyförrättning den 23 november 1937.

Emil Öfverberg

Emil Öfverberg

Granblomsson.

Utdrag av protokoll, hållet i marinförvaltningen den 18 november 1937.

Chefen för civilavdelningen, marinöverkommissarien Boalt föredrog en den 8 november 1937 dagtecknad skrivelse från statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, varav framginge att kronan tillhöriga fastigheten Kärrgården Jon-Nilsgården i Husaby socken komme att beröras av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Essgårdet i Husaby socken, vilken förrättning komme att handläggas vid sammanträde hos Johan Johanssons sterbhus, Essgårdet, tisdagen den 23 november 1937 kl. 0930.

På hemställan av föredraganden beslöt marinförvaltningen uppdraga åt domänintendenten ryttmästaren Bertil Ekberg, Stora Dagsnäs, Falköping, att vid nämnda syneförrättning föra kronans talan och dess rätt bevaka samt åt löjtnanten J.P.S. Boustedt att vid förrättningen biträda domänintendenten Ekberg.

Härom skulle Ekberg och Boustedt underrättas genom utdrag av detta protokoll.

Som ovan.

Ur protokollet:

A. Lindström

ESSGÄRDE GÅRD

HUSABY

TEL. 9



Husaby den

29/12

1937

Fullmakt:

Eli Per Valfrid Johansson Essgård
Husaby, att föra var saland vid
bandutbrädden, angående diknings-
företaget över anmässen Kruva Klava

Yasoff Abrahamson Emma Johansson Helge Johansson
Ingriäs Warukem

Minnie Johansson
Essgård Husaby

Alise Johansson
Essgård Husaby

Berittnas av
Guda Johansson

Märta Karlsson

LIDKÖPING—HÅKANTORPS
KINNEKULLE—LIDKÖPINGS
LIDKÖPING—KÄLLANDS
OCH
SÖDRA KINNEKULLES JÄRNVÄGAR.

Tel. 380

F U L L M A K T

för vår banförman O.W.Svantesson att vid syneförrättning för
torrläggning av mark, tillhörande Essgärdet m. fl. hemman
vara ombud för Södra Kinnekulles järnväg. Ombudets laga åtgärder
godkännas. Lidköping den 7 mars 1938.

för *Södra Kinnekulles Järnväg*

L. Westberg

Bevittnas:

Stenbjörn G. Lidman

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer		
1	2	3	4	5	6		
1/6	2 ²		Kusaby socken Säntorp Jon Nilsgården	Adolf) Karl Johansson			
				åker, mylla på sandbl. ler	1	8.25	
				"	2	8.25	
				"	3	35 8.30	
				"	4	30 8.25	
				"	5	30 8.25	
				"	6	45 8.25	
				"	7	95 8.72	
			väg	8	—		
						Summa:	
1/4	3'		Säntorp Nilsgården	Konstl. Maj: S och Perona arr. Knut Andersson			
				åker, mylla på sandbl. ler	9	8.95	
				"	10	8.90	
				"	11	55 8.45	
				"	12	55 8.50	
				"	13	70 8.65	
				odl. mark,	14	8.15	
väg	15						
						Summa:	
1/4	3'		Säntorp Nilsgården	Konstl. Maj: S och Perona arr. Oskar Johansson			
				åker, mylla på sandbl. ler	16	8.20	
				odl. mark, mylla på sandbl. ler	17	45 8.70	
				väg	18		
						Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
75	2	03						310	629	30	800	1624	-	490	994	70
75		63						310	195	30	800	504	-	490	308	70
70																
60		66						400	264	-	800	528	-	400	264	-
65																
65		66						370	244	20	800	528	-	430	283	80
70																
60		74						400	296	-	800	592	-	400	296	-
65																
45	1	25						520	650	-	800	1000	-	280	350	-
45																
15		11						780	85	80	800	88	-	20	2	20
							05	-			-			-		
	6	08					05		2364	60		4864	-		2499	40
5		65						780	507	-	800	520	-	20	13	-
5		57						780	444	60	800	456	-	20	11	40
45																
40	1	41						520	733	20	800	1128	-	280	394	80
45																
30	1	41						520	733	20	800	1128	-	280	394	80
35																
20		62						600	372	-	800	496	-	200	124	-
60																
50				08				200	16	-	400	32	-	200	16	-
							10	-			-			-		
	4	66		08			10		2806	-		3760	-		954	-
45		53						520	275	60	800	424	-	280	148	40
40																
30				94				400	376	-	500	470	-	100	94	-
35							05	-			-			-		
		53		94			05		651	60		894	-		242	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
'/4	3'		Säntorp Kärragården	Razl. Mij: F och Kronan Tomt	19	8.25
				<u>Summa:</u>		
			Södra Nimuckulle järnväg	Visköpings stad järnväg	20	
				<u>Summa:</u>		
1	1'		Essgårdet	Johan Johanssons storbhus åker, mylla på sandbl. lera	21	7.85
				" "	22	85 7.80
				" "	23	15 8.70
				" "	24	70 7.60
				" "	25	7.75
				" "	26	85 6.75
				" "	27	6.75
				" "	28	70 6.75
				" "	29	7.00
				" "	30	6.65
				" "	31	6.75
				st. mark,	32	70 6.75
				" "	33	70
				" " förb. ej	34	6.80
				" "	35	50 7.70
				" "	36	7.85
				" "	37	8.05
				väg	38	
				<u>Summa:</u>		


Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	33							520	171	60	800	264	-	280	92	40
	33								171	60		264	-		92	40
							33	-			-			-		
							33									
	69							340	234	60	800	552	-	460	317	40
1	03							440	453	20	800	824	-	360	370	80
	72							560	403	20	~~800~~ 600	432	-	40	28	80
	76							370	281	20	~~800~~ 600	456	-	230	174	80
1	19							280	333	20	800	952	-	520	618	80
	73							250	182	50	800	584	-	550	401	50
	14							250	35	-	~~800~~ 600	84	-	350	49	-
	12							250	30	-	~~800~~ 600	72	-	350	42	-
	47							340	159	80	~~800~~ 600	282	-	260	122	20
	13							190	24	70	~~800~~ 600	78	-	410	53	30
	12							250	30	-	~~800~~ 600	72	-	350	42	-
			05					140	7	-	~~500~~ 300	15	-	160	8	-
							13	-			-			-		
			04					170	6	80	~~500~~ 300	12	-	130	5	20
			11					190	20	90	~~500~~ 200	22	-	10	1	10
			37					230	85	10	500	185	-	270	99	90
			05					180	9	-	400	20	-	220	11	-
							05	-			-			-		
6	10		62				18		2296	20		4642	-		2345	80

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
80 85	27							280	75	60	~~350~~ ~~800~~	94	50	70	18	90
80 85	30							280	84	-	800	240	-	520	156	-
90 70.80 70	45							220	99	-	~~350~~ ~~800~~	157	50	130	58	50
75.50 52	83							480	432	40	800	664	-	520	431	60
30.35 25	81							480	388	80	800	648	-	320	259	20
60 55.50 45	53							600	318	-	800	424	-	200	106	-
20 20 70	45							400	180	-	800	360	-	400	180	-
35 75 85	77							480	369	60	800	616	-	320	246	40
	60							700	420	-	800	480	-	100	60	-
	33							700	431	-	800	464	-	100	33	-
	62							600	372	-	800	496	-	200	124	-
	81							310	251	10	800	648	-	490	396	90
						32		-			-			-		
6	77					32			3021	50		5042	-		2070	50
55 65 60 55 45 25 25 20	2	20						440	968	-	800	1760	-	360	792	-
	45							400	180	-	800	360	-	400	180	-
	48							520	249	60	800	384	-	480	134	40
	10							670	67	-	800	80	-	130	13	-
						06		-			-			-		
3	23					06			1464	60		2584	-		1119	40
25 30 25 30 -	25							670	167	50	~~700~~ ~~800~~	175	-	30	7	50
	74							670	495	80	~~700~~ ~~800~~	518	-	30	22	20
						10		-			-			-		
	99					10			663	30		693	-		29	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag:</u>		
			<u>Husaby socken.</u>		
1/6	2 ²		Säntorp Jon Nils- gårdar	~~Adolf~~ Karl Johansson	
1/4	3'	ej	Säntorp Kieragården	Kungl. Maj: F och Kronan arr. Knut Andersson	
1/4	3'	ej	Do	Kungl. Maj: F och Kronan arr. Oskar Johansson	
1/4	3'	ej	Do	Kungl. Maj: F och Kronan	
			Södra Kinnekulle järnväg	Vidköpings stad	
1	1'		Essgårdet	Johan Johanssons storbhus	
			<u>Kinne Kleva socken</u>		
	4'		Annemossen	Johan Johansson storbhus	
	3'		Do	Oskar Johansson	
	2'	ej	Do	Svensamme	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
6	08							05	2364	60		4864	-		2499	40
4	66		08					10	2806	-		3760	-		954	-
	53		94					05	651	60		894	-		242	40
	33								171	60		264	-		92	40
							33									
6	10		62					18	2296	20		4642	-		2345	80
6	77							32	3021	50		5092	-		2070	50
3	23							06	1464	60		2584	-		1119	40
	99							10	663	30		693	-		29	70
28	69		164					119	13439	40		22743	-		9353	60

Esbjörn Lant 10 mars 1938
 Ernst Öfrén
 Statens e. landbeskrivningsför-
 eningen
 Oskarström
 Biträde gode män

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>ERSÄTTNINGSLÄNGD.</u>						
<u>Ersättningar för mark, som åtgår för diket's breddning.</u>						
<u>Sträcken B - E.</u>						
Essgärdet 1 ¹	Johan Johanssons stbh	30-31+20 h	120	3.7		4 44
		31+20 - 31+96 h	70	1.1		77
		30 - 31+96 v	185	3.4		6 29
		31+96 - 32+40 h	50	5.0		2 50
		d:o v	50	2.5		1 25
					Summa:	15 25
<u>Ersättningar för intrång av jordusplag.</u>						
<u>Sträcken A-B</u>			m ³	pr m ³		
Essgärdet 1 ¹	Joh. Johanssons stbh	0+44 - 3+41	785	20		157 -
<u>Sträcken B-C-D</u>						
Essgärdet 1 ¹	Joh. Johanssons stbh	3+41 - 4+45	85	20	17 -	
		20 - 20+10	10	20	2 -	
Annemossen 4 ¹	D:sma	20+10 - 20+39	25	20	5 -	
Annemossen 3 ¹	Oskar Johansson	20+39 - 21+50	130	20	26 -	50 -
<u>Sträcken B-E</u>						
Essgärdet 1 ¹	Joh. Johanssons stbh	30 - 32+40	535	20		107 -
<u>Sträcken E-E¹-F-G</u>						
Essgärdet 1 ¹	Joh. Johanssons stbh	32+40 - 34+85	105	20	21 -	
		7+46 - 8+11 h	15	20	3 -	
Såntorp Kärrgården 3 ¹	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Knut Andersson	7+46 - 8+11 v	15	20	3 -	27 -
					Summa:	341 -
Essgärdet den 10 mars 1938.						
 Statens e. lantbruksingenjör.  Biträdande gode män.						

Kostnadsförslag

Bilaga C.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+8 +41 0 - 3	333	Sträckan A-B /öppet dike/ Sprängning av berg /sandsten/ m ³	215	14:-	3010	-				
		Schaktning av: grus och sten "	165	2:-	330	-				
		lera med buskar och stubbar "	195	1:-	195	-				
+40 +41 2 - 3		d:o; buskar och stubbar läggas på vägen, jorden på höger sida om diket m ³	240	1.20	288	-				
+42 2		Träbro med stenlandfästen enl. ritning och spec. kostnadsförslag			375	-				
		Bortforsling av sten från fastigheten Essgärdet 1 ⁶			15	-	4213	-		
		Tillägges c:a 10 %					420	-	4633	-
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							157	-
							Summa:		4790	-
+41 +45 3 - 4 +50 20 - 21	254	Sträckan B-C-D /öppet dike/ Schaktning av lera med bus- kar och stubbar; de senare läggas på vägen och jorden på åkersidan m ³	250	1.20			300	-		
		Tillägges c:a 10 %					30	-	330	-
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							50	-
							Summa:		380	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
⁺⁴⁰ 30 - 32	240	<u>Sträckan B-E /öppet dike/</u> Schaktning av lera med nå- got buskar och stubbar m ³ Sprängning av berg /sand- sten/ m ³ Tillägges c:a 10 % Ersättningar enl. Bil. B 1. för mark, som åtgår till dikets breddning 2. för intrång av jordupplag	495	0.90	445	50				
			40	16:-	640	-	1085	50		
							107	25	1192	75
							15	25		
							107	-	122	25
							Summa:		1315	-
^{+40 +85} 32 - 34 ^{+46 +11} 7 - 8	310	<u>Sträckan E-E¹-F-G /öppet ytvattendike/</u> Schaktning av sand och le- ra med något buskar och stubbar m ³ Tillägges c:a 10 % Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag	135	1:-			135	-		
							13	-	148	-
									27	-
							Summa:		175	-
⁺³⁹ 40 - 41	139	<u>Sträckan B-I /täcktt ledning/</u> 8" tegelrör m	139	1.70	236	30				
⁺⁹ 40 - 40	9	Grävning, läggning och återfyllning "	9	1.50	13	50				
^{+9 +39} 40 - 41	130	D:o d:o "	130	0.75	97	50	347	30		
⁺⁴⁰ ^{+9 +39} 40 , 41		Kringgjutning av rörutlopp Brunn, typ A, d = 0.45 m	2	30:-	60	-	95	-	442	30
		Tillägges c:a 10 %							42	70
							Summa:		485	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
50 -51 +46 +17 7 -10 } +87	458	Sträckan E-F-G-H /täcktd ledning/								
50 -50 +53	53	9" cementrör m	53	1.80	95	40				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	53	0.80	42	40	137	80		
50 +53 +63 50 -50		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
	10	9" cementrör. Rörledningen								
		genom järnvägen ombesörjes								
		och bekostas av Södra Kinne-								
		kulle järnväg								
50 -51 +46 +11 7 - 8 } +11 +22 8 - 9 +22 +17 9 -10 +63 +87 50 -51	189	9" cementrör m	189	1.80	340	20				
	111	8" tegelrör "	111	1.70	188	70				
	95	6" " "	95	1.05	99	75	628	65		
	124	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	124	0.90	111	60				
50 -51 +46 +11 7 - 8 +11 +22 8 - 9 +22 +17 9 -10 +63	65	D:o d:o "	65	0.65	42	25				
	111	D:o d:o "	111	0.55	61	05				
	95	D:o d:o "	95	0.40	38	-	252	90		
50 +87 +11 51, 8 +22 +17 9, 10		Brunn, typ A, d = 0.60 m	1	40:-	40	-				
		" " C, d = 0.60 m	2	35:-	70	-				
		" " A, d = 0.45 m	2	30:-	60	-	170	-	1229	35
		Tillägges c:a 10 %							120	65
							Summa:		1350	-
<u>Sammandrag:</u>										
	333	Sträckan A-B /öppet dike/							4790	-
	254	" B-C-D /öppet dike/							380	-
	240	" B-E /öppet dike/							1315	-
	310	" E-E ¹ -F-G /öppet ytvattendike/							175	-
	139	" B-I /täcktd ledning/							485	-
	458	" E-F-G-H /täcktd ledning/							1350	-
	1734						Summa:		8495	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Specialkostnadsförslag till bro för ägoväg vid 2442.</u>										
<u>Öppningen = 2.0 m. Fri körbana = 3.7 m.</u>										
Grundgrävning							50	-		
Undergrund			m ³	2.3	10:-		23	-		
Front- och sidomurar			"	14.0	12:-		168	-		
Underslag	4.15x0.15x0.15x2 st.		"	0.19	40:-	7 60				
Bärbjälkar	2.9x0.20x0.15x5 st.		"	0.44	50:-	22 -				
Bärplank	3.0x4.0x0.075		"	0.90	50:-	45 -				
Slitplank	3.0x3.0x0.025		"	0.23	50:-	11 50				
Följare	3.0x0.075x0.15x2 st.		"	0.07	40:-	2 80	88	90		
Stensättning av slänterna							25	-	354	90
För spik, smide m. m. tillägges									20	10
							Summa:		375	-

Essgårdet den 10 mars 1938.



ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtiende meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att dikekrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträttas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stenbeklädas i botten och slänter,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att å sträckan 2+42 - C-D buskar, stubbar och rötter samt, i fall vederbörande markägare så påfordrar, all sten lägges på norra sidan om avloppet, under det att all jord lägges på södra sidan,
- att all sten, som upptages från avloppet genom lägenheten Essgärdet 1⁶, skall genom entreprenörens försorg omedelbart efter upptagandet bortforslas till den plats på norra sidan av avloppet i närheten av punkt 1+50, som anvisas av Ägaren till Essgärdet 1¹,
- att all övrig sten från avloppet A-B-C skall genom entreprenörens försorg, innan företaget kan förklaras godkänt, sammanföras till den av Ägaren till Essgärdet 1¹ anvisade ovan nämnda platsen,
- att stenen från sprängningen å sträckan B-E skall omhändertagas av markägaren,
- att alla buskar, stubbar och rötter, som av entreprenören uppläggas på norra sidan av avloppet, skyndsammast skola bortforslas av

- ägaren till den mark å vilken de vuxit,
- att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt be-
tryggande täckning användes,
- att cementrören till företagets rörledningar och brunnar godkännas
endast under förutsättning att de underkastats vederbörande
lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att
de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handling-
ar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet
och täthet,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person,
- att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses
vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas
komma att utmytna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av
brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i
brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att
kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsätt-
ning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan in-
spekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets bro, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna god-
kännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hö-
rande ritningar. I stället för sådana kringgjutningar, som rit-
ningarna angiva för rörlednings utlopp ~~och trummas in- och ut-~~
~~lopp~~, må dock fabrikgjutna s. k. trumögon användas.
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott
trä användes till företagets träbro,
- att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna ar-
betsbeskrivning.

Essgårdet den 10 mars 1938.


Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>A</u>	<u>Gusaby socken.</u>				
1/6	2 ²	2	Säntorp från Nilsgården Karl (Johann)	Sök.	1-7		
1/4	3 ¹		Säntorp Kärragården Kungl. Maj: F och Kronan				
			1. Egert bruk		19		
			2. Åke Knut Andersson		9-14		
			3. Oskar Johansson		16-17		
1	1 ¹	1	Essgården				
			Johan Johansson Sterthus	Sök.	24-35		
				Sök.	21-23, 36, 37		
		<u>B</u>	<u>Ninne Klöva socken</u>				
4 ¹	2		Annemossan				
			Johan Johansson Sterthus	Sök.	39-50		
3 ¹	1		Annemossan, Oskar Johansson		52-55		
2 ¹			De, d:sme		57-58		
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor.	And. 1.	And. 2.	And. 1	And. 2	Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	53.855%	46.145%							
	0.96569921	0.84920171							
2499.40		2122.49		24.985	läu	2122.49	24.985	120.67	
ij läu 92.40		78.47		0.924		78.47	0.924	4.47	
ij läu 954.-		810.14		9.537		810.14	9.537	46.06	
ij läu 242.40		205.85		2.423		205.85	2.423	11.70	
1517.90	1465.84		17.255		läu	1465.84	17.255	83.34	
827.90	703.05		8.276		läu	703.05	8.276	39.97	
2070.50	1999.48		23.537		läu	1999.48	23.537	113.68	
1119.40	1081.-		12.725		läu	1081.00	12.725	61.46	
ij läu 29.70	28.68		0.338			28.68	0.338	1.63	
9353.60	4575.-	3920.-	53.855	46.145		8495.-	100.000	482.98	
	läu kronor	2353.61	1606.39						
		2368.85	2228.65						
Besvärde till den 10 mars 1938 Enskild Öfrarbolag Status i länstämman för Enskild Öfrarbolag Biträde gode män Osvaldsson									
And. 1	$\frac{53.517}{53.855} = \frac{x}{100}$					$x = 99.3723$	%	är länstämman	
And. 2	$\frac{33.261}{46.145} = \frac{y}{100}$					$y = 72.079$	%	är länstämman	

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
vattenbesvärade marker tillhörande Essgär-
det m. fl. hemman i Husaby och Kinne Kleva
socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i
Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrätt-
ning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättning-
en handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga
hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande
anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet,
är beläget cirka 1.5 km. västsydväst om Kinne Kleva kyrka inom
Sjöråsåns nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående
översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga avser dels uppgrävning och sprängning för öpp-
na avloppsdiken, dels uppgrävning för och läggning av rörledningar
genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning",
varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga
fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E-F-G-H, E-E¹-F och B-I.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan.

Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike, som skall upprävas till för täckdikning erforderligt djup, betecknas med dubbla röda linjer, under det att grunt flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätt;

i övriga fall hava de inlagts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	9422	3.3 hektar	vid punkt	I	20 hektar
	H	2.1 "		50463	27 "
	404 9	22.0 "		F	24 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hesales av

Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Sträckan G-H har dimensionerats för en högsta vattenmängd av 2.0 sekundliter pr hektar.

Rörledningarna B-I och E-G, vilka skola utföras i kombination med

öppna ytvattendiken, hava dimensionerats för en vattenmängd av 0.5

sekundliter pr hektar.

De stora öppna avloppens och broarnas dimensioner hava bestämts under antagande av en högvattenavrinning av 1.5 liter och en medelvattenavrinning av 0.1 sekundliter pr hektar.

		S t r ä c k a n		
		A-B	B-C	B-E
Vattensamlingsområde	hektar	1030	1000	40
Högvattenavrinning	seklit.	1545	1500	60
Medelvattenavrinning	"	103	100	4
Bottenlutning		0.5:1000	4:1000	0.5:1000
Släntlutning i jord		1:1.5	1:1.5	1:1.5
Bottenbredd i jord	meter	0.30	0.30	0.30
Högvattendjup	"	1.30	0.80	0.35
Medelvattendjup	"	0.45	0.25	
Släntlutning i berg		10:1	10:1	10:1
Bottenbredd i berg	meter	2.00	1.00	0.50
Våt sektionens area vid flod	kvm.	2.93	1.20	0.30

5. Broar och trummor.

Vid A berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga brons botten, vilken utgöres av sandstensberg och som är skrovlig och ojäm, skall justeras på företagets bekostnad.

Södra Kinnekulle järnväg beröres av företaget därigenom att en, utefter järnvägen räknat, cirka 1800 meter från Kinne Kleva station befintlig trumma genom banvallen ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.20 meters djup av ovanför trumman belägen mark, vilken sedan vid tiden för järnvägens tillkomst var åker.

Den nämnda trumman kan bibehållas i befintligt skick, om den rensas från slam, och därigenom att en rörledning av 9" cementrör lägges genom järnvägens banvall cirka 8 meter norr om trummans mitt.

Enligt vattenlagens bestämmelser skall anordnandet av det nya avloppet genom järnvägen /10 meter rörledning/ åvila järnvägens ägare, därest denne icke föredrager att ersätta den skada, som uppkommer därigenom att arbetet icke utföres. Ersättningsbeloppet skulle belöpa sig till 2571:70 kronor.

I den händelse det föreslagna vattenavloppet genom järnvägen skall komma till utförande, bör arbetet så bedrivas, att det kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande banbefäl tillhanda.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen kommer förslaget att underställas Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning.

Företaget medför i övrigt byggandet av en ägobro i enlighet med upprättad ritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 15:25, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 341:-- , utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som föroresakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 8495:-- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Beroende av att avloppet A-B upptages till det djup förslaget angiver äro figurerna 24 - 35 av fastigheten Essgårdet 1¹ samt Annemossen 2¹, 3¹ och 4¹. De övriga markområdena behöva för sin torrläggning till ändamålsenligt djup endast en mindre upprensning av avloppet A-B, en rensning, vars kostnad överslagsvis beräknats till kronor 700. Om företaget icke indelades i förberedande avdelningar, komme de sistnämnda markområdena att få delta med kronor 972:37 i kostnaderna för sträckan A-B. Företaget bör alltså indelas i två avdelningar, av vilka avdelning 1 skall utföra dikessträckan B-I och dessutom delta med 4090 kronor i kostnaderna för sträckan A-B,

avdelning 2 skall utföra dikessträckorna B-C-D, B-E-F-G-H och

E-E¹-F samt dessutom deltaga med 700 kronor i kostnaderna för sträckan A-B.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare: att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1940 samt

att arbetet skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkuras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma

grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försunliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelse-

seval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja

arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-

tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda

förslaget,

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa des-

sa för delägarna,

att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina

namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädde andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Essgärdets dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Essgärdet den 10 mars 1938.

E. O. Jönsson
Statens o. lantbruksingenjör.

Ossar Claesson *E. O. Jönsson*
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Engjærlets Läningsgräns* av år
 1938 i *Husby och Linne Klara*
socken och Skaraborgs län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	4.77	1,50	1	15		
		krokinje	2.27	3,00	6	81		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.39	6,00	2	34		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 67 ar	43	0.36	15	48		
		har	28.82	0.54	15	56		
		äng och odlingsmark, medelareal 22 ar	8	0.14	1	12		
		har	1.77	0.74	1	30		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar	8	0.05		40		
		har	1.06	0.78		82		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	=		
		övriga regalarck blad					48	98
		Överföres					53	48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				53 40
1937	20-27 8	Avvägning.				
	1/2	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	3 3/4 12,00	45 -	
1938	24/1	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ≥ 4 punkter pr har	har	30.59 0.50	15 29	
		avvägda punkter	st.	275 0.03	8 25	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	st.			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1.50 2,00	3 -	
		i annan mark	"	5,00		71 54
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 54 ar,	st.	59 0.07	4 13	
			har	31.65 0.06	1 89	6 02
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	59 0,04		2 36
		Markvärdering:				
1937	23/11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/4 12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.482 1,50	72	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		102 0,06	6 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		51 0,12	6 12	19 96
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.326 3:-	97	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.652 3.50	5 78	6 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	12 0.12	1 44	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	29 0.25	7 25	
			"			
			"			8 69
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp			-2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
1937	27/10	dagar		1/4 12,00		3 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.137 3,50	3 97	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	0.837 1,00	82	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 2.9 m. ² sektion på	"	0.323 1.45	46	
		1.2 " " "	"	0.254 0.60	15	
		0.3 " " "	"	0.240 0.15	03	
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 " min. ant.	"	10,00	10 -	15 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	44 0,03	1 32	2 32
		Överföres				192 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				192 57
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00		5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.326	2,50	81	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.343	4,00	5 37	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 1.6 m ² sektion på "	0.827	0.80	66	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 49	15 33
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete		5:—	5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning		3:—	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 —	11 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	275	0,01		2 75
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	14	0,25	3 50	5 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	4 60
1937	23/11	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
1938	10/3	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. avdeln. bildn. dagar	1/2	12,00		6 —
1938	24/1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer "	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning 2 "	2/3	12,00	8 —	
		slamficka "		12,00		
		Särskild utredning avg. jämnigen	2/3	12,00	8 —	22 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				314 75
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 54 ar ägofigurer st.	59	0.10	5 90	
		har	31.65	0.08	2 53	
		Överföres			15 43	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 43	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 10	
		3) insättning av höjdlägestal st. 275	0,02		5 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 44	0,05		2 30	26 98
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall	0.309	3:-	92	
		nytt avlopp eller vall	0.226	5:-	1 63	
		ändring av befintligt avlopp	1.343	6:-	8 05	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 25	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st. 1	3,00		3 -	25 85
		nedsättning för kopia å kalkerbäv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka	1 1/6	12,00	14 -	14 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid. 34	0,55			18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				90 03
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			33 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			38 60	
		Summa kronor				72 20
		Sammandrag.				78 20
		Förrättningsmannens arvode				314 75
		Lösen för kopior och avskrifter				90 03
		Övriga förrättningskostnader				78 20
		Summa kronor				482 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinnefjärding häradsrätt.

Erojide den 10 mars 1938

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19

314.75
90.03
6.-
410.78
78.20
488.98

coll.
H. P.

Essegårdet
i Husaby socken.

1938

10/31

e./
Till Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 2 november 1939 anvisat dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 4.330 kronor från *statens avdikningsanslag* och dels ett *lån* av 3.960 kronor från *statens avdikningslånefond* för "Essgårdets dikningsföretag av år 1938" i Husaby och Kinne Kleva socknar av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder

upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas dels // den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 2 ritningar, dels ock formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

Styrelsen
1 sept 1940

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritningar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.


Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före ett års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $\frac{1}{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

✓ Stockholm den 24 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



	besiktning	Essgärdets	
	dik	38	Husaby och
Kinne Kleva	nar	Skaraborgs	
	—		2 nov. 39
		4.330	
		3.960	
		40	
	Walfrid Johansson		
Essgårde		Husaby.	

Vid av undertecknad den 14 oktober 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 5450 kronor eller omkring 60 procent av det till 9.088:79 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 27 december 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

	avsyning	Essgärdets	
	dik	38	Husaby och
Kinne Kleva	nar	Skaraborgs	
	XXXXXX		2 nov. 39
		4.330	
		3.960	
			18 januari 1940
		40	
	Walfrid Johansson		
Essgärde gård		Husaby	

Vid av undertecknad den 5 november 1942 verkställd avsyning av
 ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
 ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kost-
 nadsbeloppet.

Skara den 5 november 1942.

Ernst Öfverholm.
 Statens e. lantbruksingenjör.

22038/42

Till Hemmansägaren Walfrid Johansson,

Essgärde,

H u s a b y.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *godkänt* Essgärdets diknings-
företag av år 1938 i Husaby och Kinne Kleva socknar av
SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lant-
bruksstyrelsen den 18 januari 1940.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma
att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna
tillställas *Eder.*

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr
som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden för-
varas av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda
handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan
härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 13 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Bruggren

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

25323,24/39

Till Hemmansägaren Walfrid Johansson,
Essgärde,
Husaby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Essgärdets dikningsföretag av år 1938" i Husaby och Kinne Kleva socknar av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 2 november 1939
anvisats dels statsbidrag med 4.330 kronor från statens avdiknings-
anslag och dels lån med 3.960 kronor från statens avdiknings-
lånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må
utbetalas av statsbidraget *första delen* med 2.600 kronor och av
lånet *första delen* med 2.400 kronor.

Sagda belopp komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt
de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

För varje *ytterligare utbetalning* av statsunderstöden skall till Lant-
bruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt
arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å statsbidraget och lånet. När, för
erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller av-
syning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller
arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som för-
ordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande
exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 18 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Sahlmark

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. J. J. J. J.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 19 oktober 1942 företagen besiktning av "Essgårdets dikningsföretag av år 1938" i Husaby och Kinne-Kleva socknar befanns att läggningen av rörledningen E-F-G-H kunde godkännas.

Företaget kan icke anses fullbordat förrän

- 1/ en betongplint i enlighet med ritning gjutits vid 32+40 /E/,
- 2/ brunnen vid 40+9 på sträckan B-J försetts med stenfyllning upp till i jämnhöjd med markytan,
- 3/ brunnen vid 50+63 på sträckan E-F försetts med stenfyllning upp till i jämnhöjd med järnvägsdikets botten,
- 4/ ytvattendiket F-G- blivit uppgrävt,
- 5/ brunnarna vid 9+22 och 10+17 på sträckan G-H försetts med stenfyllning upp till i jämnhöjd med brunnarnas överkant,
- 6/ rörledningen G-H täckts med minst 0.5 meter jord.

Brunnarna vid F och G skulle hava utförts enligt typ C. De kunna dock godkännas i nuvarande skick, om de förses med stenfyllning upp till i jämnhöjd med ytvattendikets botten.

Skara den 19 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 1.

Vid av tekn. bitrådet R. Lundström den 17 september 1942 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

40 - 41+40 /= B - J/

i "Essgårdets dikningsföretag av år 1938" befanns, att läggningen kunde godkännas.

Skara den 21 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Essgärdets dikningsföretag av år 1942.

Arbets- och materalkostnader		
Entreprenadsumman	6863:40	
Extra tillägg	<u>780:--</u>	7643:40
Syneförrättningsarvoden		
Förrättningsmannen	411:53	
Gode männen	33:60	
Hantlangning	<u>38:60</u>	483:73
Betänkande ang. statsunderstöd		111:56
Annonser ang. entreprenör		36:40
Vederhäftighetsintyg		4:00
Vattendomstolsavgift		26:18
Ränta å utlagt kapital, cirka		517:07
Jordersättningar		
För mark till avlopps breddning	15:25	
För intrång av jordupplag	<u>341:--</u>	356:25
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Styrelsearvode	50:--	
Lantbruksingenjören	<u>162:--</u>	212:--
Till kommande utgifter reserveras cirka		100:--
vilket belopp förvaltas å sparkasseräkning		
i företagets namn.		
	Summa kronor:	<u>9490:59</u>
Avdelning 1	53.855 procent	5111:16
Avdelning 2	46.145 procent	<u>4379:43</u>
	Summa kronor:	<u>9490:59</u>

Skara den 16 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Essgärdets dikningsföretag av år 1938.

FÖRDELNINGSLÄNGD

Avdelning 1.

Essgårdet 1 ¹	Johan Johanssons sterbhus
Annemossen 4 ¹	Johan Johanssons sterbhus
Annemossen 3 ¹	Oskar Johansson
Annemossen 2 ¹	Oskar Johansson

Summa:

Avdelning 2.

Såntorp Jon Nilsgården 2 ²	Karl Adolf Johansson	
1. eget bruk	Såntorp Kärrgården 3 ¹	Kungl. Maj:t och Kronan
2. arr. Knut Andersson	D:o	D:o
3. arr. Oskar Johansson	D:o	D:o
Essgårdet 1 ¹	Johan Johanssons sterbhus	

Summa:

Totalsumma:

Procent	Summa kostnad	Stats- bidrag	Stats- lån	Kontant	Extra ut- debitering	Ersätt- ningar	Erlägger kontant	Erhåller kontant
32.04	1637:62	758:31	758:88		120:43	157:00		36:57
43.70	2233:57	1034:27	1035:05		164:25	5:00	159:25	
23.63	1207:77	559:27	559:68		88:82	26:00	62:82	
0.63	32:20	14:91		14:92	2:37		17:29	
100.00	5111:16	2366:76	2353:61	14:92	375:87	188:00	239:36	36:57

54.15	2371:46	1063:09	1206:80		101:57		101:57	
2.00	87:59	39:27		44:57	3:75		48:32	
20.67	905:23	405:80		460:66	38:77	3:00	496:43	
5.25	229:92	103:07		117:00	9:85		126:85	
17.93	785:23	352:01	399:59		33:63	165:25		131:62
100.00	4379:43	1963:24	1606:39	622:23	187:57	168:25	773:17	131:62

9490:59	4330:00	3960:00	637:15	563:44	356:25	1012:53	168:19
---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	--------

Sammandrag av ovanstående:

Annemossen 3 ¹ och 2 ¹	erlägger	80:11
Såntorp Kärragården 3 ¹	erlägger	671:60
Såntorp Jon Nilsgården 2 ²	erlägger	<u>101:57</u>
		853:28
Essgårdet 1 ¹ och Annemossen 4 ¹	erhåller	<u>8:94</u>
		844:34
Häri hava ersättningar inräknats med kronor		356:25
Statsbidrag		4330:00
Statslån		<u>3960:00</u>
	Summa kronor:	<u>9490:59</u>

Skara den 16 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Summa	Stats-	Stats-	Stats-	Extra ut-	Erstat-	Procent
kostnad	bidrag	lån	Kontant	deblitering	ningar	Kontant

Summa
kostenad

State-
Library

Stats-
lan

Kontakt

Extra ut-
debitoring

Erst 4-
n. l. n. g.

konstant konstant

Specification
öfver
utbetalningar för Essgårdets dienningsföretag av år 1938.

Utbetalat arbetslöner till entreprenören	6522:03 kr.
" olycksfallsförsäkring för entreprenören	89:25 "
" för tegelrör	487:02 "
" till Telegrafverket	19:45 "
" för cementrör	525:65 "
Summa	7643:40 kr.

Godmansansvoden och reseersättning f. Oskar Klasson	14:40 kr.
" " " " E. Bengtsson	19:20 "
Synreförrättningsersättning f. Samtbl. ingenjör Överholm	411:53 "
Avgift för biträskande med bilagor d. Samtbl. ing. Överholm	111:56 "
Annonshostnader	36:40 "
~~Redaktörstjänst~~ Avgift till Landsfiskal Deby	4:00 "
Till Vattendomsstolen	26:18 "
Ränta i 500 kr. till Oskar Johansson	6:04 "
Ränta till Söxeborgs Handelsbank	511:03 "
Summa	1140:34 kr.

Övanstående utbetalningar äro granskade i enlighet med
förefintliga kvitter.

Essgårdet den 14 November 1942.

Johan Forstedt.

Arbetsledning m.m.
Lantbrukningsutvärdering
Styrelsemedlem

Till kommande utgifter reserveras cirka 100:-
som förvaltas i egen kassaregistrering i förtecknat namn

15.25
341.- 356.25

162:00
50:- 212:-
100:-
9451:99

Herr Walfrid Johansson,
Essgärdet, Husaby.

Dessvärre kan jag icke vidarebefordra de till mig översända handlingarna så som de voro upprättade. En låntagare brukar icke godkännas såsom borgensman för sig själv.

Karl Adolf Johansson i Sântorp kan vara den ena borgensmannen. Den andra borgensmannen får lov att bli någon som icke är delägare i dikningsföretaget. Nya blanketter översändas beträffande:

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

Skuldförbindelse.

Dessa båda skola föras med vederhäftighetsintyg för borgens-
männen.

Förutom vederhäftighetsintyg erfordras taxeringsbevis eller
de näst sista kronodebetsedlarna för


Johan Johanssons sterbhus

Oskar Johansson

Borgensmännen.

Kontrakten kunna godkännas i nuvarande skick.

Skara den 9 december 1939.


Statens e. lantbruksingenjör.

Till

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,
S k a r a.

I skrivelse den 21 april 1938 har Ni till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen översänt tvenne ritningar, tillhörande förslag till Essgårdets dikningsföretag av år 1938 och anhållit om Kungl. styrelsens yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

./.

Med återställande av ritningarna får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen härmed meddela, att Kungl. styrelsen ej funnit något att erinra mot förslaget i vad detsamma berör Södra Kinnekulles järnväg, varför ritningarna försetts med påskrift om Kungl. styrelsens godkännande.

Bestyrkta kopior av ritningarna torde inom en månad hit insändas.

Stockholm den 5 maj 1938.

*På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar*

Enligt uppdrag

L. H. H.

Kopior insända den 6 maj 1938.

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
Stockholm.

Beträffande: Rörledning genom Södra Kinnekulles Järnväg.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Essgärdet m.fl. hemman i Husaby och Kinne Kleva socknar av Skaraborgs län /"Essgärdets dikningsföretag av år 1938"/ beröres Södra Kinnekulles Järnväg därigenom att en, utefter järnvägen räknat, cirka 1800 meter från Kinne Kleva station befintlig trumma genom banvallen ligger för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen mark. Den nämnda trumman kan bibehållas i befintligt skick, om den rensas från slam, och därigenom att en rörledning av 9" cementrör lägges genom järnvägens banvall cirka 8 meter norr om trummans mitt. Jordmånen utgöres av mylla på lera.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed vördsamt företagets ritningar i 2 blad.

Skara den 21 april 1938.

I tjänsten:

Statens o. lantbruksingenjör.

Landen. bond.
26.1.1938
1/3 doz

