



Akt nr:

R-E1a-1120

AU$R-E1a-1120

10/47

DIARIE Nr 11326
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1947

36/47

R 4*1120

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 januari 1947 till
Brännebergs dikningsföretag av år 1943 i Hällums och Jungs socknar,
SKARABORGS LÄN

beviljat **statsbidrag** med tiotusenåttahundratio (10.810)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har
undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ aktförvarare ~~förtroendeman~~
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september** 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 73.
10. 1946. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
482146

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Brännberg den 8/4 1947

Bolla Andersson

Att Jan Bolla Andersson, Brännbergs egendom, Jungskola

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Lundgren

Adress Brännberg, Jungskola

Adress Brännberg, Jungskola

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Fr. 1846
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1947
R 4-1120

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska arkiv

Ser E XIII b
~~220~~

DIARIE-NR 23491
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1944

Handlingar angående

Brännebergs dikningsföretag av år 1943

i Hällums och Jungs socknar av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Brännebergs egendom i Hällums och Jungs socknar av Skaraborgs län.

Den 10 december 1943 på Brännebergs egendom.

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad, förrättningsman, samt

Fru Bolla Andersson, Brännebergs egendom, sökande till förrättningen såsom ombud för Sven Anderssons sterbhus /Bil. 5 a och b/

Godsägare Carl Ljungqvist, Stora Halla,

Vägstyrelsens ordförande, landstingsman Josef Andersson, Backebo, Helås.

§ 1.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget till avdikningen samt lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och för jordvärderingen.

§ 2.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen och avgav sitt utlåtande.

§ 3.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna.

§ 4.

Förrättningsmannen fick i uppdrag att upprätta för statsbidrags sökande erforderliga handlingar.

§ 5.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Bränneberg den 10 december 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Bolla Andersson

Öfversiktskarta

Bilaga 1.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få r härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brännbergs egend. i Hällums ö Jungs sock ven av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Kvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Fru Bolla Andersson
adress Brännberg
pr Jungsholm.
Telefon: St. Mellösa 6

Jungsholm den 26/2 1943

Bolla Andersson

Sökd. plan finnes även att den areal, som berörs av företaget. Jng. Ödeholm bör jämte handlägga en syneförrättning, som delvis berört egendomen.

Sökd. lån torde bifallas kommer att söhas.

Skara d 26/2 1943
Smittenberg.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392196

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

3413-
3416

2

SKARABORGS LÄNS
30 MRS. 1943
LANDSKANSLI

SKARABORGS·LÄN LÄNSSTYRELSEN·I·SKARABORG

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom särskilda resolutioner den 15 mars 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över fyra av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnade ansökningar om syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande respektive Brännebergs egendom i Hällums och Jungs socknar, Stakängstorp i Kinne-Vedums socken, 1/8 mantal Jäggården i Öttums socken och Godegården, Djupedalen m.fl. i Uvereds socken.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnanden att handlägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas, beträffande de båda förstnämnda syneförrättningarna extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, och beträffande de båda övriga extra lantbruksingenjören S. Nilsson, Göteborg. Stockholm den 20 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

Resolution.

Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 mars 1943.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Bilaga 3 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande: Brännebergs dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Brännebergs egendom i Hällums och Jungs socknar berörres allmänna vägen Uvered - Jung .

På norra sidan om vägen finnes på en sträcka av 261 meter något väster om ekonomibyggnaderna ett stort öppet avloppsdike. I botten på detta dike föreslås en 8"-betongrörsledning i lutning 1.5 : 1000. Vattensamlingsområde : 28 hektar. Ledningen skall täckas med 0.55 meter jord. Återstoden av avloppsdiket skall behållas såsom yt- och flodvattendike. Detta blir 0.80 - 1.20 meter djupt. Som utlopp för yt- och flodvattnet finnes genom vägen en trumma av 0.60 meters betongrör, vilken kan bibehållas oförändrad.

Rörledningen skall fortsätta med 9" betongrör i lutning 1:1000 116 meter längre västerut till en gammal, dålig stentrumma genom vägen. Denna stentrumma bör ersättas med en trumma av 15" betongrör på större djup än stentrumman. Beräknad maximiavrinning: 20 sekundliter.

Cirka 300 meter längre västerut ligger en trumma av 0.60 meters betongrör. Trumman är för grund. Här föreslås en 12" betongrörsledning vid sidan om trumman. Vattensamlingsområde: 10 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 7 december 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

5

Bilaga 3 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr .....

Till

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Med anledning av Eder skrivelse av den 7 december 1943 rörande Brännebergs dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela.

Mot de föreslagna ändringarna av sidodiken och vattengenomlopp genom landsvägen synes intet vara att erinra under följande förutsättningar.

1. Kronan förbehåller sig rätt att efter igenfyllande av diket till 0,55 meter över nuvarande bottennivå bredda vägen på sätt, som i princip framgår av bilagda tvärsektion.

2. För att icke fördyra en senare breddning av vägen å denna sträcka bör ledningen läggas på sådant avstånd från vägkant att detta kan ske. Vattengenomloppen genom vägen skola givas sådan längd, att dylik breddning till 6.0 meter kan ske utan flyttning av brunnar o.d.

3. Rätt för kronan att senare vid ytterligare utbyggnad av vägen genom exempelvis trumma genom vägen vid "Bc" föra över ytvattnet från norra sidan till dagdiket å södra sidan av vägen och därvid lägga igen Bc - Bb till vanligt dagdike med 0,4 meters djup förutsättes. I sådant fall skall dock marken intill nuvarande norra

dikeskanten fortfarande tillhöra kronan.

4. Trumman vid Ba är utförd såsom stenvalv och är något bristfällig i båda ändar men under vägen i gott stånd. Då den utan tvekan är utförd före år 1880, bör den nya trumman bekostas av intressenterna.

5. Arbetet vid genomgrävandet av vägen utföres av kronan genom vägförvaltningens i länet försorg och beträffande under punkt 4 omnämnd trumma å intressenternas bekostnad.

Översända ritningar återgå härjämte.


Mariestad den 15 januari 1944.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
MARIESTAD

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Tillhör vägförvaltningens i Skaraborgs län yttrande av den 15 januari 1944 rörande Brännebergs dikningsföretag.



——— Planerad breddning av vägen.

- - - - - - - Eventuell ytterligare utbyggnad.

Bilaga 3c.

ÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr .....

Till

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Betr. Brännebergs dikningsföretag.

Vägförvaltningen får härmed bekräfta överenskommelsen vid dagens sammanträffande, att den gamla stentrumman omlägges å vägförvaltningens bekostnad i överensstämmelse med vad som mellan Eder och vägstyrelsens ordförande J. Andersson tidigare överenskommits.

Mariestad den 21 januari 1944.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
MARIESTAD

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Bilaga 4.

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt
Landstingsman Josef Andersson, Backebo, Helås.

Beträffande: Brännebergs dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Brännebergs egendom i Hällums och Jungs socknar berörres allmänna vägen Uvered - Jung .

På norra sidan om vägen finnes på en sträcka av 261 meter något väster om ekonomibyggnaderna ett stort öppet avloppsdike. I botten på detta dike föreslås en 8"-betongrörsledning i lutning 1.5 : 1000. Vattensamlingsområde: 28 hektar. Ledningen skall täckas med 0.55 meter jord. Återstoden av avloppsdiket skall behållas såsom yt- och flodvattendike. Detta blir 0.80 - 1.20 meter djupt. Som utlopp för yt- och flodvattnet finnes genom vägen en trumma av 0.60 meters betongrör, vilken kan behållas oförändrad.

Rörledningen skall fortsätta med 9" betongrör i lutning 1:1000 116 meter längre västerut till en gammal, dålig stentrumma genom vägen. Denna stentrumma skall ersättas med en trumma av 15" betongrör på större djup än stentrumman. Beräknad maximiavrinning: 20 sekundliter.

Cirka 300 meter längre västerut ligger en trumma av 0.60 meters betongrör. Trumman är för grund. Här föreslås en 12" betongrörsledning vid sidan om trumman. Vattensamlingsområde: 10 hektar.

Förslaget har underställts vägingenjörens prövning.

Skaraborgs läns västra vägdistrikt skall bekosta trumman av 15"

betongrör samt 12"-ledningen jämte en brunn nedströms vägen.

Syneförrättningen kommer att avslutas genom sammanträde på Brännebergs egendom fredagen den 10 december 1943 klockan 10.

Skara den 7 december 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

10

Bilaga 5 a.

FULLMAKT

för Fru Bella Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bråmebergs egendom ~~m. fl. hemman~~ i Hållums och Jungs socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bråmeberg den 13 dec. 1943

Ingemar Andersson

Bevittnas:

Ivar Eriksson

Arne Kraft.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

414819

Avskrift.

Bilaga 5 b.

Utdrag av protokollet över ärenden rörande förmyndarskap och godmanskap, hållet vid första allmänna sammanträdet under lagtima höstting med Åse, Viste, Barne och Laske härad å tingshuset i Vara köping den 27 augusti 1929.

§ 26. Av en genom häradsdomaren Karl Alfred Johansson i Naum Östergården ingiven och förut idag vid häradsrätten inregistrerad bouppteckning efter godsägaren Sven Johan Andersson från Brännebergi Hällums socken inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat sin hustru Bolla Antonia Charlotta Andersson samt i äktenskap med henne födde tre barn, nämligen Nils Ingemar, född den 23 juni 1921, Ebba Ingeborg, född den 24 februari 1924, och Ingrid Charlotta, född den 21 mars 1926.

Häradsrätten antecknade, att änkan Andersson enligt lag vore förmyndare för sina omyndiga barn samt förordnade nu, jämlikt åtagande, hemmansägaren Arvid Nilsson i Spjutstorp att i egenskap av god man för de omyndiga bevaka deras rätt i boet efter fadern under boutredningen ävensom vid blivande bodelning och skifte eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Hällums sockens distrikt.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Lars Waller.

Rätt avskrivet intyga:

....

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Område A		
			Hällums socken		
	1/3		Hult Anderstorp	Sven Anderssons stbls.	
				åker, nyodla på lera	1
			Område B		
			Hällums socken	Sven Anderssons stbls.	
	1/3		Hult Anderstorp	Sven Anderssons stbls.	
				åker, nyodla på lera	2
				" "	3
				Summa	
	1/2		Pärdalen	Sven Anderssons stbls.	
				hmt, förbättras ej	12
				åker, nyodla på lera	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				Summa:	
			Jungs socken		
	1		Bryngelstorp eller		
			Myran	Sven Anderssons stbls.	
				åker, nyodla på lera	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				hmt	10
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	10													50	255	–
5	60													150	840	–
3	21													300	963	–
8	81														1.803	–
							32									
4	04													250	1.010	–
2	14													"	535	–
6	00													300	1.800	–
4	54													"	1.362	–
16	72						32								4.707	–
3	70													300	1.110	–
3	14													150	471	–
3	66													100	366	–
1	22													"	122	–
4	78													150	717	–
	35													250	87	50
1	76													"	440	–
18	61														3.313	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				damm	11
				Summa:	
			Vägar och kanal		
				kanal	17
				väg	18
				" , allmän	19
				"	20
				Summa:	
			Område C-E		
			Jungs socken		
	1'		Byngelstorp eller Myran	Sven Anderssons stbl.	
				åker, mylla på lera	21
				äng	22
				" ,	23
				åker, mylla på lera	24
				" "	25
				" "	26
				Summa:	
	11'		Jung Majgården		
	13'		Jung Pilegården	Sven Anderssons stbl.	
				åker, mylla på lera	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	61						08								3.313	50
18	61						08								3.313	50
						1	05									
							23									
						1	82									
							50									
						3	60									
1	85													200	370	–
			04											100	4	–
			03											"	3	–
	67													250	167	50
1	60													"	400	–
1	10													"	275	–
5	22		07												1.219	50
	45													300	135	–
	69													"	207	–
2	15													"	645	–
2	96													"	888	–
3	85													"	1.155	–
15	50													250	3.875	–
25	60														6.905	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hällums socken		
	1'		Berget	Sven Anderssons stbh.	
				åker, mylla på lera	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				tomt, "	31
				åker "	33
				" "	34
				Summa	
			Väg och kanal		
				väg	32
				kanal	41
				Summa:	
			Område F		
			Jungs socken		
	11'		Jung Majegården		
	13'		Jung Pilegården	Sven Anderssons stbh.	
				åker, mylla på lera	42
				" "	43
				Summa:	
			Område G		
			Jungs socken		
	11'		Jung Majegården		
	13'		Jung Pilegården	Sven Anderssons stbh.	
				åker, mylla på lera	44

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63													250	157	50
	51													"	127	50
3	40													300	1.020	–
2	27													"	681	–
3	26													"	978	–
3	50													"	1.050	–
2	01													"	603	–
15	58														4.617	–
							96									
							125									
						2	21									
3	54													300	1.062	–
4	63													"	1.389	–
8	17														2.451	–
5	05													300	1.515	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Område H		
			Jungs socken		
	11'		Jung Majegården		
	13'		Jung Pilegården	Sven Anderssons sthe.	
			åker, mylla på lera		45
			.	.	46
			.	.	47
				Summa	
			Sammandrag		
			Område B		
			Hällums socken		
	18		Hall Anderstorp	Sven Anderssons sthe.	
	12		Pärdalen	D:o	
			Jungs socken	D:o	
	1'		Byngelstorp		
			eller Nyrun	D:o	
			Väg och kanal		
				Summa:	
			Område C-E		
			Jungs socken		
	1'		Byngelstorp		
			eller Nyrun	Sven Anderssons sthe.	
	11'		Jung Majegården		
	13'		Jung Pilegården	D:o	
			Hällums socken		
	1'		Berget	D:o	
			Väg och kanal		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	73													300	1.119	–
1	32													"	396	–
	57													"	171	–
5	62														1.686	–
8	81														1.803	–
16	72						32								4.707	–
18	61						08								3.313	50
						3	60									
44	14					4	00								9.823	50
5	22		07												1.219	50
25	60														6.905	–
15	58														4.617	–
						2	21									
46	40		07			2	21								12.741	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammandrag		
			Område A		
			" B		
			" C-E		
			" F		
			" G		
			" H		
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	10														255	–
44	14					4	00								9.823	50
46	40		07			2	21								12.741	50
8	17														2.451	–
5	05														1.515	–
5	62														1.686	–
114	48		07			6	21								28.472	–

Bränneberg den 10 december 1943

Statens p. lantbruksnämndsingenjör

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Område A.								
+71 200-200	71	Sträckan A-Aa.								
+10 200-200		Schaktning av lera för öppet dike	m³ 10	1.20			12	-		
+10 +61 200-200		6" tegelrör	m 51	1.65			84	15		
		Grävning, läggning och återfyllning	m 61	0.45			27	45		
+10 200		Betongöga, 6"					15	-		
+71 200		Brunn typ A, d=0.60 m	1				55	-	193	60
		Tillägges c:a 15 %							31	40
+61 +71 200-200		12" betongrör genom vägen samt brunn typ A, d=0.45 m vid +61 200 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		225	-
		Område B.								
+18 80 - 82	218	Sträckan B-Ba-Bb.								
+94 80 - 80		Putsning av botten och slänter i öppna diket	m 94	0.15			14	10		
+2 +18 81 - 82		9" betongrör	m 116	2.50			290	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m 116	1.20			139	20		
+2 81		Brunn typ A, d=0.60 m	1				55	-	498	30
+94 +2 80 - 81		12" betongrörsledning genom vägen bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
		Tillägges c:a 15 %							76	70
							Summa:		575	-
+27 +89 91 - 102	1162	Sträckan Bb-Bc-Bd-Be-Bf.								
+27 +25 91 - 98		8" betongrör	m 698	2.15			1.500	70		
+83 - 100		8" tegelrör	" 258	2.30	593	40				
+89 - 102		5" "	" 206	1.15	236	90	830	30		
		Överföres:					2.331	00		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						2.331	00		
+27 +25 91 - 98		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd	m	698	1.25	872	50				
+16 - 99		D:o	"	91	0.80	72	80				
+16 +21 99 - 99 +85 +83 99 - 100		D:o	"	103	1.05	108	15				
+21 +85 99 - 99 +83 +89 100-102		D:o	"	64	0.90	57	60				
		D:o	"	206	0.65	133	90	1.244	95		
+27 91		Brunn med 12" intag och 15" bräddavlopp, d=0.60 m		1		55	-				
+46 +88 92, 93, +92 +57 95, 97		Brunn typ C, d=0.45 m		4	35:-	140	-				
+25 98		Brunn med 9" bräddavlopp, d=0.45 m		1		35	-				
+16 +85 99, 99, +83 +89 100, 102		Brunn typ A, d=0.45 m		4	45:-	180	-	410	-	3.985	95
		Tillägges c:a 15 %								599	05
+27 90 - 91		Ytvattendike som bibehålles oförändrat									
								Summa:		4.585	-
+36 110-114	436	Sträckan Bb-Bg-Bh-Bi.									
+23 110-113		9" betongrör	m	323	2.50			807	50		
+36 -114		5" tegelrör	"	113	1.15			129	95		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	323	1.15	371	45				
		D:o	"	113	0.70	79	10	450	55		
+90 +23 111, 113		Brunn typ A, d=0.60 m		2	55:-	110	-				
+36 114		" " ", d=0.45 m		1		45	-	155	-	1.543	-
		Tillägges c:a 15 %								232	-
								Summa:		1.775	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
85+94 - 87+38	294	Sträckan Bh-Bk-Bl.									
85+38 - 86+94		5" tegelrör	m	138	1.15	158	70				
86+94 - 87+44		4" "	"	156	0.85	132	60	291	30		
85+44 - 86+94		Grävning, läggning och återfyllning	m	144	0.85	122	40				
86+94 - 87+38		D:o	"	150	0.55	82	50	204	90		
86+38		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-				
86+94 - 87		" " ", d=0.375 m		1		40	-	85	-	581	20
		Tillägges c:a 15 %								88	80
								Summa:		670	-
120+12 - 121	112	Sträckan Bg-Bm.									
		4" tegelrör	m	112	0.85			95	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	112	0.90			100	80		
121+12		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	236	-
		Tillägges c:a 15 %								34	-
								Summa:		270	-
130+48 - 131	148	Sträckan Bc-Bn.									
		5" tegelrör	m	148	1.15			170	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	148	0.80			118	40		
131+19, 131+48		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-			90	-	378	60
		Tillägges c:a 15 %								56	40
								Summa:		435	-
140+36 - 141	136	Sträckan Bd-Bo.									
140+78 - 140+36		5" tegelrör	m	78	1.15	89	70				
-141		4" "	"	58	0.85	49	30	139	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	78	0.70	54	60				
		D:o	"	58	0.65	37	70	92	30		
140+78		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-				
141+36		" " ", d=0.375 m		1		40	-	85	-	316	30
		Tillägges c:a 15 %								48	70
								Summa:		365	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+68 150-150	68	Sträckan Be-Bp.									
		3" tegelrör	m	68	0.55			37	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	68	0.45			30	60		
+68 150		Brunn typ A, d=0.375 m		1				40	-	108	-
		Tillägges c:a 15 %								17	-
								Summa:		125	-
		Område C-E.									
+70 +89 10 - 15	519	Sträckan B-C-D.									
		Schaktning av lera för									
		öppet dike	m^3	610	1.20					732	-
		Tillägges c:a 15 %								108	-
								Summa:		840	-
+17 20 - 21	117	Sträckan C-Ca.									
		5" tegelrör	m	117	1.15			134	55		
+20 20 - 20	20	Grävning, läggning och									
+65 +17 20 - 21	52	återfyllning	m	72	0.50	36	-				
+20 +50 20 - 20		D:o	"	30	0.35	10	50				
+65 - 20		D:o	"	15	0.75	11	25	57	75		
20		Betongöga, 6"						15	-		
+17 21		Brunn typ A, d=0.45 m		1				45	-	252	30
		Tillägges c:a 15 %								37	70
								Summa:		290	-
+57 30 - 39	957	Sträckan D-Da-Db-Dc-De-Df.									
+49 30 - 34		12" betongrör	m	449	4.15	1.863	35				
+67 - 36		9" "	"	218	2.50	545	-	2.408	35		
+36 - 37		8" tegelrör	"	69	2.30	158	70				
+57 - 39		6" "	"	221	1.65	364	65	523	35		
30 - 31		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.75	75	-				
+48 - 31		D:o	"	48	1.20	57	60				
- 33		D:o	"	152	1.35	205	20				
- 34		D:o	"	100	1.65	165	-				
- 34 +42		D:o	"	42	1.30	54	60				
- 34 +49		D:o	"	7	1.95	13	65				
		Överföres:				571	05	2.931	70		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				571	05	2.931	70		
+49 +54 34 - 34		D:o	m	5	1.35	6	75				
+67 - 35		D:o	"	113	1.15	129	95				
+19 - 36		D:o	"	52	1.30	67	60				
+67 - 36		D:o	"	48	1.10	52	80				
+36 - 37		D:o	"	69	0.90	62	10				
+57 - 39		D:o	"	221	0.85	187	85	1.078	10		
30		Betonggjutning						45	-		
+78 +57 +61 31, 32, 33, +41 +49 +67 34, 34, 36		Brunn typ A, d=0.60 m		6	55:-	330	-				
+36 +57 37, 39		" " ", d=0.45 m		2	45:-	90	-	420	-	4.474	80
		Tillägges c:a 15 %								670	20
								Summa:		5.145	-
+13 45 - 46	113	Sträckan Da-Dg.									
		6" tegelrör	m	113	1.65			186	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	113	0.70			79	10		
+13 46		Brunn typ A, d=0.45 m		1				45	-	310	55
		Tillägges c:a 15 %								44	45
								Summa:		355	-
+30 50 - 51	130	Sträckan Db-Dh.									
		6" tegelrör	m	130	1.65			214	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	130	0.80			104	-		
+10 +30 51, 51		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45 -			90	-	408	50
		Tillägges c:a 15 %								61	50
								Summa:		470	-
+19 60 - 61	119	Sträckan Dc-Di.									
		5" tegelrör	m	119	1.15			136	85		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	119	0.70			83	30		
+19 61		Brunn typ A, d=0.45 m		1				45	-	265	15
		Tillägges c:a 15 %								39	85
								Summa:		305	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+89 +88										
15 - 16	99	Sträckan D-E.								
		Schaktning av lera för								
		öppet dike m³	170	1.20			204	-		
+33										
16		Rörtrumma sänkes till i								
		jämnhöjd med den nya botten								
		och förses med torvmurar					40	-	244	-
		Tillägges c:a 15 %							36	-
							Summa:		280	-
+88 +40										
16 - 21	452	Sträckan E-Ea-Eb-Ec.								
+88 +43										
16 - 17		9" betongrör m	55	2.50			137	50		
+88										
- 19		8" tegelrör "	245	2.30	563	50				
+68										
- 20		4" " "	80	0.85	68	-				
+40										
- 21		3" " "	72	0.55	39	60	671	10		
+88 +48										
16 - 17		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	60	0.85	51	-				
+88										
- 19		D:o "	240	0.80	192	-				
+68										
- 20		D:o "	80	0.60	48	-				
+16										
- 21		D:o "	48	0.50	24	-				
+40										
- 21		D:o "	24	0.55	13	20	328	20		
		Betongöga med stensättning								
		9"					20	-		
+43										
17		Brunn typ A, d=21"	1		50	-				
+88										
19		" " ", d=0.45 m	1		45	-				
+40										
21		Stensil			15	-	110	-	1.266	80
		Tillägges c:a 15 %							188	20
							Summa:		1.455	-
+82										
210-213	382	Sträckan Ea-Ed.								
+14										
210-211		5" tegelrör m	114	1.15	131	10				
+20										
-212		4" " "	106	0.85	90	10				
+48										
-213		3" " "	128	0.55	70	40				
+82										
-213		2" " "	34	0.25	8	50	300	10		
+48										
210-211		Grävning, läggning och								
	-	återfyllning m	148	0.70	103	60				
+20										
-212		D:o "	72	0.65	46	80				
+48										
-213		D:o "	128	0.50	64	-				
+82										
-213		D:o "	34	0.45	15	30	229	70		
		Överföres:					529	80		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						529	80		
+14 211		Brunn typ A, d=0.45 m		1				45	-		
+82 213		Stensil						15	-	589	80
		Tillägges c:a 15 %								90	20
								Summa:		680	-
+90 220-220	90	Sträckan Eb-Ee.									
		5" tegelrör	m	90	1.15			103	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	90	0.65			58	50		
+90 220		Brunn typ A, d=0.45 m		1				45	-	207	-
		Tillägges c:a 15 %								33	-
								Summa:		240	-
		Område F.									
+18 230-233	318	Sträckan F-Fa-Fb.									
+91 230-231		9" betongrör	m	191	2.50			477	50		
+18 -233		4" tegelrör	"	127	0.85			107	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	191	0.85	162	35				
		D:o	"	127	0.65	82	55	244	90		
230		Betongöga						20	-		
+91 231		Brunn typ A, d=21"		1		50	-				
+18 233		" " ", d=0.45 m		1		45	-	95	-	965	35
		Tillägges c:a 15 %								164	65
								Summa:		1.110	-
+40 240-244	440	Sträckan Fa-Fc.									
+98 240-240		8" tegelrör	m	98	2.30	225	40				
+22 -242		5" "	"	124	1.15	142	60				
+52 -243		4" "	"	130	0.85	110	50				
+52 +40 243-244		3" "	"	88	0.55	48	40	526	90		
+2 240-241		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	102	0.70	71	40				
+22 -242		D:o	"	120	0.50	60	-				
+52 -243		D:o	"	130	0.45	58	50				
+40 -244		D:o	"	88	0.55	48	40	238	30		
+98 +52 +40 240,243,244		Brunn typ A, d=0.45 m		3	45:-			135	-	900	20
		Tillägges c:a 15 %								134	80
									Summa:	1.035	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Område G.									
+8 160-164	408	**Sträckan G-Ga.**									
+25 160-161		6" tegelrör	m	125	1.65	206	25				
+62 -162		5" "	"	137	1.15	157	55				
+8 -164		4" "	"	146	0.85	124	10	487	90		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	125	0.65	81	25				
		D:o	"	137	0.50	68	50				
		D:o	"	146	0.45	65	70	215	45		
160		Betongöga, 6"						15	-		
+25 +62 161, 162		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90	-				
+8 164		" " ", d=0.375 m		1		40	-	130	-	848	35
		Tillägges c:a 15 %								126	65
								Summa:		975	-
		Område H.									
+41 170-175	541	**Sträckan H-Ha.**									
+85 170-171		6" tegelrör	m	185	1.65	305	25				
+73 -173		5" "	"	188	1.15	216	20				
+41 -175		3" "	"	168	0.55	92	40	613	85		
+11 170-170		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	11	1.20	13	20				
+85 -171		D:o	"	174	0.75	130	50				
+73 -173		D:o	"	188	0.65	122	20				
+41 -175		D:o	"	168	0.40	67	20	333	10		
170		Betongöga, 6"						15	-		
+85 +73 171, 173		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90	-				
+41 175		" " ", d=0.375 m		1		40	-	130	-	1.091	95
		Tillägges c:a 15 %								163	05
								Summa:		1.255	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Område A.								
	71	Sträckan A-Aa							225	-
		Område B.								
218		Sträckan B-Ba-Bb					575	-		
1162		" Bb-Bc-Bd-Be-Bf					4.585	-		
436		" Bb-Bg-Bh-Bi					1.775	-		
294		" Bh-Bk-Bl					670	-		
112		" Bg-Bm					270	-		
148		" Bc-Bn					435	-		
136		" Bd-Bo					365	-		
68	2574	" Be-Bp					125	-	8.800	-
		Område C-E.								
519		Sträckan B-C-D					840	-		
117		" C-Ca					290	-		
957		" D-Da-Db-Dc-De-Df					5.145	-		
113		" Da-Dg					355	-		
130		" Db-Dh					470	-		
119		" Dc-Di					305	-		
99		" D-E					280	-		
452		" E-Ea-Eb-Ec					1.455	-		
382		" Ea-Ed					680	-		
90	2978	" Eb-Ee					240	-	10.060	-
		Område F.								
318		Sträckan F-Fa-Fb					1.110	-		
440	758	" Fa-Fc					1.035	-	2.145	-
		Område G.								
	408	Sträckan G-Ga							975	-
		Område H.								
	541	Sträckan H-Ha							1.255	-
	7330	Summa:							23.460	-

Bränneberg den 10 december 1943.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i förrättningsmannens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att markägaren under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Brännеberg den 10 december 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Brännebergs egendoms Hällems och Jungs sockuar Sven Anderssons stbh. Område A " B " C-E " F " G " H Summa:				


Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
255:-						225:-	0.959	6:02		
9823:50						8800:-	37.511	235:54		
12741:50						10060:-	42.881	269:26		
2451:-						2145:-	9.143	57:41		
1515:-						975:-	4.156	26:10		
1686:-						1255:-	5.350	33:60		
28472:-						23460:-	100.000	627:93		

Bränneberg den 10 december 1943

Statens a. lantbruksingenjör

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Brännebergs egendom i Hällums och Jungs socknar av Skaraborgs län.

Torrläggningsområdet är beläget inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av de på ritningarna med bokstäverna B - Ba och B - C - D - E betecknade öppna avloppen samt uppgrävning för och läggning av rörledningarna A - Aa, Ba - Bb - Bc - Bd - Be - Bf, Bb - Bg - Bh - Bi, Bh - Bk - Bl, Bg - Bm, Bc - Bn, Bd - Bo, Be - Bp, C - Ca, D - Da - Db - Dc - De - Df, Da - Dg, Db - Dh, Dc - Di, E - Ea - Eb - Ec, Ea - Ed, Eb - Ee, F - Fa - Fb, Fa - Fc, G - Ga och H - Ha, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	Aa	10.4	hektar,	vid punkt	De	7.1	hektar,
	Bb	40.0	"		Df	4.0	"
	92+46	27.7	"		Dg	2.3	"
	Bc	25.9	"		Di	1.6	"
	95+92	23.8	"		Ea	14.7	"
	Bd	15.8	"		Eb	9.7	"
	98+25	12.9	"		19+88	6.0	"
	99+16	7.0	"		Ec	1.6	"
	99+85	6.2	"		211+14	3.0	"
	Be	5.5	"		Ee	2.7	"
	Bf	2.2	"		Fa	8.6	"
	Bg	10.6	"		Fb	1.2	"
	Bh	7.3	"		240+98	6.4	"

vid punkt	Bi	2.2 hektar,	vid punkt	242+22	4.2 hektar
	Bk	2.2 "		243+52	2.3 "
	Bl	0.7 "		Fc	0.8 "
	Bm	1.9 "		161+25	4.4 "
	140+78	1.6 "		162+62	2.8 "
	Bo	0.9 "		Ga	1.8 "
	Ca	4.2 "		171+85	4.4 "
	Da	26.3 "		173+73	2.8 "
	Db	18.2 "		Ha	0.8 "
	Dc	16.3 "			
	36+67	10.3 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, samt under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar från mindre vattensamlingsområden och av 1.25 liter per sekund och hektar från större vattensamlingsområden. Den med öppet yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen Bb - Bc - Bd - 98+25 har dimensionerats för en avrinning av 0.30 liter per sekund och hektar.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Uvered - Jung. Dikningsförslaget har därför underställts vägingenjörens i Skaraborgs län prövning /Bil. 3 a och b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavlopp genom allmän väg ombesörjas av vägstyrelsen, där ej denna hellre vill överlämna detta åt den dikande. Skaraborgs läns västra vägdistrikt skall bekosta trumman av 15" betongrör på sträckan B - Ba samt 12" ledningen jämte en brunn nedströms vägen på sträckan A - Aa. Innan arbetet med vägens genomgrävning får ske, skall tillåtelse därtill

inhämtas från länsstyrelsen samt vederbörande vägmyndigheter underrättas.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har uppskattats med hänsyn till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning. Dessa värden hava angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna. Företaget är uppdelat i sex av varandra oberoende områden.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, s.k. vattendomstolsavgift, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtiotvå kronor och 71 öre /42:71/.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga om företaget,

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med dikningsförslaget,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1949 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Företagets namn skall vara "Brännebergs dikningsföretag av år 1943".

Några ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola icke utgå.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra grässlås varje år och rensas minst vart fjärde år.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bränneberg den 10 december 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Brämebergs dikningsföretag
av år 1943 *i* Hällums och
Jungs *socken* ~~nar~~ av Skaraborgs län *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	1	0,50				50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st						
		ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering till koncepthandl, 340 st	47	0.27	12	69		
		medelareal 2.57 ha ha	120.76	0.08	9	66		
		Tillägg 25%			5	59		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ *bladet*			10	50		
		övriga regalark blad st					38	44
		Överföres					38	94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38 94
		Avvägning.				
1943	27-30/4, 3/5, 4/6	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	5 1/4	12,00	63 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		63 —
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2.57 ha, ... st	47	0.19	8 93	
		ha	120.76	0.06	7 25	16 18
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	47	0,04		1 88
		Markvärdering:				
1943	22/4 7/12	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	39	0.06 ~~0,12~~	2 34	14 34
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	0.7	3.00	2 10	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	8.492	3.50	29 72	31 82
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st	23	0.12	2 76	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	41	0.25	10 25	
		..... „				
		..... „				13 01
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
1943	10/5	dagar	3/4	12,00	9 —	9 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	0.722	3,50	2 53	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	5.138	6,00	30 83	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.37	10,00	13 70	47 06
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	372	0,03	11 16	12 16
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				261 39

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					261	39
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ... km	0.70	2,50	1	75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² *sektion på* ... »						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... »	6.63	4,00	26	52		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... m² *sektion på* ... »						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			23	46	51	73
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... km		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... km		3,00				
		§ 46 *Förslag till pumpstation* ... dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning ... st		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00				
		Grundförstärkning ... m²		0,10				
		Ritningar, antal blad ... st		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ...	950	0.02 ~~0,01~~			19	—
		Översiktskarta, § 41 1:100.000 ...					5	12
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp ...			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... st		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp ...			2	—		
		antal fastigheter ... st	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... »		0,20			3	80
		Utlåtande, § 45 ... sid	4	3,00			12	—
1943	10/12	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	3/4	12,00			9	—
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ... »		12,00				
		ang. allmän väg ... »		12,00	9	—		
		...					9	—
1943	15/4	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 ... dagar	1/3	12,00			4	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 typer ... »	1/2	12,00	6	—		
		utlopp för täckt ledning 1 typ ... »	1/3	12,00	4	—		
		slamficka ... »		12,00				
		...					10	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 51 *Summa kronor* ...					385	04
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ... st						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skalan 1: 2000, *medelareal* 2.57 *ha, ägofigurer* st	47	0.27	12	69		
		... ha	1207	0.08	9	66		
		Överföres ...			32	85		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	950 *st*	0,02	19 –	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	372	0,05	18 60	72 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*			
		befintligt vattendrag eller vall	1.268 „	3:–	3 80	
		nytt avlopp eller vall	0.700 „	5:–	3 50	
		ändring av befintligt avlopp	6.630 „	6:–	39 78	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 01	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	3 *st*	3,00	9 00	
					69 09	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			17 27	51 82
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	5/6 „	12,00	10 –	
						10 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	35 *sid*	0,55		19 25
		Översiktskarta i d:o, *§ 41* 1:100.000				5 12
		Summa kronor				158 39
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~			3 50	4 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 8 dag à 10:–				80 –
		Summa kronor				84 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				385 04
		Lösen för kopior och avskrifter				158 39
		Övriga förrättningskostnader				84 50
		Summa kronor				627 93

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande *häradsrätt.*

Brämeberg *den* 10 december 1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....


FETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²

Rörtrumma typ C



Ernst Övermalm

R-E19-1120

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av assistent Arne Norstedt den 14 april 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga cementvarufabrik och avsedda för "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" i Hällums och Jungs socknar av Skaraborgs län, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
8"	75 cm	20 mars 1945	1125 kg	1430 kg
8"	"	23 mars 1945	"	1415 kg
8"	"	28 mars 1945	"	1255 kg

Det färdiga partiet om 400 meter 8" lantbruksrör kunde således godkännas för leverans.

Skara den 14 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 4 juni 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik, avsedda för Brännebergs dikningsföretag, erhölls följande resultat.

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	68 cm	16 maj 1943	1088 kg	1120 kg	
12"	"	21 maj 1943	"		1120 kg
9"	75 cm	mars 1943	1125 kg	1400 kg	
9"	"	mars 1943	"	1400 kg	

450 meter 12" betongrör och 220 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 4 juni 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av tekn. biträdet Rune Lundström den 20 mars 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga cementvarufabrik, avsedda för Brännebergs egendom i Jungs socken erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	75 cm	17.10. 1942	1125 kg	1255 kg	
9"	75.5 cm	17.10. 1942	1135 "	1255 "	
9"	75 cm	19.10. 1942	1125 "	1400 "	

190 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 22 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 8.

Vid av förste assistenten Rolf Lindqvist den 24 maj 1948 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

Bd-Be-Bf,

Bd-Bc och

Be-Bp

i "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 3 juni 1948.

I tjänsten:

Betr. "Brännebergs dikningsföretag av år 1943".

Vid genom assistent Axel Kedefält den 7/6 1949 verkställd kontrollavvägning vid Edert företag befunnos rördikena C - Ca och De - Di vara lagda på föreskrivet djup och i övrigt utförda på tillfredsställande sätt, varför återfyllning får ske.

Skara den 27 juni 1949

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

K O N T R O L L B E V I S

nr 7.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 29 oktober 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

A-Aa,

Bh-Bi,

Bh-Bk-Bl och

Bc-Bn

i "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 1 november 1946.

Assistent.

KONTROLLBEVIS.

Nr 6.

Vid av assistent Eric Lundgren den 29 november 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

G - Ga och

H - Ha

i "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 1 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

genom

KONTROLLBEVIS.

№ 3.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 12/5 1944 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen Db - Dh i "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 13 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

B E V I S

över verkställd besiktning av "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" i Hällums och Jungs socknar av Skaraborgs län.
Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 januari 1947.
Bidrag från statens avdikningsanslag: 10.810:- kronor
Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.
Aktförvarare: Fru Bolla Andersson, Brännebergs egendom, Jungskola.

Vid genom assistenten Rolf Lindqvist den 1 november 1946 verkställd besiktning av ovan ängivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 20.335 kronor eller omkring 84 procent av det till 24.123:83 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 21 april 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Fru Bolla Andersson,

Bränneberg.

Vid insändandet av kontrakt m.m. till Lantbruksstyrelsen ämnar jag bifoga ett besiktningsbevis, som anger hur stor del av diknings-företaget, som är utförd. Härvid stöder jag mig på de kontrollbevis, som utfärdats vid av oss företagna kontroller och som omfatta sträckorna A-Aa, B-Ba-Bb, Bb-Bc-Bd-98+25, Bb-Bg-Bh-Bi, Bg-Bm, Bc-Bn, Bh-Bk-Bl, Db-Dh, G-Ga och H-Ha.

Emellertid har jag för mig, att en del andra sträckor äro utförda tidigare i samband med täckdikningen, och då jag anser det onödigt att resa ut endast för att konstatera, vilka de äro, får jag i stället be Eder att här nedan stryka under de färdiga sträckorna samt snarast återsända brevet till mig. Då företaget är färdigt för slutavsyning komma de öppna dikessträckorna och samtliga ögon och brunnar inom företaget att besiktigas.

De ifrågavarande sträckorna äro:

98+25-Bc-Bf

Bd-Bo

Be-Bp

B-C-D

C-Ca

D-Da-Db-Dc-De-Df

Da-Dg

Dc-Di

D-E

E-Ea-Eb-Ec

Ea-Ed

~~Fa-Fb~~

~~Fa-Fc~~

Eb-Ee

F-Fa-Fb

Fa-Fc

Samtidigt härmed återgå kronodebetsedlarna sedan avskrift av behöriga uppgifter gjorts.

Skara den 14 april 1947.

I tjänsten:

Assistent.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr. 5.

Vid av tekniska biträdet Eric Lundgren den 28/5 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

80+94 - Ba - Bb

Bb - Bc - Bd - 98+25

Bb - Bg - Bh och

Bg - Bm samt avloppsdiket

B - 80+94

i "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 30 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid Brännebergs dikningsföretag

..... av år 1943, i Hällums och Jung

socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse

lämnade uppgifter.

	Område / Sannolikhet A	B	C-E	F	G	H	Summa kronor
Syneförrättningen	6:02	235:54	269:26	57:41	26:10	33:60	627:93
Vattendomstolsavgift							42:71
Betänkande	-:35	13:47	15:39	3:28	1:49	1:92	35:90
Jordersättning för avloppens breddning	—	—	—	—	—	—	—
Arbets- och materialkostnad	225:-	8800:-	10060:-	2145:-	975:-	1255:-	23.460:-
Extra arbeten							
Ersättning för jordupplag	—	—	—	—	—	—	—
Diverse omkostnader							
Räntor under arbetstiden							
Summa kronor	231:37						
Beräknad kostnad	231:37	9049:01	10.344:65	2205:69	1002:59	1290:52	24.123:83
Åtnad	255:-	9823:50	12.741:50	2451:-	1515:-	1686:-	28472:—

24:- 800:- 2400 100:- 500:- 400

BEVIS.

Koncept.

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Brännebergs dikningsföretag av år 1943 i Hällums och Jungs
(namn, socken och län)
socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare:
~~Ordf. i styrelsen:~~
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~
} Fru Bolla Andersson, Brännebergs egendom,
Jungskola.

Arbetsplanen fastställd den 3 jan. 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.810:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond --- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1950

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 22 dec. 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, och förordas till godkännande.

Verkliga kostnaderna ha överskridit de beräknade.

Skara den 27 dec. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

1943

23491

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1944

Jubb. 1949

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Brännebergs dikningsföretag av år 1943

i Hällums och Jungs socknar av Skaraborgs län;

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 januari 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsbidrag från statens avdikningsanslag till "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" i Hällums och Jungs socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 - 4 km väster om Jungs kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad [illegible] handlagd, den 10 december 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen hava icke anförts /Bil. II/.

Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Mindre delar av de i företaget ingående markerna ingå även i "Jungs dikningsföretag av år 1938", vartill Kungl. Maj:t den 11 november 1938 beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond. Hänsyn härtill har tagits vid

båtnadsberäkningen. Samma jämförelseplan har använts för de båda företagen. I det nya företaget ingår ej arbete, som är att anse som underhåll av det äldre företaget.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i förrättningsmannens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Yttrande angående förslaget har därför inhämtats från Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 3 a - c i synehandlingarna.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Aktförvarare: Fru Bolla Andersson, Brännebergs egendom, Jungskola.

Beslut angående ansökning om statsbidrag.

Enligt syneprotokollet, fört vid sammanträde den 10 december 1943, har sökanden beslutat att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga IV utvisar, statsbidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med 10.810 kronor.

Täckdikning av de i företaget ingående markerna kan icke utföras

förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Tabell, utvisande varje områdes andel i företaget och statsbidrag

" V. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakten, vilken består av 1 häfte handlingar samt antingen 4 blad originalritningar eller också 4 blad kopior av ritningarna.

Skara den 10 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad		23.460:-
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	627:93	
" för utredningen angående statsbidrag	35:90	663:83
	Summa kronor:	24.123:83

Skara den 10 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 24.123 kronor 83 öre. Stockholm den 3 januari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

5

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift av e.lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 10 december 1943 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Brännebergs egendom i Hällums och Jungs socknar, Skaraborgs län (Brännebergs dikningsföretag av år 1943); betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 april 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel två kronor.

e.Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

6

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Brännebergs diknings- företag av år 1943
i Hällums och Jungs socknar
av Skaraborgs län, omfattande 6 samfälligheter.

Hela företaget

Åker	114.48	har
Äng och odlingsmark	0.07	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	114.55	har

Markens blivande värde i medeltal ..... kronor pr har
" " " högst ..... " " "
Båtnaden har uppskattats till 28472:- kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 23460:- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till ..... "
Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 10 dec. 1943.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Fru Bollan Andersson
Adress: Brännebergs Jungskola
Anm.:

Skara den 17 maj 1944

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Svensson.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i t områdes

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Hällums och Jungs socknar.							
			Brännebergs egendom	Sven Anderssons stbh.						
				Område A	5	10			5	10
				" B	44	14			44	14
				" C-E	46	40	0	07	46	47
				" F	8	17			8	17
				" G	5	05			5	05
				" H	5	62			5	62
				Summa:	114	48	0	07	114	55

Bil. IV.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
255	-	225	-	6	02		35	231	37	0.91	46.85	108	37	✓	
9823	50	8800	-	235	54	13	47	9049	01	0.92	47.20	4269	96	✓	
12741	50	10060	-	269	26	15	39	10344	65	0.81	43.35	4483	19	✓	
2451	-	2145	-	57	41	3	28	2205	69	0.90	46.50	1025	37	✓	
1515	-	975	-	26	10	1	49	1002	59	0.66	38.10	381	89	✓	
1686	-	1255	-	33	60	1	92	1290	52	0.77	41.95	541	22	✓	
28472	-	23460	-	627	93	35	90	24123	83	✓		10810	-	✓	

Skara den 10 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsbidrag till "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" i Hällums och Jungs socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor á 3:-	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode	4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Tabell, utvisande varje särskilt områdes andel	4:40
Avskrift av betänkandet med bilagor 9 sidor á 0:55	4:95
Inhäftning, 2 band	2:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	35:90

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 10 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Afskrift.

Stadgar

angående kontribuering av vattenpåbudade medel

till

Skoga Malla, Stenkumla, samt Stora-
Sundbyns Sund- och Mellanå Lunga
sockner, Skånings härad och Skarabergs län;
varförutom vid berga sammanträdning år 1939 ag.

Gustaf Ståhlberg
Skaklus Landtbruksingenjör

Protokoll fört vid sammanträde under laga syneförrättning angående uppgrävning av ett avloppsdike från mark tillhörande Stora Halla och Brännebergs egendomar samt kronodomänen Sundstorp uti Hellums och Jungs socknar av Skånings härad och Skaraborgs län.

År 1919 den 11 juli inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör å Stora Halla egendom för att på grund av Konungens Befallningshavandes förordnande (Bilaga Litt.A.) hålla sådan syn som omförmäles i dikningslagens 27 §,angående uppgrävning av ett avloppsdike från ovannämnda egendomar och hade vederbörande intressenter blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammmanträde denna dag.

1 §.

Förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde vid förrättningens tillkallade skiftesgodmännen S.A.Dessau Per Olofsgården, Long och Carl Eriksson,Lagmanstorp hade dessutom följande personer sig infunnit

Sökandena till förrättningen:
O.V.Nelsson för Stora Halla i Hellums socken, och
Ernst Öhberg för Brännebergs.

2 §.

Det för förrättningsmannen av Konungens Befallningshavande i länet utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt.A.)

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot någon av synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon av delägarne.

4 §.

Något laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande funno synemännen ej föreligga.

5 §.

På därom framställd fråga förklarade sökandena att deras avsikt med förrättningen vore att få ett avloppsdike,som går i gränsen mellan

Stora Halla och Brännebergh,och som upptager vatten från kronodomänen Sundstorp så uppgrävt att ej såsom nu en del av vattnet tager sin väg över Stora Halla ägor och en del över Brännebergs tillhörig mark,utan att det följer rågångsdiket ner till bäcken mellan förenämnde egendomar.

6 §.

Då inga vidare yrkanden gjordes förklarade förrättningsmannen att synemännen efter sammanträdets slut skulle bege sig ut på marken och taga de lokala förhållandena i skärskådande.

7 §.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst avslutades sammanträdet med tillkännagivande,att nytt sådant komme att hållas å samma plats och å tid,som genom särskilda kallelser skulle tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Ex officio

Gustaf Sjöberg

S. A. Dessau

C.A.Eriksson

8 §.

På delgiven tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän,för att vidare behandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade förutom sökandena dessutom följande personer sig infunnit.

Herr Domänintendenten Otto Gedda såsom allmänt ombud enligt förordnande(Bilaga Litt B).

9 §.

Kronoombudet gjorde intet påstående för kronodomänen Sundstorps räkning i annat avseende än att vattenavledningen därifrån icke finge försämras.

10 §.

Ägarne av Stora Halla och Brännebergh enades om att gemensamt bekosta den sökta uppgrävningen av diket på så sätt att Stora Halla skall betala två tredjedelar och Brännebergh en tredjedel.

11 §.

Då intet vidare yrkande gjordes avgåvo synemännen sitt utlå-

tande,vilket hade följande lydelse (Bilaga Litt C).

12 §.

51 och 52 §§ i gällande dikningslag upplästes med tillkännagivande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Skånings häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskriver.

13 §.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Godsägaren O.V.Nelsson i Stora Halla.

14 §.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst avslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Stora Halla den 8 september 1919.

Gustaf Sjöberg

S.A.Dessau C.A.Eriksson.

Bilaga Littl A.

D.o.W.Dm. N:o 11-33

1919

Resolution.

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg,varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter,den i bilgada ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen,som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 5 maj 1919.

Axel Ekman

/Carl Fröberg

Stämpel Tre kronor.

D.o.W.Dm.N:o 11-33

1919.

Ingafs d.5/5 1919 till Skaraborgs läns landskansli.

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgrävning av ett rågångsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande St.Halla,Bränneberg och kronodomänen Sundstorp uti Hellums och Jungs socknar,Skånings härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Vara och närmaste järnvägsstation Vara.

Meddelanden angående förrättningen ställas till O.W.Nelsson under adress St.Halla Vara.

Uppgift på övriga delägare,vilka anses beröras av företaget finnes å omstående sida.

St.Halla den 1 maj 1919.

Gustav Öhberg O.V.Nelsson.

Bilaga Litt. B.

Konungens Befallningshavande

i

Skaraborgs län,Landskontoret

N:r 632.

Till Herr Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg hit anmält, kommer sammanträde för behandling av frågan angående uppgrävning av ett avloppsdike från och genom mark tillhörande Stora Halla och Bränneberg uti Jungs och Hällums socknar att hållas hos godsägaren O.V. Nelsson,Stora Halla,måndagen den 8 september klockan 3 e.m.; och enär ifrågavarande företag,berör kronodomänen 1 mantal Sundstorp n:r 1 i Hällums socken,vill länsstyrelsens härigenom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt iakttaga och bevaka.Mariestad i landskontoret den 2 september 1919.

På länsstyrelsens vägnar:

John Lindström Elis Almgren.

Bilaga Litt. C.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga syneförrättning angående upptagandet av ett rågångsdike mellan egendomarne Stora Halla och Bränneberg uti Hellums och Jungs socknar av Skånings härad och Skaraborgs län.

Sedan synemännen tagit de lokala förhållandena i betraktande samt genom avvägning och uppmätning av diket och den mark,som kan anses beröras av den begärda uppgrävningen och därmed förändrat avlopp för vattnet,hava synemännen funnit skäligt göra följande uttalande och bestämmelser.

Företaget är såsom dikning att hänföra under de i dikningslagens 1 kap. gjorda bestämmelserna.

Av de gjorda undersökningarne framgår att gågången mellan Stora Halla och Bränneberg ligger så att säga på en vattendelare varför en uppgrävning av diket här ej kan medföra annan torrläggning av egendomarne tillhörig mark,än på så sätt att den befrias från att genomsläppa det vatten, som kommer från den ovanför belägna kronodomänen Sundstorp.En del av detta vatten har nämligen sitt avlopp över Stora Halla i ett öppet dike,som utgår från rågångsdiket vid punkten 4+20 å plan och profilritningarneoch en annan del går in över Brännebergs ägor längre ner.

Detta förhållande är tydligen en stor olägenhet för de nämnda egendomarne i synnerhet om såsom ämnat är marken skall täckdikas. Sökandenas anhållan är därför fullt motiverad och stöder sig på dikningslagens 4 §.

Synemännen få därföre bestämma att det ifrågavarande rågångsdiket skall med utgående från punkten 4+20 eller B. (angiven å plan och profilritningen) med ett djup av 0.8 meter eller detsamma det nu intar,uppgrävas i rågången till det djup och storlek,som i förslaget är angivet.

Dikets utvidgning tages lika från vardera rågrannen och den uppkastade dikesjorden skall såvitt möjligt är lika fördelas på vardera sidan och får ej läggas närmare dikets kanter än 1 meter.

Dikets uppgrävning på så sätt tillskyndar kronodomänen Sundstorp ingen olägenhet men medför ej heller någon uppskattningsbar fördel i torrläggningsavseende,varföre sökandena ensamma må vidkännas kostnaden för detta arbete och dikets underhåll.

Dikningsarbetet må taga sin början, när sökandena finna så för gott men senast inom ett år från denna dag och vara utfört senast hösten 1920.

Kostnaderna för dikesarbetet ävensom för förrättningskostnaderna skola fördelas på sätt sökandena överenskommit och i syneprotokollets 11 § är angivet.

10/47

BEVIS.

RAPPORT

Godk.

FÖREDRAGET
DEN 23 FEB 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN 1951
DIARIE Nr J 45
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Brännebergs dikningsföretag av år 1943 i Hällums och Jungs
(namn, socken och län)
socknar av Skaraborgs län. ✓

Aktförvarare:
Ordf. i styrelsen:
Förtroendeman:
Ende intressent:
} Fru Bolla Andersson, Brännebergs egendom, tel. Stora Lalla 25056
Jungskola.

Arbetsplanen fastställd den 3 jan. 1947 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.810:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond --- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1950 ✓

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 22 dec. 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, och förordas till godkännande.

Verkliga kostnaderna ha överskridit de beräknade.

10.810
8.300
2.510

Skara den 27 dec. 1950.

Sven Hallin
(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. 2 STAMPEL TVÅ KRONOR 29/12-50 KR. 2

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206750

Nr 6 F. nr 491

10/47. - Lidn.

FÖREDRAGET
DEN 21 FEB 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE NR J 235
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen
S t o c k h o l m

Undertecknade, såsom intressenter i "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" i Hällums m.fl. socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 september 1950.

1/950

Av företaget återstår schaktning av lera för öppet dike sträckan B - C - D - E. Arbetet är utlämnat på entreprenad, men ännu ej påbörjat, beroende på att marken varit för torr och hård tidigare i sommar.

Brännеberg, Jungskola den 24 augusti 1949

Bolla Andersson Ingemar Andersson
Bojan Andersson
Ingrid Kraft J. Andersson

10
47

11327

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av "Brännebergs dikningsföretag av år 1943" i Hällums och Jungs socknar av Skaraborgs län.
Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 januari 1947.
Bidrag från statens avdikningsanslag: 10.810:- kronor
Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.
Aktförvarare: Fru Bolla Andersson, Brännebergs egendom, Jungskola.

Vid genom assistenten Rolf Lindqvist den 1 november 1946 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 20.335 kronor eller omkring 84 procent av det till 24.123:83 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 21 april 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STEMPEL 2 KR.

Distriktslantbruksingenjören i Skaraborgs län

Utdrag ur:

Kronodebetsedlar för år 1945.

Barne fögderi — Hällums socken

Sven Johan Anderssons sterbhus

Berget

Jungskola.

Fastighetens beteckning	Jordbruksvärde	Summa
Berget 1/8 mtl		
25/116 mtl Halt Anderstorp	57000	57.000
1796579/13121876 mtl Rördalen		

Skara fögderi — Jungs socken

Godsäg. Sven Joh. Anderssons sterbh., Hällums s:n Bya

Pilegården

Bya.

Jung Pilegården 13^{1}		
Bryngelstorp, Myran 1^{1}	127.600	127.600
Jung Majegården 11^{1}		
Bernstorp 1^{1}		

Hem-äg. Johan Hilmer Johansson,

Kartegården

Jungskola.

Brätteberg St:a av 2^{6}	22.000	22.000

Hem-äg. Olga Ingeborg Johansson,

Kartegården

Jungskola.

Jung Kartegården av 10^{2}		
Jung Kartegården av 10^{3}	11.000	11.000
Brätteberg St:a av 2^{6}		

Rätt utdraget betygas i tjänsten:

Skara den 14 april 1947.

Rolf Lindqvist.
Assistent.