



Akt nr:

R-E1a-1122

AU\$R-E1a-1122

g. n. a. b.

10
97

19691

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1947

38/47 *ej reg.*

R 2-1122
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 januari 1947 till
Fogdegårdens dikningsföretag av år 1944 i Norra Härene socken,
SKARABORGS LÄN

14 hand

beviljat statsbidrag med ettusenfemhundraåttio (1.580)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har
undertecknad ^{ordförande i}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fogdegården den 22 juli 1947
John Johansson

Att Lantbrukaren John Johansson,
Fogdegården, Bronäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Ingemarsson
Adress Bastlunda, Bronäs

Fage Ingemarsson
Adress Bastlunda, Bronäs

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

19691

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1947

Ser E XIII b
~~527~~

R 2-1122

Kungl. Lantbruksstyrelsen
arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsbidrag till
Fogdegårdens dikningsföretag av år 1944
i Norra Härene socken av Skaraborgs län
avgivet år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Debiteringslängd

för

"Fogdesårdens dikningsföretag av år 1944".Att erlägga
kronorSamfälligheten A - F .

1/4	mtl	1 ²	Bastlunda Sven Hallsgården,	John Johansson	
1/12	"	2 ⁶	" Jon Nilsgården,	Densamme	2.687:04
1/8	"	2 ⁴			
61/432	"	2 ⁷	" " "	John Andersson	1.079:60
1/8	"	2 ³	" " "	Karl Färdig	<u>503:93</u>
Summa					<u>4.270:57</u>

Området G - H .

1/4	mtl	1 ²	Bastlunda Sven Hallsgården	John Johansson	<u>623:62</u>
-----	-----	----------------	----------------------------	----------------	---------------

Skara den 6 juni 1951.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Driftningstängd
för

Fogdegårdens driftningsförslag av år 1944

Lamp. A-F

att utlägga

1/4	1 ²	Bastlunda Sven Hallg:n	John Johansson	}	2.687:04
1/2	2 ⁶	"	Jon Nitzgård		
1/8	2 ⁴	"	"		
61/432	2 ⁷	"	"	John Andersson	1.079:60
1/8	2 ³	"	"	Karl Färdig	503:93
<u>Summa:</u>					<u>4.270:57</u>

Området G-H

1/4	1 ²	Bastlunda Sven Hallg:n	John Johansson	<u>623:62</u>
-----	----------------	------------------------	----------------	---------------

Skara den

1951

Avskrift

Genuom Kungl. Landbruksskredsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid beslutets utförande
Stockholm den 3 januari 1947
På Kungl. Landbruksskredsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Överholm
gm. Tuga Johansson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsbidrag från statens avdikningsanslag till "Fogdegårdens dikningsföretag av år 1944" i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1.5 - 2 km söder om Hovby kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 28 april 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen hava icke anförts /Bil. II/.

Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget

eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall före-
taget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Aktförvarare: John Johansson, Fogdegården, Bronäs.

Beslut angående ansökning om statsbidrag.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 28 april 1944 med
företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning
om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utföran-
de.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-
taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående
marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.
Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, stats-
bidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med
1.580:- kronor.

Täckdikning av de i företaget ingående markerna kan i allmänhet
icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utföran-
de.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

- " II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneför-
rättningen vunnit laga kraft.
- " III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.
- " IV. Protokoll rörande beslut angående ansökning om
statsbidrag.
- " V. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i
företaget och i statsbidraget.
- " VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakten, vilken består av 1 häfte
handlingar och antingen 2 blad originalritningar eller också 1 blad
kopior av ritningarna.

Skara den 8 september 1944

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A GTorrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

3.945:-

Ersättningar

- - 3.945:-Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

290:99

" " utredning angående statsbidrag

43:- 333:99Summa kronor: 4.278:99

Skara den 8 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskiift

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
4.278 kronor 99 öre

Skarsholms den 3 januari 1947
På Rungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i Skarsholms
Ernst Öfverholm
gm. Torg Johansson

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 28 april 1944 avslutad syneförrättning rörande Fogdegårdens dikningsföretag av år 1944 i Norra Härene socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstol den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglå.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Fogdegårdens diknings- företag av år 1944
i Norra Härene socken
av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Hela företaget

Åker	16.23	har
Äng och odlingsmark	0.25	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	16.48	har

Markens blivande värde i medeltal 1190:- kronor pr har

" " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 6847:40 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 3945:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 28 april 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: John Johansson

Adress: Fogdegården, Bronäs

Anm.: _____

Skara den 26 maj 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträde med del-
ägarna i Fogdegårdens dikningsföretag
av år 1944 i Norra Härene socken av Skara-
borgs län.

Närvarande: undertecknad och

John Johansson, Fogdegården,

John Andersson, Fogdegården,

Karl Färdig, Skattegården,

Anders Andersson, Olof Andersgården,

Emil Ingmarsson, Fogdegården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes John Andersson och Karl
Färdig.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar.
Till medlemmar i styrelsen valdes John Johansson, Fogdegården, Bro-
näs, vilken tillika utsågs till ordförande, samt John Andersson,
Fogdegården, och Karl Färdig, Skattegården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Anders
Andersson, Olof Andersgården, och Emil Ingemarsson, Fogdegården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Ingen delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån
från statens avdikningslånefond till sin andel i företaget.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i

§ 4 omnämnda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser

som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till

företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå

för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-

enliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-

understödet sökande erforderliga handlingar samt att hos länssty-

relsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Fogdegården den 28 april 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: John Andersson

Karl Färdig

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Norra Härene socken.</u>	<u>Samfälligheten A-F.</u>						
1/4	1 ²		Bastlunda Sven Halls- gården	John Johansson	-	43	-	25	-	68
1/12	2 ⁶		Bastlunda Jon Nilsg:n	Densamme	-	28			-	28
61/432	2 ⁷		D:o	John Andersson	4	51			4	51
1/8	2 ⁴		D:o	John Johansson	5	63			5	63
1/8	2 ³		D:o	Karl Färdig	2	33			2	33
				<u>Området G-H.</u>						
1/4	1 ²		Bastlunda Sven Halls- gården	John Johansson		3 05				3 05
				<u>Summa:</u>	16	23	-	25	16	48

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
										0.61	36.35				
359	-	200	89	14	82	2	19	217	90			78	90		
100	80	56	53	4	17	-	62	61	32			22	20		
1.518	80	850	67	62	75	9	27	922	69			334	08		
3.320	40	1.859	84	137	18	20	27	2.017	29			730	40		
708	80	397	07	29	29	4	33	430	69			155	94		
839	60	580	-	42	78	6	32	629	10	0.75	41.25	258	48		
6.847	40	3.945	-	290	99	43	-	4.278	99			1.580	-		

Skara den 8 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsbidrag till "Fogdegårdens
dikningsföretag av år 1944" i Norra Härene socken av Skaraborgs län,
avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsbidrag		6:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		4:40
Avskrift av betänkandet med bilagor	11 sidor á 0:55 kr	6:05
Inhäftning, 2 band		2:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>
<u>Summa kronor:</u>		<u>43:-</u>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
klandra genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt inom tre må-
nader härefter

Skara den 8 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 11, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ser EXIII b
527

Landt. Lantbruksskivnings
Kommunikations- och
Lantbruksskivnings

19697
K. LANTBRUKSSKIVNING

R 2-1122

Handlingar angående 23487

Fogdegårdens dikningsföretag av år 1944

i Norra Härene socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, för vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bastlunda Sven Hallsgården och Bastlunda Jon Nilsgården i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Den 28 april 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos John Johansson, Fogdegården, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Sanfrid Djupström, Tomten, Bronäs, och
Nat. Magnusson, Haraldsgården, Lidköping,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

John Johansson, Fogdegården,
John Andersson, Fogdegården,
Karl Färdig, Skattegården,
Anders Andersson, Olof Andersgården,
Emil Ingemarsson, Fogdegården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

John Andersson, Fogdegården, ingick förening med sökanden till förrättningen genom att underteckna föreningsskrivelsen /Bil. 4/, vilken förening vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande./Bil. E/.

§ 6.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 7.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av John Johansson, Fogdegården, Bronäs.

§ 8.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Fogdegården den 28 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

N. Magnusson *Sanf. Rypström*
 Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få^r härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl Fogdagården och i N. Härene socken 137/192 mtl Skattegården av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Lantbrukaren John Johansson

adress Fogdagården

pr Bronäs

Telefon: 135 Bronäs

Bronäs den 16 januari 1943.

John Johansson
John Johansson

Täckdikningsplan över alla de områden, som beröras av företaget, finnes upprättad hos hushållningssällskapet. - Då samtliga sakägare äro villiga deltaga i företaget och lån ej önskas, torde förrättningen kunna handläggas utan gode män. Skara den 16 januari 1943.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Meddelanden

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Skattegården

John Andersson

Skattegården

Karl Färdig

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.D. n:r 11 - 143
1943




Förordnande.


Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införförväntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 januari 1943.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein.



R. Dahlström.

Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos John Johansson, Fogdegården, fredagen den 28 april 1944 klockan 10.00, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Bastlunda Jon Nilsgården m.fl. hemman i Norra Härene socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 11 april 1944 till:
Skiftesgodemannen Sanfrid Djupström, Tomten, Bronäs,
Skiftesgodemannen Nat. Magnusson, Haraldsgården, Lidköping,
John Johansson, Fogdegården, Bronäs,
John Andersson, Fogdegården, Bronäs,
Karl Färdig, Skattegården, Bronäs,
Anders Andersson, Olof Andersgården, Bronäs,
Emil Ingemarsson, Fogdegården, Bronäs.

Skara den 11 april 1944.


Statens e. lantbruksingenjör.

FÖRENING.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den syne-
förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker till-
hörande Fogdegården och Skattegården i Norra Härene socken av
Skaraborgs län och yrkar att företaget utsträcket så, att möjlighet
till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Fogdegården den 28 april 1944.

John Andersson.....

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Nat. Magnusson..... *San. J. Hjörns*.....

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			<u>Samfälligheten A-F</u> <u>N. Flärens socken</u>			
1/4	2		Basthunda Sören Hallsgården	<u>Johan Johansson</u> Äng.	1	50
					2	"
				väg	3	
				äker, mylla på lera	4	
				"	5	
				"	6	
				"	7	
				" förbättras ej	8	
				"	9	
				font.	10	
				dammen	11	
				äker, mylla på lera	12	8.20
				<u>Trumma:</u>		
1/12	26		Basthunda Jon Nilsgården	<u>Johan Johansson</u> äker, mylla på lera	13	5.60
1/432	27		D:o	<u>Johan Andersson</u> äker, mylla på lera	14	6.85
				"	15	8.40
				"	16	8.45
				"	17	"
				"	18	8.50
				"	19	8.60
				"	20	8.55
				"	21	8.65
				"	22	8.75
				<u>Överföres</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			19					60	11	40	800	152	—	740	140	60
			06					"	3	60	"	48	—	"	44	40
							12	—			—			—		
07								840	58	80	1200	84	—	360	25	20
09								"	75	60	"	108	—	"	32	40
06								880	52	80	"	72	—	320	19	20
06								"	52	80	"	72	—	"	19	20
							119	—			—			—		
							80	—			—			—		
							39	—			—			—		
							02	—			—			—		
15								680	102	—	1200	180	—	520	78	—
43		25					252		357	—		716	—		359	—
28								840	235	20	1200	336	—	360	100	80
52								1080	561	60	1200	624	—	120	62	40
42								680	285	60	"	504	—	520	218	40
33								720	237	60	"	396	—	480	158	40
33								800	264	—	"	396	—	400	132	—
31								840	260	40	"	372	—	360	111	60
28								880	246	40	"	336	—	320	89	60
28								840	235	20	"	336	—	360	100	80
28								800	224	—	"	336	—	400	112	—
26								840	218	40	"	312	—	360	93	60
301									2.533	20		3.612	—		1.078	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Överfart:</i>		
				<i>åker, mylla på lera</i>	23	8.85
				"	24	8.90
				"	25	8.85
				"	26	8.80
				"	27	8.70
				"	28	"
				"	29	8.75
				"	30	8.80
				<i>väg</i>	31	
				<i>Summa</i>		
<i>1/8</i>	<i>2⁴</i>		<i>Bastlunda Jon</i>	<i>Johan Johansson</i>		
			<i>Nilsgården</i>	<i>åker, mylla på lera</i>	32	8.75
				"	33	8.55
				"	34	8.05
				"	35	"
				"	36	"
				"	37	8.10
				"	38	8.20
				"	39	"
				"	40	"
				"	41	8.35
				"	42	8.40
				"	43	8.45
				"	44	8.50
				"	45	"
				"	46	"
				"	47	"
				<i>Överföres:</i>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	01							2.533	20		3.612	—		1.078	80	
40	24							880	211	20	1200	288	—	320	76	80
35	22							920	202	40	"	264	—	280	61	60
40	22							880	193	60	"	264	—	320	70	40
45	20							840	168	—	"	240	—	360	72	—
20 55	20							920	184	—	"	240	—	280	56	—
55	17							"	156	40	"	204	—	"	47	60
50	14							960	134	40	"	168	—	240	33	60
45	11							1000	110	—	"	132	—	200	22	—
							23	—			—			—		
4	51						23	3.893	20		5.412	—		1.518	80	
70	74							800	592	—	1200	888	—	400	296	—
85	67							680	455	60	"	804	—	520	348	40
85	13							"	88	40	"	156	—	"	67	60
85	18							"	122	40	"	216	—	"	93	60
95	26							600	156	—	"	312	—	600	156	—
105	28							520	145	60	"	336	—	680	190	40
95	28							600	168	—	"	336	—	600	168	—
105	29							520	150	80	"	348	—	680	197	20
"	28							"	145	60	"	336	—	"	190	40
100	30							560	168	—	"	360	—	640	192	—
100	29							"	162	40	"	348	—	"	185	60
100	29							"	162	40	"	348	—	"	185	60
95	28							600	168	—	"	336	—	600	168	—
105	29							520	150	80	"	348	—	680	197	20
"	27							"	140	40	"	324	—	"	183	60
"	27							"	140	40	"	324	—	"	183	60
5	10							3.116	80		6.120	—		3.003	20	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Överfört</i>		
				<i>äker, mylla på lera</i>	48	8.55
				" " "	49	8.80
				<i>väg</i>	50	
				<u><i>Summa</i></u>		
<i>1/8</i>	<i>2³</i>		<i>Barthunda Jon</i>	<u><i>Karl Färdig</i></u>		
			<i>Nilsgården</i>	<i>äker, mylla på lera</i>	51	9.10
				" " "	52	9.25
				" " "	53	9.30
				" " "	54	9.25
				" " "	55	9.15
				" " "	56	"
				" " "	57	9.10
				" " "	58	8.90
				" " "	59	9.15
				" " "	60	9.30
				" " "	61	9.20
				" " "	62	"
				<i>Damm</i>	63	
				<u><i>Summa:</i></u>		
			<u><i>Området G-H</i></u>			
			<u><i>N. Hårens socken</i></u>			
<i>1/4</i>	<i>1²</i>		<i>Barthunda Jon</i>	<u><i>Johan Johansson</i></u>		
			<i>Hallgården</i>	<i>väg</i>	64	
				<i>äker, mylla på lera</i>	65	6.70
				" " "	66	7.10
				" " "	67	7.15
				<i>Överfört</i>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	10								3.116	80		6.120	-		3.003	20
105	26							520	135	20	1200	312	-	680	176	80
85	27							680	183	60	"	324	-	520	140	40
						40		-			-					
5	63					40			3.435	60		6.756	-		3.320	40
60	17							880	149	60	1200	204	-	320	54	40
55	18							920	165	60	"	216	-	280	50	40
45	20							1000	200	-	"	240	-	200	40	-
50	21							960	201	60	"	252	-	240	50	40
60	24							880	211	20	"	288	-	320	76	80
60	22							"	193	60	"	264	-	"	70	40
65	22							840	184	80	"	264	-	360	79	20
70	14							800	112	-	"	168	-	400	56	-
60	32							880	281	60	"	384	-	320	102	40
50	11							960	105	60	"	132	-	240	26	40
60	12							880	105	60	"	144	-	320	38	40
60	20							"	176	-	"	240	-	"	64	-
						02		-			-			-		
2	33					02			2.087	20		2.796	-		708	80
						10		-			-			-		
65	65							840	546	-	1200	780	-	360	234	-
50	70							960	672	-	"	840	-	240	168	-
50	70							"	672	-	"	840	-	"	168	-
2	05					10			1.890	-		2.460	-		570	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförd</i>	
				<i>ihel, mycke på lera</i>	68 720
				<i>land</i>	69 850
				<u><i>Summa</i></u>	
			<u><i>Sammandrag</i></u>		
			<u><i>Samfälligheten A-F</i></u>		
<i>1/4</i>	<i>1²</i>		<i>Bastlunda Sven</i>		
			<i>Hallsgården</i>	<i>Johan Johansson</i>	
<i>1/12</i>	<i>2⁶</i>		<i>Bastlunda Jon</i>		
			<i>Nilsgården</i>	<i>Den samme</i>	
<i>6/432</i>	<i>2⁷</i>		<i>D:o</i>	<i>Johan Andersson</i>	
<i>1/8</i>	<i>2⁴</i>		<i>D:o</i>	<i>Johan Johansson</i>	
<i>1/8</i>	<i>2³</i>		<i>D:o</i>	<i>Karl Färdis</i>	
				<u><i>Summa:</i></u>	
			<u><i>Området G-H</i></u>		
<i>1/4</i>	<i>1²</i>		<i>Bastlunda Sven</i>		
			<i>Hallsgården</i>	<i>Johan Johansson</i>	
				<u><i>Summa:</i></u>	
			<u><i>Slutsummandrag</i></u>		
			<i>Samfälligheten A-F</i>		
			<i>Området G-H</i>		
				<u><i>Summa:</i></u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 05				10				1.890 -			2.460 -			570 -		
63				960	604 80	1200	756 -	240	151 20							
37				880	325 60	"	444 -	320	118 40							
3 05				10				2.820 40			3.660 -			839 60		
43	25			2 52				357 -			716 -			359 -		
28								235 20			336 -			100 80		
4 51				23				3.893 20			5.412 -			1.578 80		
5 63				40				3.435 60			6.756 -			3.320 40		
2 33				02				2.087 20			2.796 -			708 80		
13 18	25			3 17				10.008 20			16.016 -			6.007 80		
3 05				10				2.820 40			3.660 -			839 60		
3 05				10				2.820 40			3.660 -			839 60		
13 18	25			3 17				10.008 20			16.016 -			6.007 80		
3 05				10				2.820 40			3.660 -			839 60		
16 23	25			3 27				12.828 60			19.676 -			6.847 40		

Fogdegården den 28 april 1944

Knut Eriksson

Statens r. lantbruksskatt

Nat. Magnusson Dan G. Rönner

B. Trilunda gode man

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A-F.</u>								
+85 0 - 2	285	<u>Sträckan A-B.</u>								
+30 0 - 0	30	Schaktning av lera för								
		öppet dike m ³	20	1.20			24	-		
+85 - 2		6" tegelrör m	255	1.65			420	75		
+30 +80 0 - 1		Grävning för rörledning, rörens läggning samt dikes- jordens återfyllning m	150	0.60	90	-				
+85 - 2		D:o "	105	0.75	78	75	168	75		
+30 0		Betongöga, d=6"					15	-		
+21+58+79+85 1, 1, 1, 2		Brunn typ A, d=0.45 m	4	40:-			160	-	788	50
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %							116	50
							Summa:		905	-
+85 +91 2 - 4	206	<u>Sträckan B-C.</u>								
		6" tegelrör m	206	1.65			339	90		
+85 +30 2 - 3		Grävning, läggning och återfyllning m	45	0.75	33	75				
+80 - 3		D:o "	50	1.55	77	50				
+22 - 4		D:o "	42	2.40	100	80				
+91 - 4		D:o "	69	1.10	75	90	287	95		
+91 4		Brunn med 9" bräddavlopp, d=0.45 m	1				35	-	662	85
		Tillägges c:a 15 %							97	15
							Summa:		760	-
+91 +32 4 - 8	341	<u>Sträckan C-D.</u>								
+91 +70 4 - 6		8" tegelrör m	179	2.30	411	70				
+32 - 8		5" " "	162	1.15	186	30	598	-		
+91 +13 4 - 5		Grävning, läggning och återfyllning m	22	1.25	27	50				
+70 - 6		D:o "	157	0.75	117	75				
+32 - 8		D:o "	162	0.55	89	10	234	35		
		Överföres:					832.35			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					832	35		
+13+70+32 5, 6, 8		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-			120	-	952	35
		Tillägges c:a 15 %							142	65
							Summa:		1.095	-
		Sträckan B-E.								
10 - 12 ⁺⁵	205	5" tegelrör	m	93	1.15	106	95			
10 - 10 ⁺⁹³		4" "	"	112	0.85	95	20	202	15	
- 12 ⁺⁵		Grävning, läggning och återfyllning	m	93	0.55	51	15			
		D:o	"	112	0.45	50	40	101	55	
+93 10		Brunn typ A, d=0.45 m	1					40	-	
+5 12		" " A, d=0.375 m	1					35	-	378 70
		Tillägges c:a 15 %								56 30
							Summa:		435	-
		Sträckan C-F.								
20 - 23 ⁺⁴⁷	347	Putsning av botten och slänter i ytvattendiket m	347	0.25				86	75	
+10 23		Rörtrumma typ B, d=15"						60	-	146 75
		Tillägges c:a 15 %								23 25
							Summa:		170	-
		Området G-H.								
		Sträckan G-H.								
30 - 33 ⁺⁵²	352	Schaktning av lera för								
+14 30 - 30	14	öppet dike	m ³	5	1.20			6	-	
+19 - 30		6" betongrör	m	5	1.55			7	75	
+52 - 33		4" tegelrör	"	333	0.55			183	15	
+14 +92 30 - 31		Grävning, läggning och återfyllning	m	178	0.45	80	10			
+10 - 33		D:o	"	118	0.70	82	60			
+45 - 33		D:o	"	35	0.45	15	75			
+52 - 33		D:o	"	7	0.70	4	90	183	35	
		Överföres:						380	25	

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma och brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,


att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkt:

+ 8.70 m, kors i grundsten till ladugård, 57 meter höger punkt 4+24.

Fogdegården den 28 april 1944.



Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norra Stänsen rothen</u>				
			<u>Samfälligheten A-F</u>				
			Bothunda Ören Hallsgården				
1/4	1 ²		John Johansson	sök.			
			Bothunda Jan Nilsgården				
1/12	2 ⁶		John Johansson	sök.			
6 1/432	2 ⁷		John Andersson	sök.			
1/8	2 ⁴		John Johansson	sök.			
1/8	2 ³		Karl Tändig				
			<u>Summa</u>				
			<u>Området G-H</u>				
			Bothunda Ören Hallsgården				
1/4	1 ²		John Johansson	sök.			
			<u>Summa</u>				
			<u>Samma drag</u>				
			<u>Samfälligheten A-F</u>				
			<u>Området G-H</u>				
			<u>Summa</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensam kostnad med procent
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				areal total/äker						
359:-				52 - 30		200:89	5.97	14:82		
100:80				52 - 30		56:53	1.68	4:17		
1.518:80				34 - 25		850:67	25.28	62:75		
3.320:40				52 - 30		1.859:84	55.27	137:18		
708:80				18 - 15		397:07	11.80	29:29		
6.007:80						3.365:-	100.00	248:21	85:30	
839:60				52 - 30		580:-	100.00	42:78		
839:60						580:-	100.00	42:78	14:70	
6.007:80						3.365:-		248:21	85:30	
839:60						580:-		42:78	14:70	
6.847:40						3.945:-		290:99	100.00	
Fogdegården den 28 april 1944 Staten s. lantbrukningsingenjör Nat. Magnusson, Lantbrukningsingenjör Biträde och gode man										

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bastlunda Jon Nilsgården och Bastlunda Sven Hallsgården i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 26 januari 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava erforderliga fältundersökningar företagits. Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet är beläget 1.5 - 2 km söder om Hovby kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F /Samfälligheten A-F/ samt G-H /Området G-H/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan ange markens höjdläge över förrätningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	C	10.6 hektar,	vid punkt	10+93	1.9 hektar,
	5+13	8.2 "		E	1.2 "
	6+70	5.5 "		30+19	3.6 "
	D	2.7 "		31+92	1.7 "
				H	0.4 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av

Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar.

Rörledningen A-B-C, vilken vid C medelst bräddavlopp har kombinerats med öppna yt- och flodvattendiket C-F, har dimensionerats för följande vattenmängder:

vid punkt	1+21	18.3 sekundliter,
	1+58	16.8 "
	1+79	13.0 "
	B	7.9 "
	C	3.2 "

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av en rörtrumma vid 23+10 på sträckan C-F.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3.945 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Inom "Samfälligheten A-F" skola anläggningskostnaderna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vil-

ka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöves avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1949 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringvänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.



Företagets namn skall vara "Fogdegårdens dikningsföretag av år
1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åbe-
ropa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Fogdegården den 28 april 1944.


Statens o. lantbruksingenjör.



Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Fogdegårdens*
dikringsförslag av år *1944*
N. Härens socken av *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st	7	0,50		3	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha	st					
		 ha	ha					
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
		 ha	ha					
		annan mark och impediment, medelareal ha	st					
		 ha	ha					
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<i>Kopiering till konceptkarta 840</i>				15	54	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ blad				7	-	
		övriga ~~regalark~~ blad	st				22	54
		Överföres					26	04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				26 04
		Avvägning.				
1943	1-2 11	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	15/8 12,00	19 50	
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		inlagd med ledning av höjdsiffer dag	1/12 12:-	1 -		
		i öppen mark	km	2,00		
		i annan mark	"	5,00		20 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.28 ha,	st	69 0.07	4 83	
			ha	19.75 0.20	3 95	8 78
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	69 0,04		2 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	0.74 1,50	1 11	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		120 0,06	7 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		60 0,12	7 20	19 51
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0.43 3:-	1 29	
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1.31 3:50	4 59	5 88
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	8 0.25	2 -	
			"			2 -
			"			3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km ²	0,02		
1943	2/11	dagar		3/8 12,00		4 50
1944	6/3	Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	0.39 3,50	1 37	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	1.35 6,00	8 10	
		2) " " över 20 "	"	10,00		9 47
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	87 0,03	2 61	3 61
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	1 2,00	2	5 -
		Överföres				111 05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				111 05
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0.43 2,50 1 08				
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 1.31 4,00 5 24				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 95	10 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km 0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st 0,25				
		d) Kostnadsberäkning km 3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar 12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st 8,00				
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st 4,00				
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st 4,00				
		Grundförstärkning m ² 0,10				
		Ritningar, antal blad st 3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39				
		Översiktskarta, § 41				4 06
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st 0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st 6 0,30 1 80				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar " 0,20 3 80				
1944	23/4	Utlåtande, § 45 sid 6 3,00 18 —				
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 3/4 12,00 9 —				
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 " 12,00				
		" 12,00				
1944	23/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/4 12,00 3 —				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 fypur " 1/2 12,00 6 —				
		utlopp för täckt ledning " 12,00				
		slamficka " 12,00				
						6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor 165 18				
		1) 1:sta regelarket			7 —	
		blad				
		övriga regelark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0.28 ha, ägofigurer st 69 0.10 6 90				
		ha 19.75 0.28 5 53				
		Överföres			19 43	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 43	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 11	
		3) insättning av höjdlägestal	st 530	0,02	10 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	87	0,05	4 35	39 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.43 5:-	2 15	
		ändring av befintligt avlopp	"	1.31 6:-	7 86	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3,00		12 01
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			" 1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 06
		Summa kronor				76 16
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 25	7 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			22 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dag 2 1/2	8:-	20 -	
						42 40
		Summa kronor				49 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				165 18
		Lösen för kopior och avskrifter				76 16
		Övriga förrättningskostnader				49 65
		Summa kronor				290 99

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kennet Järnings
Fogdegården

häradsrätt.

den 28 april 1944

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

BEVIS
RAPPORT

DIARIENr 08227
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 OKT. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Fogdegårdens dikningsföretag av år 1944" i Norra

(namn, socken och län)

Härene socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: John Johansson, Fogdegården, Bronäs.
Förordnanden:
Kassören:

Arbetsplanen fastställd den 3 jan. 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1,580:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1949

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1949

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 28 juli 1948, har befunnits att att företaget var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 6,432:99 kronor.

Styrelsearvoden ha ej utgått.

Skara den 29 juli 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län



3/47

1.580:--

anh. om tilläggsbidrag till
lekty. avd.

10
1947

DIARIE Nr 19691
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1947

REKVISITION.

Undertecknad~~a~~, ordförande i styrelsen för det torrlägningsföretag,
benämnt Fogdegårdens dikningsföretag av år 1944 i Norra Härene socken,
..... SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 januari 1947 anvisat, ~~förut~~
~~lån från statens avdikningslånefond~~, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
..... 1.580 kronor få R. härmed vördsamt anhålla, att

ej utbet.
..... första delen av statsbidraget måtte sändas till lantbrukaren

..... John Johansson adress Fogdegården

..... pr Bronäs; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Fogdegården pr *Bronäs* den *15/8* 19 *47*

John Johansson

en
Egenhändiga namnteckningar~~na~~ bevittna:

Per Ingemarsson

Jage Ingemarsson

Yrke: *Hemmansägare*

Yrke: *Lantarbetare*

Adress: *Basthunda, Bronäs*

Adress: *Basthunda, Bronäs*

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Utdrag ur

Kronodebetsedlar för år 1945.

Lidköpings fögderi

Norra Härene socken

Johansson, John Gustav

äg. 1/4 mtl Sven Hallsg. 1

Fastighetens beteckning

Jordbruksvärde

Skogsvärde

Summa

Jon Nilsg. av 1⁴, 2⁴, 2⁶

42.500

5.700

48.200

Andersson, John Adolf

äg. 1/4 mtl Sven Hallsg. 1

5/36 mtl Jon Nilsg. av 1⁴, 2⁷

37.000

4.300

41.300

Färdig, Karl Fredrik

äg. 1/8 mtl Jon Nils-el. Skatteg.

2³

20.100

1.100

21.200


Rätt utdraget bestyrkes

i tjänsten:


Luga Johansson

Typritningar


Skala 1:50



Brunn med intag Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong



Lock och botten av betong


Brunn typ A'



Lock och botten av betong

Brunn typ B


Brunn typ B



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varin en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong. 13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A³





Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Rörtrumma typ A'





Rörtrumma typ B



förhållande till inlopp



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C

