



Akt nr:

R-E1a-1127

AU$R-E1a-1127

318/38
207/48

R 10 1127

09072

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
OKT. 1948

Skuldförbindelse överlämnad till Bergs Mossen den 30/11 1948
Godkänd den 8/12 1948

358/48

FÖRETAG: Bergsmossen.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm
i samband med år 1944 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18/2 1938 och 27/2 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 26.850
~~» en första rensning~~ ..... » kr. 26.850
Lån till företagets utförande ..... kr. 27.450

KONTRAKT.

Kungl. ~~Lantbruksstyrelsen~~ Maj:t har den 18 februari 1938 och den 27 februari 1948 till Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937 i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sammanlagt tjugosextusenåttahundrafemtio (26.850) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sammanlagt tjugosjutusenfyrahundrafemtio (27.450) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Värsås den 29 sept. 1948

Karl Thorsén

D 37800

Att Lantbrukaren Karl Thorsén, Lövåsen Vårsås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elof Johansson
Adress Storstätten Vårsås

Sonja Johansson
Adress Storstätten Vårsås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 januari 1949.

Sven Wetterlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

F Ref III

DIARIE-NR 14143.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 10·1127

Handlingar angående

Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937

i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar

av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Ingenjör
S. Lundblad/AS

D E B I T E R I N G S L Ä N G D

för underhållskostnader vid Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937 i Värsås m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Socken Fastighet ägare	Fastighetsandel i underhållskostnader i kronor	i procent	Anm.
Kyrkefalla socken			
Torsby Lilla			
Nils Danielsson	53.33	0.293	
Värsås socken			
Djurström			
Ivar Svensson	131.04	0.720	
Densamme	66.25	0.364	
Kyrkobråten			
Knut Nordström Knut Johansson	33.31	0.183	
Ödegärdet			
Olof Andersson	3.28	0.018	
Martin Pettersson	103.01	0.566	
Klockaretorp Gudmundstorp Ekkl. löneboställe Arr. Johan Johansson	182.36	1.002	
Klockaretorp Gudmundstorp Martin Pettersson	426.24	2.342	
Essbjörntorp			
Martin Pettersson	908.54	4.992	
Månstorp			
Martin Pettersson	15.47	0.085	
Brumstorp Nolgården			
Brumstorp Mellomgården			
Knut Nordström Knut Johansson	1 254.53	6.893	
Brumstorp Sörgården			
Ivar Svensson	478.84	2.631	
Knut Nordström Knut Johansson	257.53	1.415	

Socken Fastighet ägare	Fastighetsandel i underhållskostnader i kronor	 i procent	Anm.
Brumstorp Sörgården			
Knut Nordström Knut Johansson	834.11	4.583	
Brumstorp Hulegården			
Knut Nordström Knut Johansson	68.61	0.377	
De samma	47.68	0.262	
Ormebacken			
Folke Johansson	171.26	0.941	
Simon Dahlquist	121.94	0.670	
Simon Dahlquist	85.90	0.472	
Einar Dunell	172.54	0.948	
Löfåsen			
Einar Dunell	1 463.28	8.040	
Storslätten			
Elof Edshag	1 821.83	10.010	
Sventorps socken			
Rydingstorp			
Sverker Eliasson	836.65	4.597	
Kongsryd Stora			
Sverker Eliasson	139.23	0.765	
Densamme	231.69	1.273	
Densamme	180.54	0.992	
Sven Andersson	43.86	0.241	
Sverker Eliasson	24.21	0.133	
Sverker Eliasson	24.21	0.133	
Sverker Eliasson	24.93	0.137	
Björstorp Stora			
Olle Johansson	155.79	0.856	
Björstorp Lilla			
Kungl. Maj:t och Kronan	35.31	0.194	
Lunden			
Sigfrid Johansson	85.72	0.471	
	56.24	0.309	
Anders Sträng	48.96	0.269	
	40.59	0.223	
Sigfrid Johansson	118.30	0.650	
	406.59	2.234	

Socken Fastighet ägare	Fastighetsandel i underhållskostnader i kronor	i procent	Anm.
Lunden			
Sigfrid Johansson	291.56	1.602	
	152.88	0.840	
Stig Lundqvister	63.70	0.350	
	311.22	1.710	
Valter Andersson	44.59	0.245	
	333.79	1.834	
Olle Andersson	148.69	0.817	
Anders Andersson	183.27	1.007	
Olle Andersson	353.63	1.943	
Stig Lundqvister	134.86	0.741	
	88.27	0.485	
John Johansson	18.20	0.100	
	309.04	1.698	
Daniel Andersson	22.02	0.121	
Lars Kollnert	42.04	0.231	
Daniel Andersson	286.29	1.573	
Lars Kollnert	42.95	0.236	
	63.52	0.349	
Sven Gustavsson	115.75	0.636	
Kroken; Valdemar Hedlunds sterbhus	796.07	4.374	
" Hans Hansson	762.40	4.189	
" John Gustafsson	10.92	0.060	
Kullemossen			
Olof Landström	327.60	1.800	
Frästamyran			
Hans Hansson	807.53	4.437	
John Gustafsson	15.65	0.086	
Björstorp Lilla			
Kungl. Maj:t och Kronan			
Arr: Olof Landström	1 263.26	6.941	
	56.60	0.311	
Summa:	18 200.-	100.000	

Skara den 4 september 1968

I tjänsten

Stig Lundblad

Ingenjör

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Storslätten m.fl. hemman i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län.

Den 14 juli 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad att verkställa denna syneförrättning /Bil. 2/ hade genom i Skaraborgs Läns Annonsblad införd samt i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla församlingar anslagen kungörelse /Bil. 4 a -d/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 17 i Björstorps skola, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil.3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Erland Larson, Gallegården, Varola, och

Martin Eliasson, Västergården, Djursätra, Värsås,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Karl Thorsén, Lövåsen,

Carl Johansson, Storslätten,

Martin Pettersson, Korphult,

Einar Olsson, Fråstemyran,

Sigfrid Johansson, Lunden,

Arrendator Johan Engström, Lilla Björstorp, med fullmakt att bevaka Kronans rätt och bästa /Bil. 6 a/,

såsom övriga sakägare:

Kronojägaren i Fagersanna bevakningstrakt, J.E. Karlsson, Tibro, såsom ombud för revirjägmästaren i Falköpings revir, enligt fullmakt /Bil. 6 b/,

Göte Hagelin såsom ombud för Axel Hagelin, Lilla Tolsby, enligt fullmakt /Bil. 6 c/,

August Svensson, Fallet,

Matteus Dunell, Hästebacka, Karlsborg, ägare av Rydingstorp 1[1],

Anders Sträng, Lunden,

Stig Lundquister, Lunden,

Karl Andersson, Lunden,

John Johansson, Lunden,

Karl Johansson, Storslätten, såsom pastoratsombud, enligt protokollsutdrag /Bil. 6 d/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att verkställa ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Stig Lundqvister, ägare av Lunden 1^{10} och 1^{15}, ingick förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget till avdikningen och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. c/ och utlåtandet /Bil. e/ samt lämnade redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 6.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Karl Thorsén, Lövåsen, Värsås.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Björstorp den 14 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erland Larsson ... Gustav Eliasson

Biträdande gode män.

4

Bilaga 1.

E.D 13-49
1944

SKARABORGS LÄNS
23 MRS. 1944
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storslätten m.fl. hemman i Värsås och Sventorps socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Igelstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Karl Thorsén,

adress Lövåsen

pr Värsås

Telefon: Värsås 31

Värsås den 20 augusti 1943

Karl Thorsén,

Carl Hansson
Sigfrid Johansson
Joh. Engström

Mårten
Martin Pettersson
Lars Hallnert

Aug. Brandkvist & Sterbhus
gna. Signe Andersson, f. Brandkvist

W. Hedlund

Jag får vördsamt föreslå att ifrågavarande förordnande utfärdas åt e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 22 augusti 1944

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

5

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

6820

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MRS. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade inkomma med yttrande i ärendet samt därvid hit återställa remisshandlingen.

Mariestad å landskansliet den 23 mars 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

3661

Storslätten 6
Värsås

SKARABORGS LÄNS
15 APR. 1944
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolutioner den 23 mars 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över av statens lantbruksingenjör S. Hallin till Eder överlämnade ansökningar om syneförrättningar för torrläggning av mark, tillhörande dels Storslätten m.fl. hemman i Värsås och Sventorps socknar, dels ock Korpegården i Järpås socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 31 mars 1944.

./.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

FÖRORDNANDE

E. Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ E. Öfverholm, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15/4 1944

På länsstyrelsens vägnar:

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i Björstorps skola fredagen den 14 juli 1944 klockan 17 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Storslätten m.fl. hemman i Värsås och Sventorps socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 28 juni 1944 till:

Skiftesgodemannen Erland Larson, Gallegården, Varola,
SkiftesgodemannenMartin Eliasson, Västergården,Djursätra, Värsås,
Carl Johansson, Storslätten, "
Karl Thorsén, Löfåsen, "
Martin Pettersson, Korphult, "
Einar Olsson, Fråstemyran, Igelstorp,
Sigfrid Johansson, Lunden, "
Lars Kollnert, Lunden, "
Aug. Brandquists sterbhus, Stora Björstorp, "
Arrendator Johan Engström, Lilla Björstorp, "
Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjurum,
Revirjägmästare Valdemar Sjögren, Falköping,
Valdemar Hedlund, Kroken, Igelstorp,
Axel Hagelin, Lilla Tolsby, Tibro,
August Svensson, Fallet, Värsås,
Oskar Johansson, Lilleskog, Djursätra, Skövde,
Elof Johansson, Ödegärdet, Värsås,
Torsten Rosengren, Källebo, "
Syskonen Magnusson, Brumstorp, "
Bröderna Andersson, Brumstorp, "
Ernst Johansson, Ormebacken, "
Oskar Hägerström, Ormebacken, "
Karl Dahlquist, Ormebacken, "
Adolf Andersson, Rydingstorp, Igelstorp,
David Hedlund, Stora Kongsryd, "
Johan Andersson, Stora Kongsryd, "
Paul Ekstedt, Stora Kongsryd, "
Oskar Angel, Stora Kongsryd, "
Anders Sträng, Lunden, "
Stig Lundquister, Lunden, "

Gustav Andersson, Lundby,	Igelstorp,
Karl Andersson, Lunden,	"
Josef Andersson, Lunden,	"
John Johansson, Lunden,	"
Aug. Anderssons sterbhus, Lunden,	"
Sven Gustavsson, Lunden,	"
Carl Norén, Kroken,	"
Fridolf Bohlin, Kroken,	"
Bröderna Blomén, Kullemossen,	"
Arrendator Johan Johansson, Klockartorp,	Värsås,
Ombudet för Varola pastorats löneboställen,	Karl Wennborg, nämndeman, Tostaryd, Värsås,
Arvid Larsson, Igelstorp Skattegården,	Igelstorp,
Ernst Wallander, Kaggelstorp,	"
Herbert Johansson, Västergården,	"
Jakob Pettersson, Skulltorp,	"
Fru Ebba Larsson, Månstorp,	Värsås,
Hjalmar Svensson, Månstorp,	"
Johan Andersson, Ödegärdet,	"
A.H. Johansson, Sörgården,	"

Skara den 28 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

9

Bilaga 4 a.

Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Storslätten, Löfåsen, Ormebacken och Ödegärdet i Värsås socken samt Lunden, Kroken, Frostemyran, Stora och Lilla Björstorp i Sventorps socken kommer att handläggas vid sammanträde i Björstorps skola fredagen den 14 juli 1944 klockan 17. Av förrättningen beröras Djurström, Kyrkebråten, Essbjörntorp, Månstorp, Brumstorp Nolgården, Mellomgården, Sörgården och Hulegården samt Klockartorp och Gudmundstorp i Värsås socken, Rydingstorp, Stora Kongsryd och Kullemossen i Sventorps socken samt Lilla Tolsby i Kyrkefalla socken.

Skara den 19 juni 1944.

ERNST ÖFVERHOLM.

Statens e. lantbruksingenjör.

(6539a)

Från konto 35683

Till konto 30054

har 16 -- Kronor öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Annonsblad, Skövde

BOKFÖRT 30.6.44 POSTGIROKONTORET

Kupong nr 16

Postgiro 30054.

Pag. 6539

SKÖVDE DEN 22/6 1944

Lantbruksing. E. Öfverholm

Skara

DEBET

TILL

Skaraborgs Läns Annonsblad.

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

1944		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
	22/6	An. Annons N:o 6539 ang. Kungörelse	1	100	16	—

Bilaga 4 b.

ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Storslätten m.fl. hemman i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Storslätten, Löfåsen, Ormebacken och Ödegärdet i Värsås socken samt Lunden, Kroken, Fråstemyran, Stora och Lilla Björstorp i Sventorps socken kommer att handläggas vid sammanträde i Björstorps skola fredagen den 14 juli 1944 klockan 17. Av förrättningen beröras Djurström, Kyrkebråten, Essbjörntorp, Månstorp, Brumstorp Nolgården, Mellomgården, Sörgården och Hulegården samt Klockartorp och Gudmundstorp i Värsås socken, Rydingstorp, Stora Kongsryd och Kullemossen i Sventorps socken samt Lilla Tolsby i Kyrkefalla socken.

Skara den 19 juni 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 25/6 1944 i Värsås församling.

.....

.....

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 19 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 c.

ang. <u>syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Storslätten m.fl. hemman i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar</u>.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Storslätten, Löfåsen, Ormebacken och Ödegärdet i Värsås socken samt Lunden, Kroken, Fråstemyran, Stora och Lilla Björstorp i Sventorps socken kommer att handläggas vid sammanträde i Björstorps skola fredagen den 14 juli 1944 klockan 17. Av förrättningen beröras Djurström, Kyrkebråten, Essbjörntorp, Månstorp, Brumstorp Nolgården, Mellomgården, Sörgården och Hulegården samt Klockartorp och Gudmundstorp i Värsås socken, Rydingstorp, Stora Kongsryd och Kullemossen i Sventorps socken samt Lilla Tolsby i Kyrkefalla socken.

Skara den 19 juni 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 24 juni 1944 i Sventorps församling samt i Forsby vid mad Sventorp sammanlyst gudstj. d. 25/6 44. Bengt Nordmark kyrkvaktare.
lotsgosse

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 19 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 d.

ang. <u>syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Storslätten m.fl. hemman i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar</u>.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Storslätten, Löfåsen, Ormebacken och Ödegärdet i Värsås socken samt Lunden, Kroken, Fråstemyran, Stora och Lilla Björstorp i Sventorps socken kommer att handläggas vid sammanträde i Björstorps skola fredagen den 14 juli 1944 klockan 17. Av förrättningen beröras Djurström, Kyrkebråten, Essbjörntorp, Månstorp, Brumstorp Nolgården, Mellomgården, Sörgården och Hulegården samt Klockartorp och Gudmundstorp i Värsås socken, Rydingstorp, Stora Kongsryd och Kullemossen i Sventorps socken samt Lilla Tolsby i Kyrkefalla socken.

Skara den 19 juni 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 25/6 1944 i Kyrkefalla församling.

.....

.....

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 19 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

F Ö R E N I N G .

Undertecknad, ägare av Lunden 1^{10} och 1^{15} i Sventorps socken, förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, varom ansökning ingivits den 20 augusti 1943 och som avser torrläggning av mark tillhörande Storslätten m.fl. hemman i Värsås och Sventorps socknar, Skaraborgs län, och yrkar att syneförrättningen även måtte komma att omfatta ändamålsenlig avdikning av mina marker.

Björstorp den 14 juli 1944.

Stig Lundqvister

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

14

Bilaga 6 a.

DOMÄNVERKET

D.i:337/1944.

Fullmakt

för kronoarrendatorn Joh. Engström, Lilla Björstorp, att vid sammanträde för avdikning, som är utsatt att hållas i Björstorps skola fredagen den 14. dennes kl. 17, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 11. juli 1944.

Domänintendent.

Bevittnas:

Margit Persson

15

DOMÄNVERKET

Bilaga 6 b.

F u l l m a k t

för Kronojägaren i Fagersanna bevakningstrakt, J.E. Karlsson, Tibro, att vid sammanträde i Björstorps skola fredagen den 14 juli 1944, kl. 17, i och för torrläggning av mark, tillhörande Storslätten m.fl. hemman i Värsås och Sventorps socknar, i mitt ställe närvara samt kronans rätt och bästa därvid bevaka.

Falköping den 9 juli 1944.

Waldemar Sjögren.

Jägmästaren i Falköpings revir
Falköping, Tel. 433
Postgirokonto 7269

Bilaga 6 c.

Fullmakt

för min son Göte Hagelin att föra min talan vid sammanträdet i Björstorps skola den 14:de juli 1944 angående dikning av vattensjuk mark.

Tibro d. 14/7 1944

A Hagelin

17

Bil. 6 d.

U t d r a g a v Protokoll, fört vid ordinarie pastoratsstämma med Varola pastorat den 29 okt. 1943.

§ 1.

Till att justera protokollet valdes kyrkovärdarna i Varola, hrr A.G. Larsson och A. Andersson.

---

§ 3.

Till pastoratsombud (att tjänstgöra vid förrättningar såväl inom som utom pastoratet) för år 1944 valdes enhälligt hr Carl Johansson Storslätten, Värsås, med hr Erland Larsson, Gallegården, Varola, som ersättare.

Justerat vid stämman: Som ovan

A.G. Larsson Erik Carlson

Albin Andersson

Protokollsjusteringen kungjord i hela pastoratet den 31 okt. 1943 betygar Erik Carlson.

Rätt avskrivet styrker i ämbetet

Komminister.

Översändes ~~till kännedom~~ till fullmakt.

Värsås den 19 nov. 1943

Ordf. i Varola past.-stämma.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan c-d.						
1/32 mtl av Lunden 1^{4}	Anders Sträng	64+18-66+14	505	20	101 -	
35/480 mtl av Lunden 1^{4}	Sigfrid Johansson	60+17-64+18	915	20	183 -	
Lunden 1^{5}	Densamme	58+15-60+17v	290	20	58 -	342 -
Sträckan d-e.						
Lunden 1^{24}	Sven Gustavsson	55+87-57+67v	285	20	57 -	
" 1^{23}	Lars Kollnert	55+43-55+87	150	20	30 -	
" 1^{10}	Stig Lundqvister	54+90-55+43	175	20	35 -	
" 1^{11}	Gustav Andersson	54+49-54+90	135	20	27 -	149 -
Sträckan e-f.						
Björstorp Stora 1^{9}	August Brandqvists sterbhus	52+29-53+72	475	20	95 -	
Kongsryd Stora 1^{4}	David Hedlund	51+6 -52+29	465	20	93 -	
" " 1^{3}	Densamme	49+35-51+6	635	20	127 -	
" " 1^{2}	Densamme	47+94-49+35	475	20	95 -	
Rydingstorp 1^{1}	Matteus Dunell	45+90-47+94	755	20	151 -	
Ormebacken 1^{2}	Ernst Johansson	45+13-45+90	240	20	48 -	
" 1^{3}	Oskar Hägerström	44+72-45+13	155	20	31 -	
" 1^{4}	Karl Dahlquist	44+48-44+72	85	20	17 -	
Brumstorp Sörg:n 2^{6}	Oskar Johansson	41+63-44+48	905	20	181 -	
" " 2^{3}	Bröderna Andersson	41+10-41+63	170	20	34 -	
" " 2^{2}	Syskonen Magnusson	40 - 41+10	375	20	75 -	947 -
Sträckan f-g-h-i.						
Brumst.Nolg:n 4^{1} och " Mellomg:n 5^{1}	Oskar Johansson	0 - 7+90 v	1720	20	344 -	
Essbjörnstorp 1^{2}	Martin Pettersson	8+40-9+75 v 9+75-12+8	945	20	189 -	533 -
Sträckan b-k-c.						
Lunden 1^{15}	Stig Lundqvister	152 +19 -153 +65 h	90	20	18 -	
" 1^{23}	Lars Kollnert	153 +65 -155 +50 h	30	20	6 -	24 -
Sträckan d-x.						
Lunden 1^{5}	Sigfrid Johansson	100 -100+55	140	20	28 -	
" 1^{6}	Densamme	100+55-105+24	555	20	111 -	
		Överföres			139 -	1995 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I STAND A
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört		139 -	1995 -
Ormebacken 1⁵	Lars Kollnert	104 +70 -105 +24 105 +24 -105 +77 105 +77 -105 +94	260	20	52 -	
Löfåsen 1¹	Karl Thorsén	105 +94 -109 +97 109 -111 v	1575	20	315 -	
Storslätten 1¹	Carl Johansson	109 +94 -111 +97 h	380	20	76 -	✓582 =
Sträckan e-y.						
Björstorp Stora 1⁹	August Brandquists sterbhus	220-222+79 h	130	20		✓26 -
Sträckan k-l.						
Lunden 1¹⁵	Stig Lundqvister	160-160+50 v	35	20	7 -	
" 1¹⁶	John Johansson	160 +50 -161 +36	250	20	50 -	
" 1¹¹	Gustav Andersson	161 +36 -161 +89 161 +89 -162 +70 v	875	20	175 -	
" 1¹⁰	Stig Lundqvister	162 +70 -164 +10 164 +10 -165 +20				
		165 +20 -165 +54 v	280	20	56 -	
" 1¹²	Karl Andersson	165 +75 -166 +13 v 166 +13 -167 +45	305	20	61 -	
" 1¹⁴	Densamme	167 +45 -170 +36	805	20	161 -	
35/480 mtl av Lunden 1⁴	Sigfrid Johansson	170 +36 -170 +65 v	60	20	12 -	
Lunden 1⁵	Densamme	170 +36 -170 +65 h 170 +65 -172 +22	565	20	113 -	✓635 -
Sträckan m-n.						
Lunden 1⁵	Sigfrid Johansson	172 +32 -172 +84	180	20	36 -	
" 1⁶	Densamme	172 +84 -174 +17	445	20	89 -	
" 1¹³	Josef Andersson	174 +17 -175 +90				
		175 +90 -176 h	465	20	93 -	
" 1²²	Aug.Anderssons stbh.	175 +90 -176 +66 v 176 +66 -178 +22	740	20	148 -	
" 1¹⁶	John Johansson	178 +22 -179 +36	175	20	35 -	
" 1¹⁵	Stig Lundqvister	179 +36 -179 +20 179 +20 -180 h	230	20	46 -	✓447 -
				Summa:		3685 -

Fastighet	Ägarens namn	Ägofigur.	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för mark, som åtgår till avloppens breddning.						
Sträckan k-1.						
Lunden 1[15]	Stig Lundqvister	315	30	3.0	90	
		316	20	5.5	1 10	2 -
" 1[16]	John Johansson	327	50	2.7	1 35	
		328	100	2.2	2 20	
		329	130	3.3	4 29	
		330	20	2.2	44	8 28
" 1[11]	Gustav Andersson	265,266	100	5.7	5 70	
		267	70	5.9	4 13	
		268,269	110	5.7	6 27	
		270	260	4.8	12 48	
		271,272	150	3.6	5 40	
		273,274	140	4.2	5 88	
		275	100	3.0	3 -	42 86
" 1[10]	Stig Lundqvister	255	130	2.0	2 60	
		256	50	1.3	65	
		257	150	2.7	4 05	7 30
" 1[12]	Karl Andersson	278	110	4.6	5 06	
		280	170	4.2	7 14	
		281	90	4.2	3 78	15 98
" 1[14]	Karl Andersson	290	20	5.9	1 18	
		291,292	70	4.6	3 22	
		294	110	5.3	5 83	
		295	150	4.6	6 90	
		296	120	3.8	4 56	
		297	120	2.3	2 76	
		298	150	5.0	7 50	
		299	160	4.6	7 36	39 31
35/480 mtl av Lunden 1[4]	Sigfrid Johansson	195	60	3.5		2 10
Lunden 1[5]	Densamme	212	60	4.2	2 52	
		213,214	220	1.5	3 30	
		215	230	2.1	4 83	10 65
					Summa:	128 48

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Ägoffigur.	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan m-n.						
Lunden 1^5	Sigfrid Johansson	218	40	4.6	1 84	
		219	90	2.1	1 89	
		220	50	5.3	2 65	6 38
" 1^6	Densamme	234	220	3.2	7 04	
		235	30	5.3	1 59	
		236,237	100	5.0	5 -	
		238	30	4.2	1 26	
		239,240	60	3.8	2 28	17 17
" 1^{13}	Josef Andersson	284	150	5.0	7 50	
		285	110	5.3	5 83	
		286	60	5.0	3 -	
		287	260	3.2	8 32	24 65
" 1^{22}	Aug.Anderssons stbh.	362	250	4.2	10 50	
		363	200	3.2	6.40	
		364	180	2.9	5 22	
		365	100	5.3	5 30	
		366	30	4.2	1 26	
		367	30	3.5	1 05	
		368	30	3.8	1 14	
		369	30	5.0	1 50	
		370	50	5.6	2 80	35 17
Lunden 1^{16}	John Johansson	332,333	180	3.5		6 30
" 1^{15}	Stig Lundqvister	320	180	2.3	4 14	
		321	30	3.2	96	5 10
					Summa:	94 77

Sammandrag.

Sträckan k-l	128 48
" m-n	94 77
Summa:	223 25

Björstorp den 14 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erland Larsson ..... Martin Eliasson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. b.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+80 +72 85 - 69	1608	Sträckan a - b.								
+80 +28 85 - 73	1252	Schaktning av lera m³	250	1.85			462	50		
+72 - 69	356	" " " "	230	1.85			425	50	888	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							132	-
							Summa:		1020	-
+72 +14 69 - 66	358	Sträckan b-c.								
		Schaktning av lera m³	510	1.50					765	-
		Tillägges c:a 15 %							115	-
							Summa:		880	-
+14 +15 66 - 58	799	Sträckan c-d.								
		Schaktning av lera m³	1995	1.50			2992	50		
+5 +15 65, 60		Träbro	2	300:-			600	-	3592	50
		Tillägges c:a 15 %							540	50
		Ersättning enl. Bil. a för intrång av jordupplag							342	-
							Summa:		4475	-
+15 +72 58 - 53	443	Sträckan d-e.								
		Schaktning av lera m³	1390	1.50			2085	-		
+86 +10 57, 55		Träbro	2	300:-			600	-	2685	-
		Tillägges c:a 15 %							401	-
		Ersättning enl. Bil. a för intrång av jordupplag							149	-
							Summa:		3235	-
+72 + 53 - 40	1372	Sträckan e-f.								
		Schaktning av:								
+72 +25 53 - 52	147	lera m³	495	1.05	519	75				
- 51	125	" med rötter "	470	1.65	775	50				
- 40	1100	" "	3770	1.05	3958	50	5253	75		
		Överföres:					5253	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							5253	75		
+32 c:a53, 49, +50 +50 c:a47, c:a46, +10 +47 +40, 45, 44, 42, +30 +13 41, 40		Träbro	9	300:-			2700	-	7953	75
		Tillägges c:a 15 %							119	25
		Ers. enl. Bil. a för intrång av jordupplag							947	-
							Summa:		9020	-
+8 0 - 12	1208	Sträckan f-g-h-i.								
		Schaktning av lera m³	4835	1.05			5076	75		
+82 9		Trumma av betongkulvert, d=1.0 m					410	-	5486	75
		Tillägges c:a 15 %							825	25
		Ers. enl. Bil. a för intrång av jordupplag							533	-
							Summa:		6845	-
+50 150-155	550	Sträckan b-k-c.								
+19 150-152	219	Schaktning av lera m³	325	1.05			341	25		
+50 -155	331	" " " "	240	1.05			252	-	593	25
		Tillägges c:a 15 %							87	75
		Ers. enl. Bil. a för intrång av jordupplag							24	-
							Summa:		705	-
+82 100-105	582	Sträckan c-d.								
		Schaktning av lera med rötter m³	1750	1.15			2012	50		
+36 105		Trumma av betongkulvert, d=0.70 m	1	310:-			310	-	2322	50
		Tillägges c:a 15 %							349	50
		Ers. enl. Bil. a för intrång av jordupplag							193	-
							Summa:		2865	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+82 +97 105-111	615	Sträckan d^{1}-x.								
		Schaktning av lera m^3	1945	1.05			2042	25		
+35 +60 107, 108		Trumma av betongkulvert,								
		d=0.60 m	2	265:-	530	-				
+46 111		Rörtrumma, d=21"			180	-	710	-	2752	25
		Tillägges c:a 15 %							413	75
		Ers. enl. Bil. a								
		för intrång av jordupplag							389	-
							Summa:		3555	-
+98 130-130	98	Sträckan g-z.								
		8" tegelrör m	98	2.30			225	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	98	0.75			73	50		
130		Betonggjutning vid rörut-								
		lopp					50	-		
+98 130		Brunn, d=0.60 m	1				50	-	398	90
		Tillägges c:a 15 %							61	10
							Summa:		460	-
+70 220 - 222	270	Sträckan e-y.								
		Schaktning av lera m^3	260	1.05					273	-
		Tillägges c:a 15 %							41	-
		Ers. enl. Bil. a								
		för intrång av jordupplag							26	-
							Summa:		340	-
+14 120-121	114	Sträckan h-å.								
		10" cementrör m	114	3.05			347	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	114	0.80			91	20		
120		Betonggjutning vid rörut-								
		lopp					50	-		
+14 121		Brunn, d=0.60 m	1				50	-	538	90
		Tillägges c:a 15 %							81	10
							Summa:		620	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+22 160-172	1222	**Sträckan k-l.**								
		Schaktning av:								
+10 160-165	510	lera m³	1610	1.05	1690	50				
+10 -166	100	grus, sten och block "	115	3:-	345	-				
+22 -172	612	lera "	1750	1.05	1837	50	3873	-		
+50 +48 160, 162, +10 +74 164, 165		Trumma av betongkulvert, d=0.80 m	4	340:-	1360	-				
+56 +60 +80 167,169,171		D:o , d=0.70 m	3	290:-	870	-	2230	-	6103	-
		Tillägges c:a 15 %							913	52
		Ers. enl. Bil. a								
		för intrång av jordupplag					635	-		
		" bortgrävd mark					128	48	763	48
							Summa:		7780	-
+32 +20 172-180	788	**Sträckan m-n.**								
		Schaktning av lera m³	2540	1.05			2667	-		
+17 +49 174, 177		Trumma av betongkulvert, d=0.60 m	2	265:-	530	-				
+74 178		Rörtrumma, d=21"			180	-	710	-	3377	-
		Tillägges c:a 15 %							506	23
		Ers. enl. Bil. a								
		för intrång av jordupplag					447	-		
		för bortgrävd mark					94	77	541	77
							Summa:		4425	-
+20 +52 180-181	132	**Sträckan n-o.**								
		18" cementrör m	132	8.55			1128	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	132	1.40			184	80		
+20 180		Betonggjutning vid rörutlopp					55	-		
+88 180		Brunn, d=0.70 m					55	-	1423	40
		Tillägges c:a 15 %							211	60
							Summa:		1635	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+9 250 -251	98	**Sträckan o-p.**									
		18" cementrör	m	98	8.55			837	90		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	98	1.90			186	20		
+11 +9 250, 251		Brunn, d=0.70 m		2	55:-			110	-	1134	10
		Tillägges c:a 15 %								170	90
								Summa:		1305	-
+9 +97 251-253	288	**Sträckan p-r.**									
		9" cementrör	m	288	2.65			763	20		
+9 +5 251-252		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	96	0.95	91	20				
+97 -253		D:o	"	192	0.70	134	40	225	60		
+5 +61 +97 252,252,253		Brunn, d=0.60 m		3	50:-			150	-	1138	80
		Tillägges c:a 15 %								171	20
								Summa:		1310	-
+91 +45 241-239	246	**Sträckan p-v.**									
		6" tegelrör	m	246	1.65			405	90		
+91 241-240		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	191	0.80	152	80				
+45 -239		D:o	"	55	0.60	33	-	185	80		
+54 +45 240, 239		Brunn, d=0.60 m		2	50:-			100	-	691	70
		Tillägges c:a 15 %								103	30
								Summa:		795	-
+46 +10 200-203	264	**Sträckan p-s-t.**									
+46 +86 200-202		12" cementrör	m	240	4.40	1056	-				
+10 -203		10" "	"	24	3.05	73	20	1129	20		
+46 200-202		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	154	0.90	138	60				
+86 -202		D:o	"	86	1.40	120	40				
+10 -203		D:o	"	24	0.70	16	80	275	80		
+86 +10 202, 203		Brunn, d=0.60 m		2	50:-			100	-	1505	-
		Tillägges c:a 15 %								225	-
								Summa:		1730	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+16 210-212	216	**Sträckan s-u.**								
+92 210-210		9" cementrör m	92	2.65	243	80				
+16 -212		8" tegelrör "	124	2.30	285	20	529	-		
+92 210-210		Grävning, läggning och återfyllning m	92	0.65	59	80				
+90 -211		D:o "	98	0.60	58	80				
+16 -212		D:o "	26	0.95	24	70	143	30		
+92 +16 210, 212		Brunn, d=0.60 m	2	50:-			100	-	772	30
		Tillägges c:a 15 %							117	70
							Summa:		890	-
		Sammandrag.								
	1608	Sträckan a-b							1020	-
	358	" b-c							880	-
	799	" c-d							4475	-
	443	" d-e							3235	-
	1372	" e-f							9020	-
	1208	" f-g-h-i							6845	-
	550	" b-k-c							705	-
	582	" $c-d^1$							2865	-
	615	" d^1-x							3555	-
	98	" g-z							460	-
	270	" e-y							340	-
	114	" h-å							620	-
	1222	" k-l							7780	-
	788	" m-n							4425	-
	132	" n-o							1630	-
	98	" o-p							1305	-
	288	" p-r							1310	-
	246	" p-v							795	-
	264	" p-s-t							1730	-
	216	" s-u							890	-
Summa:	11271						Summa:		53890	-

Björstorp den 14 juli 1944.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Bilaga c.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknanade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i görligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rören ej utan särskilt medgivande få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, broar, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Björstorp den 14 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga d

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kyrkefalla socken				
25/64	1 14	—	Volsby Lilla				
			Axel Hagelin		1,2	1545.75	1717.50
			Värsås socken				
			Djurstrom				
1/18	3 7	Lån 1	August Svensson		4-9	3658.65	4081.05
1/15	3 6	Lån 1	Densamme		10-20	1690.65	1904.40
			Kyrkebräten				
1/8	1 1	Lån 31	Oskar Johansson		21-23	461.10	568.35
			Ödegården				
1/12	1 4 v	Lån 33	~~Elof Johansson~~ Lars Högberg		24,25	43.20	54:—
avs.	1 9	Lån 2	Martin Pettersson	Sök.	26-29	402:—	734.25
17/4	1 1	Lån 1 gemensam odelsjord	Klockartorp Exkl. löneboställe				
1/4	1 v		Gudmundstorp Sjögrens Stuga arr. ~~Johan Johansson~~		30-41	1706.10	3669:—
			Essbjörntorp				
9/64	1 2 v	Lån 3	Martin Pettersson	Sök.	42-51	1488.60	4419:—
			Månstorp				
1/4	1 2	—	Torsten Rosengren		52	33.30	83.25
1/2	4 1	Lån 1 gemensam odelsjord	Brumstorp Nolgården				
1/2	5 1		" Mellangården				
		Lån 31	Oskar Johansson		53-56	2865.60	6912:—
			Brumstorp Sörgården				
3/8	2 2	Lån 20	Sytkonen Magnusson		57-64	1398.60	2943:—
1/3	2 3	Lån 32	Börtorn Andersson		65,66	618.30	1449:—
avs.	2 6	Lån 31	Oskar Johansson		67-71	2700.45	5391:—
			Brumstorp Stuvegården				
1/4	1 2	Lån 31	Oskar Johansson		72	783.90	1005:—
avs.	1 9	Lån 31	Densamme		73	806.40	960:—
			Ormebacken				
1/4	1 2	Lån 18	Ernst Johansson		74-77	1175.85	1728:—
			Överföres:			21378.45	37618:80

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Synefrekvens
	Avd. I	Avd. II	Avd. III			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	0.918034	0.550932	0.856951			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								1937		1944
0 171.75	157.67					157.67	0.293	6.	34	0.79
422.40	387.78					387.78	0.720	15.	60	1.94
213.75	196.23					196.23	0.364	7.	89	0.98
107.25	98.46					98.46	0.183	3.	97	0.49
10.80 X	9.91					9.91	0.018	0.	41	0.05
332.25	305.02					305.02	0.566	12.	27	1.52
1962.90	1802.01					1802.01	3.344	72.	50	9.01
2930.40	2690.21					2690.21	4.992	108.	24	13.45
0 79.95	45.86					45.86	0.085	1.	86	0.23
4046.40	3714.73					3714.73	6.893	149.	46	18.57
1544.40	1417.81					1417.81	2.631	57.	03	7.09
830.70	762.61					762.61	1.415	30.	68	3.81
2690.55	2470.02					2470.02	4.583	99.	39	12.34
221.10	202.98					202.98	0.377	8.	17	1.02
153.60	141.01					141.01	0.262	5.	68	0.71
552.15	506.89					506.89	0.941	20.	40	2.53
16240.35	14909.20					14909.20	27.667	599.	89	74.53

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd:			21378.45	37618.80
			Ormebacken		78-81		
1/8	1 3 v	båu 30	~~Oskar Hägerström~~ Oscar Dahlqvist		78-81	506.70	900:-
1/8	1 4	båu 19	Karl Dahlquist		82-86	676.95	954:-
arr.	1 5	båu 23	Lars Nöllner	Sök.	87, 88	235.50	792:-
			Löfåsen				
1/8	1 1	båu 4	Karl Thorsén	Sök.	89-116	6908.25	11628:-
			Storslätten				
1/4	1 1	båu 5	Carl Johansson	Sök.	117-143	6111.75	11988:-
			Svantorps socken				
			Rydingstorp				
1/4	1 1 v	båu 6	Mattens Dunell		144-155	10477.65	13176:-
			Kongsryd Stora				
11/40	1 2	båu 14	David Hedlund		156-158	1944.90	2394:-
1/20	1 3	båu 14	Densamme		159-166	2223:-	2970:-
1/20	1 4	båu 14	Densamme		167-174	2137.95	2862:-
1/24	1 10	båu 13	Johan Andersson		175, 176	702:-	780:-
1/24	1 11 v	båu 29	Paul Ekstedt		177-181	702:-	780:-
1/24	1 12	båu 21	Oskar Angel		182-186	722.25	802.50
			Björstorp Stora				
1/4	1 9	båu 22	Aug. Brundqvists Arfvingar	Sök.	187, 188	1684.80	2187:-
			Björstorp Lilla				
1/2	1 1	—	Kungl. Maj:t Krono		189, 190	428.40	542.25
			Tunden				
35/480	ar 1 4	båu 7	Sigfrid Johansson	Sök.	191-194 195, 196	3850.50	4321.50
1/32	ar 1 4	båu 8	Anders Ståhl		197, 198 199, 200	1413.45	1711.50
1/10	1 5	båu 7	Sigfrid Johansson	Sök.	201-208, 230-233 210-222	3022.95	4809:-
			Öfverföres:			65127.45	101216.55

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. LINKÖPING

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Synerätt-ningen
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	I	II	III			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								1937		1944
16240:35	14909.20					14909.20	27.667	599.89		74.53
393.30	361.06					361.06	0.670	14.53		1.80
277.05	254.34					254.34	0.472	10.24		1.27
556.50	510.89					510.89	0.948	20.55		2.55
4719.75	4332.89					4332.89	8.040	174.32		21.65
5876.25	5394.60					5394.60	10.010	217.04		26.96
2698.35	2477.18					2477.18	4.597	99.66		12.38
449.10	412.29					412.29	0.765	16.58		2.06
747:-	685.77					685.77	1.273	27.59		3.43
724.05	664.70					664.70	1.233	26.74		3.32
78:-	X 71.61					71.61	0.133	2.88		0.36
78:-	X 71.61					71.61	0.133	2.88		0.36
80.25	X 73.67					73.67	0.137	2.97		0.37
502.20	461.04					461.04	0.856	18.54		2.31
○ 113.85	104.52					104.52	0.194	4.20		0.52
276.75	254.07				0.780	254.07	0.471	10.22		1.27
194.25			166.46			166.46	0.309	6.42		0.83
157.80	144.86				0.492	144.86	0.269	5.83		0.72
170.25			120.19			120.19	0.223	4.63		0.60
381.45	350.18				2.884	350.18	0.650	14.08		1.75
1404.60			1203.67			1203.67	2.234	46.41		6.02
36089.10	31534.48		1490.32			33024.80	61.284	1326.20		165.06

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öresjö:			65127.45	101216.55
			Tunden				
1/10	1 6	Lön 7	Sigfrid Johansson	sök.	223-228 234-248	6097.95	7566.75
1/16	1 10 V	Lön 9	Stig Tundgårdsten	sök.	249, 250 255-262	1882.50	3163.50
1/16	1 11	Lön 24	Gustav Andersson		263, 264 265-277	4446.45	5743.50
1/20	1 12	Lön 10	Karl Andersson		278-283	1173.90	1687.80
1/16	1 13	Lön 15	Josef Andersson		284-289	1771.80	2405.25
1/16	1 14	Lön 10	Karl Andersson		290-299	2216.70	3438.30
1/12	1 15 V	Lön 9	Stig Tundgårdsten	sök.	302-318 320, 321	5400.30	6430.50
1/24	1 16	Lön 11	John Johansson		322-326 327-337	2414.70	3580.50
1/24	1 19	Lön 16	Aug. Anderssons Herbhus		338-342	3555.90	3627:-
1/24	1 20 V	Lön 23	Tore Kollnert	sök.	349-356	3419.25	3645:-
1/48	1 22	Lön 16	Aug. Anderssons Herbhus		362-370	1478.40	2467.50
1/48	1 23 V	Lön 23	Tore Kollnert	sök.	371a 372-375	3785.40	4221:-
avs.	1 24	Lön 25	Sven Gustafsson		376, 377	796.50	1170:-
1/4	1 2	Lön 27	Kroken; Waldemar Nordlund	sök.	378-402	4824.15	7575:-
2/16	1 3	Lön 28	" Carl Norén		403-409	3298.05	5932.50
Avst.	1 8	Lön 26	" Rudolf Bohlin		410-415	434.70	472.50
			Kullemossen				
1/8	1 3	Lön 17	Bröderna Blomén		416-420	2214.15	3345.75
			Fröstamyran				
1/4	1 1	Lön 12	Einar Olsson	sök.	423-432	2591.55	5382:-
avs.	1 2	Lön B 26	Rudolf Bohlin		433, 434	433.20	487.50
			Öresjös:			117363:-	173.55840

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			synefö-rättningen
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	I	II	III			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								1937	1944
36089.10	3153448		1490.32			33024.80	61.284	1326.20	165.06
940.65	863.55				2.442	863.55	1.602	34.74	4.31
528.15			452.60			452.60	0.840	17.45	2.26
205.65	188.79				2.060	188.79	0.350	7.60	0.94
1075.35			921.52			921.52	1.710	35.53	4.61
144.—	132.20				2.079	132.20	0.245	5.31	0.66
1153.05			988.11			988.11	1.834	38.11	4.94
513.90			440.39			440.39	0.817	16.98	2.20
633.45			542.84			542.84	1.007	20.93	2.71
1221.60			1046.85			1046.85	1.943	40.37	5.23
725.10		399.48			1.226	399.48	0.741	15.38	2.00
305.10			261.46			261.46	0.485	10.09	1.31
97.80		53.88			1.738	53.88	0.100	2.07	0.27
1068.—			915.22			915.22	1.698	35.29	4.57
71.10 X	65.27					65.27	0.121	2.62	0.33
225.75		124.37				124.37	0.231	4.80	0.62
989.10			847.61			847.61	1.573	32.69	4.24
231.—		127.27			0.585	127.27	0.236	4.91	0.64
204.60	187.83					187.83	0.349	7.55	0.94
373.50	342.88					342.88	0.636	13.80	1.71
2750.85			2357.34			2357.34	4.374	90.90	11.78
2634.45			2257.60			2257.60	4.189	87.05	11.28
37.80 X			32.39			32.39	0.060	1.24	0.16
1131.60			969.73			969.73	1.800	37.38	4.85
2790.45			2391.28			2391.28	4.437	92.20	11.95
54.30 X			46.53			46.53	0.086	1.79	0.23
56195.40	33315.—	705.—	15961.79			49981.79	92.748	1983.00	249.80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öfverf.:			117363:-	173338.40
			Björstorp Lilla				
1/2	1	—	Kungl. Maj:t och Kronan				
			Dec.: Johan Engström	Lök.	Y35 - Y48	3933.15	8298:-
ans.	1/5 2	Cm A 17	Bröderna Blomén		Y49, Y50	434.25	630:-
			Summa:			121730.40	182486.40

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	Syneförrättningen
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								1937	1944
56195:40	33315:-	705:-	15961.79			49981.79	92.748	1983:-	249.80
								144.22	
4364.85			3740.46			3740.46	6.941		18.69
195.75			167.75			167.75	0.311	6.47	0.84
60756:-	33315:-	705:-	19870:-			53890:-	100.000	2133.69	269:33

Björstorp den 14 juli 1944

Statens rc. lantbruksingenjör

Erland Larsson / Elin Eliasson

B: trädgårdsgodsägare

Bilaga e.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Storslätten m.fl. hemman i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län.

Den 22 januari 1937 avslutades en syneförrättning rörande torrläggning av de ifrågavarande markerna. I synemännens utlåtande bestämdes att arbetet skulle vara fullbordat senast den 1 september 1940. Företaget är emellertid ännu icke utfört. Enär 1937 års syneförrättning numera saknar laga kraft, hava sökandena anhållit om en ny syneförrättning, vilken Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 15 april 1944 förordnat mig att verkställa.

Torrläggningsförslaget har bibehållits oförändrat, varför den gamla arbetsplanen kan användas.

I enlighet med moment 6 av synemännens utlåtande år 1937 skola ersättningar för avlopps breddning utgå med kronor 223:25 och för intrång av jordupplag med kronor 3.685:00. Enär många av de delägare, till vilka ersättningar enligt ersättningslängden /Bil. I/ i synehandlingarna av år 1937 skolat utgå, efterträtts av andra markägare, skall den nu upprättade ersättningslängden /Bil. a/ ersätta den gamla.

Kostnaderna för företagets utförande beräknas nu till 53.890 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Synemännen hava ansett att jordvärdena nu äro 50 procent högre än år 1937. Värderingslängden har icke omräknats, men i kostnadsfördelningslängden /Bil. d/ hava de nyuppskattade mark- och förbättringsvärdena införts. Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, s.k. vattendomstolsavgift, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nittioen kronor och 13 öre /91:13/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Momenten 5, 10, 11 och 12 i synemännens utlåtande av år 1937 skola fortfarande gälla, med det undantaget att det nu bestämmes, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Företagets namn skall fortfarande vara "Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-

bygdens Vattendomstol, adress:Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Björstorp den 14 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erland Larsson Martin Eliasson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Bergsmossens torrläggnings-företag år år 1937 i Vårsås, Svenstorps och Kyrke-falla socken av Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	56	0,50			28	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „		3,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ..... ha ..... st						
		..... ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ..... ha ..... st						
		..... ha						
		annan mark och impediment, medelareal ..... ha ..... st						
		..... ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10–15 / < 10 m						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		.....						
		.....						
		.....						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet						
		övriga regalark / blad ..... st						
		Överföres					28	–

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 —
		Avvägning.				
1943	9/11	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		12 —
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* ..... *ha,* ..... *st*				
		ha				
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*		0,04		
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „		0,12		
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „				
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „				
		..... „				
		..... „				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „		3,00		
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*		0,03		
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00		3 —
		Överföres				43 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				43 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0.611	2,50	1 52	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	10.660	4,00	42 64	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „	5.788	1.50	8 68	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			53 89	106 73
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01		
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1~~ 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		2 20
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	54	0,30	16 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „	9	0,20	1 80	20 —
1943	20/8	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	3	3,00		9 —
1944	14/7	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00		
		..... „		12,00		
		.....				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „		12,00		
		utlopp för täckt ledning ..... „		12,00		
		slamficka ..... „		12,00		
		.....				
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				198 93
		1) 1:sta regalarket bladet				
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ....., *medelareal* ..... *ha, ägofigurer st*				
		..... *ha*				
		Överföres				

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört						
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal	*st*	0,02				
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		0,05				
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*					
		befintligt vattendrag eller vall	*„*					
		nytt avlopp eller vall	*„*					
		ändring av befintligt avlopp	*„*					
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp						
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st*	3,00				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	12,00				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid*	34	0,55			18 70
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor						18 70
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 —		
		Annonskostnader ang. sammanträden				16 —		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 50		20 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				31 20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.						
								31 20
		Summa kronor						51 70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode						198 93
		Lösen för kopior och avskrifter						18 70
		Övriga förrättningskostnader						51 70
		Summa kronor						269 33

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kalmar *häradsrätt.*

Björstorp *den* 14 juli *19*44

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

.....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

skickat k. ordf. den 3/7 1948
kontrakt m. m.

7246/48

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

./. Genom beslut den 27 februari 1948 varav avskrift bifogas har Kungl.Maj:t beviljat statsbidrag med 26.850 kronor från statens avdikningsanslag och lån med 27.450 kronor från statens avdikningslånefond till utförande av Bergmossens torrläggningsföretag av år 1937 i Versås m.fl. socknar av Skaraborgs län och därvid föreskrivit, bland annat, att bidrags- och lånebelopp, som i enlighet med 11 § kungl. kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 431) och 12 § kungl. kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 432) skulle hava återbetalats å det för det äldre företaget anvisade statsunderstödet, skola gå i avräkning å nyssnämnda till det nya företaget beviljade bidrag och lån.

Till samma företag hade den 18 februari 1938 beviljats statsbidrag med 18.800 kronor och lån med 19.690 kronor, varav lyftats 11.100 kronor respektive 11.600 kronor.

För Lantbruksstyrelsens arkiv har Styrelsen mottagit vid den 14 juli 1944 avslutad syneförrättning upprättat förslag och utredning.

Lantbruksstyrelsen överlämnar för att vederbörande tillställas dels till den fastställda arbetsplanen hörande 1 häfte betänkande, försett med påskrift om fastställelsen och om den därvid

godkända kostnadsberäkningen, dels ock formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni infordrar och efter granskning till Styrelsen insänder

dels ovan nämnda:

1:o kontrakt i två exemplar om arbetets utförande,

2:o säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande och

3:o skuldförbindelse rörande lånets återbetalning

dels även

5:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv avskrift av betänkandet.

P.M. angående Lantbruksstyrelsens beräkning av de ytterligare statsunderstöden bifogas.

Kontraktshandlingarna väntas åter, vederbörligen underskrivna, utan större tidsutdräkt.

Stockholm den 1 juni 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

DIARIE Nr 09072
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1948
R 10*1127

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937

i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Kungl. Maj:t har genom beslut den 27 februari 1948 förklarat, att som arbetsplan för Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937, planlagd genom syn den 14 juli 1944 fastställd syneförrättning, skall gälla den för företaget den 18 februari 1938 fastställda arbetsplanen med de tillägg och ändringar, som angivits i det vid sistnämnda syneförrättning upprättade förslaget. Stockholm den 1 juni 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Simson

Bestyrkes i tjänsten

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937" i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 6 km öster om Sventorps kyrka och 3 - 6 km norr om Värsås kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 22 januari 1937 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skulle företaget vara fullbordat senast den 1 september 1940. På grund av brist på arbetskraft utgick emellertid arbetstiden utan att företaget blivit utfört. Sökandena hava anhållit om en ny syneförrättning, vilken avslutades den 14 juli 1944 och har vunnit laga kraft /Bilaga II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget

lämnats redogörelse /Bilaga III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 18 februari 1938 anvisat dels lån med 19.690 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 18.800 kronor från statens avdikningsanslag för företaget. Den 5 juli 1938 antog Kungl. Lantbruksstyrelsen kontrakt om utförande av arbetet vid företaget, varefter delar av lånet och statsbidraget utbetalats. Delägarna i företaget önska nu återbetala de erhållna beloppen och avstå från det år 1938 anvisade statsunderstödet.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 14 juli 1944 med företagets delägare /Bilaga IV a/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bilaga VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 26.980 kronor från statens avdikningsanslag och 27.540 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande beslut angående ansökning om statsunderstöd samt föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av två häften handlingar samt 10 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	49.981:75	
Ersättningar	3.908:25	53.890:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättning år 1937	2.133:69	
år 1944	269:33	
Kostnad för utredning ang. statsunderstöd år 1937	369:55	
år 1945	93:15	2.865:72
	Summa kronor	56.755:72

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Till arbetsplanens förnyade fastställelse har kostnaden för företaget beräknats till 56.755 kronor 72 öre varav å länkägarnas andel 52.101 kronor 18 öre, sedan från delaktighet i länet uteslutits fastigheterna Fåstakungen 1:2 Hensryd Stora 1:10, 1:11 och 1:12 Kloken 1:8, Lunden 1:19 och Ödegården 1:4 Stockholms län den 1 juni 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 14 juli 1944 avslutad syneförrättning rörande Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937 inom Värsås, Svenstorps och Kyrkefalla socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 september 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Bergsmossens torrläggnings- företag av år 1937

i Vürsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Hela företaget

Åker	206.41	har
Äng och odlingsmark	3.22	„
Annan duglig mark	2.53	„
Tillsammans	212.16	har

Markens blivande värde i medeltal 860:- kronor pr har

„ „ „ högst 1050:- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 60756:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 53890:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 14 juli 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Thorsén

Adress: Lövåsen, Vürsås

Anm.:

Skara den 6 september 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
092586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937 i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar,, Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Karl Thorsén, Lövåsen,

Carl Johansson, Storslätten,

Martin Pettersson, Korphult,

Einar Olsson, Fråstemyran,

Sigfrid Johansson, Lunden,

Arrendator Johan Engström, Lilla Björstorp,

Kronojägaren i Fagersanna bevakningstrakt, J.E. Karlsson, Tibro, såsom ombud för revirjägmästaren i Falköpings revir,

Göte Hagelin såsom ombud för Axel Hagelin, Lilla Tolsby,

August Svensson, Fallet,

Matteus Dunell, Hästebacka, Karlsborg,

Anders Sträng, Lunden,

Stig Lundqvister, Lunden,

Karl Andersson, Lunden,

John Johansson, Lunden,

Karl Johansson, Storslätten, såsom pastoratsombud.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Karl Thorsén, Lövåsen, och Einar Olsson, Fråstemyran.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 5 medlemmar och 3 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Karl Thorsén, Lövåsen, Värsås, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Carl Johansson, Storslätten, Einar Olsson, Fråstemyran, Oskar Johansson, Lilleskog, och Sigfrid Johansson, Lunden. Till styrelsesuppleanter valdes Valdemar Hedlund, Kroken, Lars Kollnert, Lunden, och Martin Pettersson, Korphult.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Folke Johansson, Ormebacken, och Stig Lundqvister, Lunden. Till revisorssuppleant valdes John Johansson, Lunden.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

August Svensson, ägare av Djurström 3^{6} och 3^{7},

Martin Pettersson, ägare av Ödegärdet 1^{9},

Martin Pettersson, ägare av Essbjörnstorp 1^{2},

Karl Thorsén, ägare av Lövåsen 1^{1},

Carl Johansson, ägare av Storslätten 1^{1},

Matteus Dunell, ägare av Rydingstorp 1^{1},

Sigfrid Johansson, ägare av 35/480 mtl av Lunden 1^{4}, Lunden 1^{5} och 1^{6},

Anders Sträng, ägare av 1/32 mtl av Lunden 1^{4},

Stig Lundqvister, ägare av Lunden 1^{10} och 1^{15},

Karl Andersson, ägare av Lunden 1^{12} och 1^{14},

John Johansson, ägare av Lunden 1^{16},

Einar Olsson, ägare av Fråstamyran 1^{1}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Björstorp den 14 juli 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Karl Thorsén A.E. Olsson

Bilaga IV b.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937 inom Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Värsås, Sventorp den 5 juni 1945.

Johan Andersson	Britta Andersson	Elisabet Magnusson
David Hedlund	Bengt Andersson	Gustav Magnusson
Josef Andersson	Martin Blomén	Oskar Angel
Sofia Andersson	Ernst Johansson	Signe Andersson
Daniel Andersson	Carl Dahlqvist	Lars Kollnert

Gustaf Andersson Sven Gustafsson Fridolf Bohlin

W. Hedlund Carl Norén Paul Ekstedt

Birger Blomén Assar Dahlqvist O. Johansson

Frits Andersson Albert Andersson Sigvard Staaf

Lars Högberg

Ovanstående namnteckningar bevittnas av

Carl Johanson Karl Thorsén

Bilaga IV c.

Fullmakt för Daniel Andersson, Lunden, Igelstorp att för Aug. Anderssons sterbhus räkning söka lån och statsbidrag från statens avdikningslånefond till sterbhusets andel i Bergsmossens torrläggsföretag av år 1937.

Linbo, Gösslunda, Tolsjö den 6 juni 1945.

Valborg Andersson Ruth Andersson

Bevittnas av:

Nils Blom Gustav Johansson

Bilaga IV d.

F U L L M A K T

för Fru Signe Andersson St. Björstorp Igelstorp, att för J.A. Brandkvist sterbhus räkning söka lån och statsbidrag från Statens avdikningslånefond till sterbhusets andel i Bergsmossens torrläggs-

ningsföretag.

Blombacka Fagersanna den 9/6 1945

Hilda Brandkvist Magnus Brandkvist

Hilda och Magnus Brandkvist egenhändiga namnteckningar bevittnas.

Berta Johansson AnnMarie Lindström

Bilaga IV e.

SKARA STIFTSNÄMND.

D. nr 534.

S.B. nr 570.

Till statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a .

I skrivelse till stiftsnämnden den 27 juni 1945 har Ni meddelat, att arrendatorn av ecklesiastika lönebostället Klockartorp 1^1 och Gudmundstorp 1^1 i Värsås socken ansökt om lån från statens avdikningslånefond för deltagande i kostnaderna för "Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937".

Yttranden i ärendet hava avgivits av vederbörande pastorat och boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovan nämnda boställes räkning till

bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 28 augusti 1945.

Å stiftsnämndens vägnar:

C.A. Eneström.

Bengt Gierup.

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N .

Hela företaget:	
Båtnad	60.756:-
Kostnad	56.755:72
Relativ kostnad	0.93
Bidrag i % av kostnad	47.55
Beräknat bidrag	26.987:34
B I D R A G utgår med	26.980:-
Lånesökandenas andel:	
i procent	92.487
i båtnad	56.055:60
i kostnad	52.495:59
i bidrag	24.953:-
Beräknat lånebelopp	27.542:59
L Å N utgår med	27.540:-

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget.						
	206.41	5.75	212.16	56.755:72	60.756:00	0.93
Lånesökandenas andel.						
	195.88	2.97	198.85	52.495:59	56.055:60	

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Kyrkefalla socken.							
25/64	1 14		Tolsby Lilla	Axel Hagelin	2	29			2	29
			Värsås socken.							
1/18	3 7		Djurström	August Svensson	7	69		34	8	03
1/15	3 6		D:o	Densamme	3	71			3	71
1/8	1 1		Kyrkebråten	Oskar Johansson	1	43			1	43
1/12	1 4		Ödegärdet	Lars Högberg				36		36
avs.	1 9		D:o	Martin Pettersson		63	1	43	2	06
1/4	1 1		Klockartorp	Eckl. löneboställe						
1/4	1 1		Gudmundstorp	arr. Sigvard Staaf	4	38		72	5	10
9/64	1 2		Essbjörntorp	Martin Pettersson	4	91			4	91
1/4	1 2		Månstorp	Torsten Rosengren				37		37
1/2	4 1		Brumstorp Nolgården							
1/2	5 1		" Mellamgården	Oskar Johansson	7	68			7	68
3/8	2 2		Brumstorp Sörgården	Syskonen Magnusson	3	27			3	27
1/3	2 3		D:o	Bröderna Andersson	1	61			1	61
avs.	2 6		D:o	Oskar Johansson	5	99			5	99
1/4	1 2		Brumstorp Hulegården	Densamme	1	34			1	34
avs.	1 9		D:o	Densamme	1	28			1	28
1/4	1 2		Ormebacken	Ernst Johansson	1	92			1	92
1/8	1 3		D:o	Assar Dahlqvist	1	00			1	00
1/8	1 4		D:o	Karl Dahlqvist	1	06			1	06
avs.	1 5		D:o	Lars Kollnert		88				88
1/8	1 1		Löfåsen	Karl Thorsén	12	92			12	92
1/4	1 1		Storslätten	Carl Johansson	13	32			13	32
			Sventorps socken.							
1/4	1 1		Rydingstorp	Matteus Dunell	14	64			14	64
11/40	1 2		Kongsryd Stora	David Hedlund	2	66			2	66
1/20	1 3		D:o	Densamme	3	30			3	30
1/20	1 4		D:o	Densamme	3	15		12	3	27
1/24	1 10		D:o	Johan Andersson	1	04			1	04
				Överföres:	102	10	3	34	105	44

0.93 47.55

171	75	157	67	7	13	1	36	166	16			79	05		
422	40	387	78	17	54	3	33	408	65			194	25	214	40
213	75	196	23	8	87	1	68	206	78			98	21	108	39
107	25	98	46	4	46		85	103	77			49	37	54	49
10	80	9	91		46		08	10	45			4	86	5	36
332	25	305	02	13	79	2	62	321	43			152	71	168	54
1962	90	1802	01	81	51	15	47	1898	99			902	21	995	75
2930	40	2690	21	121	69	23	10	2835	-			1346	84	1486	48
49	95	45	86	2	09		39	48	34			22	93		
4046	40	3714	73	168	03	31	89	3914	65			1859	73	2052	54
1544	40	1417	81	64	12	12	17	1494	10			709	84	783	44
830	70	762	61	34	49	6	55	803	65			381	77	421	35
2690	55	2470	02	111	73	21	21	2602	96			1236	49	1364	69
221	10	202	98	9	19	1	74	213	91			101	72	112	26
153	60	141	01	6	39	1	21	148	61			70	69	78	02
552	15	506	89	22	93	4	35	534	17			253	88	280	20
393	30	361	06	16	33	3	10	380	49			180	77	199	51
277	05	254	34	11	51	2	18	268	03			127	35	140	55
556	50	510	89	23	10	4	39	538	38			255	77	282	29
4719	75	4332	89	195	97	37	20	4566	06			2169	19	2394	08
5876	25	5394	60	244	-	46	32	5684	92			2700	70	2980	69
2698	35	2477	18	112	04	21	27	2610	49			1240	27	1368	86
449	10	412	29	18	64	3	54	434	47			206	40	227	80
747	-	685	77	31	02	5	89	722	68			343	46	379	06
724	05	664	70	30	06	5	71	700	47			332	66	367	15
78	-	71	61	3	24		62	75	47			35	88	39	60
32759	70	30074	53	1360	33	258	22	31693	08			15057	-	16505	50

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403147

				Överfört:	102	10		3	34	105	44
1/24	1^{11}		Kongsryd Stora	Paul Ekstedt	1	04				1	04
1/24	1^{12}		D:o	Oskar Angel	1	07				1	07
1/4	1^{9}		Björstorp Stora	Aug. Brandqvists stbh	2	43				2	43
1/2	1^{1}		Björstorp Lilla	Kungl. Maj:t o. Kronan			2	41		2	41
35/480	avl^{4}		Lunden	Sigfrid Johansson	4	74				4	74
1/32	avl^{4}		D:o	Anders Sträng	1	81				1	81
1/10	1^{5}		D:o	Sigfrid Johansson	7	24				7	24
1/10	1^{6}		D:o	Densamme	8	30				8	30
1/16	1^{10}		D:o	Stig Lundqvister	3	33				3	33
1/16	1^{11}		D:o	Gustav Andersson	6	22				6	22
1/20	1^{12}		D:o	Karl Andersson	1	79				1	79
1/16	1^{13}		D:o	Josef Andersson	2	52				2	52
1/16	1^{14}		D:o	Karl Andersson	3	45				3	45
1/12	1^{15}		D:o	Stig Lundqvister	7	07				7	07
1/24	1^{16}		D:o	John Johansson	3	88				3	88
1/24	1^{19}		D:o	Aug. Anderssons stbh	4	03				4	03
1/24	1^{20}		D:o	Lars Kollnert	4	05				4	05
1/48	1^{22}		D:o	Aug. Anderssons stbh	2	35				2	35
1/48	1^{23}		D:o	Lars Kollnert	4	69				4	69
avs.	1^{24}		D:o	Sven Gustavsson	1	30				1	30
1/4	1^{2}		Kroken	Valdemar Hedlund	8	03				8	03
3/16	1^{3}		D:o	Carl Norén	5	65				5	65
avst.	1^{8}		D:o	Fridolf Bohlin		63					63
1/8	1^{3}		Kullemossen	Bröderna Blomén	3	60				3	60
1/4	1^{1}		Fråstamyran	Einar Olsson	5	36				5	36
avs.	1^{2}	B	D:o	Fridolf Bohlin		65					65
1/2	1^{1}		Björstorp Lilla	Kungl. Maj:t o. Kronan	8	24				8	24
avs.	1^{2}	A	D:o	Bröderna Blomén		84					84
				Summa:	206	41	5	75		212	16

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		belänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
32759	70	30074	53	1360	33	258	22	31693	08			15057	-	16505	50
78	-	71	61	3	24		62	75	47			35	88	~~39~~	~~60~~
80	25	73	67	3	34		63	77	64			36	96	~~40~~	~~79~~
502	20	461	04	20	85	3	96	485	85			230	95	254	89
113	85	104	52	4	72		90	110	14			52	34		
471	-	420	53	18	74	3	61	442	88			210	44	232	26
298	05	265	05	11	78	2	27	279	10			132	74	146	50
1786	05	1553	85	68	26	13	34	1635	45			778	10	858	77
1468	80	1316	15	58	76	11	30	1386	21			658	85	727	16
1281	-	1110	31	48	68	9	53	1168	52			555	79	613	41
1297	05	1120	31	49	02	9	62	1178	95			560	92	619	07
513	90	440	39	19	18	3	78	463	35			220	43	243	28
633	45	542	84	23	64	4	66	571	14			271	69	299	86
1221	60	1046	85	45	60	8	99	1101	44			524	22	578	57
1030	20	660	94	28	78	5	67	695	39			330	78	365	07
1165	80	969	10	42	20	8	32	1019	62			485	10	535	39
71	10	65	27	2	95		56	68	78			32	65	~~36~~	~~03~~
225	75	124	37	5	42	1	07	130	86			62	32	68	79
989	10	847	61	36	93	7	28	891	82			424	40	468	39
435	60	315	10	14	04	2	71	331	85			157	83	174	19
373	50	342	88	15	51	2	94	361	33			171	59	189	38
2750	85	2357	34	102	68	20	24	2480	26			1180	11	1302	44
2634	45	2257	60	98	33	19	38	2375	31			1130	19	1247	37
37	80	32	39	1	42		28	34	09			16	19	~~17~~	~~87~~
1131	60	969	73	42	23	8	33	1020	29			485	64	535	99
2790	45	2391	28	104	15	20	53	2515	96			1197	10	1321	21
54	30	46	53	2	02		40	48	95			23	20	~~25~~	~~61~~
4364	85	3740	46	162	91	32	12	3935	49			1872	68		
195	75	167	75	7	31	1	44	176	50			83	91	92	61
60756	-	53890	-	2403	02	462	70	56755	72			26980	-	27540	-

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937" i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån	3:-
Tillståndsbevis från stiftsnämnd	6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	28:60
Avskrift av betänkandet med bilagor, 20 sidor á 0:55 kr	11:-
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	6:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor	93:15

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kåkinds häradsrätt inom tre månader härefter.


Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 19, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



18/238

Ink. till Jordbruks-Dept
d. 13 dec. 1946

FÖRTECKNING

över de av Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Kyrkefalla socken	
25/64	1 14	Tolsby Lilla	Axel Hagelin
		Värsås socken	
1/4	1 2	Brumstorp Hulegården	Oskar Johansson
avs.	1 9	" "	Densamme
3/8	2 2	" Sörgården	Aug. Magnusson
1/3	2 3	" "	Johan Andersson
avs.	2 6	" "	Oskar Johansson
1/2	4 1	" Nolgården }	Oskar Johansson
1/2	5 1	" Mellomg:n }	
1/15	3 6	Djurström	August Svensson
1/18	3 7	"	Densamme
9/64	1 2	Essbjörntorp	Adolf Pettersson
1/4	1 1	Klockartorp }	Eckl. löneboställe
1/4	1 1	Gudmundstorp }	arr. Bernt Johansson
1/8	1 1	Kyrkebråten	Oskar Johansson
1/8	1 1	Löfåsen	Karl Thorsén
1/4	1 2	Ormebacken	Ernst Johansson
1/8	1 3	"	Oskar Hägerström
1/8	1 4	"	Karl Dahlquist
avs.	1 5	"	Linus Karlsson
1/4	1 1	Storslätten	Carl Johansson
avs.	1 9	Ödegärdet	Adolf Pettersson
		Sventorps socken	
1/2	1 1	Björstorp Lilla, Kungl.	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Johan Engström
avs.	1 2	Björstorp Lilla	P.J. Andrén
1/4	1 9	Björstorp Stora	August Brandquist
1/4	1 1	Fråstamyran	Einar Olsson
avs.	1 2	"	Fridolf Bohlin
11/40	1 2	Kongsryd Stora	David Hedlund

emman-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Sventorps socken	
1/20	1 3	Kongsryd Stora	David Hedlund
1/20	1 4	" "	Densamme
1/24	1 10	" "	Johan Andersson
1/24	1 11	" "	Gustav Andersson
1/24	1 12	" "	Oskar Angel
1/4	1 2	Kroken	Valdemar Hedlund
3/16	1 3	"	Carl Norén
Avst.	1 8	"	Fridolf Bohlin
1/8	1 3	Kullemossen	Bröderna Blomén
5/480	av 1 4	Lunden	Sigfrid Johansson
1/32	av 1 4	"	Anders Sträng
1/10	1 5	"	Sigfrid Johansson
1/10	1 6	"	Densamme
1/16	1 10	"	Einar Olsson
1/16	1 11	"	Gustav Andersson
1/20	1 12	"	Karl Andersson
1/16	1 13	"	Josef Andersson
1/16	1 14	"	Karl Andersson
1/12	1 15	"	Einar Olsson
1/24	1 16	"	John Johansson
1/24	1 19	"	Aug. Anderssons sterbhus
1/24	1 20	"	Linus Karlsson
1/48	1 22	"	Aug. Anderssons sterbhus
1/48	1 23	"	Linus Karlsson
avs.	1 24	"	Sven Gustavsson
1/4	1 1	Rydingstorp	Karl Andersson

Skara i augusti 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Strykningar med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Tr. tel. den 2/3. 1951 lovade
Hallin att t. L. insända
1/ Rek. + avs. om ändr. i jakt hts.
Bergsmossen och

2/ Rekv. C. Hallbergs - - -

inkl
9.3.51

318/38, 207/48

BEVIS

~~RAPPORT~~ BESLUT

Godk - DEN 8 JUN 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MRS. 1951
DIARIE NR 563
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937" i Värsås och Svenstorps (och Kyrkefalla e-)
(namn, socken och län)
socknar samt Tibro köping av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Thorsén,
Löfåsen, Värsås.

Arbetsplanen fastställd den 18 februari 1938 och 27 februari 1948

Ändring medgiven den (18.600 minskat till 19.690 minskat till)

Bidrag från statens avdikningsanslag: av år 1938 11,100; " " 1948 15,750 } 26,850:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond: " " 1938 11,600; " " 1948 15,850 } 27,450:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1949

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1950

Vid förrättningen, som verkställts av assistenten Axel Kedefält den 14 dec. 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande.

Beträffande diket a - b - c - d - e - f - g - h - i .

Broarna vid 52+40, 44+47 och 41+30 voro på intressenternas begäran utförda av 1,0 m:s betongrör samt resp. 0,1 0,1 och 0,04 m. grundare än vad planen anger.

Beträffande diket k - l - m - n .

Rörbron vid 165+74 var utförd 0,05 m. grundare än vad planen anger.

Sträckan 177 - n har på intressenternas begäran utförts såsom täckt ledning av 18" rör för erhållande av bättre brukningsmöjlighet och minskade underhållskostnader. Merkostnaderna ha erlagts av respektive markägare.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningar. Då ändringarna icke äro av beskaffenhet att äventyra avsedd torrläggning, förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Spjut (Nulle)

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 67.105:88 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1,708:83 och i styrelsearvoden kronor 600:--.

Skara den 30 dec. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Statens [illegible]

Godkännande med de ändringar
Ändringarna äro införda å arkivexemplaret
H.S.

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MRS 1951
DIARIE NR U 563
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937 i Värsås, Svenstorps socknar och Tibro köping av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 30 dec. 1950.

den 31 januari 1951.

Karl Thorsén (Karl Thorsén) Carl Johansson (Carl Johansson)

Sigfrid Johansson (Karl Andersson) Einar Olsson (Einar Olsson)

O. Johansson (Oskar Johansson)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Karl Andersson (Karl Andersson) äg. av Lunden 1:12

Stig Lundqvister (Stig Lundqvister) " " " 1:15

Johan Johansson (Johan Johansson) " " " 1:16

För Aug Andersons dödsbo Daniel Andersson (Aug.Anderssons dödsbo) " " " 1:22

för Aug. Brandqvists dödsbo Signe Andersson (Aug.Brandqvists dödsbo) Björstorps St 1:9

M. Dunell (Matteus Dunell) " " Kongsryd St 1:2-4, Rydingstorp 1:1

O. Johansson (Oskar Johansson) " " Brumstorp Sörg. 2:6, Brumstorp Nolg. 4:1, Millomg. 5:1

Brits Andersson Albert Anderssons ägare av Brumstorp Sörg. 2 3
(Bröd. Andersson)

Johan Karlsson fäv " Lödeboda 2 2
(Syskonen Magnusson)

Martin Pettersson " " Essbjörntorp 1 2
(Martin Pettersson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Folke Johansson Erik Johansson

Örnebacken Stenlåttern

Vråsån Vråsån

1951 den 8 juni.

J 330, J 563/51

MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Maj:t genom beslut den 27 februari 1948 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 27.450 kronor, vilket lån den 4 januari 1949 minskats till 15.850 kronor, till utförande av Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937 i Värsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Värsås socken		
Brumstorp Hulegården	1 2	Oskar Johansson
" "	1 9	Densamme
" Sörgården	2 2	Elisabet Magnusson och Gustav Magnusson
" "	2 3	Fritz Andersson och Albert Andersson
" "	2 6	Oskar Johansson
" Nolgården	4 1	Densamme
" Mellomgården	5 1	Densamme
Djurström	3 6	August Svensson
"	3 7	Densamme
Essbjörntorp	1 2	Martin Pettersson

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Klockartorp		1^{1}	Eckl. löneboställe
Gudmundstorp		1^{1}	Detsamma
Kyrkebråten		1^{1}	Oskar Johansson
Löfåsen		1^{1}	Karl Thorsén
Ormebacken		1^{2}	Ernst Johansson
"		1^{3}	Assar Dahlqvist
"		1^{4}	Karl Dahlquist
"		1^{5}	Lars Kollnert
Storslätten		1^{1}	Carl Johansson
Ödegärdet		1^{9}	Martin Pettersson
<u>Sventorps socken</u>			
Björstorp Lilla		1^{2}	Martin Blomén och Birger Blomén
" Stora		1^{9}	August Brandquists sterbhus
Fråstamyran		1^{1}	Einar Olsson
Kongsryd Stora		1^{2}	David Hedlund
" "		1^{3}	Densamme
" "		1^{4}	Densamme
Kroken		1^{2}	Valdemar Hedlund
"		1^{3}	Carl Norén
Kullemossen		1^{3}	Martin Blomén och Birger Blomén
Lunden	35/480 mtl	av 1^{4}	Sigfrid Johansson
"	1/32 "	av 1^{4}	Anders Sträng
"		1^{5}	Sigfrid Johansson
"		1^{6}	Densamme
"		1^{10}	Stig Lundqvister
"		1^{11}	Gustav Andersson
"		1^{12}	Karl Andersson

Lunden	1^{13}	Josef Andersson
"	1^{14}	Karl Andersson
"	1^{15}	Stig Lundqvister
"	1^{16}	John Johansson
"	1^{20}	Lars Kollnert
"	1^{22}	Aug. Anderssons sterbhus
"	1^{23}	Lars Kollnert
"	1^{24}	Sven Gustavsson
Rydingstorp	1^{1}	Matteus Dunell

Stockholm den 8 juni 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Avskrift.

Nr 6 F.nr. 548.

BEVIS.

RAPPORT

207/48 318/38

över verkställd avsyning.

Företag: "Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937" i Värsås och Sventorps
(namn, socken och län)
socknar samt Tibro köping av Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR J 330
SAK Nr

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Karl Thorsén
~~Förtroendeman~~ / ~~Intressent~~: Löfåsen, Värsås.

Arbetsplanen fastställd den 18 februari 1938 och 27 februari 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag	av år 1938	11.100	26.850:--	kronor
	" " 1948	15.750		
Lån från statens avdikningslånefond	" " 1938	11.600	27.450:--	kronor
	" " 1948	15.850		

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1949

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1949

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1950

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 14 dec. 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. diket a - b - c - d - e - f - g - h - i .

Broarna vid 52+40, 44+47 och 41+30 voro på intressenternas begäran utförda av 1,0 m:s betongrör samt resp. 0,1, 0,1 och 0,04 m. grundare än vad planen anger.

Betr. diket k - l - m - n .

Rörbron vid 165+74 var utförd 0,05 m. grundare än vad planen anger.

Sträckan 177 - n har på intressenternas begäran utförts såsom täckt ledning av 18" rör för erhållande av bättre brukningsmöjlighet och minskade underhållskostnader. Merkostnaderna ha erlagts av respektive markägare.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningar. Då ändringarna icke äro av beskaffenhet att äventyra avsedd torrläggning, förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Gr rekv:es, Gr rätt., ej kontl.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 67.105:88 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1.708:83 och i styrelsearvoden kronor 600:--.

Skara den 30 dec. 1950.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Tax. Väsaden

2

Karl Thorsén	37'800
Karl Johansson	51'000
Oskar Johansson	18'300
A. E. Olsson	40'600
Ingvald Johansson	40'700
Martin Pettersson	21'400
	209'600

} 6 borgensmän

Bouppteckning efter Karl Johan Karlsson

26'850
27'450
54'300

väb.

bef. adf.
Lantbrukaren
Karl Thorsén
Lövåsen
Vårsås

vän. fot.
vänd fot.
2 rekv.

	Gäst	Län
	26'850	27'450
Kungl. Lantbruksstyrelsen	19'690	18'800
	7'160	8'650

Till

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket M - N enligt ändringsförslag.					
172+32-177	468	Schaktning av lera		1400	1:05	1470:-	
174+17		Trumma av betongkulvert d=0,60 m.	st	1	265:-	265:-	
(177+40=177) -180+20	280	18" cementrör	m	280	8:55	2394:-	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	"	280	1:40	392:-	
177+40=177		Kostnaden för rörutlopp ingår i diket "n-o"				-	
180+20,179+20 178+66,178+4		Brunnar, d=0,70 m.	st	4	55:-	220:-	
		Tillägges c:a 15 %				705:67	5446:67
		Ers.för intrång av jordupplag					278:-
		för bortgrävd mark					75:33
				Summa			5800:--
				Kostnad enl.huvudförslag			4425:-
				Kostnadsökning genom ändringsförslaget			1375:-

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MRS. 1951
DIARIE Nr 7563
SAK Nr

Skara den 30 dec. 1950.

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Desse P.M. böra förvaras i arkivakten /f

V.P.M.

angående Bergsmossens torrläggningsföretag av år 1937, Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen har i skrivelse till Kungl. Maj:t den 29 november 1946 angående rubricerade företag hemställt, att Kungl.Maj:t täcktes medgiva att, utan hinder av bestämmelserna i 11 § kungörelsen nr 431/1939 och 12 § kungörelsen 432/1939, till företaget genom Kungl. Maj:ts beslut den 18 februari 1938 beviljade bidrag och lån finge disponeras för bestridande av kostnaderna för det genom ny syneförrättning, avslutad den 14 juli 1944, planlagda torrläggningsföretaget med samma namn ävensom till ifrågavarande torrläggningsföretag anvisa dels ytterligare bidrag från statens avdikningsanslag med 8.180 kronor, dels ock ytterligare lån från statens avdikningslånefond med 7.640 kronor, samt föreskriva, att utförandet av företaget i enlighet med ovannämnda förslag av lantbruksingenjören Öfverholm den 14 juli 1944 skulle innefattas i arbetsplanen för företaget.

I ärendet har statskontoret i ett den 4 februari 1947 avgivet utlåtande funnit anmärkningsvärt att - sedan det konstaterats att det äldre företaget icke fullbordats inom därför bestämd tid och anstånd med dess utförande ej medgivits - från lantbruksstyrelsens sida åtgärder icke vidtagits för att återkräva lyftade bidrags- och lånebelopp.

Statskontoret anser vidare, att de båda företagen, som visserligen praktiskt taget vore identiska, likväl i bidrags- och lånehänseende måste betraktas såsom två skilda företag och att, även om det med hänsyn till förhållandena å arbetsmarknaden måhända förelegat vissa svårigheter att bringa det äldre företaget till fullbordan, intressenterna i företaget - därest det från deras sida kunde anses angeläget att hålla företaget vid liv - hade bort hos vederbörande myndigheter begära anstånd med företagets fullbordande. Vidare har statskontoret såsom sin uppfattning uttalat, att - därest det nya företaget skulle anses böra komma i åtnjutande av bidrag och lån - dessa understöd bort givas allenast under förutsättning att inbetalning ägde rum av den ränta, som delägarna i det äldre företaget jämlikt gällande bestämmelser hade att erlägga på grund av detta företags nedläggande.

Med anledning av statskontorets uttalanden i ärendet får lantbruksstyrelsen anföra följande.

Kontrakt angående företagets utförande slöts mellan lantbruksstyrelsen och intressenterna den 5 juli 1938, varvid bland annat bestämdes, att företaget skulle vara fullbordat den 1 september 1940. Enär arbetena ej blevo fullbordade till nämnda tidpunkt, medgav lantbruksstyrelsen genom beslut den 21 januari 1941 förlängning i arbetstiden för företaget till den 1 september 1942. Under år 1943 har vid företaget verkställts utsättning och arbetskontroll. När sedan frågan om

företagets utförande förfallit, för vilket styrelsen närmare redogjort i nämnda skrivelse till Kungl. Maj:t av den 29 november 1946, anhöllo torrläggningsintressenter i skrivelse till vederbörande länsstyrelse den 20 augusti 1943 om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av i det äldre företaget ingående markområden. Mot ifrågavarande syneförrättning, som handlades av samma förrättningsman och avslutades den 14 juli 1944, har besvär ej anförts. Arbetstiden för företagets utförande bestämde synemännen i sitt utlåtande till den 1 september 1949. Torrläggningsintressenterna fingo genom denna åtgärd företagets laglighet fastställd.

När syneförrättningen avslutades den 14 juli 1944, fanns intet bestämt om möjligheten att, som fallet var efter första världskriget, erhålla tilläggsbidrag till följd av stegring utav arbets- och materielkostnaderna.

Lantbruksstyrelsen ansåg vid ärendets framläggande för Kungl.Maj:t, att de bestämmelser borde tillämpas som gällde, då ansökningen om ytterligare statsunderstöd till företagets utförande inkom till lantbruksstyrelsen. I avvaktan på Kungl.Maj:ts beslut i ärendet vidtog lantbruksstyrelsen ej några åtgärder beträffande

det äldre företaget, enär vederbörande intressenter genom förrättningsmannen voro informerade i ärendet . När det emellertid sedan drog ut på tiden beträffande frågan om beviljande av ytterligare statsunderstöd till företaget och säkerheten för det kontrakt som slutits mellan lantbruksstyrelsen och torrläggningsintressenterna i det äldre företaget skulle blivit preskriberad sommaren 1948, vidtog lantbruksstyrelsen under år 1947 sådana åtgärder, att torrläggningsintressenterna till lantbruksstyrelsen lämnat en ny, av styrelsen den 14 oktober 1947 godkänd säkerhet för kontraktets fullgörande, och beviljade styrelsen samma dag förlängning i arbetstiden för företagets utförande till den 1 september 1948. Hos statskontoret har inhämtats, att vederbörande låntagare även lämnat ny av statskontoret godkänd skuldförbindelse beträffande till företaget beviljat lån från statens avdikningslånefond. Då sålunda både lantbruksstyrelsen och statskontoret fortfarande ha full säkerhet för till det äldre företaget beviljade bidrags- och lånebelopp och lantbruksstyrelsen vidare medgivit förlängning i arbetstiden för företaget till den 1 september 1948 äger förenämnda kontrakt fortfarande giltighet. Framhållas må, att, därest företaget ej skulle hinna slutföras till nämnda tidpunkt, lantbruksstyrelsen torde, med stöd av gällande bestämmelser, vara oförhindrad att medgiva ytterligare förlängning i arbetstiden.

Lantbruksstyrelsen har tidigare i denna promemoria framhållit, bland annat, att styrelsen vid beräkning av ytterligare statsunderstöd till företagets utförande tillämpade de bestämmelser som gällde, då ansökningen om dylikt understöd inkom till lantbruksstyrelsen. Till grund för beräkningen av statsunderstöd till företaget lades vid den senaste syneförrättningen uppskattad båtnad och beräknad kostnad.

Sedan numera det äldre företaget vad beträffar statsunderstödsfrågan så att säga fått nytt liv, torde hinder icke möta att lägga det äldre syneförslaget till grund vid beräkning av ytterligare statsunderstöd till företaget. Tilläggsbidrag jämlikt bestämmelserna i kungörelsen den 12 april 1946 (nr 192) angående tilläggsbidrag till vissa statsunderstödda torrläggningsföretag synes sålunda kunna beviljas till företaget när detsamma blivit fullbordat. Ytterligare lån från statens avdikningsanslag synes även kunna utgå till företaget grundat på vid syneförrättningen uppskattad båtnad.

Enär verkliga kostnaden för företagets utförande ännu ej är känd, kan storleken av tilläggsbidraget och det ytterligare lån som eventuellt kan komma att beviljas till företaget ej nu angivas. Lantbruksstyrelsen har emellertid, med utgångspunkt från under hand inhämtade upplysningar rörande företaget, preliminärt beräknat

storleken av tilläggsbidraget till i runt tal 8.000 kronor och lånet till i runt tal 7.000 kronor.

Genom att lägga det äldre syneförslaget till grund vid beräkning av tilläggsbidrag och ytterligare lån till företaget skulle vederbörande torrläggningsintressenter ej komma i gynnsammare ställning än vad fallet är vid andra torrläggningsföretag, där tilläggsbidrag utgår.

I detta sammanhang må framhållas, att anledningen till att samma markområde, som ingick i det äldre företaget, blev föremål för ny syneförrättning torde vara den, att torrläggningsintressenterna önskat dels få grunden för dess utförande och framtida underhåll lagligen fastställd, dels få båtnaden genom och kostnaden för företagets utförande fastställd i så nära överensstämmelse som möjligt med under företagets utförande rådande förhållanden, dels ock erhålla statsunderstöd till bestridande av vid företagets utförande uppkommen merkostnad.

Stockholm i Kungl.Lantbruksstyrelsens kulturtekniska byrå den 14 januari 1948.