



Akt nr:

R-E1a-1128

AU$R-E1a-1128

nåb.

205/48

gillad kontrakt

Skuldförbindelse överlämnad
till Nerra Ryberg
den 8 nov. 1948
godkänd den 12 nov 1948.

060011/48

359/48

DIARIE Nr 05986
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1948

R 3*1128

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 mars 1948 till

Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945 i Norra Vånga socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusentrehundraåttio (7.380)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusenfyrahundra (1.400)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bäckgården Vångaby

Sven Lundqvist den 20 Aug 19 47.

Att Kronoarr. Sven Lundqvist, Bäckgården, Vångaby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Jönsberg David Jönsberg

Adress Liggesbol, Vångaby Adress Liggesbol. Vångaby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Koncept.

BEVIS
RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" i Kvänums kommun, f.d. Norra Vånga socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Kronoarr. Sven Lundqvist,
Förtroendeman:
Enda intressent: Bäckgården, Vångaby

Arbetsplanen fastställd den 13 mars 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.380:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.400:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 1 sept. 1954

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 16 dec. 1952, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Området C - G .

Rörledningen C - D - E hade höjts vid p. E 0,29 m. Höjningen motsvarar i dräneringsplan för egendomen angivet angivet bottenläge.

Stora samfälligheten .

Likaledes hade rörledningen I - N - O - P höjts vid p. 20+14, nämligen utgående röret 0,07 och inkommande röret 0,08 m.

Södra samfälligheten .

På grund av svåra arbetsförhållanden hade rörledningen V - Va utförts vid p. 80+10 och p. 81 0,07, vid p. 81+41 och p. 81+63 0,05 och vid p. Va 0,06 m. grundare än förslaget anger.

Förestående ändringar har skett efter överenskommelse med resp. markägare och försämra ej torrläggningen. De ha införts med grön beteckning å ritningarna.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 18.749:86 kronor, varav i räntor under arbetstiden 285:20 kronor och i styrelsearvode 150:-- kronor.

Skara den 18 dec. 1952.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" i N:a Vånga socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Kronoarr. Sven Lundquist
Förtroendeman:
Ende intressent: Bäckgården, Vångaby

Arbetsplanen fastställd den 13/3 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.380:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.400:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen " 1 " 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till " 1 " 1954

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till " 1 " 1951

Vid förrättningen, som verkställts av Tekn. bitr. Lennart Roth
den 6 december 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och vattendomstolsavgift motsvarar en summa av c:a 14.600:- eller omkring 97 % av det till 15.040:51 fastställda kostnadsbeloppet.

Verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 16 jan. 1952.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Avskrift. Överlämnas till Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

J 329/52.

SL/IB

Kronoarrendatorn Sven Lundqvist
Bäckgården
Vångaby.

Ang. BÄCKGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1945 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbrukssstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1952.

Lantbrukssstyrelsen har en gång tidigare medgivit förlängning i den kontrakterade arbetstiden. Styrelsen förutsätter att intressenterna med all kraft inrikta sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbetstiden. Ytterligare förlängning bör icke påräknas.

Stockholm den 6 maj 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukssstyrelsen

Avskrift. Överlämnas till Lantbruksingenjörsavdelningen, Skara.

J 223/53

SL/MG

Kronoarrendatorn Sven Lundqvist,
Bäckgården,
Vångaby.

Ang. BÄCKGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1945 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen har efter framställning godkänt företaget med de ändringar i tidigare fastställd arbetsplan, som framgå av en av lantbruksingenjören S. Hallin den 18 december 1952 utfärdad avsyningsrapport på sätt å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning. Innestående understöd, 4.580 kr av bidraget och 900 kr av lånet, tillställas Eder.

Det utförda arbetet skall för framtiden underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

.//. Intressenterna tillhöriga 3 ritningar återgå.

Stockholm den 5 maj 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

4 ex.

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945
(namn, socken och län)
i Kråkums kommun, f.d. Norra Vånga socken, av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Kronofogde Sven Lundqvist,
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Bäckgården, Vångaby

Arbetsplanen fastställd den 13 mars 1948.

Ändring medgiven den —

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.380:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.400:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1. sept 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1. sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 1. sept. 1954

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1. sept. 1952

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 16 dec 1952, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Området C-G.

Rörledningarna C-D-E hade höjts vid p. E 0.29 m., Höjningen motiverar i dräneringsplan för egendomen angivna förhållandena

Stora samfälligheten

Likaledes hade rörledningen J-N-O-P höjts vid p. 20+14, ~~och~~ nämligen utgående röret 0.07 och inkommande 0.08 m.

Södra samfälligheten

På grund av svåra arbetsförhållandena hade rörledningen V-Va utförts vid p. 80+10 och p. 81 - 0.07, vid p. 81+41 ~~och~~, och ~~vid~~ p. 81+63 - 0.05 och vid p. Va 0.06 m. grundare än förslaget anger.

Förestående ändringar ha skett efter överenskommelse med resp. markägare och försämra ej torrläggningen.

De ha införts med grön kolorering å ritningarna.

Företaget förordas till godkännande i lagfintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 1874:86 kronor, varav räntor under arbetstiden 285:20 kronor och styrelsearvode 150:- kronor.

Skara den 18. dec. 1952

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län
J. L.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

UPPGIFT

över verkliga kostnader vid " . Bäckgårdens . dikningsföretag .
. . . . . av år 1945.. i . Norra Vånga . . . . . .
sockn.. av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet				Summa kronor
	A-B	C-G	Stora	Södra	
Syneförrättningen	19:13	87:40	421:98	154:85	683:36
Vattendomstolsavgift	0:65	2:96	14:28	5:24	23:13
Betänkande	1:60	7:31	35:29	12:95	57:15
Jordersättning för avloppens breddning	—	—	—	—	—
Arbets- och material-kostnad	471:15	2477:30	10292:56	3971:11	17212:12
Extra arbeten	—	—	—	—	—
Ersättning för jordupplag	—	—	32:-	—	32:-
Diverse omkostnader	8:59	39:25	189:51	69:55	306:90
Räntor under arbetstiden	—	—	285:20	—	285:20
Styrelsearvode	4:29	19:18	92:63	33:99	150:-
Summa kronor	505:32	2633:40	11363:45	4247:69	18749:86
Beräknad kostnad	420:73	1924:17	9287:27	3407:80	15040:51
Båtnad	502:40	1967:60	9527:80	3419:60	15417:40

Skara den 17. dec. 1952

I Tjänsten

Landskamerare i Skaraborgs län

J. L.

Till Styrelsen för "Bäck-gårdens dikningsföretag av år 1945"

Vid av undertecknad den 6/12 1951 företagen kontroll av rörledningarna U - V - 65+2 och V - Va befanns de ligga på föreskrivet djup med undantag av följande:

Ledningen V - Va.

Vid punkt	80+10	6	cm för	grund
"	" 80+50	4	" "	"
"	" 81	7	" "	"
"	" 81+63	5	" "	"
"	" 82+33	6	" "	"

Höjningarna tillstyrkes för godkännande.

Rörledningarna voro delvis övertäckta med jord varför läggningen ej kunde kontrolleras.

Rörutloppet och brunnarna vid 64+72 och 82+33 voro ej färdigställda.

På grund av dåligt avlopp vid U stod rörutloppet och rören i brunnarna vid 61+74, 62+29 och 63+10 helt under vatten.

Skara den 6/12 1951.

I tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

K. Roth

Till

Styrelsen för "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945".

Vid den kontroll, som verkställdes av undertecknad den 1 okt. 1952, befanns att rörledningarna U - V - X - Y (sträckan 65+9 - 65+92) och X - Xa voro utförda enligt den fastställda arbetsplanen och i övrigt lagda på ett tillfredsställande sätt, varför övertäckning får ske.

Skara den 1 okt. 1952.

I tjänsten:

(J. Lippert)

Assistent.

Till

Styrelsen för "Bäckgårdens bostadsföretag" år 1975

Vid den kontroll, som verkställdes av undertecknad den 1 okt. 1952, befanns att förledningarna U-V-X-Y (stickan 65+9 - 65+92) och X-Xa voro utförda enligt den fastställda arbetsplanen och i övrigt lagda på ett tillfredsställande sätt, varför överlämning får ske.

Skara den 1 okt. 1952

I tjänsten
J. Lippert
assistent

1 ex. till kronoarrendatorn Sven Lundqvist
Bäckgården, Långaby

2 bl. ritningar återställas!

Till

Styrelsen för "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945".

Vid genom assistent Axel Kedefält den 30 juli 1949 verkställd kontroll av Edert företag, befunnos rörledningarna F - Fa och F - G /sträckan 111+37 - 112+74/ vara lagda på föreskrivet djup och i övrigt utförda på tillfredsställande sätt, varför återfyllning får ske.

Brunnarna voro ej färdigställda.

Skara den 1 aug. 1949.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Kontrollbevis.

Vid av tekn. biträdet Lennart Roth den 3 juli 1948 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

550:-
780:-
700:-
628:-
120:-

O - P

O - R

41+90 -S - T

5+60 = M

L - La

av Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945 befanns läggningen kunna godkännas.

Skara den 6/7 1948.

Rolf lindqvist
ass.
genom Lennart Roth

RAPPORT

över verkställd kontrad avrinning.

Företag: Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945
(namn, socken och län)
i N:a Vånga socken av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Kronofogde Sven Lundqvist
Förtroendeman:
Ende intressent: Bäckgården, Vångaby

Arbetsplanen fastställd den 13. mars 1948

Ändring medgiven den —

Bidrag från statens avdikningsanslag 7180:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.700:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1. sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1. sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till —

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till —

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 1. sept. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för synneförrättningen och vattendomstolsavgift motsvarar ett belopp av c:a 11.825:- kronor eller omkring 79 procent av det till 15.040:51 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Berörliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.-

Skara den 10. jan. 1950.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

J.L.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

utskriven
skickad

B E V I S

över verkställd besiktning av Bäckgårdens.....

.....dike.. ningsföretag av år 1945. i Vara

.....Vänga..... sockn. av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj~~t den 13 mars.. 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 7.380.....

Lån från statens avdikningslånefond " 1.400.....

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

~~Arbets~~styrelsens ordf.. Kronoarr. Sven Lundqvist

.....Bäckgården.....

.....Vängaby.....

Vid genom Teken. biti. Lennart Rolfden 3 juli. 1948.

verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 3.518:-. kronor eller omkring 23 procent av det till 15.040:51 kronor fastställda kostnadsbeloppet. ~~Verkliga kostnaderna hava hittills enligt företedda räkenskaper uppgått till ..... kronor.~~

Skara den 13 sept. 1948

I tjänsten

första delen

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ser. E XIII kmnb
1436
DIARIE Nr 05986
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1948
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
R 3*1128

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945

i Norra Vånga socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Ansökan om ändring + reko. för lån o bidrag 3 x 1128
+ av. Gavis + uppgift vackl kostn, pgf. 4:- kr. sända 27/12-52

Uppgift

över verkliga kostnader vid "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet				Summa kronor
	A - B	C - G	Stora	Södra	
Syneförrättningen	19:13	87:40	421:98	154:85	683:36
Vattendomstolsavgift	0:65	2:96	14:28	5:24	23:13
Betänkande	1:60	7:31	35:29	12:95	57:15
Arbets- och materialkostnad	471:15	2477:30	10292:56	3971:11	17212:12
Ersättning för jordupplag	-	-	32:--	-	32:--
Diverse omkostnader	8:59	39:25	189:51	69:55	306:90
Räntor under arbetstiden ..	-	-	285:20	-	285:20
Styrelsearvode	4:20	19:18	92:63	33:99	150:--
Summa kronor	505:32	2633:40	11363:45	4247:69	18749:86
Beräknad kostnad	420:73	1924:71	9287:27	3407:80	15040:51
Båtnad	502:40	1967:60	9527:80	3419:60	15417:40

Skara den 17 dec. 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

må utföras med de ändringar, som framgå av en av lantbruksingenjören S. Hallin den 18 december 1952 utfärdad avsyningsrapport på sätt att de fastställda sträckningarna angivits med grön beteckning.

Stockholm den 5 maj 1953.

Enligt uppdrag
H. Gejerstedt.

Avskrift.

Avskrift
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid afskrifts utfärdande
Stockholm den 13 mars 1948.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten:
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Inga Johansson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Bäckgårdens diknings-företag av år 1945" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 4 km sydsydväst om Norra Vånga kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 11 maj 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres bl.a. kronoegendomen Västervånga Bäckgården 5 1/1 i Norra Vånga socken. Synehandlingarna hava insänts till Kungl. Domänstyrelsen för granskning. Styrelsen har intet haft att

Lantbruksstyrelsen har medgivit, att företaget
(Forts. se följande sid.)

erinra mot syneförrättningen /Bil. IV a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 11 maj 1945 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. En i protokollet angiven delägare har förklarat sig därjämt önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sin andel i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående

marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 7.380:- kronor från statens avdikningsanslag och 1.400:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell. utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Uppgift angående lånesökandens fastighet, till vilkensandel i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad.	14.268:-	
Ersättningar	32:-	14.300:-

Torrläggningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	683:36	
" " utredning angående statsunderstöd	57:15	740:51
	Summa kronor:	15.040:51

Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.040 kronor 51 öre, varav å Ländagannas andel 2.753 kronor 68 öre.

Stockholm den 13 mars 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 11 maj 1945 avslutad syneförrättning rörande Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 november 1945.

I tjänsten:

A. Dahlgren

Stämpel Två kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945

i Norra Vånga socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

2 områden.

Åker	35.79	har
Äng och odlingsmark	0.32	"
Annan duglig mark	0.68	"
Tillsammans	36.79	har

Markens blivande värde i medeltal 1150:- kronor pr har

" " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 15417.40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 14300:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera och svartmylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 11 maj 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sven Lundkvist

Adress: Bäckgården, Vångaby

Anm.:

Skara den 14 maj 1945

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

7

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Kronoarrendator Sven Lundqvist, Bäckgården,

Ivar H. Broberg, Karlsgården,

Holger Lundkvist, Karlsgården, jämväl såsom ombud för Folke Lundkvist.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Sven Lundqvist, Bäckgården, och Ivar H. Broberg, Karlsgården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes kronoarrendator Sven Lundqvist, Bäckgården, Vångaby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Holger Lundkvist, Karlsgården, och Ivar H. Broberg, Karlsgården. Till styrelsesuppleant valdes Folke Lundkvist, Karlsgården.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Holger och Folke Lundkvist, Karlsgården 1^{6}.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,

som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till

företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå

för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-

enliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-

understödets sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Bäckgården den 11 maj 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga IV a.

KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN

J: 2292/1945.
Nr
d. 4/7 1945.

Föredragande:

G. Malmström.

Till Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen, berörda kronoegendomen Västervånga Bäckgården 5 1 i Skaraborgs län.

./. Med återställande av bilagda av Eder med skrivelse den 13 juni 1945 till Kungl. domänstyrelsen överlämnade handlingar beträffande "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" får styrelsen, som berett vederbörande domänintendent tillfälle yttra sig i ärendet, härmed meddela, att styrelsen för sin del icke funnit skäl till erinran mot den av Eder i företaget handlagda syneförrättningen.

Stockholm den 4 juli 1945.

Kungl. domänstyrelsen
För Generaldirektören:

Emil Holmström

/Gunnar Malmström

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	A-B	C-G	Stora	Södra	Summa:
	Område och samfällighet				
Båtnad	502:40	1.967:60	9.527:80	3.419:60	
Kostnad	420:73	1.924:71	9.287:27	3.407:80	
Relativ kostnad	0.84	0.98	0.97	1.00	
Bidrag i % av kostnad	44.40	49.30	48.95	50.00	
Beräknat bidrag	186:80	948:88	4.546:12	1.703:90	7.385:70
BIDRAG utgår med	186:66	948:15	4.542:61	1.702:58	7.380:-
Lånesökandens andel.					
i procent			29.65		
i båtnad			2.824:70		
i kostnad			2.753:68		
i bidrag			1.346:88		
Beräknat lånebelopp			1.406:80		
LÅN utgår med			1.400:-		

Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet o område	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
Hela företaget.						
A-B	2.28		2.28	420:73	502:40	0.84
C-G	6.21		6.21	1.924:71	1.967:60	0.98
Stora	21.95	0.67	22.62	9.287:27	9.527:80	0.97
Södra	5.35	0.33	5.68	3.407:80	3.419:60	1.00
Summa:	35.79	1.00	36.79	15.040:51	15.417:40	
Lånesökandens andel.						
Stora	6.73	0.42	7.15	2.753:68	2.824:70	

Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Norra Vånga socken.							
				Området A-B.						
1	5^{1}		Västervånga Bäckgården	Kungl. Maj:t o Kronan	2	28			2	28
				Området C-G.						
1	5^{1}		Västervånga Bäckgården	Kungl. Maj:t o Kronan	6	21			6	21
				Stora samfälligheten.						
1/16	1^{9}		Västervånga Karlsgården	Ivar Broberg	-	51			-	51
1/8	1^{6}		D:o	Holger och Folke Lundkvist	6	73	-	42	7	15
1	5^{1}		Västervånga Bäckgården	Kungl. Maj:t o Kronan	14	71	-	25	14	96
				Södra samfälligheten.						
1	5^{1}		Västervånga Bäckgården	Kungl. Maj:t o Kronan	5	08			5	08
1/32	1^{6}		Liggestad Ledsgården	Knut Littorin, Bjertorp	-	27	-	33	-	60
				Summa:	35	79	1	00	36	79

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
502	40	400	-	19	13	1	60	420	73	0.84	44.40	186	66	-	-
1.967	60	1.830	-	87	40	7	31	1.924	71	0.98	49.30	948	15	-	-
										0.97	48.95				
162	40	150	11	7	17	-	60	157	88			77	23	-	-
2.824	70	2.618	10	125	12	10	46	2.753	68			1.346	88	1.400	-
6.540	70	6.061	79	289	69	24	23	6.375	71			3.118	50	-	-
										1.00	50.00				
3.327	70	3.152	84	150	68	12	60	3.316	12			1.656	78	-	-
91	90	87	16	4	17	-	35	91	68			45	80	-	-
15.417	40	14.300	-	683	36	57	15	15.040	51			7.380	-	1.400	-

Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Tillståndsbevis från Kungl. Domänstyrelsen		3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		5:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		4:90
Avskrift av betänkandet med bilagor	14 sidor à 0:55 kr	7:70
Inhäftning, 2 band		2:-
Uppgift angående lånesökandens fastighet		1:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	57:15

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 19 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 14, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ser. E XIII kont
1436
DIARIE Nr 06001
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP 1948
R 3*1128

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945
i Norra Vånga socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Västervånga Bäckgården i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Den 5 oktober **1944.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos kronoarrendator Sven Lundqvist, Bäckgården **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Folke Folkmer, Glättestorp, Vångaby, och

Hilmer Fredriksson, Postgården, Vångaby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Kronoarrendator Sven Lundqvist, Bäckgården, med fullmakt att bevaka Kronans rätt och bästa /Bilaga 5 a/,

Ivar H. Broberg, Karlsgården,

Karl Johan Lundqvist såsom ombud för sina söner Holger och Folke Lundqvist, Karlsgården,

såsom övriga sakägare:

Ordföranden i Karlsgårdens dikningsföretag av år 1929 Karl Andersson, Karlsgården, Vångaby,

Skogvaktare Klas-Erik Jonsson såsom ombud för agronom Knut Littorin, Bjertorps egendom, Stora Hov, enl. fullm. /Bil. 5 b/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Ivar H. Broberg, Karlsgården, samt Karl Johan Lundqvist såsom ombud för sina söner Holger och Folke Lundqvist, Karlsgården, hade ingått förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Ordföranden i Karlsgårdens dikningsföretag av år 1929 uppmanades att ombesörja upprensning snarast möjligt av det avlopp, varav nu ifrågasatt dikning är beroende.

§ 6.

Meddelades att till handtlangning vid fältundersökningarna åtgått 10 hela och 1/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 8 kronor pr dagsverke.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom kommer att underrättas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

.....

.....

Biträdande gode män.

Den 11 maj 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Kronoarrendator Sven Lundqvist, Bäckgården,

Ivar H. Broberg, Karlsgården,

Holger Lundkvist, Karlsgården, jämväl såsom ombud för Folke Lundkvist, enl. fullmakt /Bil. 5 c/.

§ 9 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 10 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 11 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av kronoarrendator Sven Lundqvist, Bäckgården, Vångaby.

§ 13 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Bäckgården den 11 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

.....

Biträdande gode män.

Bilaga 1 a.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande lantbr Bäckgården n:r 5 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Hvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: undertecknad Sven Lundkvist

adress Bäckgården

pr Vångaby

Telefon: Vånga by 36

Bäckgården den 29 dec. 1942

Sven Lundkvist

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Ytterbygården	Emil Johansson
Brusagården	Viktor Johansson
"	C. Nilander
Liggesta Östergården	Adolf Andersson
Björkbergs ägandeområde (Hos. från Kvarngården)	Ägaren Konrad Lidholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392196

Avskrift.

Bilaga 1 b.

Översändes från domänintendenten för kännedom.

Nr J:2038 år 1943
d.29/1 1943.

Föredragande:
Gunnar Malmström.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande kronoegendomen Västervånga nr 5 Bäckgården i Norra Vånga socken.

Med anledning av en av Eder med skrivelse den 16 januari 1943 jämte yttrande av vederbörande statens lantbruksingenjör och jordbrukskonsulent till Kungl. domänstyrelsen överlämnad ansökning den 29 december 1942 från arrendatorn av ovanstående kronoegendom, Sven Lundqvist, får styrelsen härmed meddela, att styrelsen icke har något att erinra emot att arrendatorn ställer sig som sökande till syneförrättning enligt vattenlagen för framläggande av förslag till torrläggning av mark, tillhörande bl.a. kronoegendomen. Styrelsen anhåller emellertid att bli i tillfälle granska utlåtandet vid syneförrättningen i god tid, innan tiden för anförande av klander mot förrät- tningen utgår.


Härom torde Ni vilja underrätta arrendatorn. Stockholm den 29 januari 1943.

Kungl. domänstyrelsen.

B.v. Stockenström

/S. Holmstedt.

Rätt avskrivet bestyrkes å tjänstens vägnar:



8

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.D. n:r 7 - 142
1943

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 januari *194* 3.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. R. Dahlström.

Utan avgift.

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos kronoarrendator Sven Lundqvist, Bäckgården, torsdagen den 5 oktober 1944 klockan 9.30, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Västervånga Bäckgården m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 19 september 1944 till:

Skiftesgodemannen Folke Folkmer, Glättestorp, Vångaby,

Skiftesgodemannen Hilmer Fredriksson, Postgården, "

Länsstyrelsen, Mariestad, beträffande kronoegendomen Västervånga Bäckgården,

Kronoarrendator Sven Lundqvist, Bäckgården, Vångaby,

Ivar H. Broberg, Karlsgården, "

Bröderna Holger och Folke Lundqvist, Karlsgården, "

Ordföranden i Karlsgårdens dikningsföretag av år 1929 Karl Andersson, Karlsgården, Vångaby,

Bjertorps egendom, Stora Hov.

Skara den 19 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos kronoarrendator Sven Lundqvist, Bäckgården, fredagen den 11 maj 1945 klockan 9.30 avsändes den 27 april 1945 till:

Skiftesgodemannen Folke Folkmer, Glättesgården, Vångaby,

Skiftesgodemannen Hilmer Fredriksson, Postgården, "

Kronoarrendator Sven Lundqvist, Bäckgården, "

Ivar H. Broberg, Karlsgården, "

Bröderna Holger och Folke Lundqvist, Karlsgården, "

Skogvaktare Klas Erik Jonsson, Bjertorps egendom, Stora Hov.

Skara den 27 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den synefrihetsmyndighet, som avser tvångsläggning av mark tillhörande Bäckgården i Norra Ljunga socken av Skaraborgs län, och yrkar att förrättningen utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig tvångsläggning beredes jämväl min här under bördig mark.

Ljungaby den 25 maj 1944.

Sven Fr. Broberg

Föreståndare förening bestyrkes av oss synemän

A. F. Folkmar. Hjalmar Eriksson

Bäckgården den 5 oktober 1944

Mark- och åkerns kundgörelse

såsom ombud för Holger och Folke Lundqvist

Föreståndare förening bestyrkes av oss synemän

A. F. Folkmar. Hjalmar Eriksson

Bilaga 5 a.

DOMÄNVERKET

D.i:485/1944.

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Sven Lundqvist, Bäckgården, Vångaby, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas å Västervånga Bäckgården torsdagen den 5 oktober 1944 kl. 9,30, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 4. oktober 1944.

Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Ockberg Margit Persson

BJERTORPS EGENDOM
STORA HOF.

Rikstelef. St. Hof. N:o 1.

Bilaga 5 b.

STORA HOF den 19

Fullmakt

för skogvaktare Klas - Erik Jonsson, att vid sammanträde hos kronarrendatorn Sven Lundqvist, Bäckgården Norra Vånga, för torrläggning å mark tillhörande Västervånga Bäckgården m.fl. hemman inom Norra Vånga socken, min talan föra och min rösträtt öva, godkännande jag ombudet lagenligt göra och låta.

Bjertorps Egendom, St. Hov den 4/10-44

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Bjertorps St. Kor.

Bjertorps St: Hof.

Bilaga 5 c.

FULLMAKT

för Holger Lundkvist eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bårkgården m. fl. hemman i Norra Åsarp socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bårkgården den 11 maj 1945

Folke Lundkvist

Bevittnas:

Sven H. Broberg Sven Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

414819

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Norra Vånga socken.			
			Område A-B			
1	5'		Västervånga Bäckgården	Kungl. Maj:t och Kronan.		
				Arr.: Sven Lundgren		
				åker, mylla på lera	1	5.-
				" "	2	5.45
				" "	3	5.65
				" "	4	5.70
				" "	5	6.20
				" "	6	6.05
				" "	7	5.80
				" "	8	5.70
				" "	9	5.75
				" "	10	5.80
				" "	11	5.70
				" "	12	5.75
				" "	13	5.85
				" "	14	6.10
				väg	15	—
				Summa:		
			Område C-G			
1	5'		Västervånga Bäckgården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr.: Sven Lundgren		
				åker, mylla på lera	16	7.-
				" "	17	6.90
				" "	18	6.80
				" "	19	6.70
				" "	20	6.65
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							1120	67	20	1200	72	–	80	4	80
	08							"	89	60	"	96	–	"	6	40
	11							"	123	20	"	132	–	"	8	80
	12							1080	129	60	"	144	–	120	14	40
	24							800	192	–	"	288	–	400	96	–
	24							960	230	40	"	288	–	240	57	60
	23							840	193	20	"	276	–	360	82	80
	23							800	184	–	"	276		400	92	–
	20							1000	200	–	"	240	–	200	40	–
	21							1040	218	40	"	252	–	160	33	60
	20							"	208	–	"	240	–	160	32	–
	18							1080	194	40	"	216	–	120	21	60
	13							1120	145	60	"	156	–	80	10	40
	05							1160	58	–	"	60	–	40	2	–
							48	–			–			–		
2	28						48		2233	60		2736	–		502	40
	10							920	92	–	1300	120	–	280	28	–
	10							880	88	–	"	120	–	320	32	–
	11							800	88	–	"	132	–	400	44	–
	12							720	86	40	"	144	–	480	57	60
	13							680	88	40	"	156	–	520	67	60
	56								442	80		672	–		229	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, mylla på lera	21	6.65
				" "	22	6.65
				" "	23	7.65
				" "	24	7.65
				" "	25	7.50
				" "	26	10.10
				" "	27	10.05
				" "	28	10.20
				" "	29	"
				" "	30	10.35
				" "	31	11.50
				" "	32	10.80
				" "	33	11.40
				Väg	34	—
				Summa:		
			Stora samfälligheten			
1/16	1 9		Västervångs Kvarngård	Tore Broberg		
				åker, mylla på lera	35	10.70
				" "	36	10.65
				" "	37	10.75
				Summa:		
1/8	1 6		D:o	Holger och Folke Lundkvist		
				åker, mylla på lera	38	10.15
				" "	39	9.95
				" "	40	10.—
				" "	41	10.60
				Överföres:		

PETTERSONSKA JCKTR. EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56								442	80		672	–		329	20
	14							800	112	–	1200	168	–	400	56	–
	33							840	277	20	"	396	–	360	118	80
	81							1000	810	–	"	972	–	200	162	–
	80							"	800	–	"	960	–	"	160	–
	93							960	892	80	"	1116	–	240	223	20
	40							760	304	–	"	480	–	440	176	–
	44							720	316	80	"	528	–	480	211	20
	37							800	296	–	"	444	–	400	148	–
	37							"	296	–	"	444	–	"	148	–
	35							920	322	–	"	420	–	280	98	–
	15							1080	162	–	"	180	–	120	18	
	27							560	151	20	"	324	–	640	172	80
	29							1040	301	60	"	348	–	160	46	40
							35	—			—			—		
6	21						35		5484	40		7452	–		1967	60
	33							880	290	40	1200	396	–	320	105	60
	08							840	67	20	"	96	–	360	28	80
	10							920	92	–	"	120	–	280	28	–
	51								449	60		612	–		163	40
	43							880	378	40	1200	516	–	320	137	60
	14							760	106	40	"	168	–	440	61	60
	15							800	120	–	"	180	–	400	60	–
	20							1000	200	–	"	240	–	200	40	–
	92								804	80		1104	–		299	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärd:		
				åker, mylla på lera	42	9.70
				" "	43	9.9
				" "	44	10.-
				" "	45	10.15
				" "	46	10.15
				" "	47	9.95
				" "	48	"
				" " , jäb. ej	49	—
				" "	50	9.20
				" "	51	9.45
				" "	52	9.60
				" "	53	9.85
				" "	54	9.35
				" "	55	"
				" "	56	9.50
				" "	57	8.85
				betesmark, skenb.	58	"
				åker, mylla på lera	59	9.60
				" "	60	7.50
				" "	61	7.-
				" "	62	7.10
				" "	63	7.35
				" "	64	8.20
				" "	65	7.80
				" "	66	7.90
				betesmark, skenb.	67	7.55
				imp.	68	-
				"	69	-
				Överjärd:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	92								804	80		1104	—		299	20
	23							840	193	20	1200	276	—	360	82	80
	64							"	537	60	"	768	—	"	230	40
	77							720	554	40	"	924	—	480	369	60
	18							880	158	40	"	216	—	320	57	60
	23							800	184	—	"	276	—	400	92	—
	18							880	158	40	"	216	—	320	57	60
	14							"	123	20	"	168	—	"	44	80
							16	—			—			—		
	20							680	136	—	1200	240	—	520	104	—
	20							880	176	—	"	240	—	320	64	—
	23							960	220	80	"	276	—	240	55	20
	17							520	88	40	"	204	—	680	115	60
	22							760	167	20	"	264	—	440	96	80
	30							720	216	—	"	360	—	480	144	—
	25							680	170	—	"	300	—	520	130	—
	26							560	145	60	"	312	—	640	166	40
					21			170	35	70	300	63	—	130	27	30
	04							1080	43	20	1200	48	—	120	4	80
	15							800	120	—	"	180	—	400	60	—
	12							700	84	—	"	144	—	500	60	—
	18							"	126	—	"	216	—	"	90	—
	30							"	210	—	"	360	—	"	150	—
	18							1040	187	20	"	216	—	160	28	80
	43							800	344	—	"	516	—	400	172	—
	21							720	151	20	"	252	—	480	100	80
					21			200	42	—	300	63	—	100	21	—
							03	—			—			—		
							04	—			—			—		
6	73				42		23		5377	30		8202			2824	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				Kögl. m.	70	–
				"	71	–
				Väg	72	–
				Kögl. m.	73	–
				Summa:		
1	5		Västerviga Bäckgårds	Kungl. Maj:t och Kronan Arr.: Sven Svensson		
				imp.	74	–
				åker, mylla på lera	75	10.10
				" "	76	10.–
				" "	77	9.75
				" "	78	9.70
				" "	79	"
				" "	80	9.65
				" "	81	9.70
				" "	82	"
				" "	83	9.75
				" "	84	9.70
				" "	85	10.05
				" "	86	10.10
				" "	87	10.15
				" "	88	10.10
				" "	89	"
				" "	90	10.15
				" "	91	10.30
				" " , Äng	92	11.75
				" " "	93	11.65
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	73				42		23		5377	30		8202	—		2824	70
							26	—			—			—		
							66	—			—			—		
							25	—			—			—		
							26	—			—			—		
6	73				42	1	66		3377	30		8202	—		2824	70
							05	—			—			—		
	08							880	70	40	1200	96	—	320	25	60
	08							800	64	—	〃	96	—	400	32	—
	11							600	66	—	〃	132	—	600	66	—
	18							560	100	80	〃	216	—	640	115	20
	27							〃	151	20	〃	324	—	〃	172	80
	53							720	381	60	〃	636	—	480	254	40
	31							680	210	80	〃	372	—	520	161	20
	31							640	198	40	〃	372	—	560	173	60
	31							560	173	60	〃	372	—	640	198	40
	32							〃	179	20	〃	384	—	〃	204	80
	29							640	185	60	〃	348	—	560	162	40
	23							〃	147	20	〃	276	—	〃	128	80
	26							〃	166	40	〃	312	—	〃	145	60
	26							520	135	20	〃	312	—	680	176	80
	30							〃	156	—	〃	360	—	〃	204	—
	27							560	151	20	〃	324	—	640	172	80
	35							640	224	—	〃	420	—	560	196	—
	05							560	28	—	800	40	—	240	12	—
	08							480	38	40	〃	64	—	320	25	60
4	59						05		2828	—		5456	—		2628	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryfärd:		
				åker, mylla på lera	94	11.50
				" "	95	"
				" " , sten	96	"
				" " "	97	11.6[illegible]
				" " "	98	11.55
				" " "	99	11.45
				" " "	100	11.15
				imp.	101	—
				äng, mylla på lera, sten	102	10.80
				åker, "	103	9.55
				" "	104	"
				" "	105	9.45
				" "	106	9.40
				" "	107	9.45
				" "	108	9.55
				" "	109	9.65
				" "	110	9.70
				" "	111	9.80
				" "	112	9.85
				" "	113	"
				" "	114	9.65
				" "	115	9.55
				" "	116	"
				" "	117	9.60
				" "	118	9.80
				" "	119	9.60
				" , mylla på sand	120	9.55
				" "	121	"
				Öreryfärd:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	59						05		2828	—		5456	—		2628	—
	13							800	104	—	1200	156	—	400	52	—
	15							"	120	—	"	180	—	"	60	—
	12							670	80	40	1000	120	—	330	39	60
	11							750	82	50	800	88	—	50	5	50
	10							"	75	—	"	80	—	"	5	—
	09							690	62	10	"	72	—	110	9	90
	14							560	78	40	"	112	—	240	33	60
							01	—			—			—		
			25					230	57	50	400	100	—	170	42	50
	47							800	376	—	1200	564	—	400	188	—
	59							"	472	—	"	708	—	"	236	—
	57							"	456	—	"	684	—	"	228	—
	69							760	524	40	"	828	—	440	303	60
	63							800	504	—	"	756	—	400	252	—
	68							840	571	20	"	816	—	360	244	80
	54							880	475	20	"	648	—	320	172	80
	43							"	378	40	"	516	—	"	137	60
	49							760	372	40	"	588	—	440	215	60
	44							800	352	—	"	528	—	400	176	—
	34							"	272	—	"	408	—	"	136	—
	21							720	151	20	"	252	—	480	100	80
	15							"	108	—	"	180	—	"	72	—
	21							"	151	20	"	252	—	"	100	80
	14							"	100	80	"	168	—	"	67	20
	83							840	697	20	"	996	—	360	298	80
	27							760	205	20	"	324	—	440	118	80
	08							660	52	80	1100	88	—	"	35	20
	09							"	59	40	"	99	—	"	39	60
13	28		25				06		9767	30		15767	—		5999	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på sand	122	9.55
				" "	123	9.65
				" "	124	9.75
				" "	125	9.80
				" "	126	9.75
				" "	127	9.85
				" "	128	10.–
				väg	129	–
				Summa:		
			Sammandrag för Stora samf:			
1/16	1[9]		Västervinga Kalsgärde	Sven Broberg		
1/8	1[6]		D:o	Holger och Folke Lundkvist		
1	5[1]		Västervinga Bäckgärde	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr.: Sven Lundgren		
				Summa:		
			Södra samfällighetern.			
1	5[1]		Västervinga Bäckgärde	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr.: Sven Lundgren		
				åker, mylla på lera	130	10.35
				" "	131	10.25
				" "	132	10.30
				" "	133	10.50
				" "	134	10.45
				" "	135	10.20
				" "	136	9.90
				" "	137	9.85
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	28		25				06		9767	30		15767	–		5999	70
	10							620	62	–	1100	110	–	480	48	–
	19							〃	117	80	〃	209	–	〃	91	20
	20							700	140	–	〃	220	–	400	80	–
	22							730	160	60	〃	242	–	370	81	40
	24							700	168	–	〃	264	–	400	96	–
	28							770	215	60	〃	308	–	330	92	40
	20							840	168	–	〃	220	–	260	52	–
							37	–			–			–		
14	71		25				43		10799	30		17340	–		6540	70
	51								449	60		612	–		162	40
6	73				42	1	66		5377	30		8202	–		2824	70
14	71		25				43		10799	30		17340	–		6540	70
21	95		25		42	2	09		16626	20		26154	–		9527	80
90	05							360	18	–	1200	60	–	840	42	–
100	20							280	56	–	〃	240	–	920	184	–
85	19							400	76	–	〃	228	–	800	152	–
65	19							560	106	40	〃	228	–	640	121	60
〃	17							〃	95	20	〃	204	–	〃	108	80
45	23							720	165	60	〃	276	–	480	110	40
60	10							600	60	–	〃	120	–	600	60	–
〃	05							〃	30	–	〃	60	–	〃	30	–
1	18								607	20		1416	–		808	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Brafjöl:		
				åker, mylla på lera	138	8.65
				" "	139	8.6
				" "	140	8.55
				" "	141	8.5
				" "	142	8.10
				" "	143	7.80
				" "	144	7.90
				" "	145	"
				" "	146	7.75
				" "	147	7.65
				" "	148	7.50
				" "	149	7.45
				" "	150	"
				" "	151	7.20
				" "	152	7.20
				" "	153	7.85
				" "	154	7.70
				" "	155	7.65
				" "	156	7.80
				" , svartmylla på sand	157	9.70
				" "	158	9.80
				" "	159	9.60
				" "	160	9.40
				" "	161	9.45
				" "	162	9.35
				impr.	163	—
				åker, svartmylla på sand	164	10.10
				" "	165	9.70
				Brafjäs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	18								607	20		1416	—		808	80
	05							640	32	—	1200	60	—	560	28	—
	07							600	42	—	"	84	—	600	42	—
	14							"	84	—	"	168	—	"	84	—
	14							"	84	—	"	168	—	"	84	—
	21							"	126	—	"	252	—	"	126	—
	09							"	54	—	"	108	—	"	54	—
	12							640	76	80	"	144	—	560	67	20
	09							560	50	40	"	108	—	640	57	60
	11							480	52	80	"	132	—	720	79	20
	10							440	44	—	"	120	—	760	76	—
	10							320	32	—	"	120	—	880	88	—
	12							280	33	60	"	144	—	920	110	40
	06							480	28	80	"	72	—	720	43	20
	08							360	28	80	"	96	—	840	67	20
	10							"	36	—	"	120	—	"	84	—
	09							800	72	—	"	108	—	400	36	—
	07							720	50	40	"	84	—	480	33	60
	12							680	81	60	"	144	—	520	62	40
	06							760	45	60	"	72	—	440	26	40
	11							330	36	30	1000	110	—	670	73	70
	23							430	98	90	"	230	—	570	131	10
	32							300	96	—	"	320	—	700	224	—
	32							170	54	40	"	320	—	830	265	60
	21							200	42	—	"	210	—	800	168	—
	05							230	11	50	"	50	—	770	38	50
							01	—			—			—		
	25							570	142	50	1000	250	—	430	107	50
	16							370	59	20	"	160	—	630	100	80
4	75						01		2202	80		5970	—		3167	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjöfl:		
				åker, svartmylla på sand	166	10.-
				" "	167	9.75
				" "	168	10.-
				" "	169	
				imp.	170	—
				väg	171	—
				Summa:		
1/32	1[6]		Kyrkestad Kolgårda	Knut Viktorin, Gjertorp		
				åker, svartmylla på sand	172	9.95
				" "	173	10.35
				ol. m.,	174	9.90
				skog	175	10.20
				Summa:		
				Sammandrag för Södra samf.		
1	5[1]			Västervångs Bruksgårda Kongl. Maj:t och Kronan		
				Arr.: Vera Lundgren		
1/32	1[6]			Kyrkestad Kolgårda Knut Viktorin, Gjertorp		
				Summa:		
				Slutsammandrag:		
				Område A-B		
				" C-G		
				Stora samf.		
				Södra "		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	75						01		2202	80		5370	–		3167	20
	15							570	85	50	1000	150	–	480	64	50
	06							400	24	–	"	60	–	600	36	–
	07							500	35	–	"	70	–	500	35	–
	05							"	25	–	"	50	–	"	25	–
							01	–			–			–		
							40	–			–			–		
5	08						42		2372	30		5700	–		3327	70
	07							130	9	10	300	21	–	170	11	90
	20							510	102	–	800	160	–	290	58	–
			07					160	11	20	400	28	–	240	16	80
					26			80	20	80	~~300~~ 100	26	–	20	5	20
	27		07		26				143	10		235	–		91	90
5	08						42		2372	30		5700	–		3327	70
	27		07		26				143	10		235	–		91	90
5	35		07		26		42		2515	40		5935	–		3419	60
2	28						48		2233	60		2736	–		502	40
6	21						35		5484	40		7452	–		1967	60
21	95		25		42	2	09		16626	20		26154	–		9527	80
5	35		07		26		42		2515	40		5935	–		3419	60
35	79		32		68	3	34		26859	60		42277	–		15417	40

Bäckgården

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

den 11 maj 1945.

Statens c. Lantbruksnämnd

Hilmer Fredriksson

Biträdande godemän

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Området A-B.								
+8 +57 90 - 92	249	**Sträckan A-B.**								
+8 +12 90 - 90		Schaktning av lera för öppet avlopp	m 4	0.50			2	-		
- 91 +57		4" tegelrör	" 88	0.85	74	80				
- 92 +12		3" "	" 157	0.55	86	35	161	15		
90 - 91		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m 88	0.50	44	-				
+86 - 91		D:o	" 86	0.65	55	90				
+57 - 92 +12		D:o	" 71	0.45	31	95	131	85		
90 +57		6" betongöga			15	-				
92		Brunn typ A, d=0.375 m	1		35	-	50	-	345	-
		För arbetets ledning samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							55	-
							Summa:		400	-
		Området C-G.								
+38 +94 100-102	256	**Sträckan C-D-E.**								
+38 +77 100-100		8" tegelrör	m 39	2.30	89	70				
+40 -101		5" "	" 63	1.15	72	45				
+94 -102		4" "	" 154	0.85	130	90	293	05		
+38 +72 100-100		Grävning, läggning och återfyllning	m 34	0.50	17	-				
+77 -100		D:o	" 5	1:-	5	-				
		D:o	" 63	0.60	37	80				
		D:o	" 154	0.50	77	-	136	80		
+38 100		9" betongöga			20	-				
+77 +40 100,101		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+94 102		" " A, d=0.375 m	1		35	-	135	-	564	85
		Tillägges c:a 15 %							85	15
							Summa:		650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+74 110-112	274	Sträckan D-F-G.									
+97 110-110		6" tegelrör	m	97	1.65	160	05				
+50 -111		5" "	"	53	1.15	60	95				
+5 -112		4" "	"	55	0.85	46	75				
+74 -112		5" "	"	69	1.15	79	35	347	10		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	97	0.65	63	05				
		D:o	"	53	0.55	29	15				
+50 +83 111-111		D:o	"	33	0.45	14	85				
+5 -112		D:o	"	22	0.60	13	20				
+74 -112		D:o	"	69	0.70	48	30	168	55		
+74 112		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	555	65
		Tillägges c:a 15 %								84	35
								Summa:		640	-
+1 120-123	301	Sträckan F-Fa.									
+77 120-121		4" tegelrör	m	77	0.85	150	45				
+1 -123		3" "	"	124	0.55	68	20	218	65		
+84 120-121		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	184	0.65	119	60				
+1 -123		D:o	"	117	0.50	58	50	178	10		
+77 +1 121,123		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	466	75
		Tillägges c:a 15 %								73	25
								Summa:		540	-
		Stora samfälligheten.									
+12 0 - 1	112	Sträckan H-J.									
		Schaktning för öppet dike									
		av sand och sandblandad									
		torvjord	m^3	160	1:-					160	-
		Tillägges c:a 15 %								28	-
		Ersättning för intrång av									
		jordupplag till ägaren av									
		fastigheten Västervångа									
		Karlsgården 1 6		160	0.20					32	-
								Summa:		220	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+12 +76											
1 - 4	364	Sträckan J-K-L.									
+12 +5											
1 - 2		9" betongrör	m	93	2.50	232	50				
+54											
-2		8" tegelrör	"	49	2.30	112	70				
+25											
-3		6" "	"	71	1.65	117	15				
+76											
-4		8" "	"	151	2.30	347	30	809	65		
+12 +28											
1 - 2		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	116	0.85	98	60				
+36											
-2		D:o	"	8	1.75	14	-				
+54											
-2		D:o	"	18	0.95	17	10				
-3		D:o	"	46	0.75	34	50				
+19											
-3		D:o	"	19	0.90	17	10				
+25											
-3		D:o	"	6	1.50	9	-				
+40											
-4		D:o	"	115	0.80	92	-				
+48 +66											
4 - 4		D:o	"	18	2.50	45	-				
+76											
-4		D:o	"	10	0.80	8	-				
+40 +48											
4 - 4		D:o jämte bergsprängning	"	8	10:-	80	-	415	30		
+12											
1		Betonggjutning, hälften av									
		kostnaden påföres sträckan									
		J-N-O				20	-				
+5											
2		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+54+19+25+76											
2, 3, 3, 4		" " A, d=0.45 m		4	40:-	160	-	230	-	1454	95
		Tillägges c:a 15 %								215	05
								Summa:		1670	-
+76 +13											
4 - 8	337	Sträckan L-M.									
+76 +30											
4 - 6		8" tegelrör	m	154	2.30	354	20				
+91											
-6		5" "	"	61	1.15	70	15				
+13											
-8		4" "	"	122	0.85	103	70	528	05		
+76 +60											
4 - 5		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	84	0.80	67	20				
+30											
-6		D:o	"	70	1.05	73	50				
		D:o	"	61	0.70	42	70				
		D:o	"	122	0.55	67	10	250	50		
+60+30											
5, 6		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+13											
8		" " A, d=0.375 m		1		35	-	115	-	893	55
		Tillägges c:a 15 %								136	45
										Summa: 1030	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+55 15 - 15	55	**Sträckan K-Ka.**									
		3" tegelrör	m	55	0.55			30	25		
+30 15 - 15		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	30	0.30	9	-				
+55 - 15		D:o	"	25	1.75	43	75	52	75		
+55 15		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	118	-
		Tillägges c:a 15 %								17	-
								Summa:		135	-
+64 10 - 10	64	**Sträckan L-La.**									
		3" tegelrör	m	64	0.55			35	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	64	0.50			32	-		
+64 10		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	102	20
		Tillägges c:a 15 %								17	80
								Summa:		120	-
+42 +77 19 - 23	435	**Sträckan J-N-O.**									
+42 +14 19 - 20		10" betongrör	m	72	2.90	208	80				
+77 - 23		9" "	"	363	2.50	907	50	1116	30		
+42 +14 19 - 20		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	72	0.70	50	40				
+25 - 21		D:o	"	111	1.10	122	10				
+40 - 21		D:o	"	15	1:-	15	-				
+64 - 21		D:o	"	24	2:-	48	-				
+84 +83 21 - 22		D:o	"	99	0.90	89	10				
+2 +77 23 - 23		D:o	"	75	0.95	71	25				
+64 +84 21 - 21		D:o jämte bergsprängning	"	20	15:-	300	-				
+83 +2 22 - 23		D:o D:o		19	16:-	304	-	999	85		
+42 19		Betonggjutning, hälften av									
		kostnaden påföres sträckan									
		J-K-L				20	-				
+14+52+74+77 20,21,22,23		Brunn typ A, d=0.60 m		4	50:-	200	-	220	-	2336	15
		Tillägges c:a 15 %								353	85
								Summa:		2690	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+77 +64 23 - 26	287	**Sträckan O-P.**									
+77 +13 23 - 25		5" tegelrör	m	136	1.15	156	40				
+64 -26		3" "	"	151	0.55	83	05	239	45		
+77 +88 23 - 23		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	11	0.80	8	80				
+13 - 25		D:o	"	125	0.60	75	-				
+90 -25		D:o	"	77	0.45	34	65				
+64 - 26		D:o	"	74	0.55	40	70	159	15		
+13 25		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+64 26		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	473	60
		Tillägges c:a 15 %								76	40
								Summa:		550	-
+31 35 - 35	31	**Sträckan N-Na.**									
		3" tegelrör	m	31	0.55			17	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	31	1.25			38	75		
+31 35		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	90	80
		Tillägges c:a 15%								14	20
								Summa:		105	-
+98 30 - 32	298	**Sträckan O-R.**									
+45 30 - 31		6" tegelrör	m	145	1.65	239	25				
+45 - 32		5" "	"	100	1.15	115	-				
+98 - 32		4" "	"	53	0.85	45	05	399	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	145	0.75	108	75				
		D:o	"	100	0.60	60	-				
+45 +80 32 - 32		D:o	"	35	0.50	17	50				
+98 - 32		D:o	"	18	0.90	16	20	202	45		
+45 31		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+98 32		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	676	75
		Tillägges c:a 15 %								103	25
								Summa:		780	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+13 40 - 44	413	Sträckan O-S-T.									
+50 40 - 42		8" tegelrör	m	250	2.30	575	-				
+53 - 43		6" "	"	103	1.65	169	95				
+13 - 44		3" "	"	60	0.55	33	-	777	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	250	0.85	212	50				
		D:o	"	103	0.70	72	10				
		D:o	"	60	0.50	30	-	314	60		
+50 +53 42, 43		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+13 44		" " A, d=0.375 m		1		35	-	115	-	1207	55
		Tillägges c:a 15 %								182	45
								Summa:		1390	-
+85 45 - 45	85	Sträckan S-Sa.									
		3" tegelrör	m	85	0.55			46	75		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	85	0.45			38	25		
+85 45		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	120	-
		Tillägges c:a 15 %								20	-
								Summa:		140	-
		Södra samfälligheten.									
+44 +72 59 - 64	528	Sträckan U-V.									
+44 +55 59 - 60	111	Schaktning för öppet dike									
		av lerbl. sand	m^3	65	1.20			78	-		
+55 +10 60 - 63		9" betongrör	m	255	2.50	637	50				
+72 - 64		6" tegelrör	m	162	1.65	267	30	904	80		
+55 +74 60 - 61		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	119	2:-	238	-				
+60 - 62		D:o	"	86	0.65	55	90				
+10 - 63		D:o	"	50	1.20	60	-				
+72 - 64		D:o	"	162	0.70	113	40	467	30		
+55 60		9" betongöga				20	-				
+74 +29 +10 61, 62, 63		Brunn typ A, d=0.60 m		3	50:-	150	-				
+72 64		" " A, d=0.45 m		1		40	-	210	-	1660	10
		Tillägges c:a 15 %								249	90
								Summa:		1910	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+72 +92 64 - 65	120	Sträckan V-X-Y.									
+72 +9 64 - 65		8" tegelrör	m	37	2.30	85	10				
+92 - 65		6" "	"	83	1.65	136	95	222	05		
+72 +84 64 - 64		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	12	1.50	18	-				
+93 +9 64 - 65		D:o	"	16	1:-	16	-				
+72 - 65		D:o	"	63	0.70	44	10				
+92 - 65		D:o	"	20	1:-	20	-				
+84 +93 64 - 64		D:o jämte bergsprängning	"	9	14:-	126	-	224	10		
+9 +92 65, 65		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	526	15
		Tillägges c:a 15 %								78	85
								Summa:		605	-
+33 80 - 82	233	Sträckan V-Va.									
+41 80 - 81		4" tegelrör	m	141	0.85	119	85				
+33 - 82		3" "	"	92	0.55	50	60	170	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	141	0.90	126	90				
		D:o	"	92	0.50	46	-	172	90		
+41 +33 81, 82		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	413	35
		Tillägges c:a 15 %								61	65
								Summa:		475	-
+13 70 - 71	113	Sträckan X-Xa.									
		4" tegelrör	m	113	0.85			96	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	113	0.75			84	75		
+13 71		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	215	80
		Tillägges c:a 15 %								34	20
								Summa:		250	-
		Sammandrag:									
		Området A-B.									
	249	Sträckan A-B								400	-
		Området C-G.									
256		Sträckan C-D-E						650	-		
256	249		Överföres:					650	-	400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
256	249	**Överfört:**					650	-	400	-
274		Sträckan D-F-G					640	-		
301	831	" F-Fa					540	-	1830	-
		Stora samfälligheten.								
112		Sträckan H-J					220	-		
364		" J-K-L					1670	-		
337		" L-M					1030	-		
55		" K-Ka					135	-		
64		" L-La					120	-		
435		" J-N-O					2690	-		
287		" O-P					550	-		
31		" N-Na					105	-		
298		" O-R					780	-		
413		" O-S-T					1390	-		
85	2481	" S-Sa					140	-	8830	-
		Södra samfälligheten.								
528		Sträckan U-V					1910	-		
120		" V-X-Y					605	-		
233		" V-Va					475	-		
113	994	" X-Xa					250	-	3240	-
Summa:	4555 meter						**Summa:**		14300	-

Bäckgården den 11 maj 1945.



PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Bilaga C

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluttning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standariseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixpunkt = + 11.02	+ i berg 15 m vänster	4+90
+ 8.33	+ i sten 42 m vänster	20+80
+ 9.23	+ i berg 54 m vänster	62+90
+ 10.35	+ i berg 25 m vänster	65+78
+ 10.05	+ i sten 18 m väster	45+85
+ 11.005	+ i berg 25 m vänster	32+90
+ 11.48	+ i berg 68 m vänster	112+74

Bäckgården den 11 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra Vånga socken				
			Område A-B				
1	5'	—	Västervånga Bäckgärda				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr.: Sven Lundgren	sök.	1-15		
			Summa:				
			Område C-G				
1	5'	—	Västervånga Bäckgärda				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr.: Sven Lundgren	sök.	16-34		
			Summa:				
			Södra sawfällighetern				
			Västervånga Kirkegärda				
1/16	1'	—	Sven Berberg	sök.	35-37		
1/8	1'	lin	Holger och Folke Lundgren	sök.	38-73		
1	5'	—	Västervånga Bäckgärda				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr.: Sven Lundgren	sök.	74-129		
			Summa:				
			Södra sawfällighetern				
1	5'	—	Västervånga Bäckgärda				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr.: Sven Lundgren	sök	130-171		
1/32	1'	—	Liggesåd Kirkegärda				
			Grefv. Anna Victoria				
			Bjerkrop		172-175		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
502:40						400:—	100.00	19	13	
502:40						400:—	100.00	19	13	2.80
1.967:60						1.830:—	100.00	87	40	
1.967:60						1.830:—	100.00	87	40	12.79
162:40						150:11	1.70	7	17	
2.824:70						2.618:10	29.65	125	12	
6.540:70						6.061:79	68.65	289	69	
9.527:80						8.830:—	100.00	421	98	61.75
3.327:70						3.152:84	97.31	150	68	
91:90						87:16	2.69	4	17	
3.419:60						3.240:—	100.00	154	85	22.66

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag: Brukets A-B " C-G Stora samfällighet en Södra " Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SMÅRA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
502:40						400:–		19	13	2.80
1.967:60						1.830:–		87	40	12.79
9.527:80						8.830:–		421	98	61.75
3.419:60						3.240:–		154	85	22.66
15.417:40						14.300:–		683	36	100.00

Björkgården den 11 maj 1945

Hilmar Ericsson

Statens jordbruksnämnd

Biträdande godemän

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Västervånga Bäckgården och Västervånga Karlsgården i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 26 januari 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 4 km sydsydväst om Norra Vånga kyrka, inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen

Området A-B: sträckan A-B,

Området C-G: sträckorna C-D-E, D-F-G,och F-Fa,

Stora samfälligheten: sträckorna H-J-K-L-M, K-Ka, L-La, J-N-O-P,

N-Na, O-R, O-S-T och S-Sa,

Södra samfälligheten: U-V-X-Y, V-Va och X-Xa.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	91	2.3 hektar,	vid punkt	22+74	19.4 hektar
	91+86	1.3 "		0	17.7 "
	B	0.9 "		25+13	2.4 "
	D	13.0 "		P	1.3 "
	101+40	4.7 "		Na	0.7 "
	E	1.5 "		31+45	3.8 "
	F	7.4 "		R	2.1 "
	G	3.2 "		41+90	6.9 "
	121+77	2.6 "		42+50	6.6 "
	Fa	0.8 "		S	6.2 "
	J	36.4 "		43+53	3.6 "
	K	12.3 "		T	0.9 "
	2+54	11.0 "		Sa	0.5 "

vid punkt	3+25	10.5 hektar,	vid punkt	61+74	16.6 hektar
	L	8.8 "		62+29	14.8 "
	5+60	5.6 "		63+10	11.3 "
	6+30	5.0 "		V	9.8 "
	M	2.3 "		X	6.8 "
	Ka	1.0 "		Y	5.0 "
	La	0.9 "		81+41	2.5 "
	20+14	23.1 "		Va	1.2 "
	N	21.5 "		Xa	1.3 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag skall med 32 kronor utgå till ägaren av Västervånga Karlsgården 1⁶.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14.300 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angi-

vits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

De områden och samfälligheter, vari företaget uppdelats, äro helt oberoende av varandra. Av kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive delar och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan de fyra delarna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla delarna komma till utförande,

"Området A-B" för 2.80 % av gemensamma kostnader

"Området C-G" " 12.79 % " " "

"Stora samfälligheten" för 61.75 % av gemensamma kostnaderna

"Södra samfälligheten" " 22.66 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av

sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutre kronor och 13 öre /23:13/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen

utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Bäckgården den 11 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Bäckgårdens likningsföretag år år 1945 *i* Norra Vånga *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	14	0,50			7	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1.0	1,50	1	50		
		kroklinje „	6.0	3,00	18	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 ha st	155	0.17	26	35		
		ha	35.79	1.06	37	93		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.16 ha st	2	0.14	–	28		
		ha	0.32	0.74	–	23		
		annan mark och impediment, medelareal 0.22 ha st	18	0.05	–	90		
		ha	4.02	0.78	3	13		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „	0.5	5:-	2	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st					98	42
		Överföres					105	42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				105 42
		Avvägning.				
1944	16-23/5	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	9.55	0.50	4 77	
		avvägda punkter ..... *st*	264	0.03	7 92	
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	0.47	1:—	— 47	
		avvägda punkter ..... *st*	12	0.06	— 72	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: begränsningskurva uppräknad med ledningar höjdskillnad	1/3	12.00	4 —	
		i öppen mark ..... *km*	1.3	2,00	2 60	
		i annan mark ..... *„*	0.3	5,00	1 50	81 98
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.23 *ha,* ..... *st*	175	0.05	8 75	
		ha	40.13	0.10	4 01	12 76
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	175	0,04		7 —
		Markvärdering:				
1944	5/10	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/3	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	3.56	1,50	5 34	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	314	0,06	18 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	157	0,12	18 84	51 02
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.60	3:—	4 80	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	3.21	3.50	11 23	16 03
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	9	0.25	2 25	
		..... *„*				
		..... *„*				2 25
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1944	26/5					
1945	13/4	*dagar*	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	0.23	3,50	— 80	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	3.55	6,00	21 30	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	0.78	10,00	7 80	29 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	114	0,03	3 42	4 42
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				333 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				333 78
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.44	2,50	3 60	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	3.12	4,00	12 48	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 30	30 38
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1005	0,01		10 05
		Översiktskarta, *§ 41*				4 06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		4 10
1944	5/10	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
1945	11/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1 3/4	12,00		21 —
1945	28/4	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. avdelningsbildn.	1/2	12,00	6 —	
		..... „		12,00		
						6 —
1945	13/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/6	12,00		2 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning ..... „	1/3	12,00	4 —	
		slamficka ..... „		12,00		
						7 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				442 37
		1) 1:sta regalarket / bladet			7 —	
		övriga regalark / blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.23 *ha, ägofigurer* *st*	175	0.07	12 25	
		..... *ha*	40.13	0.14	5 61	
		Överföres			24 86	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 86	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 46	
		3) insättning av höjdlägestal	st 250	0,02	5 –	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	114	0,05	5 70	41 77
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km 0.01	2.50	– 02	
		befintligt vattendrag eller vall	„ 0.04	3:–	– 12	
		nytt avlopp eller vall	„ 1.44	5:–	7 20	
		ändring av befintligt avlopp	„ 3.12	6:–	18 72	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 25	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 2	3,00	6 –	34 31
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 7/12	12,00	7 –	
						7 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid 50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06
		Summa kronor				114 64
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3.50 3 à 2.75)			11 75	12 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (15:– + 15:– + 8.20)			31 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			82 –	
						113 60
		Summa kronor				126 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				442 37
		Lösen för kopior och avskrifter				114 64
		Övriga förrättningskostnader				126 35
		Summa kronor				683 36

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skaning *häradsrätt.*

Bäckgården *den* 11 maj *19*45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevisa:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19*.....


PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar.


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Öfverholm

R-E1a: 1128

205/48 komb. Jodde

J 329/52.

SL/IB

Kronoarrendatorn Sven Lundqvist
Bäckgården
Vångaby.

Ang. BÄCKGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1945 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1952.

Lantbruksstyrelsen har en gång tidigare medgivit förlängning i den kontrakterade arbetstiden. Styrelsen förutsätter att intressenterna med all kraft inrikta sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbetstiden. Ytterligare förlängning bör icke påräknas.

Stockholm den 6 maj 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Nr. 6. Fnr. 224.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE NR 329
SAK Nr

205/78 Skaraborgs

över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" i N:a Vånga socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Kronoarr. Sven Lundquist
Förtroendeman:
Ende intressent: Bäckgården, Vångaby

SLUT
DEN 6 MAJ 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 13/3 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.380:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.400:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen " 1 " 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till " 1 " 1954

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till " 1 " 1951

Vid förrättningen, som verkställts av Tekn. bitr. Lennart Roth den 6 december 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och vattendomstolsavgift motsvarar en summa av c:a 14.600:- eller omkring 97 % av det till 15.040:51 fastställda kostnadsbeloppet.

Verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 16 jan. 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Arb. förl.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE Nr J329
SAK Nr

Nr. 6. Fnr. 224.

BESLUT
DEN 6 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" i N:a Vånga socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda arbetstiden till den 1 sept. 1952.

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid, har varit på orten rådande brist på arbetskraft för dikningsarbete.

Bäckgården, Vångaby den 23 jan. 1952.

Sven Lundqvist

(Sven Lundqvist)

2105/48

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1953
DIARIE Nr J 223
SAK Nr

över verkställd **avsyning.**

Företag: **"Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" i Kvänums kommun, f.d. Norra Vånga socken av Skaraborgs län.**
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: **Kronoarr. Sven Lundqvist, Bäckgården, Vångaby**

BESLUT
DEN 5 MAJ 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den **13 mars 1948** Godk m. ändr. i plan och rapp.

Ändring medgiven den **-**

Bidrag från statens avdikningsanslag **7.380:--** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **1.400:--** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **1 sept. 1950**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen **1 sept. 1950**

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till **1 sept. 1954**

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till **1 sept. 1952.**

Vid förrättningen, som verkställts av **assistent J. Lippert**

den **16 dec. 1952**, har befunnits att **företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:**

Området C - G.

Rörledningen C - D - E hade höjts vid p. E 0,29 m. Höjningen motsvarar i dräneringsplan för egendomen angivet ~~angivet~~ bottenläge.

Stora samfälligheten.

Likaledes hade rörledningen I - N - O - P höjts vid p. 20+14, nämligen utgående röret 0,07 och inkommande röret 0,08 m.

Södra samfälligheten.

På grund av svåra arbetsförhållanden hade rörledningen V - Va utförts vid p. 80+10 och p. 81 0,07, vid p. 81+41 och p. 81+63 0,05 och vid p. Va 0,06 m. grundare än förslaget anger.

Förestående ändringar har skett efter överenskommelse med resp. markägare och försämra ej torrläggningen. De ha införts med grön beteckning å ritningarna.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

3 utn.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Yttr. ej vidt Uttaget bidrag 2800 kr
" lån 500 "

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 18.749:86 kronor, varav i räntor under arbetstiden 285:20 kronor och i styrelsearvode 150:-- kronor.

Skara den 18 dec. 1952.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län



Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

J

Jav BESLUT
DEN 5 MAJ 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 JAN. 1953
DIARIE Nr J 223
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" i Kvänums kommun, f.d. Norra Vånga socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 18 dec. 1952.

Bäckgården den 20 dec. 1952.

Sven Lundqvist
(Sven Lundqvist)

Holger Lundkvist
(Holger Lundqvist)

Ivar Broberg
(Ivar Broberg)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända:

H. Folke Lundkvist
(Folke Lundqvist)

Holger Lundkvist
(Holger Lundqvist)

äg. Västervånga Karlsgården 1⁶

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Edvin Svensson Ivar Bengtsson

Å Domänstyrelsens vägnar:

Erik Wiberg
(Erik Wiberg)
Domänintendent

Västervånga Bäckgården 5¹

Nr 8 F.nr 224

205/48 kontr.

RAPPORT

BESLUT
DEN 17 APR 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR J 331
BAK NR

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1948 i Vånga socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Kronoarr. Sven Lundqvist.
~~Förtroendeman~~
~~Enda intressent~~ Bäckgården, Vångaby.

Arbetsplanen fastställd den 13 mars 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.380:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.400:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert den 1 sept. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och vattendomstolsavgift motsvarar en summa av c:a 11.823:-- kronor eller omkring 79 procent av det till 15.040:51 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 11 jan. 1951.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Nr 8 F.nr 224

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR U 331
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordf. i "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" i N:a Vånga socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1950 till den 1 sept. 1951.

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid har varit rådande brist på arbetskraft för dikningsarbete.

Bäckgården pr Vångaby den 9 jan. 1951.

Ordf.

Nr 8 Fnr 224

Utdrag ur:

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR U 331
SAK NR

A.M. 73/1950. Dom A 80/1950.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan av Sven Lundqvist i Bäckgården, Vångaby, om anstånd med utförandet av Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län; meddelad i Falköping den 13 oktober 1950.

" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - "

I ansökan, som ingivits till vattendomstolen den 28 augusti 1950, har Lundqvist i egenskap av ordförande i företagets arbetsstyrelse anhållit om anstånd till den 1 september 1954 med företagets fullbordande. Lundqvist har som skäl för ansökan åberopat brist på arbetskraft för dikningsarbete.

Mot ansökningen har icke framställts någon erinran.

Enär sökanden får anses ha visat giltigt skäl för dröjsmålet med arbetets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt utsträcka arbetstiden till den 1 september 1954, före vilken tidpunkt företaget skall vara fullbordat vid äventyr, som i nämnda lagrum sägs.

Rätt avskrivet intyga:

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund.

näb.

bef. ordf.
Kronoarr. Sven Lundqvist †
Bäckgården
Vångaby
sälj. förb.
skuldförb.
2 rekv.
bevis

205/48

DIARIE Nr 05987
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 mars 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 7.380:-

Lån från statens avdikningslånefond " 1.400:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelsens ordf.: Kronoarrendator Sven Lundqvist,
Bäckgården,
Vångaby.

Vid genom tekn. bitr. Lennart Roth den 3 juli 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 3.518:- kronor eller omkring 23 procent av det till 15.040:51 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 13 september 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPELMÄRKE KR. 2 TVÅ KRONOR 14/9-48

1948 den 23 november.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län.

Lån 1.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 13 mars 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Norra Vånga socken			
Västervånga Karlsgården	1/8	1^{6}	Holger och Folke Lundqvist

Stockholm den 23 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

13/3 48

Kl. Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSE
28. JUN. 1945

U P P G I F T

angående av "Bäckgårdens dikningsföretag av år 1945" berörd fastighet, till vilkens andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilken sådant lån tillstyrkes.

Skaraborgs län, Norra Vånga socken.

✓ 1/8 mtl Västervånga Karlsgården 1^{6}, ägare Holger och Folke Lundqvist.

Skara den 19 november 1945.

e.o. lantbruksingenjör.