



Akt nr:

R-E1a-1135

AU$R-E1a-1135

Skuldförbindelse överlämnad
till Revisor Friberg
den 7.12.1948
godkänd den 17.12.1948

366/48 265/48 ~~314~~ R 4*1135

~~R 4*1135~~

FÖRETAG: Korpegårdens dikningsföretag av år 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948,
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 9.400:-
» en första rensning ..... » - kr. 9.400:-
Lån till företagets utförande ..... kr 18.800:-

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Friberg
den 17/3 1953
godkänd den 28/3 1953

Yttert. lån bev.
d. 17.11.1952.

KONTRAKT.

DIARIE Nr 011291
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 NOV. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948 till
Korpegårdens dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med niotusenfyrahundra
(9.400) kronor, ~~varav till företagets utförande — kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med adertontusenåttahundra
(18.800) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Jäppo den 4 november 1948

Ingegerd Roland.

nämndeman, Jäppo.

Att Myr Roland.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

S. Torgeby. Sundsvall Johannelund

Adress Johannesg 4. Bodö. Adress Jugno

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kemb
196

Kungl. Lantbruks-
Kulturtek...

DIARIE Nr 5585
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

R 4*1135

Ceo I 6 48

Handlingar angående
Korpegårdens dikningsföretag av år 1946
i Järpås socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1946 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 25 9/1946

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 56/1946

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Korpegårdens dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken av Skaraborgs län
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 7641
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1946

Åtgärden omfattar tiden 18/5 1945 - mars 1946

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre
Arvode för planläggning av torrläggningsföretag för jordbruksändamål, enligt synehandlingarna bifogad arvodesräkning		
Förrättningsmannens arvode 649:90 ✓		
Lösen för kopior och avskrifter 160:38 ✓		
Övriga förrättningskostnader 19:50 ✓	829	78 ✓
Summa kronor	829	78 ✓

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Särskilda anteckningar: Av arvodet tillkommer Statsverket 478:17 ✓

lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara 351:61 ✓

Kronor 829:78 ✓

Ett exemplar av denna räkning har den 12 mars 1946 . överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

lantbrukaren Bengt Roland, Björklunda, Järpås,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse

Skara den 14 mars 1946

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

utbet. 5.46.
351:61

Granskad den ..... av .....

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 85 b.
11. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
491645

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Kopigårdens dik-
ningsföretag av år 1946 i
Jäppis *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	10	0,50			5	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	8.5	3,00	25	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.0	6,00	6	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.33 ha st	209	0.24	50	16		
		ha	68.67	0.78	53	56		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.37 ha st	29	0.14	4	06		
		ha	10.07	0.42	4	23		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „	0.6	5:-	3	–		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.3	11:-	3	30		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st					153	81
		Överföres					158	81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				158 81
1945	18-30 maj	***Avvägning.***				
1946	12-13 dec	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	6½	12,00	78 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*	71.29	0.50	35 65	
		avvägda punkter ..... *st*	610	0.03	18 30	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	5.5	2,00	11 —	
		i annan mark ..... *„*		5,00		142 95
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.33 *ha,* ..... *st*	238	0.05	11 90	
		ha	18.74	0.10	1 87	19 77
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	238	0,04		9 52
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	418	0,06	25 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	209	0,12	25 08	50 16
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.25	3:-	3 75	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	6.45	2.50	22 58	26 33
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	23	0.25	5 75	
		..... *„*				
		..... *„*				5 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1945		*dagar*	1½	12,00		18 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	0.466	3,50	1 63	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	5.167	6,00	31 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	2.067	10,00	20 67	53 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	192	0,03	5 76	6 76
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				505 35

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört				505 35	
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.25	2,50	3 12		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „					
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	6.45	4,00	25 80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.					
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „					
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			27 15	56 07	5
		Förslag till invallning, *§ 29*					
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25			
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*					
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00			
		Ritarbete			5 —		
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00			
		Kostnadsberäkning					
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00			
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10			
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —	5
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	6/0	0,01		6 10	Ö
		Översiktskarta, *§ 41*				4 58	158 Ö 3:- 5
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	4	0,25	1 —	2 50	5
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —		
		antal fastigheter ..... *st*	11	0,30	3 30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		5 30	5
1945	31 aug	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —	5
1946	12 mars	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —	5
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00			
		..... „		12,00			
1945	17 nov	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	⅓	12,00		4 —	5
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 typer ..... „	1	12,00	12 —		
		utlopp för täckt ledning ..... „	⅓	12,00	4 —		
		slamficka ..... „		12,00			
						16 —	5
		Lösen för: *Summa kronor*				649 90	✓
		Kopia av plankartan, *§ 51*					
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —		
		övriga regalark blad ..... *st*					
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,					
		skalan 1: 4000 ....., *medelareal* 0.33 *ha, ägofigurer st*	238	0.07	16 66		
		ha	78.74	0.14	11 02		
		Överföres			34 68		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 68	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st 610	0,02	12 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	192	0,05	9 60	58 23 S
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„ 0.023	3:-	- 07	
		nytt avlopp eller vall	„ 1.249	5:-	6 24	
		ändring av befintligt avlopp	„ 6.451	6:-	38 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 75	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 3	3,00	9 -	
					64 76	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			16 19	48 57 S
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1½	12,00	16 -	
						16 - S
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	sid 60	0,55		33 - S
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 58 158 ö 3 - S
		Summa kronor				160 38 V
		Övriga förrättningskostnader:				
		Fotokopior av ritningarna	8	1,50	12 -	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~			6 50	19 50 ö
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. lagor.	15½	10:-	155 -	
						193 -
		Summa kronor				212 50 V
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				649 90 V
		Lösen för kopior och avskrifter				160 38 V
		Övriga förrättningskostnader				212 50 V
		Summa kronor				1022 78 V

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Kopmegården *den* 12 mars *19* 46

649:90
120:38
19 50
829:78

Ernst Åhlander
Statens lantbruksingenjör.

478:17
351:61
829:78

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Korpegården m.fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län.

Den 31 augusti 1945.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos lantbrukaren Anders Wellner, Korpegården , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås, och

Einar Johansson, Bossgården, Häggesled, Järpås,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Anders Wellner, Korpegården,

Häradsdomare Magnus Roland, Björklunda,

Bertil Bergqvist såsom ombud för Rickard Bergqvists sterbhus, Lövåsa, enl. fullm. /Bil. 4/.

såsom övriga sakägare:

Anders André, Pinnebryne,

Läroverksadjunkt Sven Ihrfors, Göteborg.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

I samband med fältundersökningarna hade Magnus Roland, Rickard Bergqvists sterbhus samt Sven, Karin och Arnold Ihrfors ingått förening med ursprungliga sökanden till syneförrättningen och yrkat på företagets utsträckning. En föreningsskrivelse /Bil. 5/ upprättades och undertecknades av Bertil Bergqvist såsom ombud för Bergqvists sterbhus och av Magnus Roland. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 4.

Beslöts att syskonen Ihrfors skulle söka särskild syneförrättning för förbättrad avdikning av mark tillhörande St. Bryne.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 6.

Rörtrummor yrkades vid 8+1, 9+34, 33+46, 35+34, 35+58 och 37+5. Trummorna vid 6+12 och 36+60 skulle, om så erfordrades, kunna lyftas.

§ 7.

Hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, ~~att synemännen för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt~~ att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Lundgren Einar Johansson

Biträdande gode män.

Den 12 mars 1946.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Anders Wellner, Korpegården,

Bertil Bergqvist såsom ombud för Rickard Bergqvists sterbhus, Lövåsa,

Bengt Roland såsom ombud för Magnus Rolands sterbhus, Björklunda, enl. fullmakt /Bil. 6/.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Bengt Roland, Björklunda, Järpås.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Korpegården den 12 mars 1946.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Lundgren Einar Johansson

Biträdande gode män.

5

Bilaga 1.

E.D 14-49
1944

SKARABORGS LÄNS
23 MRS. 1944
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Korpegården i Järpås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Järpås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
lantbr. Anders Wellner
adress Korpegården,
pr Järpås
Telefon: Järpås 117

Korpegården den 20 mars 1944.

Anders Wellner

Jag får vördsamt förslå, att ifrågavarande förrättning utföres av lantbruksingenjör E. Öhrnell, Skara.

Skara den 22 mars 1944

A Wellner

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Korpegården	Anders Wellner
Lövåsa	Bergkvists sterbhus
Björklunda	Magn. Roland.

DIARIE-N. 6819
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MRS. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade inkomma med yttrande i ärendet samt därvid hit återställa remisshandlingen.

Mariestad å landskansliet den 23 mars 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA
392196

7

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

Landskansliet

FÖRORDNANDE

åt Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ K. Öfver-
Lohn, Skara
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15/4 1944

På länsstyrelsens vägnar:

8

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukaren Anders Wellner, Korpegården, fredagen den 31 augusti 1945 klockan 10, för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Korpegården m.fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 16 augusti 1945 till:

5 kan
5 kan

Skiftesgodemannen Gust. Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,
Skiftesgodemannen Einar Johansson, Bossgården, Häggesled, Järpås,
Anders Wellner, Korpegården, "
Häradsdomare Magnus Roland, Björklunda, "
Rickard Bergqvists sterbhus, Lövåsa, "
Anders André, Pinnebryne, "
Läroverksadjunkt Sven Ihrfors, Engelbrektsgatan 9, Göteborg,
Fröken Karin Ihrfors, Stora Bryne, Järpås.

Skara den 6 augusti 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos lantbrukaren Anders Wellner, Korpegården, tisdagen den 12 mars, 1946, klockan 9.15, avsändes den 25 februari 1946 till:

Skiftesgodemannen Gust. Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,
Skiftesgodemannen Einar Johansson, Bossgården, Häggesled, "
Anders Wellner, Korpegården, "
Häradsdomare Magnus Rolands dödsbo, Björklunda, "
Rickard Bergqvists sterbhus, Lövåsa, "

Skara den 25 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 a.

Fullmakt.

För Bertil Berggrist eller den, som i ett ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt nattelagen för tomtläggning av mark tillhörande Korpegården m. fl. lemman i Järpås socken av Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § nattelagen omförmäles, även som att träffa lön av statsmedel till viss andel i kostnaderna för förrättningen. Omkostnadslaga åtgärden godkännas.

Lävisa den 28 maj 1945.
Mathilda Berggrist

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:
Oscar Strickert Åke Alfredsson

Gröstorp den 4/6 1945.
Gunborg Clasp an

Egenhändiga namnteckningen bevittnas.
Oscar Strickert Åke Alfredsson

Björnegården Ulvstorp den 4/6 1945.
Astrid Berggrist

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:
Oscar Strickert Åke Alfredsson

vänd!

Hälle Täng den 30/8 1945

Stjärn Berggvist

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Åke Alfredsson

adr. [illegible] adr. Ånd-Olovsgården

Bilaga 4 b.

FULLMAKT

för Bengt Roland eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Korpegården m. fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björklunda den 11 mars 1946.

L.-G. Roland — A. Maj-Lis Roland

Lars Roland — Lars Norrman

Elin Roland — Gode man.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Harry Karlsson — Ruth Karlsson

adr. ..... adr. .....

Bilaga 5.

Förening

Undertecknade förena sig härmed med anhållan till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Korpegården i Järpås socken av Skaraborgs län, och yrka att förrättningen måtte utsträckas så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl oss tillhöriga fastigheter.

Korpegården den 31 augusti 1945
för Richard Berggrists stenblues

Rudolf Berggrist

Korpegården den 31 augusti 1945

Hugo Persson
Björklunda

Förestående förening vitsordas av oss nyttemän.

Gustaf Lundgren Viktor Johansson.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Jäppis socken			
			Stora samfällighet			
1/2	14		Korpegården	Magnus Ralunds dödsbo		
				åker, mylla på lera	1	11.80
				" "	2	11.30
				" "	3	11.25
				" "	4	11.05
				" "	5	
				" "	6	11.70
				" "	7	
				" "	8	11.55
				" "	9	11.25
				äng	10	
				ängar	11	
				Summa:		
1/2	13		Korpegården	Rickard Berggrists dödsbo		
				åker, mylla på lera	12	14.00
				" "	13	13.00
				" "	14	11.70
				" "	15	11.85
				" "	16	12.00
				" "	17	12.20
				" "	18	12.20
				" "	19	11.90
				" "	20	12.15
				" "	21	12.20
				" "	22	12.45
				" "	23	12.75
				Öfverföres		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	41							1350	553	50	1400	574	-	50	20	50
30 40	2 40							1120	2.688	-	"	3.360	-	280	672	-
30 35	2 35							1100	2.585	-	"	3.290	-	300	705	-
50	51							930	474	30	"	714	-	470	239	70
10	13							1310	170	30	"	182	-	90	11	70
5	08							1360	108	-	"	112	-	50	4	-
5	08							"	108	-	"	112	-	"	4	-
30 40	11							1120	123	20	"	154	-	280	30	80
60	73							840	613	20	"	1.022	-	560	408	80
						17		-			—			-		
						67		-			-			-		
6	80					84			7.423	50		9.520	-		2.096	50
60	04							840	33	60	1400	56	-	560	22	40
50	34							930	316	20	"	476	-	470	159	80
65	42							790	331	80	"	588	-	610	256	20
50	34							930	316	20	"	476	-	470	159	80
45	33							980	323	40	"	462	-	420	138	60
35	38							1070	406	60	"	532	-	330	125	40
20	78							1210	943	80	"	1.092	-	190	148	20
20	35							"	423	50	"	490	-	"	66	50
15	75							1260	945	-	"	1.050	-	140	105	-
30	27							1120	302	40	"	378	-	280	75	60
20	18							1210	217	80	"	252	-	190	34	20
10	13							1310	170	30	"	182	-	90	11	70
4	31								4.730	60		6.034	-		1.303	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Åmeforsen		
				åker, myr och äng	24	13.00
				" "	25	13.20
				" "	26	13.50
				" "	27	13.25
				" "	28	13.05
				" "	29	13.00
				" "	31	13.65
				" "	31	13.40
				" "	32	13.05
				" "	33	(13.60)
				" "	34	17.30
				" "	35	13.15
				" "	36	13.10
				" "	37	13.05
				" "	38	13.10
				" "	39	12.85
				" "	40	13.50
				" "	41	13.25
				" "	42	13.45
				" "	43	13.50
				" "	44	13.60
				" "	45	13.55
				" "	46	14.25
				" "	47	14.40
				" "	48	14.55
				" "	49	14.50
				" "	50	14.70
				" "	51	14.60
				Åmeforsen		

PETTERSONSKA JOKTR.EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	31								4.730	60		6.034	-		1.303	40
10	40							1310	524	-	1400	560	-	90	36	-
10	04							"	52	40	"	56	-	"	3	60
35	28							1070	299	60	"	392	-	330	92	40
55	32							890	284	80	"	448	-	610	163	20
80	31							650	201	50	"	434	-	750	232	50
85	54							610	329	40	"	756	-	790	426	60
40	24							1030	247	20	"	336	-	370	88	80
90	74							560	414	40	"	1.036	-	840	621	60
85	97							610	591	70	"	1.358	-	790	766	30
50	59							930	548	70	"	826	-	470	277	30
15	04							1260	50	40	"	56	-	140	5	60
40	86							1030	885	80	"	1.204	-	370	318	20
45	43							980	421	40	"	602	-	420	180	60
50	45							930	418	50	"	630	-	470	211	50
25	36							1170	421	20	"	504	-	230	82	80
40	56							1030	576	80	"	784	-	370	207	20
10	06							1310	78	60	"	84	-	90	5	40
45	17							980	166	60	"	238	-	420	71	40
65	19							790	150	10	"	266	-	610	115	90
60	21							840	176	40	"	294	-	560	117	60
30	20							1120	224	-	"	280	-	280	56	-
55	35							890	311	50	"	490	-	510	178	50
70	43							1030	442	90	"	602	-	370	159	10
45	21							980	205	80	"	294	-	420	88	20
70	30							750	225	-	"	420	-	650	195	-
65	18							790	142	20	"	252	-	610	109	80
55	20							890	178	-	"	280	-	510	102	-
65	22							790	173	80	"	308	-	610	134	20
14	16								13.473	30		19.824	-		6.350	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				åker, mylla på lera	52	14.45
				" , högländ mark	53	—
				" , " "	54	—
				" mylla på lera	55	15.15
				" "	56	14.75
				" "	57	14.45
				" "	58	14.35
				" "	59	14.25
				" "	60	14.55
				" "	61	14.60
				" "	62	14.45
				" "	63	14.40
				äng	64	—
				Summa:		
1/2	1:2		Korpegården	Anders Wellner		
				åker, mylla på lera	65	17.30
				" "	66	16.85
				" "	67	16.70
				" "	68	16.70
				" "	69	16.80
				" "	70	16.80
				" "	71	17.05
				" "	72	14.25
				" "	73	? ?
				" "	74	14.20
				" "	75	14.15
				" "	76	14.25
				Överföres		

PETTERSONSKA 10KTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	16								13.473	30		19.824	-		6.350	70
80	30							650	195	-	1400	420	-	750	225	-
							25	-			-			-		
						1	95	-			-			-		
45	18							980	176	40	1400	252	-	420	75	60
85	12							610	73	20	"	168	-	790	94	80
80	23							650	149	50	"	322	-	750	172	50
65	15							790	118	50	"	210	-	610	91	50
60	17							840	142	80	"	238	-	560	95	20
40	14							1030	144	20	"	196	-	370	51	80
35	14							1070	149	80	"	196	-	330	46	20
40	17							1030	175	10	"	238	-	370	62	90
45	27							980	264	60	"	378	-	420	113	40
							58	-			-			-		
16	03					2	78		15.062	40		22.442	-		7.379	60
55	20							890	178	-	1400	280	-	510	102	-
65	18							790	142	20	"	252	-	610	109	80
50	23							930	213	90	"	322	-	470	108	10
50	22							"	204	60	"	308	-	"	103	40
50	16							"	148	80	"	224	-	"	75	20
60	06							840	50	40	"	84	-	560	33	60
40	19							1030	195	70	"	266	-	370	70	30
60	92							840	772	80	"	1.288	-	560	515	20
50	54							930	502	20	"	756	-	470	253	80
60	23							840	193	20	"	322	-	560	128	80
50	20							930	186	-	"	280	-	470	94	-
55	19							890	169	10	"	266	-	510	96	90
3	32								2.956	90		4.648	-		1.691	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd		
				åker, mylla på lera	77	16.20
				" "	78	15.80
				trädgård -.-	79	16.10
				åker, "	80	14.85
				" "	81	14.75
				äng	82	—
				impediment	83	—
				äng	84	—
				åker, mylla på lera	85	13.40
				" "	86	13.90
				" "	87	13.50
				" "	88	14.45
				impediment	89	—
				åker, mylla på lera	90	14.50
				" "	91	14.30
				" "	92	14.40
				" "	93	14.45
				" "	94	14.55
				" "	95	14.60
				" "	96	15.00
				" "	97	15.55
				" "	98	15.80
				" "	99	14.90
				" "	100	14.65
				" "	101	14.50
				" "	102	14.25
				" "	103	14.20
				" "	104	14.10
				Öfverföres		

PETTERSONSKA TOKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	32								2.956	90		4.648	–		1.691	10
45	74							980	725	20	1400	1.036	–	420	310	80
65	56							790	442	40	"	784	–	610	341	60
50	10							930	93	–	"	140	–	470	47	–
55	62							890	551	80	"	868	–	510	316	20
50	62							930	576	60	"	868	–	470	291	40
							08	–			–			–		
							10	–			–			–		
							43	–			–					
30	06							1210	72	60	1400	84	–	190	11	40
20	60							"	726	–	"	840	–	"	114	–
70	73							840	613	20	"	1.022	–	560	408	80
30	65							1210	786	50	"	910	–	190	123	50
–							16	–			–			–		
30	38							1030	391	40	1400	532	–	370	140	60
50	44							"	453	20	"	616	–	"	162	80
55	55							980	539	–	"	770	–	420	231	–
55	54							"	529	20	"	756	–	"	226	80
50	49							1030	504	70	"	686	–	370	181	30
60	45							930	418	50	"	630	–	470	211	50
60	46							"	427	80	"	644	–	"	216	20
60	53							"	492	90	"	742	–	"	249	10
60	37							"	344	10	"	518	–	"	173	90
70	23							840	193	20	"	322	–	560	128	80
55	20							980	196	–	"	280	–	420	84	–
50	21							1030	216	30	"	294	–	370	77	70
50	19							"	195	70	"	266	–	"	70	30
60	18							930	167	40	"	252	–	470	84	60
70	11							840	92	40	"	154	–	560	61	60
13	33						77		12.706	–		18.662	–		5.956	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				åker, mylla på lera	105	14.15
				" "	106	14.60
				impediment o. högländ mark	107	—
				äng	108	—
				Summa:		
1/4	1		Vedum	Anders Wallner		
1/4	2			åker, mylla på lera	109	17.45
				" "	110	16.85
				impediment	111	—
				" " äng	112	—
				åker, mylla på lera	113	16.70.
				" "	114	16.50
				" "	115	16.90
				" "	116	15.65
				" "	117	16.70
				" "	118	16.10
				" "	119	15.50
				" "	120	16.85
				" "	121	16.60
				" "	122	16.05
				" "	123	15.45
				" "	124	15.20
				" "	125	15.30
				" "	126	15.25
				" "	127	15.20
				" "	128	15.05
				" "	129	14.90
				Överförs		

PETTERSONSKA DOKTR.EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	33						77		12.706	–		18.662	–		5.956	–
65	23							890	204	70	1400	322	–	510	117	30
30	23							1210	278	30	"	322	–	190	43	70
—							11	–			—			—		
—							44	–			—			—		
13	79					1	32		13.189	–		19.306	–		6.117	–
40	93							1120	1.041	60	1400	1.302	–	280	260	40
50	88							1030	906	40	"	1.232	–	370	325	60
—							03	–			—			—		
—							15	–			—			—		
20	24							1310	314	40	1400	336	–	90	21	60
40	20							1120	224	–	"	280	–	280	56	–
32	32							1030	329	60	"	448	–	370	118	40
55	16							980	156	80	"	224	–	420	67	20
20	20							1210	242	–	"	280	–	190	38	–
20	18							1310	235	80	"	252	–	90	16	20
20	22							"	288	20	"	308	–	"	19	80
50	22							1030	226	60	"	308	–	370	81	40
55	26							980	254	80	"	364	–	420	109	20
60	32							930	297	60	"	448	–	470	150	40
50	46							1030	473	80	"	644	–	370	170	20
55	43							980	441	–	"	630	–	420	189	–
60	61							930	567	30	"	854	–	470	286	70
50	51							1030	525	30	"	714	–	370	188	70
55	43							980	441	–	"	630	–	420	189	–
45	48							1070	513	60	"	672	–	330	158	40
55	36							980	352	80	"	504	–	420	151	20
7	45						18		7.832	60		10.430	–		2.597	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjöbo		
				åker, mylla på lera	130	14.90
				" "	131	14.20
				" "	132	14.15
				Summa:		
1/2	1[2]		Munkebo Lilla	Rickard Berggrists dödsbo		
				åker, mylla på lera	133	14.20
				" "	134	14.35
				" "	135	14.30
				" "	136	14.35
				" "	137	14.35
				" "	138	15.90
				impediment o. högländ mark	139	—
				åker, mylla på lera	140	15.60
				" "	141	15.10
				" "	142	15.15
				" "	143	14.90
				" "	144	15.50
				" "	145	14.95
				" "	146	14.90
				äng	147	—
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	45						18		7.832	60		10.430	-		2.597	40
	48							980	470	40	1400	672	-	420	201	60
	11							930	102	30	"	154	-	470	51	70
	08							840	67	20	"	112	-	560	44	80
8	12						18		8.472	50		11.368	-		2.895	50
	12							750	90	-	1400	168	-	650	78	-
	13							840	109	20	"	182	-	560	72	80
	16							790	126	40	"	224	-	610	97	60
	18							840	151	20	"	252	-	560	100	80
	29							"	243	60	"	406	-	"	162	40
	26							"	218	40	"	364	-	"	145	60
							04	-			-			-		
	65							890	578	50	1400	910	-	510	331	50
	70							930	651	-	"	980	-	470	329	-
	75							890	667	50	"	1050	-	510	382	50
	67							930	623	10	"	938	-	470	314	90
	32							1120	358	40	"	448	-	280	89	60
	33							"	369	60	"	462	-	"	92	40
	16							750	120	-	"	224	-	650	104	-
							08	-			-			-		
4	72						12		4.306	90		6.608	-		2.301	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällighet D			
1/2	1:4		Käpegården	Magnus Rolands dödsbo		
				åker, myllpsilera	148	15.65
				" "	149	15.55
				" "	150	15.80
				" "	157	15.75
				" "	152	15.50
				" "	153	15.80
				" "	154	15.85
				" "	155	15.95
				" "	156	15.30
				" "	157	15.35
				" "	158	15.40
				Summa:		
1/2	1:3		Käpegården	Rickard Berggrists dödsbo		
				betesmark	159	15.50
				"	160	15.20
				skogsmark	161	~~~
				betesmark	162	14.75
				betesvall, myllpsilera	163	14.65
				" "	164	14.75
				" "	165	14.85
				" "	166	15.05
				" "	167	15.00
				" "	168	15.25
				" "	169	15.05
				" "	170	14.95
				" "	171	14.90
				Ängsfäs		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
50	12							890	106	80	1400	168	-	510	61	20
60	13							790	102	70	"	182	-	610	79	30
35	08							1030	82	40	"	112	-	370	29	60
45	06							930	55	80	"	84	-	470	28	20
70	13							700	91	-	"	182	-	700	91	-
45	18							930	167	40	"	252	-	470	84	60
70	24							650	156	-	"	336	-	750	180	-
70	21							700	147	-	"	294	-	700	147	-
85	22							560	123	20	"	308	-	840	184	80
80	22							610	134	20	"	308	-	790	173	80
75	18							650	117	-	"	252	-	750	135	-
1	77								1.283	50		2.478	-		1.194	50
45					06			500	30	-	800	48	-	300	18	-
75					10			300	30	-	"	80	-	500	50	-
					83			200	166	-	300	249	-	100	83	-
					23			340	78	20	800	184	-	460	105	80
110	06							330	19	80	1400	84	-	1070	64	20
110	08							"	26	40	"	112	-	"	85	60
105	09							370	33	30	"	126	-	1030	92	70
90	12							510	61	20	"	168	-	890	106	80
100	14							420	58	80	"	196	-	980	137	20
75	10							650	65	-	"	140	-	750	75	-
85	14							560	78	40	"	196	-	840	117	60
95	16							470	75	20	"	224	-	930	148	80
95	21							"	98	70	"	294	-	"	195	30
1	10			1	22				821	-		2.101	-		1.280	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneſjöt		
				betesmark, mylla på lera	172	14.85
				" högländ	173	—
				åker, mylla på lera	174	13.55
				" högländ	175	—
				Summa:		
1/2	1:2		Kopegården	Anders Wallaer		
				skogsmark	176	
				åker, mylla på lera	177	15.40
				" "	178	15.30
				" "	179	15.30
				" "	180	15.35
				" "	181	15.45
				" "	182	15.70
				" "	183	15.80
				" "	184	15.80
				" "	185	15.80
				" "	186	15.85
				" högländ	187	—
				" "	188	—
				näg	189	—
				åker, mylla på lera	190	16.10
				" "	191	15.85
				" "	192	15.90
				" "	193	16.10
				" "	194	16.20
				" "	195	16.15
				" "	196	16.25
				öneſjöes		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	10			1	22				821	–		2.101	–		1.280	–
	23							510	117	30	1400	322	–	890	204	70
							42	–			–			–		
	31							750	232	50	1400	434	–	650	201	50
							22	–			–			–		
1	64			1	22		64		1.170	80		2.857	–		1.686	20
				1	40			200	280	–	300	420	–	100	140	–
	21							510	107	10	1400	294	–	890	186	90
	22							420	92	40	"	308	–	980	215	60
	24							"	100	80	"	336	–	"	235	20
	25							470	117	50	"	350	–	930	232	50
	21							750	157	50	"	294	–	650	136	50
	12							790	94	80	"	168	–	610	73	20
	13							840	109	20	"	182	–	560	72	80
	17							750	127	50	"	238	–	650	110	50
	18							700	126	–	"	252	–	700	126	–
	17							750	127	50	"	238	–	650	110	50
							21	–			–			–		
							13	–			–			–		
							06	–			–			–		
	09							980	88	20	1400	126	–	420	37	80
	13							750	97	50	"	182	–	650	84	50
	14							"	105	–	"	196	–	"	91	–
	14							840	117	60	"	196	–	560	78	40
	12							890	106	80	"	168	–	510	61	20
	11							840	92	40	"	154	–	560	61	60
	06							890	53	40	"	84	–	510	30	60
2	69			1	40		40		2.101	20		4.186	–		2.084	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Ömesfört		
				åker, mylla på lera	197	16.35
				" "	198	16.40
				" "	199	16.35
				" "	200	16.20
				" "	201	16.20
				" "	202	16.35
				" "	203	16.10
				" "	204	15.90
				" "	205	15.90
				" "	206	15.85
				" "	207	15.75
				" "	208	16.90
				" "	209	16.85
				" "	210	16.75
				" "	211	17.10
				" "	212	16.90
				" "	213	17.45
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	69			1	40		40		2.101	20		4.186	-		2.084	80
	06							980	58	80	1400	84	-	420	25	20
	13							"	127	40	"	182	-	"	54	60
	11							930	102	30	"	154	-	470	51	70
	07							840	58	80	"	98	-	560	39	20
	15							"	126	-	"	210	-	"	84	-
	19							"	159	60	"	266	-	"	106	40
	19							750	142	50	"	266	-	650	123	50
	21							560	117	60	"	294	-	840	176	40
	24							420	100	80	"	336	-	980	235	20
	24							510	122	40	"	336	-	890	213	60
	19							470	89	30	"	266	-	930	176	70
	24							790	189	60	"	336	-	610	146	40
	13							750	97	50	"	182	-	650	84	50
	13							650	84	50	"	182	-	750	97	50
	14							610	85	40	"	196	-	790	110	60
	09							700	63	-	"	126	-	700	63	-
	30							560	168	-	"	420	-	840	252	-
5	50			1	40		40		3.994	70		8.120	-		4.125	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällig beten P–R.			
1/2	1:4		Korpegården	Magnus Rolands dödsbo		
				åker, mylla på lera	214	11.30
				" "	215	11.30
				" "	216	11.55
				Summa:		
1/2	1:3		Munkebo Lilla	Magnus Rolands dödsbo		
				åker, mylla på lera	217	11.25
				" "	218	11.30
				" "	219	11.30
				äng	220	—
				åker, mylla på lera	221	11.45
				" "	222	11.60
				Summa:		
1/2	1:3		Munkebo Lilla	Rickard Berggrists dödsbo		
				åker, mylla på lera	223	12.05
				" "	224	12.25
				" "	225	12.75
				" "	226	13.50
				" "	227	14.50
				" "	228	14.85
				" "	229	15.00
				" bergländ	230	—
				" mylla på lera	231	14.95
				" "	232	14.90
				" "	233	14.45
				" "	234	13.65
				äfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	82							1350	1.107	-	1400	1.148	-	50	41	-
	41							"	553	50	"	574	-	"	20	50
	20							"	270	-	"	280	-	"	10	-
1	43								1.930	50		2.002	-		71	50
1	83							1300	2.379	-	1400	2.562	-	100	183	-
1	10							"	1.430	-	"	1.540	-	"	110	-
1	17							"	1.521	-	"	1.638	-	"	117	-
						06		—			—			—		
	28							1300	364	-	1400	392	-	"	28	-
1	23							"	1.599	-	"	1.722	-	"	123	-
5	61					06			7.293	-		7.854	-		561	-
	45							750	337	50	1400	630	-	650	292	50
	27							700	189	-	"	378	-	700	189	-
	16							790	126	40	"	224	-	610	97	60
	17							1070	181	90	"	238	-	330	56	10
	32							1170	374	40	"	448	-	230	73	60
	22							1030	226	60	"	308	-	370	81	40
	08							1170	93	60	"	112	-	230	18	40
						19		—			—			—		
	07							1120	78	40	1400	98	-	280	19	60
	15							1070	160	50	"	210	-	330	49	50
	29							1120	324	80	"	406	-	280	81	20
	23							1210	278	30	"	322	-	190	43	70
2	41					19			2.371	40		3.374	-		1.002	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				överfört		
				åker, mylla på lera	235	12.75
				" "	236	12.60
				" "	237	12.25
				" högland	238	—
				Summa:		
				Sammandrag		
				Stora samfällighet		
1/2	1:4	S	Kapegården	Magnus Rolando dödsbo		
1/2	1:3	VS	"	Rickard Berggristo "		
1/2	1:2		"	Anders Wellner		
1/4	1:1	64	Vedum	Densamme		
1/4	2:1					
1/2	1:2	(VS)	Munkebo Lilla	Rickard Berggristo dödsbo		
				Summa:		
				Samfällighet D		
1/2	1:4	S	Kapegården	Magnus Rolando dödsbo		
1/2	1:3	VS	"	Rickard Berggristo "		
1/2	1:2	VS	"	Anders Wellner		
				Summa		
				Samfällighet P–R		
1/2	1:4	S	Kapegården	Magnus Rolando dödsbo		
1/2	1:3		Munkebo Lilla	Densamme		
1/2	1:2	VS	" "	Rickard Berggristo dödsbo		
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	41						19		2.371	40		3.374	–		1.002	60
	25							790	197	50	1400	350	–	610	152	50
	26							1030	267	80	"	364	–	370	96	20
	24							930	223	20	"	336	–	470	112	80
							92	–			–			–		
3	16					1	11		3.059	90		4.424	–		1.364	10
6	80						84		7.423	50		9.520	–		2.096	50
16	03					2	78		15.062	40		22.442	–		7.379	60
13	79					1	32		13.189	–		19.306	–		6.117	
8	12						18		8.472	50		11.368	–		2.895	50
4	72						12		4.306	90		6.608	–		2.301	10
49	46					5	24		48.454	30		69.244	–		20.789	70
1	77								1.283	50		2.478	–		1.194	50
1	64			1	22		64		1.170	80		2.857	–		1.686	20
5	50			1	40		40		3.994	70		8.120	–		4.125	30
8	91			2	62	1	04		6.449	–		13.453	–		7.006	–
1	43								1.930	50		2.002	–		71	50
5	61						06		7.293	–		7.854	–		561	–
3	16					1	11		3.059	90		4.424	–		1.364	10
10	20					1	17		12.283	40		14.280	–		1.996	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Slutsammandrag

Stora samfällighetern

Samfällighetern D

Samfällighetern P–R

Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
49	46					5	24		48.454	30		69.244	–		20.789	70
8	91			2	62	1	04		6.449	–		13.455	–		7.006	–
10	20					1	17		12.283	40		14.280	–		1.996	60
68	57			2	62	7	45		67.186	70		96.979	–		29.792	30

Korpegården den 12 mars 1946

Uno Ericsson

e. o. lantbruksingenjör

Gustaf Lundgren Einar Johansson.

Biträdande goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
Sträckan A - B.						
Munkebo Lilla 1 3	M. Rolands dödsbo	400 - 401+36	220	14		30 80
Korpegården 1 4	Detsamma	401+36- 0+27	250	14		35 -
					Summa:	65 80
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
			m³	pr m³ öre		
Sträckan A - B.						
Munkebo Lilla 1 3	M. Rolands dödsbo	400 - 401+36	230	28		64 40
Korpegården 1 4	Detsamma	401+36 - 0+27	310	28		86 80
					Summa:	151 20

Korpegården den 12 mars 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Gustaf Lundgren ..... Einar Johansson .....

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Kostnadsförslag.

Bil. 6.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+3 400-403 +27 0-0	330	Stora samfälligheten. Sträckan A-B.								
		Schaktning av lera för öppet dike	540 m³	1:50			810	-		
		Tillägg för arbetssvårighet vid avlägsnandet av gammal spåntning					50	-	860	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläges c:a 15 %							133	-
		Ersättning enl. Bil. B: för bortgrävd mark			65	80				
		för intrång av jordupplag			151	20			217	-
		Nuvarande trumman genom allmänna vägen Järpås - Häggesled bibehålles oförändrad tillsvidare.								
								Summa:	1210	-
+27 +88 0 - 3	361	Sträckan B-C.								
		10" betongrör	361 m	2:90			1046	90		
		Grävning, läggning och återfyllning	361 "	0:95			342	95		
		Påfyllning av jord till föreskriven höjd	361 "	0:40			144	40		
+27 0		Betonggjutning i vilken ett vid 0 +35 mynnande täckdikesöga ingjutes					50	-		
+53+88 3, 3		Brunn typ C, d=0.60 m	2	45:-			90	-	1674	25
		Tillägges c:a 15 %							255	75
								Summa:	1930	-
+88 +91 3 - 7	403	Sträckan C-D.								
		10" betongrör	403 m	2:90			1168	70		
		Överföres:					1168	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1168	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	403	1:10			443	30		
		Påfyllning av jord till								
		föreskriven höjd "	403	0:20			80	60		
+70+15 4, 6		Brunn typ C, d=0.60 m	2	45:-	90	-				
+91 7		" " B, d=0.60 m	1		25	-	115	-		
+10 +14 6 - 6		Befintliga 60 cm rör höjas								
		till i jämnhöjd med det								
		föreslagna ytvattendikets								
		botten m	4	6:-			24	-	1831	60
		Tillägges c:a 15 %							278	40
							Summa:		2110	-
+91 +51 7 - 10	260	Sträckan D-E-F-G.								
		9" betongrör m	260	2:50			650	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	260	0:90			234	-		
		Påfyllning av jord till								
		föreskriven höjd "	260	0:20			52	-		
+52+66 +51 8, 9, 10		Brunn typ C, d=0.60 m	3	45:-			135	-		
+99+34 7, 9		Rörtrumma typ C, d=0.60 m								
		b=4.0 m	2	120:-			240	-	1311	-
		Tillägges c:a 15 %							199	-
							Summa:		1510	-
+51 +46 10 - 12	195	Sträckan G-H.								
		8" betongrör m	195	2:15			419	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	195	0:90			175	50		
		Schaktning för öppet yt-								
		vattendike av lera m^3	120	1:50			180	-		
+71 11		Brunn typ C, d=0.45 m	1		35	-				
+46 12		Brunn med 12" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1		45	-	80	-	854	75
		Tillägges c:a 15 %							135	25
							Summa:		990	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+46 +5 12 - 19	659	**Sträckan H-J-K-L-M-N-O.**									
+46 +70 12 - 13		12" betongrör	m	124	4.15	514	60				
+72 - 14		10" "	"	102	2.90	295	80				
+29 - 16		9" "	"	157	2.50	392	50	1202	90		
+48 - 17		8" tegelrör	"	119	2.45	291	55				
+49 - 18		4" "	"	101	0.90	90	90				
+5 - 19		3" "	"	56	0.60	33	60	416	05		
+46 +90 12 - 12		Grävning, läggning och återfyllning	m	44	2.40	105	60				
+70 - 13		D:o	"	80	1.35	108	-				
		D:o	"	102	1.15	117	30				
		D:o	"	157	1.05	164	85				
		D:o	"	119	0.80	95	20				
+48 17 - 18		D:o	"	52	0.50	26	-				
+49 - 18		D:o	"	49	0.60	29	40				
		D:o	"	56	0.50	28	-	674	35		
+70 +9 +72 13, 14, 14, +74 +29 15, 16		Brunn typ A, d=0.60 m		5	50:-	250	-				
+48 17		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+49 +5 18, 19		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-	70	-	360	-	2653	30
		Tillägges c:a 15 %								396	70
								Summa:		3050	-
+56 410-411	156	**Sträckan B-Ba.**									
		8" tegelrör	m	156	2.45			382	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	156	0.70			109	20		
+56 411		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-		
410		Betongöga, 9"						20	-	551	40
		Tillägges c:a 15 %								78	60
								Summa:		630	-
+74 20 - 21	174	**Sträckan C-Ca.**									
+32 20 - 21		4" tegelrör	m	132	0.90	118	80				
+74 - 21		3" "	"	42	0.60	25	20	144	-		
		Överföres:						144	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					144	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	132	0.55	72	60				
		D:o "	42	0.65	27	30	99	90		
+32 +74 21, 21		Brunn typ A, d=0.375 m	2	35:-			70	-	313	90
		Tillägges c:a 15 %							46	10
							Summa:		360	-
+17 45 - 46	117	Sträckan E-Ea.								
+6 45 - 45		8" tegelrör m	6	2.45	14	70				
+17 - 46		4" " "	111	0.90	99	90	114	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	6	1.20	7	20				
		D:o "	111	0.50	55	50	62	70		
+6 45		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+17 46		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	252	30
		Tillägges c:a 15 %							37	70
							Summa:		290	-
+56 47 - 49	256	Sträckan Fa-F-Fb.								
+17 47 - 48		4" tegelrör m	117	0.90	105	30				
+23 - 48		6" " "	6	1.75	10	50				
+56 - 49		5" " "	133	1.25	166	25	282	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	117	0.50	58	50				
		D:o "	6	0.75	4	50				
+23 +50 48 - 48		D:o "	27	0.55	14	85				
+56 - 49		D:o "	106	0.45	47	70	125	55		
47		Brunn typ A, d=0.375 m	1		35	-				
+17 +56 48, 49		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-	115	-	522	60
		Tillägges c:a 15 %							77	40
							Summa:		600	-
+95 +29 89 - 93	334	Sträckan G-Ga-Gb.								
+95 +1 89 - 90		9" betongrör m	6	2.50			15	-		
		Överföres:					15	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					15	-		
+1 +52 90 - 90		8" tegelrör m	51	2.45	124	95				
+67 - 91		5" " "	115	1.25	143	75				
+29 - 93		4" " "	162	0.90	145	80	414	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	6	1.25	7	50				
		D:o "	51	0.90	45	90				
+52 +44 90 - 91		D:o "	92	1.00	92	-				
+67 - 91		D:o "	23	1.20	27	60				
- 93		D:o "	133	0.90	119	70				
+29 - 93		D:o "	29	1.00	29	-	321	70		
+1 90		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+52 +67 90, 91		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+29 93		" " A, d=0.375 m	1		35	-	165	-	916	20
		Tillägges c:a 15 %							143	80
							Summa:		1060	-
+75 +17 50 - 54	342	Sträckan Ga-Gc-Gd-Ge.								
+75 +67 50 - 51		6" tegelrör m	92	1.75	161	-				
+81 - 52		5" " "	114	1.25	142	50				
+74 - 53		4" " "	93	0.90	83	70				
+17 - 54		3" " "	43	0.60	25	80	413	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	92	0.65	59	80				
		D:o "	114	0.60	68	40				
		D:o "	93	0.55	51	15				
		D:o "	43	0.45	19	35	198	70		
+67 +81 51, 52		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+74 +17 53, 54		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	150	-	761	70
		Tillägges c:a 15 %							118	30
							Summa:		880	-
+40 60 - 60	40	Sträckan Gc-Gf.								
		3" tegelrör m	40	0.60			24	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	40	0.65			26	-		
		Överföres:					50	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					50	-		
+40 60		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	85	-
		Tillägges c:a 15 %							15	-
							Summa:		100	-
+47 70 - 70	47	Sträckan Gc-Gg.								
		2" tegelrör m	47	0.25			11	75		
		Grävning, läggning och återfyllning m	47	0.45			21	15		
+47 70		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	67	90
		Tillägges c:a 15 %							12	10
							Summa:		80	-
+97 80 - 80	97	Sträckan Gd-Gh.								
		3" tegelrör m	97	0.60			58	20		
		Grävning, läggning och återfyllning m	97	0.50			48	50		
+97 80		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	141	70
		Tillägges c:a 15 %							18	30
							Summa:		160	-
+3 100-102	203	Sträckan H-Ha.								
+96 100-100		4" tegelrör m	96	0.90	86	40				
+3 -103		3" " "	107	0.60	64	20	150	60		
+30 100-101		Grävning, läggning och återfyllning m	130	0.80	104	-				
+3 -102		D:o "	73	0.55	40	15	144	15		
+3 102		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	329	75
		Tillägges c:a 15 %							50	25
							Summa:		380	-
+28 110-114	428	Sträckan J-Ja.								
+33 110-111		6" tegelrör m	133	1.75	232	75				
+68 -112		5" " "	135	1.25	168	75				
+28 -114		3" " "	160	0.60	96	-	497	50		
		Överföres:					497	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					497	50		
+79 110-110		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	79	1.05	82	95				
+33 -111		D:o "	54	0.70	37	80				
		D:o "	135	0.75	101	25				
+33 +68		D:o "	160	0.70	112	-	334	-		
111, 112		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+28 114		" " A, d=0.375 m	1		35	-	115	-	946	50
		Tillägges c:a 15 %							143	50
							Summa:		1090	-
+21 120-122	221	Sträckan K-Ka.								
+7 120-121		4" tegelrör m	107	0.90	96	30				
+21 -122		3" " "	114	0.60	68	40	164	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	107	0.80	85	60				
		D:o "	114	0.65	74	10	159	70		
+21 122		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	359	40
		Tillägges c:a 15 %							60	60
							Summa:		420	-
+71 130-131	171	Sträckan L-La.								
		3" tegelrör m	171	0.60			102	60		
+50 130-130		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.55	27	50				
+71 -131		D:o "	121	0.50	60	50	88	-		
+71 131		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	225	60
		Tillägges c:a 15 %							34	40
							Summa:		260	-
+45 140-142	245	Sträckan L-Lb-Lc.								
+30 140-141		4" tegelrör m	130	0.90	117	-				
+45 -142		3" tegelrör "	115	0.60	69	-	186	-		
+50 140-140		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.70	35	-				
		Överföres:			35	-	186	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			35	-	186	-		
+50 140-141		D:o m	50	0.50	25	-				
+30 -141		D:o "	30	0.70	21	-				
		D:o "	115	0.65	74	75	155	75		
+30 +45 141, 142		Brunn typ A, d=0.375 m	2	35:-			70	-	411	75
		Tillägges c:a 15 %							68	25
							Summa:		480	-
+65 150-150	65	Sträckan Lb-Ld.								
		3" tegelrör m	65	0.60			39	-		
+50 150-150		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.55	27	50				
+65 -150		D:o "	15	1.40	21	-	48	50		
+65 150		Brunn typ A, d=0.375 m	1				50	-	137	50
		Tillägges c:a 15 %							22	50
							Summa:		160	-
+68 160-161	168	Sträckan M-Ma.								
		3" tegelrör m	168	0.60			100	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	168	0.50			84	-		
+68 161		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	219	80
		Tillägges c:a 15 %							30	20
							Summa:		250	-
+89 170-171	189	Sträckan N-Na.								
		4" tegelrör m	189	0.90			170	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	189	0.55			103	95		
+89 171		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	309	05
		Tillägges c:a 15 %							50	95
							Summa:		360	-
+28 180-181	128	Sträckan N-Nb.								
		3" tegelrör m	128	0.60			76	80		
		Överföres:					76	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					76	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	128	0.65			83	20		
+28 181		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	195	-
		Tillägges c:a 15 %							35	-
							Summa:		230	-
		Samfälligheten D.								
+36 +80 37 - 32	456	Sträckan D-Da.								
+36 37 - 36	(136)	Putsning av botten och								
		slänter m	136	0.50			68	-		
+80 36 - 32		9" betongrör "	320	2.50			800	-		
+92 36 - 34		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	108	1.05	113	40				
+72 - 34		D:o "	20	1.95	39	-				
+58 - 33		D:o "	114	1.40	159	60				
+32 - 33		D:o,med bergsprängning "	26	14:-	364	-				
+22 - 33		D:o "	10	2.50	25	-				
+96 - 32		D:o "	26	1.75	45	50				
+80 - 32		D:o,med bergsprängning "	16	12:-	192	-	938	50		
36 - 35		Påfyllning av jord till								
		föreskriven höjd m	100	0.40			40	-		
36 +59 +80		Betonggjutning "	1				40	-		
34, 32 +58 +46		Brunn typ C, d=0.60 m	2	45:-			90	-		
35, 33		Rörtrumma typ C, d=18",								
		b=4.00 m	2	125:-			250	-		
+80 34 - 32		Putsning av botten och slän-								
		ter i ytvattendiket m	120	0.50			60	-	2286	50
		Tillägges c:a 15 %							343	50
							Summa:		2630	-
+80 +85 32 - 30	195	Sträckan Da-Db.								
		6" betongrör m	195	1.65			321	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	195	1.45			282	75		
		Överföres:					604	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					604	50		
		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	195	0.80			156	-		
+85 30		Brunn med 12" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1				45	-	805	50
		Tillägges c:a 15 %							124	50
							Summa:		930	-
+85 +89 30 - 27	296	Sträckan Db-Dc.								
+85 +62 30 - 29		9" betongrör m	123	2.50			307	50		
+89 - 27		8" tegelrör "	173	2.45			423	85		
+85 +90 30 - 29		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	95	0.90	85	50				
+62 - 29		D:o "	28	1.10	30	80				
		D:o "	173	0.80	138	40	254	70		
+62 29		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+70 +89 28, 27		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-	130	-	1116	05
		Tillägges c:a 15 %							183	95
							Summa:		1300	-
+89 +83 27 - 25	206	Sträckan Dc-Dd.								
+89 +71 27 - 26		5" tegelrör m	118	1.25	147	50				
+83 - 25		4" " "	88	0.90	79	20	226	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	118	0.85	100	30				
		D:o "	88	0.50	44	-	144	30		
+71 26		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+83 25		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	446	-
		Tillägges c:a 15 %							64	-
							Summa:		510	-
+10 40 - 43	310	Sträckan Da-De.								
		6" betongrör m	310	1.65			511	50		
+50 40 - 40		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	1.35	67	50				
		Överföres:			67	50	511	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			67	50	511	50		
+50 +10 40 - 43		D:o	260	0.70	182	-	249	50		
+10 40 - 43		Putsning av botten i öppna ytvattendiket	312	0.10			31	20		
+87 +10 42, 43		Brunn typ C, d=0.45 m	2	35:-			70	-	862	20
		Tillägges c:a 15 %							127	80
							Summa:		990	-
+98 55 - 55	98	Sträckan Dc-Df.								
		6" tegelrör m	98	1.75			171	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	98	0.65			63	70		
+98 55		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	275	20
		Tillägges c:a 15 %							44	80
							Summa:		320	-
		Samfälligheten P-R.								
+23 +78 300-305	555	Sträckan P-R.								
+23 +34 300-302		9" betongrör m	211	2.50			527	50		
+50 -303		8" tegelrör m	116	2.45	284	20				
+94 -303		6" " "	44	1.75	77	-				
-305		4" " "	106	0.90	95	40				
+78 -305		3" " "	78	0.60	46	80	503	40		
+23 +29 300-300		Grävning läggning och återfyllning m	6	10:-	60	-				
+25 -301		D:o "	96	0.50	48	-				
+34 -302		D:o "	109	0.80	87	20				
+25 -303		D:o "	91	0.70	63	70				
+50 -303		D:o "	25	0.90	22	50				
+94 -303		D:o "	44	0.80	35	20				
+78 -305		D:o "	184	0.50	92	-	408	60		
+23 300		Betongöga					20	-		
+29 +34 300, 302		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-	100	-				
+94 303		" " A, d=0.45 m	1		40	-				
+78 305		" " A, d=0.375 m	1		35	-	175	-	1634	50
		Tillägges c:a 15 %							245	50
							Summa:		1880	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Stora samfälligheten.								
330		Sträckan A-B					1210	-		
361		" B-C					1930	-		
403		" C-D					2110	-		
260		" D-E-F-G					1510	-		
195		" G-H					990	-		
659		" H-J-K-L-M-N-O					3050	-		
156		" B-Ba					630	-		
174		" C-Ca					360	-		
117		" E-Ea					290	-		
256		" Fa-F-Fb					600	-		
334		" G-Ga-Gb					1060	-		
342		" Ga-Gc-Gd-Ge					880	-		
40		" Gc-Gf					100	-		
47		" Gc-Gg					80	-		
97		" Gd-Gh					160	-		
203		" H-Ha					380	-		
428		" J-Ja					1090	-		
221		" K-Ka					420	-		
171		" L-La					260	-		
245		" L-Lb-Lc					480	-		
65		" Lb-Ld					160	-		
168		" M-Ma					250	-		
189		" N-Na					360	-		
128	5589	" N-Nb					230	-	18590	-
		Samfälligheten D.								
456		Sträckan D-Da					2630	-		
195		" Da-Db					930	-		
296		" Db-Dc					1300	-		
206		" Dc-Dd					510	-		
310		" Da-De					990	-		
98	1561	" Dc-Df					320	-	6680	-
		Samfälligheten P-R.								
	555	Sträckan P-R							1880	-
Summa:	7705	meter					**Summa:**		27150	-

Korpegården den 12 mars 1946.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluttlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsledningarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma läggas i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 11.24 m, kors i berg invid allmän väg, 108 m nordöst om punkt 300,

= + 15.68 m, ring i berg, 45 m höger om punkt 305+54,

= + 14.97 m, omvänt T i berg, 38 m höger punkt 14+17,

= + 13.31 m, " " " betongplint till transformator vid punkt 10+52

= + 14.08 m, stort kors i berg, 130 m väster om punkt 411+56,

= + 14.19 m, litet " " " " " " " " "

Fixp. = + 16.68 m, litet kors i berg, 142 m söder om punkt 42+87,
= + 16.25 m, ring i berg, 17 m vänster om punkt 33+25.

Korpegården den 12 mars 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga E

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jäppo socken.				
			Södra samfällig heten.				
			Kapegården				
1/2	1:4	Lön	Magnus Ralentz dödsbo	sök	1-11		
1/2	1:3	Lön	Rickard Byggnäs -"-	sök	12-64		
1/2	1:2	Lön	Anders Wellen	sök	65-108		
			Vedum				
1/4 1/4	1:1 2:1	Lön	Anders Wellen	sök	109-132		
			Munkebo Lilla				
1/2	1:3	Lön	Rickard Byggnäs dödsbo	sök	133-147		
			Summa:				
			Samfällig heten D				
			Kapegården				
1/2	1:4	Lön	Magnus Ralentz dödsbo	sök	148-158		
1/2	1:3	Lön	Rickard Byggnäs -"-	sök	159-175		
1/2	1:2	Lön	Anders Wellen	sök	176-213		
			Summa:				
			Samfällig heten P-R.				
			Kapegården				
1/2	1:4	Lön	Magnus Ralentz dödsbo	sök	214-216		
			Munkebo Lilla				
1/2	1:3	Lön	Magnus Ralentz dödsbo	sök	217-222		
1/2	1:2	Lön	Rickard Byggnäs -"-	sök	223-238		
			Summa				
			Sammandrag				
			Södra samfällig heten				
			Samfällig heten D				
			-"- P-R				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Reellgrans i samhällen med [illegible]
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Total åkermark						
2.096:50		ytt l		50		1.873:87	10.08	70:	59	6.90
7.379:60		ytt l		45		6.599:45	35.50	248:	61	24.31
6.117:-		ytt l		64		5.469:18	29.42	206:	03	20.14
2.895:50		ytt l				2.589:54	13.93	97:	55	9.54
2.301:10		ytt l.		(45) Se ovan		2.057:91	11.07	77:	52	7.58
20.789:70						18.590:-	100.00	700:	30	68.47
1.194:50		ytt l		50		1.138:94	17.05	42:	90	4.19
1.686:20		ytt l		45	Se ovan	1.607:88	24.07	60:	56	5.92
4.125:30		ytt l		64		3.933:18	58.88	148:	14	14.49
7.006:-						6.680:-	100.00	251	60	24.60
71:50		ytt l		50		67:30	3.58	2:	54	0.25
561:-		—			Se ovan	528:28	28.10	19:	92	1.95
1.364:10		ytt l		45		1.284:42	68.32	48:	42	4.73
1.996:60						1.880:-	100.00	70:	88	6.93
20.789:70						18.590:-		700:	30	68.47
7.006:-						6.680:-		251:	60	24.60
1.996:60						1.880:-		70:	88	6.93
29.792:30						27.150:-		1022	78	100.00

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Kongsgården den 12 mars 1946

[illegible]

e. o. lantbruksingenjör

Gustaf Lundgren


Biträdande gode män

Einar Johansson.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Korpegården, Vedum och Lilla Munkebo i Järpås socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 15 april 1944 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 3 km nordväst om Järpås kyrka, inom nederbördsområdet 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N-O, B-Ba, C-Ca, E-Ea, F-Fa, F-Fb, G-Ga-Gb, Ga-Gc-Gd-Ge, Gc-Gf, Gc-Gg, Gd-Gh, H-Ha, J-Ja, K-Ka, L-La, L-Lb-Lc, Lb-Ld, M-Ma, N-Na och N-Nb /Stora samfälligheten/ D-Da-Db-Dc-Dd, Da-De och Dc-Df /Samfälligheten D/ samt P-R

/Samfälligheten P-R/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankarta angiva markens höjdläge över förrättningen jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	175	hektar,	vid punkt	Gf	1.1	hektar
	C	157	"		Gg	0.4	"
	4+70	152	"		Gh	0.9	"
	6+15	147	"		Ha	0.5	"
	D	145	"		111+33	6.5	"
	E	58.5	"		112+68	3.4	"
	F	53.7	"		Ja	0.1	"
	G	49.1	"		Ka	0.9	"
	11+71	32.8	"		La	0.3	"
	H	31.9	"		Lb	2.7	"
	J	29.3	"		Lc	0.2	"
	K	19.6	"		Ld	0.4	"
	L	16.1	"		Ma	0.3	"
	M	11.0	"		Na	1.2	"
	16+29	8.7	"		Nb	0.4	"
	N	6.6	"		36+57	83.8	"
	18+49	1.2	"		34+59	82.6	"
	O	0.4	"		Da	78.8	"

vid punkt	Ba	7.0 hektar,	vid punkt	Db	19.0 hektar,
	21+32	1.5 "		29+62	15.7 "
	Ca	0.7 "		28+70	12.9 "
	Ea	1.6 "		Dc	9.9 "
	48+17	3.2 "		26+71	4.0 "
	Fa	1.6 "		Dd	2.6 "
	Fb	1.4 "		42+87	16.4 "
	90+1	14.3 "		De	16.0 "
	Ga	13.7 "		Df	3.1 "
	91+67	5.6 "		300+29	18.4 "
	Gb	3.0 "		302+34	12.2 "
	51+67	6.9 "		303+94	7.4 "
	Gc	4.7 "		R	1.9 "
	Gd	2.3 "			
	Ge	0.7 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, samt under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar. De med öppna yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna B-C-D-E-F-G-H, 36 - Da-Db och Da-De hava dimensionerats för 1/8 - 1/5 av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Trumman genom allmänna vägen Häggesled - Järpås kan behållas i oförändrat skick tillsvidare. Framtida reparationer eller eventuell ombyggnad skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

I företaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 7+99, 9+34, 33+46 och 35+58 i enlighet med kostnadsförslaget och typritning. Dessutom skall den befintliga trumman för utfartsvägen vid 6+12 höjas, så att rörens inre underkant kommer i jämnhöjd med det föreslagna öppna dikets botten.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil.B/ till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 151:20, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för bortgrävd mark med kronor 65:80. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 27'150 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, sam angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens

mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till de beräknade kostnaderna och sedan inom samfälligheterna efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom alla samfälligheterna kommer till utförande,

"Stora samfälligheten" för 68.47 % av gemensamma kostnader

"Samfälligheten D" " 24.60 % " " "

"Samfälligheten P-R" " 6.93 % " " "

Förrättningskostnaderna skola gäldas vid syneförrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtiofyra kronor och 69 öre /44:69/, vilket belopp fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft innan företaget påbörjas,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande

utförande.

Kostnaden för en första rensning, vilken bör verkställas inom två år efter den dag företaget blivit avsynat och godkänt, beräknas för avloppet A-B till 150:- kronor.

Underhållet av i företaget ingående trummor skall för framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av mosvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sam-

manträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Korpegårdens dikningsföretag av år 1946".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Korpegården den 12 mars 1946.

e. o. lantbruksingenjör.

Gustaf Lindgren. Einar Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Torpegårdens dikningsföretag av år 1946 i Järpås *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, 5+5 st	10	0,50			5	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	8.5	3,00	25	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.0	6,00	6	—		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.33 ha st	209	0.24	50	16		
		ha	68.67	0.78	53	56		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.37 ha st	29	0.14	4	06		
		ha	10.07	0.42	4	23		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „	0.6	5:-	3	—		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.3	11:-	3	30		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					153	81
		Överföres					158	81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				158 81
		Avvägning.				
1945 18-30 maj 1945 12-13 dec.		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	6½	12,00	78 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*	71.29	0.50	35 65	
		avvägda punkter ..... *st*	610	0.03	18 30	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	5.5	2,00	11 —	
		i annan mark ..... „		5,00		142 95 118:95 Ö 24:- S
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.33 *ha,* ..... *st*	238	0.05	11 90	
		ha	7874	0.10	7 87	19 77 S
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	238	0,04		9 52 S
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	418	0,06	25 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	209	0,12	25 08	50 16 S
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.25	3:-	3 75	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	6.45	3.50	22 58	26 33 Ö
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	23	0.25	5 75	
		..... „				
		..... „				5 75 2.76 Ö 2.99 S
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00		9 — Ö
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1945		*dagar*	1½	12,00		18 — 12:- Ö 6:- S
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	0.466	3,50	1 63	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	5.167	6,00	31 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.067	10,00	20 67	53 30 S
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	192	0,03	5 76	6 76 S
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2	5 — S
		Överföres				505 35

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört				505 35	
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.25	2,50	3 12		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „					
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	6.45	4,00	25 80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.					
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „					
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			27 15	56 07	S
		Förslag till invallning, *§ 29*					
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25			
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*					
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00			
		Ritarbete			5 —		
		.....					
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00			
		Kostnadsberäkning					
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00			
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10			
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —	S
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	610	0,01		6 10	Ö
		Översiktskarta, *§ 41*				4 58	1.58 Ö 3.- S
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	4	0,25	1 00	2 50	S
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —		
		antal fastigheter ..... *st*	11	0,30	3 30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		5 30	S
1943	31/8	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —	S
1946	12/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —	S
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00			
		..... „		12,00			
		.....					
1945	17 nov.	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/3	12,00		4 —	S
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 typer ..... „	1	12,00	12 —		
		utlopp för täckt ledning ..... „	1/3	12,00	4 —		
		slamficka ..... „		12,00			
		.....				16 —	S
		Lösen för:					
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				649 90	
		1) 1:sta regalarket / bladet			7 —		
		övriga regalark / blad ..... *st*					
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,					
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.33 *ha, ägofigurer st*	238	0.07	16 66		
		..... *ha*	78.74	0.14	11 02		
		Överföres			34 68		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 68	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	610 st	0,02	12 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	192	0,05	9 60	58 23
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „	0.023	3:–	– 07	
		nytt avlopp eller vall „	1.249	5:–	6 24	
		ändring av befintligt avlopp „	6.451	6:–	38 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 75	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	3	3,00	9 –	
					64 76	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			16 19	48 57
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	1⅓	12,00	16 –	
						16 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57* sid	60	0,55		33 –
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 58
		Summa kronor				160 38
		Övriga förrättningskostnader.				
		Kopior av ritningarna	8	1.50	12 –	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~			6 50	19 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	15½	10:–	155 –	
						193 –
		Summa kronor				212 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				649 90
		Lösen för kopior och avskrifter				160 38
		Övriga förrättningskostnader				212 50
		Summa kronor				1.022 78

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Korpegården *den* 12 mars *19* 46

649:90
160:38
19:50
829:78

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

478:17
351:61
829:78

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....


PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Einar Svensson

R-E1a-1935

4x1135

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1951
DIARIE NR J 2349
SAK Nr

~~BEVIS~~
~~RAPPORT~~

265/48

över verkställd avsyning.

Företag: "Korpegårdens dikningsföretag av år 1946" i Järpås socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Nämndeman Bengt Roland,
~~Förrättsledaren:~~
~~Förrättsassistenten:~~ Björklunda, J ä r p å s .

BESLUT
DEN 14 MRS 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.400:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 18.800:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 25 och 26 okt. 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

1. Stora samfälligheten.

På grund av ras hade diket A - B å sträckan 400 - 403 utförts med 18" rör och flödesränna i stället för enbart öppet dike och med en merkostnad av kr 2.700:--.

Diket B - C å sträckan 0+12 - 3+53 hade utförts av "Björklunda dikningsföretag av år 1951" såsom heltäckt med 24" rör. För arbetets utförande har företaget erlagt kr 1.770:--.

Rörledningen B - Ba hade förlängts till p. 0+12.

Flödesdiket B - C - D hade höjts vid p. 3+53 0,12 m.

2. Samfälligheten D .

Diket Da - Db hade utförts med 9" rör i stället för 6" rör och flödesdiket höjts 0,10 m.

1 ex. det 4 ritn (sep) å vår tillh. inta.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000

Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med respektive markägare.

Företaget med förestående ändringar förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 35.378:71 kronor, varav räntor under arbetstiden 416:69 kronor och styrelsearvoden 200:-- kronor.

Ber. kostn.
28.220:47

Skara den 9 nov. 1951.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

265/48

4 x 1135

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 AUG. 1950
DIARIE NR J 1370
SAK NR

över verkställd besiktning

Företag: Korpegårdens dikningsföretag av år 1946
(namn, socken och län)

i Järpås socken av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Nämndeman Bengt Roland
Förtroendeman: Björklunda, Järpås
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948 /

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.400:- / kronor

Lån från statens avdikningslånefond 18.800:- / kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 september 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 september 1951 /

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J.Lippert

den 3 augusti 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnader för syneförrättningen och vattendomstolsavgift motsvarar en summa c:a 21.180:- kronor eller omkring 75 procent av det till 28.220:47 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 12 augusti 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPEL 2 KR. TVÅ KRONOR 12/8-50 2 KR. STAMPEL

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

196-4

Ser. E XIII komb
196

INKOMMEN- 5530
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 4*1135

366/48 Komb.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Korpegårdens dikningsföretag av år 1946

i Järpås socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1946 av

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Bidrag 9.450 kr.
Lön 18.800 kr.

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

DIARIE-Nr 5530
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Korpegårdens dikningsföretag av år 1946"i Järpås socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Björklunda pr Järpås den 26/10 1946.

Bengt Roland.

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggnings~~kostnad av 28.220:47 kr., till företaget beviljat bidrag med 9.400 kr. och lån med 18.800 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten Sven Granlund.

BETÄNKANDE

Kungl. Nr 5530
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Korpegårdens dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: ~~Förrättningsman:~~ Lantbrukaren Bengt Roland, Björklunda, Järpås.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 15 april 1944. Förrättningen avslutad den 12 mars 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid: t.o.m. den 1 sept. 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 29.792:30 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 28.370:47 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Lera 1:50 kr/m^3, 2" tegelrör 0:25 kr/lm .....8" tegelrör 2:45 kr/lm,
9" betongrör 2:50 kr/lm ..... 12" betongrör 4:15 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Stora	18.373	-	217	-	732	95	19.322	95	150	19.472	95
D	6.680	-	-	-	263	34	6.943	34	-	6.943	34
P-R	1.880	-	-	-	74	18	1.954	18	-	1.954	18
Summa:	26.933	-	217	-	1.070	47	28.220	47	150	28.370	47

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
523:46

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Stora	49	46	-	-	49	46	20.789	70	0	19.472	95	390	1/3	6.490
D	8	91	2	62	11	53	7.006	-	0	6.943	34	600	1/3	2.310
P-R	10	20	-	-	10	20	1.996	60	0	1.954	18	190	1/3	650
Summa:	68	57	2	62	71	19	29.792	30		28.370	47	/400/		9.450

Av bidraget belöper omkring 9.400 kr. på företagets utförande och omkring 50 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Stora	20.789	70	100.00	19.322	95	2/3	12.880
D	7.006	-	100.00	6.943	34	2/3	4.620
P-R	1.996	60	100.00	1.954	18	2/3	1.300
Summa:	29.792	30		28.220	47		18.800

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13 överstiger för alla fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 hektar.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Ägofigurerna 2 - 4, 9, 214 - 215 och 217 - 219 ingå i Järpås - Slädene - Häggesleds dikningsföretag av år 1927, till vilket statsunderstöd beviljats genom Kungl. Maj:ts beslut den 25 januari 1929. Av nu ifrågasatt arbete är intet att hänföra till underhåll av det äldre företaget.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 9.450 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 18.800 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts
" 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
" 3. fastighetsförteckning
" 4. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Eric Wendel

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att företaget må utföras med de ändringar, som angivits i en av lantbruksingenjören S. Hallin den 9 november 1951 utfärdad avsyningsrapport på sätt att de fastställda riktningarna angivits med grön beteckning.

Stockholm den 14 mars 1952.

Enligt uppdrag
S. Lindh.

Bilaga /.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 12 mars 1946 avslutad syneförrättning rörande Korpegårdens dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Korpegårdens dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och
Anders Wellner, Korpegården,
Bertil Bergqvist såsom ombud för Rickard Bergqvists sterbhus, Lövåsa, enl. bil 4a
Bengt Roland såsom ombud för Magnus Rolands sterbhus, Björklunda. enl. bil 4b

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Anders Wellner och Bengt Roland.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 **medlemmar**

Till medlemmar i styrelsen valdes Bengt Roland, Björklunda, Järpås,
vilken tillika utsågs till ordförande, samt Anders Wellner, Korpegården, och Bertil Bergqvist, Lövåsa.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Samtliga delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen

Anders Wellner, ägare av Korpegården 1^2 och Vedum $1^1,2^1$,

Rickard Bergqvists sterbhus, ägare av: Korpegården 1^3 och Lilla Munkebo 1^2,

Magnus Rolands sterbhus, ägare av: Korpegården 1^4 och Lilla Munkebo 1^3.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

~~Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag~~

~~att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt~~

~~att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.~~

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Korpegården den 12 mars 1946.

.....
e.o. lantbruksingenjör.

Justeras: Axel Wellner ..... Magnus Roland .....

Bilaga 3.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Korpegårdens diknings-företag av år 1946 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Järpås socken.

Korpegården	1^{2}	1/2 mtl	1	Anders Wellner
D:o	1^{3}	1/2 "	1	Rickard Bergqvists stbh.
D:o	1^{4}	1/2 "	1	Magnus Rolands stbh.
Munkebo Lilla	1^{2}	1/2 "	1	Rickard Bergqvists stbh.
D:o	1^{3}	1/2 "	1	Magnus Rolands stbh.
Vedum	1^{1}	1/4 "	1	Anders Wellner
"	2^{1}	1/4 "		D:o

Skara den 1 november 1946.

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Korpegårdens dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken av Skaraborgs län
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
1946 mars	12	Arvode för syneförrättningen enl. synehandlingarna bifogad arvodesräkning						1.022	78
mars	12	Vattendomstolsavgift						44	69
sept.	3	Lagakraftbevis				3	-		
						3	-	1.067	47
								3	-
				Summa utgifter:				1.070	47

Skara den 1 november 1946.

I tjänsten:



Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046