



Akt nr:

R-E1a-1136

AU\$R-E1a-1136

Skuldförbindelse överlämnad till Kyrkebacka den 1 aug 1951 godkänd den 7/8 1951

303/2/8 kurb.



FÖRETAG: Kyrkebacka

R 4*1136

Skuldförbindelse överlämnad till Kyrkebacka den 1 aug 1951 godkänd den 7/8 1951

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 27 oktober 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 4.490✓

» en första rensning » - kr. 4.490✓

Lån till företagets utförande kr. 8.520✓

367

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 27 oktober 1948 till Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946 i Strö socken, SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusenfyrhundranittio (4.490)^{*)} kronor, varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med åttatusenfemhundratjugo (8.520)^{*)} kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

1/

att utföra företaget till den 1 september 1951 1953 överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

*) Indraget av Lantbruksstyrelsen den 30 december 1953.

Lantbruksstyrelsen 3001

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

395146

l.s. 1/9 51. uppteck. med hos VD 12/7 51.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsgörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsgörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må häva föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Thykebacken den *28/6* 19*51*
Hjalmar Skihlén

Att

Hjalmar Gihlén, Nykobačka, Strö, Tolajo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Yng Karlsson

Oluf Karlsson

Adress

Karlberg, Strö, Tolajo

Adress

Karlberg Strö Tolajo

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 augusti 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lägghund

Vederbörandes uppmärksamhet fästas å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 5598
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturhistoriska museet

R 4*1136

Lånat fr
den /

brstn 1044. 5

367/48

Handlingar angående

Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946

i Strö socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1946 av

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Kyrkebacka, Lunden, Lindholmen m.fl.
hemman i Strö socken av Skaraborgs län.

Den 25 juni 1946.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 13 hos Hjalmar Kihlén, Kyrke-
backa, varom kungörelse anslagits i Strö församling och införts i
Nya Lidköpings-Tidningen /Bil. 3 a-b/ och underrättelser blivit
till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade till-
städeskommit skiftesgodemännen

Axel Karlsson, Karlberg, Strö, Tolsjö, och
Sven Andersson, Haga, Tolsjö,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:
såsom sökande:

Alfred Kihlén, Kyrkebacka, biträdd av sin son Hjalmar Kihlén,
John Gustavsson, Kungsbacken,

såsom övriga sakägare:

Karl Hasselgren, Bengt Jonsgården, såsom ombud för Axel Hasselgren,
Kåregården, Norra Kedum, enl. fullm., /Bil. 5/,
Karl Andersson, Margreteberg.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade
förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande
förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot
förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande an-
sågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget, lämnade redogörelse för de beräknade dikningskostnaderna, för jordvärderingen, syneförrättningskostnaderna och kostnadernas fördelning samt uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och utlåtan-
det /Bil. E/.


§ 4.


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö.

§ 5.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Kyrkebacka den 25 juni 1946.


e.o. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

E. D. 99-49
1944

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad *i* får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Kungsbacken a. fl. i Skövde* socken av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress *John Gustavsson och Alfred Tihlén*
Kungsbacken Skövde Kyrkebacken
pr *Folsjö*
Telefon: *Skövde 6* *Folsjö* *Telefon Skövde 19*

Kungsbacken den 18 sept. 1944

John Gustavsson
Kyrkebacken den 19 sept. 1944
Alfred Tihlén

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 29 sept. 1944.

Sven Hallin
Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Magröfberg

Ägarens namn:

Karl Andersson

19809

DIARIE-Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4-Okt. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade inkomma med yttrande i ärendet samt därvid hit återställa remisshandlingen.

Mariestad å landskansliet den 30 september 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

✓

ED 99-49
1944



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 30 september 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av John Gustavsson, Kungsbacken, Tolsjö, och Alfred Kihlén, Kyrkebacken, Tolsjö, hos Eder gjord framställning om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kungsbacken m.fl. fastigheter i Strö socken.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 7 oktober 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

FÖRORDNANDE

Bilaga 2.

E. Lantbruksingenjören
~~Ernst Öfverholm~~

Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16/10 1944

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Kyrkebacka, Lunden och avs. Lindholmen 1¹⁰ i Strö socken kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka, tisdagen den 25 juni 1946 klockan 13.00. Av förrättningen beröras Bengt Jonsgården, Guntorp och avs. Lindholmen 1⁷.

Skara den 4 juni 1946

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Strö församling den 10 juni 1946,
intygas

Hugo Nilsson
.....
Sten Gustafsson
.....

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Kyrkebacka, Lunden och avs. Lindholmen 1¹⁰ i Strö socken kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka, tisdagen den 25 juni 1946 klockan 13.00. Av förrättningen beröras Bengt Jonsgården, Guntorp och avs. Lindholmen 1⁷.

Skara den 4 juni 1946.

Ernst Öfverholm

6084 e. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen den 7 juni 1946 intygas

på tjänstens vägnar:




F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka, tisdagen den 25 juni 1946 klockan 13 för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Kyrkebacka m.fl. hemman i Strö socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 4 juni 1946 till:

✓ Skiftesgodemannen Axel Karlsson, Karlberg, Strö,	Tolsjö,
✓ Skiftesgodemannen Sven Andersson, Haga, Tolsjö,	
✓ Alfred Kihlén, Kyrkebacka, Strö,	Tolsjö,
✓ Axel Hasselgren, Kåregården,	Norra Kedum,
✓ Gustaf Carlsson, godsägare, Stensholmen,	Rackeby,
✓ John Gustavsson, Kungsbacken, Strö,	Tolsjö,
✓ Karl Andersson, Margreteberg, Strö,	Tolsjö.

Skara den 4 juni 1946.


e.o. lantbruksingenjör.

Härmed befullmäktigar jag min bröder
 Karl Hasselgren min rätt bevaka
 i allt vad som rör delningsföretaget
 vars första sammankomst är den 25 juni
 1946 i Kyrkobacken Strå

Käringården N. Hedene 11/6-46

Karl Hasselgren

Benyttas

Rig Johansson
 Hög
 Tidene

Iven Johansson
 Nyedal
 Tidene

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer		
1	2	3	4	5	6		
3/8	11		<u>Stör socken</u>				
			<u>Stora samfälligheten</u>				
			<u>Stör kyrkbacka</u>	<u>Elysed Kihlén</u>			
				åker, mylla på lera	1	7.95	
				"	"	2	8.45
				"	"	3	
				"	"	4	
				"	"	5	
				"	"	6	
				"	"	7	12.35
				"	"	8	
				"	"	9	
				"	"	10	
				"	"	11	13.95
				"	"	12	14.60
				"	"	13	
				"	"	14	
				"	"	15	9.35
				"	"	16	15.80
				"	"	17	15.90
				"	"	18	15.40
				"	"	19	15.60
				"	"	20	15.75
				"	"	21	14.95
				"	"	22	17.35
				"	"	23	18.10
			<u>Summa:</u>				
			Tillkommer för figurer	3-8	1.48		
			"	13-24	3.50		
			"	15-23	3.78		
			"	29-32	1.69		
			<u>Summa:</u>				

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
1	1'		Guntorp	<u>Gustaf Carlsson</u> äker, mylla på lea " " " " " " <u>Summa</u>	33 34	14.50 14.40
1/2	1'		Lunden	<u>Alfred Kihlén</u> äker, mylla på lea " <u>Summa</u> Tillkommer för figurerna <u>Summa:</u>	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 44-46 49-50	13.35 12.30 12.30 12.45 13.70 14.60 15.25 15.60 16.20 12.95 13.25 13.35 14.80 14.65 1.81 1.33 3.14
1/2	1'		<u>Lilla samfälligheten</u> Lunden	<u>Alfred Kihlén</u> betesmark, f.d äker " " " " " " äker, mylla på lea Överfäres	51 52 53	15.00

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21								930	195	30	1400	294	-	470	98	70
71								840	596	40	"	994	-	560	397	60
92									791	70		1.288	-		496	30
69								980	676	20	1400	966	-	420	289	80
81								750	607	50	"	1.134	-	650	526	50
63								510	321	30	"	882	-	890	560	70
41								610	250	10	"	574	-	790	323	90
95								890	845	50	"	1.330	-	510	484	50
48								790	379	20	"	672	-	610	292	80
26								1210	314	60	"	364	-	190	49	40
69								890	614	10	"	966	-	510	351	90
70								980	686	-	"	980	-	420	294	-
20								930	186	-	"	280	-	470	94	-
60								750	450	-	"	840	-	650	390	-
101								840	848	40	"	1.414	-	560	565	60
29								930	269	70	"	406	-	470	136	30
25								840	210	-	"	350	-	560	140	-
7 97									6.658	60		11.158	-		4.499	40
3 14														200	628	-
9 30															5.127	40
						19		250	47	50	500	95	-	250	47	50
						21		250	52	50	"	105	-	"	52	50
30								1170	351	-	1400	420	-	230	69	-
30						40			451	-		620	-		169	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<u>Överfört</u> åker, mylla på lea	54	15.15
				" "	55	15.00
				" "	56	15.75
				" "	57	15.75
				" "	58	15.50
				" "	59	14.75
				" "	60	15.15
				" "	61	15.25
				" "	62	15.25
				<u>Summa</u>		
				Tillsammen för figurerna	53-62	5.38
				<u>Summa:</u>	63-68	161
1/2	9 ³		Pter Bengt Jansgårdens	<u>Åker Hasselgren</u> åker, mylla på lea	69	15.35
				" "	70	15.65
				<u>Summa:</u>		
ans	1 ¹⁰		<u>Samfälligheten Kungsholmen.</u> Lindholmen och Lind- holmens ledagård, Falun kallad "Kungsholmen"	<u>John Gustavsson</u> handelsbäddgård, mylla på lea	71	13.70
				<u>Summa:</u>		
ans	1 ⁷		Lindholmen och Lindholmens ledagård, Falun kallad "Lyringarna"	<u>Karl Andersson</u> åker, mylla på lea	72	13.55
				" "	73	13.60
				" "	74	12.95
				" "	75	12.85
				<u>Summa:</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	30			40					451	-		620	-		169	-
35	68							1070	727	60	1400	952	-	330	224	40
65	1 40							790	1.106	-	"	1.960	-	610	854	-
55	61							890	542	90	"	854	-	510	311	10
75	74							700	518	-	"	1.036	-	700	518	-
70	46							750	345	-	"	644	-	650	299	-
85	41							610	250	10	"	574	-	790	323	90
45	33							980	323	40	"	462	-	420	138	60
30	25							1120	280	-	"	350	-	280	70	-
20	20							1210	242	-	"	280	-	190	38	-
	5 38			40					4.786	-		7.732	-		2.946	-
699	6 99													100	699	-
	6 99			40											3.645	-
80	14							650	91	-	1400	196	-	750	105	-
50	04							930	37	20	"	56	-	470	18	80
	18								128	20		252	-		123	80
40	67							2070	1.386	90	3000	2.010	-	930	623	10
	67								1.386	90		2.010	-		623	10
30	28							1120	313	60	1400	392	-	280	78	40
25	19							1170	222	30	"	266	-	230	43	70
15	17							1260	214	20	"	238	-	140	23	80
20	15							1210	181	50	"	210	-	190	28	50
	79								931	60		1.106	-		174	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Stora samfälligheten</u>		
3/8	1'	57	Stor Kyrkebacka	Alfred Kihlén	
1	1'	38	Guntorp	Gustaf Carlsson	
1/2	1'	57	Lunden	Alfred Kihlén	
				<u>Summa:</u>	
			<u>Lilla samfälligheten</u>		
1/2	1'	57	Lunden	Alfred Kihlén	
1/2	9 ³	24	Stor Bengt Jansgården	Anders Hasselgren	
				<u>Summa:</u>	
			<u>Samfälligheten Kungshäcken.</u>		
ans	1 ¹⁰	6	Lindhalmen och östlind. Lundens ledsgård. Fjällen kottet	Johan Gustavsson	
ans	1 ⁷	6	Lo	Karl Andersson	
				<u>Summa:</u>	
			<u>Slutsammandrag</u>		
			Stora samfälligheten		
			Lilla — — —		
			Samfälligheten Kungshäcken		
				<u>Summa:</u>	

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Stora samfälligheten.</u>								
1 - ⁺²⁵ ₃	225	<u>Sträckan A-B.</u>								
1 - ⁺⁶ ₂	106	Schaktning av lera för								
		öppet dike m ³	70	1.50			105	-		✓
⁺²⁵ - ₃		10" betongrör m	119	2.90			345	10		✓
⁺⁶ 2 - ₂ ⁺⁴⁸		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	42	1.00	42	-				✓
⁺⁶² - ₂		D:o "	14	3.00	42	-				✓
⁺²⁵ - ₃		D:o "	63	1.00	63	-	147	-		✓
⁺⁶ 2		Betonggjutning					40	-		✓
⁺⁸⁷ 2, 3 ⁺²⁵		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-			110	-	747	10 ✓
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %							112	90 ✓
							Summa:		860	- ✓
⁺²⁵ 3 - ₄ ⁺⁷⁴	149	<u>Sträckan B-C.</u>								
		9" betongrör m	149	2.50			372	50		
⁺²⁵ 3 - ₃ ⁺³⁰		Grävning, läggning och återfyllning m	5	4:-	20	-				
⁺⁷⁴ - ₄		D:o "	144	0.85	122	40	142	40		
⁺³⁰ 3, 4 ⁺⁷⁴		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-			110	-	624	90
		Tillägges c:a 15 %							95	10 ✓
							Summa:		720	- ✓
⁺⁷⁴ 4 - ₈ ⁺³⁹	365	<u>Sträckan C-D.</u>								
⁺⁷⁴ 4 - ₆		8" betongrör m	126	2.15	270	90				
⁺³⁹ - ₈		10" " m	239	2.90	693	10	964	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	126	0.80	100	80				
6 - ⁺⁷⁸ 6		D:o "	78	1.10	85	80				
⁺³⁹ - ₈		D:o "	161	1.65	265	65	452	25		
		Överföres:					1.416	25		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1.416	25		
+78 +39 6, 8		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-			110	-	1.526	25
		Tillägges c:a 15 %							233	75
							Summa:		1.760	-
+39 +46 8 - 9	107	Sträckan D-E.								
		8" betongrör	m	107	2.15		230	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	107	0.90		96	30		
+46 9		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	371	35
		Tillägges c:a 15 %							58	65
							Summa:		430	-
+46 +41 9 - 12	295	Sträckan E-F.								
+46 +50 9 - 11		6" tegelrör	m	204	1.75	357	-			
- 12 +41		3" "	"	91	0.60	54	60	411	60	
+46 9 - 10		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	54	0.70	37	80			
- 11		D:o	"	100	1.10	110	-			
+50 - 11		D:o	"	50	0.70	35	-			
		D:o	"	91	0.45	40	95	223	75	
+82 +50 9, 11		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-		90	-			
+41 12		" " A, d=0.375 m	1			40	-	130	-	765 35
		Tillägges c:a 15 %							114	65
							Summa:		880	-
20 - 23 +8	308	Sträckan B-G.								
+44		6" tegelrör	m	144	1.75	252	-			
20 - 21 +43		8" "	"	99	2.45	242	55			
- 22 +8		6" "	"	65	1.75	113	75	608	30	
- 23 +8		Grävning, läggning och								
20 - 21		återfyllning	m	108	0.55	59	40			
+32 - 21		D:o	"	24	2.10	50	40			
		Överföres:				109	80	608	30	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			109	80	608	30		
+44 - 21		D:o m	12	1.10	13	20				
		D:o "	99	0.90	89	10				
		D:o "	65	0.85	55	25	267	35		
+44 +43 + 8 21, 22, 23		Brunn typ A, d=0.45 m	3	45:-			135	-	1.010	65
		Tillägges c:a 15 %							149	35
							Summa:		1.160	-
+18 30 - 33	318	Sträckan C-H-J.								
+9 30 - 32		6" tegelrör m	209	1.75	365	75				
+18 - 33		3" " "	109	0.60	65	40	431	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	209	0.60	125	40				
		D:o "	109	0.40	43	60	169	-		
+93 +9 30, 32		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-	90	-				
+18 33		" " A, d=0.375 m	1		40	-	130	-	730	15
		Tillägges c:a 15 %							109	85
							Summa:		840	-
+22 40 - 41	122	Sträckan H-K.								
+22 40 - 41		4" tegelrör m	100	0.90	90	-				
- 41		3" " "	22	0.60	13	20	103	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.45	45	-				
		D:o "	22	0.40	8	80	53	80		
+22 41		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	197	-
		Tillägges c:a 15 %							33	-
							Summa:		230	-
+17 45 - 46	117	Sträckan H-L.								
		4" tegelrör m	117	0.90			105	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	117	0.70			81	90		
+17 46		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	227	20
		Tillägges c:a 15 %							32	80
							Summa:		260	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
50 - 51 +74 +76	174	<u>Sträckan D-M.</u>								
50 - 50 +74		4" tegelrör	m	76	0.90	68 40				
- 51 +50		3" "	"	98	0.60	58 80	127 20			
50 - 50		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	50	0.40	20 -				
+74 - 51		D:o	"	124	0.60	74 40	94 40			
+76 +74 50, 51		Brunn typ A, d=0.375 m	2	40:-			80 -	301 60		
		Tillägges c:a 15 %						48 40		
							Summa:	350 -		
60 - 61 +66 +61 +66	371	<u>Sträckan E-N.</u>								
81 - 83 +66		5" tegelrör	m	166	1.25	207 50				
60 - 61 +61 +40		4" "	"	79	0.90	71 10				
81 - 82 +66		3" "	"	126	0.60	75 60	354 20			
- 83										
60 - 61			Grävning, läggning och							
			återfyllning	m	100	0.65	65 -			
+66 - 61			D:o	"	66	0.75	49 50			
+61 +40			D:o	"	79	0.50	39 50			
81 - 82			D:o	"	126	0.45	56 70			
+24 +38 82 - 82		Tillägg för bergsprängning	m	14	12:-	168 -	378 70			
+23 +66 61, 61		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-	90 -					
+40 +66 82, 83		" " A, d=0.375 m	2	40:-	80 -	170 -		902 90		
		Tillägges c:a 15 %						137 10		
							Summa:	1.040 -		
90 - 93 +93 +90	393	<u>Lilla samfälligheten.</u>								
90 - 90 +93		<u>Sträckan O-P.</u>								
- 93 +90		6" tegelrör	m	90	1.75		157 50			
90 - 90		9" betongrör	"	303	2.50		757 50			
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	90	0.60	54 -				
+22 - 91			D:o	"	42	3.40	142 80			
- 92		D:o	"	68	1.20	81 60				
		Överföres:				278 40	915 -			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			278	40	915	-		
92 - 93		D:o m	100	1.55	155	-				
+93		D:o "	93	1.15	106	95				
- 93										
+30 +56										
92 - 92	26									
+72 +90										
92 - 92	18	Tillägg för bergsprängning m	44	14:-	616	-	1.156	35		
+75 +93		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-			110	-	2.181	35
91, 93		Tillägges c:a 15 %							328	65
							Summa:		2.510	-
+93 +84										
93 - 95	191	Sträckan P-R.								
+93 +11		5" tegelrör m	118	1.25	147	50				
93 - 95		4" " "	73	0.90	65	70	213	20		
+84										
- 95		Grävning, läggning och								
+93 +46		återfyllning m	53	0.90	47	70				
93 - 94		D:o "	65	0.75	48	75				
		D:o "	73	0.70	51	10	147	55		
+11		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
- 95		" " A, d=0.375 m	1		40	-	85	-	445	75
		Tillägges c:a 15 %							64	25
							Summa:		510	-
+68										
100-100	68	Sträckan P-S.								
		3" tegelrör m	68	0.60			40	80		
		Grävning, läggning och								
+68		återfyllning m	68	0.65			44	20		
100		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	125	-
		Tillägges c:a 15 %							15	-
							Summa:		140	-
+13										
110-111	113	Sträckan P-T-U.								
+96		4" tegelrör m	96	0.90	86	40				
110-110		3" " "	17	0.60	10	20	96	60		
+13										
-111		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	96	0.65	62	40				
		D:o "	17	0.60	10	20	72	60		
		Överföres:					169	20		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					169	20		
+13 111		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	209	20
		Tillägges c:a 15 %							30	80
							Summa:		240	-
+80 115-115	80	<u>Sträckan T-V.</u>								
		3" tegelrör m	80	0.60			48	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	80	0.50			40	-		
+80 115		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	128	-
		Tillägges c:a 15 %							22	-
							Summa:		150	-
		<u>Samfälligheten Kungsbacken.</u>								
+50 +58 12 - 14	208	<u>Sträckan X-Y.</u>								
		8" betongrör m	208	2:-			416	-		
+50 +83 12 - 12		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	33	0.65	21	45				
+58 - 14		D:o "	175	0.50	87	50	108	95		
+50 12		9" betongöga					25	-		
+83 +64 +58 12, 13, 14		Brunn typ A, d=0.45 m	3	45:-			135	-	684	95
		Tillägges c:a 10 %							65	05
							Summa:		750	-
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
		<u>Stora samfälligheten.</u>								
225		Sträckan A-B					860	-		✓
149		" B-C					720	-		✓
365		" C-D					1.760	-		✓
107		" D-E					430	-		✓
295		" E-F					880	-		✓
308		" B-G					1.160	-		✓
318		" C-H-J					840	-		✓
122		" H-K					230	-		✓
117		" H-L					260	-		✓
2006		Överföres:					7.140	-		✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
2006		Överfört:					7.140	-		
174		Sträckan D-M					350	-		
371	2551	" E-N					1.040	-	8.530	-
		<u>Lilla samfälligheten.</u>								
393		Sträckan O-P					2.510	-		
191		" P-R					510	-		
68		" P-S					140	-		
113		" P-T-U					240	-		
80	845	" T-V					150	-	3.550	-
		<u>Samfälligheten Kungsbacken.</u>								
	208	Sträckan X-Y							750	-
<u>Summa:</u>	<u>3604</u>	<u>meter</u>					<u>Summa:</u>		<u>12.830</u>	<u>-</u>

Kyrkebacka den 25 juni 1946.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar (pålar) på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,


att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
 att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att
 utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare
 skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
 att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar.
 I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens lägg-
 ning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
 att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk
 för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnar-
 na skall då beklädas med enris eller granris,
 att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
 att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola ut-
 föras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
 att betongöga skall vara fabriksgjutet,
 att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en håll av minimistor-
 leken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
 att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
 att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så
 konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
 att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,
 att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom
 markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida
 icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse
 härutinnan,
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
 beskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fix-
 punkter:

- Fixp. = + 8.26, omvänt T i berg, 4 m. höger 2+64,
 " = +13.69, ring i berg, 50 m. höger 4+10,
 " = +13.45, ring i jordfast block, 18 m. höger 12+12,
 " = +16.39, kors i jordfast block, 45 m. vänster 92+85,
 " = +15.38, omvänt T i berg, 28 m. höger 14+10 (sträckan X-Y).

Kyrkebacka den 25 juni 1946.


 e.o. lantbruksingenjör.

Pilaga D.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Stör socken</u>				
			<u>Stora samfällighet</u>				
3/8	1'	lin	Stör Kyrkebacka				
			Alfred Kihlin	sök			
1	1'	—	Guntorp				
			Gustaf Carlsson				
1/2	1'	lin	Lunden				
			Alfred Kihlin	sök			
			<u>Summa:</u>				
			<u>Lilla samfällighet</u>				
1/2	1'	lin	Lunden				
			Alfred Kihlin	sök			
1/2	9 ³	—	Stör Bengt Jansgård				
			och Hanslgården				
			<u>Summa:</u>				
			<u>Samfällighet Kungsbacken</u>				
			Lindhalmen och Lindhalmen				
			Ladugård, Falun känd				
ans	1 ¹⁰	lin	John Gustavsson	sök.			
ans	1 ⁷	—	Karl Andersson				
			<u>Summa:</u>				
			<u>Samman drag</u>				
			Stora samfällighet				
			Lilla —				
			Samfällighet Kungsbacken				
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Total åkerareal hektar					
4.771:10 ✓				57	l	3.915:27	45.90	201:08	
496:30 ✓				38		406:88	4.77	20:90	
5.127:40 ✓				57	l	4.207:85	49.33	216:10	
10.394:80 ✓						8.530: - ✓	100.00	438:08	66.48 ✓
3.645: - ✓				57	l	3.433:56	96.72	176:35	
123:80 ✓				24		116:44	3.28	5:98	
3.768:80 ✓						3.550: - ✓	100.00	182:33	27.67 ✓
623:10 ✓				6	l	585:98	78.13	30:12	
174:40 ✓				6		164:02	21.87	8:43	
797:50 ✓						750: - ✓	100.00	38:55	5.85 ✓
10.394:80						8.530: -		438:08	66.48 ✓
3.768:80						3.550: -		182:33	27.67 ✓
797:50						750: -		38:55	5.85 ✓
14.961:10						12.830: -		658 96	

spec. i nästa sida.

*Deltagare
i genomsnitt
kostnader
med procent*

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Kyrkebacka, Lunden, Guntorp, Strö Bengt Jonsgården och Lindholmen i Strö socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 16 oktober 1944 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits. Intet laga hinder mot förrättningsens handläggning eller företagets utförande har kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Större delen av de marker som äro föremål för ifrågavarande syneförrättning äro belägna öster om Strö kyrka, ett mindre område ej fullt 2 km. nordväst om samma kyrka, allt inom nederbördsområdet 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdena utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar

syneförrättningen:

Stora samfälligheten: sträckorna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H-I, H-K, H-L

D-M och E-N,

Lilla samfälligheten: sträckorna O-P-R, PS, P-T-U och T-V,

Samfälligheten Kungsbacken: Sträckan X-Y.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över det stora torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:2000, över samfälligheten Kungsbacken i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning och brukning. Höjdsiffrorna å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	2+6	48.7 hektar,	vid punkt	50+76	3.1 hektar
B	46.3	"	M	0.9	"
C	33.5	"	61+23	3.8	"
6+78	17.2	"	61+66	2.7	"
D	14.2	"	82+40	2.0	"

vid punkt E	9.4 hektar,	vid punkt N	0.3 hektar
9+82	4.1 "	91+75	10.5 "
11+50	3.2 "	P	7.8 "
F	ytvatten	95+11	2.2 "
21+44	9.6 hektar	R	0.9 "
22+43	8.1 "	S	0.2 "
G	5.6 "	U	0.4 "
30+93	9.6 "	V	0.4 "
H	6.9 "	12+83	17.2 "
I	vägvatten	13+64	15.0 "
K	1.4 hektar	Y	13.0 "
L	2.9 "		

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för av-

-loppens färdigställande till 12.830 kronor, inberäknat 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Inom samfälligheterna skola anläggningskostnaderna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till de beräknade kostnaderna och inom samfälligheterna efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom alla samfälligheterna kommer till utförande,

"Stora samfälligheten"	för 66.48 % av gemensamma kostnader,		
"Lilla samfälligheten"	" 27.67 % "	"	"
"Samfälligheten Kungsbacken"	" 5.85 % "	"	"

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart syneförrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutvå kronor och 44 öre (22:44), vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre (1:50) för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan företaget påbörjas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras och förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av den arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro: att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

- att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande, samt
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och

skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden

vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Kyrkebacka den 25 juni 1946.


e.o. lantbruksingenjör.

..... *Aril Karlsson*

..... *Jonas Andersson*

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 40/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946 i Strö socken av Skaraborgs län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 17155

Åtgärden omfattar tiden 29 aug 1945 - juni 1946

28 JUN. 1946


Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen <u>31:32 ✓</u> ha.					
<u>190</u> kr för <u>20</u> ha och <u>8</u> kr för varje ha däröver		<u>286</u>	<u>00</u> ✓		
<u>2.2</u> % av <u>12.830 ✓</u> kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		<u>282</u>	<u>26</u> ✓		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		<u>568</u>	<u>26</u> ✓		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....					
(Här införes bl.a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
				<u>568</u>	<u>26</u>
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. Annat företag.					
..... dagavoden à 60 kr					
..... dagavoden à 40 kr					
..... dagavoden à 20 kr					
Transport:				<u>568</u>	<u>26</u>

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			568	26
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			568	26


Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 25 juni 1946 överlämnats till
lantbrukaren Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö,
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i företagets styrelse

Skara den 26 juni 1946



lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.


Granskad den av 

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varigen ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 mm hål eller ett stålträdsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Störning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Störning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²




Störning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Störning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Överholm

R-E1a-1136

Lånat j.

den

Lbrstn 1044. 54.

DIARIE Nr 5533
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

R 4*1136

367/48

TORRLÄGGNINGSNÄMDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till

Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946
i Strö socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbr.ing. E. Öfverholm

Statsbidrag: 4.620 kr.

Statslån: 8.410 kr.

DIARIET NR 5533
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17.FEB.1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946" i Strö socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Kyrkebacka, Strö pr Tolsjö den 26/10 1946.

Hjalmar Kihlén
Hjalmar Kihlén.

Genom beslut den 27 okt. 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 13.514:40 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.490 kr. och lån med 8.520 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten J. J. J. J. J.

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslänfond till

DIARIE Nr 5583
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17.FEB.1947

Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946 i Strö socken av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö.
(titel, namn och adress)
Förordningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
(titel och namn)
Förordningsmannen förordnad den 16 okt. 1944. Förordningen avslutad den 25 juni 1946.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn 2 x/
och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid
förordningen bestämd arbetstid: till den 1 sept. 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 14.961:10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 13.514:40 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 1:50 kr/m³, 3" tegelrör 0:60 kr/lm 8" tegelrör
2:45 kr/lm, 8" betongrör 2:15 kr/lm 10" betongrör 2:90 kr/lm

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Dellöretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förordnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Stora	8.530	-	-	-	454	99	8.984	99	-	8.984	99
Lilla	3.550	-	-	-	189	37	3.739	37	-	3.739	37
Kungsbacken	750	-	-	-	40	04	790	04	-	790	04
Summa:	12.830	-	-	-	684	40	13.514	40	-	13.514	40

x/ konceptritningar: 3 blad

kopior av ritningarna: 2 blad

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Stora	22	69			22	69	10.394	80	0	8.984	99	400	1/3	2.990
Lilla	7	17			7	17	3.768	80	0	3.739	37	520	1/3	1.240
Kungsbacken	1	46			1	46	797	50	2	790	04	550	1/2	390
Summa:	31	32			31	32	14.961	10		13.514	40	/430/		4.620

Av bidraget belöper ~~4.620~~ 4.620 kr. på företagets utförande och ~~0~~ 0 kr. på första räkning

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Läntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för ~~utförandet~~			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Stora	9.898	50	95.23	8.556	41	2/3	5.700
Lilla	3.645	-	96.72	3.616	72	2/3	2.410
Kungsbacken	623	10	78.13	617	26	1/2	300
Summa:	14.166	60		12.790	39		8.410

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneför-
rättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Före-
tagets utförande är en nödvändig förutsättning för ^{att} de berörda markerna skola
kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13
överstiger den totala åkerarealen 10 hektar ifråga om tre av de fem gårdar,
som vinna båtnad av företaget. Av båtnaden belöper inom Stora och Lilla
samfälligheterna ingen del och inom Samfälligheten Kungsbacken 100 % på en-
ligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torr-
läggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även
i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av
statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av upp-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

skattad jordförbättring.

Dikningen inom Stora och Lilla samfälligheterna synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat. Eftersom dikningen inom Samfälligheten Kungsbacken är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att genom densamma beredes tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten, föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4.620 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 8.410 kronor.


Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

- " 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3. fastighetsförteckning
- " 4. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:





Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst
Öfverholm handlagd, den 25 juni 1946 avslutad syneförrättning
rörande Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946 inom Strö socken
av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946 i Strö socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Alfred Kihlén, Kyrkebacka, biträdd av sin son Hjalmar Kihlén,
John Gustavsson, Kungsbacken,
Karl Hasselgren, Bengt Jonsgården, såsom ombud för Axel Hasselgren,
Kåregården, Norra Kedum,
Karl Andersson, Margreteberg.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes John Gustavsson och Karl Andersson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö,
vilken tillika utsågs till ordförande, samt John Gustavsson, Kungsbacken, och Karl Hasselgren, Bengt Jonsgården. Till styrelsesuppleant valdes Karl Andersson, Margreteberg.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdiktanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdiktningsslånefond till sina andelar i företaget.

Alfred Kihlén, ägare av Strö Kyrkebacka 1¹ och Lunden 1¹,

John Gustavsson, ägare av Lindholmen och Lindholmens ladugård,
Falun kallad 1¹⁰.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstöddets lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till
företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande

§ 5.

Besluts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöddets sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Kyrkebacka den 25 juni 1946.


e.o. lantbruksingenjör

Justeras: *Karl Andersson*

John Gustavsson


FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter, ingående i Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Strö socken.

Lindholmen o Lindholmens ladugård, Falun kallad	1 ¹⁰	avs.	John Gustavsson	✓ 1
Lunden	1 ¹	1/2 mtl	Alfred Kihlén	✓ 1
Strö Kyrkebacka	1 ¹	3/8 "	D:me	✓ 1

Skara den 19 december 1946.


Lantbruksingenjör.


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946 i Strö socken av Skaraborgs län
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946 juni	25	Arvode för syneförrättningen enl. kostnadsfördelningslängden i synehandlingarna		ingen rehus i kvadraten enl. rehus. 568 26				658	96
juni	25	Vattendomstolsavgift						22	44
sept.	3	Lagakraftbevis				3	-		
						3	-	681	40
								3	-
						Summa utgifter:		684	40

Skara den 19 december 1946.

I tjänsten:



Skara den 19 december 1946.

I tjänsten:



1948
kont

AD/MG

Lantbrukaren Hjalmar Kihlén,
Kyrkebacka, Strö,
T o l s j ö.

Ang. KYRKEBACKA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Strö socken, Skaraborgs län.

Sedan statligt stöd år 1948 beviljats till företaget blev i kontrakt med Lantbruksstyrelsen bestämt, att arbetet skulle vara utfört den 1 september 1953. Sedermera har Lantbruksstyrelsen medgivit ett års förlängning av arbetstiden. Dikningsarbetena ha hittills icke blivit påbörjade.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må ytterligare utsträckas till den 1 september 1955.

Med hänsyn till företagets ålder torde Styrelsen, därest icke företaget blivit utfört före nu medgiven tid, överväga indragning av statsunderstödet.

Stockholm den 8 februari 1955.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Göransson

JB-

1948

homb

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT

DEN 18 FEB 1955

1

LANTBRUKSSTYRELSEN

Betr. "Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946" i Strö socken, Skaraborgs län.

Undertecknad styresman för rubr. företag får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för företagets färdigställande till den 1/9 1955.

Dikningsarbetena äro ännu ej påbörjade, beroende bl. a. på att enighet betr. igångsättningen ej uppnåtts inom Alfred Kihlén's sterbhus.

Kyrkebacka pr Tolsjö den 10 jan. 1955.

Hjalmar Kihlén
(Hjalmar Kihlén)

Bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av vederbörande
enligt
vattendomstols beviljande av uppskov till den 1/9 1956 tidigare översänd
avskrift av domen.

Skara den 20 jan. 1955.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1948
konst

AD/BE

Lantbrukaren Hjalmar Kihlén,
Kyrkebacka, Strö,
T o l s j ö.

Ang. KYRKEBACKA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Strö socken,
Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbets-
tid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit
att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel -
nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1954.

Intressenterna böra icke räkna med att erhålla förlängning
härutöver.

Stockholm den 24 april 1954.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Ericsson

J.B.-
1948
Brant

BESLUT
DEN 24 APR 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946" i Strö socken, Skaraborgs län.

Undertecknad styresman för rubr. företag får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för företagets färdigställande till den 1/9 1954.

Dikningsarbetena äro ännu ej påbörjade, beroende bl.a. på att enighet betr. igångsättningen ej uppnåtts inom Alfred Kihlén's sterbhus.

Kyrkebacka pr Tolsjö den jan. 1954.

Hjalmar Kihlén
(Hjalmar Kihlén)

Bifall till ansökningsen tillstyrkes på grundval av vederbörande vattendomstols beviljande av uppskov enligt bifogad avskrift av domen.

Skara den 20 jan. 1954.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Utdrag ur:

A.M. 51/1951.

BESLUT
DEN 24 APR 1954
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN 1954
DIARIE Nr
SAK Nr
Dom A 68/1951.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan av Hjalmar Kihlén i
Kyrkebacka, Tolsjö, om anstånd med utförandet
av Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946 i
Strö socken, Skaraborgs län; meddelad i Häst-
halla den 21 september 1951.

"-----"

Enär sökanden får anses ha visat giltigt skäl för dröjsmålet med
arbetets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt utsträcka
arbetstiden till den 1 september 1956, före vilken tidpunkt företaget skall
vara fullbordat vid äventyr, som i nämnda lagrum sägs.

"-----"

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund.

Not. i hant.

Vidimeras ex officio

[Signature]

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

BESLUT

DEN 30 DEC. 1955

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

1948
brmb

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 DEC. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946" i Strö soc-
ken av Skaraborgs län.

Härmed översändes skrivelse vari framgår att samtliga delägare ej önska komma i åtnjutande av det lån och bidrag som beviljats till rubr. företag. Skara den 15 december 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlberg
P-A Ahlberg.

BESLUT

DEN 30 DEC. 1955

1

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 DEC. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Betr. "Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946"
i Strö socken av Skaraborgs län.

Undertecknade intressenter i rubricerade
företag får härmed vördsamt ersäga oss ~~att~~
till våra andelar i företaget den 27-10-1948
beviljat bidrag å kr 4.490:- och lån å kr
8.520:-

Kyrkebacka, Strö, Tolsjö den 12 dec. 1955

Alfred Kihlén's dödsbo

Alfred Kihlén Signe Kihlén

(Alfred Kihlén)

(Signe Kihlén)

Hjalmar Kihlén

Elin Kihlén Haselgren

(Hjalmar Kihlén) (Elin Kihlén)

Verner Kihlén Gerda Kihlén Dagby.

(Verner Kihlén) (Gerda Kihlén)

Karl-Erik Kihlén Ingemar Kihlén Samuelsson

(Karl-Erik Kihlén) (Ingemar Kihlén)

äg. Strö Kyrkebacka

Lunden

Gustaf Carlsson
(Gustaf Carlsson)
äg Guntorp 1'

Karl Hasselgren
(~~Åker~~^{Karl} Hasselgren)
äg Strö" Bengt Jonsgr:n 93
(nuv. ägare.)

John Gustavsson
(John Gustavsson)
äg Lindholmen och
— — — s ladugård 1¹⁰

Karl Andersson
(Karl Andersson)
äg Lindholmen och
— — — s ladugård 1⁷

Förestående egenhändiga
namnteckningar — berättelser:

Gösta Johansson Anders Johansson

4 x 1136


RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946"			
Socken		Län	
Strö		Skaraborgs	
~~XXXXXX - XXXXXXXX~~ Enda intressenter			
Verner och Hjalmar Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
12/12 1957	10.060:--		
Arbetslid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
		1/10 1960	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
~~XXXXXX~~ verkställd den	~~XXXXXX~~ verkställd av		
Avsyning 26/9 1959	Avsyning e.o. assistent L. Roth		

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med de ändringar, som med blått inritats å plan- och profilritningar och förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till de beräknade.

Skara den 29 september 1959.

I tjänsten:


J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

Företaget, som handlades enligt vattenlagen, utfördes ej inom föreskriven tid. Således är företaget numera ej gällande.

Under åren 1958-59 utfördes företaget såsom avloppsförbättringsåtgärd under benämning "Kyrkebacka dikningsföretag av år 1946" med vissa ändringar, som med blått inritats på tillhörande ritningar och som godkänts vid inre delegationens sammanträde den 17/11-1959, § 213, ärende 7.

Skara den 17 november 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.