



Akt nr:

R-E1a-1139

AU$R-E1a-1139

Jäb.

279/48

R 10•1139

Skuldförbindelse överlämnad till Bertil Thberg den 20/11 1948 godkänd den 8/12 1948

370/48

FÖRETAG: Mo - Fägre dikningsföretag av år 1947.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 16 juni 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 35.260-
» en första rensning ..... » 1.550- kr. 36.810-
Lån till företagets utförande ..... kr. 35.010-

DIARIE Nr 011120
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1948

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 16 juni 1948 till

Mo - Fägre dikningsföretag av år 1947 i Mo och Fägre socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med trettiosextusenåttahundratio(36.810) kronor, varav till företagets utförande trettiofemtusentvåhundrasextio(35.260) kronor och till en första rensning av avloppen ettusenfemhundrafemtio(1.550) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med trettiofemtusentio(35.010) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

/ skuld fab.
/ säkerhets fab.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1955 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

8 debetsedlar

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Vä Ingelsberg den 19 okt. 1948

Anders Jansson

Ordf. i Företaget

Att Thorsten Jonsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Persson Gunnar Kjellberg

Adress Ekbacksvägen, Fägre Adress Jonsboda Fägre

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 december 1948.

Sture Wennhall

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FB — 1948

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

BESLUT
DEN 3 SEP. 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

utför. godkänt

Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947 ✓

~~Kommun~~	Län
Mo och Fägre socknar ✓	Skaraborgs ✓

Ordf. i styrelsen — ~~Föreningsstämman~~

Lantbr. Torsten Jonsson, Vrå Nolgården, Moholm. bef.

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
16 juni 1948 ✓	36.810:- ✓	35.010:- ✓
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**
----	----	-----

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31/12 1957 ✓		1 sept. 1955 ✓	

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 6 och 7 augusti 1954, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 105.972:58 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 4.500:- och i styrelsearvoden kronor 2.000:-.

Skara den 26 augusti 1954.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ursb. ~~utf~~ VH

Godk. utf.

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

1948

RAPPORT över verkställd ~~xxxxxxxxx~~ avsyning.

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947

Socken	Län
Mo och Fägre	**Skaraborgs**

Ordf. i styrelsen ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~

Lantbr. Torsten Jonsson, Vrå Nolgården, Moholm.

BESLUT
DEN 5 AUG. 1955
LANTBRUKSSTYRELSEN

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
16/6-1948		1.550:-	
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
		1.550:-	
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31/12-1957			

Vid **avsyningen** ~~xxxxxxxx~~ som verkställts av **assistent Axel Kedefält**

den **26 juli 1955**, har befunnits att **en första rensning war verkställd,**

så att avloppen befunnos i föreskrivet skick.

Skara den 27 juli 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 jan. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39054

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 5 AUG. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947" i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd avsyning av 1:a rensning och rekvisition för utbekommande av beviljat bidrag. Skara den 3 augusti 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg

P-A Ahlborg

279/48 Kmb

FÖREDRAGET
DEN 21 NOV. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 2140/50.
US.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947 i Mo och Fägre socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 16/6 1948

Kontrakt: 14/12 1948

Fullbordas: 1/9 1955

Statsbidrag: 36.810 kronor (35.260 + 1.550)

Lån: 35.010 kronor

Beräkn. kostnad: 92.282:17 kronor

Verkst. utbet. d. 14/12 1948 (m.fl.)

av statsbidrag: 26.600 kr.

av lån: 26.400 kr.

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 21 / 10 1950

85.500 kr. = c:a 92 %.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbrukaren Thorsten Jonsson, Vrå Nolgården, Moholm.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 5.000 kr.

av lån 5.000 kr.

Stockholm den 21/11 1950

H.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

279/48

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1950
DIARIE Nr 2140
SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947" i Mo och Fägre socknar av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Torsten Jonsson,
Vrå Nolgården, M o h o l m

Arbetsplanen fastställd den 16 juni 1948 ✓

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 36.810:-- ✓ (35.260 + 1.550) kronor

Lån från statens avdikningslånefond 35.010:-- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1957

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1955 ✓

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 20 okt. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av 85.500:-- kronor eller omkring 92 procent av det till 92.282:17 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 21 okt. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STAMPEL TVÅ KRONOR STAMPEL KR. 21/10-50

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

279/48 Kmb.

FÖREDRAGET
DEN 15 NOV. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 3679/49
MH

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947 i Mo och Fägre socknar,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 16 juni 1948

Kontrakt: 14 december 1948

Fullbordas: 1 september 1955

Statsbidrag: 35.260 + 1.550 = 36.810

Lån: 35.010

Beräkn. kostnad: 92.282:17 88.342:17 + 3940

Verkst. utbet. d. 14/12 48 av statsbidrag: 21.000 kr.

av lån: 21.000 kr.

Utfört arbete enligt lbring. Sven Hallin, Skara den 15/10 1949

71.700 kr. = c:a 81 %.

0.75½
0.73½ · 35'260 = 26'600
21'000
5'600

0.75½ · 35'010 = 26'400
21'000
5'400

Ordf. i arb. styrelsen / Ende intressent: Lantbrukaren Thorsten Jonsson, Vrå Nolgården, Moholm.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 5'600 kr.

av lån 5'400 kr.

Stockholm den 14/11 1949

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

279/48

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
- 4 NOV. 1949
DIARIE NR J 3679
SAK NR

över verkställd besiktning.

Företag: "Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947" i Mo och Fägre
(namn, socken och län)
socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Torsten Johnsson,
~~Förtroendeman~~:
~~Enskild intressent~~: Vrå Nolgården, M o h o l m.

Arbetsplanen fastställd den 16 juni 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 36.810:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 35.010:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1957.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1955

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 12 okt. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av 71.700:-- kronor eller omkring 81 77 procent av det till 88'342:17 92.282:17 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills uppgått till de beräknade.

Skara den 15 okt. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 1910 49 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

bef. ordf. ... nåb.
Lantbrukaren
Torsten Jonsson
Vrå Nölgården
Mohlen

---

säb. förb.
huldförb. (E. Karlsson som underskr. vit huldförb. ej bef. ord.)
2 rekv.
bevis utb. + bidr 21 000
lwå 21 000

279/48

DIARIE Nr 011121
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av "Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947" i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 juni 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 36,810:--

Lån från statens avdikningslånefond " 35,010:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1955.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Torsten Jonsson,

Vrå Nolgården, M o h o l m .

Vid genom assistent Axel Kedefält den 1 okt. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 55,100:-- kronor eller omkring 60 procent av det till 92,282:17 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 4 okt. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

2 rekv.

1948 den 14 december

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Mo - Fägre dikningsföretag av år 1947 i Mo och Fägre socknar, Skaraborgs län.

Lån 35.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Fägre socken			
Vrå Nolgården	2/5	$2^{3,4}$	Torsten Jonsson
Kylle	3/4	$1^{2,3,5,6}$	L.B. Larsson
"	253/648	$3^{3,5,15}$	Allan J. Axelsson
"	875/3888	$3^{7,11}$	Justus Carlsson
"	175/1296	3^{8}	John Andersson
"	700/3888	$3^{9,13}$	John Larsson
"	5/96	3^{19}	Hjalmar Karlsson
Stafversås	1/4	1^{4}	Emil Holmén
"	åvs.	1^{7}	Nils Johansson
"	avs.	$2^{2},2^{3}$	L.B. Larsson
Häljatorp	11/72	av 1^{4}	Nils Johansson
Vrå Sörgården	5/16	3^{3}	Oscar Nordberg
" "	15/48	$3^{8,12,14}$	August Olsson
" "	15/48	$3^{10,11,13}$	Carl Ingemarsson
Mo socken.			
Lila Hjälmsängen	läg.	1^{1}	Emil Holmén

Nolrud	1/4	1^{2}	· Einar Karlsson
"	1/4	1^{3}	· O.G.Carlsson
Söderrud	1/2	$1^{5,8}$	· Axel G. Jakobsson
"	1/4	1^{6}	· Gustaf Karlsson
"	1/4	$1^{9,10}$	· Aron Gustavsson
Tomten	läg.	3^{1}	· Carl Täng

Stockholm den 14 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Ser E XIII kennt
712

27299
R 10•1139

ber 1/6 48

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Mo - Fägre dikningsföretag av år 1947"

i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1947 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Matilda Carlsson
Arthur Carlson
Gerda Carl.
Astrid Carl.
} O. Carlsson att.
W Einar Karlsson

L.B. Larsson. W
Finnerstad W
John Larsson W
O. Henriksson W
Oskar Johan— W
Nils — — — W
O.G. Carlsson W 2
Tåjne Pashorst W
Emil Holmén W
Carl Tåj W
Aug. Andersson Stb.
Aug. Olsson W
Axel Jakobsson W
Thorsten Johnsson W
Axelsson W

LANT BRUKS NÄMNDEN

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
89. 02. 15
Dnr 64-375/89

BESTÄLLNING
Datum

LNR
Handläggare Rolf Larsson

ANVISNING
Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.

Mo-Fägre df 1947
Beställarens namn Lars Segerstedt
Utdelningsadress Staversås
Ortsadress (postnummer och ortnamn) 540 50 Moholm
Rikt- och telefonnummer 0506/20106

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter) Mo Fägre df 1947
Registerområde (socken) | Kommun
Areal, anges i hektar | Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)
Registerområde (socken) | Kommun
Areal, anges i hektar | Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Uppdraget avser dikning.

- [x] Vattenhushållning
- [ ] Växtodling
- [ ] Växtskydd
- [ ] Trädgård
- [ ] Husdjur
- [ ] Byggnader
- [ ] Mekanisering
- [ ] Energi
- [ ] Struktur
- [ ] Ekonomi
- [ ] Projekt
- [ ] Övrigt

Uppdragets art

- [x] Rådgivning
- [ ] Utsättning
- [ ] Besiktning o d
- [ ] Projektering (teknisk planering)

Övriga upplysningar (omfattning m m) 500:-

Lars Segerstedt
Beställarens namnunderskrift

Lantbruksnämndens anteckningar

Cregnr LS10x1139

Cregnr

Uppdraget slutfört datum 1989-02-07

Faktura nr DF 1518, 89-08-29

- [ ] Tidkort

Lantbruksstyrelsen B 5. 1986-05 5 000. Lbs offset, Jönköping.

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/178 00
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/820 40
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 01 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 09 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/11 90 10
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 565, 801 08 Gävle	026/18 00 50
Västernorrlands	Box 1025, 871 01 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Box 216, 951 23 Luleå	0920/680 20

LANT BRUKS NÄMNDEN

DF 1518, 1989-08-29

RÄKNINGS-MANUSKRIPT
Datum för utfärdande
1989-08-10

Diariebeteckning
64-275/89
Cregdossiebeteckning
LS 10×1139

LNR
Handläggare
Leif Larsson 252

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

011 "Mo-Fägre df 1947"
Lars Segerskdt.
Staversås
540 50 Moholm

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

107

UPPDRAG

Specificeras
Medverkan vid stämma

Tidsperiod då uppdraget utförts
89 02

TIDERSÄTTNING 3 §

Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
Medverkan	vid	stämma	500	—

SAKERSÄTTNING 4 §

Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen

Grundbelopp

Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare

Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden

med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med .....procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Täckdikning

☐ Plan för täckdikning

☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation

Grundbelopp

Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha à kr.....

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Transport 500 —

Lantbruksstyrelsen A 78. 1986-12 5000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport	500	
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa		
	Grundbelopp		
	Tilläggsbelopp. Antal.....à kr.....		
	Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden		
10 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
	Kopior o dyl		
Till helt krontal avrundat belopp		000	
Momsprocent / på kronor	Kronor		
Att insättas på postgirokonto / nummer	**SUMMA KRONOR**	500	

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

Protokoll vid syne- förrättning enligt vatten-lagen för torrläggning av mark, tillhörande Stavensås m. fl. lägenheter i Fägre och Nås socknar av Skaraborgs län.

Den 12 November 1942 i Fägre kommunalrum

Närvarande. Undertecknad statens lant-brukstekniker och förrättningsman samt gode männen Axel Andersson, Östergården, och Jonas Johansson, Torsten, tillika följande sakägare: Följandena:

K. B. Larsson, äg. Stavensås 1:2, 1:3 och 1:5 och 1:6 samt stavensåstorpet 2:2 och 2:3

Elias Karlsson äg. Nol syd 1:2

De övriga sakägare:

O. G. Karlsson äg. Nol syd 1:3

Fridolf Janssons stenhk. äg. Nol syd 1:4 genom delägaren Johan Jansson (övriga delägare: Amalia och Hulda Jansson)

Oscar Gustafsson äg. södra syd 1:9 och 1:10

Oskar Henriksson " St. Hjälmsängen 1:1 genom Verner Henrikssons enk. fullmakt bil. F:1

Emil Holmén äg. Stavensås 1:4, Lilla Hjälmsängen 1:1 och 11/72 mtl av Häljatorp 1:4

Karl Tang äg. Torsten 3:1

Gustaf Karlsson äg. södra syd 1:6

C. G. Gustafsson stenhk. äg. Idylle 3:3, 3:5 och 3:15 genom delägaren Karl Johan Gustafsson och fl. (övriga delägare: Hulda och Gerhard Gustafsson och Ellen Larsson)

Johan Larsson äg. Idylle 3:9 och 3:12

Margit Olsson " Drö 3:8, 3:12 och 3:14

Karl Vilhelm Johansson äg. Drö 3:6 och 3:7

Theodor Tufvarssons stenhk. äg. Drö 3:10, 3:11 och 3:13 genom

delägaren Karl Ingemarsson (övriga delägare: Anna Ingemarsson och Hanna Nilsson)

Anders Gustafsson Stenbb. äg. lgh. Vrå Holg. 2 genom delägaren Allan Gustafsson (övriga delägare: Helgeborg, Elin och Berta Gustafsson)

Aug. Andersson Stenbb. äg. Vrå Holg. 2[1] och 2[4] genom delägaren Georg Andersson (övriga delägare: Gerda och Helga Andersson)

Per Timmerstad äg. Vrå Holg. 2[2] och Hälja-torp 1[7]/[26] och 1[17]

Oskar Johansson " [55]/[216] mtl av Hälja-torp 1[3] och [11]/[72] " " " 1[4] genom Konrad Jönsson enl. fullmakt bil. F II.

Nils Johansson " [11]/[72] mtl av Hälja-torp 1[4]

Fröjas pastorat " Prästbolet 1[6] genom L. B. Larsson enl. protokolls-utdrag bil. F III

Algot Bäckström äg. Hylle 38

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som fogas lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot syne-männen kunde ej anföras.

§ 3

Förelades den vid förrättningen upprättade nivåkarten över det dalterbesvärade området samt profil över avlopps-sträckningen.

§ 4

Sökandena yrkade på i påyrkandena angivna åtgärder, så att deras däruti berörda mark må kunna på ändamålsenligt sätt disponeras samt att avloppen över deras marker i möjligaste mån göras täckta.

§ 4

Per Fransson stod, John Larsson, Oskar Johansson, Nils Johansson, Emil Holmén, Oskar Karlsson, Karl Fors, O. G. Nilsson och Eug. Andersson stridbara jämte sig med sökandena och yrkade på förrättens utsträckning, så att jämväl deras däruti berörda mark må kunna på ändamålsenligaste sätt disponeras, bil. 8.

§ 5

Det upplystes att samtliga ägor av förrättet berörda genomlöpa genom allmän väg på sträckan emellan Åsen in 1880.

§ 6

Som syftet vidare gjorts att till protokollet anteckna, på klarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förteckning till delningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas, å ort och tid som i laga ordning kommer att för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Y. förrättsm:

Ekenstam

Biträdande gode män:
Axel Jacobsson Axel Andersson
Molkom 76

Den 7 maj 1947 i Fägre kommunalsam-
manträdande: Företrädande ordföranden med
medgivande på dess ledamöter, som ersatts av suppleanter samt
följande sakägare:
Johan Thulesson Norra Rud
O. G. Karlsson " "
Fredrik Jonsons dödsbo genom delägaren Johan Jonsson
Axel Jakobsson Storegården
Ivar Olof Tunet
Gottfrid Mårtensson Hjälmsängen
K. B. Larsson, Stavenäs
Allan Axelsson, Tegelle
John Andersson "
Gustaf Karlsson "
John Larsson "
Aug. Olsson, vrå Borg:n
Torsten Jonsson " Nolg:n
Per Hammarstad Molkom
Nils Johansson, Hällabotorp
Fägre pastorat genom kyrkoherden
Ernst Larsson och Ludvig Persson
Väg förvaltningen i Skaraborgs län genom
t. f. vägingenjör Nils Enbro enl. fullmakt
Bil. F 14.

8

§ 7

Torsten Jonsson, Axel G. Jakobsson och
A. J. Axelsson beträffande tidigare gjorda
yttranden om företagets utförande.
På det påvisades deras därav berörde
mark skulle komma på tidigare stående
vatten bortläggas, Bil. 6.

9
§ 8

Föreslades det sedan första sammanträdet uppsättande förslaget till de vederbörande styrelsen bättre sammanläggning med därtill hörande handlingar.

10
§ 9

Upplästes styrelsekassörens utlåtande, som togs tillfälle enligt lit. N.

11
§ 10

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och skrifvelser och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågs styrelsekassören Torsten Jonsson, Vå Holgården.

12
§ 11

I fråga om försäkringskontraderna vederlades till ansökningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktiefärdaren.

13
§ 12

Som ärendet vidare gjorde att det protokollet angående förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten:
Oscar Hallin

Vittnande gode män:
Axel Jacobsson Martin Lundin

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A. I

D.o.V.D. nr 10 - 92
1939

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 mars *193* 9

Utan avgift.

inkom d. 27/2 1939 Nr 125 B.D.
till Landsfiskalen i Binnebergs distrikt.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. nr 10 - 92
1939

7

SKARABORGS LÄNS
13. MRS. 1939
LANDSKANSL.

LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Remitteras till landsfiskalen i Binnebergs distrikt, som anmodas från Oskar Carlssons sterbhus införskaffa och hit inkomma med handling, utvisande Einar Karlssons behörighet att å sterbhusets vägnar underteckna ifrågavarande ansökning; skolande vid svars avgivande remisshandlingarna hit återställas.

Mariestad å landskansliet den 24 februari 1939.

På tjänstens vägnar:

Vördsamt svar!

Ärendet redovisas vördsammast med införstått handling.

Binnebergs Landsfiskalskontor den 11 mars 1939.

STADGANDS LÄNS
13. MAI. 1939
LANDSKANSL.

Fullmakt.

Härmed bemyndigas undertecknade Einar Karlsson att underskriva ansökan till Kungl. Maj:t och besvärande i Skaraborgs län angående förordnande för kulturtekniskt ingenjörsarbete för utarbetande av förslag till torrläggning av sydvästra delen av Norra Rud, Stenvads och Stockaltorps i Mo, Fägre och Ekeskogs socknar av Skaraborgs län, lednings.

Norra Rud Mohlsm, den 10/3 1939

Mathilda Carlson

Arthur Carlson Gerda Carlson Astrid Carlson.


Att Mathilda Carlsson, Arthur Carlsson Gerda Carlsson och Astrid Carlssons egenhändiga namnteckning bevittnas av

A. Lindeberg
Poliskonstapel.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o.V.D. nr 10 - 92
1939



Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören S. Hallin, som torde i ärendet avgiva yttrande samt därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 18 februari 1939.

På tjänstens vägnar:

Jag får vördsamt föreslå, att i-
fråga varande förordnande ut-
färdas på mig.
Skara den 21. 2. 1939

D. o. V. D. N:r 10-92
1939

SKARABORGS LÄNS
16. FEB. 1939
LANTBRUKSBYRÅ

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Norra Ryd Stöpsrums Storskifteslag i Ullo och Tägtes, Ekeskogs sockenar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mjölby

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Einar Carlsson Norra Ryd

adress Ö

pr Skoholm

Telefon: 57 B Skoholm 106

Norra Ryd om Stöpsrum den 24-1 1939

Oskar Carlssons Sterbhus
genom Einar Karlsson

L. B. Larsson

11

STATSARCHIVS LAND
10 FEB 1938

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
~~Erika Carlsons Stubbhus~~ Norra Rud	Erika Carlsons Stubbhus
"	C G Carlson
"	Fredrik Jansons Stubbhus
Södra Rud	Edvin Larsson 2/2
" "	Carl Larsson 2/2
Skjelmsängen	Erika Henriksson
Lövgården Nr 1	Lars Larsson Alice Andersson
" "	C V Johansson
" "	Theodor Sigvardsson Stubbhus
" "	Sigurd Olsson
" "	Erika Nordberg
Skylle	Valfrid Johansson
"	Elis Karlsjansons Stubbhus
"	John Larsson
"	Justus Carlsson
"	John Andersson
Stafversis	C B Larsson
"	Emil Holmin
Nolgärde	Karl Aug Andersons Stubbhus
Skelgärdet	Johan Jonsson
Lägre Prästg.	Nils Johansson
Församlingsg.	Lägre Prästg.
Skattegårdsg.	Ernst Jansson
Södra Rud	Domkapitlet
	Gustaf Carlsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.
367155

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A II.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 augusti *1941.*

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

R. Dahlström

Utan avgift.

D:r L.D. II: 42 - 119
1941

SKARABORGS LÄNS
13 AUG. 1941
LANDSKANSLI

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Vrå Nolgården m.fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 12 augusti 1941.

/Sven Hallén/

Statens lantbruksingenjör

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nya Nolgården i Fägre sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress

pr Moholm

Telefon: Remmestorp 25

Holmen, Moholm den 9/7 1941

Per E. Timmerstad

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Vrå Nolgården	Georg Andersson
Vrå Sörgården	Oskar Nordberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Bil. B I.

Förteckning

över underrättelsen ang. sammanträde i Tågre kommunalrum Torsdagen den 12 nov. 1942 kl. 11,30. för förläggning av mark tillhörande Stavens m. fl. hemman inom Tågre och Alo socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelsen lämna dej använts till:

1.	Einar Karlsson,	N:a Rud,	Alvholm
2.	O. G. Karlsson,	"	"
3.	Fredrik Jansson Stubbhus,	"	"
4.	Aron Gustavsson,	Södra Rud,	"
5.	Nils Wolmar,	Storg., Alo,	"
6.	Karl Tång,	Tomten, Södra Rud	"
7.	Oskar Henriksson,	Hjälmsängen,	"
8.	Gustav Karlsson,	Södra Rud,	"
9.	L. B. Larsson,	Stavens,	"
10.	Emil Holmén,	"	"
11.	C. G. Gustavsson Stubbhus,	Kylle,	"
12.	Valfrid Johansson,	"	"
13.	Algot Bäckström,	Bolgan, Bolum,	Broddetorp
14.	Justus Karlsson,	Kylle,	Alvholm
15.	John Larsson,	"	"
16.	Hjalmar Karlsson,	"	"
17.	Oskar Nordberg,	Torgården, Vad,	"
18.	Aug. Olsson,	" "	"
19.	Karl Vilhelm Johansson,	" "	"
20.	Theodor Ingmarsson Stubb,	" "	"
21.	Lars Larsson,	" "	"
22.	Alice Andersson,	" "	"
23.	Anders Gustavsson Stubbhus,	Nolg.,	"
24.	Karl Georg Andersson m. fl.	" "	"
25.	Per Timmerstad,	Holmen,	"
26.	Gustaf Timmerstad	"	"
27.	Oskar Johansson,	Grans Gård,	Bålsta
28.	Nils Johansson,	Hälgatorp,	Alvholm
29.	Tågre pastorats kyrkoråd,	Tågre,	"

30. Arr. Karl Larsson, Prästbolsb, Tågra, Moholm
31. Vägstyrelsens ordf. i Skaraborgs läns östra distrikt, Axel Andersson, Jonsmon, Alvastersö
32. Skiftesgodemannen Axel Andersson, Östby, Tågra
33. " Josef Johansson, Tomten, dito, Moholm.

Skara den 28 okt. 1942.

I tjänsten:
Helge Hellin

Bil B II.

Förteckning

över kungörelser ang. sammanträde i Tögra kommunalrum onsdagen den 7 maj 1947 klockan 13,00, vilka denna dag avsänts till:

1. Einar Karlsson, Norra Rud, Mohola
2. O. G. Karlsson, " " "
3. Aron Gustavsson, Södra " "
4. Fredrik Janssons stenhus, Norra Rud, "
5. Axel Jakobsson, Storgården, "
6. Karl Tarp, Torsten, Södra Rud, "
7. Oskar Henrikssons stenhus, Hälmsängen, "
8. Emil Holmin, Stapsnäs, "
9. Gustaf Karlsson, Södra Rud, "
10. L. B. Larsson, Stapsnäs, "
11. Allan Axelsson, Kylla, "
12. Valfrid Johansson, " "
13. John Andersson, " "
14. Justus Karlsson, " "
15. John Larsson, " "
16. Hjalmar Karlsson, " "
17. Oskar Nordberg, Tögården, Vrå, "
18. August Olsson, " " "
19. Karl Vilhelm Johansson, " " "
20. Theodor Ingmanssons stenhus, Tög:n, Vrå, "
21. Lars Larsson, Tögården, Vrå, "
22. Fr. Alice Karlsson, " " "
23. Allan Gustavsson m. fl., Vrå Valj:n, "
24. Torsten Jonsson, " " "
25. Per Timmerstad, Holmen, "
26. Oskar Johansson, Grens Gård, Bålsta
27. Nils Johansson, Hägatorp, Mohola
28. Tögra pastorat kyrkoråd,
Kyrkoherde E. Ranström, Tögra, "
29. Arr. Karl Larsson, Prästbolet, Tögra, "

30. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
31. A. Melin, Ånäs, Mohlolm
32. Skiftesgodemannen Martin Lundin, Valla, Tåsa
33. " Josef Johansson, Tomten, Mo, Mohlolm.

Skara den 18 april 1947.

I Gäsaten.

Bil. 6 I.

KUNGÖRELSE

/Ang. syneförrättning./

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Norra Rud m.fl. hemman i Mo och Fägre socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos i Fägre kommunalrum ons- dagen den 7 maj 1947 klockan 13,000 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Mo socken: Nolrud, Söderrud, Tomten, Stora och Lilla Hjälmsängen.

I Fägre socken: Staversås, Kylle, Vrå Nolg:n och Söderg:n, Häljatorp och Prästbolet.

Skara den 3 april 1947.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~upplästxix~~ anslagen i laga ordning i Mo sockens ~~kyrka~~ församling/ den 7/4-47 ~~19xxx~~/ betygas:

Ingeborg Karlsson
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits/ ~~om upplästningen~~/ varder till mig återsänd.

SKARA den ..... 19....

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. 6 II.

KUNGÖRELSE

/Ang. syneförrättning./

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Norra Rud m.fl. hemman i Mo och Fägre socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos i Fägre kommunalrum ons- dagen den 7 maj 19 47 klockan 13,000 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Mo socken: Nolrud, Söderrud, Tomten, Stora och Lilla Hjälmsängen.

I Fägre socken: Staversås, Kylle, Vrå Nolg:n och Söderg:n, Häljatorp och Prästbolet.

Skara den 3 april 1947.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående 2 kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i ~~sockens kyrka~~ Fägre församling den 7/4 1947 ~~19~~ betygas:

Eva Rensjön

Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits/~~om uppläsningen~~/ varder till mig återsänd.

SKARA den 19

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. D.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Norra Rud m. fl. hemman i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Fägre kommunalrum onsdagen den 7 maj 1947 klockan 13,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Mo socken: Nolrud, Söderrud, Tomten, Stora och Lilla Hjälmsängen.

I Fägre socken: Staversås, Kylle, Vrå Nolg. och Söderg., Häljatorp och Prästbolet.

Skara den 3 april 1947.

SVEN HALLIN.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad tisdagen den 8 april 1947 intygas.

Skara den 10 april 1947.

I tjänsten.

Bil 6.

Undertecknade fälla av med Bökarden och yrka på fiskevattnets utsträckning, så att fäjendal kan denna berörde strand må kunna på ändamålsenligaste sätt tora läggas.

Fägre kommunalstämma den 12 nov. 1944

Johansson

Oskar Henriksson
ge Werner Henriksson

Oskar Johansson
ge Konrad Jansson

Emil Holmén

Karl Fäng

Nils Johansson

O Z Carlsson

Fägre Herrgård
genom Ekdahl

Aug Anderssons sk
ge Georg Anderss

August Abram

Bevittnas:
Fredrik Pettersson
Johan Jansson

Axel Andersson

Förestående förening bivistades till alla delar.
Uddevalla den 5 dec. 1944
Adolf G. Jakobsson
Anton Jansson
A. B. Pettersson.

Bevittnas:
Fredrik Pettersson
Johan Johansson

Martin Lundin

Bil. E I 24

F u l l m a k t .

Härmed befullmätigar jag min broder Herr Verner Henrikssnn, Hjälmsängen, att vid alla sammanträden för vattenledningsföretaget som omfattar mark tillhörande Staversås m.fl. hemman i Fägre och Mo socknar, föra min talan och min rätt bevaka. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Hjälmsängen, Moholm den 10.II.1942.

Oskar Henriksson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

O. F. Carlsson

Henry Carlsson

Bil. F II.

Fullmakt för innehavaren att föra min talan och utöva min rösträtt vid sammanträdet den 12/11 1942 i Fågre kommunalrum, angående torrläggning av mark tillhörande Staversås m.fl. hemman inom Fägre och Mo socknar..

Grans gård, Bålsta den 6/11 1942.

C. Johansson

.....

Egenhändiga namnteckningar, bevittna:

Axel Eklund ... Lotte Eklund ...

Juneliavare: Edvard Jansson

 Bil. F III

Utdrag av protokoll, fört vid årets andra ord. kyrkostämma med Fägre pastorat den 9/11 1942.

---

§ 4.

Enl. erhållet meddelande kommer förrättning att hållas i Fägre kommunalrum torsdagen den 12 nov. 1942 kl. 11,3o för torrläggning av mark tillhörande Staversås m. fl. hemman inom Fägre och Mo socknar. Då ecklesiastika fastigheten 1 mantal Prästbolet 1 synes bliva berört av denna syneförrättning, beslöt kyrkostämman nu att till ombud för pastoratet vid nämnda förrättning utse hemmansägaren Herr L. B. Larsson, Staversås, och hade han att bevaka pastoratets intressen, evad det rör ecklesiastika lönebostället Prästbolet nr 1.

Som ovan

Eric Renström

ordf.

Rätt utdraget betygar

Eric Renström

.....

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 1304/47-43

27 Bil. F IV

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga tf. vägingenjören Nils Embro att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Norra Rud m.fl. hemman i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 6 maj 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas.

Norra Rud.

Bil. G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fägre socken.					
Vrå Kolgården	2^2		3/5		Per Timmerstad
				1	åker, mylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "

Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.7	1 12							700	784 -		1400	1568 -		700	784 -	
0.7	1 62							980	1.587	60	1400	2268 -		420	680	40
0.8	- 98							840	823	20	1400	1372 -		560	548	80
0.75	- 89							770	685	30	1400	1246 -		630	560	70
0.7	- 20							700	140 -		1400	280 -		700	140 -	
0.6	- 90							560	504 -		1400	1260 -		840	756 -	
0.75	- 57							720	488	90	1400	798 -		630	357	10
"	- 51							"	392	70	1400	714 -		"	321	30
0.65	- 51							630	321	30	1400	714 -		770	392	70
"	- 65							"	409	50	1400	910		"	500	50
0.75	1 04							720	800	80	1400	1456 -		630	655	20
0.80	- 85							840	714 -		1400	1190 -		560	476 -	
"	1 39							"	1167	60	1400	1946 -		"	778	40
0.75	32							770	246	40	1400	448 -		630	201	60
"	1 56							"	1.201	20	1400	2184 -		"	982	80
"	1 76							"	1355	20	1400	2464 -		"	1108	80
0.60	- 20							560	112 -		1400	280 -		840	168 -	
"	- 40							"	224 -		1400	560 -		"	336 -	
1.2	- 89							1350	1201	50	1400	1246 -		50	44	50
1 -	- 78							1120	873	60	1400	1092 -		280	218	40
0.8	1 81							840	1520	40	1400	2534 -		560	1013	60
0.95	- 89							1050	934	50	1400	1246 -		350	311	50
0.6	- 47							560	263	20	1400	658 -		840	394	80
0.7	1 70							700	1190 -		1400	2380 -		700	1190 -	
1 -	- 22							1120	246	40	1400	308 -		280	61	60
0.8	- 04							840	33	60	1400	56 -		560	22	40
	22 27								18 170	90		31 178 -			13.007	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				27	Åker, mylla på lera
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				39a	" " "
				40	" " "
				40a	" " "
					Summa
Vrå Nolgården	2		lägr.		~~Allan, Elin, Ingeborg o Birtha Gustavsson~~ ~~Anders Gustafssons stubbar~~
				41	Åker, mylla på lera
				42	" " " "
				43	" " " "
					Summa
" "	$2^{3},2^{4}$		2/5		Torsten Jonsson ~~Georg Andersson m. fl.~~
				44	Åker, mylla på lera
				44a	Sand
				45	åker, mylla på lera
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	27								18170	90		31178	-		13007	10
	28							630	176	40	1400	392	-	770	215	60
	48							700	336	-	1400	672	-	700	336	-
	27							560	151	20	1400	378	-	840	226	80
	88							"	492	80	1400	1232	-	"	739	20
-	30							"	168	-	1400	420	-	"	252	-
1	-							840	840	-	1400	1400	-	560	560	-
1	19							1330	1582	70	1400	1666	-	70	83	30
1	38							840	1159	20	1400	1932	-	560	772	80
-	30							560	168	-	1400	420	-	840	252	-
-	60							~~700~~ 400	240	-	1400	840	-	1000	600	-
-	41							~~700~~ 400	164	-	1400	574	-	1000	410	-
-	50							~~420~~ 0	0		1400	700	-	1400	700	-
	42							~~240~~ 140	65	80	1400	658	-	1260	592	20
	12							700	84	-	1400	168	-	700	84	-
	30							~~770~~ 420	141	-	1400	420		930	279	
5	20							1100	5720	-	1400	7280	-	300	1560	-
35	95								29660	-		50380	-		20670	-
-	10							700	70	-	1400	140	-	700	70	-
-	03							"	21	-	1400	42	-	"	21	-
-	09							840	75	60	1400	126	-	560	50	40
	22								166	60		308	-		141	40
1	14							840	957	60	1400	1596	-	560	638	40
	23							1120	257	60	1400	322	-	280	64	40
	36							~~280~~ 980	100	80	1400	504	-	1120	403	20
1	75							~~1250~~ 1350	2187	50	1400	2450	-	150	262	50
1	20							~~850~~ 1050	1020	-	1400	1680	-	550	660	-
1	80							~~1300~~ 1350	2340	-	1400	2520	-	100	180	-
6	48								6863	50		9072	-		2208	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öfverföres
				49	åker mylla på lera
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	" " " "
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	" " " "
				66	" " " "
				67	" " " "
				68	" " " "
				69	" " " "
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76a	" " " "
				76	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	48								6.863	50		9.072	-		2.208	50
-	76							~~840~~ 740	562	40	1400	1064	-	660	501	60
1	26							~~840~~ 740	932	40	1400	1764	-	660	831	60
1	04							~~1370~~ 1170	1216	80	1400	1456	-	230	239	20
-	77							~~1050~~ 350	269	50	1400	1078	-	1050	808	50
1	15							~~980~~ 960	1104	-	1400	1610	-	440	506	-
2	44							~~980~~ 930	2269	20	1400	3416	-	470	1146	80
1	16							~~1260~~ 1160	1345	60	1400	1624	-	240	278	40
1	15							~~1120~~ 1020	1173	-	1400	1610	-	380	437	-
-	68							~~980~~ 830	564	40	1400	952	-	570	387	60
-	81							~~840~~ 690	558	90	1400	1134	-	710	575	10
1	33							~~840~~ 820	1090	60	1400	1862	-	580	771	40
1	11							~~700~~ 650	721	50	1400	1554	-	750	832	50
1	04							~~910~~ 860	894	40	1400	1456	-	540	561	60
1	02							~~980~~ 930	948	60	1400	1428	-	470	479	40
-	97							~~980~~ 930	902	10	1400	1358	-	470	455	90
-	62							~~840~~ 690	358	80	1400	728	-	710	369	20
-	66							~~980~~ 830	547	80	1400	924	-	570	376	20
-	47							~~1380~~ 1230	578	10	1400	658	-	170	79	90
-	70							~~840~~ 690	483		1400	980	-	710	497	-
-	39							980	382	20	1400	546	-	420	163	80
-	50							980	490	-	1400	700	-	420	210	-
-	45							620	279	-	1300	585	-	680	306	-
-	49							620	303	80	1300	637	-	680	333	20
-	36							740	266	40	1300	468	-	580	201	60
-	67							~~780~~ 730	489	10	1300	871	-	570	381	90
-	55							~~650~~ 600	330	-	1300	715	-	700	385	-
-	38							910	307	80	1300	494	-	490	186	20
	15							1260	189	-	1300	195	-	40	6	-
-	71							~~970~~ 850	603	50	1300	923	-	450	319	50
30	17								27025	40		41862	-		14836	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vrå (Storgården)	3 8,12,14		15/48		August Alsson
				77	odlingsmark, mylla på lera
				78	" "
				79	åker, "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
					Summa
— " —	3 10,11,13		15/48		Theodor Ingmarssons stbn.
				85	åker, mylla på lera
				86	" " "
				87	" " "
				88	" " "
				89	" " "
				90	" " "
					Summa
— " —	33		5/16		Oskar Nordberg
				91	åker, mylla på lera
				92	" " " "
				93	" " " "
				94	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		-	04					140	5	60	~~1400~~ 700	28		560	22	40
		-	25					210	52	50	~~1400~~ 700	175		490	122	50
-	95							1050	997	50	~~1400~~ 1050	1311		330	313	50
-	87							1190	1035	30	1400	1218		210	182	70
-	65							700	455	-	~~1400~~ 1350	877	50	650	422	50
-	59							560	330	40	~~1400~~ 1260	743	40	700	413	-
1	15							1050	1207	50	~~1400~~ 1370	1575	50	320	368	-
-	41							770	315	70	~~1400~~	~~574~~ 485	66	~~630~~	~~258~~ 169	96
4	62		29						4399	50		~~6502~~ 6414	40 06		~~2102~~ 2014	90 56
2	43							1260	3061	80	~~1400~~	~~3402~~ 3206	- 91	~~140~~	~~340~~ 145	20 11
1	60							910	1456	-	~~1400~~	~~2240~~ 1790	- 41	490	~~784~~ 334	- 41
1	69							1120	1892	80	~~1400~~	~~2366~~ 2094	- 64	~~280~~	~~473~~ 201	20 84
1	59							770	1224	30	~~1400~~	~~2226~~ 1651	- 57	630	~~1031~~ 427	70 27
-	36							960	345	60	~~1200~~	~~432~~ 396	- 84	~~240~~	~~86~~ 51	40 24
-	30							"	288	-	~~1200~~	~~360~~ 330	- 70	"	~~72~~ 42	70
7	97								8268	50		~~11026~~ 9471	- 07		~~2757~~ 1202	50 57
2	41							950	2289	50	1400	3374	-	450	1084	50
1	27							"	1206	50	1400	1778	-	"	571	50
-	80							"	760	-	1400	1120	-	"	360	-
-	60							960	576	-	1200	720	-	240	144	-
5	08								4832	-		6992	-		2160	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vå (Storgården)	3 6,3 7		5/24		Carl Vilhelm Johansson
				95	åker, mylla på lera
				96	" - " -
					Summa
- " -	3 4		5/48		Lars Larsson o. Alice Andersson
				97	åker, mylla på lera
Rättbolet	1 1		1		Tägre pastorat
				98	odlingsmark mylla på lera
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	åker, mylla på lera
				102	" " " "
				103	" " " "
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	" " " "
					Summa
Kylla	3 9,13		700/3888		John Larsson
				107	åker, mylla på lera
				108	" " " "
				109	" " " "
				110	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
-	15							780	117	-	~~1200~~	158 ~~180~~	45 -	~~420~~	41 ~~63~~	45 -
-	12							720	86	40	~~1200~~	120 ~~144~~	56 -	~~480~~	34 ~~57~~	16 ~~60~~
	27								203	40		279 ~~324~~	01 -		75 ~~120~~	61 ~~60~~
	13							720	129	60	1200	216	-	480	86	40
		-	13					40	5	20	~~1400~~ 140	18	20	150	13	-
		-	38					350	133	-	~~1400~~ 490	186	20	140	53	20
		-	29					280	81	20	~~1400~~ 490	142	10	210	60	90
-	84							1330	1117	20	~~1400~~ 1380	1159	20	50	42	-
-	39							1120	436	80	~~1400~~ 1380	538	20	260	101	40
-	57							1350	688	50	1400	714	-	50	25	50
	55							540	297	-	1200	660	-	660	363	-
	37							1020	377	40	1200	444	-	180	66	60
	57							1180	672	60	1200	684	-	20	11	40
3	23		80						3808	90		4545	90		737	-
	90							950	855	-	1400	1260	-	450	405	-
1	16							"	1102	-	1400	1624	-	"	522	-
1	60							"	1520	-	1400	2240	-	"	720	-
	26							840	218	40	1200	312	-	360	93	60
3	92								3695	40		5436	-		1740	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rylla	3 3,5,15		253/648		Allan Karlsson ~~C. G. Gustavsons stärbhus~~
				111	Åker, mylla på lera
				112	" " "
				113	" " "
				114	" " "
				115	" " "
				116	" " "
				117	" " "
				118	" " "
				119	" " "
				120	" " "
				121	" " "
				122	" " "
				123	" " "
				124	" " "
				125	" " "
				126	" " "
				127	" " "
				128	" " "
				129	" " "
				130	" " "
				131	" " "
				132	" " "
				133	" " "
				134	" " "
				135	" " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
-	29							840	243	60	1200	348	-	360	104	40
-	22							1190	261	80	1400	308	-	210	46	20
1	85							1050	1942	50	1400	2590	-	350	647	50
1	42							1120	1590	40	1400	1988	-	280	397	60
1	76							1120	1971	20	~~1400~~	2067 ~~2464~~	69	~~280~~	96 ~~492~~	49 ~~80~~
1	12							1050	1176	-	1400	1568	-	350	392	-
1	82							1190	1570	80	~~1400~~	1625 ~~1848~~	08	~~280~~	54 ~~277~~	28 ~~80~~
-	16							340 ~~840~~	54	40	1400	224	-	1060	169	60
-	31							340 ~~840~~	105	40	1400	434	-	1060	328	60
-	20							1160 ~~1260~~	232	-	1400	280	-	240	48	-
-	70							280 ~~980~~	546	-	1400	980	-	620	434	-
1	13							640 ~~840~~	723	20	1400	1682	-	760	858	80
-	69							570 ~~770~~	393	30	1400	966	-	830	572	70
-	36							360 ~~560~~	129	60	1400	524	-	1040	374	40
-	64							480 ~~630~~	307	20	1400	896	-	920	588	80
-	70							830 ~~980~~	581	-	1400	980	-	570	399	-
-	40							970 ~~1120~~	388	-	1400	560	-	430	172	-
-	25							1230 ~~1380~~	307	50	1400	350	-	170	42	50
-	11							1280 ~~1380~~	140	80	1400	154	-	120	13	20
-	64							1250 ~~1350~~	800	-	1400	896	-	150	96	-
						-	22									
-	79							720	568	80	1200	948	-	480	379	20
-	81							1040	842	40	1300	1053	-	260	210	60
1	87							"	1944	80	1300	2431	-	"	486	20
-	33							990	326	70	1300	429	-	310	102	30
18	07						22		17147	40		24161 ~~24781~~	77 -		7014 ~~7633~~	37 60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kylle	3 7, 11		875/3888		Justus Karlsson
				136	åkrar, mylla på lera
				137	" " "
				138	" " "
				139	" " "
				140	" " "
				141	" " "
					Summa
Kylle	3 8		175/1296		Johan Andersson ~~Algot Bäckström~~
				142	åkrar, mylla på lera
				143	" " " "
				144	" " " "
				145	" " " "
					Summa
Kylle	3 16, 18, 20		anv. 5/288		Adolf Johansson
				146	åkrar, mylla på lera
				147	" " "
				148	" " "
				149	" " "
					Summa
Kylle	3 19		5/96		Hjalmar Karlsson
				150	åkrar, mylla på lera
				151	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												2111	97		95	97
1	92							1050	2016	-	~~1400~~	~~2688~~	-	~~350~~	~~672~~	-
	57							840	478	80	1200	684	-	360	205	20
1	55							910	1410	50	1200	2015	-	390	604	50
-	62							1040	644	80	1300	806	-	260	161	20
-	70							910	637	-	1300	910	-	390	273	-
1	20							840	1008	-	1300	1560	-	460	552	-
6	56								6195	10		8086	97		1891	87
												~~8663~~	-		~~2467~~	~~90~~
						-	02									
	65							840	546	-	1250	780	-	360	234	-
							07			-						
	27							960	259	20	1200	324	-	240	64	80
	92						09		805	20		1104	-		298	80
-	15							960	144	-	1200	180	-	240	36	-
												391	95		14	55
-	37							1020	377	40	~~1200~~	~~444~~	-	~~180~~	~~66~~	~~60~~
												276	55		6	55
-	25							1080	270	-	~~1200~~	~~300~~	-	~~120~~	~~30~~	-
												476	69		17	69
-	45							1020	459	-	~~1200~~	~~540~~	-	~~180~~	~~81~~	-
1	22								1250	40		1325	19		74	79
												~~1464~~	-		~~213~~	~~60~~
	90							840	756	-	1400	1260	-	560	504	-
1	21							980	1185	80	1400	1694	-	420	508	20
2	11								1941	80		2954			1012	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Klapporsås	2,75,6		3/4		L. B. Larsson
				152	åker, mylla på lera
				153	" " " "
				154	" " " "
				155	" " " "
				156	" " " "
				157	" " " "
				158	" " " "
				159	" " " "
				160	" " " "
				161	" " " "
				162	" " " "
				163	" " " "
				164	" " " "
				165	" " " "
				166	" " " "
				167	" " " "
				168	" " " "
				169	" " " "
				170	" " " "
				171	" " " "
				172	" " " "
					Summa
Klapporsås	1/4		1/4		Emil Holmén
				173	åker, mylla på lera
				174	" " " "
				175	" " " "
				176	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
-	25							1260	315	-	1400	350	-	140	35	-
-	35							"	441	-	1400	490	-	"	49	-
1	94							1050	2037	-	1400	2716	-	350	679	-
-	53							770	408	10	1400	742	-	630	333	90
1	52							1260	1915	20	1400	2128	-	140	212	80
-	80							1190	952	-	1400	1120	-	210	168	-
	90							1380	1242	-	1400	1260	-	20	18	-
1	07							720	770	40	1200	1284	-	480	513	60
-	31							1140	353	40	1200	372	-	60	18	60
-	93							1040	967	20	1300	1209	-	260	241	80
2	03							1260	2935	80	1400	3262	-	140	326	20
2	45							1120	2744	-	1400	3.430	-	280	686	-
1	70							"	1904	-	1400	2380	-	"	476	-
1	65							980	1617	-	1400	2310	-	420	693	-
1	91							"	1871	80	1400	2674	-	"	802	20
2	81							"	2753	80	1400	3934	-	"	1180	20
	80							1120	896	-	1400	1120	-	280	224	-
	50							"	560	-	1400	700	-	"	140	-
-	80							600	480	-	1200	960	-	600	480	-
-	40							720	288	-	1200	480	-	480	192	-
-	25							"	180	-	1200	300	-	"	120	-
24	20								25631	70		33221	-		7589	30
-	36							740 ~~840~~	266	40	1400	504	-	100 560	36 201	- 60
-	94							740 ~~840~~	695	60	1400	1316	-	100 560	94 526	- 40
1	09							1260	1373	40	1400	1526	-	140	152	60
-	65							670 ~~770~~	455	50	1400	910	-	100 630	65 409	- 50
3	04								2770	90		4256	-		1485	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				177a	åker, mylla på lera
				177	" " " "
				178	" " " "
				179	" " " "
				180	" " " "
				181	" " " "
				182	" " " "
				183	" " " "
				184	" " " "
				185	" " " "
				186	" " " "
				187	" " " "
				188	" " " "
				189	" " " "
				190	" " " "
				191	" " " "
				192	" " " "
				193	" " " "
				194a	" " " "
				194	" " " "
					Summa
Häljatorp	1 7,16,17		1/4		Per Timmerstad
				195	åker, mylla på lera
Häljatorp	ab 1 3,4		11/27		Oskar Johansson
				196	åker, mylla på lera
				197	" " " "
				198	" " " "
				199	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	04								2770	90		4256	-		1485	10
-	20							1300	260	-	1400	280	-	100	20	-
-	40							~~810~~ 810	324	-	1400	560	-	590	236	-
1	41							~~810~~ 810	1142	10	1400	1974	-	590	834	90
-	22							980	215	60	1400	308	-	420	92	40
1	26							~~840~~ 740	932	40	1400	1764	-	660	831	60
1	19							~~1120~~ 1020	1213	80	1400	1666	-	380	452	20
1	07							~~1120~~ 1020	1091	10	1400	1498	-	380	406	60
-	54							~~840~~ 740	399	60	1400	756	-	660	356	40
-	65							~~840~~ 740	481	-	1400	910	-	660	429	-
-	38							~~1050~~ 950	361	-	1400	532	-	450	171	-
-	71							~~700~~ 600	426	-	1400	994	-	800	568	-
-	71							~~700~~ 600	426	-	1400	994	-	800	568	-
1	17							~~750~~ 600	702	-	1400	1638	-	800	936	-
-	49							~~840~~ 740	362	60	1400	686	-	660	323	40
-	92							~~1050~~ 950	874	-	1400	1288	-	450	414	-
1	14							~~1050~~ 950	1083	-	1400	1596	-	450	513	-
-	68							~~1050~~ 950	646	-	1400	952	-	450	306	-
-	70							~~1050~~ 950	665	-	1400	980	-	450	315	-
1	40							1200	1820	-	1400	1960	-	100	140	-
-	79							~~1050~~ 950	750	50	1400	1106	-	450	355	50
19	07								16946	90		26698	-		9751	10
1	31							840	1100	40	1400	1834	-	560	733	60
1	57							840	1318	80	1400	2198	-	560	879	20
-	67							1260	844	20	1400	938	-	140	93	80
1	36							910	1237	60	1400	1904	-	490	666	40
-	98							"	891	80	1400	1372	-	"	480	20
4	58								4292	40		6412	-		2119	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öfverföres
				200	åker, mylla på lera
				201	" " " "
				202	" " " "
				203	" " " "
				204	" " " "
				205	" " " "
				206	" " " "
				207	" " " "
				208	" " " "
				209	" " " "
				210	" " " "
				211	" " " "
				212	" " " "
				213	" " " "
				214	" " " "
				215	" " " "
				216	" " " "
				217	Torp
				218	"
				219	åker " " "
				220	" " " "
				221	" " " "
				222	" " " "
					Summa
Hälgatorp	a o 1	4	11/72		Nils Johansson
Stafvevads	1	7	avs.	223	åker mylla på lera
				224	" " " "
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	58								4292	40		6412	-		2119	60
-	65							910	591	50	1400	910	-	490	318	50
-	44							700	308	-	"	616	-	700	308	-
-	16							840	134	40	"	224	-	560	89	60
-	48							"	403	20	"	672	-	"	268	80
-	40							"	336	-	"	560	-	"	224	-
-	07							910	63	70	"	98	-	490	34	30
-	46							770	354	20	"	644	-	630	289	80
-	56							980	548	80	"	784	-	420	235	20
1	13							"	1107	40	"	1582	-	"	474	60
-	98							"	960	40	"	1372	-	"	411	60
-	10							490	49	-	"	140	-	910	91	-
-	73							~~490~~ 390	284	70	"	1022	-	1010	737	30
1	40							~~700~~ 600	840	-	"	1960	-	850	1120	-
-	64							~~700~~ 600	384	-	"	896	-	850	512	-
-	31							~~1120~~ 1020	316	20	"	434	-	380	117	80
						-	65		-		-	-			-	
-	16							~~700~~ 600	96	-	"	224	-	850	128	-
-	15							700	105	-	"	210	-	700	105	-
-	14							1350	189	-	"	196	-	50	7	-
-	70							910	637	-	1300	910	-	390	273	-
-	03							1170	35	10	1200	86	-	30	-	90
-	92							"	1076	40	1200	1104	-	"	27	60
2	35							~~980~~ 800	1880	-	1400	3290	-	180 420	423 987	- -
17	57						65		14992	40		24296	-		9303	60
-	87							~~700~~ 500	435	-	1400	1218	-	200 700	174 609	- -
-	73							~~700~~ 500	365	-	1400	1022	-	200 ~~700~~	146 511	- -
1	60								800	-		2240	-		1440	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				225	åker, mylla på lera
				226	" " " "
				227	" " " "
				228	" " " "
				229	" " " "
				230	" " " "
				231	" " " "
				232	" " " "
					Summa
Alo socken.					
Lilla Hjälmsängen	1'		läg.		Emil Holmén
				233	åker, mylla på lera
				234	" " " "
				235	" " " "
					Summa
Stora Hjälmsängen	1'		läg.		Aaker Henriksons dödsbo.
				236	åker, mylla på lera
				237	" " " "
				238	" " " "
				239	" " " "
				240	" " " "
				241	" " " "
				242	" " " "
				243	" " " "
				244	" " " "
				245	" " " "
				246	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	60								800	-		2240	-		1440	-
1	-							570 ~~770~~	570	-	1400	1400	-	200 630	200 630	-
1	09							1050	1144	50	"	1526	-	380	381	50
1	50							600 ~~700~~	900	-	"	2100	-	800	1200	-
-	49							670 ~~770~~	328	30	"	686	-	730	357	70
-	48							670 ~~770~~	321	60	"	672	-	730	350	40
-	21							1020 ~~1120~~	214	20	"	294	-	380	79	80
-	38							1160 ~~1360~~	440	80	"	532	-	240	91	20
2	15							1300	2795	-	"	3010	-	100	215	-
8	90								7514	40		12460	-		4945	60
-	22							1150	253	-	1200	264	-	50	11	-
-	42							840	352	80	"	504	-	360	151	20
-	28							660	184	80	"	336	-	540	151	20
	92								790	60		1104	-		313	40
-	61							680 ~~780~~	414	80	1300	793	-	620	378	20
-	16							350 ~~700~~	48	-	1400	224	-	1100	176	-
-	14							300 ~~700~~	42	-	"	196	-	1100	154	-
-	45							680 ~~780~~	306	-	1300	585	-	620	279	-
-	73							740 ~~840~~	540	20	1200	876	-	460	335	80
-	70							740 ~~840~~	518	-	1200	840	-	460	322	-
-	83							1080	896	40	"	996	-	120	99	60
1	44							680 ~~780~~	979	20	1300	1872	-	620	892	80
1	09							600 ~~700~~	654	-	1400	1526	-	880	872	-
-	15							450 ~~700~~	60	-	"	210	-	1050	150	-
-	41							600 ~~700~~	246	-	1300	533	-	700	287	-
6	71								4704	60		8651	-		3946	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				247	åker, mylla på lera
				248	" " " "
				249	" " " "
				250	" " " "
				251	" " " "
				252	" " " "
				253	" " " "
				253a	" " " "
				254	" " " "
				255	" " " "
				256	" " " "
				257	" " " "
				258	" " " "
				259	" " " "
				259a	" " " "
				260	" " " "
					Summa
Nolund	1 2		1/4		Einar Karlsson
				261	åker, mylla på lera
				261a	" " " "
				262	" " " "
				263	" " " "
				264	" " " "
				265	" " " "
				266	" " " "
				267	" " " "
				268	" " " "
				269	" " " "
				270	" " " "
				271a	" " " "
				271	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	71								4704	60		8651	-		3946	40
-	10							1080	108	-	1200	120	-	120	12	-
-	10							1170	117	-	"	120	-	30	3	-
1	01							~~760~~ 680	686	80	1300	1313	-	620	626	20
-	43							~~700~~ 500	215	-	1400	602	-	900	387	-
-	39							~~700~~ 500	195	-	"	546	-	900	351	-
-	61							~~840~~ 740	451	40	1300	793	-	580	341	60
-	14							~~1280~~ 1180	165	20	"	182	-	120	16	80
	15							1200	180	-	"	195	-	100	15	-
-	43							~~840~~ 740	318	20	1200	516	-	460	197	80
-	19							~~660~~ 560	106	40	"	228	-	640	121	60
-	38							~~910~~ 810	307	80	"	456	-	390	148	20
-	28							~~600~~ 500	140	-	"	336	-	700	196	-
-	17							~~660~~ 560	95	20	"	204	-	640	108	80
-	17							~~840~~ 740	125	80	"	204	-	460	78	20
	15							1100	165	-	"	180	-	100	15	-
-	30							~~840~~ 740	222	-	"	360	-	460	138	-
11	71								8303	40		15006	-		6702	60
-	23							~~1020~~ 820	188	60	1200	276	-	380	87	40
	12							1000	170	-	1200	204	-	200	34	-
-	30							~~780~~ 680	204	-	1200	360	-	520	156	-
-	25							~~600~~ 500	125	-	"	350	-	700	175	-
-	11							~~600~~ 500	55	-	"	132	-	700	77	-
-	31							~~770~~ 670	176	70	1400	434	-	830	257	30
-	29							~~750~~ 650	145	-	"	406	-	900	261	-
2	45							~~700~~ 600	1470	-	"	3430	-	800	1960	-
-	58							~~910~~ 860	498	80	1300	754	-	440	255	20
-	27							~~840~~ 740	199	80	"	351	-	580	151	20
-	44							~~650~~ 550	242	-	"	572	-	750	330	-
1	15							1200	1380	-	"	1495	-	100	115	-
-	45							~~910~~ 860	387	-	"	585	-	440	198	-
7	00								5241	90		9299	-		4057	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				272	åker, mylla på lera
				273	" " " "
				274	" " " "
				275	" " " "
				276	" " " "
				277	" " " "
				278	" " " "
				279	" " " "
				280	" " " "
				281	" " " "
					Summa
Kolsund-	1³		1/4		O. G. Karlsson
				282	åker, mylla på lera
				283	" " " "
				284	" " " "
				285	" " " "
				286	" " " "
				287	" " " "
				288	" " " "
				289	" " " "
				290	" " " "
				291	" " " "
				292	" " " "
				293	" " " "
				294	" " " "
				295	" " " "
				295a	" " " "
				296	" " " "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	00								5241	90		9299	-		4057	10
1	17							1120 1170	1310	40	1300	1521	-	180	210	60
-	36							730 780	282	80	"	468	-	570	205	20
1	16							970 1020	1125	20	1200	1392	-	230	266	80
-	40							1180 1250	472	-	1300	520	-	120	48	-
-	56							1180 1250	660	80	"	728	-	120	67	20
-	14							1000 1020	140	-	1200	168	-	200	28	-
-	11							580 600	63	80	"	132	-	620	68	20
-	66							700 720	462	-	"	792	-	600	330	-
-	25							670 720	167	50	"	300	-	630	132	50
-	54							700 720	378	-	"	648	-	600	270	-
12	35								10284	40		15968	-		5683	60
-	56							700 720	392	-	1200	672	-	600	280	-
-	27							700 720	189	-	"	324	-	600	135	-
-	51							840	428	40	"	612	-	360	183	60
-	58							720	417	60	"	696	-	480	278	40
-	53							700 720	371	-	"	636	-	600	265	-
-	90							1130 1150	1017	-	"	1080	-	70	63	-
-	53							550 600	291	50	"	636	-	650	344	50
-	48							730 780	350	40	1300	624	-	570	273	60
-	24							840	201	60	"	312	-	460	110	40
-	15							630	94	50	1400	210	-	770	115	50
-	28							650 700	182	-	"	392	-	750	210	-
-	36							650 700	234	-	"	504	-	750	270	-
-	32							570 770	182	40	"	448	-	830	265	60
-	27							640 840	172	80	"	378	-	760	205	20
-	50							1200	600	-	"	700	-	200	100	-
-	67							1350	904	50	"	938	-	50	33	50
7	15								6028	70		9162	-		3133	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				297	åker, mylla på lera
				298	" " " "
				299	" " " "
				300	" " " "
				301	" " " "
				302	" " " "
				303	" " " "
				304	" " " "
				305	" " " "
				306	" " " "
					Summa
Nolsunda	1/4		1/2		Fredrik Jansons stenbhus
				307	åker, mylla på lera
				307a	" " " "
				308	" " " "
				309	" " " "
				310	" " " "
				311	" " " "
				312	" " " "
				313	" " " "
				314	" " " "
				315	" " " "
				316	" " " "
				317	" " " "
				318	" " " "
				319	" " " "
				320	" " " "
				321	" " " "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. E/FÖR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	15								6028	70		9162	-		3133	30
-	80							980	784	-	1400	1120	-	420	336	-
-	45							810 ~~910~~	364	50	"	630	-	590	265	50
-	90							810 ~~910~~	729	-	"	1260	-	690	531	-
-	46							600 ~~700~~	276	-	"	644	-	800	368	-
-	23							1020 ~~1120~~	234	60	"	322	-	380	87	40
-	68							740 ~~840~~	503	20	"	952	-	660	448	80
-	11							560 ~~660~~	61	60	1200	132	-	640	70	40
-	25							560 ~~660~~	140	-	"	300	-	640	160	-
-	33							500 ~~600~~	165	-	"	396	-	700	231	-
-	20							440 ~~840~~	88	-	"	240	-	760	152	-
11	56								9374	60		15158	-		5783	40
-	19							870 ~~1020~~	165	30	1200	228	-	330	62	70
-	25							1050	262	50	"	300	-	150	37	50
-	50							560 ~~660~~	280	-	"	600	-	640	320	-
-	38							560 ~~660~~	212	80	"	456	-	640	243	20
-	06							560 ~~660~~	33	60	"	72	-	640	38	40
-	53							770	408	10	1400	742	-	630	333	90
-	20							1260	252	-	~~1400~~	262 83 ~~280~~	-	~~140~~	10 83 ~~28~~	-
-	11							1330	146	30	"	154	-	70	7	70
-	74							840	621	60	"	1.036	-	560	414	40
-	50							990	495	-	~~1400~~	574 32 ~~700~~	-	~~410~~	79 32 ~~205~~	-
-	56							840	470	40	"	784	-	560	313	60
-	80							1260	1008	-	"	1120	-	140	112	-
1	46							1190	1737	40	"	2044	-	210	306	60
-	84							980	823	20	"	1176	-	420	352	80
1	16							790 ~~840~~	916	40	"	1624	-	610	707	60
-	72							790 ~~840~~	568	80	"	1008	-	610	439	20
9	00								8401	40		12.181	15		3779	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				322	åker, myrlla på bar
				323	" " " "
				324	" " " "
				325	" " " "
				326	" " " "
				327	" " " "
				328	" " " "
				329	" " " "
				330	" " " "
				331a	" " " "
				331	" " " "
					Summa
Söderud	1:5,18		1/2		Axel Jakobsson ~~Nils Wolmar~~
				332	åker, myrlla på bar
				333	" " " "
				334	" " " "
				335a	" " " "
				335	" " " "
				336	" " " "
				337	" " " "
				338	" " " "
				339	" " " "
				340	" " " "
				341	" " " "
				342	" " " "
				343	" " " "
				344	" " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	00								8401	40		12181	15		3779	75
1	19							~~1050~~ 1000	1190	-	1400	1.666	-	400	476	-
-	81							~~1050~~ 1000	810	-	"	1134	-	400	324	-
-	99							1260	1247	40	"	1386	-	140	138	60
-	92							910	882	70	1350	1261	-	390	378	30
-	59							650	383	50	"	767	-	650	383	50
						1	87									
1	02							720	734	40	~~1350~~	1095 29 ~~1326~~	-	~~580~~	360 89 ~~591~~	~~60~~
-	40							780	312	-	1300	520	-	520	208	-
-							91		—		-	+			-	
	10							1260	126	-	~~1300~~	130	-	40	4	-
-	38							~~650~~ 610	231	80	1300	494	-	690	262	20
15	35					2	78		14319	20		20634	44		6315	24
-	67							~~1050~~ 1030	690	10	1400	938	-	370	247	90
-	85							~~1140~~ 1170	994	50	"	1190	-	230	195	50
-	~~99~~ 99	"						~~840~~ 820	811	80	"	1386	-	580	574	20
-	65							1380	897	-	"	910	-	20	13	-
-	89							~~1050~~ 1030	916	70	"	1246	-	870	329	30
-	46							~~1050~~ 1000	460	-	"	644	-	400	184	-
-	46							~~770~~ 730	335	80	"	644	-	670	308	20
-	92							1050	966	-	"	1288	-	350	322	-
-	52							960	499	20	"	728	-	440	228	80
-	49							1190	583	10	"	686	-	210	102	90
-	16							~~940~~ 610	97	60	1250	192	-	590	94	40
-	60							~~780~~ 680	408	-	"	720	-	620	312	-
-	46							~~700~~ 400	184	-	1400	644	-	1000	460	-
-	67							~~840~~ 740	495	80	"	938	-	660	442	20
8	79								8339	60		12154	-		3814	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Södernud	1 9/10		1/4		Aron Gustavsson
				345	åker, mylla på lera
				346	" " " "
				347	" " " "
					Summa
Södernud	1 6		1/4		Gustav Karlsson
				348	åker, mylla på lera
				349	" " " "
				350	" " " "
				351	" " " "
					Summa
Tomten ~~Södernud~~	3 1		dag		Karl Täng
				352	åker, mylla på lera
				353	" " " "
				354	" " " "
				355	" " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	10							~~670~~ 770	737	-	1400	1540	-	730	803	-
-	67							~~640~~ 840	428	80	1400	938	-	760	509	20
-	30							920	276	-	1050	300	-	80	24	-
2	07								1441	80		2778	-		1336	20
-	36							660	237	60	1200	432	-	540	194	40
-	32							910	291	20	"	384	-	290	92	80
-	81							980	793	80	1400	1134	-	420	340	20
-	78							"	764	40	"	1092	-	"	327	60
2	27								2087	-		3042	-		955	80
-	73							~~860~~ 960	627	80	1400	1022	-	540	394	20
-	28							~~740~~ 840	207	20	"	392	-	660	184	80
-	68							~~860~~ 960	584	80	"	952	-	540	367	20
-	67							~~860~~ 960	576	20	"	938	-	540	361	80
2	36								1996	-		3304	-		1308	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Samfällighet A-D.		
Färgs socken					
Vrå Nolgården	2^{2}		3/5	1-13	Per Timmerstad Sysk. m.
" "	2^{6}		ans	43	Allan, Elin, Ingeborg o. Britta Gustavsson
" "	$2^{3,4}$		2/5	44, 44a	Torsten Jonsson
					Summa
			Samfällighet E-N.		
Färgs socken					
Vrå Nolgården	2^{2}		3/5	14-35	Per Timmerstad
			Samfällighet O-Ag.		
Färgs socken					
Vrå Nolgården	2^{2}		3/5	36-40a	Per Timmerstad Sysk. m.
" "	2^{6}		ans	41, 42	Allan, Elin, Ingeborg o. Britta Gustavsson
" "	$2^{3,4}$		2/5	45-69	Torsten Jonsson
Fryken	$3^{3,5,15}$		353/648	118-121	Allan Karlsson
"	3^{19}		5/96	150, 151	Hjalmar Karlsson
Klappersås	$2^{3,5,6}$		3/4		
-"-	$2^{2}, 2^{3}$		ans	152-158	L. P. Larsson
-"-	1^{4}		1/4	173-194	Emil Holmin
Klejatorp	$1^{7,16,17}$		1/4	195	Per Timmerstad
-"-	ans 1^{3} och 1^{4}		11/27	196-222	Oskar Johansson
-"-	ans 1^{4}		11/72		
Klappersås	1^{7}		ans	223-232	Nils Johansson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	23								8768	90		15722	-		6953	10
	09								75	60		126	-		50	40
1	37								1215	20		1918	-		702	80
12	69								10359	70		17.766	-		7706	30
17	12								14476	30		23968	-		9491	70
7	60								6414	80		10640	-		4225	20
	13								91	-		182	-		91	-
25	04								23041	60		35.056	-		12014	40
6	29						22		4708	40		8806	-		4097	60
2	11								1941	80		2954			1012	20
6	29								7310	30		8806	-		1495	70
19	07								16946	90		26698	-		9751	10
1	81								1100	40		1834	-		733	60
17	54						65		14992	40		24296	-		9303	60
8	90								7514	40		12460	-		4945	60
94	28						87		84062	-		131.732	-		47.670	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfällighetens AH - AJ.		
Färgs socken					
Prästbolet	1		1	98-103	Färgs prostgrd Kr: Karl Larsson
Vrå (Färgården)	3 8,12,14		15/48	77-83	August Olsson
" "	3 10,11,13		15/48	85-88	Enkan Ingemarssons arvingar
					Summa
			Samfällighetens AJ - AL.		
Färgs socken					
Vrå (Färgården)	8 3		5/16	91-93	Oskar Nordberg
Kylla	3 9,13		700/3888	107-109	John Larsson
"	3 3,5,15		253/648	112-117	Allan Nilsson
"	3 7,11		875/3888	136	Justus Karlsson
					Summa
			Samfällighetens AL - AM.		
Färgs socken					
Klafvesäs	1 2,3,4,6		3/4		
	2 2,3		arvs	161-169	L. B. Larsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74		80						2461	90		2757	90		296	-
4	21		29						4083	80		5928	40		1844	60
7	31								7634	90		8743	63		1108	63
13	26	1	09						14180	60		17429	83		3249	23
4	48								4256	-		6272	-		2016	-
3	66								3477	-		5124	-		1647	-
7	69								8572	70		10146	77		1634	07
1	92								2016	-		2111	97		95	97
17	75								18261	70		23654	74		5393	04
15	08								16249	60		21019	-		4769	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfällighetens AM - AÖ		
Fägre socken					
Vrå Nolgården	2 8,14		2/5	70-76a	Torsten Jonsson
" (Södergården)	3 8,12,14		15/48	84	August Olsson
" "	3 10,11,13		15/48	89,90	Theodor Svensmarsson, skriftens
" "	3 3		5/16	94	Oskar Nordberg
" "	3 6,7		5/24	95,96	L. V. Johansson
" "	3 4		5/48	97	Lars Larsson o Nils Karlsson
Prästbolet	1 1		1	104-106	Fägre Pastorat, förv: Karl Larsson
Kylla	3 9,12		700/1888	110	John Larsson
"	3 3,5,15		253/648	111 132-135	Allan Karlsson
"	3 7,11		875/3888	137-141	Justus Karlsson
"	3 8		175/1296	142-145	John Andersson
"	3 16,18,20		5/288	146-149	Valfrid Johansson
Skafvesås	1 2,3,5,6		3/4	170-172 159-160	L. P. Larsson
Ale socken					
Lilla Hjälmsäng	1 1		Läg	233-235	Emil Holmin
Stora "	1 1		"	236-260	Oskar Karlsson skrift.
Nolend	1 2		1/4	261-281	Einar Karlsson
"	1 3		1/4	282-306	O. G. Karlsson
"	1 4		1/2	307-331	Fredrik Jonsson skriftens
Södersund	1 5,8		1/2	332-344	Karl Jakobsson
"	1 9,10		1/4	345-347	Nils Gustavsson
"	1 6		1/4	348-351	Gustav Karlsson
Svanhem	3 1		Läg	352-355	Karl Tamm
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	76								2768	60		4888	-		2119	40
	41								315	70		485	66		169	96
	66								603	60		727	54		93	94
	60								576	-		720	-		144	-
	27								203	40		279	01		75	61
	18								129	60		216	-		86	40
1	49								1347	-		1788	-		441	-
	26								218	40		312	-		93	60
4	09								3926	30		5209	-		1282	70
4	64								4179	10		5975	-		1795	90
	92						09		805	20		1104	-		298	80
1	22								1250	40		1325	19		74	79
2	83								2071	80		3396	-		1324	20
	92								790	60		1104	-		313	40
11	71								8303	40		15006	-		6702	60
12	85								10284	40		15968	-		5683	60
11	06								9374	60		15158	-		5783	40
15	35					2	78		14319	20		20634	44		6315	24
8	79								8339	60		12154	-		3814	40
2	07								1441	80		2778	-		1036	20
2	27								2087	-		3042	-		955	-
2	36								1996	-		3304	-		1308	-
88	21					2	87		75361	70		115573	84		40212	14

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sluts sammandrag.
					Samfällighet A - D.
			"		E - N
			"		O - Ag
			"		Ah. - Aj.
			"		Ak - Al
			"		Am - Ao
			"		Ap - Au
					Summa

PLITTERSDORFSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	69								10059	70		17766	-		7706	30
17	12								14476	30		23968	-		9491	70
94	28								84062	-		131732	-		47670	-
18	26	1	09						14180	60		17429	83		3249	23
17	75								18261	70		23654	74		5393	04
15	08								16249	60		21019	-		4769	40
88	21								75361	70		115573	84		40212	14
258	39	1	09						232651	60		351143	41		118491	81
1	09															
259	48															

Gäfle den 7 maj 1947

Karl Hallin

Maria Lundin

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att där rörledning framdrages i annan jordart än lera, grusning skall

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
437945

utföras med ett 5 cm. tjockt gruslager såväl under rören som kring skarvarna; där rörledningen framdrages i lera men där övre jordlager innehåller finsand, skall grusning utföras endast över rörskarvarna,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheterna A - D , E - N och O - AG kors i norra stenlandfästet för landsvägstrumman å höjden + 11,25 m. vid punkt Q.

För samfälligheterna AH - AI , AI - AL och AL - AM kors i södra stenlandfästet för landsvägstrumman å höjden + 11,54 m. vid punkt AA.

För samfälligheten AM - AÖ kors i jordfast sten å höjden + 19,53 m. c:a 85 m. väster punkt AP och c:a 32 m. norr gränsdike mellan Nolrud 1^{2} och 1^{3}.

Skara den 7 maj 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Jordersättningslängd.

Bil. J.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samfälligheten E-N.							
		Diket E-F-G.							
Trå Nolg. 2:2	Per Timmerstad	524+4-523+68	40	5	2 -	40	5	2 -	4 -
		Diket H-I-K.							
Trå Nolg. 2:2	Per Timmerstad.	535+17-535+77	60	5	3 -	30	5	1 50	4 50
		Samfälligheten O-AG.							
		Diket O-P-Q.							
Trå Nolg. 2:2	Per Timmerstad	84+06-82+76	130	5	6 50	380	5	19 -	25 50
		Diket Ta-Tb.							
Trå Nolg. 2:2	Per Timmerstad	60-66	1300	12	156 -	2500	14	350 -	506 -
		Diket T-Ta.							
Trå Nolg 2:3, 2:4	Torsten Jonsson	98+12-94+68	310	7.5	23 25	605	14	84 70	107 95
Häljatorp 1:7, 16, 17	Per Timmerstad	94+68-95+77	80	8.5	6 80	155	14	21 70	28 50
" av 1:3, av 1:4	Oskar Johansson	95+77-98+12	230	8.5	19 55	450	14	63 -	82 55
		Summa:							219 -
		Diket T-Tg-U-V.							
Trå Nolg. 2:3, 4	Torsten Jonsson	73+33-70+97	210	9	18 90	470	14	65 80	84 70
Häljatorp av 1:3, av 1:4	Oskar Johansson	— " —	210	9.5	19 95	470	14	65 80	85 75
		Summa:							170 45
		Diket V-X-Y-Z-Å-Åa-Ä-Ö.							
Trå Nolg. 2:3, 4	Torsten Jonsson	158-158+69	20	10	2 -	70	14	9 80	11 80

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Diket U-AF.							
Trå Nolg. $2^{3,4}$	Torsten Jonsson	700-702+58	190	9.5	18 05	360	14	50 40	68 45
Häljatorp av $1^{3,4}$	Oskar Johansson	—"—	190	8	15 20	360	14	50 40	65 60
		Summa:							134 05
		Diket X-Xb.							
Häljatorp av 1^{4} mfl.	Nils Johansson	706+96-708+45	75	10.5	7 88	90	14	12 60	20 48
Stafvesås	Emil Hohnén	—"—	75	7.5	5 63	90	14	12 60	18 23
		Summa:							38 71
		Diket Aa-AB-AC-AD-AE-AF-AG.							
Kylle $3^{9,13}$	John Larsson	50-50+84	35	12.5	4 38	95	14	13 30	17 68
—"— $3^{7,11}$	Justus Karlsson	50+84-51+96	115	11.5	13 23	280	14	39 20	52 43
Stafvesås $1^{2,3,5,6}$	L.B. Larsson	702+58-705+50	5	11.0	55				55
Häljatorp av 1^{3} mfl.	Oskar Johansson	702+58-703+92							
—"— av 1^{4} mfl.	Nils Johansson	703+92-705+50	5	5	25				25
		Summa:							70 91
		Samfälligheten AH-AT.							
		Diket AH-AT.							
Prästbolet 1^{1}	Fägre Pastorat	40+75-37+60	420	3	12 60	1010	5	50 50	63 10
Trå (Sörg.) $3^{8,12,14}$	August Olsson	37+60-36	225	5	11 25	750	10	75 -	86 25
—"— $3^{10,11,13}$	Theodor Ingemarsson 2:ne	36-35	70	10.5	7 35	240	11.5	27 60	34 95
		Summa:							184 30

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
381313

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samfälligheten AJ-AL.							
		Diket AJ-AK-AA-AL.							
Vrå (Sörg.) $3^{10,11,13}$	Th. Ingemarsson sth.	35-34+27	50	10.5	5 25	260	13	33 80	39 05
—"— 3^{3}	Oskar Nordberg	34+23-32+30	310	10.5	32 55	980	14	137 20	169 75
Kylle $3^{9,13}$	John Larsson	32+30-30+51	260	10.5	27 30	960	14	134 40	161 70
—"— $3^{3,5,15}$	Allan Axelsson	30+43-29	130	11.0	14 30	415	14	58 10	72 40
		Summa:							442 90
		Samfälligheten AL-AM.							
		Diket AL-AM.							
Kylle $3^{3,5,15}$	Allan Axelsson	29-27+62	150	12	18 —	580	13	75 40	93 40
Stafvesås I ^{2,3,5,6} m.fl.	L.B. Larsson	27+62-21+50	600	10	60 —	2150	14	301 —	361 —
		Summa:							454 40
		Samfälligheten AM.-AÖ.							
		Diket AM-AN.							
Stafvesås I ^{2,3,5,6} m.fl.	L.B. Larsson	21+50-20+65	65	11.5	7 48	255	13.5	34 43	41 91
Kylle $3^{7,11}$	Justus Karlsson	20+65-19+15	365	9.5	34 68	720	13	93 60	128 28
" $3^{3,5,15}$	Allan Axelsson	19+40-17+54	390	10.5	40 95	760	13	98 80	139 75
" 3^{8}	John Andersson	-17+38	46	9.5	4 37	100	12	12 —	16 37
" $3^{7,11}$	Justus Karlsson	-17	100	8.5	8 50	235	12	28 20	36 70
" $3^{9,12}$	John Larsson	-16+84	42	8.5	3 57	100	12	12 —	15 57
" $3^{3,5,15}$	Allan Axelsson	-16+66	56	8.5	4 76	120	12	14 40	19 16
" $3^{16,18,20}$	Valfrid Johansson	-16+52	44	9.5	4 18	87	12	10 44	14 62
Vrå (Sörg.) 3^{3}	Oskar Nordberg	-16+30	66	9.5	6 27	145	12	17 40	23 67
Stafvesås I ^{2,3,5,6} m.fl.	L.B. Larsson	-14+66	495	9.5	47 03	1005	12	120 60	167 63
Kylle $3^{3,5,15}$	Allan Axelsson	14+66-14+22	57	7	3 99	120	12	14 40	18 39
L:a Hjulsängen 1'	Emil Hohnén	14+66-14+22	57	6.5	3 71	120	12	14 40	18 11
		Summa:							640 16

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Diket AN-AO-AP-AR-AS-AT-AU-AV.								
Nolund 1:2	Einar Karlsson	11+68-10+15	70	6	4 20	185	14	25 90	30 10
" 1:3	O.G. Karlsson	11+68-8+93	220	8.5	18 70	505	14	70 70	89 40
" 1:4	Fredrik Jansons dbl.	8+93-3+38	500	10.5	52 50	1350	14	189 -	241 50
		Summa:							361 -
	Diket AN-AZ-Aå-AOb.								
Lia Hjälmsängen 1:1	Emil Holmén	809+43-808+94	50	6.5	3 25	85	12	10 20	13 45
Stora Hjälmsängen 1:1	Oskar Henriksson dbl.	803+26-242+30 / 808+94-803+26	540	5	27 -	1005	14	140 70	167 70
Söderrud 1:5,8	Axel Jakobsson	809+43-807+95	140	4	5 60	240	14	33 60	39 20
" 1:9,10	Aron Gustavsson	807+95-806+79	110	6.5	7 15	215	14	30 10	37 25
Nolund 1:2	Einar Karlsson	806+79-805+66	100	5.5	5 50	200	14	28 -	33 50
" 1:3	O.G. Karlsson	805+66-805+35	30	7.5	2 25	55	14	7 70	9 95
" 1:4	Fr. Janssons dbl.	805+35-242+30	210	7.5	15 75	380	14	53 20	68 95
		Summa:							370 -
	Diket AO-AZ.								
Nolund 1:2	Einar Karlsson		55	5.5	3 03	85	14	11 90	14 93
" 1:3	O.G. Karlsson		55	7.5	4 13	85	14	11 90	16 03
		Summa:							30 96
	Diket AR-AOa.								
Nolund 1:4	Fr. Janssons dbl.	840+35-844+48	230	8.5	19 55	585	14	81 90	101 45
Tomten 3	Karl Täng	840-843+15	160	9	14 40	370	14	51 80	66 20
Söderrud 1:5,8	Axel Jakobsson	840-840+35	18	10.5	1 89	35	14	4 90	6 79
		Summa:							174 44

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
381313

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Diket AU-Alla-Allb.								
Nolund 14	Fr. Jansson dbh.	220-222+50	75	11.5	8 63				8 63
" 13	O. G. Karlsson	—"—	75	8	6 —				6 —
		Summa:							14 63
	Sammandrag:								
	Samfälligheten	E-N							8 50
	—"—	O-AG							1.176 42
	—"—	AH-AI							184 30
	—"—	AI-AL							442 90
	—"—	AL-AM							454 40
	—"—	AM-AÖ							1.591 19
		Summa:							3.857 71

Fiske den 7 maj 1947

Carl Ekdahl

Axel Eriksson Martin Lundin

Carl Ekdahl

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Samfälligheten A - D.									
2			Diket A - B - C - D.									
3	506+75-											
4	-503+13	362	8" rör	m	362	2:30	832	60				
5	-502+26	87	6" "	"	87	1:70	147	90				
6	-500+7	219	5" "	"	219	1:10	240	90				
7	-/500-48/	48	4" "	"	48	0:80	38	40				
8	506+75-		Grävning, läggning									
	-503+13		och återfyllning	"	362	1:50	543	--				
9	-502+26		- " -	"	87	1:35	117	45				
10	-500+7		- " -	"	219	1:20	262	80				
11	-/500-48/		- " -	"	48	1:05	50	40				
12	500-46	Rörets	framdragning gm väg	st	1	10:--	10	--				
13	506+75		Täckdikesöga	"	1	30:--	30	--				
14	504+79, 504+22,											
15	503+13, 502+26, 500+07, /500-48/		Brunn typ A; d=0,45 m	st	6	55:-	330	--				
16	500		Brunn typ C; d=0,45 m	"	1	26:-	26	--	2629	45		
17			Arbetsledning o.oförutsett						270	55	2900	--
18			Samfälligheten A - D summa kronor								2900	--
19												
20			Samfälligheten E - N.									
21			Diket E - F - G.									
22												
23	524+4- -523+68	36	Lera	m^3	13	1:50	19	50				
24	523+68-											
25	-521+57	211	5" rör	m	211	1:10	232	10				
26	-520	157	4" rör	"	157	0:80	125	60				
27	523-521+57		Grävning, läggning och återfyllning	"	211	1:20	253	20				
28	-520		- " -	"	157	1:10	172	70				
29	523+68		Täckdikesöga	st	1	25:-	25	--				
30	520,											
31	521+57		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	55:-	110	--	938	10		
32			Jordersättning						4	--		
33			Arbetsledning o.oförutsett						107	90	1050	--
34												
35			Överföres								1050	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							1050	--
		Diket H - I - K.								
535+47- -535+97	50	Lera m^3	15	1:80	27	--				
535+47- -533+85	162	6" rör m	162	1:70	275	40				
-531+80	205	5" " "	205	1:10	225	50				
-530	180	4" " "	180	0:80	144	--				
535+47- -533+85		Grävning, läggning och återfyllning "	162	1:40	226	80				
-531+80		- " - "	205	1:30	266	50				
-530		- " - "	180	1:10	198	--				
535+47		Täckdikesöga st	1	25:-	25	--				
533+85, 531+80, 530		Brunn typ A; d=0,45 m "	3	55:--	165	--	1553	20		
		Jordersättning					4	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					162	30	1720	--
		Diket L - M - N.								
543+24- -543+18	6	Lera m^3	3	2:--	6	--				
-541+63	155	5" rör m	155	1:10	170	50				
-540	163	4" " "	163	0:80	130	40				
543+18- -541+63		Grävning, läggning och återfyllning "	155	1:30	201	50				
-540		- " - "	163	1:--	163	--				
543+18		Täckdikesöga st	1	25:-	25	--				
540, 541+63		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	55:-	110	--	806	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					83	60	890	--
		Sammanfattningen K - N summa kronor							3660	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfälligheten O - AG.								
		Avdelning I.								
		Diket O - P - Q.								
84+6-82+76	130	Lera m³	150	1:80	270	--				
82+76- -81+27	149	12" rör m	149	4:--	596	--				
-79+57	170	10" " "	170	3:20	544	--				
82+76- -81+27		Grävning, läggning och återfyllning "	149	2:--	298	--				
-79+57		- " - "	170	1:80	306	--				
82+74, 82+07		Rörets framdragning genom väg st	2	5:--	10	--				
82+76		Rörutlopp typ B "	1	45:-	45	--				
81+75		Tillägg för 12"x 4" grenrör "	1	5:--	5	--				
81+13	"	" 10"x 4" " "	1	5:--	5	--				
81+27	"	" 12"x 6" " + + brunn typ A; d=0,45 m st	1	55:--	55	--				
79+57		Brunn typ A; d=0,6 m. /anslutes till vägtrumman/ "	1	80:--	80	--	2214	--		
		Jordersättning					25	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					230	50	2470	--
		Avdelning II.								
		Diket O - R - S - T.								
79+48-78+50	98	10" rör m	98	3:20	313	60				
-76+70	180	8" " "	180	2:30	414	--				
-75+80	90	6" " "	90	1:70	153	--				
-73+41	239	5" " "	239	1:10	262	90				
-73+33	8	6" muffrör av betong "	8	2:10	16	80				
79+48-78+50		Grävning, läggning och återfyllning "	98	1:30	127	40				
-76+70		- " - "	180	1:30	234	--				
-75+80		- " - "	90	0:80	72	--				
-73+41		- " - "	239	1:20	286	80				
-73+33		- " - "	8	1:40	11	20				
		Tillägg för tätning med tjärdrev "	8	1:--	8	--				
		Överföres			1899	70			2470	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överföres				1899	70			2470	--
78+50,76+70, 75+80,74+98		Brunn typ A; d=0,45 m	st	4	55:-	220	--				
73+41		" " B; d=0,45 m	"	1	35:-	35	--				
76+62,76+15, 75+39,75+26, 74+69		Rörets framdragning genom väg	"	5	5:-	25	--	2179	70		
		Arbetsledning o.oförutsett						230	30	2410	--
		Diket R - Ra - Rb .									
120-120+84	84	8" rör	m	84	2:30	193	20				
-122+47	163	5" "	"	163	1:10	179	30				
-123+36	89	4" "	"	89	0:80	71	20				
120-120+84		Grävning, läggning och återfyllning	"	84	1:95	163	80				
-122+47		- " -	"	163	1:20	195	60				
-123+36		- " -	"	89	1:50	133	50				
120+84,121+75, 122+47,123+36		Brunn typ A; d=0,45 m	st	4	55:-	220	--	1156	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						123	40	1280	--
		Diket Ra - Rc .									
130-132+36	236	5" rör	m	236	1:10	259	60				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	236	1:50	354	--				
131+54,132+36		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	55:-	110	--	723	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						76	40	800	--
		Diket S - Sa .									
110-112+59	259	6" rör	m	259	1:70	440	30				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	259	1:70	440	30				
110+16- +110+32	Tillägg	för muffrör samt tätning av rörfogarna med tjärdrev		16	2:--	32	--				
110,110+16		Brunn typ C; d=0,45 m	st	2	28:-	56	--	968	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						101	40	1070	--
		Överföres								8030	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								8030	--
		Diket Ta - Tb .									
60-66	600	Lera	m³	1090	1:80	1962	--				
94+68-60		Rörbro; b=5,0 m. d=0,80 m.	st	1		400	--	2362	--		
		Jordersättning						506	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						242	--	3110	--
		Diket T - Ta .									
94+68-98+12	344	Lera	m³	450	1:80	810	--	810	--		
		Jordersättning						219	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						91	--	1120	--
		Avdelning IV .									
		Diket T - Tc - Td - Te .									
140-140+8	8	6" muffrör av betong	m	8	2:10	16	80				
-140+53	45	6" rör	"	45	1:70	76	50				
-141+93	140	8" "	"	140	2:30	322	--				
-143+26	133	6" "	"	133	1:70	226	10				
-144+48	122	5" "	"	122	1:10	134	20				
140-140+53		Grävning, läggning och återfyllning	"	53	1:90	100	70				
-141+93		- " -	"	140	1:60	224	--				
-143+26		- " -	"	133	1:40	186	20				
-144+48		- " -	"	122	1:20	146	40				
140-140+8		Tillägg för tätning av rören		8	1:--	8	--				
141+93, 144+46		Rörens framdragning gm väg	st	2	6:--	12	--				
140+08		Brunn typ C; d=0,45 m	"	1	28:-	28	--				
140+53		" " B; d=0,45 m	"	1	35:-	35	--				
141+93,143+26, 144+48		" " A; d=0,45 m	"	3	55:-	165	--	1680	90		
		Arbetsledning o.oförutsett						179	10	1860	--
		Överföres								14120	--

K. Lanthrukssfyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								14120	--
		Diket Tc - Tg .									
Tc-Tg	8	9" muffrör av betong	m	8	3:30	26	40				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	8	0:70	5	60	32	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						3	--	35	--
		Diket Td - Tf .									
145-145+98	98	5" rör	m	98	1:10	107	80				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	98	1:30	127	40				
145+50	Rörets framdragning gm väg		st	1	5:-	5	--				
145+98		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	55:-	55	--	295	20		
		Arbetsledning o.oförutsett						29	80	325	--
		Avdelning V .									
		Diket T - Tg - U - V .									
73+33- -70+97	236	Lera	m^3	370	1:80	666	--				
-151+72	269	18" rör	m	269	8:--	2152	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	269	3:60	968	40				
70+97,70	Rörets framdragning gm väg		st	2	5:--	10	--				
70+97		Rörutlopp typ B	"	1	50:-	50	--				
70, 150+92, 151+72	Tillägg för 18" x 8" grenrör+ + brunn typ A;d=0,45 m		st	3	65:-	195	--	4041	40		
		Jordersättning						170	45		
		Arbetsledning o.oförutsett						418	15	4630	--
		Diket U - Ua .									
100-100+80	80	8" rör	m	80	2:30	184	--				
-102+94	214	6" "	"	214	1:70	363	80				
-103+26	32	5" "	"	32	1:10	35	20				
		Överföres				583	--			19110	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			583	--			19110	--
100-100+80		Grävning, läggning och återfyllning m	80	1:70	136	--				
-102+94		- " - "	214	1:50	321	--				
-103+26		- " - "	32	1:30	41	60				
101+38, 103+24		Rörets framdragning genom väg st	2	5:--	10	--				
100		Täckdikesöga "	1	30:-	30	--				
100+80,102, 102+94, 103+26		Brunn typ A; d=0,45 m st	4	55:-	220	--	1341	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					138	40	1480	--
		Avdelning VI.								
		Diket V - X - Y - Z - Å - Åa - Ä - Ö.								
151+72- -153+60	188	15" rör m	188	6:--	1128	--				
-154+84	124	12" " "	124	4:-	496	--				
-155+74	90	10" " "	90	3:20	288	--				
-156+64	90	9" " "	90	2:70	243	--				
-158	136	8" " "	136	2:30	312	80				
-158+69	69	6" " "	69	1:70	117	30				
151+72- -153+60		Grävning, läggning och återfyllning "	188	3:--	564	--				
-154+84		- " - "	124	2:70	334	80				
-155+74		- " - "	90	2:10	189	--				
-156+64		- " - "	90	1:90	171	--				
-158		- " - "	136	1:80	244	80				
-158+69		- " - "	69	1:50	103	50				
158-158+69		Justering av botten o.sländer	69	1:--	69	--				
153+62,156+66, 154+86, 155+76,157+98		Rörets framdragning genom väg st	5	5:--	25	--				
152+36, 152+60		Tillägg för 15" x 8" x 6" T-rör+ + brunn typ A; d=0,45 m. st	2	65:-	130	--				
154+84		Tillägg för 12" x 9" x 8" grenrör + + brunn typ A; d=0,45 m. st	1	65:-	65	--				
155+74		Tillägg för 10"x 6"x 6" T-rör + + brunn typ A; d=0,45 m. st	1	60:-	60	--				
		Överförd							20590	

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
					Överfört					20.590	—
156+64,158		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	55:-	110	--				
158+50		" " D; d=0,45 m	"	1	40:-	40	--	4691	20		
		Jordersättning						11	80		
		Arbetsledning o.oförutsett						477	--	5180	--
		Diket X - Xa.									
165-167+22	222	8" rör	m	222	2:30	510	60				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	222	2:--	444	--				
167+22		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	55:-	55	--	1009	60		
		Arbetsledning o. oförutsett						100	40	1110	--
		Diket Y - Ya.									
160-161+18	118	5" rör	m	118	1:10	129	80				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	118	1:50	177	--				
161+18		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	55:-	55	--	361	80		
		Arbetsledning o.oförutsett						38	20	400	--
		Diket Z - Za.									
175-176+60	160	9" rör	m	160	2:70	432	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	160	2:10	336	--				
175+2		Rörets framdragning gm väg	st	1	5:--	5	--				
176+60		Brunn typ A; d=0,60 m	"	1	80:-	80	--	853	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						87	--	940	--
		Diket Z - Zb.									
170-170+98	98	5" rör	m	98	1:10	107	80				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	98	1:40	137	20				
		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	55:-	55	--	300	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						30	--	330	--
		Överföres								28550	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							28550	--
		Diket Å - Åb .								
575-575+ +90	90	4" rör m	90	0:80	72	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	90	1:20	108	--				
		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	40:-	40	--	220	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					30	--	250	--
		Diket Åa - Åc .								
675-675+ +84	84	4" rör m	84	0:80	67	20				
		Grävning, läggning och återfyllning "	84	1:30	109	20				
		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	55:-	55	--	231	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					28	60	260	--
		Avdelning VI .								
		Diket U - AF .								
700-702+ +58	258	Lera m^3	220	1:80	396	--	396	--		
		Jordersättning					134	05		
		Arbetsledning o.oförutsett					49	95	580	--
		Diket X - Xb .								
706+96- -708+45	149	Lera m^3	90	2:--	180	--	180	--		
		Jordersättning					38	71		
		Arbetsledning o.oförutsett					31	29	250	--
		Överföres							29890	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								29890	--
		Diket AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG.									
50-51+96	196	Lera	m^3	150	1:80	270	--				
51+50- -51+96		8" rör	m	46	2:30	105	80				
52+11- -53+88	177	10" "	"	177	3:20	566	40				
53+88- -55+50	162	9" "	"	162	2:70	437	40				
-57+06	156	8" "	"	156	2:30	358	80				
-58+08	102	6" "	"	102	1:70	173	40				
-59+02	94	5" "	"	94	1:10	103	40				
702+58- -705+50	292	4" "	"	292	0:80	233	60				
51+50- -51+96		Grävning, läggning och återfyllning	"	46	1:60	73	60				
52+11- -52+80		- " -	"	69	4:--	276	--				
-55+50		- " -	"	270	2:--	540	--				
-57+06		- " -	"	156	1:60	249	60				
-58+08		- " -	"	102	1:40	142	80				
-59+02		- " -	"	94	1:30	122	20				
702+58- -705+50		- " -	"	292	1:10	321	20				
		Justering av botten o. slänter	m	292	0:50	146	--				
53+86, 55+52, 57+89		Rörets framdragning genom väg	st	3	5:--	15	--				
51+50		Täckdikesöga	"	1	30:-	30	--				
51+96- -52+11	15	8" rörets framdragning genom landsvägen utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län									
52+11		Brunn typ D; d=0,60 m	st	1	60:-	60	--				
53+40		" " C; d=0,60 "	"	1	35:-	35	--				
53+88, 55+50		" " A; d=0,60 "	"	2	80:-	160	--				
57+06, 58+18		" " A; d=0,45 "	"	2	55:-	110	--				
59+02		" " C; d=0,45 "	"	1	26:-	26	--				
						Överföres				29890	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
							Enligt			29890	—
703+92, 705+50		Brunn typ D; d=0,45 m	st	2	40:-	80	--	4636	20		
		Jordersättning						70	91		
		Arbetsledning o.oförutsett						502	89	5210	--
		Diket AD - ADa .									
560-561+ +24	124	6" rör	m	124	1:70	210	80				
-562+14	90	5" "	"	90	1:10	99	--				
-563	86	4" "	"	86	0:80	68	80				
560-561+ +24		Grävning, läggning och återfyllning	"	124	1:70	210	80				
-562+14		- " -	"	90	1:50	135	--				
-563		- " -	"	86	1:20	103	20				
561+24, 562+14, 563		Brunn typ A; d=0,45 m	st	3	55:-	165	--				
561+22, 562+12		Rörets framdragning genom väg	"	2	5:--	10	--	1002	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						107	40	1110	--
		Diket AE - AEa .									
570-570+ +32	32	4" rör	m	32	0:80	25	60				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	32	1:10	35	20				
570+32		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	55:-	55	--	115	80		
		Arbetsledning o.oförutsett						14	20	130	--
		Samfälligheten O - AG summa kronor								36340	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfälligheten AH - AI .								
		Diket AH - AI .								
40+75-38	275	Lera med något sten m³	350	1:85	647	50				
38-35	300	- " - "	480	1:85	888	--				
37+63		Träbro; a=3,5 m. . st	1		270	--	1805	50		
		Jordersättning					184	30		
		Arbetsledning o.oförutsett					190	20	2180	--
		Samfälligheten AH - AI summa kronor							2180	--
		Samfälligheten AI - AL .								
		Diket AI - AK - AA - AL .								
35-~~34+50~~ 33+50	150	Lera m.enstaka stenar m³	280	1:90	532	--				
-31	250	- " - "	620	1:90	1178	--				
-29	200	Lera "	280	1:80	504	--				
34+23, 33+66		Stensättning av botten st	2	70:-	140	--				
31+43		Träbro; a=3,5 m "	1		330	--				
30+51		Förstärkning av botten			50	--	2734	--		
		Jordersättning					442	90		
		Arbetsledning o.oförutsett					293	10	3470	--
		Diket AK - AKa .								
580-580+ +82	82	5" rör m	82	1:10	90	20				
		Grävning, läggning och återfyllning "	82	1:70	139	40				
		Rörets framdragning genom väg st	1	10:-	10	--				
580+82		Brunn typ D I; d=0,45 m "	1	40:-	40	--				
580		Täckdikesöga "	1	25:-	25	--	304	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					35	40	340	--
		Samfälligheten AI - AL summa kronor							3810	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfälligheten AL - AM.								
		Diket AL - AM.								
29 -27	200	Lera m³	310	1:80	558	--				
-25	200	" "	290	1:80	522	--				
-23	200	" "	270	1:80	486	--				
-21+50	150	" "	200	1:80	360	--				
26+62, 24+28		Ombyggnad samt komplettering med ett stenskift av stentrumma, minsta öppning 0,8x0,8 m st	2	150:-	300	--	2226	--		
		Jordersättning					454	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					249	60	2930	--
		Samfälligheten AL - AM summa kronor							2930	--
		Samfälligheten AM - AÖ.								
		Diket AM - AN.								
21+50-20	150	Lera m³	200	1:80	360	--				
20-18	200	" "	400	1:80	720	--				
18-14+22	378	" "	1200	1:80	2160	--				
21+39		Ombyggnad samt komplettering med ett skift av stentrumma. Minsta öppning 0,8x0,7 m st.	1	170:-	170	--				
19+92		Rörbro; b=2,7 m /l=4,0 m/ d=0,7 m. st	1	200:-	200	--				
19+15		" b=3,3 m./l=5,0 m/ d=0,7 m. st	1	230:-	230	--				
17, 16+64, 16+30		Rörbro; b= 3,3 m. l= 5,0 " d= 0,8 " "	3	280:-	840	--	4680	--		
17+46		Ersättning till John Andersson, Kylle 3 8 för försvårad överfart					70	--		
		Jordersättning					640	16		
		Arbetsledning o.oförutsett					479	84	5870	--
		Överföres							5870	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							5870	--
		Diket AN - AO - AP - AR - AS - AT - AU - AV.								
14+22-11+68	254	12" rör m	254	4:--	1016	--				
11+68-6+98	470	9" " "	470	2:70	1269	--				
-5+08	190	8" " "	190	2:30	437	--				
4+99-3+38	161	6" " "	161	1:70	273	70				
-1+88	150	10" " "	150	3:20	480	--				
14+22-11+68		Grävning, läggning och återfyllning "	254	2:50	635	--				
-6+98		- " - "	470	2:--	940	--				
-5+08		- " - "	190	1:80	342	--				
4+99-3+38		- " - "	161	1:50	241	50				
-1+88		- " - "	150	2:10	315	--				
13+85,13+30, 12+55		Rörets framdragning genom väg st	3	5:--	15	--				
8+90		- " - "	1	15:-	15	--				
2+54,7+90		- " - "	2	10:-	20	--				
6+46? 5+46		- " - "	1	5:-	5	--				
11+68-3+38		Lera m^3	610	1:80	1098	--				
14+22		Rörutlopp typ B st	1	45:-	45	--				
13+56, 12+89		Tillägg för 12"x 4"x 6" grenrör + + brunn typ A_I; d=0,45 m st	2	65:-	130	--				
11+68		Brunn typ D_I; d=0,90 m "	1	80:-	80	--				
10+15,8+86, 7+88		" " C_I; d=0,60 m "	3	35:-	105	--				
6+98,3+38		" " D_I; d=0,60 m "	2	60:-	120	--				
4+99		" " D_I; d=0,45 m "	1	40:-	40	--				
5+08		" " C; d=0,45 m "	1	26:-	26	--				
1+88		" " A; d=0,60 m "	1	80:-	80	--				
2+50		Tillägg för 10"x 4"x 4" grenrör + + brunn typ A; d=0,37 m st	1	50:-	50	--				
6+48		Rörbro; b= 3,6 m. c= 5,0 " d= 0,45 " "	1	110:-	110	--	7888	20		
		Jordersättning					361	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					800	80	9050	--
		Överföres							14920	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								14920	--
		Diket AV - AX - AY .									
1+88- -260+26	214	8" rör	m	214	2:30	492	20				
-262	174	6" "	"	174	1:70	295	80				
1+88- -260+26		Grävning, läggning och återfyllning	"	214	1:70	363	80				
-262		- " -	"	174	1:60	278	40				
1+66, 261+26, 0+94, 261		Rörets framdragning genom väg	st	4	5:--	20	--				
0+95, 260+26, 0 260+94, 262		Brunn typ A; d=0,45 m	"	5	55:-	275	--	1725	80		
		Arbetsledning o.oförutsett						184	80	1910	--
		Diket AX - AX a .									
270-270+60	60	5" rör	m	60	1:10	66	--				
270+60- -271+06	46	4" "	"	46	0:80	36	80				
270-270+60		Grävning, läggning och återfyllning	"	60	1:50	90	--				
-271+06		- " -	"	46	1:30	59	80				
270+60, 271+06		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	50:-	100	--	352	60		
		Arbetsledning o.oförutsett						37	40	390	--
		Diket AV - AV a - AV b .									
200-200+72	72	6" rör	m	72	1:70	122	40				
-201+80	108	5" "	"	108	1:10	118	80				
-203	120	4" "	"	120	0:80	96	--				
200-200+72		Grävning, läggning och återfyllning	"	72	1:70	122	40				
-201+80		- " -	"	108	1:30	140	40				
-203		- " -	"	120	1:10	132	--				
201+80	Rörets framdragning genom väg		st	1	8:--	8	--				
200+72, 201+80 203		Brunn typ A; d=0,45 m	st	3	55:-	165	--	905	--		
		Arbetsledning o.oförutsett						95	--	1000	--
		Överföres								18220	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							18220	--
		Diket AN - AN a - AN b.								
190-191+78	178	10" rör m	178	3:20	569	60				
-192+30	52	8" " "	52	2:30	119	60				
-193+52	122	6" " "	122	1:70	207	40				
-194+68	116	5" " "	116	1:10	127	60				
190-191+78		Grävning, läggning och återfyllning "	178	2:20	391	60				
-192+30		- " - "	52	1:70	88	40				
-193+52		- " - "	122	1:60	195	20				
-194+68		- " - "	116	1:50	174	--				
192+30,193+52		Rörets framdragning genom väg st	2	8:--	16	--				
190		Rörutlopp typ B "	1	45:-	45	--				
191		Tillägg för 10"x 4"x 4" grenrör	1	10:-	10	--				
191+78		Brunn typ C; d=0,60 m st	1	35:-	35	--				
192+30,193+52, 194+68		" " A; d=0,45 " "	3	55:--	165	--	2144	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					225	60	2370	--
		Diket AN a - AN c.								
255+31- -257+66	235	8" rör m	235	2:30	540	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	235	1:70	399	50				
256+24		Rörets framdragning gm väg st	1	5:-	5	--				
256+26,257+66		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	55:-	110	--	1055	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					105	--	1160	--
		Diket AN - AZ - AÅ - AÖ b.								
809+43- -805+50	393	Lera m^3	540	1:80	972	--				
803+26 -804+26	224	" "	300	1:80	540	--				
-802+88	38	" "	25	1:80	45	--				
807+42,806+79, 805+03		Släntförstärkning st	3	40:-	120	--	1677	--		
		Jordersättning					370	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					183	--	2230	--
		Överföres							23980	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							23980	--
		Diket A0 - AZ .								
820-820+54	54	Lera m^3	60	1:80	108	--	108	--		
		Jordersättning					30	96		
		Arbetsledning o. oförutsett					21	04	160	--
		Diket A0 - A0 a .								
830-832+85	285	6" rör m	285	1:70	484	50				
-834+11	126	5" " "	126	1:10	138	60				
830-832+85		Grävning, läggning och återfyllning "	285	1:50	427	50				
-834+11		- " - "	126	1:30	163	80				
831+50		Rörets framdragning gm väg st	1	15:-	15	--				
834+10		- " - "	1	5:-	5	--				
831+50, 832+85		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	55:-	110	--				
834+11		" " D; d=0,45 m "	1	40:-	40	--	1384	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					145	60	1530	--
		Diket AR - A0 a .								
840-844+48	448	Lera m^3	280	1:80	504	--				
843+92		Rörbro; b = 3,6 m, l = 5,0 ", d = 0,30 " st	1	80:-	80	--	584	--		
		Jordersättning					174	44		
		Arbetsledning o.oförutsett					71	56	830	--
		Diket A0 - A0 b - A0 c .								
240-242+30	230	3" rör m	230	0:50	115	--				
-243+06	76	5" " "	76	1:10	83	60				
-243+44	38	4" " "	38	0:80	30	40				
-244	56	3" " "	56	0:50	28	--				
240-244	~~400~~	Grävning, läggning och återfyllning "	400	1:50	600	--				
		Överföres			857	--			26500	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			857	--			26500	--
243+04		Rörets framdragning gm väg st	1	15:--	15	--				
242+28		- " - "	1	5:--	5	--				
240+84		Brunn typ C; d=0,37 m "	1	25:-	25	--				
242+30		" " D; d=0,45 " "	1	40:-	40	--				
243+06		" " A; d=0,45 " "	1	55:-	55	--				
243+44,244		" " A; d=0,37 " "	2	42:-	84	--	1081	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					109	--	1190	--
		Diket AS - AS a.								
580-581+40	140	8" rör m	140	2:30	322	--				
-582+38	98	6" " "	98	1:70	166	60				
-583+26	88	5" " "	88	1:10	96	80				
580-581+40		Grävning, läggning och återfyllning "	140	1:70	238	--				
-582+38		- " - "	98	1:50	147	--				
-583+26		- " - "	88	1:30	114	40				
580+02, 582+36		Rörets framdragning genom väg st	2	5:-	10	--				
581+40, 582+38, 583+26		Brunn typ A; d=0,45 m "	3	55:-	165	--	1259	80		
		Arbetsledning o.oförutsett					130	20	1390	--
		Diket AT - AT a.								
590-591+50	150	4" rör m	150	0:80	120	--				
-592+54		3" " "	104	0:50	52	--				
590-591+50		Grävning, läggning och återfyllning "	150	1:70	255	--				
-592+54		- " - "	104	1:40	145	60				
592+52		Rörens framdragning gm väg st	1	5:--	5	--				
591+50, 592+54		Brunn typ A; d=0,37 m "	2	42:--	84	--	661	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					68	40	730	--
		Överföres							29810	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								29810	--
		Diket AU - AU a - AU b .									
220-222+50	250	4" rör	m	250	0:80	200	--				
-223+54	104	5" "	"	104	1:10	114	40				
-225+25	171	4" "	"	171	0:80	136	80				
220-222+50		Grävning, läggning och återfyllning	"	250	1:30	325	--				
-223+54		- " -	"	104	1:70	176	80				
-225+25		- " -	"	171	1:20	205	20				
223+52, 225+23		Rörets framdragning genom väg I	st	2	5:-	10	--				
221+50, 222+50		Brunn typ D ;d=0,45 m	"	2	40:-	80	--				
223+54, 224+44, 225+25		" " A;d=0,45 "	"	3	55:-	165	--				
220-222+50		Justering av botten o.slänter		250	0:50	125	--	1538	20		
		Jordersättning						14	63		
		Arbetsledning o.oförutsett						167	17	1720	--
		Diket AÅ - AÄ - AÖ .									
802+32- -803+26	94	10" rör	m	94	3:20	300	80				
195+94-197	106	8" "	"	106	2:30	243	80				
197-197+50	50	6" "	"	50	1:70	85	--				
-198+30	80	5" "	"	80	1:10	88	--				
-198+96	66	4" "	"	66	0:80	52	80				
802+32- -803+26	94	Grävning, läggning och återfyllning	"	94	2:25	211	50				
195+94-197		- " -	"	106	1:50	159	--				
-197+50		- " -	"	50	1:50	75	--				
-198+30		- " -	"	80	1:50	120	--				
-198+96		- " -	"	66	1:40	92	40				
196+46		Rörets framdragning genom utfartsväg	st	1	15:--	15	--				
803+26		Rörutlopp typ B	"	1	45:-	45	--				
802+32		Brunn typ A; d=0,6 m	"	1	80:-	80	--				
		Överföres								31530	-


K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
					Överfört				31.530	—
196+48, 197, 197+50, 198+30, 198+96		Brunn typ A;d=0,45 m st	5	55:-	275	--	1843	30		
		Arbetsledning o.oförutsett					196	70	2040	--
		Diket AÄ - Aä a.								
802+32- -800+92	140	6" rör m	140	1:70	238	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	140	1:60	224	--				
800+92		Brunn typ A;d=0,45 m st	1	55:-	55	--	517	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					53	--	570	--
		Samfälligheten AM - AÖ summa kronor							34140	--
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - D							2900	--
		" E - N							3660	--
		" O - AG							36340	--
		" AH - AI							2180	--
		" AI - AL							3810	--
		" AL - AM							2930	--
		" AM - AÖ							34140	--
		Summa kronor							85960	--

Skara den 7 maj 1947.

I tjänsten:



Bilaga

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, dag samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Andel i kostnad för								S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				O - Q		T-Ta-Tb		Q-R-S-T,R-Ra-Rb, Ra-Rc, Del av S-Sa		T-Tc-Td-Te, Td-Tf, Tc-Tg		T-Tg-U-V, U-Ua		V-Ö, X-Xa, Y-Ya, Z-Za		Z-Zb, Za-Ab, Å-Ac		AA-AG, AD-ADa, AE-AEa		U-Aj, X-Xb				
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
						Samfälligheten O - AG.																		
I	36-40a	4225	20	2470	-	3200	-															5670	-	1,3419483
II	150,41, 42,45-58	7812	50	200	-	2900	-	5470	-													8570	-	1,09696
III	195-199	2853	20					1030	-													1030	-	0,3609981
IV	200-209, 221	2682	-					920	-	2220	-											3140	-	1,1707680
V	x/173-176, 210-220, 227-232																							
	xx/222, 223-225	6524	10					150	-			6110	--									6260	-	0,9595193
VI	68,69, xx/173-176, 177-194	9929	90									440	-	7630	-	840	-					8910	-	0,8972900
VII	59-67, 118-131,150, 152-158, x/222- -226	13643	10					560	-			120	-					6450	-	830	-	7960	-	0,5834451
I-VII		47670	--	2470	-	4230	-	5560	-	2220	-	6110	-	7630	-	840	-	6450	-	830	-	36340	-	0,7623243
I+II		12037	70	2470	-	4230	-	5470	-													12170	-	1,010990
I+II+IV		14719	70	2470	-	4230	-	5470	-	2220	-											14390	-	0,977601
V+VI		16454	-					150	-			6110	-	7630	-	840	-					14730	-	0,895223
I+II+IV-VI		31173	70	2470	-	4230	-	5470	-	2220	-	6110	-	7630	-	840						28970	-	0,929309

Samfälligheten O - AG uppdelas så att avdelningarna I, II, IV, V och VI sammanslås samt III och VII var för sig med resp. 0,877342, 0,3609981 och 0,5834451 kronor pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Skara den 7 maj 1947.

x/ = alstringsbåtnad

xx/ = brukningsbåtnad

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bilaga L .

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredningingar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		AM-AV. AN-AÖ. AZ-AO		Andel i kostnad för				ostnad för								Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				AS-ASa AI-AIa		AN-ANÖ ANa-ANc		AÅ-AÅ-AÖ AÅ-AÅa		AO-AOÖ- -AOc		AO-AOa, AR-AOa		AV-AV, AV-AVÖ, AX-AXa		AU-AUa		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
								Samfälligheten AM - AÖ.												
VIII	332-337, 343-344, 345-346, 350-351, 84,89,90, 94-97,110, 111,132- -135,137- -149,159, 160,233- -235,265- -267, 284-302, 311-330	22276	14	19430	-					220	-	500	-			1140	-	21290	-	0,955731
IX	236-256	6166	60	2440	--	3530	-	570	-									6540	-	1,0605520
X	259a-262, 305-308, 341-342, 347-349	2029	40			740	-	2040	-									2780	-	1,3698630
XI	257-258, 263,264, 303-304, 309-310	1068	80	150	-					1050	-							1200	-	1,1227544
XII	338-340, 352-355	1961	70	250	-							2360	-					2610	-	1,3304786
XIII	170-172, 104-106, 70-76a, 268-276, 331,331a	5465	80	700	-									3300	-			4000	-	0,7318233
XIV	277-283	1243	70													900	-	900	-	0,7236471
VIII-XIV		40212	14	19430	+	3530	-	2610	-	1190	-	2360	-	3300	-	1720	-	34140	-	0,848997
VIII+IX+X+XI+ +XII		33502	64	19430	+	3530	-	2610	-	1190	-	2360	-			1140	-	30260	-	0,903212

Samfälligheterna AM - AÖ uppdelas så att avdelningarna VIII-XII sammanslås samt XIII och XIV var för sig med resp. 0,872767, 0,7318233 och 0,7236471 kr pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Skara den 7 maj 1947.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
										Bil. 11.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-D.				
			Tögra socken.				
3/5	2 2	Vkä	Nolg:n, Per Timmerstad	S	1-13	8768:90	15722:-
avs.	4 3	"	" Nyboen Allan, Elin, Ingeborg o. Bulle Gustavsson		43	75:60	126:-
2/5	2 3,4	"	" Torsten Jonsson	S	44,44a	1215:20	1918:-
			Summa			10059:70	17766:-
			Samfälligheten E-N.				
			Tögra socken.				
3/5	2 2	Vkä	Nolg:n, Per Timmerstad	S	14-35	14476:30	23968:-
			Samfälligheten O-AG.				
			Tögra socken.				
3/5	2 2	Vkä	Nolg:n. Per Timmerstad	S	36-40a	6414:80	10640:-
avs.	2 6	"	" Nyboen Allan, Elin, Ingeborg o. Bulle Gustavsson		41,42	91:-	182:-
2/5	2 3,4	"	" Torsten Jonsson	S	45-69	23041:60	35056:-
253/648	3 3,5,15		Kylla, Allan Axelsson	S	118-130	4708:40	8806:-
5/96	3 19		" Kjalmar Karlsson		150,151	1941:80	2954:-
3/4	2 3,5,6		Stafsnäs				
avs.	2 2, 2 3		" L.B. Larsson	S	152-158	7310:30	8806:-
1/4	1 4		Stafsnäs, Emil Holmén	S	173-194	16946:90	26698:-
1/4	1 7,16,17		Kälgatorp Per Timmerstad	S	195	1100:40	1834:-
11/27	avs 1 3, avs 1 4		" Oskar Johansson	S	196-214, 216-222	14992:40	24296:-
11/72	avs 1 4		Kälgatorp"				
avs.	1 7		Stafsnäs" Nils Johansson	S	223-232	7514:40	12460:-
			Summa			84062:-	131732:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Jo-tal för gemensamma poster
		I, II, IV, V, VI	III	VII	Areal - ökt	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. | öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6953:10					145	2616:55	90,226	131:88	
50:40					2	18:97	0,654	0:96	
702:80					35	264:48	9,120	13:33	
7706:30						2900:-	100,000	146:17	6,504
9491:70					145	3660:-	100,000	180:01	8,010
4225:20		3706:95			145	3706:95	10,200	92:22	
91:-		79:84			2	79:84	0,220	1:99	
12014:40		6660:17		2580:64	35	9240:81	25,429	229:91	ytt
4097:60				2390:72	35	2390:72	6,579	59:48	ytt
1012:20		442:18		296:51	3	738:69	2,033	18:38	
1495:70				872:66	65	872:66	2,401	21:71	
9751:10		8555:05			33	8555:05	23,542	212:85	ytt
733:60			264:83		145	264:83	0,729	6:59	
9303:60		5436:88	765:17	575:86	29	6777:91	18,651	168:63	(ytt)
4445:60		2468:93		1243:61	15	3712:54	10,216	92:37	ytt
47670:-		27350:-	1030:-	7960:-		36340:-	100,000	904:13	40,231

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten AK-AJ.				
			Tegra socken.				
1	1		Prästbolet, {Tegra pastorat, arr. Karl Larsson	S	98-103	2461:90	2757:90
15/48	3	8,12,14	Vrå (Torg:n), August Olsson	S	77-83	4083:80	5928:40
15/48	3	10,11,13	" Theodor Ingemarssons stbn.		85-88	7634:90	8743:53
			Summa			14180:60	17429:83
			Samfälligheten AJ-AL.				
			Tegra socken.				
5/16	3	3	Vrå (Torg:n), Oskar Nordberg		91-93	4256:-	6272:-
700/3888	3	9,13	Kylla, John Larsson	S	107-109	3477:-	5124:-
253/648	3	3,5,15	" , Allan Axelsson	S	112-117	8512:70	10146:77
875/3888	3	7,11	" , Julius Karlsson		136	2016:-	2111:97
			Summa			18261:70	23654:74
			Samfälligheten AL-AM.				
			Tegra socken.				
3/4	1	2,3,5,6					
aos.	2	2,3	Stafsnäs, L.B. Larsson	S	161-169	16249:60	21019:-
			Samfälligheten AM-AÖ.				
			Tegra socken.				
2/5	2	3,4	Vrå Nolg:n, Torsten Jonsson	S	70-76a	2768:60	4888:-
15/48	3	8,12,14	" (Torg:n), August Olsson	S	84	315:70	485:66
15/48	3	10,11,13	Vrå (Torg.), Theodor Ingemarssons stbn		89,90	633:60	727:54
5/16	3	3	" , Oskar Nordberg		94	576:-	720:-
5/24	3	6,7	" , C.V. Johansson		95,96	203:40	279:01

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Jo-tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor		VIII-XII	XIII	XIV	Arealer	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
296:-					100	198:60	9,110	5:61		
1844:60					24	1237:59	56,770	34:98		
1108:63					28	743:81	34,120	21:03		
3249:23						2180:-	100,000	61:62		2,742
2016:-					24	1424:25	37,382	38:23		
1647:-					14	1163:54	30,539	31:24		
1634:07					35	1154:43	30,300	30:99		
95:97					9,17	67:78	1,779	1:82		
5393:04						3810:-	100,000	102:28		4,551
4769:40					65	2930:-	100,000	90:46		4,625
2119:40			1551:03		35	1551:03	4,543	34:65		
169:96		148:34			24	148:34	0,435	3:32		
93:94		81:99			28	81:99	0,240	1:83		
144:-		125:68			24	125:68	0,368	2:81		
75:61		65:99			19	65:99	0,193	1:47		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
5/48	3	4 Vrå (Torg:n),	{Lars Larsson, Alice Karlsson		97	129:60	216:-
1	1	Rättbolet,	{Tägra pastorat, arr. Karl Larsson		104-106	1347:-	1788:-
700/3888	3	9,12,13 Kylla,	John Larsson	S	110	218:40	312:-
253/648	3	3,5,15 " ,	Allan Axelsson	S	111,132-135	3926:30	5209:-
875/3888	3	7,11 " ,	Justus Karlsson		137-141	4179:10	5975:-
175/1296	3	8 " ,	John Andersson		143,145	805:20	1104:-
a:o 5/288	3	16,18,20 " ,	Valfrid Johansson		146-149	1250:40	1325:19
3/4	1	2,3,5,6 Hopewik,	L.B. Larsson	S	170-172, 159-160	2071:80	3396:-
		Allo socken.					
läg.	1	1 Lilla Hjälmsängen,	Emil Holmén	S	233-235	790:60	1104:-
"	1	1 Stora [illegible]	Henriksons stbn.	S	236-260	8303:40	15006:-
1/4	1	2 Nolrud,	Einar Karlsson	H	261-281	10284:40	15968:-
1/4	1	3 " ,	O.G. Karlsson	Hs	282-306	9374:60	15158:-
1/2	1	4 " ,	Fredrik Janssons stbn.	H	307-331	14319:20	20634:44
1/2	1	5,8 Söderrud,	Axel Jakobsson	HS	332-344	8339:20	12154:-
1/4	1	9,10 " ,	Aron Gustavsson	H	345-347	1441:80	2778:-
1/4	1	6 " ,	Gustav Karlsson	H	348-351	2087:-	3042:-
läg.	3	1 Tomten,	Karl Täng	S	352-355	1996:-	3304:-
			Summa			75361:70	115573:84


PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Jo. tal för gemenskosten
		VIII-XII	XIII	XIV	Areal ökar	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
86:40		75:41			9	75:41	0,221	1:69		—
441:-			322:73		100	322:73	0,945	7:21		—
93:60		81:69			14	81:69	0,239	1:82		l
1282:70		1119:50			35	1119:50	3,279	25:01		yth. l
1795:90		1567:40			17	1567:40	4,591	35:01		l
298:80		260:78			8.8	260:78	0,764	5:83		l
74:79		65:27			3	65:27	0,191	1:46		—
1324:20		464:49	579:61		65	1044:10	3,058	23:32		yth, l
313:40		273:53			33	273:53	0,801	6:11		l
6702:60		5849:81			8.5 14.2 14	5849:81	17,135	130:68		—
5683:60		2625:02	1351:82	599:69	9 12 16	4576:53	13,406	102:24		yth l
5783:40		4685:36		300:31	9.5 14.9 16	4985:67	14,604	111:38		yth l
6315:24		5279:40	194:81		30	5474:21	16,035	122:29		—
3814:40		3329:08			32	3329:08	9,751	74:37		yth l
1336:20		1166:19			15	1166:19	3,416	26:05		l
955:-		833:49			15	833:49	2,441	18:62		l
1308:-		1141:58			30	1141:58	3,344	25:50		l
40212:14		29240:-	4000:-	900:-		34140:-	100,000	762:67		33,937

Fagre den 7 maj 1947

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. N.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Norra Rud m.fl. hemman i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av i nordlig huvudriktning flytande avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna sydsydost om Fägre kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D, E - F - G, H - I - K, L - M - N, O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö och AH - AI - AK - AL - AM - AN - AO - AP - AR - AS - AT - AU - AV - AX - AY för de

olika huvudavloppen samt R - Ra - Rb , Ra - Rc , S - Sa , T - Ta - Tb , T - Tc - Td - Te , Td - Tf , Tc - Tg , U - Ua , U - AF - AG , X - Xa , X - Xb , Y - Ya , Z - Za , Z - Zb , Å - Åb , Åa - Åc , AA - AB - AC - AD - AE - AF , AD - ADa , AE - AEa , AN - ANa - ANb , ANa - ANc , AN - AZ - AO , AZ - - AÅ - AÄ - AÖ , AÄ - Aäa , AO - AOa , AO - AOb - AOc, AÅ - - AOb , AR - AOa , AS - Asa , AT - ATa , AU - AUa - AUb , AV - AVa - AVb och AX - Axa för sidogrenar och flödesrännor härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till

1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, har å nivåkartan färglagts och indelats i numrerade ägofigurer, som arealräknats och införts i en beskrivnings- och värderingslängd, bil. G .

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i nämnda värderingslängd.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - D" , "E - N" , "O - AG" , "AH - AI" , "AI - AL" , "AL - AU" och "AM - AÖ" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas, har särskild utredning verkställts i fråga om samfälligheterna O - AG och AM - AÖ , bil. L I-II . Härav framgår, att dessa samfälligheter skola uppdelas på vardera tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits. Skäl till uppdelning av övriga samfälligheter i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna O - AG och AM - AÖ , som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg i följande hänseenden:

1/ Flödesdiket T - Tb korsar allmänna vägen Moholm - Fimmerstad vid Ta . Här måste helt nytt genomlopp byggas. Detta genomlopp skall bekostas av företaget.

2/ Täckta ledningen O - R korsar samma väg vid Q . Den här befintliga trumman är tillräcklig och behöver ej ombyggas.

3/ Täckta ledningen A - D korsar samma väg vid påle 500. Det nuvarande genomloppet är otillräckligt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och måste kompletteras med djupare liggande rör. Då det tillkommit efter år 1880, skall det åligga vägförvaltningen att bekosta detta arbete.

4/ Rörledningen AA - AE korsar samma väg vid påle 52. För detta genomlopp gäller vad som för genomloppet vid påle 500 här

ovan angivits. Det skall sålunda kompletteras med rör på vägförvaltningens bekostnad.

5/ Öppna avloppet AH - AL korsar samma väg vid AA. Den här befintliga trumman är tillräcklig och behöver ej ombyggas.

6/ Öppna avloppet AS - AU korsar vägen Fägre - Bällefors vid AT . Det här befintliga genomloppet, som tillkommit efter år 1880, är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och skall därför ombyggas på vägförvaltningens bekostnad.

Samtliga nu nämnda genomloppsarbeten skola utföras genom vägförvaltningens försorg på så sätt att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor färdigställts och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda, allt så framt icke vägförvaltningen överlämnar arbetet till företaget.

Vid dessa arbetens utförande skola av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrannt iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För försvårad överfart vid 17+46 å sträckan AM - AN skall företaget till ägaren av Kylle 3^{8} kontant erlägga 70 kronor,

innan avloppet här uppgräves.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad av samfälligheten O - AG med 71 kronor 51 öre och av samfälligheten AM - AÖ med 60 kronor 32 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i dessa samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter skulle denna avgift understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela före-

taget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entre-

prenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1957;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Mo - Fägre dikningsföretag av år 1947".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Fägre den 7 maj 1947.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

ÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 1933/47-43

Till

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

S k a r a.

Ang. Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 juni 1947 rörande rubr. dikningsföretag får vägförvaltningen med återställande av en ritningskopia med utdrag ur arbetsplanen härmed meddela.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag och förutsätter att genomloppet vid Ta å vägen Kylle-Vassbacken, som är helt nytt och alltså skall bekostas och i framtiden underhållas av dikningsföretaget, utföres i enlighet med gällande normalsektioner för vägar. Trumman gives sådan längd att 1.5 meters skyddsbanketter kunna anordnas, varvid räcke icke är erforderligt och skola betongrören uppfylla för vägändamål uppställda fordringar.

Genomloppet vid AT å vägen Bällefors k:a-Kylle kommer vägförvaltningen sannolikt att ordna så, att nuvarande betongrör med 450 mm:s diameter sänkes till föreslaget djup men förutsätter detta att brunnarna utföres på sådant sätt att dessa icke hindra flödesvattnet.

Förvaltningen ifrågasätter om icke gynnsammare resultat skulle ernås vid flöden, om diket AA-AC vid anslutningen till trumman vid AC gavs en riktning som mjukt anslöte till trummans riktning. Brunnen vid AC måste givetvis även utföras på sådant sätt, att flödesvattnet icke hindras passera trumman.

På grund av svårigheter att anskaffa rör samt bristande arbetskraft är det nödvändigt att förvaltningens vägmästare i Undenäs underrättas om lämplig tidpunkt

för utförande av å vägförvaltningen åvilande arbeten minst en månad innan arbetet beräknas komma till utförande.

Mariestad den 16 juni 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

/ Nils G. Lenas

Ser. F XIII
7121
27304
DIARIENR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
ARKIV
R 10*1139
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till

Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947

i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län

Förrättningsman: lantbruksing. S. Hallin

Statsbidrag: 36.810 kr.
Statslån: 35.000 kr.

DIARIE Nr 27304
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad såsom ordförande i styrelsen för "Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947" i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning, som handlagts av statens lantbruksingenjör S.Hallin med biträde av gode män och avslutats den 7 maj 1947, får härmed enligt uppdrag vördsamt anhålla om största möjliga lån och bidrag av statsmedel till företagets färdigställande.

Vrå Nolgården pr Moholm den 16 sept. 1947.

Thorsten Jonsson

Ordf. i Mo-Fägre

dikningsföretag

Genom beslut den 16 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 92.282:17 kr., till företaget beviljat bidrag med 36.810 kr. och lån med 35.010 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

DIARIE Nr 27304
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947"
(företagets namn samt socken och län)
i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Torsten Jonsson, Vrå Nolgården, Moholm.
~~Ledamot:~~ }
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Sven Hallin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 16 augusti 1941. Förrättningen avslutad 7 maj 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 10 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid före utgången av år 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 118,491:81 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 92,282:17 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

4" rör à 0:80 kr., 8" rör à 2:30 kr., 12" rör à 4:-- kr.

Lera à 1:80 kr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - D	2900	--	-		146	36	3046	36	-	3046	36
E - N	3651	50	8	50	180	25	3840	25	30	3870	25
O - AG	35163	58	1176	42	976	84	37316	84	1120	38436	84
AH - AI	1995	70	184	30	61	71	2241	71	400	2641	71
AI - AL	3367	10	442	90	102	41	3912	41	420	4332	41
AL - AM	2475	60	454	40	90	58	3020	58	520	3540	58
AM - AÖ	32548	81	1591	19	824	02	34964	02	1450	36414	02
Summa	82102	29	3857	71	2382	17	88342	17	3940	92282	17

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - D	12	69			12	69	7706	30	0	3046	36	240	1/3	1010
E - N	17	12			17	12	9491	70	0	3870	25	220	"	1290
O - AG	94	28			94	28	47670	--	1	38436	84	400	"	12810
AH - AI	13	26	1	09	14	35	3249	23	0	2641	71	180	"	880
AI - AL	17	75			17	75	5393	04	0	4332	41	240	"	1440
AL - AM	15	08			15	08	4769	40	0	3540	58	230	"	1180
AM - AÖ	88	21			88	21	40212	14	2	36414	02	410	1/2	18200
Summa	258	39	1	09	259	48	118491	:81		92282	17			36810

Av bidraget belöper omkring 35255:- kr. på företagets utförande och omkring 1550:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen		Låntagarnas andel i hela samfälligheten	Låntagarnas andel i kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
A - D	702	80	9,120	277	83	2/3	180:-
E - N	-		-	-			-
O - AG	33316	60	70,200	26196	42	2/3	17460:-
AH - AI	2953	23	90,890	2037	49	2/3	1350:-
AI - AL	5393	04	100,000	3912	41	2/3	2600:-
AL - AM	4769	40	100,000	3020	58	2/3	2010:-
AM - AÖ	~~26498~~ 36516	~~51~~ 50	~~65,234~~ 65,280	~~22808~~ 22824	~~43~~ 51	1/2	~~11400:-~~ 11410
Summa	73633	58		~~58253~~ 58269	~~16~~ 24		~~35000:-~~ 35010

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter. Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden har flertalet fastigheter inom samf. A - D , E - N , O - AG , AH - AI , AI - AL och AL - AM en åkerareal överstigande 10 har. Inom samf. AM - AÖ ha 2 fastigheter av 22 en åkerareal mindre än 10 har. Reducerar man åkerarealen till motsvarande fullt torrlagd areal av fullgod beskaffenhet /värde 1500 kr pr har/ få 6 fastigheter en åkerareal under 10 har.

Arbetet är påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Beräknade kostnader för företagets utförande överstiger icke för någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer inom samfälligheterna A - D , E - N , O - AG , AH - AI , AI - AL , AL - AM obetydlig procent och inom samf. AM - AÖ 45 procent på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk. Eftersom samf. AM - AÖ i avsevärd omfattning bereder tillskottsjord för ofullständiga jordbruk föreslås att till dess utförande beviljas bidrag med hälften av totalkostnaden. Då samma förhållande ej kan åberopas beträffande övriga samf. föreslås att till dess utförande beviljas bidrag med 1/3 av totalkostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på

sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 36,810:-- kronor och dels lån från statens avdikningsanslag med 35,000:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.

3. Ansökan om lån.

4. Fastighetsförteckning.

5a. Beräkning av kostnaden för en första rensning.

5b. Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 11 okt. 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein

Arvid Bååthe

Bil. 1.



Västerbygdens vattendomstol

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 7 maj 1947 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande "Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947" i Mo och Fägre socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 4 september 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor. Lantbruksingenjören Sven Hallin.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Mo-Fägre Fiskevårdsförening den 7 maj 1947 för val av styrelse.

Den 7 maj 1947 i Fägre kommunalrum

Därvarande: Under tillstånd Statens fastighetsnämnd och följande sakägare: Oscar Karlsson, Norra Rud, O. G. Karlsson Norra Rud, Fredrik Jonssons dödsbo, J. dödsb. Johan Jonsson, Karl Jakobsson, Stenegården, Karl Tore Torsten, Gottfrid Henriksson, Hjälmsängen, L. B. Larsson Stavenäs, Allan Karlsson Hylle, John Andersson, Hylle Justus Karlsson Hylle, John Karlsson Hylle, Aug. Olsson Vid Sågården, Isaac Jonsson, Vrå Nolgården, Pettimmerstad, Holmen Nils Johansson Hälje torp, Fägre prästgård genom fastställelsevärderaren Emil Larsson, och Ludvig Persson, Väst Karlsängstorp i Hällestorps län genom f.f. rättsinnehavaren Nils Gustafsson enligt fullmakt bil. 7 IV.

Beslöts att styrelsen skall bestå av det ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2

Till styrelsens ordförande valdes Torsten Jonsson, Vrå Nolgården, och till övriga styrelseledamöter L. B. Larsson, Stavenäs, Oscar Karlsson, Norra Rud, Per Pettimmerstad, Holmen, John Andersson, Hylle och Nils Johansson, Hälje torp.

Till suppleanter valdes O. G. Karlsson, N. Rud, Allan Karlsson, Hylle, och Karl Ingemarsson, Vrå Sågården.

§ 3

Upp drogs åt ordföranden att söka största möjliga bidrag av statsmedel till fiskevårdens utförande.

Vid och bild som ovan
Y. Gränsten
Torsten Nilsson

Bilaga 8

FÖRENING

Undertecknade delägare i Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947 inom Mo och Fägre sockner av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets avgående i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Fägre den 7 maj 1947

Linar Karlsson
Karl Fäng
K. B. Lövgren
John Andersson
Anton Jonsson
E. J. Johansson
Hjalmar Karlsson
Emil Holmén

Adolf Jakobsson
O. G. Karlsson
A. Persson
Emens Carlsson
Nils Johnsson
Oscar Nordberg
Gustaf Karlsson
Aron Gustafsson
John Persson
Carl Ingemarsson
August Olsson

Före-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437852

Ovanstående egenhändiga namnteckningar
bestyrkas i Skaraborg:

Axel Hallén

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947" i Skaraborgs län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Fägre socken.

Vrå Nolgården	2 3,4	2/5	mtl	Thorsten Jonsson
Kylle	3 3,5,15	253/648	"	Allan Axelsson
"	3 19	5/96	"	Hjalmar Karlsson
	1 2,3,5,6	3/4	"	
Stafversås	2 2 3 ,2 4	avs.		L.B. Larsson
"	1	1/4	"	Emil Holmén
Häljatorp	av 1 4	11/72	"	
Stafversås	1 7	avs.		Nils Johansson
Vrå /Sörgn/	3 8,12,14	15/48	"	August Olsson
" "	3 10,11,13	15/48	"	Carl Ingemarsson
" "	3 3	5/16	"	Oscar Nordberg
Kylle	3 9,13	700/3888	"	John Larsson
"	3 7,11	875/3888	"	Justus Carlsson
~~Vrå Sörgården~~	~~3 6,7~~	~~5/24~~	~~"~~	~~C.V. Johansson~~
Kylle	3 8	175/1296	"	John Andersson

Mo socken.

L:a Hjälmsängen	1 1	läg.		Emil Holmén
Nolrud	1 2	1/4	"	Einar Karlsson
"	1 3	1/4	"	O.G. Carlsson
Söderrud	1 5,8	1/2	"	Axel G. Jakobsson
"	1 9,10	1/4	"	Aron Gustavsson
"	1 6	1/4	"	Gustaf Karlsson
Tomten	3 1	läg.		Carl Täng

Skara den 11 okt. 1947.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Samfälligheten E - N.

E - F - G	524+4-523+68	: 36 m.	x 0:40	= 14:40 kr
H - I - K	535+47-535+97	: 50 "	x 0:40	= 20:-- "

Samfälligheten E - N summa kr 34:40

Avdelning I.

Samfälligheten O - AG.

O - P - Q	84+6-82+76	: 130 m	x 0:60	= 78:-- kr

Avdelning II.

Ta - Tb	60-66	: 600 m	x 0:60	=360:-- "
T - Ta	94+68-98+12	: 344 "	x 0:60	=206:40 "

Avdelning V.

T-Tg-U-V	73+33-70+97	: 236 m	x 0,70	=165:20 "

Avdelning VI.

U - AF	700-702+58	: 258 m	x 0:60	=154:80 "
X - Xb	706+96-708+45	: 149 "	x 0:40	= 59:60 "
AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG	50-51+56	: 196 "	x 0:50	= 98:-- "

Samfälligheten O - AG summa kronor 1122:--

Samfälligheten AH - AI.

AH - AI	40+75-38	: 275 m	x 0:70	= 192:50 kr
	38-35	: 300 "	x 0:70	= 210:-- "

Samfälligheten AH - AI summa kronor 402:50 "

Samfälligheten AI - AL.

AI-AK-AA-AL	35-34+50	: 150 m	x 0:70	= 105:-- kr
	-31	: 250 "	x 0:70	= 175:-- "
	-29	: 200 "	x 0:70	= 140:-- "

Samfälligheten AI - AL summa kronor 420:-- "

Samfälligheten AL - AM.

AL - AM	29-27	: 200 m.	x 0:70 =	140:--	kr
	-25	: 200 "	x 0:70 =	140:--	"
	-23	: 200 "	x 0:70 =	140:--	"
	21+50	: 150 "	x 0:70 =	105:--	"

Samfälligheten AL - AM summa kr 525:--

Samfälligheten AM - AÖ.

AM - AN	21+50-20	: 150 m	x 0:70 =	105:--	kr
	20-18	: 200 "	x 0:70 =	140:--	"
	18-14+22	: 378 "	x 0:70 =	264:60	"
AN-AO-AP-AR-AS-AT-AU-AV					
	11+68-3+38	: 610 "	x 0:50 =	305:--	"
AN-AZ-AÅ-AOb					
	809+43-805+50	: 393 "	x 0:60 =	235:80	kr
	804+26	: 224 "	x 0:60 =	134:40	"
	802+88	: 38 "	x 0:60 =	22:80	"
AO - AZ	820-820+54	: 54 "	x 0:50 =	27:--	"
AR - AOa	840-844+48	: 448 "	x 0:50 =	224:--	"

Samfälligheten AM - AÖ summa kr 1458:60 "

Slutsumma kronor 3940:-- /avrundat/

Skara den 11 okt. 1947.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bilaga 5b.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

"Mo-Fägre dikningsföretag av år 1947"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Arvodesräkning till Kungl.							
		Lantbruksstyrelsen litt.14:90/47						2247	34
		Vattendomstolsavgift						131	83
1947									
Sept.	4	Diariebevis				3	--		
		Summa				3	--	2379	17
								3	--
		Summa utgifter kronor						2382	17

Skara den 11 okt. 1947.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

14:90/47

Arvodesräkning

avseende nedan specificerade arbeten 19199

för Ho-Fägre Ödegård

företag av år 1947

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1947

1947			Kronor	öre
Maj	7	Kontrollering av arbete vid rätning	2247	34
		Avgår: Egen handlagning 112.50		
		Erlagd ersättning till gode män 71.20	-183	70
		Att erlägga kronor	2063	64
Erkant		emot anmodan skall denna		
inom en		till Kungl. Lantbruksstyrelsen	inom	
14 dagen		jämte räkningens bestyrkande.		

Hallin 998:38
Statsr. 1065:26
2063:64

Skara den 26 juli 1947

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län.

Anm. Inbetalning torde lämpligast verkställas medelst bilagda postgirokort. Postens kvitto godkännes inom 30 dagar
~~såsom eget.~~

Utbet. 11.47.
998:38

16.47

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

381114

14:90/47

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1947

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Ille-Tågra dikningsföretag av år 1947 *i* Ille och Tågra *socken* ~~nar~~ *av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942	28/10		33				16	50
1947	18/4	**Kallelser och kungörelser,** § 5,	35	0,50			17	50
1942	14.17/10 26-27/11	**Ägomätning:** *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1	1,50	1	50		
		kroklinje „	17,5	3,00	52	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,71 *ha* st	364	0,36	131	04		
		ha	258,4	0,54	139	54		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,22 *ha* st	5	0,18		90		
		ha	1,1	0,58		64		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~40—15~~ ~~>15~~ < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km	0,2	3,-		60		
		kroklinje „	1,7	5,-		85		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
1947		*d) för textning, skala o. d., 1:sta* ~~regalarket~~ bladet				6-		
		övriga regalark blad st				150	342	72
		Överföres					376	72

1	2	3	4	5	6	7
	6-10/20	*Överfört*				37672
1942	10/10	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	6	12,00	72 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7,8 *punkter pr ha* ..... *ha*	259,5	0,50	129 75	
		avvägda punkter ..... *st*	2020	0,03	60 60	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	14	2,00	28 —	
		i annan mark ..... *„*		~~5,00~~		290 35
1945	Sept.	**Arealuträkning,** *§ 13, tariff V, medelareal* 0,70 *ha,* ..... *st*	369	0,07	25 83	
		ha	259,5	0,06	15 57	41 40
1945	Sept.	**Ägobeskrivning,** *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	369	0,04		1476
1942	Nov.	**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	17,6	1,50	26 40	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	738	0,06	44 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	369	0,12	44 28	130 96
1942	Dec.	**Längdprofil,** *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	2,5	3,-	7 50	
		2) befintligt avlopp ~~eller vall~~ ..... *„*	20,4	3,50	71 40	78 90
1942	Dec.	**Tvärsektioner,** *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	71	0,15	10 65	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	124	0,25	31 —	
		..... *„*				
		..... *„*				41 65
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	8	3,00		24 —
1942	Okt.	**Hydrografisk utredning,** *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*	~~7~~	0,02	~~14~~	18 —
		dagar	1,5	12,00	18 —	~~20~~ 14
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
1947		*a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ..... *km*	7,3	3,50	25 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*	7,3	1,00	7 30	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	~~18~~ 36	6,00	216 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	6	10,00	60 —	308 85
1947		**Inritning å kartan av avlopp och vallar,** *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	480	0,03	14 40	15 40
1947		**Arbetsbeskrivning,** *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				1345 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				134599
1947		***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1,9	2,50	475	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	18,2	4,00	72 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			82 10	159 65
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
1942		***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39*	2020	0,01		20 20
1947		***Översiktskarta,*** *§ 41*				4 50
1947	Alej	***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	108	0,25	27 -	28 50
1947	Alej	***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	44	0,30	13 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „	32	0,20	6 40	21 60
1947		***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 -
1942 12/11 1947 3/5		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	12	12,00	12 - 12 -	24 -
1947		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 avg. allm. väg* „	1,5	12,00		18 -
1947		„ „ *avg. enskilda vägsträckan* „	0,5	12,00		6 -
1947	14/4	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	0,5	12,00	6 -	6 -
1947		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ..... „	0,5	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning ..... „	0,5	12,00	6	
~~1944~~		~~*slamficka*~~ *bottenförstärkning* ..... „	0,25	12,00	3	15 -
		Lösen för:				
1947		***Kopia av plankartan,*** *§ 51* — *Summa kronor*				1673 44
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad ..... *st*			275	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 ..... *, medelareal* 0,70 ... *ha, ägofigurer st*	369	0,10	36 90	
		..... *ha*	29,5	0,08	20 76	
		Överföres			67 41	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			67 41	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st 2020	0,02	40 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	480	0,05	24 -	133 56
1947		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,*** *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„	2,0 5,-	10 -	
		ändring av befintligt avlopp	„	17,5 6,-	102 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			41 65	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	8 3,00	24 -	
					177 65	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			44 41	133 24
1947		***Kopia av annan ritning,*** *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	0,5 12,00	6 -	
						6 -
1947		***Avskrift av synehandlingarna,*** *§ 57*	sid	108 0,55		59 40
1947		***Översiktskarta i d:o,*** *§ 41*				4 50
1944	Nov.	Arbetsritning o. kostnadsförslag i avskrift rörande Tå - Tb				16 60
		Summa kronor				353 30
		Övriga förrättningskostnader.				
1939		*Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode*			3 -	
1947		*Annonskostnader ang. sammanträden* (utlägg)			18 90	
1947		*Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar* (utlägg)			4 -	25 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			71 20	
1942		*Kostnader för hantlangning, materialer o. d.* 19 dagsv.	-	-	112 50	
1942	Resor	inom förrättsområdet 30/9 - 17/10 (utlägg)	km. 55	0,20	11 -	194 70
		Summa kronor				220 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1673 44
		Lösen för kopior och avskrifter				353 30
		Övriga förrättningskostnader				220 60
		Summa kronor				2247 34

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadstena *häradsrätt.*

Tågarp *den* 7 maj *19*47

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Förrättningsmannens andel kr. 998.38


Ser. E XIII kopia
712

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


Tillhör:

"Mo - Fägre dikningsföretag av år 1947"
i Mo och Fägre socknar av Skaraborgs län.


Brunn typ A


Lock av betong
Stenfyllning
Intagshål för ytvatten
Botten av betong el. stensättning
d
0,5 m


Brunn typ B




Brunn typ C



Brunn typ D–D^{I}




Detaljritning för lock med hål för brunn typ D^{I}




Galler av 10 m/m rundjärn ingjutes i locket.
d = 0,2 m för lock till brunn med inre diam av 0,45 m
d = 0,3 m " " " " " " " 0,6 m
d = 0,5 m " " " " " " " 0,9 m


Rörutlopp typ B




Täckdikesöga



Rörbro


b
l
jordfyllning
Betongkulvert
Slänterna beklädas med grästorv
som pinnas fast
Stensättning
Grusbädd
Grästorv läggas i förband
Kallmur

Tröbro



Typritning för
förstärkning av botten.

