

Akt nr:

R-E1a-1141

AU$R-E1a-1141

godkd.

301/48

Skuldförbindelse överlämnad till Pensionär Friberg den 21/2 1949. godkänd den 28/2 1949.

LANTBRUKSSTYRELSEN 2 FEB. 1949 DIARIE Nr J 803 SAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 1 FEB. 1949 Diarie Nr LI 44

R 3•1141

372/48

FÖRETAG: Pellesgården

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 27 oktober 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 8.510
» en första rensning ..... » - kr. 8.510
Lån till företagets utförande ..... kr. 16.900

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 27 oktober 1948 till

Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946 i Norra Härene socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med åttatusenfemhundratio (8.510) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sextontusenniohundra (16.900) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

I skuldförb. I debitsedel.
2 ex.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lidköping den 8 Jan. 19 49

Per Flenberg

Att Per Hemberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Margareta Rosén — Axel Ahlén

Adress Rådag 5 Lidköping — Adress Bjärnäs

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
192
DIARIE Nr 5531
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947
R 3*1141

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946

i Norra Härene socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1946 av

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Bidrag 8.000 kr.
Lån 17.900 kr.

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

DIARIE Nr 5531
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946" i Norra Härene socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Pellesgården pr Bronäs den 30/10 1946.

Per Hemberg.
Per Hemberg.

Genom beslut den 27 okt. 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av ~~24.043:48~~ 25.568:48 kr., till företaget beviljat bidrag med ~~8.053~~ 8.510 kr. och lån med ~~15.900~~ 16.900 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten Bjurö Grundel. Sty.

BETÄNKANDE

5531

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946 i Norra Härene socken av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: { ~~Förrättningsman:~~ } Lantbrukaren Per Hemberg, Pellesgården, Bronäs.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 2 maj 1944. Förrättningen avslutad den 12 febr. 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förrättning~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid: t.o.m den 1 sept. 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 33.626:50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 24.043:48 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

3" tegelrör 0:60 kr/lm .....8" tegelrör 2:45 kr/lm,

9" betongrör 2:35 kr/lm.....12" betongrör 2:90 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet och (Delföretag) område	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Norra	16.250	-	-	-	826	30	17.076	30	- -	17.076	30
L-M	280	-	-	-	14	31	294	31	- -	294	31
Södra	6.350	-	-	-	322	87	6.672	87	- -	6.672	87
Summa:	22.880	-	-	-	1.163	48	24.043	48	- -	24.043	48

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet och (Delföretag)område	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Norra	49	32	-	-	49	32	22.101	10	0	17.076	30	350	1/3	5.690
L-M	1	76	-	-	1	76	396	80	0	294	31	170	1/3	90
Södra	23	06	-	-	23	06	11.128	60	0	6.672	87	290	1/3	2.220
Summa:	74	14			74	14	33.626	50		24.043	48	/320/		8.000

Av bidraget belöper ~~xxxxx~~ 8.008 kr. på företagets utförande ~~xxxxxxxx~~

Låneberäkning.

Samfällighet och (Delföretag) område eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden ~~för utförandet~~ kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Norra	22.083	10	99.918	17.062	30	2/3	11.370
L-M	396	80	100.00	294	31	2/3	190
Södra	10.859	80	97 58	6.511	39	2/3	4.340
Summa:	33.339	70		23.868	-		15.900

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av i värderingslängdens sammandrag meddelade uppgifter överstiger för en var av fem av de sex fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 hektar. Av båtnaden belöper inom Norra samfälligheten omkring 0.1 %, inom Området L-M ingen del och inom Södra samfälligheten omkring 2.4 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Området L-M har berörts av "Torpa dikningsföretag av år 1941", till vilket statsunderstöd utgått. Härtill har förrättningsmannen tagit hänsyn vid båtnadsberäkningen.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av upp-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

skattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 8.000 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 15.900 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts


" 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3. fastighetsförteckning

" 4. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:



Bilaga 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 12 februari 1946 avslutad syne-/förrättning rörande Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946 i Norra Härene socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946" i Norra Härene och Lindärva socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen John Johansson, Fogdegården, Bronäs,

Skiftesgodemannen Sanfrid Djupström, Tomten, "

Per Hemberg, Pellesgården,

Fru Emma Svensson, Pellesgården,

Karl Sjögren, Pellesgården, såsom ombud för fru Stina Sjögren och fröken Signe Jansson,

Natanael Magnusson, Torkelstorp, Skallmeja, jämväl såsom ombud för Ludvig Magnusson, Kungsgården, Kvänum, och Algot Andersson, Skattegården, Hovby,

Gustav Jakobsson, Lampegården, Jungskola,

Sven Vilsson, Bossgården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 **medlemmar** och 1 suppleant. **Till medlemmar i styrelsen valdes** Per Hemberg, Pellesgården, Bronäs,
vilken tillika utsågs till ordförande, samt Karl Sjögren, Pellesgården, Bronäs, och Gustav Jakobsson, Lampegården, Jungskola. Till styrelsesuppleant valdes Ludvig Magnusson, Kungsgården, Kvänum.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Emma Svensson och Per Hemberg, ägare av Torpa Torstens- eller Olof Bengtsgården 1^{2} och 1^{7},

Stina Sjögren och Signe Jansson, ägare av D:o 1^{5},

Natanael Magnusson, Ludvig Magnusson, Gustav Jakobsson och Algot Anders- son, ägare av Torpa Torstensgården 1^{4} och Lindärva Jon Toresgården 1^{4}.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Fellingsgården den 12 februari 1946.

.....
e.o. lantbruksingenjör.

Justeras: Sam L. Björkström ..... Johan Johansson .....

Bilaga 3.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Norra Härene socken.

Torpa Torstens- eller Olof Bengtsgården "Pellesgården"	1^{2}	3/8 mtl	Emma Svensson och Per Hemberg
D:o	1^{4}	1/8 "	Natanael Magnusson, Ludvig Magnusson, Gustav Jakobsson, Algot Andersson
D:o	1^{5}	1/4 "	Stina Sjögren och Signe Jansson
D:o	1^{7}	1/36 "	Emma Svensson och Per Hemberg

Lindärva socken.

Lindärva Jon Toresgården	1^{4}	3/16 "	Natanael Magnusson, Ludvig Magnusson, Gustav Jakobsson, Algot Andersson

Skara den 30 oktober 1946.

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946 i Norra Härene socken av Skaraborgs län

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
1946 febr.	12	Arvode för syneförrättningen enl. synehandlingarna bifogad arvodesräkning (sid. 44)						1.110	04
febr.	12	Vattendomstolsavgift						50	44
sept.	3	Lagakraftbevis				3	-		
						3	-	1.160	48
								3	-
				Summa utgifter:				1.163	48

Skara den 30 oktober 1946.

I tjänsten:

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Sv. E XIII b mark
192

Kungl. Maj:ts
Kulturtekn. byrå

Diarie Nr 5581
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

R 3*1141

Ber 27/10 48

Handlingar angående
Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946
i Norra Härene socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1946 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Torpa Torstensgården i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Den 5 februari 1946.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Norra Härene anslagen och i Nya Lidköpings Tidningen införd kungörelse /Bil. 3a - b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 13.30 hos Per Hemberg, Pellesgården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
John Johansson, Fogdegården, Bronäs, och
Sanfrid Djupström, Tomten, Bronäs,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:
Per Hemberg, Pellesgården,
såsom övriga sakägare:
Karl Sjögren såsom ombud för fru Stina Sjögren och fr. Signe Jansson enl. fullmakt /Bil.7a/,
Handlanden Frans Berntsson, Rosenborg,
Natanael Magnusson, Torkelstorp, Skallmeja,
Axel Hagman, Pellesgården,
Sven Vilsson, Bossgården,
Hiram Andersson, Bossgården,
Konrad Andersson såsom ombud för Ernst Andersson, Ängen,
Karl Gustavsson, Rättargården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Karl Sjögren, Torpa Torstensgården, hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Föreningen vitsordades av synemännen /Bil.5/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättat förslag till dikningen. Äganderättsförhållandena undersöktes.

§ 5.

Natanael Magnusson tillfrågades, huruvida han för egen och jämväl för Ludvig Magnussons, Gustav Jakobssons och Algot Anderssons del önskade ställa sig såsom medsökande till förrättningen. Då så var fallet, undertecknade han föreningsskrivelsen, varpå föreningen vitsordades av synemännen.

§ 6.

Beträffande trummorna genom allmänna vägen meddelade förrättningsmannen att, enär det ej kunde bevisas att de omlagts efter år 1880, Vägförvaltningen föreslagits att bekosta arbetet med rörläggning genom vägen, medan det torde åligga dikningsföretaget att bekosta rören samt erforderliga brunnar.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 8 1/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med sammanlagt 82.50 kronor.

§ 8.

Sven Vilsson protesterade mot att få en öppen kanal genom sin mark. Jorden sades bestå av lera, som lätt rasar, varför stor risk föreligger att den skall flyta med och orsaka dyrbart underhåll, särskilt nedanför utfartsvägen vid punkt 50+2. Vilsson yrkade på halvtäckt ledning på dikningsföretagets bekostnad fram till nämnda väg, där jorden är fastare.

§ 9.

Meddelades att styrelseval kommer att äga rum tisdagen den 12 februari 1946 klockan 13.30 vid sammanträde å samma lokal, varvid förrättningen kommer att avslutas.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

e.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 12 februari 1946.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare tillställeskommit:

Per Hemberg, Pellesgården,

Fru Emma Svensson, Pellesgården,

Karl Sjögren, Pellesgården, såsom ombud för fru Stina Sjögren och fröken Signe Jansson, enl. fullm. /Bil. 7 a/,

Natanael Magnusson, Torkelstorp, Skallmeja, jämväl såsom ombud för Ludvig Magnusson, Kungsgården, Kvänum, och Algot Andersson, Skattegården, Hovby, enl. fullm. /Bil. 7 b och c/,

Gustav Jakobsson, Lampegården, Jungskola,

Sven Vilson, Bossgården.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det sedan förra sammanträdet i några avseenden ändrade förslaget och lämnade redogörelse för de beräknade dikningskostnaderna, jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och utlåtandet /Bil. E/ samt lämnade redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar

skulle mottagas och förvaras av Per Hemberg, Pellesgården, Bronäs.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad.

Pellesgården den 12 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

E. D 29-49
1944

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
17 APR. 1944
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får vi härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torpa Fordamyr. i Vadsbro sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Vinninga

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Per Hamberg
adress Pellersgården
pr Rovilla
Telefon: Rovilla 22

Pellersg. den 15/4 1944

Per Hamberg

Tölld. plan kommun är upprättad 1944

Jag får vördsamt förslå, att i påyrkande förordnande utgående jordbruksingenjör C. Österholm, Skara.

Skara den 15 april 1944

Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

6

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1944

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Berggården	Sven Nilsson
-"-	Hilma Andersson

858

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade avgi
yttrande i ärendet samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma

Mariestad å landskansliet den 17 april 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392196

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

4444



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 17 april 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av statens lantbruksingenjör S. Hallin till Eder överlämnad ansökning om syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Torpa Torstensgården i Norra Härene socken.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 20 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9/5 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Torpa Torstens- eller Olof Bengtsgården /Pellesgården/ i Norra Härene socken och Lindärva Jon Toresgården i Lindärva socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Per Hemberg, Pellesgården, tisdagen den 5 februari 1946 klockan 13.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen beröras Bossgården, Nättorp, Ängen, och Rättargården.

Skara den 21 januari 1946.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Norra Härene församling den 27/1-46

Henrik Strand prost

kyrkoherde

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om anslagningen, återsändes till mig.

Skara den 21 januari 1946.

Ernst Öfverholm.

9

Bilaga 3 b.

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 23/1 1946
Telefon 135.

Fol. N:r .....

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)
Enda i staden utgivna nyhetstidningen. — Fördelaktigt annonsorgan.

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader.*

Herr e. o. lantbruksing. Ernst Öfverholm, Skara

1946		An. Annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:	mm.	ggr	Kronor	öre
Jan.	23	Kungörelse	740	65	1	11 70
			Kronor			11 70

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Torpa Torstens- eller Olof Bengtsgården (Pellesgården) i Norra Härene socken och Lindärva Jon Toresgården i Lindärva socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Per Hemberg, Pellesgården, tisdagen den 5 februari 1946 klockan 13.30, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen beröras Bossgården, Nättorp, Ängen, och Rättargården.

Skara den 21 januari 1946.

Ernst Öfverholm,
e. o. lantbruksingenjör. 740

Från konto 35683

Till konto 21025

har 11 Kronor 70 öre

girerats till:

Nya Lidköpings-
Tidningen,
Lidköping

Bokfört
11 2 46
Postgirokontoret

Kupong nr 02

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Per Hemberg, Pellesgården, tisdagen den 5 februari 1946 klockan 13.30, för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Torpa Torstensgården m.fl. hemman i Norra Härene och Lindärva socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 21 januari 1946 till:

Skiftesgodemannen John Johansson, Fogdegården,	Bronäs,
Skiftesgodemannen Sanfrid Djupström, Tomten,	"
Fru Emma Svensson, Pellesgården,	"
Per Hemberg, "	"
Fru Stina Sjögren, "	"
Fr. Signe Jansson, Rudensköldsgatan 10,	Lidköping,
Handl. Frans Berntsson, Rosenborg,	Bronäs,
Natanael Magnusson, Torkelstorp, Skallmeja,	Kålltorp,
Ludvig Magnusson, Kungsgården,	Kvänum,
Gustav Jakobsson, Lampegården,	Jungskola
Algot Andersson, Skattegården, Hovby,	Lidköping,
Axel Hagman, Pellesgården,	Bronäs,
Sven Vilsson, Bossgården,	"
Adolf Johansson, Nättorp,	"
Hiram Andersson, Bossgården,	"
Ernst Andersson, Ängen,	"
Karl och Johan Gustavsson, Rättargården,	"
Arrendator August Hallström, Jon Toresgården,	"

Skara den 21 januari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknad ingår härmed förening med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torpa Torstensgården i Norra Härene socken Skaraborgs län, och anhåller att företaget utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning bereder jämväl våra däran berörde marker.

Pellesgården i juli 1945.

Karl Sjögren

Förestående förening vitsordas av oss sygemän.

John Johansson Karl J. Sjöström

Pellesgården den 5 februari 1946

Natanael Magnusson

Förestående förening vitsordas av oss sygemän.

John Johansson. Karl J. Sjöström

Bilaga 6 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946".

Av syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torpa Torstensgården /"Pellesgården"/ i Norra Härene socken beröres i enlighet med närslutna utdrag av arbetsplanen allmänna vägen Vinninga - Saleby på två ställen:

1/ Cirka 3.6 km sydväst vägskälet vid Lindärva.

Befintlig stentrumma, som ligger för grunt och är av dålig beskaffenhet, föreslås ersatt med en rörledning av 12" betongrör i lutning 2.5:1000. Vattensamlingsområde: 23 ha.

2/ Cirka 4 km sydväst nämnda vägskäl.

Befintlig stentrumma, som även ligger för högt och är bristfällig, föreslås ersatt med en rörledning av 9" betongrör i lutning 6:1000. Vattensamlingsområde: 6 ha.

Enär de befintliga trummorna sannolikt byggts före år 1880 och de nu äro i dåligt skick, föreslår jag att kostnaderna för de nya avloppen genom vägen fördelas så, att dikningsföretaget svarar för rörkostnaden och Vägförvaltningen för arbetskostnaden. Dikningsföretaget skall helt bekosta dagvattenbrunnarna såväl uppströms som nedströms vägen.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § Vattenlagen.

Östersund den 26 januari 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 329/46-43.

Till

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,
~~Östersund~~ Skara

Ang. Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 januari 1946 meddelas härmed, att vägförvaltningen intet har att erinra mot Edert förslag att förvaltningen lägger om berörda trummor och att dikningsföretaget tillhandahåller för trumomläggningen erforderliga rör. Dessa skola dock vara vägrör. Samtliga brunnar utföres av dikningsföretaget.

Meddelande om tiden för omläggningen skall minst 14 dagar i förväg lämnas till vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde.

Mariestad den 11 februari 1946.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Nils G. Lenas

Bilaga 7 a.

FULLMAKT

för Karl Sjögren eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torpa Torstensgården m. fl. hemman i Norra Härene Lindärva socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Torstensgården den 5/4 1946

Stina Sjögren Sigm Jansson.

Bevittnas:

Osvalds Pukitis. Ove Olausson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 7 c.

FULLMAKT

för Natanael Magnusson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torpa Torstensgården m. fl. hemman i Norra Härene socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skattlösberg Hovby den 9 februari 1946

Algot Andersson

Bevittnas:

Signe Andersson

Sigrid Sjölin

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 7 b.

FULLMAKT

för Natanael Magnusson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torpa Torstensgården m. fl. hemman i Norra Härene socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kvänum den 8 februari 1946

Ludvig Magnusson

Bevittnas:

Robert Johansson

B Jacobsson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

414819

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Norra samfällighetens.			
			Norra Härene socken.			
3/8	1[2]		Torpa Torstens- eller	Emma Svensson å Per Lomberg.		
			Olof Bengtsgården	åker, mylla på lera	1	7.70
			"Pellesgården"	" , "	2	7.60
				" , mylla på sand	3	7.65
				" , "	4	8.30
				" , mylla på lera	5	8.45
				" "	6	8.20
				" "	7	8.35
				" "	8	8.40
				" "	9	8.45
				" "	10	8.55
				" "	11	8.65
				" "	12	8.70
				" "	13	8.70
				" "	14	9.05
				" "	15	9.05
				väg	16	-
				"	17	-
				"	18	-
				damm	19	-
				"	20	-
				Summa:		
ovs	1[21]		Torpa Torstens- eller	Frans Bertsson		
			Olof Bengtsgården	tomt, förb. ej	21	-
			"Rosenborg"	skog, "	22	-
				väg	23	-
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	86							980	2.802	80	1400	4.004	-	420	1.201	20
	93							890	827	70	"	1.302	-	610	474	30
	58							790	458	20	"	812	-	610	353	80
1	46							1030	1.503	80	"	2.044	-	370	540	20
1	42							840	1.192	80	"	1.988	-	560	795	20
1	12							890	996	80	"	1.568	-	510	571	20
1	94							930	1.804	20	"	2.716	-	470	911	80
2	44							"	2.269	20	"	3.416	-	"	1.146	80
1	78							"	1.655	40	"	2.492	-	"	836	60
1	06							"	985	80	"	1.484	-	"	498	20
1	27							840	1.066	80	"	1.778	-	560	711	20
1	56							"	1.310	40	"	2.184	-	"	873	60
1	85							"	1.554	-	"	2.590	-	"	1.036	-
3	44							890	3.061	60	"	4.816	-	510	1.754	40
3	38							"	3.008	20	"	4.732	-	"	1.723	80
							45	—			—			—		
							53	—			—			—		
							12	—			—			—		
							04	—			—			—		
							08	—			—			—		
27	09					1	22		24.497	70		37.926	-		13.428	30
							21	—			—			—		
							25	—			—			—		
							04	—			—			—		
							50									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	24	9.50
				Summa		
1/4	15		Torpa Torstens- eller Olof Bengtsgården "Pellesgården"	Stina Sjögren ö. Signe Jansson		
				dömt, ej fört	25	-
				" "	26	-
				åker, mylla på lera	27	9.55
				" "	28	9.60
				" "	29	9.90
				" "	30	10.20
				" "	31	10.20
				" "	32	9.85
				" "	33	9.60
				Summa:		
1/8	14		Torpa Torstens- eller Olof Bengtsgården	Nathanael Magnusson, Ludvig Magnusson, Gustav Jakobsson, Algot Andersson		
				åker, mylla på lera	34	9.80
				" "	35	10.05
				" "	36	10.55
				Summa:		
			Lindärva socken			
3/16	14		Lindärva Jon Torsgården	Nathanael Magnusson, Ludvig Magnusson, Gustav Jakobsson, Algot Andersson		
				åker, mylla på lera	37	11.05
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							50									
	09							800	72	–	1000	90	–	200	18	–
	09						50		72	–		90	–		18	–
							19	–			–			–		
							40	–			–			–		
	35							980	343	–	1400	490	–	420	147	–
2	36							1030	2.430	80	"	3.304	–	370	873	20
1	06							930	985	80	"	1.484	–	470	498	20
2	45							1030	2.523	50	"	3.430	–	370	906	50
1	88							1070	2.011	60	"	2.632	–	330	620	40
	78							930	725	40	"	1.092	–	470	366	60
1	77							980	1.734	60	"	2.478	–	420	743	40
10	65						59		10.754	70		14.910	–		4.155	30
4	85							980	4.753	–	1400	6.790	–	420	2.037	–
2	11							1030	2.173	30	"	2.954	–	370	780	70
3	10							980	3.038	–	"	4.340	–	420	1.302	–
10	06								9.964	30		14.084	–		4.119	70
	34							1260	428	40	1400	476	–	140	47	60
	34								428	40		476	–		47	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	38	10.50
				" "	39	10.10
				Summa:		
			Området L - M.			
			Nova Häiene saken			
3/8	1[2]		Torpa Torstens-eller	Emma Svensson ö Per Hemberg		
			Olof Bengtsgården	åker, mylla på lera	40	8.55
			"Pellesgården	" "	41	8.75
				Summa:		
			Södra samfälligheten			
			Nova Häiene saken			
3/8	1[2]		Torpa Torstens-eller	Emma Svensson ö Per Hemberg		
			Olof Bengtsgården	åker, mylla på lera	42	8.70
			"Pellesgården"	" "	43	8.85
				" "	44	8.80
				" "	45	8.80
				" "	46	8.85
				" "	47	8.70
				" "	48	8.30
				" "	49	8.50
				" "	50	9.05
				" "	51	9.10
				" "	52	9.10
				Samt, förb. ej	53	-
				åker, mylla på lera	54	8.70
				" "	55	8.70
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34								428	40		476	-		47	60
	79							1120	884	80	1400	1.106	-	280	221	20
	30							1030	309	-	"	420	-	370	111	
1	43								1.622	20		2.002	-		379	80
	28							1300	1.664	-	1400	1.792	-	100	128	-
	48							840	403	20	"	672	-	560	268	80
1	76								2.067	20		2.464	-		396	80
	75							840	630	-	1400	1.050	-	560	420	-
	28							"	235	20	"	392	-	"	156	80
1	60							890	1.424	-	"	2.240	-	510	816	-
1	28							840	1.075	20	"	1.792	-	560	716	80
1	18							890	1.050	20	"	1.652	-	510	601	80
3	41							980	3.341	80	"	4.774	-	420	1.432	20
	43							1350	580	50	"	602	-	50	21	50
2	00							"	2.700	-	"	2.800	-	"	100	-
1	67							890	1.486	30	"	2.338	-	510	851	70
1	58							840	1.327	20	"	2.212	-	560	884	80
2	30							"	1.932	-	"	3.220	-	"	1.288	-
						1	08	—			—			—		
	48							750	360	-	1400	672	-	650	312	-
	18							790	142	20	"	252	-	610	109	80
17	14					1	08		16.284	60		23.996	-		7.711	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	56	7.80
				väg	57	–
				"	58	.
				Summa:		
1/36	1:7		Torpa Torstens-eller Olof Bengtsgården "Pellesgården"	Emma Svensson ö Per Ekenberg		
				åker, mylla på lera	59	6.30
				" "	60	6.65
				" "	61	7.00
				" "	62	7.55
				" "	63	8.25
				Summa:		
ars.	1:21		Torpa Torstens-eller Olof Bengtsgården "Rosenborg"	Frans Bentsson		
				åker, mylla på lera	64	9.18
				skog, förb. ej	65	–
				Summa:		
1/4	1:5		Torpa Torstens-eller Olof Bengtsgården "Pellesgården"	Stina Sjögren ö Signe Jansson		
				tomt, ekn väg, förb. ej	66	–
				åker, mylla på lera	67	9.30
				" "	68	9.50
				" "	69	9.65
				väg	70	–
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	14					1	08		16.284	60		23.996	-		7.711	40
	14							650	91	-	1400	196	-	750	105	-
							29	-			-			-		
							25	-			-			-		
17	28					1	62		16.375	60		24.192	-		7.816	40
	18							650	117	-	1400	252	-	750	135	-
	29							470	136	30	"	406	-	930	269	70
	36							700	252	-	"	504	-	700	252	-
	03							470	14	10	"	42	-	930	27	90
	28							840	235	20	"	392	-	560	156	80
1	14								754	60		1.596	-		841	40
	64							980	627	20	1400	896	-	420	268	80
							46	-			-			-		
	64						46		627	20		896	-		268	80
							62	-			-			-		
	82							790	647	80	1400	1.148	-	610	500	20
	80							"	632	-	"	1.120	-	"	488	-
2	38							890	2.118	20	"	3.332	-	510	1.213	80
							17	-			-			-		
4	00						79		3.398	-		5.600	-		2.202	-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Norra samfälligheten		
			Norra Hästene saken		
3/8	1:2	ss	Torpa Torstens-eller		
			Olof Bengtsgården		
			"Pellesgården	Emma Svensson o Per Hemberg	
ans.	1:21	trad	D:o "Rosenborg"	Frans Bernhson	
1/4	1:5	40	D:o "Pellesgården"	Stina Sjögren o Signe Jansson	
1/8	1:4	14.5	D:o	Nathanael Magnusson, Ludvig Magnusson, Gustav Jakobsson, Algot Andersson	
			Lindåsva saken		
3/16	1:4	40	Lindåsva Jan Toresg:n	Nathanael Magnusson, Ludvig Magnusson, Gustav Jakobsson, Algot Andersson	
				Summa:	
			Området L – M		
			Norra Hästene saken		
3/8	1:2	ss	Torpa Torstens-eller		
			Olof Bengtsgården		
			"Pellesgården	Emma Svensson o Per Hemberg	
				Summa:	
			Södra samfälligheten		
			Norra Hästene saken		
3/8	1:2	ss	Torpa Torstens-eller		
			Olof Bengtsgården		
			"Pellesgården	Emma Svensson o Per Hemberg	
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27	09					1	22		24.497	70		37.926	-		13.428	30
	09						50		72	-		90	-		18	-
10	65						59		10.754	70		14.910	-		4.155	30
10	06								9.964	30		14.084	-		4.119	70
1	43								1.622	20		2.002	-		379	80
49	32					2	31		46.910	90		69.012	-		22.101	10
1	76								2.067	20		2.464	-		396	80
1	76								2.067	20		2.464	-		396	80
17	28					1	62		16.375	60		24.192	-		7.816	40
17	28					1	62		16.375	60		24.192	-		7.816	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
1/36	1:7	55	Torpa Torstens- eller Olof Bengtsgården "Pellesgården"	Emma Svensson i Per Hemberg	
arr.	1:21	tomt	D:o "Rosenborg"	Frans Bertsson	
1/4	1:5	40	D:o "Pellesgården"	Stina Sjögren i Signe Jansson	
				Summa:	
			Slutsammandrag		
			Norra samfälligheten		
			Området L—Pj		
			Södra samfälligheten		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	28					1	62		16.375	60		24.192	-		7.816	40
1	14								754	60		1.596	-		841	40
	64						46		627	20		896	-		268	80
4	00						79		3.398	-		5.600	-		2.202	-
23	06					2	87		21.155	40		32.284	-		11.128	60
49	32					2	31		46.910	90		69.012	-		22.101	10
1	76								2.067	20		2.464	-		396	80
23	06					2	87		21.155	40		32.284	-		11.128	60
74	14					5	18		70.133	50		103.760	-		33.626	50

Pellesgården den 14 februari 1946

[illegible]
e. o. lantmäterieingenjör

Lennart Djupström

Bitr. [illegible]
2 Bitr. [illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten.								
+4 +12 50 - 57	708	Sträckan A-B.								
		9"betongrör m	699	2.35			1.642	65		
+4 +44 50 - 52		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	231	0.85	196	35				
- 53		D:o "	56	1:-	56	-				
+50 - 53		D:o "	50	1.20	60	-				
- 54		D:o "	50	1.35	67	50				
+83 - 54		D:o "	83	1.45	120	35				
+40 - 56		D:o "	157	1.25	196	25				
+12 - 57		D:o "	72	1.05	75	60	772	05		
+4 +50 50 - 51		Påfyllning av jord till								
		föreskriven höjd m	146	0.15			21	90		
+12 - 57		Diket bibehålles som yt - vattendike								
+4 50		9" betongöga					25	-		
+44 +83 +12 52, 54, 57		Brunn typ C, d=0.60 m	3	50:-			150	-	2.611	60
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till-								
		läggas c:a 15 %							388	40
							Summa:		3.000	-
+12 +79 57 - 59	267	Sträckan B-C-D-E.								
		9" betongrör m	267	2.35			627	45		
+12 +40 57 - 58		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	128	0.95	121	60				
+79 - 59		D:o "	139	1.15	159	85	281	45		
+12 +79 57 - 59		Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	267	0.45			120	15		
+8 +75 58, 58 +79 59		Brunn typ C, d=0.60 m	2	50:-	100	-				
		Brunn med 15" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1		50		150	-	1.179	05
		Tillägges c:a 15 %							180	95
							Summa:		1.360	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+79 +9 59 - 62	230	Sträckan E-F.								
		12" betongrör m	230	3.90			897	-		
+79 59 - 61		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	121	2:-	242	-				
+60 - 61		D:o "	60	1.75	105	-				
+9 - 62		D:o "	49	1.85	90	65	437	65		
+5 +9 61, 62		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-			110	-	1.444	65
		Tillägges c:a 15 %							215	35
							Summa:		1.660	-
+9 +36 62 - 65	327	Sträckan F-G.								
+9 +28 62 - 65		10" betongrör m	319	2.70	861	30				
+36 - 65		12" " "	8	3.90	31	20	892	50		
		317								
+9 62 - 64		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	191	1.15	219	65				
+28 - 65		D:o "	128	1.10	140	80	360	45		
+52 +28 +36 63, 65, 65		Brunn typ A, d=0.60 m	3	55:-			165	-	1.417	95
		Tillägges c:a 15 %							212	05
+28 +36 65 - 65	8	Grävning för 12" rörledning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		1.630	-
+36 +93 65 - 67	257	Sträckan G-H-J-K.								
+36 +21 65 - 66		9" betongrör m	85	2.35			199	75		
+21 +36 66 - 67		8" tegelrör "	115	2.45	281	75				
+93 - 67		5" " "	57	1.25	71	25	353	-		
+36 +21 65 - 66		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	85	1.25	106	25				
+21 +17 66 - 67		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	96	1.15	110	40				
+36 - 67		D:o "	19	1.05	19	95				
+93 - 67 +21 66		D:o "	57	0.85	48	45	285	05		
		Brunn typ A, d=0.60 m	1		55	-				
+36 +93 67, 67		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-	90	-	145	-	982	80
		Överföres:							982	80

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							982	80
		Tillägges c:a 15 %							147	20
							Summa:		1.130	-
70 +38 - 74 +85	438	Sträckan B-Ba-Bb.								
70 - 70		9" betongrör m	85	2.35			199	75		
+59 - 71		8" tegelrör "	74	2.45	181	30				
+19 - 72		6" " "	60	1.75	105	-				
+38 - 74		5" " "	219	1.25	273	75	560	05		
+85 70 - 70		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	85	0.95	80	75				
+59 - 71		D:o "	74	0.75	55	50				
+19 - 72		D:o "	60	0.65	39	-				
+80 - 72		D:o "	61	0.70	42	70				
- 73		D:o "	20	0.55	11	-				
+24 - 73		D:o "	24	0.85	20	40				
+62 - 73		D:o "	38	1.05	39	90				
- 74		D:o "	38	0.95	36	10				
+38 - 74 +85		D:o "	38	0.85	32	30	357	65		
70		Brunn typ A, d=0.60 m	1		55	-				
+59 +19 71, 72, +33 +38 74, 74		Brunn typ A, d=0.45 m	4	45:-	180	-	235	-	1.352	45
		Tillägges c:a 15 %							197	55
							Summa:		1.550	-
+76 75 - 76	176	Sträckan Ba-Bc.								
+7 75 - 76		4" tegelrör m	107	0.90	96	30				
+76 - 76		3" " "	69	0.60	41	40	137	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	107	0.70	74	90				
		D:o "	69	0.55	37	95	112	85		
+7 +76 76, 76		Brunn typ A, d=0.375 m	2	40:-			80	-	330	55
		Tillägges c:a 15 %							49	45
							Summa:		380	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+38 80 - 82	238	**Sträckan C-Ca.**								
+39 80 - 81		4" tegelrör m	139	0.90	125	10				
+38 - 82		3" " "	99	0.60	59	40	184	50		
80 - 81		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.60	60	-				
+39 - 81		D:o "	39	0.55	21	45				
+38 - 82		D:o "	99	0.45	44	55	126	-		
+39 +38 81, 82		Brunn typ A, d=0.375 m	2	40:-			80	-	390	50
		Tillägges c:a 15 %							59	50
							Summa:		450	-
+48 85 - 87	248	**Sträckan D-Da.**								
+22 85 - 86		4" tegelrör m	122	0.90	109	80				
+48 - 87		3" " "	126	0.60	75	60	185	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	122	0.70	85	40				
		D:o "	126	0.55	69	30	154	70		
+22 +48 86, 87		Brunn typ A, d=0.375 m	2	40:-			80	-	420	10
		Tillägges c:a 15 %							59	90
							Summa:		480	-
+15 90 - 92	215	**Sträckan E-Ea.**								
+10 90 - 91		5" tegelrör m	110	1.25	137	50				
+15 - 92		4" " "	105	0.90	94	50	232	-		
+10 90 - 91		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	110	0.65	71	50				
+60 - 91		D:o "	50	0.60	30	-				
+6 - 92		D:o "	46	0.55	25	30				
+15 - 92		D:o "	9	0.70	6	30	133	10		
+10 91		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+15 92		Brunn typ A, d=0.375 m	1		40	-	85	-		
+10 92		Stensil					15	-	465	10
		Tillägges c:a 15 %							64	90
							Summa:		530	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+30 105-106	130	**Sträckan F-Fa-Fb.**									
+57 105-105		8" tegelrör	m	57	2.45	139	65				
+78 -105		6" "	"	21	1.75	36	75				
+30 -106		3" "	"	52	0.60	31	20	207	60		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	57	0.90	51	30				
		D:o	"	21	0.80	16	80				
		D:o	"	52	0.55	28	60	96	70		
+57 105		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-				
+30 106		" " A, d=0.375 m		1		40	-	85	-	389	30
		Tillägges c:a 15 %								60	70
								Summa:		450	-
+70 110-111	170	**Sträckan Fa-Fc.**									
+85 110-110		5" tegelrör	m	85	1.25	106	25				
+70 -111		4" "	"	85	0.90	76	50	182	75		
+40 110-110		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	40	0.75	30	-				
+85 -110		D:o	"	45	0.65	29	25				
+70 -111		D:o	"	85	0.55	46	75	106	-		
+85 110		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-				
+70 111		" " A, d=0.375 m		1		40	-	85	-	373	75
		Tillägges c:a 15 %								56	25
								Summa:		430	-
+71 120-124	471	**Sträckan G-Ga-Gb.**									
+20 120-122		8" tegelrör	m	220	2.45	539	-				
+33 -123		5" "	"	113	1.25	141	25				
+71 -124		4" "	"	138	0.90	124	20	804	45		
+60 120-121		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	160	0.80	128	-				
+20 -122		D:o	"	60	0.75	45	-				
+33 -123		D:o	"	113	0.55	62	15				
+71 -124		D:o	"	138	0.50	69	-	304	15		
+20 +33 122, 123		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90	-				
			Överföres:			90	-	1.108	60		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			90	-	1.108	60		
+71 124		Brunn typ A, d=0.375 m	1		40	-	130	-	1.238	60
		Tillägges c:a 15 %							181	40
							Summa:		1.420	-
+19 130-132	219	**Sträckan Ga-Gc.**								
+72 130-130		5" tegelrör	m	72	1.25	90	-			
+19 -132		4" "	"	147	0.90	132	30	222	30	
+72 130-130		Grävning, läggning och återfyllning	m	72	0.55	39	60			
+40 -131		D:o	"	68	0.60	40	80			
+19 -132		D:o	"	79	0.70	55	30	135	70	
+72 130		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-			
+19 132		" " A, d=0.375 m		1		40	-	85	-	443	-
		Tillägges c:a 15 %							67	-
							Summa:		510	-
+95 95 - 96	195	**Sträckan H-Ha.**								
+8 95 - 96		6" tegelrör	m	108	1.75	189	-			
+95 - 96		5" "	"	87	1.25	108	75	297	75	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	108	0.70	75	60			
		D:o	"	87	0.65	56	55	132	15	
+95 96		Brunn typ A, d=0.45 m		1				45	-	
+8 96		Stensil						15	-	489	90
		Tillägges c:a 15 %							70	10
							Summa:		560	-
+32 100-102	232	**Sträckan J-Ja.**								
+50 100-101		6" tegelrör	m	150	1.75	262	50			
+32 -102		5" "	"	82	1.25	102	50	365	-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	150	0.65	97	50			
		D:o	"	82	0.75	61	50	159	-	
+50 +32 101, 102		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-			90	-	614	-
		Tillägges c:a 15 %							96	-
							Summa:		710	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Området L-M.								
+37 30 - 31	137	**Sträckan L-M.**								
+21 30 - 31		4" tegelrör m	121	0.90	108	90				
+37 - 31		3" " "	16	0.60	9	60	118	50		
+55 30 - 30		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	55	0.55	30	25				
+21 - 31		D:o "	66	0.50	33	-				
+37 - 31		D:o "	16	0.45	7	20	70	45		
+37 31		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-		
+55 30		Grusfilter					15	-	243	95
		Tillägges c:a 15 %							36	05
							Summa:		280	-
		Södra samfälligheten.								
+22 0 - 1	122	**Sträckan N-O.**								
+45 0 - 0	45	Schaktning av lera för								
		öppet dike m^3	30	1.50			45	-		
+45 +22 0 - 1		9" betongrör m	77	2.35			180	95		
+45 +75 0 - 0		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	30	0.80	24	-				
+22 - 1		D:o "	47	0.95	44	65	68	65		
+45 0		9" betongöga					20	-		
+47 +22 0 , 1		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-			110	-	424	60
		Tillägges c:a 15 %							65	40
							Summa:		490	-
+22 +25 1 - 3	203	**Sträckan 0-3 +25 .**								
+22 +25 1 - 3		6" tegelrör m	203	1.75			355	25		
+22 1 - 2		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	78	0.60	46	80				
+65 - 2		D:o "	65	0.65	42	25				
+25 - 3		D:o "	60	0.60	36	-	125	05		
+25 3		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	525	30
		Tillägges c:a 15 %							74	70
							Summa:		600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+25 +8 / 3 - 8	483	**Sträckan 3 -P.**								
+25 +31 / 3 - 4		6" tegelrör m	106	1.75	185	50				
+39 / - 4		9" betongrör "	8	2.35			18	80		
+6 / - 6		6" tegelrör "	167	1.75	292	25				
+6 / - 7		4" " "	100	0.90	90	-				
+8 / - 8		3" " "	102	0.60	61	20	628	95		
+25 / 3 - 4		Grävning, läggning och återfyllning m	75	0.55	41	25				
+31 / - 4		D:o "	31	0.65	20	15				
+39 +6 / 4 - 6		D:o "	167	0.80	133	60				
+44 / - 6		D:o "	38	0.70	26	60				
+6 / - 7		D:o "	62	0.55	34	10				
+8 / - 8		D:o "	102	0.50	51	-	306	70		
+31+39 / 4, 4		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-	110	-				
+12 +6 / 5, 6		" " A, d=0.45 m	2	45:-	90	-				
+6 +8 / 7, 8		" " A, d=0.375 m	2	40:-	80	-	280	-	1.234	45
		Tillägges c:a 15 %							185	55
+31 +39 / 4 - 4	8	Grävning för 9" rörledning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		1.420	-
+22 / 10 - 11	122	**Sträckan O-R.**								
		8" tegelrör m	122	2.45			298	90		
+20 / 10 - 10		Grävning, läggning och återfyllning m	20	0.75	15	-				
+50 / - 10		D:o "	30	0.65	19	50				
+22 / - 11		D:o "	72	0.70	50	40	84	90		
+22 / 11		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	428	80
		Tillägges c:a 15 %							61	20
							Summa:		490	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+22 +77											
11 - 14	355	**Sträckan R-S-T.**									
+22 +15											
11 - 14		8" tegelrör	m	293	2.45	717	85				
+77											
- 14		6" "	"	62	1.75	108	50	826	35		
+22 +60											
11 - 11		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	38	0.80	30	40				
- 12		D:o	"	40	0.90	36	-				
+45											
- 13		D:o	"	145	1.05	152	25				
+15											
- 14		D:o	"	70	0.80	56	-				
+77											
- 14		D:o	"	62	0.70	43	40	318	05		
+45 +15 +77											
13, 14, 14		Brunn typ A, d=0.45 m		3	45:-			135	-	1.279	40
		Tillägges c:a 15 %								190	60
								Summa:		1.470	-
+18											
20 - 24	418	**Sträckan R-Ra.**									
+14											
20 - 21		8" tegelrör	m	114	2.45	279	30				
+37											
- 22		6" "	"	123	1.75	215	25				
+9											
- 23		5" "	"	72	1.25	90	-				
+18											
- 24		3" "	"	109	0.60	65	40	649	95		
+46											
20 - 20		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	46	1.05	48	30				
+14											
- 21		D:o	"	68	1.30	88	40				
+37											
- 22		D:o	"	123	1.00	123	-				
+72											
- 22		D:o	"	35	0.85	29	75				
+9											
- 23		D:o	"	37	0.65	24	05				
- 24		D:o	"	91	0.50	45	50				
+18											
- 24		D:o	"	18	0.55	9	90	368	90		
+68 +37 +9											
21, 22, 23		Brunn typ A, d=0.45 m		3	45:-	135	-				
+18											
24		" " A, d=0.375 m		1		40	-	175	-		
+14											
21		Grusfilter						15	-	1.208	85
		Tillägges c:a 15 %								181	15
								Summa:		1.390	-
+36											
25 - 27	236	**Sträckan S-Sa.**									
+18											
25 - 26		5" tegelrör	m	118	1.25	147	50				
+36											
- 27		4" "	"	118	0.90	106	20	253	70		
			Överföres:					253	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					253	70		
+10 25 - 25		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	10	0.75	7	50				
+36 - 27		D:o "	226	0.55	124	30	131	80		
+36 27		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	425	50
		Tillägges c:a 15 %							64	50
							Summa:		490	-
		Sammandrag:								
		Norra samfälligheten.								
708		Sträckan A-B					3.000	-		
267		" B-C-D-E					1.360	-		
230		" E-F					1.660	-		
327		" F-G					1.630	-		
257		" G-H-J-K					1.130	-		
438		" B-Ba-Bb					1.550	-		
176		" Ba-Bc					380	-		
238		" C-Ca					450	-		
248		" D-Da					480	-		
215		" E-Ea					530	-		
130		" F-Fa-Fb					450	-		
170		" Fa-Fc					430	-		
471		" G-Ga-Gb					1.420	-		
219		" Ga-Gc					510	-		
195		" H-Ha					560	-		
232	4521	" J-Ja					710	-	16.250	-
		Området L-M.								
	137	Sträckan L-M							280	-
		Södra samfälligheten.								
122		Sträckan N-O +25					490	-		
203		" O-3 +25					600	-		
483		" 3 -P					1.420	-		
122		" O-R					490	-		
355		" R-S-T					1.470	-		
418		" R-Ra					1.390	-		
236	1939	" S-Sa					490	-	6.350	-
Summa:	6597	meter	Pellesgården den 12 februari 1946.				Summa:		22.880	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder som angivas i grävningstabeller, som kommer att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1 varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastas vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkoppling ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor,och brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till företaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 9.68, såsom kors i trappa till uthus 145 m höger 4+5

Fixp. = + 8.09, såsom kors i jordfast block 21 m vänster 55+93

Fixp. = + 9.56, såsom kors i jordfast block i vägdike 107 m vänster 65+18

Fixp. = + 8.36, såsom kors i jordfast block 17 m höger 90+84

Pellesgården den 12 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfälligheten				
			N. Kårens socken				
			Torpa Torstens- eller				
			Olof Bengtsgården				
3/8	1²	kåv	"Pellesgården"				
			Emma Svensson o Per Hemberg	sök.			
avs.	1²¹	—	"Rosenborg"				
			Frans Bentsson				
1/4	1⁵	kåv	"Pellesgården"				
			Stina Sjögren o Signe Jansson	sök.		40	
1/8	1⁴	kåv	Natanael Magnusson, Ludvig			141.5	
			Magnusson, Gustav Jakobsson				
			Algot Andersson	sök.			
			Lindåva socken				
3/16	1⁴	kåv	Lindåva Jon Torpsgården				
			Natanael Magnusson, Ludvig				
			Magnusson, Gustav Jakobsson,				
			Algot Andersson	sök.		40	
			Summa:				
			Området L-M.				
			N. Kårens socken				
			Torpa Torstens- eller				
			Olof Bengtsgården				
3/8	1²	kåv	"Pellesgården"				
			Emma Svensson o Per Hemberg	sök.			
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				total ekund						
13728.30				55		9873.33	60.759	478	99	X
18:-				tom C		13.33	0.082	-	65	
4155.30				40		3055.16	18.801	148	22	X
4119.70				14.5		3029:-	18.640	146	95	X
379.80				40		279.18	1.718	13	54	X
22101.10						16250:-	99,918 100.000	788	35	71.02
396 80				55		280:-	100.00	13	65	X
396 80						280:-	100.00	13	65	1.23

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra samfälligheten				
			N. Härene socken:				
			Torpa Torstens- eller				
			Olof Bengts gården				
3/8	1[2]	Lär	"Pellesgården"				
			Emma Svensson ö. Per Henberg	sök.			
1/36	1[7]	Lär	"Pellesgården"				
			Emma Svensson ö. Per Henberg	sök.			
avs.	1[21]	—	"Rosenberg"				
			Frans Bundsson				
1/7	1[5]	Lär	"Pellesgården"				
			Stina Sjögren ö. Signe Jansson	sök.		40	
			Summa:				
			Sammandrag.				
			Norra samfälligheten				
			Området L-17				
			Södra samfälligheten				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				total åkerareal						
7816.40				55		4460.24	70.24	216:	37	✓
841.40				55		480.06	7.56	23:	29	✓
268.80				tomt		153.67	2.42	7:	45	
2202:–				40		1256 03	19.78	60:	93	✓
11128.60						6350:–	97.58 100.00	308	04	27.75
22101,10						16250:–		788:	35	71.02
396.80						280:–		13:	65	1.23
11128 60						6350:–		308	04	27.75
33626.50						22880:–		1110	04	100.00

*) Enligt arvodesräkning 971 84 ✓
Annonskostnad ang. Samsamtäde 11 70 ✓
Ersättning till gode männen 30:– + 14:– 44 – ✓
Handläggningskostnad 82 50 ✓
Kronor 1110 04 ✓

Pellesjöarend den 12 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör


Sam. Hjalmarsson

Biträdande gode män

John Johansson

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Torpa Torstens- eller Olof Bengtsgården m.fl. hemman i Norra Härene och Lindärva socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 2 maj 1944 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 2 å 3 km sydöst om Norra Härene kyrka, inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen:

Norra samfälligheten: sträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K, B-Ba-Bb, Ba-Bc, C-Ca, D-Da, E-Ea, F-Fa-Fb, Fa-Fc, G-Ga-Gb, Ga-Gc, H-Ha och J-Ja,

Området L-M: sträckan L-M,

Södra samfälligheten: sträckorna N-O-P, O-R-S-T, R-Ra och S-Sa.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppenhava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	54+83	53 hektar,	vid punkt	Gb	1.5 hektar,
	B	52 "		130+72	2.9 "
	C	44 "		Gc	1.2 "
	D	41 "		Ha	2.8 "
	E	39 "		101+50	3.5 "
	F	34 "		Ja	2.4 "
	G	23.4 "		31+20	0.9 "
	H	11.7 "		M	0.3 "
	J	6.8 "		0+47	33.8 "
	K	1.4 "		0	32.3 "
	Ba	7.7 "		2+65	10.4 "
	70+85	6.0 "		3+25	8.0 "
	71+59	4.9 "		4.39	6.3 "
	72+19	3.8 "		5+12	5.0 "
	73+62	2.9 "		6+6	3.5 "

vid punkt	Bb	1.6 hektar,	vid punkt	7+6	1.6 hektar,
	76+7	0.9 "		10+78	17.4 "
	81+39	1.3 "		R	15.7 "
	Ca	0.6 "		13+45	8.3 "
	86+22	1.2 "		S	6.4 "
	Da	0.2 "		T	3.2 "
	91+10	1.9 "		21+14	5.0 "
	Ea	1.4 "		21+68	3.9 "
	105+57	6.9 "		22+37	3.1 "
	Fa	3.3 "		23+9	2.1 "
	110+85	2.2 "		Ra	0.4 "
	Fc	0.9 "		Sa	0.8 "
	Ga	7.3 "			
	123+33	3.0 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetad formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar. Rörledningen A-B-C-D-E, vilken kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, har dimensionerats för en avrinning av 0.30 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres allmänna vägen Vinninga - Saleby i enlighet med skrivelse till Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 6 a/. Vägförvaltningen, som intet haft att erinra mot förslaget /Bil. 6 b/, skall utföra och bekosta arbetet med anläggningen av rörledningarna genom vägen. Dikningsföretaget skall bekosta rören genom vägen samt brunnarna på båda sidorna om densamma. 12"-rören genom vägen skola vara s.k. vägrör. Företagets styrelse skall minst tre veckor i förväg underrätta vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde om när arbetet skall utföras.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 22.880 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Inom samfälligheterna skola anläggningskostnaderna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna och området i proportion till de beräknade kostnaderna och inom samfälligheterna efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom alla tre delarna kommer till utförande,

"Norra samfälligheten" för 71.02 procent av gemensamma kostnader,

"Området L-M" " 1.23 " " " "

"Södra samfälligheten" " 27.75 " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § i vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtio kronor och 44 öre /50:44/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt

i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras och förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,

som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Pellesgården den 12 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Sanf. Hjulström ..... John Johansson .....

Biträdande gode män.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 25 4/1946

ARVODESRÄKNING Nr 1 resplan 79/1946

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946 i Norra Härene och Lindärva socknar
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

av Skaraborgs län

DIARIE N:r 4775
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1946

Åtgärden omfattar tiden 12 juli 1945 - februari 1946

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i / utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 75 ha.				
530 *kr för* 70 *ha och* 6 *kr för varje ha däröver*	560	--		
1.8 *% av* 22.880 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	411	84		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	971	84		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			971	84
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			971	84

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			971	84
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			971	84

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 12 februari 1946 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

lantbrukaren Per Hemberg, Pellesgården, Bronäs
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Skara den 13 februari 1946

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.


Granskad den ..... av .....

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänten med stora, flata stenar




Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar




Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter



Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²

Rörtrumma typ C



Ernst Stiernholm

R·E1a·1141

godk.

ordf. (bef.)
Lantbrukaren
Per Hemberg
Pilleegården
Brohäs

skuldfört
2 relev.
bevis

H.

301/48

BEVIS
~~RAPPORT~~

DIARIE N:r 08901
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 OKT 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946" i Norra Härene
(namn, socken och län)
och Lindärva socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Per Hemberg,
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Pellesgården, Bronäs.

Arbetsplanen fastställd den Godk. 11/3 49

Ändring medgiven den

FÖREDRAGET
DEN 11 MRS 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag ..... kronor

Lån från statens avdikningslånefond ..... kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1951.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 5 okt. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 25,568:48 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 520:-- och i styrelsearvoden kronor 100:--.

ber.k. 25'568:48

Skara den 20 okt. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL 2 KR. TVÅ KRONOR 20/10-48 2 KR. STAMPEL

Lant[illegible]ören
i S[illegible]borgs län

1949 den 11 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946 i Norra Härene och Lindärva socknar, Skaraborgs län.

Lån 16.900 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 oktober 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Norra Härene socken			
Torpa Torstens- eller Olof Bengtsgården "Pellesgården"	3/8	1:2	Emma Svensson och Per Hemberg
"	1/8	1:4	Natanael Magnusson, Ludvig Magnusson, Gustav Jakobsson och Algot Andersson
"	1/4	1:5	Stina Sjögren och Signe Jansson
"	1/36	1:7	Emma Svensson och Per Hemberg
Lindärva socken			
Lindärva Jon Toresgården	3/16	1:4	Natanael Magnusson, Ludvig Magnusson, Gustav Jakobsson och Algot Andersson

Stockholm den 11 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund