

Akt nr:

R-E1a-1142

AU$R-E1a-1142

Skuldförbindelse överlämnad
till Morag Friberg
den 22/12 1948
godkänd den 28/12 1948

291/48

R 4*1142

FÖRETAG: Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E.Öfverholm
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 20 juli 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 16.170:-
» en första rensning ..... » - kr. 16.170:-
Lån till företagets utförande ..... kr. 15.340:-

Godk. Arbetsplan

373/48

012897

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1948

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 20 juli 1948 till

Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sextontusenetthundrasjuttio (16.170) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med femtontusentrehundrafyrtio (15.340) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan med vissa tillägg för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

1 skuldförb.
2 rekv.
3 debet sedl.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

Lantbruksstyrelsen 3001

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Rättarejärden den 24-11 1948

Ernst Wennan

ägare av Rättarej 1/4

Att Ernst Hjalmar Rättargården Holmestad Göteborg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Hjalmar Gustav Johansson

Adress Rättargården Holmestad Adress Roggegården Holmestad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 januari 1949.

Sven Wennhall

Martin Åggelund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. F XIII kmb
193

Kungl. [illegible]styrelsens
Kontorsexpedition [illegible] ankv

DIARIE Nr 5585
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

R 4*1142

Ber 20/7 48

Handlingar angående
Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946
i Holmestads socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1946 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Horsmarka Rättaregården m.fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Den 12 oktober 1945 .

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 i Holmestads folkskola **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Gustaf Linusson, Slåttebråten, Åskekärr, och

Hjalmar Johansson, Ågården, Götene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Ernst Nyman, Rättaregården,

Hugo Andersson, Enebacken, Harry Johanssons efterträdare.

såsom övriga sakägare:

Carl Persson, Enebacken,

Handl. Gunnar Kihlén, Enebacken,

Verner Klasson såsom ombud för Johan Klasson, Smedstorp,

David Andersson, Rättaregården, såsom ombud för Paul Rydberg, Frösve, enl. fullm./Bil. 5 a/,

Arrendator Oskar Karlsson, Enebacken, såsom ombud för fru Sigrid Lavén, enl. fullm. /Bil. 5 b/,

Henning Pettersson, Smedsbacken,

Erik Karlsson, Erik Persgården,

Arvid Johansson, Sörtorp,

Axel Andersson, Smedstorp,

Johan Höög, Moen,

Johan Andersson, Smedstorp,

Kronoarrendator Einar Johansson, Stommen.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Carl Persson, Enebacken, Paul Rydberg, Frösve, J.E. Lundbäck, Rättaregården, Johan Andersson, Smedstorp, Axel Andersson, Smedstorp, A.H. Pettersson, Smedsbacken, Erik Karlsson, Erik Persgården, Gunnar Kihlén, Enebacken, Hugo Andersson, Enebacken, Johan Höög, Moen, Erik Larsson, Enebacken, Anton Holmgren, Noltorp, Arvid Johansson, Sörtorp, Johan Klasson, Smedstorp, Rickard Johnsson, Bybacka, och fru Sigrid Lavén, Enebacken, hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden a yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras **därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.**

§ 5.

Meddelades att trumman för allmänna vägen vid 1+60 nybyggdes för cirka 15 år sedan. Här bör rörledningen läggas vid sidan om trumman.

Meddelades att trumman för allmänna vägen vid 38+50 är så gammal, att ingen av de närvarande kunde minnas när den byggdes. Trumman ligger för grunt och är bristfällig.

§ 6.

Henning Pettersson yrkade på två stammar genom sin mark, den ena där den stakats på sträckan 52+2 - 57+79, den andra från 13+79 och norrut.

§ 7.

Ernst Nyman påpekade, att den av företaget berörda, av Rickard Johnsson innehavda marken är en utmark.

§ 8.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag vid blivande öppna diken.

§ 9.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills åtgått 25 hela och 1/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke. För avvägningspålar yrkade Ernst Nyman 10 kronor. De övriga delägarna hade intet att erinra emot en ersättning med detta belopp.

§ 10 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 11 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

e.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 15 februari 1946.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Ernst Nyman, Rättaregården,

Carl Persson, Enebacken,

Hugo Andersson, Enebacken,

Evald Lundbäck, Rättaregården,

Johan Klasson, Smedstorp,

Henning Pettersson, Smedsbacken,

Axel Andersson, Smedstorp,

Johan Höög, Moen,

Rickard Johnsson, Bybacka.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Ernst Nyman, Rättaregården, Holmestad, Götene.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Holmestad den 15 februari 1946.

.....

e.o. lantbruksingenjör

Gustaf Svensson Sigfrid Johansson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Dnr. 85-157/1943

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
26 OKT. 1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

20459

DIARIE-N.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT. 1943

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl Hörsmarka Rättaregården m.fl. i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Ernst Nyman

adress Rättaregården, Holmestad pr Götene

Telefon: Holmestad 37

Holmestad den 21 oktober 1943

Ernst Nyman

Harry Johansson J A Stenblom

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör E.Öfverholm, Skara.

Skara den 25 oktober 1943.

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

20459

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 26 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

8

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

13147

SKARABORGS LÄNS
11 NOV. 1943
LANDSKANSLI



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom särskilda resolutioner den 26 oktober 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över två av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnade ansökningar om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande dels 1/4 mantal Horsmarka Rättaregården i Holmestads socken, dels ock Skäverud i Mölltorps socken.

./. Med återställande av remisshandlingarna får Lantbruksstyrelsen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande förrättningar måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 30 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 november 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Bilaga 3 a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde i Holmestads folkskola fredagen den 12 oktober 1945 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Horsmarka Rättaregården m.fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 18 september 1945 till:

3.20 4 km 4 h ✓ Skiftesgodemannen Gustav Linusson, Slåttebråten, Äskekärr,
4.- 5 km 5 h ✓ Skiftesgodemannen Hjalmar Johansson, Ågården, Götene,
✓ Ernst Nyman, Rättaregården, Holmestad, "
✓ Carl Persson, Enebacken, " "
✓ Hugo Andersson, Enebacken, " "
✓ Evald Lundbäck, Rättaregården, " "
Elin och Anna Olsson, Nylund, " "
Montör Erik Larsson, Enebacken, " "
Handlanden Gunnar Kihlén, Enebacken, " "
✓ Johan Klasson, Smedstorp, " "
David Andersson, Rättaregården, Holmestad, Götene, såsom ombud för Paul Rydberg, Frösve,
~ Carl Persson nuvarande ägare
(Sigrid Lavén, Enebacken,) Holmestad, Götene,
✓ Henning Pettersson, Smedsbacken, " "
Erik Karlsson, Erik Persgården, " "
Arvid Johansson, Sörtorp, " "
✓ Axel Andersson, Smedstorp, " "
Anton Holmgren, Noltorp, " "
✓ Johan Höög, Moen, " "
Elsa Johansson, Motorp, " "
Johan A. Stenblom, Småslåtterna, " "
✓ Rickard Johnsson, Bybacka, " "
Johan Andersson, Smedstorp, " "
Nämndeman Einar Johansson, Stommen, " "
Hilmer Johansson, Per Olofsgården, " "

Skara den 18 september 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

Underrättelser

angående sammanträde i Holmestads folkskola fredagen den 15 februari 1946 klockan 9.30 avsändes den 21 januari 1946 till samtliga i omstående förteckning upptagna.

Dessutom underrättades Länsstyrelsen beträffande kronoegendomen Holmestad Stommen.

Skara den 21 januari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande 1/4 mtl Hovmarka Tullaregården m. fl. hemman i Holmeslads socken av Skaraborgs län, och yrka att förrättningen utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Holmeslad i juni 1945

Carl Persson
David Andersson
J. Lundbäck,
Ivar Andersson
Axel Andersson
A. W. Pettersson.
Erik Karlsson
Gunnar Viklén

Hugo Andersson
Johan Lööv
Erik Larsson
Anton Hedmyren
Arvid Johansson
Johan Klasson
Rickard Jonsson.
Sigrid Larsen
gm Oskar Karlsson

Föreliggande förening åstadkommen av oss undertecknade

Gustaf Nilsson
Hjalmar Johansson

Bilaga 5 a.

Frösve den 18/6 1915

Fullmakt

För David Andersson Rattaregården Holmestad att vid angelägenheter rörande min fastighet Hasmarka Rattaregården i Holmestads socken teckna mitt namn och föra min talan

Paul Fjellberg
Bergehall
Frösve

Egenhändig namnteckning intygas.

Torsten Johansson
Verner Eliasson

Bilaga 5 b.

Härmed befullmäktigas Herr Oscar Karlsson, Enebacken Holmestad, att vid sammanträde i Holmestads folkskola, fredagen den 12 okt. 1945 klockan 9.30, angående syneförrättning enligt vattenlagen för torläggning av mark tillhörande Rättaregården m. fl. hemman inom Holmestads socken, föra min talan.

Göteborg den 10/10 1945

Sigrid Larér

Bilaga 6 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Ang. Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Horsmarka Rättaregården, Enebacken m.fl. hemman i Holmestads socken beröres allmän väg på två ställen.

1./ 220 meter öster om vägskälet vid Holmestads kyrka finnes genom allmänna vägen Holmestad - Timmersdala en för grunt liggande stentrumma /b = 0.70 m, h = 0.85 m/. Trumman byggdes enligt uppgift för omkring 15 år sedan. Omedelbart öster om trumman föreslås en 15" betongrörsledning i lutning 3:1000. Den befintliga trumman skall behållas såsom flodvattenavlopp. Vattensamlingsområde: 131 hektar. Rörledningen genom vägen bör utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

2./ Cirka 400 meter norr om ovannämnda vägskäl finnes genom allmänna vägen Götene - Mariestad en för grunt liggande stentrumma /b = 0.30 m, h = 0.20 m/. Enligt uppgift byggdes trumman omkring år 1920. Här föreslås en 6" betongrörsledning i lutning 15:1000. Vattensamlingsområde: cirka 4 hektar. Rörledningen genom vägen bör utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 19 december 1945.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 3354/45-43.

Till

Lantbruksingenjör E. Öfverholm,

S k a r a.

Ang. Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 december 1945 rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen kommer att å egen bekostnad utföra de i skrivelsen omnämnda rörledningarna genom allmänna vägen Holmestad - Timmersdala om meddelande minst 3 veckor före arbetets utförande lämnas vägmästaren i Götene vägmästareområde.

Mariestad den 21 december 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Nils G. Lenas.

Bilaga 7 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Horsmarka Rättaregården, Enebacken, Smedstorp, Horsmarka Raggagården, Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården och Holmestad i Holmestads socken Stommen kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Holmestads folkskola fredagen den 15 februari 1946 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 21 januari 1946.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Holmestads församling den

.....27/1 1946.....

.....L. Olsson.....

Kommun

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om anslagningen, återsändes till mig.

Skara den 21 januari 1946.

Ernst Öfverholm.

Länsstyrelsen
Avdelning

17

Bilaga 7 b.

Fol. N:r .....

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 23/1 1946
Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)
Enda i staden utgivna nyhetstidningen. — Fördelaktigt annonsorgan.

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader*.

Herr e. o. lantbruksing. Ernst Öfverholm Skara

1946		An. Annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:	mm.	ggr	Kronor	öre
Jan.	23	Kungörelse	741	60	1	10 80
			Kronor			10 80

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Horsmarka Rättaregården, Enebacken, Smedstorp, Horsmarka Raggagården, Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården och Holmestad Stommen i Holmestads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Holmestads folkskola fredagen den 15 februari 1946 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 21 januari 1946.

Ernst Öfverholm,
e. o. lantbruksingenjör. 741

Från konto 35683

Till konto 21025

har 10 Kronor 80 öre

girerats till:

Nya Lidköpings-
Tidningen,
Lidköping

Bokfört 2. FEB. 1946

Kupong nr 13

Bilaga B.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingsgrunder.

Röda siffror angiva blivande värdet å ägofigurer, vilka icke ernått eller beretts möjlighet till full bortläggning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Holmeslads socken			
1	1'		Holmeslad Klommen	Kungl. Maj:t och kronan		
				arr: Einar Johansson		
				Summa:		
8/27	1 32		Enebacken	Carl Persson		
				åker, mylla på lera	1	4.30
				" "	2	4.20
				" "	3	"
				" "	4	4.40
				" "	5	4.35
				" "	6	4.30
				" "	7	3.95
				Tomt	8	4.95
				Summa:		
avs.	1 30		Enebacken	Gunnar Kihlén		
				Tomt	9	5.10
				Summa:		
avs	1 31		Enebacken	Erik Larsson		
				Tomt	10	4.95
				Summa:		
58/220	3'		Enebacken	Hugo Andersson		
				åker, mylla på lera	11	4.60
				" "	12	4.55
				" "	13	4.60
				" "	14	4.95
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												Benkningsbåtsad			200	=
															200	=
	19							1300	247	-	1500	285	-	200	38	-
	46							1250	575	-	"	690	-	250	115	-
	62							1200	744	-	"	930	-	300	186	-
1	28							1300	1.664	-	"	1.920	-	200	256	-
	82							1100	902	-	"	1.230	-	400	328	-
	48							1050	504	-	"	720	-	450	216	-
	25							1000	250	-	"	375	-	500	125	-
	07							"	70	-	"	105	-	"	35	-
4	17								4.956	-		6.255	-		1.299	-
	08							1000	80	-	1500	120	-	500	40	-
	08								80	-		120	-		40	-
	36							1100	396	-	1500	540	-	400	144	-
	36								396	-		540	-		144	-
	96							1200	1.152	-	1500	1.440	-	300	288	-
	92							1050	966	-	"	1.380	-	450	414	-
	81							"	850	50	"	1.215	-	"	364	50
1	27							1200	1.524	-	"	1.905	-	300	381	-
3	96								4.492	50		5.940	-		1.447	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	15	5.00
				" "	16	5.10
				" "	17	5.15
				" "	18	4.80
				" "	19	4.85
				Torvå	20	5.40
				Summa:		
ars	1"		Enebacken	Elin och Anna Olsson		
				åker, mylla på sand på lera	21	5.25
				" "	22	5.50
				" "	23	5.75
				väg	24	-
				Summa:		
11/144	138		Enebacken	~~Sigrid Lovisa~~ Carl Persson		
				åker, mylla på lera	25	6.20
				" mylla på sand på lera	26	5.75
				" "	27	6.15
				" "	28	6.30
				" mylla på lera	29	6.45
				" "	30	6.50
				" Summa:		
1/4	16		Hovmarka Prästegården	Oswald Lundbäck		
				åker, mylla på lera	31	4.20
				" "	32	4.35
				" "	33	4.50
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	96								4.492	50		5.940	-		1.447	50
2	02							900	1.818	-	1500	3.030	-	600	1.212	-
1	00							"	900	-	"	1.500	-	"	600	-
	65							"	585	-	"	975	-	"	390	-
	27							"	243	-	"	405	-	"	162	-
	10							"	90	-	"	150	-	"	60	-
	38							1150	437	-	"	570	-	350	133	-
8	38								8.565	50		12.570	-		4.004	50
	47							700	329	-	1400	658	-	700	329	-
	22							840	184	80	"	308	-	560	123	20
	08							1030	82	40	"	112	-	370	29	60
						1	03	-			-					
	77					1	03		596	20		1.078	-		481	80
	27							950	256	50	1500	405	-	550	148	50
	46							700	322	-	~~1400~~ 1200	552	-	500	230	-
	41							1120	459	20	1400	574	-	280	114	80
	45							1260	567	-	"	630	-	140	63	-
	80							700	560	-	1500	1.200	-	800	640	-
	95							750	712	50	"	1.425	-	750	712	50
3	34								2.877	20		4.786	-		1.908	80
	72							1200	864	-	1500	1.080	-	300	216	-
	81							1250	1.012	50	"	1.215	-	250	202	50
	51							1350	688	50	"	765	-	150	76	50
2	04								2.565	-		3.060	-		495	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	34	7.60
				" "	35	7.75
				" "	36	7.70
				" "	37	7.85
				" "	38	7.80
				" "	39	5.05
				" "	40	5.00
				" "	41	"
				" "	42	5.40
				" "	43	5.15
				" "	44	5.30
				" "	45	5.35
				väg	46	—
				åker, mylla på lera	47	5.35
				" "	48	5.20
				" "	49	5.30
				väg	50	—
				"	51	—
				åker, mylla på lera	52	6.25
				" "	53	7.90
				" "	54	"
				" "	55	5.10
				betesvall, "	56	5.15
				" "	57	5.00
				" "	58	5.10
				" "	59	5.65
				" "	60	5.70
				Summa:		

PETTERSONSKA HOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	04								2.565	-		3.060	-		495	-
	47							1250	587	50	1500	705	-	250	117	50
	63							1150	724	50	"	945	-	350	220	50
	42							1000	420	-	"	630	-	500	210	-
	38							1100	418	-	"	570	-	400	152	-
	70							"	770	-	"	1.050	-	"	280	-
	22							1050	231	-	"	330	-	450	99	-
	34							"	357	-	"	510	-	"	153	-
	46							"	483	-	"	690	-	"	207	-
	59							1400	826	-	"	885	-	100	59	-
	09							1450	130	50	"	135	-	50	4	50
	56							1000	560	-	"	840	-	500	280	-
	57							950	541	50	"	855	-	550	313	50
							03	-			-			-		
	24							850	204	-	1500	360	-	650	156	-
	37							750	277	50	"	555	-	750	277	50
	50							800	400	-	"	750	-	700	350	-
							05	-			-			-		
							23	-			-			-		
1	89							1150	2.173	50	1500	2.835	-	350	661	50
	95							1250	1.187	50	"	1.425	-	250	237	50
1	01							"	1.262	50	"	1.515	-	"	252	50
	54							"	675	-	"	810	-	"	135	-
1	23							1100	1.353	-	"	1.845	-	400	492	-
	66							750	495	-	"	990	-	750	495	-
	54							950	513	-	"	810	-	550	297	-
	52							900	468	-	"	780	-	600	312	-
	24							950	228	-	"	360	-	550	132	-
16	16						31		17.851	-		24.240	-		6.389	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	1 7		Forsmarka Säteriegården	Erick Nyman		
				betesvall, mylla på lera	61	5.80
				" "	62	5.85
				" "	63	5.90
				" "	64	5.95
				" "	65	6.00
				" "	66	6.20
				åker, mylla "	67	6.35
				" "	68	6.40
				" "	69	"
				väg	70	-
				åker, mylla på lera	71	6.55
				" "	72	6.60
				" "	73	6.65
				" "	74	6.70
				" "	75	6.75
				" "	76	6.80
				" "	77	6.85
				" "	78	6.90
				" "	79	7.05
				" "	80	7.10
				" "	81	6.95
				" "	82	"
				" "	83	5.95
				" "	84	6.10
				" "	85	"
				" "	86	"
				" "	87	"
				" "	88	6.20
				Öfverföres.		

PETTERSONSKA HOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							1050	126	—	1500	180	—	450	54	—
	12							1100	132	—	"	180	—	400	48	—
	12							"	132	—	"	180	—	"	48	—
	13							"	143	—	"	195	—	"	52	—
	10							1150	115	—	"	150	—	350	35	—
	06							1300	78	—	"	90	—	200	12	—
	18							1200	216	—	"	270	—	300	54	—
	10							1250	125	—	"	150	—	250	25	—
	10							1200	120	—	"	150	—	300	30	—
							20	—			—			—		
	31							1150	356	50	1500	465	—	350	108	50
	29							950	275	50	"	435	—	550	159	50
	34							750	255	—	"	510	—	750	255	—
	35							"	262	50	"	525	—	"	262	50
	33							"	247	50	"	495	—	"	247	50
	33							"	247	50	"	495	—	"	247	50
	36							800	288	—	"	540	—	700	252	—
	39							850	331	50	"	585	—	650	253	50
	31							950	294	50	"	465	—	550	170	50
	12							1000	120	—	"	180	—	500	60	—
	09							800	72	—	"	135	—	700	63	—
	13							"	104	—	"	195	—	"	91	—
	18							"	144	—	"	270	—	"	126	—
	26							1000	260	—	"	390	—	500	130	—
	21							950	199	50	"	315	—	550	115	50
	20							"	190	—	"	300	—	"	110	—
	17							900	153	—	"	255	—	600	102	—
	14							950	133	—	"	210	—	550	77	—
5	54						20		5.121	—		8.310	—		3.189	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd:		
				åker, myrlla på lera	89	6.40
				" "	90	6.20
				" "	91	6.85
				" "	92	6.80
				" "	93	6.75
				" "	94	6.70
				" "	95	"
				" "	96	"
				" "	97	6.65
				" "	98	6.60
				" "	99	6.50
				" "	100	6.35
				" "	101	6.30
				" "	102	6.20
				" "	103	6.15
				" "	104	6.30
				" "	105	6.25
				" "	106	6.20
				" "	107	"
				" "	108	6.10
				" "	109	6.05
				bäsvall, "	110	6.00
				" "	111	5.85
				" "	112	"
				" "	113	"
				" "	114	5.80
				" "	115	5.70
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	54						20		5.121	–		8.310	–		3.189	–
	08							1150	92	–	1500	120	–	350	28	–
	30							750	225	–	"	450	–	750	225	–
	33							"	247	50	"	495	–	"	247	50
	37							700	259	–	"	555	–	800	296	–
	40							"	280	–	"	600	–	"	320	–
	42							650	273	–	"	630	–	850	357	–
	41							700	287	–	"	615	–	800	328	–
	35							"	245	–	"	525	–	"	280	–
	23							600	138	–	"	345	–	900	207	–
	35							500	175	–	"	525	–	1000	350	–
	77							950	731	50	"	1.155	–	550	423	50
	63							"	598	50	"	945	–	"	346	50
	83							900	747	–	"	1.245	–	600	498	–
	10							800	80	–	"	150	–	700	70	–
	33							"	264	–	"	495	–	"	231	–
	45							950	427	50	"	675	–	550	247	50
	45							1000	450	–	"	675	–	500	225	–
	52							950	494	–	"	780	–	550	286	–
	60							1000	600	–	"	900	–	500	300	–
	54							900	486	–	"	810	–	600	324	–
	55							"	495	–	"	825	–	"	330	–
	20							"	180	–	"	300	–	"	120	–
	18							1000	180	–	"	270	–	500	90	–
	19							1050	199	50	"	285	–	450	85	50
	19							"	199	50	"	285	–	"	85	50
	18							"	189	–	"	270	–	"	81	–
	19							950	180	50	"	285	–	550	104	50
15	68						20		13.844	50		23.520	–		9.675	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	18		Hörsmarka Rättaregården	Paul Rydberg		
				åker, myrlea på lera	116	6.65
				" "	117	"
				" "	118	"
				" "	119	"
				" "	120	6.70
				" "	121	"
				" "	122	6.60
				" "	123	"
				" "	124	6.55
				" "	125	6.65
				" "	126	6.45
				" "	127	6.60
				betesvall, "	128	"
				" "	129	"
				åker "	130	6.40
				" "	131	6.45
				" "	132	6.55
				" "	133	"
				" "	134	"
				" "	135	6.50
				betesvall, "	136	6.55
				" "	137	6.60
				Summa:		
1/16	28		Hörsmarka Ryggagården	Paul Rydberg		
				betesvall, myrlea på lera	138	6.75
				" "	139	6.90
				" "	140	"
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA TRYCKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							650	52	-	1500	120	-	850	68	-
	12							"	78	-	"	180	-	"	102	-
	13							600	78	-	"	195	-	900	117	-
	11							"	66	-	"	165	-	"	99	-
	11							"	66	-	"	165	-	"	99	-
	04							"	24	-	"	60	-	"	36	-
	17							1150	195	50	"	255	-	350	59	50
	30							1200	360	-	"	450	-	300	90	-
	27							"	324	-	"	405	-	"	81	-
	26							1250	325	-	"	390	-	250	65	-
	32							1100	352	-	"	480	-	400	128	-
	25							1150	287	50	"	375	-	350	87	50
	24							1050	252	-	"	360	-	450	108	-
	06							1000	60	-	"	90	-	500	30	-
	23							1050	241	50	"	345	-	450	103	50
	15							"	157	50	"	225	-	"	67	50
	17							1150	195	50	"	255	-	350	59	50
	21							"	241	50	"	315	-	"	73	50
	22							1100	242	-	"	330	-	400	88	-
	29							1000	290	-	"	435	-	500	145	-
	30							"	300	-	"	450	-	"	150	-
	07							950	66	50	"	105	-	550	38	50
4	10								4.254	50		6.150	-		1.895	50
	25							1100	275	-	1500	375	-	400	100	-
	35							1200	420	-	"	525	-	300	105	-
	39							1100	429	-	"	585	-	400	156	-
	99								1.124	-		1.485	-		361	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				betesvall, mycka på lera	141	6.80
				" "	142	6.60
				" "	143	6.45
				" "	144	6.70
				" "	145	7.05
				väg	146	–
				Summa:		
1/16	2[10]		Bybacka Erik Pers-	Erik Karlsson		
			son eller Bengt Grusgården	åker, mycka på lera	147	7.30
				" "	148	7.25
				" "	149	"
				" "	150	7.05
				" "	151	7.10
				" "	152	7.25
				väg	153	–
				åker, mycka på lera	154	7.55
				betesvall, "	155	7.40
				" "	156	"
				Summa:		
sml.	2[33]		Bybacka Erik Pers-	Karin Holmgren		
			son eller Bengt Grusgården	betesvall, mycka på lera	157	7.85
				" "	158	7.90
				" "	159	8.00
				" "	160	8.25
				åker, "	161	"
				" "	162	8.35
				Summa:		

PETTERSONSKA 10KTR. EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	99								1.124	-		1.485	-		361	-
1	19							850	1.011	50	1500	1.785	-	650	773	50
	18							1000	180	-	"	270	-	500	90	-
	24							"	240	-	"	360	-	"	120	-
	23							950	218	50	"	345	-	550	126	50
	66							1150	759	-	"	990	-	350	231	-
							07	—			—			—		
3	49						07		3.533	-		5.235	-		1.702	-
	38							1000	380	-	1500	570	-	500	190	-
	38							950	361	-	"	570	-	550	209	-
	17							850	144	50	"	255	-	650	110	50
	53							950	503	50	"	795	-	550	291	50
	73							1100	803	-	"	1.095	-	400	292	-
	61							1300	793	-	"	915	-	200	122	-
							30	—			—			—		
	29							680	197	20	1200	348	-	520	150	80
	36							960	345	60	"	432	-	240	86	40
	20							680	136	-	"	240	-	520	104	-
3	65						30		3.663	80		5.220	-		1.556	20
	11							640	70	40	1200	132	-	560	61	60
	15							680	102	-	"	180	-	520	78	-
	14							720	100	80	"	168	-	480	67	20
	13							920	119	60	"	156	-	280	36	40
	24							570	136	80	1000	240	-	430	103	20
	04							600	24	-	"	40	-	400	16	-
	81								553	60		916	-		362	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
aos	2[16]		Bybacka Erik Pers-	Elsa Johansson		
			eller Bengts Grosgården	åker, mylla på lera	163	8.05
				" "	164	8.20
				" "	165	8.30
				" "	166	8.40
				Summa:		
aos	2[17]		Bybacka Erik Pers-	Hugo Andersson		
			eller Bengts Grosgården	imp. och högl. mark	167	—
				åker, mylla på lera	168	8.25
				" "	169	8.10
				" "	170	8.25
				" "	171	8.65
				" "	172	8.45
				imp.	173	—
				åker mylla på lera	174	8.30
				" "	175	8.25
				" "	176	8.05
				" "	177	7.85
				" "	178	"
				" "	179	"
				" "	180	8.35
				" "	181	8.50
				väg	182	—
				Summa:		
1/12 1/6	2[8] 2[9]		Bybacka Erik Pers-	Richard Johansson		
			eller Bengts Grosgården	imp.	183	—
				betesvall, mylla på lera	184	7.20
				Överföres.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27							430	116	10	1000	270	–	570	153	90
	17							500	85	–	"	170	–	500	85	–
	13							530	68	90	"	130	–	470	61	10
	03							600	18	–	"	30	–	400	12	–
	60								288	–		600	–		312	–
							11	–			–			–		
	06							1000	60	–	1200	72	–	200	12	–
	07							840	58	80	"	84	–	360	25	20
	05							960	48	–	"	60	–	240	12	–
	06							440	26	40	"	72	–	760	45	60
	02							280	5	60	"	24	–	920	18	40
							10	–			–			–		
	17							1000	170	–	1200	204	–	200	34	–
	20							960	192	–	"	240	–	240	48	–
	11							800	88	–	"	132	–	400	44	–
	10							720	72	–	"	120	–	480	48	–
	04							760	30	40	"	48	–	440	17	60
	21							640	134	40	"	252	–	560	117	60
	30							920	276	–	"	360	–	280	84	–
	37							1040	384	80	"	444	–	160	59	20
							08	–			–			–		
1	76						29		1.546	40		2.112	–		565	60
							39	–			–			–		
	26							470	122	20	1000	260	–	530	137	80
	26						39		122	20		260	–		137	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				bölesvall, mylla på lera	185	8.00
				" "	186	8.05
				" "	187	"
				" "	188	8.10
				väg	189	—
				åker, mylla på lera	190	11.00
				" "	191	10.90
				" "	192	10.70
				" "	193	10.80
				Summa:		
1/4	2⁶		Byvaka Erik Pers-	Hugo Andersson		
			eller Bengt Grossgården	bölesvall, mylla på lera	194	10.60
				" "	195	10.65
				" "	196	10.50
				" "	197	10.15
				Summa:		
1/4	2²¹		Byvaka Erik Pers-	Arvid Folkesson		
			eller Bengt Grossgården	åker, mylla på sand på lera	198	10.15
				" "	199	9.70
				" "	200	9.55
				" "	201	9.35
				" "	202	9.15
				" "	203	8.90
				" "	204	8.80
				" "	205	8.75
				" "	206	8.60
				Överförs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26						39		122	20		260	–		137	80
	24							500	120	–	1000	240	–	500	120	–
	09							570	51	30	"	90	–	430	38	70
	10							"	57	–	"	100	–	"	43	–
	08							630	50	40	"	80	–	370	29	60
							03	–			–			–		
	05							630	31	50	1000	50	–	370	18	50
	07							570	39	90	"	70	–	430	30	10
	10							470	47	–	"	100	–	530	53	–
	02							500	10	–	"	20	–	500	10	–
1	01						42		529	30		1.010	–		480	70
	10							770	77	–	1000	100	–	230	23	–
	05							800	40	–	"	50	–	200	10	–
	17							770	130	90	"	170	–	230	39	10
	02							830	16	60	"	20	–	170	3	40
	34								264	50		340	–		75	50
	09							1170	105	30	1400	126	–	230	20	70
	20							1030	206	–	"	280	–	370	74	–
	24							"	247	20	"	336	–	"	88	80
	25							1170	292	50	"	350	–	230	57	50
	24							1210	290	40	"	336	–	190	45	60
	28							1070	299	60	"	392	–	330	92	40
	30							1030	309	–	"	420	–	370	111	–
	25							1170	292	50	"	350	–	230	57	50
	23							1120	257	60	"	322	–	280	64	40
2	08								2.300	10		2.912	–		611	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				väg	207	-
				Idem	208	9.70
				åker, mylla på sand på lera	209	8.10
				" "	210	8.20
				" "	211	8.15
				" "	212	"
				Summa:		
13/336	17		Smedstorp	Axel Andersson		
				åker, mylla på sand på lera	213	8.10
				" "	214	8.20
				" "	215	8.30
				" "	216	7.90
				" "	217	7.50
				" "	218	8.30
				" "	219	8.15
				" "	220	8.40
				" "	221	"
				" "	222	7.75
				" "	223	8.20
				Summa:		
4/112	18		Smedstorp	Johan Andersson		
				åker, mylla på sand på lera	224	9.50
				" "	225	9.80
				" "	226	7.85
				" "	227	7.50
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	08								2.300	10		2.912	–		611	90
							04	—			—			—		
	22							650	143	–	1400	308	–	750	165	–
	15							930	139	50	"	210	–	470	70	50
	17							"	158	10	"	238	–	"	79	90
	24							"	223	20	"	336	–	"	112	80
	36							980	352	80	"	504	–	420	151	20
3	22	✓					✓ 04		3.316	70		4.508	–		1.191	30 ✓
	60							1310	786	–	1400	840	–	90	54	–
	78							1260	982	80	"	1.092	–	140	109	20
	57							"	718	20	"	798	–	"	79	80
	41							1210	496	10	"	574	–	190	77	90
	18							930	167	40	"	252	–	470	84	60
	41							"	381	30	"	574	–	"	192	70
	54							1120	604	80	"	756	–	280	151	20
	50							"	560	–	"	700	–	"	140	–
	45							1070	481	50	"	630	–	330	148	50
	32							"	342	40	"	448	–	"	105	60
	49							1170	573	30	"	686	–	230	112	70
5	25	✓							6.093	80		7.350	–		1.256	20 ✓
	27							930	251	10	1400	378	–	470	126	90
	21							1170	245	70	"	294	–	230	48	30
	22							930	204	60	"	308	–	470	103	40
	17							840	142	80	"	238	–	560	95	20
	87	✓							844	20		1.218	–		373	80 ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
13/168	19		Smedslorp	Johan Klasson		
				bölesvall; mylla på sandgrå lera	228	7.45
				" "	229	7.75
				" "	230	7.40
				åker, "	231	6.60
				" "	232	6.55
				" "	233	"
				" "	234	"
				" "	235	"
				" "	236	6.50
				" "	237	6.45
				" "	238	6.50
				" mylla på lera	239	5.55
				" "	240	5.60
				" "	241	5.65
				" "	242	5.70
				" "	243	5.75
				" "	244	5.85
				" "	245	5.90
				" "	246	"
				Summa:		
ovs	1:10		Enebacken	Henning Pettersson		
				åker, mylla på lera	247	7.20
				" "	248	"
				" "	249	7.35
				" "	250	"
				" "	251	"
				" "	252	7.40
				Överförds:		

PETTERSONSKA. TOKTR.EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							1310	91	70	1400	98	–	90	6	30
	07							"	91	70	"	98	–	"	6	30
	27							1120	302	40	"	378	–	280	75	60
	12							1030	123	60	"	168	–	370	44	40
	15							"	154	50	"	210	–	"	55	50
	15							890	133	50	"	210	–	510	76	50
	16							930	148	80	"	224	–	470	75	20
	23							"	213	90	"	322	–	"	108	10
	24							"	223	20	"	336	–	"	112	80
	28							890	249	20	"	392	–	510	142	80
	29							"	258	10	"	406	–	"	147	90
	56							850	476	–	1500	840	–	650	364	–
	48							800	384	–	"	720	–	700	336	–
	45							750	337	50	"	675	–	750	337	50
	45							700	315	–	"	675	–	800	360	–
	45							"	315	–	"	675	–	"	360	–
	36							"	252	–	"	540	–	"	288	–
	40							650	260	–	"	600	–	850	340	–
	46							"	299	–	"	690	–	"	391	–
5	64								4.629	10		8.257	–		3.627	90
	28							830	232	40	1300	364	–	470	131	60
	18							780	140	40	"	234	–	520	93	60
	18							830	149	40	"	234	–	470	84	60
	17							740	125	80	"	221	–	560	95	20
	17							650	110	50	"	221	–	650	110	50
	26							"	169	–	"	338	–	"	169	–
1	24								927	50		1.612	–		684	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	253	7.75
				" "	254	7.55
				" "	255	7.65
				" "	256	7.60
				" "	257	7.55
				" "	258	7.50
				" "	259	7.75
				" "	260	7.40
				väg	261	-
				åker, mylla på lera	262	7.70
				" "	263	"
				" "	264	7.75
				" "	265	7.70
				" "	266	7.80
				" "	267	7.85
				" "	268	7.90
				Summa:		
			Enebackens medshage	Hugo Andersson		
				betesvall, mylla på lera	269	8.05
				" "	270	8.45
				imp.	271	-
				betesvall, mylla på lera	272	8.60
				" "	273	8.50
				åker, "	274	7.75
				" "	275	7.80
				" "	276	8.00
				imp.	277	-
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	24								927	50		1.612	–		684	50
0,90	24							650	156	–	1300	312	–	650	156	–
0,80	14							740	103	60	"	182	–	560	78	40
0,75	57							780	444	60	"	741	–	520	296	40
0,75	26							"	202	80	"	338	–	"	135	20
0,75	25							"	195	–	"	325	–	"	130	–
0,70	26							830	215	80	"	338	–	470	122	20
0,70	27							"	224	10	"	351	–	"	126	90
0,65	58							870	504	60	"	754	–	430	249	40
–							02	–			–			–		
0,50	27							1000	270	–	1300	351	–	300	81	–
0,55	28							960	268	80	"	364	–	340	95	20
0,55	28							"	268	80	"	364	–	"	95	20
0,55	29							"	278	40	"	377	–	"	98	60
0,50	28							1000	280	–	"	364	–	300	84	–
0,65	25							870	217	50	"	325	–	430	107	50
0,75	41							780	319	80	"	533	–	520	213	20
5	87						02		4.877	30		7.631	–		2.753	70
0,70	12							600	72	–	1200	144	–	600	72	–
0,75	17							560	95	20	"	204	–	640	108	80
–							27	–			–			–		
0,80	07							880	61	60	1200	84	–	320	22	40
0,40	09							840	75	60	"	108	–	360	32	40
0,70	37							600	222	–	"	444	–	600	222	–
0,75	33							560	184	80	"	396	–	640	211	20
0,00	28							720	201	60	"	336	–	480	134	40
–							11	–			–			–		
1	43						38		912	80		1.716	–		803	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Evanford.		
				åker, mylla på lera	278	8.50
				" "	279	8.70
				" "	280	8.95
				imp.	281	—
				åker, mylla på lera	282	10.35
				" "	283	9.70
				" "	284	9.30
				" "	285	9.20
				" "	286	9.10
				Summa:		
5/512	1 24		Enebacken	Johan Höög		
				bäverå, mylla på lera	287	7.80
				" "	288	7.90
				" "	289	8.25
				" "	290	8.10
				" "	291	8.00
				Summa:		
4/128	1 19		Enebacken	Johan Stenblom		
				åker, mylla på lera	292	8.20
				" "	293	8.25
				" "	294	8.15
				" "	295	7.95
				väg	296	—
				åker, mylla på lera	297	7.80
				" "	298	7.75
				" "	299	7.70
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA
449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	43						38		912	80		1.716	–		803	20
	08							1040	83	20	1200	96	–	160	12	80
	21							960	201	60	"	252	–	240	50	40
	13							"	124	80	"	156	–	"	31	20
							21	–			–			–		
	17							1040	176	80	1200	204	–	160	27	20
	25							960	240	–	"	300	–	240	60	–
	26							880	228	80	"	312	–	320	83	20
	30							840	252	–	"	360	–	360	108	–
	29							1000	290	–	"	348	–	200	58	–
3	12						59		2.510	–		3.744	–		1.234	–
	26							470	122	20	1000	260	–	530	137	80
	13							530	68	90	"	130	–	470	61	10
	04							700	28	–	"	40	–	300	12	–
	23							570	131	10	"	230	–	430	98	90
	27							530	143	10	"	270	–	470	126	90
	93								493	30		930	–		436	70
	13							670	87	10	1000	130	–	330	42	90
	16							700	112	–	"	160	–	300	48	–
	19							670	127	30	"	190	–	330	62	70
	15							530	79	50	"	150	–	470	70	50
							08	–			–			–		
	04							430	17	20	1000	40	–	570	22	80
	13							400	52	–	"	130	–	600	78	–
	09							"	36	–	"	90	–	"	54	–
	89						08		511	10		890	–		378	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Holmestads socken		
1	1'	55	Holmestad Klommen	Kungl. Maj:t och Kronan	
				arr: Einar Johansson	
8/27	132	46	Enebacken	Carl Persson	
avs	130	–	"	Gunnar Liljeön	
avs	131	–	"	Erik Larsson	
58/226	3'	30	"	Hugo Andersson	
avs	1''	10	"	Elin och Anna Olson	
4/144	138	12.5	"	~~Sigrid Lovén~~ Carl Persson	
1/4	16	22	Hovsmarka Källaregården	Ewald Lundbäck	
1/4	17	22	"	Ernst Nyman	
1/8	18	30	"	Paul Rydberg	
1/16	28		Hovsmarka Prästgården	Församlingen	
1/16	210	7	Byborna Erik Pers- och		
			Bengts Grossgården	Erik Larsson	
aml.	233	29	"	Anton Holmgren	
avs	216	13	"	Edla Johansson	
avs	224	30	(med Enebacken) "	Hugo Andersson	
1/12	29		"	Richard Johnsson	
1/6	29	117			
1/4	26	13	"	Hugo Andersson	
~~avs~~	~~221~~ 2	4 ~~7~~	"	Arvid Johansson	
13/336	17	57	Smedsbyn	Axel Andersson	
1/112	18	15	"	Johan Andersson	
13/168	19	8	"	Johan Klasson	
avs	110	8.7	Enebacken	Henning Pettersson	
			Enebackens medhage	Hugo Andersson	
5/512	124	4	Enebacken	Johan Högg	
1/128	119	3.2	"	Johan Stenbloin	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
															200	-
4	17								4.956	-		6.253	-		1.299	-
	08								80	-		120	-		40	-
	36								396	-		540	-		144	-
8	38								8.565	50		12.570	-		4.004	50
	77					1	03		596	20		1.078	-		481	80
3	34								2.877	20		4.786	-		1.908	80
16	16						31		17.851	-		24.240	-		6.389	-
15	68						20		13.844	50		23.520	-		9.675	50
4	10								4.254	50		6.150	-		1.895	50
3	49						07		3.533	-		5.235	-		1.702	-
3	65						30		3.663	80		5.220	-		1.556	20
	81								553	60		916	-		362	40
	60								288	-		600	-		312	-
1	76						29		1.546	40		2.112	-		565	60
1	01						42		529	30		1.010	-		480	70
	34								264	50		340	-		75	50
3	22						04		3.316	70		4.508	-		1.191	30
5	25								6.093	80		7.350	-		1.256	20
	87								844	20		1.218	-		373	80
5	64								4.629	10		8.257	-		3.627	90
5	87						02		4.877	30		7.631	-		2.753	70
3	12						59		2.510	-		3.744	-		1.234	-
	93								493	30		930	-		436	70
	89						08		511	10		890	-		378	90
90	49					3	35		87.075	-		129.220	-		42.345	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Holmestad den 15 februari 1946

e. o. lantmätningsman

Gerhard Liljeroos

Bo Tenlande gode man.

Helmer Johansson

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+12 +60										
0 -1	149	Sträckan A-B.								
+12 +53										
0 - 1		15" betongrör m	142	5.75			816	50		
+12 +40										
0 - 0		Grusning under samt läggning av rören m	28	0.90	25	20				
- 1		Grävning för rörledning samt rörens läggning "	60	1:-	60	-				
+43										
- 1		D:o "	43	1.40	60	20				
+53										
- 1		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	11	2.60	28	60				
+12 +53										
0 - 1		Påfyllning av jord till minst 30 cm höjd över rören /ytvattendike/ m	142	0.50	71	-	245	-		
+12										
0		Betonggjutning vid rörutlopp					55	-		
+60										
1		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	1166	50
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							173	50
+53 +60										
1 - 1	7	15" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		1340	-
+60 +19										
1 - 3	170	Sträckan B-C.								
		15" betongrör m	160	5.75			920	-		
+60 +70										
1 - 1		Grävning, läggning och återfyllning m	11	2.35	25	85				
+90										
- 2		D:o "	120	1.65	198	-				
+19										
- 3		D:o "	29	2.20	63	80	287	65		
+60 +19										
1 - 3		Uppgrävning för öppet flodvattendike samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	170	0.65			110	50		
+19										
3		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-	1363	15
		Överföres:							1363	15

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1363	15
		Tillägges c:a 15 %							206	85
							Summa:		1570	-
+19 +21 3 - 4	102	Sträckan C-D.								
		15" betongrör m	102	5.75			586	50		
+19 3 - 4		Grävning, läggning och påfyllning av jord till föreskriven höjd m	81	1.65	133	65				
+21 - 4		D:o "	21	1.55	32	55	166	20		
+19 +21 3 - 4		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	102	0.10			10	20		
+21 4		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-	807	90
		Tillägges c:a 15 %							122	10
							Summa:		930	-
+21 +59 4 - 5	138	Sträckan D-E.								
		12" betongrör m	138	3.90			538	20		
+21 4 - 5		Grävning, läggning och påfyllning till föreskriven höjd m	79	1.25	98	75				
+59 - 5		D:o "	59	1.50	88	50	187	25		
+21 +59 4 - 5	138	Schaktning av lera för öppet ytvattendike m^3	35	1.50			52	50		
+59 5		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-	822	95
		Tillägges c:a 15 %							127	05
							Summa:		950	-
+59 +59 5 - 6	100	Sträckan E-F.								
		10" betongrör m	100	2.70			270	-		
+59 5 - 6		Grävning, läggning och påfyllning till föreskriven höjd m	41	1.20	49	20				
+59 - 6		D:o "	59	1.25	73	75	123	95		
+59 +59 5 - 6	100	Schaktning av lera för öppet ytvattendike m^3	25	1.50			37	50		
+59 6		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-	475	45
		Tillägges c:a 15 %							74	55
							Summa:		550	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+59 +28 6 -11	469	Sträckan F-G.								
+59 +76 6 - 8		10" betongrör m	217	2.70	585	90				
+ 2 -10		12" " "	126	3.90	491	40				
+28 -11		10" " "	126	2.70	340	20	1417	50		
		Grävning, läggning och påfyllning till föreskriven höjd m	217	1.20	260	40				
		Grävning, läggning och återfyllning m	126	1.60	201	60				
		D:o "	126	1.25	157	50	619	50		
+59 +76 6 - 8	217	Schaktning av lera för öppet ytvattendike m^3	45	1.50			67	50		
+76 8		Brunn med 12" bräddavlopp, d=0.60 m	1		45	-				
+2 +28 10 ,11		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-	100	-	145	-	2249	50
		Tillägges c:a 15 %							340	50
							Summa:		2590	-
+28 +75 11 -12	147	Sträckan G-H.								
		10" betongrör m	147	2.70			396	90		
+28 11 - 12		Grävning, läggning och återfyllning m	72	1.40	100	80				
+50 -12		D:o "	50	1.50	75	-				
+75 -12		D:o "	25	1.40	35	-				
+73 +75 12 -12		Tillägg för stengärdsgård			5	-	215	80		
+75 12		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	662	70
		Tillägges c:a 15 %							97	30
							Summa:		760	-
+75 +39 12 -14	164	Sträckan H-J.								
		9" betongrör m	164	2.35			385	40		
+75 +79 12 -13		Grävning, läggning och återfyllning m	104	1:-	104	-				
+39 -14		D:o "	60	1.05	63	-				
+77 +77 +16 12, 13, 14	h	Tillägg för arbetssvårigheter vid broar			25	-	192	-		
+79 +39 13 , 14		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-			100	-	677	40
		Tillägges c:a 15 %							102	60
							Summa:		780	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 +50 14 -15	111	Sträckan J-K.								
		8" tegelrör m	111	2.45			271	95		
		Grävning, läggning och återfyllning m	111	0.75	83	25				
+56 +60 14 ,14		Tillägg för arbetssvårigheter vid ägobroar			20	-	103	25		
+50 15		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	415	20
		Tillägges c:a 15%							64	80
							Summa:		480	-
+50 +85 15 -16	135	Sträckan K-L.								
		5" tegelrör m	135	1.25			168	75		
		Grävning, läggning och återfyllning m	135	0.55			74	25	243	-
		Tillägges c:a 15 %							37	-
							Summa:		280	-
+85 +10 16 -17	25	Sträckan L-M.								
		3" tegelrör m	25	0.60			15	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	25	0.50			12	50		
+10 17		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	62	50
		Tillägges c:a 15 %							7	50
							Summa:		70	-
+57 +21 59 -65	564	Sträckan B-Ba.								
+57 +82 59 -59		9" betongrör m	25	2.35			58	75		
+21 -65		8" tegelrör "	539	2.45			1320	55		
+57 +80 59 -59		Grävning, läggning och återfyllning m	23	0.95	21	85				
+32 -60		D:o "	52	1.15	59	80				
-61		D:o "	68	0.90	61	20				
+ 8 -63		D:o "	208	0.85	176	80				
+52 -63		D:o "	44	1.15	50	60				
+52 -64		D:o "	100	0.90	90	-				
+21 -65		D:o "	69	1.15	79	35				
+67 61		Tillägg för arbetssvårigheter vid ägobbo			10	-	549	60		
+82+70+8 +70 59,61,63,64		Brunn typ A, d=0.45 m	4	40:-			160	-	2088	90
						Överföres:			2088	90

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:								2088	90
		Tillägges c:a 15 %								311	10
								Summa:		2400	-
+21 +77 65 - 65	56	Sträckan Ba-Bb.									
		5" tegelrör	m	56	1.25			70	-		
+21 +73 65 - 65		Grävning, läggning och återfyllning	m	52	0.95	49	40				
+77 - 65		D:o	"	4	2:-	8	-	57	40		
+77 65		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	167	40
		Tillägges c:a 15 %								22	60
								Summa:		190	-
+5 20 - 21	105	Sträckan Ba-Bc.									
		5" tegelrör	m	105	1.25			131	25		
20 - 21		Grävning, läggning och återfyllning	m	100	0.55	55	-				
+5 - 21		D:o	"	5	2.50	12	50				
+73 +76 20 - 20		Tillägg för bergsprängning	m	3	12:-	36	-	103	50		
+5 21		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	274	75
		Tillägges c:a 15 %								45	25
								Summa:		320	-
30 - 33	300	Sträckan C-Ca.									
+67 30 - 32		5" tegelrör	m	267	1.25	333	75				
-33		4" "	"	33	0.90	29	70	363	45		
30 - 32		Grävning, läggning och återfyllning	m	200	0.55	110	-				
+67 -32		D:o	"	67	0.60	40	20				
-33		D:o	"	33	0.55	18	15	168	35		
32		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
33		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	606	80
		Tillägges c:a 15 %								93	20
								Summa:		700	-
+53 35 - 38	353	Sträckan D-Da.									
+90 35 - 37		6" tegelrör	m	290	1.75	507	50				
+45 - 38		5" "	"	55	1.25	68	75	576	25		
+50 35 - 35		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	0.70	35	-				
- 37		D:o	"	150	0.75	112	50				
+90 - 37		D:o	"	90	0.70	63	-				
+5 - 38		D:o	"	15	0.60	9	-				
			Överföres:			219	50	576	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			219	50	576	25		
+5 +45 38 - 38		D:o m	40	0.85	34	-	253	50		
+53 38		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	869	75
		Tillägges c:a 15 %							130	25
+45 +53 38 - 38	8	6" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		1000	-
+6 40 - 42	206	Sträckan D-Dc.								
+38 40 - 41		4" tegelrör m	138	0.90	124	20				
+6 - 42		3" " "	68	0.60	40	80	165	-		
+56 40 - 40		Grävning, läggning och återfyllning m	56	0.75	42	-				
+6 - 42		D:o "	150	0.55	82	50				
+66 +74 41 - 41		Tillägg för bergsprängning m	8	12:-	96	-	220	50		
+38 +6 41, 42		Brunn typ A, d=0.375 m	2	35:-			70	-	455	50
		Tillägges c:a 15 %							64	50
							Summa:		520	-
+68 +59 45 - 50	491	Sträckan E-Ea.								
+68 +80 45 - 49		15" betongrör m	412	5.75	2369	-				
+59 - 50		12" " "	79	3.90	308	10	2677	10		
+68 45 - 46		Grävning, läggning och återfyllning m	32	2.05	65	60				
+57 - 46		D:o "	57	1.85	105	45				
- 47		D:o "	43	1.55	66	65				
+80 - 49		D:o "	280	1.65	462	-				
+19 - 50		D:o "	39	1.40	54	60				
+52 - 50		D:o "	33	1.95	64	35				
+59 - 50		D:o "	7	2.80	19	60				
+68 +47 +5 46, 48, 49		Tillägg för arbetssvårigheter vid ägobroar			20		858	25		
+57+73+80+59 46,47,49,50		Brunn typ A, d=0.60 m	4	50:-			200	-	3735	35
		Tillägges c:a 15 %							564	65
							Summa:		4300	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+89 +54 23 -26	265	Sträckan D-Db.								
+89 +50 23 -25		5" tegelrör m	161	1.25	201	25				
+54 -26		4" " "	104	0.90	93	60	294	85		
+89 +50 23 -24		Grävning, läggning och återfyllning m	61	0.85	51	85				
-25 +50		D:o "	50	0.95	47	50				
-25 +54		D:o "	50	0.85	42	50				
-26 +50		D:o "	104	0.50	52	-	193	85		
25 +54		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
26		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	563	70
		Tillägges ca 15 %							86	30
							Summa:		650	-
+59 +48 50 -56	589	Sträckan Ea-Eb.								
+59 +73 50 -52		12" betongrör m	214	3.90	834	60				
+48 -56		10" " "	375	2.70	1012	50	1847	10		
+59 50 -51		Grävning, läggning och återfyllning m	41	1.50	61	50				
+73 -52		D:o "	173	1.40	242	20				
-53		D:o "	27	1.15	31	05				
-55		D:o "	200	1.10	220	-				
+96 -55		D:o "	96	1.50	144	-				
-56		D:o "	4	3.30	13	20				
+48 -56		D:o "	48	1.10	52	80				
+12 +23 53 ,56		Tillägges för arbetssvårigheter vid ägobroar och för koppling av bef. täckdiken			15	-	779	75		
+73 +2 52 ,54,55 +2 +48 56 ,56		Brunn typ A, d=0.60 m	5	50:-			250	-	2876	85
		Tillägges c:a 15 %							433	15
							Summa:		3310	-
+48 +58 56 -57	110	Sträckan Eb-Ec.								
		10" betongrör m	110	2.70			297	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	110	1.15	126	50				
+86 56		Tillägg för arbetssvårigheter vid ägobro			5	-	131	50		
		Överföres:					428	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					428	50		
+58 57		Brunn typ B, d=0.60 m	1				25	-	453	50
		Tillägges c:a 15 %							66	50
							Summa:		520	-
+58 + 5 57 -61	347	Sträckan Ec-Ed-Ee.								
+58 + 7 57 -59		9" betongrör m	149	2.35			350	15		
+82 -59		8" tegelrör "	75	2.45	183	75				
+16 -60		5" " "	34	1.25	42	50				
+ 5 -61		4" " "	89	0.90	80	10	306	35		
+58 +79 57 -57		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	21	1:-	21	-				
+ 2 -58		D:o "	23	1.25	28	75				
+74 -58		D:o "	72	1.15	82	80				
+ 3 -59		D:o "	29	1.40	40	60				
+ 7 -59		D:o "	4	2:-	8	-				
+82 -59		D:o "	75	0.85	63	75				
+16 -60		D:o "	34	0.60	20	40				
+60 -60		D:o "	44	0.65	28	60				
+ 5 -61		D:o "	45	0.55	24	75	318	65		
+79 + 7 57 ,59		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-	100	-				
+82 +16 59 ,60		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+5 61		" " A, d=0.375 m	1		35	-	215	-	1190	15
		Tillägges c:a 15 %							179	85
							Summa:		1370	-
+44 110-111	144	Sträckan Ea-Ef.								
		5" tegelrör m	144	1.25			180	-		
+50 110-110		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.60	30	-				
+44 -111		D:o "	94	0.70	65	80	95	80		
+44 111		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	315	80
		Tillägges c:a 15 %							44	20
							Summa:		360	-
115-116	100	Sträckan Eb-Eg.								
		5" tegelrör m	100	1.25			125	-		
+4 115-115		Grävning och läggning och								
		återfyllning m	4	0.70	2	80				
		Överföres:			2	80	125	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				2	80	125	-		
+4 115-116		D:o	m	96	0.55	52	80	55	60		
116		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	220	60
		Tillägges c:a 15 %								29	40
								Summa:		250	-
+95 120-120	95	Sträckan Ec-Eh.									
		5" tegelrör	m	95	1.25			118	75		
+50 120-120		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	50	0.55	27	50				
+82 -120		D:o	"	32	0.60	19	20				
+95 -120		D:o	"	13	0.85	11	05	57	75		
+95 120		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	216	50
		Tillägges c:a 15 %								33	50
								Summa:		250	-
+78 135-135	78	Sträckan Fd-Ei.									
		5" tegelrör	m	78	1.25			97	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	78	0.55			42	90		
+78 135		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	180	40
		Tillägges c:a 15 %								29	60
								Summa:		210	-
+31 70 -72	231	Sträckan E-Ek.									
		5" tegelrör	m	231	1.25			288	75		
+75 70 -70		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	75	0.95	71	25				
-71		D:o	"	25	0.70	17	50				
+27 -72		D:o	"	127	0.55	69	85				
+31 -72		D:o	"	4	0.85	3	40	162	-		
+31 72		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	490	75
		Tillägges c:a 15%								69	25
								Summa:		560	-
+71 75 -75	71	Sträckan F-Fa.									
		6" tegelrör	m	71	1.75			124	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	71	1:-			71	-	195	25
		Tillägges c:a 15%								24	75
								Summa:		220	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+71 75 -77	129	Sträckan Fa-Fb.									
		5" tegelrör	m	129	1.25			161	25		
+71 75 -76		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	29	0.55	15	95				
+96 -76		D:o	"	96	0.60	57	60				
-77		D:o	"	4	0.85	3	40	76	95		
77		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	278	20
		Tillägges c:a 15 %								41	80
								Summa:		320	-
+46 80 -82	246	Sträckan Fa-Fc.									
+13 80 -81		4" tegelrör	m	113	0.90	101	70				
+46 -82		3" "	"	133	0.60	79	80	181	50		
+13 80 -81		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	113	0.75	84	75				
+42 -82		D:o	"	129	0.50	64	50				
+46 -82		D:o	"	4	0.60	2	40	151	65		
+46 82		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	368	15
		Tillägges c:a 15 %								51	85
								Summa:		420	-
+ 8 85 -86	108	Sträckan G-Ga.									
		8" tegelrör	m	108	2.45			264	60		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	108	0.85			91	80		
+ 8 86		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	396	40
		Tillägges c:a 15 %								63	60
								Summa:		460	-
+ 8 +77 86 -86	69	Sträckan Ga-Gb.									
		3" tegelrör	m	69	0.60			41	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	69	0.50			34	50		
+77 86		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	110	90
		Tillägges c:a 15 %								19	10
								Summa:		130	-
+45 90 -91	145	Sträckan Ga-Gc.									
		4" tegelrör	m	145	0.90			130	50		
			Överföres:					130	50		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					130	50		
+20 90 -90		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	20	0.65	13	-				
-91 +45		D:o "	80	0.55	44	-				
-91 +45		D:o "	45	0.75	33	75	90	75		
91		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	256	25
		Tillägges c:a 15 %							33	75
							Summa:		290	-
+54 95 -97 +49	254	Sträckan H-Ha.								
95 -95 +99		6" tegelrör m	49	1.75	85	75				
-95 +54		5" " "	50	1.25	62	50				
-97 +49		4" " "	155	0.90	139	50	287	75		
95 -95		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	49	0.65	31	85				
+99 -95 +50		D:o "	50	0.85	42	50				
-96 +46		D:o "	51	0.55	28	05				
-97 +54		D:o "	96	0.65	62	40				
-97 +49		D:o "	8	0.75	6	-	170	80		
95 +54		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
97		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	533	55
		Tillägges c:a 15%							76	45
							Summa:		610	-
+7 +99 125-128	392	Sträckan J-Ja.								
+7 +64 125-126		6" tegelrör m	157	1.75	274	75				
+12 -127		4" " "	48	0.90	43	20				
+99 -128		3" " "	187	0.60	112	20	430	15		
+7 +50 125-125		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	43	0.65	27	95				
-126		D:o "	50	0.70	35	-				
+39 -126		D:o "	39	0.75	29	25				
+64 -126		D:o "	25	0.90	22	50				
+4 -127		D:o "	40	0.55	22	-				
+12 -127		D:o "	8	0.65	5	20				
+74 -128		D:o "	122	0.50	61	-				
+86 -128		D:o "	52	0.45	23	40				
+99 -128		D:o "	13	0.65	8	45	234	75		
		Överföres:					664	90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					664	90		
+64 126		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+34 +99 128,128		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	110	-	774	90
		Tillägges c:a 15 %							115	10
							Summa:		890	-
+32 100-101	132	Sträckan K-Ka.								
		4" tegelrör m	132	0.90			118	80		
+ 5 100-100		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	5	0.65	3	25				
+ 4 -101		D:o "	99	0.55	54	45				
+16 -101		D:o "	12	0.90	10	80				
+32 -101		D:o "	16	0.65	10	40	78	90		
+32 101		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	232	70
		Tillägges c:a 15 %							37	30
							Summa:		270	-
+91 105-105	91	Sträckan L-La.								
+50 105-105		5" tegelrör m	50	1.25	62	50				
+91 -105		4" " "	41	0.90	36	90	99	40		
+ 5 105-105		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	5	0.90	4	50				
+70 -105		D:o "	65	0.65	42	25				
+91 -105		D:o "	21	0.60	12	60	59	35		
+91 105		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	193	75
		Tillägges c:a 15 %							26	25
							Summa:		220	-
		Sammandrag.								
149		Sträckan A-B					1340	-		
170		" B-C					1570	-		
102		" C-D					930	-		
138		" D-E					950	-		
100		" E-F					550	-		
469		" F-G					2590	-		
147		" G-H					760	-		
164		" H-J					780	-		
111		" J-K					480	-		
135		" K-L					280	-		
1685		Överföres:					10230	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1685	Överfört:							10230	-
	25	Sträckan L-M							70	-
	564	" B-Ba							2400	-
	56	" Ba-Bb							190	-
	105	" Ba-Bc							320	-
	300	" C-Ca							700	-
	353	" D-Da							1000	-
	206	" D-Dc							520	-
	265	" D-Db							650	-
	491	" E-Ea							4300	-
	589	" Ea-Eb							3310	-
	110	" Eb-Ec							520	-
	347	" Ec-Ed-Ee							1370	-
	144	" Ea-Ef							360	-
	100	" Eb-Eg							250	-
	95	" Ec-Eh							250	-
	78	" Ed-Ei							210	-
	231	" E-Ek							560	-
	71	" F-Fa							220	-
	129	" Fa-Fb							320	-
	246	" Fa-Fc							420	-
	108	" G-Ga							460	-
	69	" Gà-Gb							130	-
	145	" Ga-Gc							290	-
	254	" H-Ha							610	-
	392	" J-Ja							890	-
	132	" K-Ka							270	-
	91	" L-La							220	-
Summa:	7381 meter						Summa:		31040	-

Holmestad den 15 februari 1946.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluttning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkoppling ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets ~~trummor~~, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har beräknats medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 4.42, kors i betongfot till vägmärke 92 m höger 1+30

Fixp. = + 4.00, kors i täckhall till vägtrumma 1 m höger 1+61

Fixp. = + 6.45, kors på stenfot 108 m bakom 26+54

Fixp. = + 6.59, kors i jordfast sten 99 m vänster 9+85

Fixp. = +10.08, kors i brunnstak invid tvättstugan 68 m bakom 97+54

Fixp. = + 7.64, kors i brunnstak invid ladan 72 m vänster 125+68

Holmestad den 15 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Holmestads socken:				
1	1'	—	Holmestad Slommen				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			an: Einar Johansson				
			Enebacken				
8/27	1 32	lön	Carl Persson	sök.	1-8		
avs.	1 30	—	Gunnar Kihlén	sök.	9		
avs.	1 31	—	Erik Larsson	sök.	10		
53/225	3'	lön	Hugo Andersson	sök.	11-20		
avs.	1 11	—	Elin och Anna Olsson		21-24		
11/147	1 38	lön	~~Carl Persson~~ ~~Ingrid Larsson~~	sök.	25-30		
			Hovmarka Kättaregården				
1/4	1 6	lön	Ewald Lundbäck	sök.	31-60		
1/4	1 7	lön	Ernst Nyman	sök.	61-115		
1/8	1 8	lön	~~Paul Rydberg~~ John Olsson	sök.	116-137		
1/16	2 8	lön	Hovmarka Ragnagården				
			~~Paul Rydberg~~ John Olsson	sök.	138-146		
			Bybacka Erik Pers-eller				
			Bengt Grangården				
1/16	2 10	lön	Erik Karlsson	sök.	147-156		
sml.	2 33	lön	Anton Holmgren	sök.	157-162		
avs.	2 16	lön	Elsa Johansson		163-166		
avs.	2 24	lön	Hugo Andersson	sök.	167-182		
1/12 1/6	2 28 2 29	lön	Rickard Johansson	sök.	183-193		
1/4	2 26	—	Hugo Andersson	sök.	194-197		
avs.	2 21	lön	Arvid Johansson	sök.	198-212		
			Smedslorp				
13/336	1 7	lön	Axel Andersson	sök	213-223		
1/112	1 8	lön	Johan Andersson	sök.	224-227		
			Evertsfors.				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Total åkermark					
200:–	✓			55		146:51	0.472	5	86
1.299:–	✓			46		952:31	3.068	38	08
40:–	✓			–	✓	29:18	0.094	1	17
144:–	✓			–	✓	105:54	0.340	4	22
4.004:50	✓			30		2.935:45	9.457	117	38
481:80	✓			1.0	✓	353:23	1.138	14	12
1.908:80	✓			12.5 (<10)	✓	1.399:28	4.508	55	95
6.389:–	✓			22		4.683:32	15.088	187	27
9.675:50	✓			22		7.092:33	22.849	283	60
1.895:50	✓			30		1.389:35	4.476	55	56
1.702:–	✓					1.247:50	4.019	49	88
1.556:20	✓			7	✓	1.140:72	3.675	45	61
362:40	✓			2.9	✓	265:70	0.856	10	62
312:–	✓			13 (<10)	✓	228:76	0.737	9	15
565:60	✓					414:69	1.336	16	58
480:70	✓			11.7		352:30	1.135	14	09
75:50	✓			13		55:25	0.178	2	21
1.191:30	✓			4	✓	873:16	2.813	34	91
1.256:20	✓			5.7	✓	920:96	2.967	36	83
373:80	✓			1.5	✓	274:08	0.883	10	96
33.913:80						24.859:62	80.089	994	05

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd:				
13/1168	19	Lön	Johan Klasson	säk.	228-246		
			Enebacken				
ans.	1/10	Lön	Henning Pettersson	säk.	247-268		
5/512	1/24	Lön	Johan Flöög	säk.	287-291		
1/128	1/19	Lön	Johan Sleublom	säk.	292-299		
			Enebackens medshage				
		—	Hugo Andersson	säk.	269-286		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3391 3:80 33.913:80						24859:62 24.859:62	80.089 80.089	994 994:	05 05	
362 7:90 3.627:90	✓			8.	✓	2659:51 2.659:51	8.568 8.568	106 L 106:	35 35	
2753:70 2.753:70	✓			8.4	✓	2018:53 2.018:53	6.503 6.503	80 L 80:	72 72	
436:70 436:70	✓			4.	✓	320:02 320:02	1.031 1.031	12 L 12:	80 80	
378:90 378:90	✓			3.2	✓	277:81 277:81	0,895 0.895	11 L 11:	11 11	
1234:- 1.234:-	✓					904:51 904:51	2.914 2.914	36 36:	17 17	
42345:- 42.345:-	✓					31040:- 31.040:-	100.000 100.000	1241 1.241:	20 20	

Holmestad den 15 februari 1946

e. o. lantmätningsingenjör

Gustaf Linnéen Hjalmar Johansson


Biträdande godemän

14

25

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark, tillhörande Horsmarka Rättaregården m.fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 11 november 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget öster - nordöst om Holmestads kyrka och inom Sjöråsåns nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de rörledningar, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M, B-Ba-Bb, Ba-Bc, C-Ca, D-Da, D-Db, D-Dc, E-Ea-Eb-Ec-Ed-Ee, E-Ek, Ea-Ef, Eb-Eg, Ec-Eh, Ed-Ei, F-Fa-Fb, Fa-Fc, G-Ga-Gb, Ga-Gc, H-Ha, J-Ja, K-Ka och

L-La.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning.[x] Höjdsiffrorna å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	131 hektar,	vid punkt	47+73	45.7 hektar
	C	113 "		49+80	43.2 "
	D	108 "		Ea	38.4 "
	E	96 "		52+73	29.5 "
	F	42 "		55+2	23.7 "
	8+76	39 "		56+2	20.6 "
	G	30 "		Eb	19.5 "
	H	20.8 "		57+58	14.4 "
	13+79	15.1 "		Ec	12.1 "
	K	7.3 "		59+7	9.7 "
	L	3.5 "		Ed	5.9 "
	M	0.9 "		60+16	2.3 "
	59+82	13.9 "		Ee	1.2 "
	61+70	11.9 "		Ef	1.8 "
	63+8	9.4 "		Eg	2.2 "
	64+70	6.6 "		Eh	2.3 "

x/ samt dessutom fastigheten Holmestad Stommen 1[1], som anses komma att tillskyndas brukningsbåtnad.

vid punkt	Ba	5.9 hektar,	vid punkt	Ei	1.4 hektar,
	Bb	1.9 "		Fb	2.7 "
	Bc	3.3 "		Fc	1.0 "
	32	2.1 "		Ga	6.0 "
	Ca	0.6 "		Gb	0.5 "
	Da	3.6 "		Gc	2.8 "
	Db	1.1 "		95+49	4.7 "
	41+38	1.9 "		Ha	2.5 "
	Dc	0.9 "		126+64	4.2 "
	Ek	2.5 "		128+34	1.3 "
	46+57	48.3 "		Ja	0.6 "
				Ka	1.7 "
				La	2.6 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 à 1.50 liter pr sekund och hektar. Den med öppet yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen A-B-C-D-E-F-8+76 har dimensionerats för en avrinning av minst 0.60 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres allmänna vägar i enlighet med skrivelse till Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 6 a/. Mot dikningsförslaget har Vägförvaltningen intet haft att erinra /Bil. 6 b/, Vägförvaltningen skall utföra och bekosta rörledningen genom allmänna vägen Holmestad - Timmersdala samt rörledningen genom allmänna vägen Götene - Mariestad. Företagets styrelse skall minst tre veckor i förväg underrätta vägmästaren i Götene vägmästareområde om när arbetet skall utföras.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå för övrigt i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 31.040 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sextiotre kronor och 52 öre /63:52/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören skall kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1952 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda för-

slaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Holmestad den 15 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Gustaf Svensson Johan Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 *i* Holmestads *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945	7-9/11-16/6 18-19/6	**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st	51	0,50			25	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	7,9	3,00	23	70		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.34 *ha* ..... st	281	0.24	67	44		
		..... ha	90.49	0.78	70	58		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... *ha* ..... st						
		..... ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.19 *ha* ..... st	18	0.05	–	90		
		..... ha	3.35	0.78	2	61		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15,~~ ~~10—15~~ < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „	0.3	5:–	1	50		
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		.....						
		.....						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			4	–		
		övriga ~~*regalark*~~ *blad* ..... st					170	73
		Överföres					196	23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				196 23
1945	31/5 1-2/6 4-6/6	***Avvägning.***				
1945	8/6 20/6 7-9/6 11-16/6 18-19/6	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	5½	12,00	66 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr ha* ..... *ha*	90.49	0.50	45 25	
		avvägda punkter ..... *st*	639	0.03	19 17	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	3.4	2,00	6 80	
		i annan mark ..... „		5,00		137 22
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.31 *ha,* ..... *st*	299	0.05	14 95	
		ha	93.84	0.10	9 38	24 33
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	299	0,04		11 96
		Markvärdering:				
1945	12/10	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			~~1~~ —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	562	0,06	33 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	281	0,12	33 72	73 44
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.881	3:—	5 64	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	6.110	3:50	21 38	27 02
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	47	0.25	11 75	
		..... „				
		..... „				11 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
1945	20 juni	*för vattenområdets areal* ..... *km²*		0,02		
„	2 juli	*dagar*	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	4.578	6,00	27 47	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.793	10,00	27 93	55 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	186	0,03	5 58	6 58
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				569 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				569 93
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.787	2,50	4 47	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	5.652	4,00	22 61	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			31 04	58 12 5
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	639	0,01		6 39 0
		Översiktskarta, *§ 41*				4 58 1.58 0 3.00 5
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	25	0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		9 50 5
1945 12/10		***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	7	3,00		21 — 5
1946 15/2		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1 3/4	12,00		21 — 5
1945 19/12		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. allmän väg „	1	12,00	12 —	
		„		12,00		
						12 — 5
1945 17/11		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	3/4	12,00		9 — 5
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 typer ..... „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... „	1/3	12,00	4 —	
		slamficka ..... „		12,00		
						16 — 5
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				727 52
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga ~~*regalark*~~ *blad* ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0,31 *ha, ägofigurer st*	299	0.07	20 93	
		ha	9284	0.14	13 14	
		Överföres			41 07	

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört			41 07		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %					
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	639	0,02	12 78		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	186	0,05	9 30	64 90	S
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*					
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*					
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*					
		nytt avlopp eller vall ... *„*	1.787	5:-	8 94		
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	5.652	6:-	33 91		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	47	0.25	11 75		
		3) broar och trummor, „ „					
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	3	3,00	9 -		
					63 60		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			15 90	47 70	S
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00			
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ ... *„*	1⅓	12,00	16 -		
						16 -	S
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	70	0,55		38 50	S
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 58	1.58 Ö 3.- S
		Summa kronor				171 68	
		Övriga förrättningskostnader. 2 avskopior av ritningarna	8	1.50	12 -		
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -		
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 80		
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~			3 50	27 30	Ö
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			47 20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			267 50		
						314 70	
		Summa kronor				342 -	
		Sammandrag.					
		Förrättningsmannens arvode				727 52	
		Lösen för kopior och avskrifter				171 68	
		Övriga förrättningskostnader				342 -	
		Summa kronor				1.241 20	

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa
25 6/1946 *genom stämning till* Linne *häradsrätt.*

727:52
171:68
27:30
926:50

Holmestad *den* 15 februari *19* 46

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

534:04 S
392:46 Ö
926:50

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

43/1946

Arvodesf.

ARVODESRÄKNING

DIARIE N:r 5081
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1946

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 *i* Holmestads *socken av* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945	7-9/6 11-14/6 18-19/6	**Kallelser och kungörelser,** § 5, st	51	0,50			25	50 ✓ S
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	7.9	3,00	23	70 ✓		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.34 *ha* st	281	0.24 ✓	67	44 ✓		
		ha	90.49	0.78	70	58 ✓		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.19 *ha* st	18	0.05 ✓	-	90 ✓		
		ha	3.35	0.78 ✓	2	61 ✓		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „	0.3	5:- ✓	1	50 ✓		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ *bladet*			4	- ✓		
		övriga ~~regalark~~ *blad* st					170	73 ✓ Ö
		Överföres					196	23 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				196 23
		Avvägning.				
1945	31/5 1-2/6 4-6/6	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	5 1/2	12,00	66 –	
1945	8/6 10/6	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
	7-9/6, 11-16/6 18-19/6	*i öppen mark, medelantal* 7 *punkter pr ha* ..... *ha*	90.49	0.50	45 25	
		avvägda punkter ..... *st*	639	0.03	19 17	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	3.4	2,00	6 80	
		i annan mark ..... „		5,00		137 22 Ö
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.31 *ha,* ..... *st*	299	0.05	14 95	
		ha	93.84	0.10	9 38	24 33
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	299	0,04		11 96 S
		Markvärdering:				
1945	12/10	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			–	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	562	0,06	33 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	281	0,12	33 72	73 44 S
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.881	3:-	5 64	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	6.110	3.50	21 38	27 02 Ö
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	47	0.25	11 75	40 Ö 6.11 S
		..... „				
		..... „				11 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00		9 – Ö
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 –	
1945	20 juni	*för vattenområdets areal* ..... *km²*		0,02		6:- Ö
„	2 juli	*dagar*	1	12,00		12 – 6:- S
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	4.578	6,00	27 47	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.793	10,00	27 93	55 40 S
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 –	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	186	0,03	5 58	6 58 S
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 –	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 –	5 – S
		Överföres				569 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				569 93
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.787	2,50	4 47	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	5.652	4,00	22 61	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			31 04	58 12
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			—	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	639	0,01		6 39
		Översiktskarta, *§ 41*				4 58
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	25	0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20		9 50
1945 12/10		***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	7	3,00		21 —
1946 15/2		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1 3/4	12,00		21 —
1945 19/12		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. allmän väg *„*	1	12,00	12 —	
		„		12,00		
						12 —
1945 17/11		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	3/4	12,00		9 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 byxor ..... *„*	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *„*	1/3	12,00	4 —	
		slamficka ..... *„*		12,00		
						16 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				727 52
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.31 *ha, ägofigurer st*	299	0.07	20 93	
		..... *ha*	93.84	0.14	13 14	
		Överföres			41 07	

1	2	3	4	5	6		7		
		Överfört			41	07	✓		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %							
		3) insättning av höjdlägestal	st 639	0,02	12	78	✓		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75			
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	186	0,05	9	30	✓	64 90	✓ S
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*							
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km						
		befintligt vattendrag eller vall	„						
		nytt avlopp eller vall	„ 1.787	5:-	✓ 8	94	✓		
		ändring av befintligt avlopp	„ 5.652	6:-	✓ 33	91	✓		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	47	0.25	11	75	✓		
		3) broar och trummor, „ „							
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 3	3,00	9	-	✓		
					63	60	✓		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			15	90	✓	47 70	✓ S
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00					
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~	„ 1 1/3	12,00	16	-	✓		
								16 -	✓ S
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid 70	0,55				38 50	✓ S
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						4 58	1.58 Ö 3:- S
									✓
		Summa kronor						171 68	
		Övriga förrättningskostnader. Ljuskopior av ritningarna	8	1.50	12	-			
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	-			
		Annonskostnader ang. sammanträden			10	80			
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~			3	50		27 30	✓ Ö
		Arvode till biträdande förrättningsmannen							
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			47	20			
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			267	50			
								314 70	✓
		Summa kronor						342 -	✓
		Sammandrag.							
		Förrättningsmannens arvode						727 52	✓
		Lösen för kopior och avskrifter						171 68	✓
		Övriga förrättningskostnader						342 -	✓
		Summa kronor						1.241 20	✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinne *häradsrätt.*

Hohnestad *den* 15 februari 1946

Ernst Österholm

Statens lantbruksingenjör.

727:52
171:68
27:30
926:50

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

534:04 S
392:46 Ö
926:50

Kronor ..... *kvitteras:*

Bastykaden i Gärdstad 19

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 25 6/1946

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 43/1946

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan ~~(Svensk Författningssamling nr 353 år 1945)~~ för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken av Skaraborgs
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
län.

DIARIE N:r 5081
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1946

Åtgärden omfattar tiden 31/5 1945 - februari 1946.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre
Arvode för syneförrättning, enligt synehandlingarna bifogad arvodesräkning		
Förrättningsmannens arvode 727:52 ✓		
Lösen för kopior och avskrifter 171:68 ✓		
Övriga förrättningskostnader 27:30 ✓	926	50 ✓
Åtgärden har ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.		
..... *dagarvoden à* ..... *kr*		
..... *dagarvoden à* ..... *kr*		
..... *dagarvoden à* ..... *kr*		
Summa kronor	926	50 ✓

Särskilda anteckningar: Av arvodet tillkommer Statsverket 534:04 ✓
lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara 392:46 ✓
Kronor: 926:50 ✓

Ett exemplar av denna räkning har den 15 februari 1946 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~
lantbrukaren Ernst Nyman, Rättaregården, Holmestad, Götene
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i företagets styrelse

Skara den 15 februari 1946

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Utbet. 4/6.
392:46

Granskad den ..... av .....

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 85 b.
11. 1945. 5000.


STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
491645

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²

Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Svenström

R · E1a - 1142

Ser. E XIII Romb
193

5543
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

R 4*1142

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946

i Holmestads socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1946 av

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Bidrag 16.170 kr.
Lån 15.340 kr.

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

DIARIE Nr 5543
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946" i Holmestads socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Rättaregården, Holmestad pr Götene den 28/10 1946.

Ernst Nyman

Ernst Nyman.

Genom beslut den 20 juli 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 32.347:72 kr., till företaget beviljat bidrag med 16.170 kr. och lån med 15.340 kr. samt fastställt arbetsplanen { ~~i oförändrat skick.~~ / med tillägg, att sträckan 59+67 - 60+32 av förledningen B-Ba nu flyttas till gränsen mellan Holmsmarks Rättaregården 1:6 och Emtorpen 1:32, hummer vid 6c flyttas 28 m. åt söder med därav betingad ändring av sträckan 6c-6h och förledningen L-K på de sista 10 meterna successivt höjes till 80 cm., allt på sätt å förslagsritningarna angivits med grön färgbeteckning.

Betygas i tjänsten

Intygat å arbetsritningarna

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 5543
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Förrättningsman~~: Lantbrukaren Ernst Nyman, Rättaregården, Holmestad, Götene.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 11 nov. 1943. Förrättningen avslutad den 15 febr. 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad förrättning~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid: t.o.m den 1 sept. 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 42.345:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 32.347:72 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 1:50 kr/m^3, 3" tegelrör 0:60 kr/lm .....8" tegelrör 2:45 kr/lm,

9" betongrör 2:35 kr/lm .....15" betongrör 5:75 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	31.040	-	-	-	1.307	72	32.347	72	- -	32.347	72

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	ar	annan mark har	ar	summa har	ar	Jord-förbättring kronor	öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	90	49	-	-	90	49	42.345	-	2	32.347	72	360	1/2	16.170

Av bidraget belöper ~~xxxxxxx~~ 16.170 kr. på företagets utförande ~~xxxxxxxx~~ ~~xxxxxxxxxxxxxxx~~.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jord-förbättringen kronor	öre	hela sam-fälligheten procent	kostnaden ~~för utförandet~~ kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	40.169	70	94.864	30.686	34	1/2	15.340

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13 överstiger den totala, till fullt torrlagd reducerade åkerarealen 10 hektar ifråga om 14 av de 25 fastigheter, som vinna båtnad av företaget. Av båtnaden belöper omkring 35 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet med företagets utförande har påbörjats under år 1946.

Statsunderstöd har icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 16.170 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 15.340 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts
" 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
" 3. förening angående låneansökning
" 4. fastighetsförteckning
" 5. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Underskrift

Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.

Underskrift

S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör

Bilaga 1.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 15 februari 1946 avslutad syneförrättning rörande Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och
Ernst Nyman, Rättaregården,
Carl Persson, Enebacken,
Hugo Andersson, Enebacken,
Evald Lundbäck, Rättaregården,
Johan Klasson, Smedstorp,
Henning Pettersson, Smedsbacken,
Axel Andersson, Smedstorp,
Johan Höög, Moen,
Rickard Johnsson, Bybacka.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Johan Klasson, Smedstorp, och Rickard Johnsson, Bybacka.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Ernst Nyman, Rättaregården, Holmestad, Götene, **vilken tillika utsågs till ordförande, samt** Hugo Andersson, Enebacken, Holmestad, och Carl Persson, Enebacken, Holmestad.

Till styrelsesuppleanter valdes Verner Klasson, Smedstorp, och Rickard Johnsson, Bybacka.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Einar Johansson, Stommen, och Gunnar Kihlén, Enebacken, till revisorssuppleant Evald Lundbäck, Rättaregården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande **delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.**

Carl Persson, ägare av Enebacken 1^{32} och 1^{38},

Hugo Andersson, ägare av Enebacken 3^{1} och Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården 2^{24},

Evald Lundbäck, ägare av Horsmarka Rättaregården 1^{6},

Ernst Nyman, ägare av Horsmarka Rättaregården 1^{7},

Rickard Johnsson, ägare av Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården 2^{8}, 2^{9},

Axel Andersson, ägare av Smedstorp 1^{7},

Johan Klasson, ägare av Smedstorp 1^{9},

Henning Pettersson, ägare av Enebacken 1^{10},

Johan Höög, ägare av Enebacken 1^{24}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas för slagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Holmestad den 15 februari 1946.

[illegible]
e.o. lantbruksingenjör.

Justeras: Rickard Jonsson

Jakob Klasson

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 inom Holmestads socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Holmestad den _____ 1946

Paul Rydberg

David Andersson

Arvid Johansson

Erik Barlson

Johan Andersson

Anton Hohmgren

J A Stendalen

Elsa Johansson

Bevittnas:

Gustav Johansson

Jonas Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
437852

Bilaga 4.

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter, ingående i Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Holmestads socken.

Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården	2^{8}	1/12 mtl		
	2^{9}	1/6	"	Rickard Johansson
D:o	2^{10}	1/16	"	Erik Karlsson
D:o	2^{16}	avs.		Elsa Johansson
D:o	2^{21}	avs.		Arvid Johansson
D:o	2^{24}	avs.		Hugo Andersson
D:o	2^{33}	sml.		Anton Holmgren
Enebacken	1^{10}	avs.		Henning Pettersson
D:o	1^{19}	1/128	mtl	Johan Stenblom
D:o	1^{24}	5/512	"	Johan Höög
D:o	1^{32}	8/27	"	Carl Persson
D:o	1^{38}	11/144	"	D:me
D:o	3^{1}	58/225	"	Hugo Andersson
Horsmarka Raggagården	2^{8}	1/16	"	~~Paul Rydberg~~ John Olsson
Horsmarka Rättaregården	1^{6}	1/4	"	Evald Lundbäck
D:o	1^{7}	1/4	"	Ernst Nyman
D:o	1^{8}	1/8	"	~~Paul Rydberg~~ John Olsson
Smedstorp	1^{7}	13/336	"	Axel Andersson
D:o	1^{8}	1/112	"	Johan Andersson
D:o	1^{9}	13/168	"	Johan Klasson

Skara den 30 oktober 1946.

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken av Skaraborgs län

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
febr.	15	Arvode för syneförrättningen enl. synehandlingarna bifogad arvodesräkning						1.241	20
febr.	15	Vattendomstolsavgift						63	52
sept.	3	Lagakraftbevis				3	-		
						3	-	1.304	72
								3	-
				Summa utgifter:				1.307	72

Skara den 30 oktober 1946.

I tjänsten:

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Rättaregården 1946,
Skaraborg.

ref. ordf.
Lantbr. Ernst Nyman,
Rättaregården,
Holmestad,
Götene

Skuldf.
Avs. kapp.
Rekv.
Ans. ändr. i plan.
bestallen, inne-
fattas i tvivsget
i fastställelse.

Godk. utan
vidare

> 30'000

aus m bidrag och lån 5543/47 ej ber.

FÖREDRAGET
DEN 21 JAN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 4393
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB. 1949

V från Rättaregården

BEVIS

över verkställd avsyning av Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Plan ännu ej fastställd.

Arbetstid enligt utlåtandet till den 1 september 1952.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Ernst Nyman,

Rättaregården, Holmestad,

Götene.

5543/47. komb. Godk 21/1 49

Vid av 1:ste assistenten Rolf Lindqvist den 23 januari 1948 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt arbetsplanen med följande undantag: Sträckan 59+67-60+32 av rörledningen B-Ba har flyttats till gränsen mellan Horsmarka Rättaregården 1^{6} och Enebacken 1^{32}, brunnen vid Ec har flyttats 28 m åt söder med därav betingad ändring av sträckan Ec-Eh, och rörledningen L-M har på de sista 10 meterna successivt höjts intill 80cm för att undvika uttorkning av källa. Ändringarna hava införts å bifogade kopior av ritningarna. De anses icke försämra torrläggningsresultatet. Företaget förordas till godkännande.

ber. k. 32 347:72

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 32.140:- kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1.490:- och i styrelsearvode kronor 150:- .

Skara den 3 februari 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

3% ränta för tiden 23/1 - 23/7 48 å kr 32.000:- = 480 kr

Den bifogade kostnaden bör läggas till grund vid beräkning av statsunderstöd t. föreliggande företag.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

KR. STAMPEL TVÅ KRONOR 2/2-48 STAMPEL KR.

Kan anses klar Dn 4392/48 d. 12/2 48 örest
t. Ing Fossman

ej bev

4392

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Avrits (övers. den 26/10 48, då ändr. införda)

Undertecknad såsom ordförande i styrelsen för Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjörens i Skaraborgs län avsyningsbevis av den

Rättaregården, Holmestad pr Götene den 1948.

Ernst Nyman
.....
Ernst Nyman.

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Hedmarken
..... 6
äg. Horsmarka Rättaregården 1

A. H. Pettersson
..... 10
äg. Enebacken 1

Hugo Andersson
.....
äg. Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården 2 6

A. Johansson
.....
äg. Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården 2 21

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Carl Persson
.....
Enebacken

Hugo Sandberg
.....
Raggugården

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken, Skaraborgs län.

Lån 15.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juli 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Holmestads socken			
Bybacka Erik Pers- eller Bengt Grossgården	1/12	2^{8}	Rickard Johansson
"	1/6	2^{9}	Densamme
"	1/16	2^{10}	Erik Karlsson
"	avs.	2^{16}	Elsa Johansson
"	"	2^{21}	Arvid Johansson
"	"	2^{24}	Hugo Andersson
"	sml.	2^{33}	Anton Holmgren
Enebacken	avs.	1^{10}	Henning Pettersson
"	1/128	1^{19}	Johan Stenblom
"	5/512	1^{24}	Johan Höög
"	8/27	1^{32}	Carl Persson
"	11/144	1^{38}	Densamme
"	58/225	3^{1}	Hugo Andersson

Horsmarka Raggagården	1/16	2^{8}	John Olsson
Horsmarka Rättaregården	1/4	1^{6}	Evald Lundbäck
" "	1/4	1^{7}	Ernst Nyman
" "	1/8	1^{8}	John Olsson
Smedstorp	13/336	1^{7}	Axel Andersson
"	1/112	1^{8}	Johan Andersson
"	13/168	1^{9}	Johan Klasson

Stockholm den 21 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Avskrift.

Besiktningsbevis.

Vid av undertecknad den 12 november 1947 företagen besiktning av "Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946" befanns arbetet i det närmaste fullbordat. Endast c:a 50 m 5" rör å sträckan C-Ca återstod att lägga. För övrigt skulle vissa smärre brister justeras, nämligen:

Påfyllning av jord intill betonggjutningen vid A samt upptagande av en ränna vid sidan om denna för det eventuella flödesvattnets avrinnande.

Slamrensning av samtliga brunnar.

Utbyte av ett sprucket 15" rör vid E.

Påfyllning av sten vid 49+40.

Mer vattenintag i brunnarna vid Eg och Eh.

För övrigt kunde arbetet godkännas.

Skara den 15 november 1947.

I tjänsten:

1:ste assistent.

K O N T R O L L B E V I S

nr 12.

Vid av undertecknad den 24 oktober 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

32 - Ca,	95+49 - Ha,
38+5 - Da,	K - 101+22,
D-Db,	L-M,
D-Dc,	126+39 - Ja,
E-Ek,	Ed-Ec, och
Ga-Gb,	Ed- Ei
Ga-Gc,	

i "Rättaregårdens diknings företag av år 1946" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara dan 25 oktober 1947.

I tjänsten:

Förste assistent.

K O N T R O L L B E V I S

nr 3.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 16 juli 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

A-B-C-D-E-F-8+50 och

E-49

i "Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 16 juli 1946.

I tjänsten

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör

gm

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 30 augusti 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

8+76-G-H-J och

Ea-Eb-Ec-59+7

i "Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 31 augusti 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 8.

Vid av undertecknad den 4 november 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

B-Ba

G-Ga och

J-K

i "Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 5 november 1946.

Rolf Lindqvist.

Assistent.

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 10

Vid av undertecknad den 21 juni 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

F-Fa-Fb och

Fa-81+13

i "Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 25 juni 1947.

I tjänsten:

Rolf Lindqvist.

Assistent.

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 11.

Vid av undertecknad den 19 augusti 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

D - 38+5,

Eb - Eg,

Ec - Eh,

H - 95+49 och

I - 126+39

i "Rättaregårdens dikningsföretag av år 1946" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 20 augusti 1947.

I tjänsten:

Rolf Lindqvist.

Assistent.

gm