



Akt nr:

R-E1a-1144

AU$R-E1a-1144

269/48

Skuldförbindelse överlämnad till Reinert Öberg den 14/7 1949
godkänd den 18/7 1949

375/48

R 5•1144

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN 1949
DIARIE NR 12517
SAK NF

FÖRETAG: Skäverud.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 10 juni 1948
Statsbidrag
~~till företagets utförande~~ ..... ~~kr.~~
» ~~en första rensning~~ ..... » kr. 11.340.-
Lån till företagets utförande ..... kr. 7.330.-
Statsbidrag 4.160 kr. kvitt. kvitt. den 6.3.54.
Tilläggsbidrag " 4.980 " " " 6.3.54.

16 bedömande

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 10 juni 1948 till
Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945 i Mölltorps socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med elvatusentrehundrafyrtio (11.340) kronor, ~~varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjutusentrehundratrettio (7.330) med visst tillägg kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~ båda intressenter ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303947

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avloppför september månads utgång~~;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ebbanäs, Mölltorp den 25 maj 1949

Karl Andersson

Att Carl Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Mölltorp

Adress Mölltorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 juli 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. F XIII
[redacted]
LANTBRUKSSTYRELSEN
DIARIE NR
DAR NR
R 5*1144
Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv
[redacted]

Handlingar angående

Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945

i Mölltorps socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1945 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Skäverud m.fl. hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Den 10 oktober 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Mölltorps församling anslagen och i Skaraborgs Läns Annonsblad införd kungörelse /Bil. 3 a - b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 13 hos Oskar Johansson, Skäverud, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Wiktor Palm, Grytåsen, Mölltorp, och

Herman Eklund, Stenkullen, Mölltorp,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

F. Oskar Johansson, Skäverud,

såsom övriga sakägare:

Petter Fridström, Skäverud,

Gilbert Thurén, Markebäck, jämväl såsom ombud för J.T. Thuréns sterbhus, Östra Hulan,

Ernst A. Lundgren, Skäverud,

Carl Andersson, Dampegården,

Förvaltare Carl Johnsson, Gälsebo egendom, såsom ombud för Bark & Warburgs Förnyade A.B., Tingstad, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

Arrendator Ivar Fagerberg, Mossebo säteri,

Förvaltningsofficeren major S. Key-Åberg, Karlsborg, med fullmakt att föra Kronans talan och bevaka dess intresse, /Bil. 6 b/,

Fattigvårdsstyrelsens ordförande Wiktor Gustafsson, Mölltorp, såsom ombud för Mölltorps kommun.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Gilbert Thurén, Markebäck, J.T. Thurêns sterbhus, Östra Hulan, Ernst A. Lundgren, Skäverud, Gustaf Erikssons sterbhus, Brantestorp, Fritz Karlssons sterbhus, Lindhult, Petter Fridström, Skäverud, Carl Andersson, Dampegården, Bark & Warburgs Förnyade A.B., ägare av Gälsebo egendom, samt arrendator Ivar Fagerberg, Mossebo säteri, hade ingått förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Major Key-Åberg anhöll om en skrivelse från förrättningsmannen med redogörelse angående torrläggningsföretagets planläggning för delgivande Arméns Fortifikationsförvaltning i Stockholm.

Major Key-Åberg tillstyrkte sänkning av vattenståndet i Mossjön under förutsättning av Fortifikationsförvaltningens medgivande.

§ 6.

Carl Andersson yrkade på uppgrävning av avlopp från sjön och fram till vägen från Skäverud över Mossebo och Dampegården samt av ett avlopp från sjön och söderut för vatten från Backen.

§ 7.

Arrendator Fagerberg yrkade på uppgrävning av avloppet från punkt 28+75 och österut samt av ett på kartan utpekat avlopp från sjön och österut.

§ 8.

Upplystes att landsvägsbron vid 11+85 omlagts av riksdagsman August Johansson, Mossebo, sedan han kom till Mossebo år 1889.

§ 9.

Trummor yrkades, där broar eller trummor finnas för närvarande.

§ 10.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag samt för mark, som åtgår till avloppens breddning.

§ 11.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hit-

tills åtgått 323 hela och ½ timmar, vilka gäldats med 1:005 kronor pr timme.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade att styrelseval skulle äga rum vid nästa sammanträde.

§ 13.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 14.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Viktor Palm ..... Herman Ek Lund.

Biträdande gode män.

5

Den 1 juni 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Helge Karlsson, Skäverud,

Petter Fridström, Skäverud,

Gilbert Thurén, Markebäck, jämväl såsom ombud för J.T. Thuréns sterbhus, enl. fullm. /Bil. 6 c-k/,

Ernst A. Lundgren, Skäverud,

Förvaltare Carl Johnsson, Gälsebo egendom, jämväl såsom ombud för Mölltorps kommun, enl. fullm. /Bil. 6 l/,

Arr. Ivar Fagerberg, Mossebo säteri,

Fanjunkaren Erik Aronsson, Karlsborg, med fullmakt att föra Kronans talan och dess rätt bevaka /Bil. 6 m/,

Fru Gerda Eriksson såsom ombud för Gustaf Erikssons sterbhus, Brantestorp,

Fru Hildur Karlsson såsom ombud för Fritz Karlssons sterbhus, Lindhult,

Wilhelm Persson, Nylund.

§ 15.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 16.

Förrättningsmannen upplästе arbetsbeskrivningen /Bil. D / och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 17.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 18.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av kronoarrendator Ivar Fagerberg, Mossebo säteri, Mölltorp.

§ 19.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Skäverud den 1 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör

Viktor Palm Herm. Eklund

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
26 OKT. 1943
LANDSKANSLI

Ds. 86-157
1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

DIARIE-Nr 20460
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT. 1943

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skäverud i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mölltorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till F. O. Johansson Skåverud

adress

pr Mölltorp

Telefon: Mölltorp 41 (bnd.)

Skåverud den 23/10 1943

F. O. Johansson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 25 oktober 1943.

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Masseb-Säteri Ortsebotegendom	H. Maj:t Konungen genom Domänstyrelsens expeditionschef
Dammegården	Carl Andersson
Nylund	Wilh. Persson
Lindheet	Hilda Skarlsson.
Brantestorp	Gerda Eriksson
Skåverud	Ernst L. Lundgren
Markebäck	Gilbert Thurén
Östra Hulan	Natalia Thurén.
Skåverud	F. O. Johansson
Skåverud	P. Fridström

20460

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 26 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 4
367155

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Mölltorps 9

Bilaga 2.

D.D. n:r 86 - 157
1943

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 november *194*3.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Utan avgift.

10

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Skäverud, Östra Hulan, Markebäck, Lindhult, Brantestorp, Gälsebo egendom, Mossebo säteri och Dampegården i Mölltorps socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oskar Johansson, Skäverud, tisdagen den 10 oktober 1944 klockan 13. Av förrättningen torde Nylund och Ekabolet komma att beröras.

Skara den 19 september 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Mölltorps församling den 24 sept. 1944

J. J. Sedhom

Kronouppbördsman

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om anslagningen, återsändes till mig.

Skara den 19 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Skäverud m.fl. hemman i Mölltorps socken.

11

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Skäverud, östra Hulan, Markebäck, Lindhult, Brantestorp, Gälsebo egendom, Mossebo säteri och Dampegården i Mölltorps socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oskar Johansson, Skäverud, tisdagen den 10 oktober 1944 klockan 13. Av förrättningen torde Nylund och Ekabolet komma att beröras.

Skara den 19 september 1944.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.
(9593a)

Från konto 35683

Till konto 30054

har 11 Kronor 70 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns
Annonsblad
Skövde

BOKF. 28.9.44
POSTGIROKONTORET

Kupong nr 20

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Skäverud, östra Hulan, Markebäck, Lindhult, Brantestorp, Gälsebo egendom, Mossebo säteri och Dampegården i Mölltorps socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oskar Johansson, Skäverud, tisdagen den 10 oktober 1944 klockan 13. Av förrättningen torde Nylund och Ekabolet komma att beröras.

Skara den 19 september 1944.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.
(9593a)

Postgiro 30054.

SKÖVDE DEN 23 Sept 1944

...a sing. E. Öfverholm
Skara

DEBET

TILL

...rgs Läns Annonsblad.

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
1944						
Sept	23	An. Annons N:o 9593 ang. Kungörelse	1	65	11	70

Bilaga 4. a

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Oskar Johansson, Skäverud, tisdagen den 10 oktober 1944 klockan 13, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Skäverud m.fl. hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 19 september 1944 till:

Skiftesgodemannen Wiktor Palm, Grytåsen, Mölltorp,
Skiftesgodemannen Herman Eklund, Stenkullen, "
F. Oskar Johansson, Skäverud, "
Arr. Erik Berg, " "
Petter Fridström, " "
Arr. Johan Karlsson, " "
J.T. Thurêns sterbhus, Östra Hulan, "
Arr. Martin Sörman, " "
Gilbert Thurén, Markebäck, "
Ernst A. Lundgren, Skäverud, "
Arr. Helge Magnusson, Skäverud "
Carl Andersson, Dampegården, "
Förvaltare Carl Johnsson, Gälsebo egendom, "
Arr. Ivar Fagerberg, Mossebo säteri, "
Gustaf Erikssons sterbhus, Brantestorp, "
Fritz Karlssons sterbhus, Lindhult, "
Bark & Warburgs Förnyade A.B., Tingstad, Göteborg
Länsstyrelsen, Mariestad, angående kronoegendomen Mossebo säteri,
Wilhelm Persson, Nylund, Mölltorp,
Emil Jonsson, "
Forsviks Skogar, Disponent Sture Johansson, Forsvik,
Mölltorps kommun, Mölltorp, beträffande Ekabolet,
Arr. Johan Karlsson, Ekabolet, Mölltorp.

Skara den 19 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Gunnar Karlsson, Skäverud, fredagen den 1 juni 1945 klockan 13, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Skäverud m.fl. hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 8 maj 1945 till:

Skiftesgodemannen **Viktor** Palm, Grytåsen,	Mölltorp,
Skiftesgodemannen Herman Eklund, Stenkullen,	"
Gunnar Karlsson, Skäverud,	"
Petter Fridström, "	"
Arr. Johan Karlsson, Skäverud,	"
J.T. Thuréns sterbhus, Östra Hulan,	"
Arr. Gustaf Thurén, "	"
Gilbert Thurén, Markebäck,	"
Ernst A. Lundgren, Skäverud,	"
Arr. Helge Magnussson, Skäverud,	"
Carl Andersson, Dampegården,	"
Förvaltare Carl Johnsson, Gälsebo egendom,	"
Arr. Ivar Fagerberg, Mossebo säteri,	"
Förvaltningsofficeren Major S. Key-Åberg	Karlsborg
Gustaf Erikssons sterbhus, Brantestorp,	Mölltorp,
Fritz Karlssons sterbhus, Lindhult,	"
Wilhelm Persson, Nylund,	"
Emil Jonsson,	"
Fattigvårdsstyrelsens ordförande Wiktor Gustafsson,	"
Arr. Johan Karlsson, Ekabolet,	"

Skara den 8 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med
rösträtten till den syneförrättning som
avser fastläggning av vattenskadade marker
tillhörande Skärvsund i Mellansjö socken,
och syfta att fastläget utsträckes så,
att möjlighet till ändamålsenlig fastlägg-
ning beredes jämväl våra marker.

Skärvsund den 13 maj 1944

Kungl. M.ts och Kronan. fl. Svea Hagenberg

Gilbert Thurén. Ernst A. Lundgren

J. G. Thurén Sterbhus Gustave Eriksson Sterbhus
G. Gilbert Thurén. genom Gerda Eriksson

Rösselbo Egendom Bank & Verkspegs Fin Stab. Lofsbrunsp.

Lindhult Hildur Karlsson.

P. Fridström

Dampregården Carl Andersson

Förestående förening vitsordas av oss nyssnämnd.

Viktor Falun Herm. Ekblund

ARK & WARBURGS FÖRNYADE AKTIEBOLAG
GÖTEBORG

15

Bilaga 6 a.

Fullmakt

för inspektoren Carl Johnsson att vid syneförrättning den 10 oktober 1944 rörande torrläggning av mark inom Mölltorps socken, föra vår talan och bevaka vår rätt, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Göteborg den 20 september 1944.

ARK & WARBURGS FÖRNYADE AKTIEBOLAG

Bevittnas:

Bilaga 6·b.

Fullmakt

för förvaltningsofficeren, major S.Key-Åberg, att vid sammanträde angående syneförrättning rörande torrläggning av viss mark inom Mölltorps socken, föra Kronans (Platsbefälhavarens i Karlsborg) talan och bevaka dess intresse.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Karlsborg den 9.oktober 1944.

S.Tilly

S.Tilly.
Tjf platsbefälhavare.

17

Bilaga 6 c.

FULLMAKT

för Herr Gillbert Thurén eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skäverud m.fl. hemman i Mölltorps socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Stockholm ..... 3 / 12 1944

Nora Elisabeth Ekfeldt.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Sven Göte Ehnlund ..... Ida. D. Hultström

18

Bilaga 6 d.

FULLMAKT

för Herr Gillbert Thurén eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skäverud m.fl. hemman i Mölltorps socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Hall 4 1/2 1944

Ebba Alfredsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

E. Andersson A. Andersson

19

Bilaga 6 e.

F U L L M A K T

för Herr Gillbert Thurèn eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skäverud m. fl. hemman i Mölltorps socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Karlsborg 15/12 1944

J Gbalrem Thurén

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Gustaf W. Svensson ..... Gunn Svensson

Bilaga 6 f.

F U L L M A K T

för Herr Gillbert Thurèn eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skäverud m. fl. hemman i Mölltorps socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Ingeborgsberg 20/12 1944

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Karl-Erik Kjellqvist

Anna Gullberg

21

Bilaga 6 g.

FULLMAKT

för Herr Gillbert Thurén eller den,han i sitt ställe förordnar,att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skäverud m.fl.hemman i Mölltorps socken och Skaraborgs län föra min talan,innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles,ävensom att söka lån av statsmedel till min andel av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Borås 21/2 1944

Maja Haglund

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Thorald Jönsson

Arthur Mårtensson

Bilaga 6 h.

FULLMAKT

för Herr Gillbert Thurén eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skäverud m.fl. hemman i Mölltorps socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Borås 30/12 1944

Hildur Karlsson.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Paul Lundberg. Dagmar Lundberg

Bilaga 6 i.

Fullmakt.

För Herr Gilbert Thurén eller den, kan i sitt Ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Fattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skärerud m. fl. hemman i Mällbergs Socken och Skaraborgs län föra vår talan,
innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 5 § Fattenlagen omförmäles angående statsbidrag till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes

Mällberg den 31/5 1905

Natalia Thurén
Eva Larsson
Karl Thurén

Edla Thurén
Gustav Thurén
Sonja Thurén.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:
Karl Erik Karlsson

Bilaga 6 k.

Fullmakt.

För Herr Gilbert Thurén eller den, han i rätt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för tarmläggning av mark tillhörande Skövsund m. fl. stenmaan i Hällarp Socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet och göra yrkanden, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, äfvensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Enbuden häri lagda åtgärder godkännes.

Hällarp 31/5 1945

F. O. Johansson

Godesman för Rörings Tygeln

som vaktar i Ul. S. A.

Bevittnas. Erik Berg.

Bilaga 6 1.

Utdrag av protokoll hållet vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Mölltorp den 16 maj 1945.

§ 1.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Hrr.Carl Johnsson och Henning Johansson.

- -

§ 5.

Att föra kommunens talan och bevaka dess rätt, evad det berör Ekabolet, vid sammanträde med deltagarna i dikningsföretag,för torrläggning av mark tillhörande Skäverud m.fl. hemman i Mölltorps socken,valdes v.ordf. Förvalt.Carl Johnsson,Gälsebo.

Justerat:
Carl Johnsson
Henning Johansson

Som ovan
Victor Gustafsson
ordf.

Rätt utdraget betygar:

Victor Gustafsson

ordf.

Bilaga 6 m.

Fullmakt

för fanjunkaren Erik Aronsson, Karlsborg att vid sammanträde den 1. juni 1945, angående torrläggning m.m. av Mossjön, i Mölltorps socken av Skaraborgs län, föra Kronans talan och dess rätt bevaka vid sammanträdet ifråga.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karlsborg den 26. maj 1945.

E Hellström.
Platsbefälhavare.

På en gång närvarande vittnen:

....

Bilaga 7 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Skäverud, Hulan, Gäldsebo, Måsebo och Dampegården i Mölltorps socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Karlsson, Skäverud, fredagen den 1 juni 1945 klockan 13. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 9 maj 1945.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Mölltorps församling den 13 maj 1945.

.....

.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om anslagningen, återsändes till mig.

Skara den 9 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Skäverud, Hulan, Gäldsebo, Måsebo och Dampegården i **Mölltorps socken** kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Karlsson, Skäverud, fredagen den 1 juni 1945 klockan 13. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 9 maj 1945.

ERNST ÖFVERHOLM.

Statens e. lantbruksingenjör.

(5061a)

Från konto 35683

Till konto 30054

har 9 Kronor 90 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Annonsblad

Postgirot 22-5-45 Postgirokontoret

Kupong nr 32

Postgiro 30054.

Pag. 5061

SKÖVDE DEN 15 Maj 1945

Lantbr. ing E. Öfverholm Skara

DEBET

TILL

Skaraborgs Läns Annonsblad.

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
1945						
Maj	15	An. Annons N:o 5061 ang. Kungörelse	1	55	9	90

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Mölltorps socken			
1/2	1'		Ekebolet	Mölltorps kommun		
				åker, mylla på lera	1	4.40
				" "	2	4.35
				" "	3	4.15
				Summa:		
1/4	1²		Hulan	J. V. Ekmans stenbl.		
				slåttermark, fört ej	4	
				skog	5	
				hagmark, mylla på sand	6	2.60
				" "	7	2.10
				" "	8	2.25
				äng, mylla på sand	9	3.25
				" "	10	3.30
				" "	11	4.10
				" "	12	
				" "	13	
				åker, mylla på sandbl. lera	14	3.95
				" "	15	3.65
				" "	16	3.45
				" "	17	3.70
				" "	18	3.65
				" "	19	3.30
				" "	20	2.65
				" "	21	2.45
				" "	22	2.50
				" "	23	2.45
				" "	24	3.05

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							1040	156	–	1200	180	–	160	24	–
	44							1000	440	–	"	528	–	200	88	–
	27							840	226	80	"	324	–	360	97	20
	86								832	80		1032	–		209	20
						1	15	–			–			–		
					13			280	36	40	300	39	–	20	2	60
					38			350	133	–	400	152	–	50	19	–
					1	15		100	115	–	200	230	–	100	115	–
					3	13		"	313		200	626	–	100	313	–
			48					250	120	–	600	288	–	350	168	–
			24					270	64	80	"	144	–	330	79	20
			07					480	33	60	"	42	–	120	8	40
			15					450	67	50	"	90	–	150	22	50
			13					"	58	50	"	78	–	"	19	50
	33							1000	330	–	1200	396	–	200	66	–
	43							760	326	80	"	516	–	440	189	20
	29							600	174	–	"	348	–	600	174	–
	20							800	160	–	"	240	–	400	80	–
	30							720	216	–	"	360	–	480	144	–
	21							760	159	60	"	252	–	440	92	40
	33							240	79	20	560 ~~1200~~	184	80	320	105	60
	28							40	11	20	400 ~~1200~~	112	–	360	100	80
	14							"	5	60	400 ~~1200~~	56	–	"	50	40
	12							"	4	80	480 ~~1200~~	57	60	440	52	80
	16							400	64	–	760 ~~1200~~	121	60	360	57	60
2	79	1	07	4	79	1	15		2473	–		4333	–		1860	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på sandbl. lera	25	3.30
				" "	26	3.20
				" "	27	3.55
				" "	28	3.80
				" "	29	3.40
				" "	30	4.10
				" "	31	4.60
				" "	32	5.55
				" "	33	6.40
				" fäbl ej	34	
				" "	35	
				" "	36	
				" "	37	
				" "	38	
				impediment	39	
				åker, mylla på sandbl. lera	40	
				" "	41	5.15
				" "	42	3.95
				" "	43	4.50
				" "	44	4.45
				" "	45	4.60
				" "	46	4.85
				" "	47	5.10
				" "	48	5.40
				" "	49	5.70
				" "	50	5.90
				nägr m m	57	
				Summa:		

PETTERSONSKA, JÖNKP. EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	79	1	07	4	79	1	15		2473	-		4333	-		1860	-
	21							600	126	-	~~1200~~ 1040	218	40	440	92	40
	39							440	171	60	~~1200~~ 960	374	40	520	202	80
	13							680	88	40	~~1200~~ 1160	150	80	480	62	40
	34							"	231	20	1200	408	-	520	176	80
	42							720	302	40	"	504	-	480	201	60
	31							920	285	20	"	372	-	280	86	80
	44							"	404	80	"	528	-	"	123	20
	53							800	424	-	"	636	-	400	212	-
	42							760	319	20	"	504	-	440	184	80
							16	-			-			-		
							24	-			-			-		
							23	-			-			-		
							54	-			-			-		
							26	-			-			-		
							09	-			-			-		
	10							1120	112	-	1200	120	-	80	8	-
	30							"	336	-	"	360	-	"	24	-
1	27							880	1117	60	"	1524	-	320	406	40
	68							920	625	60	"	816	-	280	190	40
	63							880	554	40	"	756	-	320	201	60
	59							"	519	20	"	708	-	"	188	80
	56							"	484	-	"	660	-	"	176	-
	48							920	441	60	"	576	-	280	134	40
	43							880	378	40	"	516	-	320	137	60
	38							1000	380	-	"	456	-	200	76	-
	32							1080	345	60	"	384		120	38	40
							85	-			-			-		
11	71	1	07	4	79	3	52		10120	20		14904	60		4784	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs	1/7		Hulan	Emil Johnsson		
				åker, mylla på sandbl. lera	52	6.55
				" fort ej	53	—
				Summa:		
13/360	1/6		Skänerud	Gilbert Flurin		
				äng, mylla på sandbl. lera	54	
				åker "	55	6.10
				" "	56	6.50
				" "	57	6.70
				högländ mark	58	—
				åker, mylla på sandbl. lera	59	7.20
				" "	60	6.75
				" "	61	7.25
				" "	62	8.05
				" "	63	8.55
				" , högländ, fort. ej	64	—
				" , mylla på sandbl. lera	65	9.05
				" "	66	8.80
				" "	67	9.00
				" "	68	9.10
				imp o högländ mark	69	—
				imp	70	—
				väg	71	—
				Summa:		
Samf			Skänerud	Ernst A Lundgren		
				åker, mylla på sand	72	6.45
				"	73	6.40
				Summa:		

PETTERSONSKA TRYCKERIET
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	04							1120	44	80	1200	48	–	80	3	20
							08	—			—			—		
	04						08		44	80		48	–		3	20
20			04					500	20	–	600	24	–	100	4	–
45	17							840	142	80	1200	204	–	360	61	20
45	50							"	420	–	"	600	–	"	180	–
35	07							920	64	40	"	84	–	280	19	60
							45	—			—			—		
40	87							880	765	60	1200	1044	–	320	278	40
45	24							840	201	60	"	288	–	360	86	40
40	62							880	545	60	"	744	–	320	198	40
70	38							640	243	20	"	456	–	560	212	80
25	13							1000	130	–	"	156	–	200	26	–
							04	—			—			—		
40	04							880	35	20	1200	48	–	320	12	80
70	10							640	64	–	"	120	–	560	56	–
50	14							800	112	–	"	168	–	400	56	–
45	35							840	294	–	"	420	–	360	126	–
							67	—			—			—		
							03	—			—			—		
							07	—			—			—		
3	61	04				1	26		3038	40		4356	–		1317	60
75	18							600	108	–	1200	216	–	600	108	–
80	12							560	67	20	"	144	–	640	76	80
	30								175	20		360	–		184	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
13/432	17		Skänemd	Ernst A. Lundgren		
				åker, mylla på sandbl. lera	74	6.90
				" "	75	7.80
				" "	76	7.35
				" "	77	7.70
				" "	78	7.95
				" "	79	9.40
				" "	80	9.25
				" "	81	8.50
				" "	82	8.50
				" "	83	9.30
				" "	84	9.10
				impediment	85	—
				väg	86	—
				Summa:		
ons.	121		Skänemd	Fritz Karlssons stadbus tomt, mylla på sand	87	7.25
				Summa.		
13/1080	18		Skänemd	Helge Karlsson		
				åker, mylla på sandbl. lera	88	9.75
				" "	89	9.75
				" "	90	9.95
				" "	91	9.85
				Summa:		
1/8	14		Skänemd	Helge Karlsson		
				impediment	92	—
				Anmärkn.		

PETTERSONSKA, 10KTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Höj 15 cm																
70	09							760	68	40	1200	108	–	440	39	60
75	94							720	676	80	"	1128	–	480	451	20
70	33							520	171	60	"	396	–	680	224	40
75	28							480	134	40	"	336	–	720	201	60
65	12							560	67	20	"	144	–	640	76	80
70	32							520	166	40	"	384	–	680	217	60
85	07							400	28	–	"	84	–	800	56	–
35	15							800	120	–	"	180	–	400	60	–
50	09							680	61	20	"	108	–	520	46	80
40	24							760	182	40	"	288	–	440	105	60
60	49							600	294	–	"	588	–	600	294	–
							54	–			–			–		
							31	–			–			–		
3	12						85		1970	40		3744	–		1773	60
55	05							760	38	–	1200	60	–	440	22	–
	05								38	–		60	–		22	–
Höj 15																
35	26							800	208	–	1200	312	–	400	104	–
50	17							680	115	60	"	204	–	520	88	40
20	05							840	42	–	"	60	–	360	18	–
40	08							760	60	80	"	96	–	440	35	20
	56								426	40		672	–		245	60
—							04	–			–			—		
							04		—			—		—		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneſört		
				impediment	93	—
				åker, mossjord	94	8.05
				" "	95	8.15
				" "	96	8.05
				" "	97	7.50
				" "	98	7.45
				" "	99	8.20
				" "	100	7.75
				" "	101	7.90
				" "	102	7.55
				Summa:		
1136/22680	1/11		Skänsund	Helge Karlsson		
				åker, mossjord	103	7.75
				" "	104	7.95
				Summa:		
889/22680	1/12		Skänsund	Helge Karlsson		
				åker, mossjord	105	8.45
				" "	106	8.00
				" "	107	7.80
				" "	108	8.05
				Summa		
13/80	1/2		Skänsund	Petter Fridstrøm		
				odlingsmark	109	12.10
				åker, mossjord	110	10.10
				" "	111	9.60
				Öneſäters		

PETTERSONSKA, ICKE TR. EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04		—			—			—	
							12	—			—			—		
	17							1120	190	40	1200	204	—	80	13	60
	07							1080	75	60	"	84	—	120	8	40
	27							760	259	20	"	324	—	240	64	80
	10							480	48	—	"	120	—	720	72	—
	12							440	52	80	"	144	—	760	91	20
	05							1040	52	—	"	60	—	160	8	—
1	12							600	672	—	"	1344	—	600	672	—
	30							"	180	—	"	360	—	"	180	—
	76							440	334	40	"	912	—	760	577	60
2	96						16		1864	40		3552	—		1687	60
	86							400	344	—	1200	1032	—	800	688	—
1	45							560	812	—	"	1740	—	640	928	—
2	31								1156	—		2772	—		1616	—
	84							800	672	—	1200	1008	—	400	336	—
	38							480	182	40	~~1200~~ 1040	395	20	560	212	80
	26							320	83	20	~~1200~~ 880	228	80	"	145	60
	34							440	149	60	~~1200~~ 1000	340	—	"	190	40
1	82								1087	20		1972	—		884	80
			29					70	20	30	1000	290	—	930	269	70
	20							600	120	—	1200	240	—	600	120	—
	32							480	153	60	"	384	—	720	230	40
	52		29						293	90		914	—		620	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Önefått		
				åker, mossjord	112	8.40
				" "	113	9.05
				" "	114	8.70
				" "	115	8.65
				" "	116	8.95
				impediment	117	—
				"	118	—
				åker, mossjord, steat	119	8.50
				" "	120	8.50
				" "	121	8.45
				" "	122	8.75
				" "	123	8.90
				" "	124	9.00
				" "	125	8.95
				Summa:		
ano	14		Gäddsebo	Gustaf Eriksson stadbo		
				åker, mossjord	126	6.20
				" "	127	6.40
				" "	128	6.75
				" "	129	6.90
				" "	130	6.90
				" "	131	7.05
				" "	132	7.95
				" "	133	8.35
				" "	134	8.20
				" "	135	8.20
				impediment	136	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52		29						393	90		914	–		620	10
	35							360	126	–	1200	420	–	840	294	–
	55							680	374	–	"	660	–	320	286	–
	09							610	54	90	800	72	–	190	17	10
	13							390	76	70	"	104	–	210	27	30
	06							720	43	20	"	48	–	80	4	80
							18	–			–			–		
							03	–			–			–		
	56							510	285	60	800	448	–	290	162	40
	19							520	98	80	1200	228	–	680	129	20
	12							360	43	20	"	144	–	840	100	80
	09							530	47	70	800	72		270	24	30
	08							880	70	40	1200	96	–	320	25	60
	12							"	105	60	"	144	–	"	38	40
	15							800	120	–	"	180	–	400	60	–
3	01		29				21		1740	–		3530	–		1790	–
	17							480	81	60	1200	204	–	720	122	40
	12							560	67	20	"	144	–	640	76	80
	07							960	67	20	"	84	–	240	16	80
	07							1000	70	–	"	84	–	200	14	–
	07							960	67	20	"	84	–	240	16	80
	02							1080	21	60	"	24	–	120	2	40
	30							960	288	–	"	360	–	240	72	–
	05							1080	54	–	"	60	–	120	6	–
	12							1040	124	80	"	144	–	160	17	20
	17							"	176	80	"	204	–	"	27	20
							01	–			–			–		
1	16						01		1018	40		1392	–		373	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
ars	1 3		Gäldseby	Fritz Karlssons stenhlms		
				åker, mylla på sand	137	6.95
				"	138	6.65
				Summa:		
				Wilhelm Perssons		
				åker, mossjord	139	8.25
				Summa:		
1 19/32	2 1		Gäldseby	Bark o. Wachungs Tö-		
				nnyrde A. P. Tingstad		
				åker, mossjord	140	9.15
				"	141	8.20
				"	142	8.10
				"	143	8.00
				"	144	8.05
				"	145	8.35
				"	146	8.70
				"	147	8.80
				"	148	8.85
				"	149	8.95
				"	150	9.15
				"	151	9.10
				"	152	9.00
				"	153	8.90
				"	154	9.05
				"	155	9.35
				"	156	9.30
				"	157	9.35
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							920	64	40	1200	84	-	280	19	60
	14							680	95	20	"	168	-	520	72	80
	21								159	60		252	-		92	40
	33							920	303	60	1200	396	-	280	92	40
	33								303	60		396	-		92	40
	42							1080	453	60	1200	504	-	120	50	40
	30							880	264	-	"	360	-	320	96	-
	29							760	220	40	"	348	-	440	127	60
	29							680	197	20	"	348	-	520	150	80
	29							600	174	-	"	348	-	600	174	-
	43							840	361	20	"	516	-	360	154	80
	53							1040	551	20	"	636	-	160	84	80
	29							"	301	60	"	348	-	"	46	40
	23							"	239	20	"	276	-	"	36	80
	20							"	208	-	"	240	-	"	32	-
	28							1080	302	40	"	336	-	120	33	60
	28							1000	280	-	"	336	-	200	56	-
	32							880	281	60	"	384	-	320	102	40
	38							800	304	-	"	456	-	400	152	-
	65							"	520	-	"	780	-	"	260	-
	73							920	671	60	"	876	-	280	204	40
	75							880	660	-	"	900	-	320	240	-
	75							"	660	-	"	900	-	"	240	-
7	41								6650	-		8892	-		2242	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mossjord	158	9.50
				" "	159	9.65
				" "	160	9.80
				" "	161	9.90
				" "	162	10.00
				" "	163	10.05
				" "	164	9.80
				" "	165	9.50
				skog	166	
				"	167	
				kärr, fjällbetesj	168	
				" "	169	
				av Massjön	170	
				" "	171	
				högländ mark	172	
				" "	173	
				impediment	174	
				väg	175	
				Summa:		
1	1'		Mäsebo	Kungl Maj:t o Kronan		
				av Ivar Tageberg		
				åker, mossjord	176	8.95
				" "	177	9.20
				" "	178	9.25
				" "	179	9.80
				" "	180	9.85
				" "	181	9.25
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	41								6650	–		8892	–		2242	–
	75							960	720	–	1200	900	–	240	180	–
	73							1000	730	–	"	876	–	200	146	–
	78							1120	873	60	"	936	–	80	62	40
	45							"	504	–	"	540	–	"	36	–
	09							1160	104	40	"	108	–	40	3	60
	03							"	34	80	"	36	–	"	1	20
	75							1080	810	–	"	900	–	120	90	–
1	10							840	924	–	"	1320	–	360	396	–
				1	02			150	153	–	200	204	–	50	51	–
					16			"	24	–	"	32	–	"	8	–
							41	–			–			–		
						2	65	–			–			–		
						3	36	–			–			–		
						6	50	–			–			–		
							94	–			–			–		
							38	–			–			–		
							05	–			–			–		
							25	–			–			–		
12	09			1	18	13	54		11527	80		14744	–		3216	20
7	16							840	134	40	1200	192	–	360	57	60
8	80							800	640	–	"	960	–	400	320	–
8	72							760	547	20	"	864	–	440	316	80
4	05							1120	56	–	"	60	–	80	4	–
3	11							1160	127	60	"	132	–	40	4	40
9	24							680	163	20	"	288	–	520	124	80
2	08								1668	40		2496	–		827	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjön		
				åker, mossjord	182	9.40
				" "	183	10.15
				" "	184	9.40
				" "	185	9.40
				" "	186	9.40
				" "	187	9.20
				" "	188	9.60
				" "	189	9.45
				" "	190	9.45
				" "	191	9.70
				" "	192	10.10
				" "	193	9.70
				" "	194	10.10
				" "	195	9.30
				" "	196	10.10
				" "	197	9.35
				odlingsmark, mossjord	198	8.75
				" "	199	8.80
				" "	200	9.00
				" "	201	8.95
				" "	202	8.90
				skog	203	
				"	204	
				"	205	
				kärr, ~~förb. sig~~	206	
				av Mossjön	207	
				" "	208	
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	08								1668	40		3496	-		827	60
	25							800	200	-	1200	300	-	400	100	-
	11							1160	127	60	"	132	-	40	4	40
	32							760	243	20	"	384	-	440	140	80
	21							"	159	60	"	252	-	"	92	40
	32							"	243	20	"	384	-	"	140	80
	22							600	132	-	1160 ~~1200~~	255	20	560	123	20
	08							920	73	60	1200	96	-	280	22	40
	30							800	240	-	"	360	-	400	120	-
	13							"	104	-	"	156	-	"	52	-
	14							1000	140	-	"	168	-	200	28	-
	03							1160	34	80	"	36	-	40	1	20
	40							680	272	-	"	480	-	520	208	-
	02							1160	23	20	"	24	-	40	-	80
	47							720	338	40	"	564	-	480	225	60
			09					190	17	10	560 ~~800~~	50	40	370	33	30
			16					"	30	40	560 ~~800~~	89	60	"	59	20
			26					290	75	40	660 ~~800~~	171	60	"	96	20
			08					270	21	60	640 ~~800~~	51	20	"	29	60
			08					240	19	20	610 ~~800~~	48	80	"	29	60
				45				150	67	50	200	90	-	50	22	50
				20				"	30	-	"	40	-	"	10	-
				23				"	34	50	"	46	-	"	11	50
							95	-			-			-		
							80	-			-			-		
						2	17	-			-			-		
5	31		67		88	3	92		4580	50		6950	80		2420	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1	1'		Lampegården	Carl Andersson		
				av Massjön	209	
				" "	210	
				kär	211	
				skog	212	
				"	213	
				"	214	
				åker, mossjord	215	9.40
				"	216	9.35
				"	217	9.20
				"	218	9.35
				"	219	9.55
				"	220	9.10
				"	221	9.00
				"	222	9.50
				"	223	9.55
				"	224	9.65
				"	225	9.65
				"	226	9.50
				"	227	9.50
				"	228	9.30
				"	229	9.25
				"	230	9.15
				"	231	9.35
				"	232	9.80
				"	233	10.10
				"	234	10.35
				"	235	10.35
				"	236	10.20
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							64	—			—			—		
							49	—			—			—		
						1	83	—			—			—		
					67			150	100	50	200	134	—	50	33	50
					02			"	3	—	"	4	—	"	1	—
					37			"	55	50	"	74	—	"	18	50
	36							760	273	60	1200	432	—	440	158	40
	52							720	374	40	"	624	—	480	249	60
	52							680	353	60	"	624	—	520	270	40
	53							720	381	60	"	636	—	480	254	40
1	12							880	985	60	"	1344	—	320	358	40
	33							520	171	60	~~1200~~ 1080	356	40	560	184	80
	44							440	193	60	~~1200~~ 1000	440	—	"	246	40
	28							840	235	20	1200	336	—	360	100	80
	34							880	299	20	"	408	—	320	108	80
	17							960	163	20	"	204	—	240	40	80
	34							"	326	40	"	408	—	"	81	60
	57							840	478	80	"	684	—	360	205	20
	55							"	462	—	"	660	—	"	198	—
	70							680	476	—	"	840	—	520	364	—
	76							640	486	40	"	912	—	560	425	60
	82							560	459	20	~~1200~~ 1120	918	40	"	459	20
	51							720	367	20	1200	612	—	480	244	80
	08							1080	86	40	"	96	—	120	9	60
	49							1040	509	60	"	588	—	160	78	40
	10							1080	108	—	"	120	—	120	12	—
	22							"	237	60	"	264	—	"	26	40
	21							1040	218	40	"	252	—	160	33	60
9	96			1	06	2	96		7806	60		11970	80		4164	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres	
				impedimentet	237
				nästa	238
				"	239
				Summa:	
			Sammandrag		
			Vedum samfällighetens		
1/2	1		Ekebolet	Mellbergs kommun	
1/4	1		Hulan	J. V. Ahréns stenbrus	
				Summa	
			Öfre samfälligheten		
ans	1	7	Hulan	Emil Johansson	
13/360	1	6	Skäremd	Gilbert Ahrén	
Samf			"	Ernst A. Lundgren	
13/432	1	7	"	Densamme	
ans.	1	21	"	Fritz Karlssons stenbrus	
13/1080	1	8	"	Helge Karlsson	
1/8	1	4	"	Densamme	
1136/22680	1	11	"	Densamme	
889/22680	1	12	"	Densamme	
13/180	1	2	"	Petter Fridahem	
ans	1	4	Gäldsebo	Gustav Eriksson stenbrus	
ans	1	3	"	Fritz Karlssons stenbrus	
			"	Wilhelm Persson	
1 19/32	2	1	"	Bark o Warbergs Förnyade A.B Tingstad,	
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	96			1	06	2	96		7806	60		11970	80		4164	20
							01	–			–			–		
							05	–			–			–		
							17	–			–			–		
9	96			1	06	3	19		7806	60		11970	80		4164	20
	86								822	80		1032	–		209	20
11	71	1	07	4	79	3	52		10120	20		14904	60		4784	40
12	57	1	07	4	79	3	52		10943	–		15936	60		4993	60
	04						08		44	80		48	–		3	20
3	61		04			1	26		3038	40		4356	–		1317	60
	30								175	20		360	–		184	80
3	12						85		1970	40		3744	–		1773	60
	05								38	–		60	–		22	–
	56								426	40		672	–		245	60
2	96						16		1864	40		3552	–		1687	60
2	31								1156	–		2772	–		1616	–
1	82								1087	20		1972	–		884	80
3	01		29				21		1740	–		3530	–		1790	–
1	16						01		1018	40		1392	–		373	60
	21								159	60		252	–		92	40
	33								303	60		396	–		92	40
12	09			1	18	13	54		11527	80		14744	–		3216	20
31	57		33	1	18	16	11		24550	20		37850	–		13299	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öneförb	
1	1'		Måseber	Kungl Maj:t o Kronan	
				an. Inn Fagerberg	
1	1'		Lampegården	Carl Andersson	
				Summa	
			Slutsammandrag		
			Nedre samfällighet		
			Öne samfällighet		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
31	57		33	1	18	16	11		24550	20		37850	-		13299	80
5	81		67		88	3	92		4530	50		6950	80		2420	30
9	96			1	06	3	19		7806	60		11970	80		4164	20
46	84	1	00	3	12	23	22		36887	30		56771	60		19884	30
12	57	1	07	4	79	3	52		10943	-		15936	60		4993	60
46	84	1	00	3	12	23	22		36887	30		56771	60		19884	30
59	41	2	07	7	91	26	74		47830	30		72708	20		24877	90

Skärvsunda den 1 juni 1945

Skatens e. lantbruksingenjör

Viktor Salen Herm. Eklund

Biträdande goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
	Nedre samfälligheten.					
Sträckan A-B.						
Hulan 1²	J. T. Thuréns sterbh.	7+2-7+38	15	24		3 60
Sträckan B-C.						
Hulan 1²	J. T. Thuréns sterbh.	7+38-8+70	100	24		24 -
Sträckan B-O-P.						
Hulan 1²	J. T. Thuréns sterbh.	70-72+20	170	24		40 80
Sträckan C-Ca.						
Hulan 1²	J. T. Thuréns sterbh.	130+37-131	110	24		26 40
				Summa kronor:		94 80
	Övre samfälligheten.					
Sträckan D-E.						
Skäverud 1⁶	Gilbert Thurén	12+28-13+37	105	24	25 20	
Hulan 1⁷	Emil Johnsson	12+88-13+14	30	24	7 20	32 40
Sträckan E-F-G.						
Skäverud 1⁶	Gilbert Thurén	13+37-15+23	220	24	52 80	
" 1⁷	Ernst A. Lundgren	15+23-16+37	145	24	34 80	
" 1⁴	Helge Karlsson	19+50-21+46	550	24	132 -	
" 1¹¹	D:me	21+46-22+32	210	24	50 40	
" 1¹²	D:me	22+32-23	130	24	31 20	
Gäldsebo 1⁴	Gust. Erikssons stbh.	14+64-15+88	145	24	34 80	
" 1³	Fritz Karlssons stbh	15+88-16+37	65	24	15 60	351 60
Sträckan G-H-J.						
		23-25	440	16	70 40	
Skäverud 1²	Helge Karlsson	25-25+88	220	24	52 80	
Måsebo 1¹	Kungl. Maj:t o Kronan	25+88-29+56	585	24	140 40	
Gäldsebo 2¹	Bark o. Warburgs för-					
	nyade A.B. Tingstad	25+88-29+10	515	24	123 60	387 20
Sträckan G-Ga.						
Skäverud 1²	Helge Karlsson	53+30-53+60	30	24	7 20	
" 1¹²	D:me	53+30-54+20	85	24	20 40	
Gäldsebo 2¹	Bark o. Warburgs för-					
	nyade A.B. Tingstad	53+60-55+15	245	24	58 80	86 40
				Överföres:		857 60

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. STOCKH. 4
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Överfört:	857 60
Sträckan K-Ka.						
Måsebo 1[1]	Kungl. Maj:t o Kronan	160+30-161+26	60	24	14 40	
Dampegården 1[1]	Carl Andersson	160+30-161+26	60	24	14 40	28 80
Sträckan L-M-N.						
Dampegården 1[1]	Carl Andersson	170+40-173+81	720	24		172 80
Sträckan M-Ma.						
Dampegården 1[1]	Carl Andersson	180+20-182+72	405	24		97 20
					Summa kronor:	1156 40
		S a m m a n d r a g.				
Nedre samfälligheten						94 80
Övre samfälligheten						1156 40
					Tillsammans kronor:	1251 20
		Ersättningar för försvårad överkörsel.				
		Nedre samfälligheten.				
Sträckan C-D.						
Hulan 1[2]	J. T. Thuréns sterbh.	10+56				50 -
					Summa kronor:	50 -
		Övre samfälligheten.				
Sträckan E-F-G.						
Skäverud 1[4]	Helge Karlsson	20+26			100 -	
" 1[12]	D:me	22+94			100 -	200 -
Sträckan G-H-J.						
Skäverud 1[2]	Petter Fridström	24+59				100 -
Sträckan M-Ma.						
Dampegården 1[1]	Carl Andersson	181+31				50 -
					Summa kronor:	350 -
		S a m m a n d r a g.				
Nedre samfälligheten						50 -
Övre samfälligheten						350 -
					Tillsammans kronor:	400 -

Skäverud den 1 juni 1945

.....
Statens e. lantbruksingenjör

.....
Biträdande gode män.

.....

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Nedre samfälligheten.								
+50 +38 2 - 7	488	Sträckan A-B.								
		Schaktning för öppet dike av mossjord med träd och rötter	240 m³	1.50					360	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							56	40
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							3	60
							Summa:		420	-
+38 +16 7 - 9	178	Sträckan B-C.								
		Schaktning för öppet dike av mossjord med träd och rötter	330 m³	1.50					495	-
		Tillägges c:a 15 %							71	-
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							24	-
							Summa:		590	-
+16 +82 9 - 11	266	Sträckan C-D.								
		Schaktning för öppet dike av: mossjord med ngt träd och rötter	130 m³	1.30			169	-		
		sandbl. dyjord med ngt träd och rötter	200 "	1.35			270	-	439	-
		Tillägges c:a 15 %							71	-
		Ersättning enl. Bil. B för försvårad överkörsel							50	-
							Summa:		560	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+44 70 - 73	344	**Sträckan B-O-P.**									
+20 70 - 72	220	Schaktning för öppet dike									
		av: mossjord	m^3	50	1:-	50	-				
		sandblandad lera	"	120	1.50	180	-	230	-		
+89 - 72		8" betongrör	m	69	2.30	158	70				
+44 - 73		6" "	"	55	1.75	96	25	254	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	69	1.30	89	70				
		D:o	"	55	1.10	60	50	150	20		
+20 72		Betonggjutning typ A						40	-		
+89 +44 72, 73		Brunn typ C, d=0.45 m		2	35:-			70	-		
		Putsning av botten och slän-									
		ter i ytvattendiket	m	124	0.20			24	80	769	95
		Tillägges c:a 15 %								119	25
		Ersättning enl. Bil. B									
		för intrång av jordupplag								40	80
								Summa:		930	-
+1 80 - 81	101	**Sträckan P-R.**									
		3" tegelrör	m	101	0.55			55	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	101	0.70			70	70		
+1 81		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	161	25
		Tillägges c:a 15 %								28	75
								Summa:		190	-
+72 90 - 90	72	**Sträckan O-S.**									
		4" tegelrör	m	72	0.85			61	20		
+66 90 - 90		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	66	0.45	29	70				
+72 - 90		D:o	"	6	2.50	15	-	44	70		
90		6"betongöga med stenhäll						15	-		
+72 90		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	155	90
		Tillägges c:a 15 %								24	10
								Summa:		180	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+2 100-103	302	**Sträckan O-T.**								
+50 100-101		6" tegelrör m	150	1.65	247	50				
+25 -102		5" " "	75	1.15	86	25				
+2 -103		4" " "	77	0.85	65	45	399	20		
+74 100-100		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	74	0.85	62	90				
+30 -101		D:o "	56	1.20	67	20				
+25 -102		D:o "	95	0.70	66	50				
+2 -103		D:o "	77	0.65	50	05	246	65		
100		6" betongöga med stenhäll					15	-		
+74 +50 +25 100, 101, 102		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
+2 103		" " A, d=0.375 m	1		35	-	155	-	815	85
		Tillägges c:a 15 %							124	15
							Summa:		940	-
+71 130-131	171	**Sträckan C-Ca.**								
130-131	100	Schaktning för öppet dike								
		av lera m^3	150	1.50			225	-		
+71 -131		6" betongrör m	71	1.75			124	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	71	0.50			35	50		
131		6" betongöga med stenhäll					15	-		
+71 131		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	439	75
		Tillägges c:a 15 %							63	85
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							26	40
							Summa:		530	-
		Övre samfälligheten.								
+82 +37 11 - 13	155	**Sträckan D-E.**								
		Schaktning för öppet dike								
		av: sand och grus m^3	40	3:-	120	-				
		sandbl. dyjord med enst.								
		block och träd m^3	30	2:-	60	-				
		sandbl. dyjord "	30	1.10	33	-				
		sand "	120	1.20	144	-	357	-		
		Överföres:					357	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					357	-		
+32 +46 12 - 12		Flyttning av stengärdesgård	m 14	2:-			28	-	385	-
		Tillägges c:a 15 %							62	60
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							32	40
							Summa:		480	-
+37 13 - 23	963	Sträckan E-F-G.								
+37 +37 13 - 16	300	Schaktning för öppet dike av:								
		sand med buskar o rötter	m³ 475	1.40	665	-				
		sandbl. torvjord m.buskar	" 255	1.30	331	50	996	50		
+50 - 19	309	15" betongrör	m 309	6.45			1993	05		
+37 +60 16 - 16		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m 23	1:-	23	-				
+88 - 16		D:o	" 24	4:-	96	-				
+96 - 16		D:o	" 8	6:-	48	-				
+19 - 17		D:o	" 23	3.50	80	50				
+50 - 19		D:o	" 231	2.60	600	60	848	10		
+37 +50 16, 19		Betonggjutning typ A	2	50:-			100	-		
+37 +50 16 - 19		Putsning av botten i ytvattendiket	m 313	0.40			125	20		
- 23		Schaktning för öppet dike av: sand	m³ 50	1.20	60	-				
		mossj. m. enst. stubbar	m³ 160	1.30	208	-				
		mossjord	" 680	1:-	680	-	948	-	5010	85
		Tillägges c:a 15 %							757	55
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag			351	60				
		för försvårad överkörsel			200	-			551	60
							Summa:		6320	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
23 - 32	900	Sträckan G-H-J.								
23 - 26	300	Schaktning för öppet dike								
		av: mossjord m³	80	1:-	80	-				
		sand "	10	1.20	12	-				
		sand med sten o buskar m³	40	2.50	100	-				
		" " " " ""	355	3:-	1065	-				
		dyjord "	280	1:-	280	-				
		pinnmo "	5	5:-	25	-				
		bergsprängning "	2	25:-	50	-				
+84 - 28	284	dyjord "	840	1:-	840	-				
		sand "	70	1.20	84	-				
- 32	316	" "	180	1.20	216	-				
		dyjord m träd o buskar m³	360	1.30	468	-	3220	-		
+58 29		Trumma av betongkulvert								
		typ C, d=1.00 m, b=4.0 m					325	-	3545	-
		Tillägges c:a 15 %							537	80
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag			387	20				
		för försvårad överkörsel			100	-			487	20
							Summa:		4570	-
+58 110-113	358	Sträckan E-U-V.								
+58 110-110		6" tegelrör m	58	1.65	95	70				
+15 -113		5" " "	257	1.15	295	55				
+58 -113		3" " "	43	0.55	23	65	414	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	58	0.90	52	20				
+58 +50 110-111		D:o "	92	0.70	64	40				
+95 -111		D:o "	45	1.10	49	50				
+90 -112		D:o "	95	1.50	142	50				
+15 -113		D:o "	25	0.50	12	50				
		D:o "	43	0.40	17	20	338	30		
110 +58 +61 +95 110,111,111, +15 113		6" betongöga med stenhäll					15	-		
		Brunn typ A, d=0.45 m	4	40:-	160	-				
		Överföres:			160	-	768	20		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			160	-	768	20		
+58 113		Brunn typ A, d=0.375 m	1		35	-	195	-	963	20
		Tillägges c:a 15 %							146	80
							Summa:		1110	-
+40 120-120	40	Sträckan U-Ua.								
		3" tegelrör m	40	0.55			22	-		
+20 120-120		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	20	0.70	14	-				
+28 -120		D:o "	8	2:-	16	-				
+40 -120		D:o "	12	0.50	6	-	36	-		
+40 120		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	93	-
		Tillägges c:a 15 %							17	-
							Summa:		110	-
+60 40 - 43	360	Sträckan F-Fa.								
+77 40 - 40		9" betongrör m	77	2.65	204	05				
+60 - 43		8" " "	283	2.30	650	90	854	95		
+74 40 - 40		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	74	0.60	44	40				
+77 - 40		D:o "	3	2:-	6	-				
- 43		D:o "	223	0.50	111	50				
+60 - 43		D:o "	60	0.60	36	-	197	90		
40		Betonggjutning typ B					45	-		
+77 40		Brunn typ C, d=0.60 m	1		45	-				
+82 +60 41, 43		" " C, d=0.45 m	2	35:-	70	-	115	-		
		Putsning av botten och slän-								
		ter i öppna ytvattendiket m	360	0.20			72	-	1284	85
		Tillägges c:a 15 %							195	15
							Summa:		1480	-
+30 +15 53 - 55	185	Sträckan G-Ga.								
		Schaktning för öppet dike								
		av torvjord m^3	360	0.90					324	-
		Tillägges c:a 15 %							49	60
		Överföres:							373	60

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							373	60
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							86	40
							Summa:		460	-
60 +68 - 63 +68	368	Sträckan H-Ha.								
60 +68 - 62		6" tegelrör m	268	1.65	442	20				
60 +68 - 63		5" " "	100	1.15	115	-	557	20		
60 - 62		Grävning, läggning och återfyllning m	200	0.50	100	-				
60 +68 - 62		D:o "	68	0.90	61	20				
60 +68 - 63		D:o "	100	0.65	65	-	226	20		
		Rustbädd av trä 1½"x 7" bräder, 1" x 1" läkt "	70	0.75			52	50		
60 +79 +68		9" betongöga med stenhäll					20	-		
61, 62 +68		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
63		" med 9" intag, d=0.45m	1	40:-	40	-	120	-	975	90
		Tillägges c:a 15 %							144	10
							Summa:		1120	-
+40 +26 159-161	186	Sträckan K-Ka.								
		Schaktning för öppet dike av: dyjord m^3	190	1:-			190	-		
		lera "	40	1.50			60	-	250	-
		Tillägges c:a 15 %							41	20
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							28	80
							Summa:		320	-
+8 +81 169-173	473	Sträckan L-M-N.								
		Schaktning för öppet dike av:								
		dyjord m. träd o buskar m^3	160	1.30			208	-		
		dyjord "	570	1:-			570	-		
		lera "	170	1.50			255	-	1033	-
		Överföres:							1033	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1033	-
		Tillägges c:a 15 %							154	20
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							172	80
							Summa:		1360	-
+72 180-182	272	Sträckan M-Ma.								
		Schaktning för öppet dike								
		av: dyjord m³	50	1:-	50	-				
		" med ngt buskar "	210	1.15	241	50				
		" " mkt " "	170	1.40	238	-				
		" "	100	1:-	100	-				
		lera "	10	1.50	15	-			644	50
		Tillägges c:a 15 %							98	30
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag			97	20				
		för försvårad överkörsel			50	-			147	20
							Summa:		890	-
		Sammandrag:								
		Nedre samfälligheten.								
488		Sträckan A-B					420	-		
178		" B-C					590	-		
266		" C-D					560	-		
344		" B-O-P					930	-		
101		" P-R					190	-		
72		" O-S					180	-		
302		" O-T					940	-	3400	-
171	1922	" C-Ca					530	-	~~4340~~	-
		Övre samfälligheten.								
155		Sträckan D-E					480	-		
963		" E-F-G					6320	-		
900		" G-H-J					4570	-		
358		" E-U-V					1110	-		
40		" U-Ua					110	-		
360		" F-Fa					1480	-		
2776	1922	Överföres:					14070	-	~~4340~~	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
2776	1922	Överfört:					14070	-	~~4340~~	-
185		Sträckan G-Ga					460	-		
368		" H-Ha					1120	-		
186		" K-Ka					320	-		
473		" L-M-N					1360	-		
272	4260	" M-Ma					890	-	18220	-
Summa:	6182	meter					Summa:		22560	-
									21·620	-

Skäverud den 1 juni 1945.

Bilaga D.

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att under bergspräng̈ning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledning skall läggas på trärust, om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och betonggjutningar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 2.63 m, kors i jordfast sten i sjökant, c:a 55 m höger 3

Fixp. = + 3.36 m, kors i jordfast sten 60 m höger 6+80

Fixp. = + 6.18 m, kors i jordfast sten 7 m höger 12+7

Fixp. = + 10.23 m, övre kant på brunnsring av betong, markerad med lodrätt streck, 30 m höger 42+40

Fixp. = + 8.40 m, kors i jordfast sten 22 m vänster 17+5

Fixp. = + 9.49 m, kors i sten 11 m höger 24+40.

Skäverud den 1 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mälltorps socken				
			Vedre samfällighetem				
1/2	1	—	Ekabolet				
			Mälltorps kammare				
1/4	1 2	lön	Hulan				
			J. V. Thunéns fastebolus	sök.			
			Summa:				
			Övre samfällighetem				
ans	1 7	—	Hulan				
			Emil Johnsson				
			Skäneund				
13/360	1 6	lön	Gilbert Thurén	sök.			
Samf		—	Ernst A. Lundgren	sök.			
13/732	1 7	lön	Densamme	sök.			
ans.	1 21	—	Fritz Karlssons stebolus	sök.			
13/1080	1 8	lön	Helge Karlsson	sök.			
1/8	1 4	lön	Densamme	sök.			
1136/22680	1 11	lön	Densamme	sök.			
889/22680	1 13	lön	Densamme	sök.			
13/80	1 2	—	Petter Fridshem	sök.			
			Gäldseko fullmaktsprotokoll kommer				
ans	1 4	lön	Gustav Eriksson stebolus	sök.			
ans	1 3	—	Fritz Karlssons stebolus	sök.			
		—	Vilhelm Persson				
1/19/32	2 1	2/	Bark o Warkungs Trä- fallen inom av verket, om lön nyade A.B. Tingsted	sök.			
			Mäsebo				
1	1	—	Kungl Maj:t o Kronan				
			Övertäres				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägarnas gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
309:20						181:85	4.19	11	:62	
4.784:40						4.158:15	95.81	265	:65	
4.993:60						4.340:–	100.00	277	:27	19.24
3:20						2:92	0.016	–	:19	
1.317:60						1.207:26	6.626	77	:12	
184:80						169:26	0.929	10	:81	
1.773:60						1.625:22	8.920	103	:82	
22:–						20:23	0.111	1	:29	
245:60						225:02	1.235	14	:37	
1.687:60						1.546:33	8.487	98	:78	
1.616 –						1.480:74	8.127	94	:59	
884:80						810:79	4.450	51	:79	
1.790:–			nytt lån			1.640:17	9.002	104	:77	
373:60						342:35	1.879	21	:87	
92:40						84:72	0.465	5	:41	
92:40						84:72	0.465	5	:41	
3.216:20						2.946:90	16.174	188	:24	
13.299:80						12.186 63	66.886	778	:45	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				
			av Ivar Fägeberg				
			Stampegården				
1	1'	—	Carl Andersson	sök.			
			Summa:				
			Sammandrag				
			Nedre samfällighetens				
			Övre -"-				
			Summa				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagarnas gemensamma kostnadsandel procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
13.299:80						12.186:63	66:886	778:	45	
2.420:30						2.217:74	12.172	141:	66	
4.164:20			Nytt lån			3.815:63	20.942	243:	74	
19.884:30						18.220:–	100.000	1.163:	85	80.76
4.993:60						4.340:–		277:	27	19.24
19.884:30						18.220:–		1.163:	85	80.76
24.877:90						22.560:–		1.441:	12	100.00

Skärvad den 1 juni 1945

Statens c. kulturbyggnadsingenjör

Viktor Palm


Herm. Eklund

B. tillsvidare gode män

71

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Skäverud, Hulan, Gäldsebo, Måsebo och Dampegården i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 11 november 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 3 - 6 km norr om Mölltorps kyrka, inom sektion Vättern av nederbördsområdet nr 67. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna diken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är i första hand att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Då företaget medför sänkning av vattenståndet i Mossjön, hava jämväl vattenlagens bestämmelser angående "vattenavledning" iakttagits.

I Mossjön eller dess avlopp finnes varken allmän farled eller

allmän flottled. Sänkningen av vattenståndet i Mossjön berör ej heller några andra allmänna intressen. Skäl som kunna föranleda till åtgärder enligt 10 kap. 42 § vattenlagen med översändande till Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium av avskrift av ansökningshandlingarna jämte kungörelse angående syneförrättningen, förefinnas sålunda ej.

Skäl till att jämlikt 10 kap. 43 § vattenlagen översända avskrift av synehandlingarna jämte kungörelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen finnes ej. Mossjöns botten består nämligen av dy och då den fisk som finnes i sjön på grund av dysmak är olämplig som föda, saknar fisket värde.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen

Nedre samfälligheten: sträckorna A-B-C-D, B-O-P-R, O-S, O-T och C-Ca,

Övre samfälligheten: sträckorna D-E-F-G-H-J, F-U-V, U-Ua, F-Fa, G-Ga, H-Ha, K-Ka, L-M-N och M-Ma.

Arrendatorn av kronoegendomen Måsebo 1:1, Ivar Fagerberg, har genom att underteckna föreningsskrivelse /Bil. 5/ ställt sig såsom medsökande till syneförrättningen. Förrättningsmannen har upprepade gånger anhållit om Fortifikationsförvaltningens godkännande av denna arrendatorns åtgärd, men ansökningarna hava lämnats obesvarade. På grund härav kan arrendatorn icke betraktas såsom sökande till förrättningen, med påföljd att de av honom yrkade sidodikena icke kunnat ingå i torrläggningsföretaget.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utfö-

rande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	A	850.0	hektar,	vid punkt	Ca	3.9	hektar
	D	700.0	"		110+58	6.8	"
	16+96	550.0	"		111+61	5.1	"
	J	360.0	"		111+95	4.5	"
	O	103.0	"		U	3.9	"
	72+89	91.0	"		113+15	3.6	"
	P	88.0	"		V	0.9	"
	R	1.5	"		Ua	0.3	"
	S	0.9	"		40+77	150.0	"
	100+74	2.4	" /1.7/		41+82	148.0	"
	101+50	4.5	" /2.8/		Fa	145.0	"
	102+25	6.1	" /3.2/		Ha	15.0	"
	T	7.5	" /3.2/				

Siffrorna inom parentes angiva huru många hektar av vattensamlingsområdet som består av skogsmark.

De heltäckta rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 sekundliter per hektar åker och 0.75 sekundliter per hektar skogsmark.

De med öppna yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna hava beräknats kunna avbörda under vegetationstiden normalt förekommande vattenmängder.

5. Broar och trummor.

I torrläggningsföretaget ingår utförandet av en trumma av betongkulvert /d=1.00 m/ vid 29+58. Övriga broar och trummor som i samband med eller efter företagets utförande komma att anläggas, skola givas sådana dimensioner att de icke dämma vattnet. Om rörtrummor komma att anläggas, erfordras rör med minst följande inre diameter:

vid	10+56	på sträckan	C-D	d=1.00 meter
"	20+26	"	F-G	d=1.00 "
"	22+94	"	F-G	d=1.00 "
"	24+59	"	H-J	d=1.10 "
"	181+31	"	M-Ma	d=0.60 "

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare dels för intrång av jordupplag med kronor 1251:20, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för försvårad överkörsel med kronor 400:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 22.560 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom samfälligheterna efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom båda samfälligheterna kommer till utförande:

"Nedre samfälligheten" för 19.24 procent av gemensamma kostnader,

"Övre samfälligheten" " 80.76 " " " " .

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, an-

gives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettiosju kronor och 32 öre /37:32/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och trumman skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant

sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av den i företaget ingående trumman skall i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga bro.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären skola

vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och skola ingivas i tre exemplar.

Skäverud den 1 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Viktor Faem ... Herm. Ekslund

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Skövsnäs torrläggnings-
företag år år 1945
i Mellerups *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	49	0,50			24	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	10.5	3,00	31	50		
		i annan mark, raklinje „	0.6	3,00	1	80		
		kroklinje „	0.7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	0.6	11,00	6	60		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.34 ha st	176	0.24	42	24		
		ha	59.41	0.78	46	34		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.17 ha st	12	0.14	1	68		
		ha	2.07	0.74	1	53		
		annan mark och impediment, medelareal 0.68 ha st	51	0.20	10	20		
		ha	34.65	0.30	10	39		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			5	—		
		övriga regalark blad st					161	48
		Överföres					185	98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				185 98
	9-11 maj	**Avvägning.**				
1944	6-29 juli	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	13	12,00	156 —	
	31/7-7/8	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
	8 december	i öppen mark, medelantal 7 punkter pr ha ..... ha	96.13	0.50	48 06	
		avvägda punkter ..... st	655	0.03	19 65	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km	6.5	2,00	13 —	
		i annan mark ..... „	0.6	5,00	3 —	339 71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.40 ha, ... st	339	0.05	11 95	
		ha	96.13	0.10	9 61	21 56
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	239	0,04		9 56
		Markvärdering:				
1944	10-11/10	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st	5.182	1,50	7 77	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	402	0,06	24 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	201	0,12	24 12	72 01
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	1.035	3:-	3 10	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	5.962	3.50	20 86	23 96
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st	4	0.12	— 48	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	102	0.25	25 50	
		..... „				
		..... „				25 98
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	4	3,00		12 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
1944	5 aug.					
1945	3 april	dagar 1+⅓	1⅓	12,00		16 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	4.067	3,50	14 23	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	1.719	6,00	10 31	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	0.386	10,00	3 86	28 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	154	0,03	4 62	5 62
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				645 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				645 78
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.00	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	5.208	4,00	20 83	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			22 56	45 89
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	655	0,01		6 55
		Översiktskarta, *§ 41*				4 06
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	29	0,25	7 25	8 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	18	0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		7 40
1944	10 okt	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00		24 —
1945	1 juni	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* aug. Mäsebo „	1	12,00		12 —
		aug. avdelningsbildning „	1	12,00		12 —
1945	7 mars	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	½	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 typer „	½	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning 2 typer „	⅔	12,00	8 —	
		slamficka ..... „		12,00		
						14 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				812 43
		1) 1:sta regalarket bladet			9 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.40 *ha, ägofigurer st*	239	0.07	16 73	
		ha	96.13	0.14	13 45	
		Överföres			39 18	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			39	18		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7	54		
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 655	0,02	13	10		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	154	0,05	7	70	69	27
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*					
		befintligt vattendrag eller vall	*„*					
		nytt avlopp eller vall	*„* 1.00	5:-	5	-		
		ändring av befintligt avlopp	*„* 5.208	6:-	31	24		
		2) tvärsektioner, ~~*originalritningens belopp*~~			25	50		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st* 4	3,00	12	-	78	74
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp ~~*och slamficka*~~	*„* 1⅙	12,00	14	-		
							14	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid* 64	0,55			35	20
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	06
		Summa kronor					201	27
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden 11.70 + 9.90			21	60		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 6.75 + 14.275 + 3.75			21	50	44	10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			51	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 325,12 + 7:-			332	12		
							383	32
		Summa kronor					427	42
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					812	43
		Lösen för kopior och avskrifter					201	27
		Övriga förrättningskostnader					427	42
		Summa kronor					1441	12

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vadsbo *häradsrätt.*

Skärsund *den* 1 juni *19*45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittna:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....


PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en rönna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag



Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Överholm

R-E1a-1144

Förvaltningsofficeren
Herr Major S. Key-Åberg,
Karlsborg.

Med anledning av yrkandet vid sammanträdet i Skäverud, Mölltorps socken, den 10 oktober 1944 lämnas följande uppgifter angående det ifrågasatta torrläggningsföretaget.

Avsikten med syneförrättningen var i första hand att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av markerna nedanför Mossjön. Här har Mossebo säteri cirka 2.3 hektar mycket vattenbesvärade marker. Under syneförrättningens gång hava yrkandena utsträckts till att omfatta jämväl torrläggning av markerna kring Mossjön. Av åkerarealen kring Mossjön äro 15.6 hektar mer eller mindre vattensjuka. Härav kommer på

Dampegården	10.0 hektar
Mossebo	3.7 "
Gälsebo	1.9 "

Medelvattenståndet i Mossjön bör sänkas cirka 1 meter, om de nu odlade markerna kring sjön skola erhålla möjlighet till nöjaktig torrläggning.

Mossjöns areal vid lågvatten är nu cirka 10 hektar, vid medelvatten cirka 13 hektar.

Avloppet mellan sjön Viken och den sk. Mossjön är 2.800 meter långt. Nivåskillnaden mellan Viken och Mossjön är cirka 7 meter.

Jag får dels anhålla om tillstånd för arrendatorn av Mossebo säteri, Ivar Fagerberg, att ställa sig såsom medsökande till syneförrättningen ifråga, dels om uppgift huruvida tillståndet gäller endast markerna nedanför sjön eller om det inbegriper även de av vattenståndet i Mossjön beroende markerna.

Skara den 26 oktober 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

269/48 kmb

BEVIS

BESLUT ~~RAPPORT~~

Godk.

DEN 20 APR 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN ~~Överstyrelsen~~ avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1951
DIARIE-NR J 78
SAK NR

Företag: Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945
(namn, socken och län)
i Mölltorps socken av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Carl Andersson
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~: Ebbanäs, Mölltorp

Arbetsplanen fastställd den 10 juni 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.340:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.330:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen "

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 51

Vid förrättningen, som verkställts av ass. Eskil Olsson

den 14 aug. 1950, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda arbetsplanen med undantag av med grön färg å ritningarna införda ändringar. Därjämte har ledningen O-S, som kostnadsberäknats till 180:- kronor på intressenternas begäran ej utförts. Företaget förordas till godkännande i befintligt skick. Företagets verkliga kostnader hava enligt verifierade räkenskaper uppgått till 38.238:22 kronor varav i räntor kronor 755:-. Något styrelsearvode har ej utgått. bk = 23.121:72

Skara den 30 dec. 1950.

5 juhn

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 10/11 1951 KR. STAMPEL

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

1/2 kundt.
5 juhn (i rulle)

b. 11.340 l. 7.330
9600 6200
1.740 1.130

Godkännande med de ändringar.
Ändringarna införda å arbetsritn.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1951
DIARIE NR U 78
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Undertecknad styrelse jämte sakägare i rubr. företag får härmed vördsamt anhålla om sådan ändring i arbetsplanen, som med grön färg införts å ritningarna.

Mölltorp den 7/11 1950.

Karl Andersson
Hermann Axelsson
Isak Johansson
Nils Karlsson
Rudolf Axelsson
Emil Johnsson

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Å
KARLSBORG

Rut Johansson

Viktor Andersson
Gilbert Thunin
Hildur Karlsson
Gerda Eriksson
Ingemar
Ruth Johansson
P. Fridström

269/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1951
DIARIE NR J 543
SAK Nr

Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Ang. J 2517,2600/49,Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945, i Mölltorps socken.

Styrelsen för rubricerade företag får härmed vördsamt anhålla att, resternade belopp,av beviljat statsbidrag och lån måtte utbetalas snarast möjligt. Vi anhålla även att senare sökt statsbidrag och/lån som tillkommit på grund av ökade kostnader,måtte utbetalas snarast möjligt.

Mölltorp den 19 mars 1951

För styrelsen i Skäveruds torrläggningsföretag

Carl Andersson

ordf.

Dnr 78/51

269/49 - Lomb.

FÖREDRAGET
DEN 4 JUL 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 1007/50
MH

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945 i Mölltorps socken,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 10 juni 1948
Kontrakt: 26 juli 1949
Fullbordas: 1 september 1951
Statsbidrag: 11.340
Lån: 7.330
Beräkn. kostnad: 23.121:72

Verkst. utbet. d. 26/7 1949 m.fl. av statsbidrag: 7.600 kr.
av lån: 4.900 kr.

Utfört arbete enligt assistenten Eskil Olsson 5-6 lbring. S. Hallin, Skara, den 15/6 1950

20.500 kr. = c:a 90 %.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende adressant~~ } Godsägaren Carl Andersson, Ebbanäs, Mölltorp. def

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2.000 kr.
av lån 1.300 kr.

Koll p.a.

Stockholm den 4/7 1950

H.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

BEVIS

~~RAPPORT~~ 269/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUN 1950
DIARIE NR C 1007

över verkställd besiktning.

Företag: "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" i Mölltorps socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Carl Andersson,
~~Förtroendeman~~ / ~~Intressent~~: Ebbanäs, Mölltorp

Arbetsplanen fastställd den 10 juni 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.340:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.330:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 5-6 juni 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 20.500:-- eller omkring 90 procent av det till 23.121:72 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 juni 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 15/6 50 KR.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

kmb. 269/48

FÖREDRAGET
DEN 27 SEP. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 3151/49

MG

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945 i Mölltorps socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 10 juni 1948

Kontrakt: 26 juli 1949

Fullbordas: 1 september 1951

Statsbidrag: 11.340 kronor

Lån: 7.330 kronor

Beräkn. kostnad: 23.121:72 kronor

Verkst. utbet. d. 26 juli 1949 av statsbidrag: 3.700 kr.

av lån: 2.400 kr.

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 5/9 1949.

15.500 kr. = c:a 67%.

0.67 · 11'340 = 7'600
3'700
3'900

0.67 · 7'330 = 4'900
2'400
2'500

bif.

Ordf. i arb. styrelsen } Godsägaren Carl Andersson, Ebbanäs, Mölltorp.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'900 kr.

av lån 2'500 kr.

Fall f.n.

Stockholm den 27/9 1949

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

BEVIS
~~RAPPORT~~ 269/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP 1949
DIARIE Nr J 3151
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" i
(namn, socken och län)
Mölltorps socken av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Carl Andersson
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~ Ebbanäs, Mölltorp

Arbetsplanen fastställd den 10 juni 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.340:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.330:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 1-3 sept. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material inköpt i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättning 15.500 :- kronor eller omkring motsvarar en summa av c:a 67 procent av det till 23.121:72 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hitintills överstigit de beräknade med c:a 60 procent.

Skara den 5 september 1949

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 7/9-49

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1949 den 26 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945 i Mölltorps socken, Skaraborgs län.

Lån 7.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Mölltorps socken			
Gäldsebo	avs.	V 1⁴	Gustav Erikssons sterbhus
"	1 19/32	V 2¹	Bark & Warburgs Förnyade A.-B., Tingstad
Hulan	1/4	V 1²	J.T.Thuréns sterbhus
Skäverud	1/8	V 1⁴	Helge Karlsson
"	13/360	V 1⁶	Gilbert Thurén
"	13/432	V 1⁷	Rudolf Axelsson
"	13/1080	V 1⁸	Helge Karlsson
"	1136/22680	V 1¹¹	Dens.
"	889/22680	V 1¹²	Dens.

Stockholm den 26 juli 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

10/6 48

DIARIE N:R 14160
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1946

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Mölltorps socken.	
avs.	1 4	Gäldsebo	Gustav Erikssons stbh.
1 19/32	2 1	D:o	Bark & Warburgs Förnyade A.B. Tingstad
1/4	1 2	Hulan	J.T. Thuréns sterbhus
1/8	1 4	Skäverud	Helge Karlsson
13/360	1 6	D:o	Gilbert Thurén
13/432	1 7	D:o	~~Ernst A. Lundgren~~ Rudolf Axelsson *)
13/1080	1 8	D:o	Helge Karlsson
1136/22680	1 11	D:o	Densamme
889/22680	1 12	D:o	Densamme

Skara den 5 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

*) se bil. IV g. (bifogad)

Meddelande.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP 1949
DIARIE Nr
SAK N:r

Från VADSBO DOMSAGAS kansli,
Tingshuset, MARIESTAD.

Tel. (kl. 9—13*) 412 el. 780.
*Juli—aug. kl. 10—12.

Vid svar, var god åberopa ....Int. 1032/49.....
eller återsänd detta meddelande.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Mariestad den 12/ 9 1949.

Enligt en å Kungl. Styrelsens vägnar den 26 juli 1949 avgiven uppgift jämlikt stadgandet i 1 § första stycket lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån har lån beviljats för Skäfveruds torrläggningsföretag av år 1945 i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

I uppgiften är angivet att lånet beviljats för bl. a. fastigheterna Skäverud 1^{4}, 1^{8}, 1^{11} och 1^{12}, tillhöriga Helga Karlsson. Till upplysning vid fördelningen av återbetalningsskyldigheten för lånet får jag äran meddela, att nämnda fastigheter sedan den 9 juni 1947 äro sammanlagda med varandra och med Skäverud 1^{10} och 1^{16} till en fastighet, vars namn är Skäverud 1^{48}, om 3079/12960 mantal. Ägare är enligt lagfart den 9 oktober 1946 Lennart Axelsson.

Som ovan.

Inskrivningsdomare

Till

Styrelsen för "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945".

Såvitt vid av undertecknad den 19 maj 1950 kunde konstateras befanns rörledningarna H - Ha och F - G , 17+30 - 19+50 vara utförda enl. det upprättade förslaget med undantag av följande:

Rördiket H - Ha låg vid påle	60+25	0,03 m.	för grunt
	60+50	0,06 "	" "
	60+75	0,04 "	" "
	61	0,04 "	" "
	62+25	0,06 "	" "
	62+50	0,09 "	" "
	62+68 (utg.)	0,05 "	" "
	63	0,20 "	" "
	63+25	0,16 "	" "

Därjämte hade ledningen utförts 18 m. kortare än vad som föreslagits. Brunnen är alltså placerad 18 m. nedströms Ha. Ändringen har begärts av markägaren med hänsyn till en vid Ha belägen grundvattentäkt. Brunnar och utlopp samt betonggjutningen vid 19+50 kontrolleras vid slutavsyningen.

Rörledningen H - Ha:s högre läge torde på grund av rådande goda fallförhållanden icke menligt inverka på en ändamålsenlig torrläggning.

Skara den 23 maj 1950.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

/ Ture Ohman

Till

Styrelsen för "Skäveruds dikningsföretag av år 1945".

Såvitt vid kontrolltillfället den 5-6 juni 1950 av ass. Eskil Olsson och tekn.bitr. Erik Pehrsson kunde konstateras befanns Edert företag utfört enl. fastställd arbetsplan med undantag av följande avvikelser:

Diket A - B - C - D - E F - G - H - I ✓ var för grunt vid

sekt.	7	0,05 m.
	7+50	0,10 "
	8	0,10 "
	8+50	0,05 "
	9	0,10 "
	13+25	0,05 "
	28+30	0,05 "

Fråga Ing Hallin

Klart

Dikesbotten i kurvan vid ℄ justeras. ✓

Vid 10+50 (nedströms bron) justeras ett ras i högra slänten. Omedelbart nedströms landsvägen borttages lösa stenar i slänter och botten. Därjämte skall, där lösa stenar finnes på andra atällen i kanalslänterna dessa borttagas. Gränsdiket vid sekt. 19+50 har under arbetets utförande igenslammats och återställes i ursprungligt skick. Raset i vänstra slänten omedelbart uppströms rörintaget vid 19+50 tillrättas. Återfyllningen över rören å sträckan 16+37 - 16+90 var ej slutligt utförd. Bron vid 29+58 hade en körbanebredd av 2,60 m.✓), men skall enl. kostnadsförslaget göras 4,0 m. bred.

Ing. Hallin

Flödesdiket 17 - 19+50 var grundare än förslaget anger vid:

17+26	0,10 m.
18	0,20 "

✓) Entreprenören vidhåller att längden = rör - längden motsvarar 4m enl. enl. fört resonemang med kontraktet förutsatte. alltså ej 4m fribordet.

7m 1m rör lagda

18+70 0,15 m.
19+10 0,20 "

Då bottenbredden ökats i motsvarande mån och rörens täckning enligt förslaget synes vara i minsta laget, torde flödesdiket kunna godkännas i befintligt skick.

Diket B - O - P - R .

Vid sekt. 70+92 nedströms trumman var diket igenslammat så att botten låg 0,05 m. för högt. Klart

Diket C - Ca.

Dikesbotten låg för högt enl. följande:

Sekt.	130	0,05 m.
	130+50	0,15 "
	131	0,20 "

Rörutloppet vid 131 justeras.

Diket E - U - V.

Rörutloppet vid E låg 0,25 m. för högt. Brunnarna vid 110+58 och 111+61 voro ej utförda. (E - 111+95, vilken sträcka anmärkningarna beröra, ingår ej i hr Erikssons entreprenad).

Diket F - Fa.

Flödesdiket å sträckan F - 40+77 är flyttat till gräns och är vid 40+50 0,15 m. för högt. Därjämte skall diket justeras i gränskröken nedströms brunnen. (Denna ändring och justering ingår enl. vad som upplystes ej i hr Erikssons åtagande). Klart

Diket G - Ga var för grunt

vid sekt.	53+30	0,05 m.
	53+50	0,10 "
	54	0,05 "
	54+50	0,05 "

Klart

Diket H - Ha.

Beträffande dikets läge i plan och profil hänvisas till kontrollbeviset av den 23 maj 1950. Rörutloppet vid H förstärkes med sten under rören.

Diket L - M - N var för grunt vid

sekt.	169+85	0,15 m.
	170+50	0,10 "
	171	0,10 "
	171+50	0,10 "
	172	0,30 "
	172+50	0,10 "
	173	0,20 "
	173+50	0,15 "
	173+65	0,15 "

Önskas godkänt i befintligt skick ?

Diket M - Ma var för grunt vid

sekt.	180+50	0,05 m.
	181	0,15 "
	181+50	0,15 "
	182	0,15 "
	182+50	0,20 "
	182+72	0,20 "

Samtliga i företaget ingående brunnar skola rensas.

Skara den 22 juni 1950.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Eskil Olsson

Till

Styrelsen för "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945".

Såvitt vid av undertecknad den 19 maj 1950 kunde konstateras befanns rörledningarna H - Ha och F - G , 17+30 - 19+50 vara utförda enl. det upprättade förslaget med undantag av följande:

Rördiket H - Ha låg vid påle	60+25	0,03 m.	för grunt
	60+50	0,06 "	" "
	60+75	0,04 "	" "
	61	0,04 "	" "
	62+25	0,06 "	" "
	62+50	0,09 "	" "
	62+68 (utg.)	0,05 "	" "
	63	0,20 "	" "
	63+25	0,16 "	" "

Därjämte hade ledningen utförts 18 m. kortare än vad som föreslagits. Brunnen är alltså placerad 18 m. nedströms Ha. Ändringen har begärts av markägaren med hänsyn till en vid Ha belägen grundvattentäkt. Brunnar och utlopp samt betonggjutningen vid 19+50 kontrolleras vid slutavsyningen.

Rörledningen H - Ha:s högre läge torde på grund av rådande goda fallförhållanden icke menligt inverka på en ändamålsenlig torrläggning.

Skara den 23 maj 1950.

Till

Styrelsen för "Skäveruds dikningsföretag av år 1945".

Såvitt vid kontrolltillfället den 1-3 september 1949 av assistent Axel Kedefält kunnat utrönas befunnos dikessträckorna A-B-C-D-E-F-16+90, 20-g-29+50, G-Ga samt F-1+82 vid Edert företag vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. diket A-B-C-D-E-F-16+90

Åsträckorna 7+50-9+50 och 15+50-16+37 förekomst av löst slam i botten

Vid punkt 10+80 sten i vänster slänt

" " 12+60 " i höger slänt

" " 13+56 upprensat slam på höger slänt

Återfyllningen ej verkställd å sträckan 16-37-16-90. Rörledningen ej fri från slam. Rörutloppet ej färdigställt.

Betr. diket 20-G-29+50

Vid punkt 20 å 21+50 förekomst av 0,40 m:s slam i botten

" " 21 å 21+50 " " 0,30 " " " "

" " 22 " 0,20 " " " "

" " 22+50-23+50 " " 0,10 " " " "

" " 24-25 " " 0,05 " " " "

" " 28 " " 0,10 " " " "

" " 28+50 å 29 " " 0,20 " " " "

" " 29+50 " " 0,30 " " " "

Betr. diket F-41+82

Rörutloppet och brunnarna ej färdigställda, återfyllningen ej verkställd.

Skara den 5 september 1949

I tjänsten

Till

Styrelsen för "Skäveruds dikningsföretag av år 1945".

Såvitt vid kontrolltillfället den 1-3 september 1949 av assistent Axel Kedefält kunnat utrönas befunnos dikessträckorna A-B-C-D-E-F-16+90, 20-G-29+50, G-Ga samt F-1+82 vid Edert företag vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. diket A-B-C-D-E-F-16+90

Åsträckorna 7+50-9+50 och 15+50-16+37 förekomst av löst slam i botten

Vid punkt 10+80 sten i vänster slänt

" " 12+60 " i höger slänt

" " 13+56 upprensat slam på höger slänt

Återfyllningen ej verkställd å sträckan 16+37-16+90. Rörledningen ej fri från slam. Rörutloppet ej färdigställt.

Betr. diket 20-G-29+50

Vid punkt 20 å 21+50 förekomst av 0,40 m:s slam i botten

" " 21 å 21+50 " " 0,30 " " " "

" " 22 " 0,20 " " " "

" " 22+50-23+50 " " 0,10 " " " "

" " 24-25 " " 0,05 " " " "

" " 28 " " 0,10 " " " "

" " 28+50 å 29 " " 0,20 " " " "

" " 29+50 " " 0,30 " " " "

Betr. diket F-41+82

Rörutloppet och brunnarna ej färdigställda, återfyllningen ej verkställd.

Skara den 5 september 1949

I tjänsten

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Till

Styrelsen för "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945".

Såvitt sig vid av assistent Eskil Olsson och tekn. bitr. Erik Pehrsson vid kontrolltillfället den 28 okt. 1949 kunde konstateras, befunnos rörledningarna 41+82 - Fa, 111+95 - U - V , U - Ua , 72+20 - P , 131 - Ca och P - R vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande.

Anslutning vid utgående rör ur brunnar cementeras, där så erfordras och rörskarvar, vilka ej voro täta övertäckas med tjärpapp före återfyllningen.

Brunnar och rörutlopp kontrolleras vid slutavsyningen.

Skara den 29 okt. 1949.

BEVIS

~~RAPPORT~~

Koncept.

över verkställd besiktning.

Företag: "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" i Mölltorps socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Carl Andersson,
~~Förtroendeman~~ / ~~Ende-intressent~~: Ebbanäs, Mölltorp

Arbetsplanen fastställd den 10 juni 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.340:— kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.330:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 5-6 juni 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 20.500:-- eller omkring 90 procent av det till 23.121:72 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 juni 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

Koncept

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" i
(namn, socken och län)
Mölltorps socken av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Carl Andersson
Förtroendeman: }
Ende intressent: } Ebbanäs, Mölltorp

Arbetsplanen fastställd den 10 juni 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.340:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.330:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 1-3 sept. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material inköpt i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättning motsvarar en summa av c:a 67 procent av det till 23.121:72 kronor fastställda kostnadsbeloppet. (15.500:- kronor eller omkring) Verkliga kostnaderna hava hitintills överstigit de beräknade med c:a 60 procent.

Skara den 5 september 1949

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" i Hällstorps socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 10 juni 1948 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 11.340:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 7.330:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 23.121:72 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 14 aug. 1950 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 38.238:22 kronor, varav 755:-- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har av synemännen uppskattats till 23.796:30 kronor. Merkostnaden uppgår till 15.116:50 kronor och beror dels på den allmänna prisstegringen efter förrättningens avslutande och dels på förekomsten av berg och sådana schaktningsmassor, som inte lämpade sig för maskinell grävning.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	Nedre	Övre	Summa kronor
Verklig kostnad	kr 6159:71	32.078:51	38.238:22
Beräknad kostnad	" 3.688:93	19.432:79	23.121:72
Båtnad enl. synemännen	" 3.912:--	19.884:30	23.796:30
" " nämndens uppskattning 1951	" 5.800:--	27.670:--	33.470:--
Merkostnad	" 2.470:78	12.645:72	15.116:50

755:--

Av utredningen framgår, att verkliga kostnaderna väsentligt överstiga icke blott de ursprungligen beräknade utan även den av synemännen uppskattade jordförbättringen. En förberedande, av föredraganden verkställd summarisk

beräkning av båtnadsökningen på grundval av penningvärdets fall gav vid handen, att verkliga kostnaderna överstiga jämväl värdet av en på sådant sätt beräknad jordförbättring. Under sådana förhållanden har delegationen för inre rationalisering ansett sig böra på platsen undersöka förhållandena och föranstalta om en mera detaljerad båtnadsberäkning på grundval av de olika jordslagens verkliga värden enligt nu gällande priser. Denna beräkning har givit till resultat, att den av synemännen beräknade båtnaden för "Nedre samfälligheten" bör höjas till 5.800 kronor och för "Övre samfälligheten" till 27.670 kronor. Icke heller de sålunda omräknade förbättringsvärdena täcka fullt de verkliga kostnaderna, men skillnaderna äro icke större än att företaget kan anses ekonomiskt försvarbart.

Av på platsen inhämtade upplysningar har framgått, att 8 av de 12 i företaget ingående brukningsdelarna hava åkerareal understigande 20 ha.

Då det kan förväntas, att en utdebitering av hela kostnadsökningen skulle vålla avsevärda svårigheter för en del av delägarna, får nämnden tillstyrka bifall till ansökningen om ytterligare bidrag av statsmedel till företaget i så måtto, att sådant bidrag beviljas till skillnaden mellan det nu omräknade båtnadsbeloppet och den tidigare beräknade kostnaden och i övrigt efter de grunder, som gällde vid tidpunkten för det första beviljandet av statsunderstöd till företaget eller till en merkostnad av 2.110:-- kronor för "Nedre samfälligheten" och 8.230:-- kronor för "Övre samfälligheten".

Skara den 6 november 1951.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
28 AUG 1956
Diarie Nr

Skäveruds torrläggningsföretag av år 1956.

Företagets skulder den 15/8.1956.

Lån av kassören		167:04	
" " Carl Andersson Ebbanäs		1.600:--	
Obetald räk till Gälsebo		330:24	
" " " Lennart Axelsson Skäverud		159:--	
" " " Ernst Carlsson "		91:25	
" " " Gillbert Thuren Markebäck		97:--	kr 2.444:53
	Saldo	29:61	- 29:61
	Summa kronor		2.414:92

Förslag till fördelning av kostnaderna.

Nedre samfälligheten.

)8 tim maskingrävning	a 30:--	240:--
2 " pälningsarbete	" 3:39	6:78
2 "	" 3:11	6:22

jämte lantbruksnämndens kostnader och
företagets räntekostnader ?

Övriga utgifter bör fördelas på övre samfällighert, dock bör ett mindre saldo uppstå på cøa 200:-- för oförutsedda kostnader .

Gälsebo den 15 Agusti 1956.

Carl Johnsson

Gokkänd av styrelseledamöterna

Gillbert Thuren

tbr tillägg för debiteringslängd
Fördelning av kostn. i samf

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
28. AUG. 1956
Diarie Nr

Utdrag av räkenskaper för Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945.

Inkomster

1955	15/12	An lån av kassören	167:04
"	15/12	" " " Carl Andersson Ebbanäs	1.600:--
1956	2/1	" Rudolf Axelsson enligt räk	1.077:32
"	2/1	" " " 10 mån ränta	44:88
"	13/1	" Rut Johansson enligt räk(ränta)	23:94 kr 2.913:18

Utgifter

1955	15/12	Saldo från 1954-1955.	167:04
"	15/12	Skaraborgs Grävmaskiner enligt räk	1.500:--
"	16/12	Skaraborgs Skogsägareföerning enligt räk	45:58
1956	4/1	B:E.Karlsson enligt räk	54:--
"	5/1	Carl Andersson Ebbanäs inlösning av revers	900:--
"	5/1	" " " 4m 5 dag ränta a 3½ %	10:94
"	16/1	Lantbruksnämnden enligt räk	19:--
"	8/6	" " "	146:--
"	6/7	Carl Andersson Ebbanäs ränta 15/12-15/6 56.	36:--
"	15/8	Ränta till kassören 8 m 4½ % a 167:--	5:01
		Kassabehållning	29:61 Kr 2.913:18

Gemensamt kostn.

2883.57

Att ovanstående överensstämmer med kassaboken, betyga:

Nils Karlsson

Erik Undevik

Revisorer

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

för

Nedre samfälligheten

upprättad, sedan det avstyckade området från Hulan 1:2 sammanlagts med Skäverud 1:6 till Skäverud 12:1 enl. lantmäteriförrättning av den 16 mars 1953.

Ekabolet 1:1						
Mölltorps kommun		209:20			5,35	
Hulan 1:2						
Nils Karlsson		3661:70			93,60	
Skäverud 12:1						
Gilbert Thurén		41:10			1,05	
Summa		3912:--			100,00	16,44

Skara den 2 jan. 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Anm. Fördelningen av statslånet är gjord efter gamla andelstalen. För att reglera detta mellanhavande skall G. Thurén betala Nils Karlsson 22 kr. 82 öre plus ränta efter 3,6 procent från 1/11 1955.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428953

Debiteringslängd

för rensningskostnader inom SKÄVERUDS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1965.

Reg.n:r	Fastighet	Ägarens namn enl.synehandl.	Procent av verkl.kostn.	Att erlägga kr	Kvitteras
Mölltorps s:n					
Nedre samfälligheten					
1:1	Ekabolet	Mölltorps kommun	5,35	18:83	
1:2	Hulan	Nils Karlsson	93,60	329:47	
12:1	Skäverud	Gilbert Thurén	1,05	3:70	
		Summa	100,00	352:--	
Övre samfälligheten					
avs.1:7	Hulan	Emil Johnsson	0,016	0:40	
1:6	Skäverud	Gilbert Thurén	6,626	165:85	
Samf.	"	Densamme	0,929	23:25	
1:7	"	Densamme	8,920	223:27	
avs.1:21	"	Tage Perhson	0,111	2:78	
1:8	"	Lennart Axelsson	1,235	30:91	
1:4	"	Densamme	8,487	212:43	
1:11	"	Densamme	8,127	203:42	
1:12	"	Densamme	4,450	111:38	
1:2	"	Densamme	9,002	225:32	
avs.1:4	Gäldsebo	Gustav Erikssons sterbhus	1,879	47:03	
avs.1:3	"	Tage Perhson	0,465	11:64	
avs.1:3	"	Arne Fält	0,465	11:64	
2:1	"	Uddeholm	16,174	404:84	
1:1	Måsebo	Kungl. Maj:t och Kronan S2 Kasernvårdsavd.,Karlsborg	12,172	304:66	
1:1	Dampegården	Ruth Johansson	20,942	524:18	
		Summa	100,000	2503:--	

Skara den 20 april 1965.

Stig Lundblad
Ingenjör.

Debiteringslängd rörande "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" i Mölltorps socken.

Fastighet	Ägare	% av verkl. kostn.	Verkl. kostn. vid avsyn. kr.	Merkostn. efter avsyningen (räntor m.m.)	Slutl. kostn. kr.	Andel i % av lån	Andel i % av ytterl. lån	Avgår andel i ersättn. kr.	Avgår andel statsbidrag kr.	Avgår andel lån kr.	Avgår andel ytterl. lån kr.	Summa kronor	Återstår att betala till företaget kr.	Att erhålla av företaget kr.	Anm.
Nedre samfälligheten.															
Ekebolet 1:1	Mölltorps kommun	5.35	329:54	19:84	349:38				137:81			137:81	2:37		1/
Hulan 1:2	Nils Karlsson	94.65	5830:17	351:05	6181:22	100.00		144:80	2438:04	1819:95		4402:79	1778:43		
	Summa	100.00	6159:71	370:89	6530:60	100.00		144:80	2575:85	1819:95		4540:60	1780:80		
Övre samfälligheten.															
Hulan 1:7	Emil Johnsson	0.016	5:13	0:30	5:43			7:20	2:20			9:40		3:97	
Skäverud 1:6	Gilbert Thurén	6.626	2125:52	124:91	2250:43	11.854		78:-	910:69	653:16		1641:85	608:58		
Samf.	Rudolf Axelsson	0.929	298:01	17:51	315:52				127:68			127:68	187:84		
Skäverud 1:7	" "	8.920	2861:40	168:15	3029:55	15.958		34:80	1225:98	879:29		2140:07	889:48		
" 1:21	Fritz Karlssons stbhs.	0.111	35:61	2:09	37:70				15:26			15:26	22:44		
" 1:8	Lennart Axelsson	1.235				2,209									
" 1:4	" "	8.487				15.183									
" 1:11	" "	8.127	7153:19	420:36	7573:55	14.539		413:60	3064:80	2198:08		5676:48	1897:07		
" 1:12	" "	4.450				7.961									
" 1:2	Petter Fridström	9.002	2887:71	169:70	3057:41		30.063	250:80	1237:25		1250:62	2738:67	318:74		
Gäldsebo 1:4	Gust. Erikssons stbhs.	1.879	602:76	35:42	638:18	3.361		34:80	258:25	185:19		478:24	159:94		
" 1:3	Fritz Karlssons stbhs.	0.465	149:16	8:77	157:93			15:60	63:91			79:51	78:42		
"	Arne Fält	0.465	149:16	8:77	157:93				63:91			63:91		0:18	2/
" 2:1	Bark o. Warburgs Förenade A.B. Tingstad	16.174	5188:38	304:90	5493:28	28.935		182:40	2222:98	1594:33		3999:71	1493:57		
Måsebo 1:1	Kungl. Maj:t o. Kronan arr. Erik Andersson	12.172	3904:60	229:45	4134:05			154:80	1672:94			1827:74	40:81		3/
Dampeg:n 1:1	Carl Andersson	20.942	6717:88	394:78	7112:66		69.937	334:40	2878:30		2909:38	6122:08	990:58		
	Summa	100.000	32078:51	1885:11	33963:62	100.000	100.000	1506:40	13744:15	5510:05	4160:-	24920:60	6687:47	4:15	

1/ Inbetalat kontant 209:20 kr. enl. kassabok.
2/ " " 94:20 " " "
3/ " " 2265:50 " " "

Kostnaderna som utdebiterats äro följande:

Kostnad vid slutavsyningen den 8 nov. 1950:	38.238:22 kr.
Utgifter som fanns upptagna i företagets kassabok efter denna datum, jämte beräkn. ränta (3.5 %) på återstående skuld till innevarande månads utgång:	2.156:- "
Därutöver har tillagts:	100:- "
Sima	40.494:22 kr.

Skara den 15 februari 1955.

I tjänsten:
Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

5x1144

Avskrift,

Protokoll fört vid sammanträde med delägarena i Skäveruds torrläggnings-företag av år 1945 i Mölltorps socken av Skaraborgs län den 3 dec, 1953.

§ 5.

Styrelsen omvaldes enhälligt, och till ordf valdes

Carl Johnsson, Gälsebo, Mölltorp.

Led. Viktor Gustavsson, Arneberg"

" Fröken Ruth Johansson, Dampegården

" Lennart Axelsson, Skäverud[illegible]

" Gillbert Thurén, Markebäck.

Gälsebo den 3 dec. 1953.

Carl Johnsson

Justerat

Nils Karlsson

Gillbert Thurén

Rätt avskrivet betygar

Carl Jhonsson.

Rätt avskrivet intygas:

J. Karlsson. Edla Berggren

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
JÄMTLANDS LÄN
Östersund

Telefoner:
Lantbruksingenjören 50 37
Förste assistent o. kansli . . 50 38

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Kulturtekniska Byrån.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelse av den 21 april 1948 angående Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945 i Mölltorps socken av Skaraborgs län hava profilritningarna nu kompletterats med uppgifter angående trummornas vid 12+82 och 70+92 bottenlägen och dimensioner.

Den vid 11+87 befintliga stentrumman genom allmänna vägen ligger på tillfredsställande djup och har tillräckliga dimensioner för den avsedda torrläggningen. Intressenterna hava icke ansett det lämpligt att påfordra fördjupning av landsvägstrumman vid 70+92, enär vattenståndet i sjön Viken även om trumman fördjupades skulle hindra ytterligare torrläggning av här ifrågavarande marker. Vid båtnadsberäkningen har hänsyn tagits till att trumman skall behållas i befintligt skick. Allmän väg beröres sålunda ej av förrättningen och därför har Vägförvaltningen ej kontaktats.

Anledningen till att Rikets Kammarkollegium och Lantbruksstyrelsen ej underrättats om syneförrättningen samt till att utlåtandet ej underställts vattendomstolens prövning var den, att jag ansåg att "Mossjön" är en vattensamling, som ej bör hänföras till sjö enligt vattenlagens mening. Den är närmast att betrakta som en stor dypöl, vilken, alltefttersom dess avlopp fått gro igen, mer och mer försumpat de omkringliggande markerna.

Till förslaget hörande 2 häften handlingar återställas härmed.

Separat översändas förslagets 5 blad ritningar.

Östersund den 29 april 1948.

Ernst Öfverholm.

90

DIARIE Nr 14160
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vördsamt anhålles om största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Förslag angående företaget har upprättats vid av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm handlagd, den 1 juni 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Handlingar och ritningar komma framdeles att insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Mossebo säteri pr Mölltorp den 20 juni 1945.

Tore Lagerberg

Ordförande i företagets styrelse.

J

14160/45

Till

Lantbruksingenjören E. Öfverholm,

Östersund.

Vid granskning i Kungl.Lantbruksstyrelsen av Edert förslag till Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945 i Mölltorps socken av Skaraborgs län har följande erinrats.

1. Beträffande landsvägsbron vid sekt. 11+87 synas icke dimensioner och bottenläge ha angivits i förslaget.

2. Förutom förenämnda bro beröres allmän väg av företaget jämväl vid punkt 70^{+92} av diket B-O-P. Vägförvaltningen synes emellertid icke ha blivit underrättad om syneförrättningen eller erhållit del av förslaget. I varje fall återfinnes intet yttrande från vägförvaltningen i förslagsakten.

3. De av Eder i synemännens utlåtande angivna skälen att ej jämlikt 10:42 och 10:43 V.L. underrätta Rikets Kammarkollegium och Lantbruksstyrelsen synas icke bärande, alldenstund företaget innefattar bland annat sänkning av sjö.

4. Av nyssnämnda skäl synes jämlikt 7:45 V.L. utlåtandet hava bort underställas vattendomstolens prövning. Så synes dock ej ha skett.

På grund av vad ovan anförts får jag härigenom anmoda Eder vidtaga de åtgärder och avgiva det yttrande som härav kunna föranledas, varefter bifogade 2 häften handlingar och 5 blad ritningar snarast skola hit återställas. Stockholm den 21 april 1948.

Enligt uppdrag

T.Wallin

JB 171.

GÄLSEBO EGENDOM
MÖLLTORP

POSTGIROKONTO 17 82 42
TELEFON 16

MÖLLTORP den 16 December 1953.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1953
DIARIE Nr JB 171
SAK Nr

Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Ang. Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945. , Skaerbergsån

Undertecknad ordf. i rubriserade torrläggningsföretag får härmed göra en vördsam förfrågan om uppgift kan lämnas närkvarstående belopp av sökta lån och statsbidrag till företaget kan komma att utbetalas.

Gälsebo som ovan

För Skäveruds torrläggningsf.

Carl Johnsson

Carl Johnsson
ordf

Till
Herr Carl Johnsson
Gålsebo egendom
MÖLLTORP

Ang. Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945, Skaraborgs län.

I anledning av Eder skrivelse den 16 december 1953 får Kungl. lantbruksstyrelsen härmed meddela, att ärendet kommer att prövas senast under februari innevarande år.

Stockholm den 8 januari 1953.

Enligt uppdrag

(Bo Kollberg.)

DIARIE Nr 141 60/45
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1946

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1951
DIARIE NR
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV 1951
0516

Tills. ev

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945
i Mölltorps socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1946 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå utförandet av diketsstråkan O-T. Stollkastan den 10 juni 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 3 - 6 km norr om Mölltorps kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 1 juni 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbirdrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1951.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 1 juni 1945 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Gilbert Thurén har i skrivelse den 4 juni 1945 /Bilaga IV d/ för J.T. Thuréns sterbhus räkning anhållit att dikessträckan O - T skall utgå ur arbetsplanen. Med anledning härav har ny kostnadsfördelningslängd /Bil. V/ upprättats för Nedre samfälligheten och statsunderstöd ej beräknats till utförande av dikessträckan ifråga.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga VI. Tabellen /Bil. VIII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-

taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VIII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 11.340:- kronor från statens avdikningaanslag och 7.330:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Söderbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Ny kostnadsfördelningslängd för Nedre samfälligheten.

" VI. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VII. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VIII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" IX. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 5 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	19.968:80	
Ersättningar	1.651:20	21.620:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	1.441:12	
" " utredning angående statsunderstöd	60:60	1.501:72
Summa kronor:		23.121:72

Skara den 5 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 23.121 kronor 72 öre, varav å lântagarnas andel 14.354 kronor 11 öre.

Stockholm den 10 juni 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

5

Bilaga II.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 1 juni 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt"Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" och avseende torrläggning av mark till Skäverud,Mölltorps socken, Skaraborgs län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 november 1945.

Ex officio:

(G.Österholm.)



Lösen redov gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Summa kronor:	2:-

e.o.lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,p.b.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Skäveruds torrläggnings- företag av år 1945

i Mölltorps socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Åker	59.41	har
Äng och odlingsmark	2.07	"
Annan duglig mark	7.91	"
Tillsammans	69.39	har

Markens blivande värde i medeltal 1020:- kronor pr har

" " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 24877.90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 22560:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mossjord samt mylla på sandbl. lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 1 juni 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Arr. Ivar Fagerberg,

Adress: Mossebo säteri, Mölltorp.

Anm.:

Skara den 27 juni 1945

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945 i Mölltorps sockan av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen Viktor Palm, Grytåsen,

Skiftesgodemannen Herman Eklund, Stenkullen,

Helge Karlsson, Skäverud,

Petter Fridström, "

Ernst A. Lundgren, "

Gilbert Thurén, Markebäck, jämväl såsom ombud för J.T. Thurêns sterbhus, Östra Hulan,

Förvaltare Carl Johnsson, Gälsebo egendom,

Kronoarrendator Ivar Fagerberg, Mossebo säteri,

Fanjunkare Erik Aronsson, Karlsborg, såsom ombud för Kronan,

Fru Gerda Eriksson såsom ombud för Gustaf Erikssons sterbhus, Brantestorp,

Fru Hildur Karlsson såsom ombud för Fritz Karlssons sterbhus, Lindhult,

Wilhelm Persson, Nylund.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes kronoarrendator Ivar Fagerberg, Mossebo säteri, och förvaltare Carl Johnsson, Gälsebo egendom.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter Till medlemmar i styrelsen valdes kronoarrendator Ivar Fagerberg, Mossebo säteri, Mölltorp, vilken tillika utsågs till ordförande, förvaltare Carl Johnsson, Gälsebo egendom, samt lantbrukarna Carl Andersson, Ebbanäs, Gilbert Thurén, Markebäck, och Helge Karlsson, Skäverud. Till styrelsesuppleanter valdes Ernst Lundgren, Skäverud, och Wilhelm Persson, Nylund.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes fanjunkare Erik Aronsson, Karlsborg, och lantbrukaren Viktor Palm, Grytåsen, Mölltorp. Till revisorssuppleant valdes lantbrukaren Herman Eklund, Stenkullen, Mölltorp.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

J.T. Thuréns sterbhus, ägare av Hulan 1^{2},
Gilbert Thurén, ägare av Skäverud 1^{6},
Ernst A. Lundgren, ägare av Skäverud 1^{7},
Helge Karlsson, ägare av Skäverud 1^{4}, 1^{8}, 1^{11} och 1^{12},
Gustav Erikssons sterbhus, ägare av Gäldsebo 1^{4}, /Bil.IV c /.
Bark & Warburgs Förnyade Aktiebolag, ägare av Gäldsebo 2^{1}, /Bil. IV a-b/.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Skövde den 1 juni 1945.

.....
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Ivar Ragnberg.... .....

10

Bilaga IV a.

FULLMAKT

för Fröken Carl Johnsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skärsund m. fl. hemman i Hällstorps socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 4 Juni 1945

PÅLS & WARBURGS FÖRENADE AKTIEBOLAG

Ragnar Klemberg

Bevittnas:

Albert Winder

K Nordlöf

PETTERSONSKA TRYCKERIET
SKARA

448889

11 Avskrift. Bilaga IV b.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
Stockholm 5

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 21 februari 1898 beviljat registrering för Bark & Warburgs förnyade Aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, enligt en den 29 juni 1942 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bolagets verkställande direktör Ragnar Hamberg och avdelningschefen Ragnar Ingmar Hamberg, båda i Göteborg, samt generalkonsuln Folke Jonsson i Släps socken av Hallands län, med kontorschefen Alfred Pettersson och avdelningschefen William Bunn Jonsson, båda i Göteborg, till suppleanter, och att firman tecknas av verkställande direktören eller annan styrelseledamot, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 15 juni 1944.

Ex. officio:
Carl Rosenberg
Kungl. Patent- och Registreringsverket

Lösen Kr. 2:--
Stämpel " 2:--

Summa Kr. 4:--

Rätt avskrivet intygar:
Gjertrud Johansson Elsa Andersson

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär.

Bilaga IV c.

Avskrift

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima vårtinget med Vadsbo södra tingslag å tingsstället i Stockholm den 1 april 1943.

§ 29. Av en denna dag inder n:r 66 inregistrerad bouppteckning efter avlidne Gustav Eriksson, Bramstorp, Skölltorps socken, inhämtades, att han såsom dödsbodelägare efterlämnat, förutom efterlevande maken Gerda Maria Eriksson, minderåriga barnen Ingrid Gerda Margareta, född den 23 juni 1926 och Inga-Britt Maria, född den 10 november 1928.

Häradsrätten antecknade, att modern enligt lag vore förmyndare för sina minderåriga barn samt förordnade på därom avnämndemannen Justus Andersson, Underbacken, Karlsborg framställd begäran och efter eget åtagande folkskollärarenn Axel R:son Carlén, Gälsebo skola, Skölltorp, att i egenskap av god man vårda de minderårigas rätt inder bouppteckningen efter fadern avensom vid blivande bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Förmynderskapen och godmanskapen, vilka äro införda i förmynderskapsprotokollet för Skölltorps distrikt, n:r 388/176, skola stå inder tillsyn av överförmyndaren i nämnde distrikt. Som vore

Carl Wellander
Häradsrättens ordförande.

Lösen En krona.

Gerda Maria Eriksson, Bramstorp, Skölltorp./Justus Andersson./

Rätt avskrivet intygar:
Wilh. Persson Annie Persson

13

Bilaga IV d.

Markebäck den 4/6 – 95

Herr Överingenjör Ernst Överholm.

Som anledning av sammanträdet i Skövde den 1/6-95, då jag fick kännedom om att ett rördike skulle läggas parallelt med landsvägen på Östra Ryhov, får jag anhålla att detta blir uppsatt i skogen av Österbotnedelägarne hedole svetshop om detta, och inte heller gör med på detsamma. Då Mätnings-Ingenjörens har begärt med detta utan förfrågan. Samtidigt ber ja vördsamt att få uppgifft på vad kostnadsförslaget är på Östra Ryhov utom detta rördike.

Högaktningsfullt
Gilbert Ekrein
Mätning

Bilaga IV e

Till Ordf: i Möllstorps Torrläggningsföretag

Möllstorp.

Som undertecknad kommit till insikt om den stora belastning 1.700 kr som kommer genom Torrläggningsföretaget att åvila min Hemmansdel, och sedan jag närmare tagit del av Grunderna i det nya i årets torrläggningslag som bland annat påbjuder, att i varje Kommun där torrläggning förekommer utse en nämd på 5. personer, som skall noga tillse att Hemmansdelen genom företaget ej utsättes för så stor skuld, att ränta och Amortering ej kan täckas av Hemmanets Avräntesumma, och som avräntesumman för min Hemmansdel är satt till 150 kr för året, så inses lätt att denna summa ej kommer att förslå, hälst som jag redan förut har att lägga Fastighetsskatt ränta o Amortering för 4. andelar av Möllstorps kl: Distributionsförening, så inses lätt att lagen kommer att förhindra denna Skuldsättning och som större delen av denna summa går till förläggning av det avloppsdike som går igenom hela min åkerareal och som ej kommer att bli till någon annan nytta än som avlopp vid en Oblikatorisk blivande Dräneringstvång. ifrågavarande dike har under all 45 åren som jag bebott Hemmansdelen fungerat tillfredsställande utan anmärkning av grannarna som diket också berör

och som ej någon vattensjuk mark å någondera sidan av diket förefinnes. vilket ju avvägningen också visar utan normal skörd årligen kunnat bärgas. och då diket under alla förhållanden med dåsse kör, ej vid vårflod eller långsam nederbörd förmår avbörda allt vattnet utan diket i alla fall måste hållas öppet, och således inga qvadratmetrar jord genom ägarnfyllnad kan påräknas Anhåller jag wördsamt hos Styrelsen för nämda företag, att ovannämda förestagna fördike utbrutes från grävnings företaget såsom havande ej någon egentlig uppgift att fylla då diket med någon uppgrävning vid behov, fungerar utmärkt som det är.

Samtidigt anhåller jag att Lånet 1.700 kr inhiberas och Annulleras.

Kostnaden för min andel vid grävning av Bäcken från Gillbert Turens och Frits Karlssons gräns vill jag försöka liquidera utan Lån.

Som ovan teknar
Skåverud den 2/6 1945
Ernst A. Lundgren

Bilaga IV f.

Herr Ernst A. Lundgren,
Skäverud, Mölltorp.

Sedan jag nu tagit del av Edert brev av den 2 juni 1945 till ordföranden i styrelsen för "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" får jag meddela Eder, att Ni tydligen missuppfattat uppgifterna om storleken av Eder andel i företagets kostnader.

Eder fastighet Skäverud 1:7 deltager i företagets kostnader med cirka 1740 kronor. Härav erhålles emellertid cirka 49 procent i statsbidrag utan återbetalningsskyldighet, d.v.s. cirka 850 kronor. Eder skuld till företaget för fastigheten ifråga skulle alltså komma att inskränka sig till cirka 890 kronor, till vilket belopp lån kan utgå av statsmedel, om Ni så önskar.

Lånet är räntefritt i tre år. Under de därpå följande tre åren läggas räntan till kapitalet. Först från och med sjunde året efter det lånet lyfts erlägges amortering och ränta med sammanlagt cirka 60 kronor om året.

Önskar Ni efter dessa upplysningar fortfarande att rörledningen F - Fa skall uteslutas ur företaget ? Jag avvaktar Edert svar med det snaraste.

Skara den 7 november 1945.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör

Bilaga IV g.

Lantbruksingenör
Herr Ernst Överholm
Skara

Med anledning av skrivelse av den 7/11 1945, ang. Skäveruds m.fl. hemmans torrläggningsföretag, får jag meddela att Ernst Lundgren, Skäverud numera avlidit, och att jag inköpt den av honom tidigare ägda fastigheten, med tillträde den 14/3 1946.

Jag önskar ej att rörledningen F - Fa skall uteslutas ur företaget.

Noltorp Mölltorp den 23/11 1945

Rudolf Axelsson

Rudolf Axelsson

Bilaga V.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsförslag

för

Nedre samfälligheten

upprättad jämlikt dikesstämman 0—T med anledning av nedanstående markägares yrkande utesluten ur arbetsplanen. (Bilaga IV d)

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nedre Jämsänkoskis				
1/2	1		Skatebolet				
			Mölltorps kommun				
1/4	12		Hulans				
			J. V. Ilmoni stenblus	sök			
						Summa	

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
209:20						181:85	5.35	11	:62	
3.702:80						3.218:15	94.65	265	:65	
3.912:–	✓					3.400:–	100:–	277	:27	

Skara den 5 februari 1946

[illegible]

c. o. lantbruksingenjör.

Bilaga VI.

STATSBIDRAG och LÅN

Hela företaget.	Nedre samfälligheten	Övre samfälligheten	Summa:
Båtnad	3.912:-	19.884:30	
Kostnad	3.688:93	19.432:79	
Relativ kostnad	0.94	0.98	
Bidrag i % av kostnad	47.90	49.30	
Beräknat bidrag	1.767:-	9.580:37	11.347:37
BIDRAG utgår med	1.765:85	9.574:15	11.340:-
Lånesökandenas andel.			
i procent	94.65	55.898	
i båtnad	3.702:80	11.115:-	
i kostnad	3.494:84	10.862:54	
i bridag	1.671:38	5.351:75	
Beräknat lånebelopp	1.823:46	5.510:79	7.334:25
LÅN utgår med	1.822:40	5.507:60	7.330:-

Skara den 5 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. VII.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget.						
Nedre	8.51	5.86	14.37	3.688:93	3.912:-	0.94
Övre	46.84	4.12	50.96	19.432:79	19.884:30	0.98
Summa:	55.35	9.98	65.33	23.121:72	23.796:30	
Lånesökandenas andel.						
Nedre	7.65	5.86	13.51	3.494:84	3.702:80	
Övre	27.63	1.22	28.85	10.862:54	11.115:-	
Summa:	35.28	7.08	42.36	14.357:38	14.817:80	

Skara den 5 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Mölltorps socken.							
				Nedre samfälligheten.						
1/2	1 1		Ekabolet	Mölltorps kommun	-	86			-	86
1/4	1 2		Hulan	J.T. Thuréns stbh.	7	65	5	86	13	51
				Övre samfälligheten.						
avs.	1 7		Hulan	Emil Johnsson	-	04			-	04
13/360	1 6		Skäverud	Gilbert Thurén	3	61	-	04	3	65
Samf.			D:o	Rudolf Axelsson	-	30			-	30
13/432	1 7		D:o	Densamme	3	12			3	12
avs.	1 21		D:o	Fritz Karlssons stbh.	-	05			-	05
13/1080	1 8		D:o	Helge Karlsson						
1/8	1 4		D:o	Densamme						
1136/22680	1 11		D:o	Densamme	7	65			7	65
889/22680	1 12		D:o	Densamme						
13/80	1 2		D:o	Petter Fridström	3	01	-	29	3	30
avs.	1 4		Gäldsebo	Gustav Erikssons stbh.	1	16			1	16
avs.	1 3		D:o	Fritz Karlssons stbh.	-	21			-	21
-	-		D:o	Vilhelm Persson	-	33			-	33
1 19/32	2 1		D:o	Bark & Warburgs Förnyade AB, Tingstad	12	09	1	18	13	27
1	1 1		Måsebo	Kungl. Maj:t o Kronan	5	31	1	55	6	86
1	1 1		Dampegården	Carl Andersson	9	96	1	06	11	02
				Summa:	55	35	9	98	65	33

Bil. VIII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.94	47.90				
209	20	181	85	11	62	-	62	194	09			94	47	-	-
3.702	80	3.218	15	265	65	11	04	3.494	84			1.671	38	1.822	40
										0.98	49.30				
3	20	2	92	-	19	-	01	3	12			1	53	-	-
1.317	60	1.207	26	77	12	3	24	1.287	62			634	38	652	85
184	80	169	26	10	81	-	45	180	52			88	94	-	-
1.773	60	1.625	22	103	82	4	36	1.733	40			854	01	878	88
22	-	20	23	1	29	0	05	21	57			10	63	-	-
4.434	-	4.062	88	259	53	10	91	4.333	32			2.134	94	2.197	11
1.790	-	1.640	17	104	77	4	41	1.749	35			861	87	-	-
373	60	342	35	21	87	-	92	365	14			179	90	185	14
92	40	84	72	5	41	-	23	90	36			44	52	-	-
92	40	84	72	5	41	-	23	90	36			44	52	-	-
3.216	20	2.946	90	188	24	7	92	3.143	06			1.548	52	1.593	62
2.420	30	2.217	74	141	66	5	96	2.365	36			1.165	37	-	-
4.164	20	3.815	63	243	73	10	25	4.069	61			2.005	02	-	-
~~24.877~~	~~90~~	21.620	-	1.441	12	60	60	23.121	72			11.340	-	7.330	-
23796	30														

Skara den 5 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga IX.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Skäveruds torrläggningsföretag av år 1945" i Mölltorps socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:- 2:50
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55 3.55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:- 6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		4:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		7:60
Avskrift av betänkandet med bilagor	19 sidor à 0:55 kr	10:45 0.55
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:- 1:-
		13.60
	Kronor:	60:60

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Södra Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 5 februari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.