



Akt nr:

R-E1a-1145

AU$R-E1a-1145

Ser. E XIII komb
[redacted]

Kungl. [illegible]
Kontor

DIARIE Nr 5695
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947
R 7. 1145

Kinn 20/7 18

Handlingar angående
Slåtternas dikningsföretag av år 1946
i Kinne Vedums och Holmestads socknar
av Skaraborgs län,
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1946 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 25 16/1946

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 60/1946

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Slåtternas dikningsföretag av år 1946 i Kinne Vedums och Holmestads socknar
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
av Skaraborgs län.

DIARIE Nr 11250
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1946

Åtgärden omfattar tiden 21 juni 1945 - april 1946.

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning kronor	öre
Arvode för planläggning av torrläggningsföretag för jordbruksändamål, enligt synehandlingarna befogad arvodesräkning			
Förrättningsmannens arvode	1368:51 ✓		
Lösen för kopior och avskrifter	338:91 ✓		
Övriga förrättningskostnader	468:10 ✓	2175	52 ✓
Summa kronor		2175	52 ✓

Åtgärden har ~~har icke~~ till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Särskilda anteckningar: Av arvodet tillkommer Statsverket 1555:78 ✓

lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara 619:74 ✓

Kronor: 2175:52 ✓

Ett exemplar av denna räkning har den 18 april 1946 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

lantbrukaren Johan Jönsson, Skogsliden, Holmestad, Götene
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse

Skara den 24 april 1946

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Utbet. 5.46.
619:74

Granskad den ..... av .....

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 85 b.
11. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
491645

Avskrift.

DIARIE N:r 11250
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1946

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Stättenas Diknings-
förrättning år år 1946 i Kinne Vedums och
Holmestads socken av Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	47	0,50			23	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	2.6	1,50	3	90		
		kroklinje „	8.3	3,00	24	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 1.05 ha st	192	0.50	96	-		
		ha	200.82	0.40	80	33		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 1.76 ha st	12	0.31	3	72		
		ha	17.47	0.19	3	32		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ ~~<10~~ m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			5	-		
		övriga regalark blad st					217	17
		Överföres					240	67

1/3 77:- Ö
140:17 S

1	2	3	4	5	6		7		
		Överfört					240	67	
1945	24/6 26-30/6, 2/7 24-27/7, 30/7 1-3/8 19-22/11,	**Avvägning.**							
1946	4/4 (1.5 Reing	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	16¼	12,00	195	-			
1945	2-5/7, 7/7, 9-11/7, 16-21/7, 23/7, 31/7	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV							
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha ..... ha	200.32	0.50	100	41			
		avvägda punkter ..... st	4320	0.03	129	60			
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha							
		avvägda punkter ..... st							
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: inlagt med Ledning av höjdskiftet, Dagar	½	12:-	6	-			
		i öppen mark ..... km	0.25	2,00		50			72:- Ö
		i annan mark ..... „		5,00			431	51	359:15 S
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.07 ha, ... st	204	0.09	18	36			
		ha	218.29	0.04	8	73	27	09	S.
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	204	0,04			8	16	S.
		Markvärdering:							
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar		12,00					
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:							
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			~~4~~	—			
		för övriga kilometer ..... st		1,50					
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	384	0,06	23	04			
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	192	0,12	23	04	46	08	S.
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000							
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	4.22	3:-	12	66			
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	13.96	3.50	48	86	61	52	S.
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,							
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st	50	0.12	6	-			
		..... „							
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	104	0.25	26	-			
		..... „							
		..... „					32	-	S.
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	6	3,00			18	-	S.
1945	30/7, 17/11, 13/11, 6-7/12, 8/12, 10/12	**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~	—			
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02					
		dagar	5½	12,00			66	-	S.
		Dimensionsberäkning, § 24							
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	2.89	3,50	10	12			
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00					
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „							
		nämligen ..... m^2 sektion på ..... „							
		..... „ „ „ ..... „							
		..... „ „ „ ..... „							
		..... „ „ „ ..... „							
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	9.32	6,00	55	92			
		2) „ „ över 20 „ ..... „	4.14	10,00	41	40	107	44	S.
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—			
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	409	0,03	12	27	13	27	S.
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—			
		tillägg för övriga sidor ..... st	2	2,00	4	-	7	-	S.
		Överföres					1058	74	

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört				1058 74	
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	3.27	2,50	8 18		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	13.08	4,00	52 32		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.					
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*					
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			64 89	125 39	S.
		Förslag till invallning, *§ 29*					
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25			
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*					
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00			
		Ritarbete			5 -		
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00			
		Kostnadsberäkning					
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00			
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10			
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		5 -	S.
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	4320	0,01		43 20	S.
		Översiktskarta, *§ 41*				4 58	1,58 Ö. 3:- S.
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	20	0,25	5 -	6 50	S.
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —		
		antal fastigheter ..... *st*	33	0,30	9 90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*	1	0,20	20	12 10	S.
1945 1946	9-10/11 18/4	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	9	3,00		27 -	S.
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	2¼	12,00		27 -	S.
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avd.-bildning *„*	2	12,00		24 -	S.
		..... *„*		12,00			
1945	15/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	¾	12,00		9 -	S.
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn,* 6 typer ..... *„*	1½	12,00	18 -		
		utlopp för täckt ledning 2 ..... *„*	⅔	12,00	8 -		
		slamficka ..... *„*		12,00			
						26 -	S.
		Lösen för:					
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				1368 51	V
		1) 1:sta regalarket bladet			8 75		
		övriga regalark blad ..... *st*					
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,					
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 1.07 *ha, ägofigurer st*	204	0,13	26 52		
		..... *ha*	218.29	0.05	10 91		
		Överföres			46 18		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			46 18	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st 4320	0,02	86 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	409	0,05	20 45	154 78 S
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„ 3.27	5:-	16 35	
		ändring av befintligt avlopp	„ 13.08	6:-	78 48	
		2) tvärsektioner, ~~*originalritningens belopp*~~	104	0.25	26 -	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 6	3,00	18 -	
					143 83	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			35 96	107 87 S
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~*och slamficka*~~	„ 2½	12,00	26 -	
						26 - S
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid 84	0,55		46 20 S
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06 1.06 0 3.00 S
		Summa kronor				338 91 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Förrättningsmannens hantlangare			415 -	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			2 -	
		Fjärkopior av ritningar	st. 12	1.50	18 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			26 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~*o. uppklistring av ritningar*~~			7 -	468 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			44 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			135 -	
						179 80
		Summa kronor				647 90 ✓
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1368 51 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				338 91 ✓
		Övriga förrättningskostnader				647 90 ✓
		Summa kronor				2355 32 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kiruna *häradsrätt.*

25 16/1946 Holmsund *den* 18 april 19 46

1368:51
338:91
468:10
2175:52

Ernst Öfverholm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

1555:78 Statsverket
619:74 Öfverholm
2175:52

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR.-FTR, SKARA 425486

60/1946

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Slåtterna, Boaliden m.fl. i Kinne Vedums och Holmestads socknar i Skaraborgs län.

Den 9 november **1945.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom å Kinne Vedums och Holmestads församlingars anslagstavlor anslagen och i Nya Lidköpings-Tidningen **införd kungörelse /Bil. 3 a - c / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan** 9.30 i Ringsåsens skola, **varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Gustaf Linusson, Slåttebråten, Äskekärr, och

Henry Andersson, Hallabod, Kinne Vedum, Götene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Otto Gustafsson, Slåtterna,

Albert Persson, Solhem,

såsom övriga sakägare:

Sven Skoog, Lövåsa egendom,

Birger Johansson, Byslåtterna,

Anders Johan Beijer, Boamossen,

Ernst Andersson, Boamossen,

Karl Johan Johansson, Viglunda,

Evert Olsson, Stomslåtterna,

Johan Funke, Rosenhaga,

Linus Olsson, Björkhulan,

Lars Olsson såsom ombud för Milda Olsson, Lilla Kungsängen, enl. fullm. /Bil. 6/,

Herman Fredriksson, Björkhulan,

Johan Jönsson, Skogsliden,

Carl Gustafsson, Boatorp,

Gustaf Carlsson, Östendal,

Edvin Larsson, Lund,

Åke Albansson, Brogården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Sven Skoog, K.J. Johansson, Evert Olsson, Linus Olsson, Milda Olsson, Herman Frediksson, Johan Jönsson, Carl Gustafsson, Johan Funke, Ernst Andersson, A.J. Beijer och Gustaf Carlsson hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras **därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.**

§ 5.

Gustaf Linusson, Slåttebråten, yrkade att dikningsföretaget skall deltaga i kostnaderna för en ~~en~~ bro strax norr om utloppet vid 0 med 200 kronor.

§ 6.

Broar yrkades där sådana visa sig vara erforderliga.

§ 7.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag ur diken, som komma att förbli öppna avloppsdiken.

§ 8.

Beslöts att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde,

att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

.....
e.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 18 april 1946.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Sven Skoog, Lövåsa,

Otto Gustafsson, Slåtterna,

Birger Johansson, Byslåtterna,

Anders Johan Beijer, Boamossen,

Ernst Andersson, Boamossen,

Karl Johansson, Viglunda,

Evert Olssson, Stomslåtterna,

Johan Funke, Rosenhaga,

Linus Olsson, Björkhulan, och hans son John Olsson,

Lars Olsson såsom ombud för Milda Josefina Olsson, Lilla Kungsängen, enl. fullm. /Bil. 6/,

Herman Fredriksson, Björkhulan,

Johan Jönsson, Skogsliden,

Carl Gustafsson, Boatorp,

Henning Andersson, Östendahl,

Åke Albansson, Brogården.

§ 11.

Birger Johansson, Byslåtterna, hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen genom att underteckna föreningsskrivelsen /Bil. 5/. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D / och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Johan Jönsson, Skogsliden, Holmestad, Götene.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Holmestad den 18 april 1946.

.....

e.o. lantbruksingenjör.

Henry Andersson. Gustaf Linnsen

Biträdande gode män.

E. D. 55-49
1944

7

Bilaga 1 a.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slåtterna m.m. i Kinne Vedums sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Götene.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Otto Gustafson, Slåtterna,
adress Kinne Vedum
pr Götene.
Telefon: Kinne Vedum 15

Slåtterna den 17 juni 1944.

Otto Gustafson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör E.Öfverholm, Skara.

Skara den 19.6.1944.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lövåsa	Sven Skoog
Byslåtterna	Vilhelm Johansson
Stomslåtterna	Bröderna Olsson

13042

DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUN. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet inkomma med yttrande och därvid återställa remisshandlingen.

Mariestad å landskansliet den 20 juni 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

Bilaga 2 a.

FÖRORDNANDE.

Extra Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ E. Öfverholm,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11/7 1944

Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392196

9

Bilaga 1 b.

E. D. 87-44
1944

DIARIE Nr 17534
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1944
SKARABORGS LÄN
28 AUG. 1944
LANTBRUKSINGENJÖR

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ~~Albert Persson~~ Boaliden i Kumla Vedums socken av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Gäteno

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Albert Persson
adress Falkum K. Vedum
pr Gäteno
Telefon: 21 K. Vedum

Falkum K. Vedum den 15/8 1944

Albert Persson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 26 aug. 1944.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Boviden	Albert Persson

DIARIE N:r 17534
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1944

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade med remisshandlingens återställande till länsstyrelsen inkomma med yttrande i ärendet. Mariestad å landskansliet den 28 augusti 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA
392196

. Kungl. Lantbruksstyrelsen.

E. D. 87-49
1944

10659

SKARABORGS LÄNS
16 SEP. 1944
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 28 augusti 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av Albert Persson, Solhem, Kinne-Vedum, postadress Götene, hos Eder gjord framställning om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande fastigheten Bouliden i Kinne-Vedums socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 4 september 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2 b.

FÖRORDNANDE.

Extra Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~
E. Öfverholm Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.
Majestad å landskansliet den 16/9 1944.
På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Elias Brandel.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Lövåsa, Slåtterna, Boaliden, Boamossen, Stomslåtterna och Lilla Kungsängen i Kinne Vedums socken samt Viglunda, Rosenhaga, Björkhulan, Skogsliden och Boatorp i Holmestads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ringsåsens skola fredagen den 9 november 1945 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Byslåtterna, Rundstorp, Lund, Tossängen och Enebacken komma att beröras.

Skara den 19 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör

Anslagen i laga ordning i Kinne Vedums församling den 21.10.1945

.....

.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om anslagningen, återsändes till mig.

Skara den 19 oktober 1945.

13

Bil. 3 b.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Lövåsa, Slåtterna, Boaliden, Boamossen, Stomslåtterna och Lilla Kungsängen i Kinne Vedums socken samt Viglunda, Rosenhaga, Björkhulan, Skogsliden och Boatorp i Holmestads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ringsåsens skola fredagen den 9 november 1945 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Byslåtterna, Rundstorp, Lund, Tossängen och Enebacken komma att beröras.

Skara den 19 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör

Anslagen i laga ordning i Holmestads församling den 21/10 1945

Sven-Oscar Berglund

kontr.-adj.

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om anslagningen, återsändes till mig.

Skara den 19 oktober 1945.

Bilaga 3 c.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Lövåsa, Slåtterna, Boaliden, Boamossen, Stomslåtterna och Lilla Kungsängen i Kinne Vedums s:n samt Viglunda, Rosenhaga, Björkhulan, Skogsliden och Boatorp i Holmestads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ringsåsens skola fredagen den 9 november 1945 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Byslåtterna, Rundstorp, Lund, Tossängen och Enebacken komma att beröras.

Skara den 19 oktober 1945.

ERNST ÖFVERHOLM.
e. o. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 21025

har 13 50
Kronor öre

girerats till:

Nya Lidköpings-
Tidningen
Lidköping

Bokfört
9 11-45
Postgirokontoret

Kupong nr 46

Fo'. Nr. .....

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 22/10 19 45
Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)
Enda i staden utgivna nyhetstidningen. — Fördelaktigt annonsorgan.

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut bevilias annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader.*

Herr e. o. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara

1945		An. Annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:		mm.	ggr	Kronor	öre
Okt	22	Kungörelse	11106	75	1	13	50
			Kronor			13	50

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Lövåsa, Slåtterna, Boaliden, Boamossen, Stomslåtterna och Lilla Kungsängen i Kinne Vedums s:n samt Viglunda, Rosenhaga, Björkhulan, Skogsliden och Boatorp i Holmestads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ringsåsens skola fredagen den 9 november 1945 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Byslåtterna, Rundstorp, Lund, Tossängen och Enebacken komma att beröras.

Skara den 19 oktober 1945.

ERNST ÖFVERHOLM.
e. o. lantbruksingenjör.

15

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i Ringsåsens skola fredagen den 9 november 1945 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Slåtterna m.fl. hemman i Kinne Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 16 oktober 1945 till:

Skiftesgodemannen Gustaf Linusson, Slåttebråten,	Äskekärr,	
Skiftesgodemannen Henry Andersson, Hallabod,	Kinne Vedum,	Götene,
Sven Skoog, Lövåsa egendom,	"	"
Otto Gustafsson, Slåtterna,	"	"
Birger Johansson, Byslåtterna,	"	"
Fabrikör Albert Persson, Solhem,	"	"
Anders Johan Beijer, Boamossen,	"	"
Ernst Andersson, Boamossen,	"	"
Karl Johan Johansson, Viglunda,	Holmestad,	"
Evert Olsson, Stomslåtterna,	Kinne Vedum,	"
Johan Funke, Rosenhaga,	Holmestad,	"
Linus Olsson, Björkhulan,	"	"
Hulda Johansson, Tossängen,	"	"
Milda Josefina Olsson, Lilla Kungsängen,	Kinne Vedum,	"
Herman Fredriksson, Björkhulan,	Holmestad,	"
Johan Jönsson, Skogsliden,	"	"
Carl Gustafsson, Boatorp,	"	"
Gustaf Carlsson, Östendal,		"
Larssons sterbhus, Rundstorp,	Kinne Vedum,	"
Edvin Larsson, Lund,	"	"
Åke Albanson, Brogården,	Holmestad,	"

Skara den 16 oktober 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde i Ringsåsens skola, torsdagen den 18 april 1946, klockan 9.30, avsändes den 27 mars 1946 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna personer utom Edvin Larsson, Lund, Kinne Vedum, Götene.

Skara den 27 mars 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

FÖRENING.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning som avser torrläggning av marker tillhörande Slåtterna, Boaliden m. fl. hemman i Kinne Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län, och yrka att förrättningen utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Kinne Vedum och Holmestad i juli 1945

Sven Skarp. K J Johansson

Evald Olsson Linus Olsson

Milda Olsson Herman Fredriksson

Johan Jönsson Karl Gustafsson

Johan Jonsson Ernst Andersson

A. J. Beijer Gustaf Carlsson.

Föreståndare för ovanstående förening vittnar att ovanstående underskrifter

Gustaf Linusson Henry Andersson

Birger Johansson
Vaud

Birger Johanssons i Byslåtterna förening vitsordas.

Holmestad den 18 april 1946.

Gustaf Linusson ..... Henry Andersson.

Bilaga 6.

FULLMAKT

för Lars Olsson. eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stöttan Bohaliden. m. fl. hemman i Hunn Vedum och Holmsved socknar och Skaraborg län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min. andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

L:a Hungsäng den 9-11 1946

Milda Olsson

Bevittnas:

John Olsson Gunhild Olsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

448889

Bilaga 7 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Lövåsa, Slåtterna, Boaliden, Boamossen, Stomslåtterna och Lilla Kungsängen i Kinne Vedums socken samt Viglunda, Rosenhaga, Björkhulan, Brogården, Skogsliden och Boatorp i Holmestads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ringsåsens skola, torsdagen den 18 april 1946 klockan 9.30. Av förrättningen beröras Byslåtterna, Rundstorp, Tossängen och Enebacken. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 27 mars 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Kinne Vedums församling den 31/3 1946

.....

.....

PASTORSEMBETET I FORSHEM

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om anslagningen, återsändes till mig.

Skara den 27 mars 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Lövåsa, Slåtterna, Boaliden, Boamossen, Stomslåtterna och Lilla Kungsängen i Kinne Vedums socken samt Viglunda, Rosenhaga, Björkhulan, Brogården, Skogsliden och Boatorp i Holmestads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ringsåsens skola, torsdagen den 18 april 1946 klockan 9.30. Av förrättningen beröras Byslåtterna, Rundstorp, Tossängen och Enebacken. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 27 mars 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Holmestads församling den 31 mars 1946.

.....

.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om anslagningen, återsändes till mig.

Skara den 27 mars 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 c.



Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Lövåsa, Slåtterna, Boaliden, Boamossen, Stomslåtterna och Lilla Kungsängen i Kinne Vedums socken samt Viglunda, Rosenhaga, Björkhulan, Brogården, Skogsliden och Boatorp i Holmestads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ringsåsens skola, torsdagen den 18 april 1946 klockan 9.30. Av förrättningen beröras Byslåtterna, Rundstorp, Tossängen och Enebacken. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 27 mars 1946.

Ernst Öfverholm
e. o. lantbruksingenjör.

Fol. Nr. ____

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 7/4 *19* 46
Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)
Enda i staden utgivna nyhetstidningen. — Fördelaktigt annonsorgan.

Skara

Herr e. o. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

1946

An. Annons i Nya Lidköpings-Tidningen om: 3213

			mm.	ggr	Kronor	öre
Mars	29	Kungörelse torrläggning	70	1	12	60
		Kronor			12	60

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit hädanefter icke för längre tid än högst 3 månader.

Från konto 35683

Till konto 21025

har 12 *Kronor* 60 *öre*

girerats till:

Nya Lidköpings-
Tidningen,
Lidköping.

Bokfört
18.4.46
Postgirokontoret

Kupong nr 08

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Å Ägobeskrivning och värderingslängd.

Röda siffror angiva blivande värdet å ägofigurer, vilka icke ernått eller beretts möjlighet till full taxeläggning.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Kinne Vedums socken.			
1/2	1		Lövåsa	Sven Skoog		
				åker, lermylla på lera	1	6.50
				" "	2	6.11
				" "	3	6.60
				" "	4	"
				" "	5	"
				" "	6	7.40
				" "	7	7.60
				" "	8	7.75
				" "	9	9.25
				betesvall, "	10	9.35
				" "	11	9.70
				" "	12	11.15
				" "	13	11.35
				Summa:		
1/2	1b		Lövtorp Prästgården	Ella Gustafsson		
				åker, lermylla på lera	14	7.25
				" " förb. ej	15	7.40
				" " "	16	7.70
				" " "	17	7.95
			—	tomt "	18	—
				åker, lermylla på lera	19	8.35
				" "	20	8.30
				" "	21	9.15
				" "	22	9.25
				" "	23	8.40
				" "	24	8.55
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Djup 10 cm																
20	5	24						1490	7.807	60	1600	8.384	–	110	576	40
25	2	40						1440	3.456	–	"	3.840	–	160	384	–
25	1	60						"	2.304	–	"	2.560	–	"	256	–
30	1	27						1390	1.765	30	"	2.032	–	210	266	70
35		83						1340	1.112	20	"	1.328	–	260	215	80
30 35	4	97						1230	6.113	10	"	7.952	–	370	1.838	90
65 70	2	51						860	2.158	60	"	4.016	–	740	1.857	40
55 65	1	28						910	1.164	80	"	2.048	–	690	883	20
11 15 25		35						1340	469	–	"	560	–	260	91	–
30 40		82						1180	967	60	"	1.312	–	420	344	40
75 80	1	79						1280	1.011	20	"	1.264	–	320	252	80
45 55	1	14						1020	1.162	80	"	1.824	–	580	661	20
50 60	1	04						960	998	40	"	1.664	–	640	665	60
	24	24							30.490	60		38.784	–		8.293	40
Stubb 30																
15	2	57						1440	3.700	80	1600	4.112	–	160	411	20
0–30 15						1	17	–			–			–		
0–20 10						2	27	–			–			–		
0–05 5						1	56	–			–			–		
						1	53	–			–			–		
25		89						1340	1.192	60	1600	1.424	–	260	231	40
30	1	72						1280	2.201	60	"	2.752	–	320	550	40
20		20						1390	278	–	"	320	–	210	42	–
15		32						1440	460	80	"	512	–	160	51	20
35	1	13						1230	1.389	90	"	1.808	–	370	418	10
30	2	53						1280	3.238	40	"	4.048	–	320	809	60
	9	36				6	53		12.462	10		14.976	–		2.513	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lermylla på lera	25	8.05
				" "	26	7.90
				" "	27	7.85
				" "	28	7.70
				" "	29	7.35
				" "	30	7.20
				" "	31	7.00
				" "	32	6.90
				" "	33	6.65
				" "	34	6.50
				" "	35	6.70
				" "	36	6.95
				" "	37	7.15
				" "	38	7.20
				" "	39	7.45
				" "	40	7.70
				" "	41	7.80
				" "	42	7.90
				Summa:		
1/8	1		Byeläckerna	Birger Johansson		
				åker, lermylla på lera	43	8.20
				" "	44	8.35
				" "	45	8.45
				" "	46	8.85
				bälesvall, saadkl. mylla på lera	47	9.40
				" "	48	9.95
				" "	49	9.45
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	9	36					6	53		12.462	10		14.976	–		2.513	90
0,45 15	2	51							1440	3.612	40	1600	4.016	–	160	401	60
0,50 20		58							1390	806	20	"	928	–	210	121	80
~~0,55~~ 10	1	59							1490	2.369	10	"	2.544	–	110	174	90
~~0,30~~ 10	1	45							"	2.160	50	"	2.320	–	"	159	50
0.45 15	3	28							1440	4.723	20	"	5.248	–	160	524	80
0,47 15	1	58							"	2.275	20	"	2.528	–	"	252	80
0,45 15	1	37							"	1.972	80	"	2.192	–	"	219	20
~~0,40~~ 15	3	03							"	4.363	20	"	4.848	–	"	484	80
0,50 20	2	01							1390	2.793	90	"	3.216	–	210	422	10
0,60 30		96							1280	1.228	80	"	1.536	–	320	307	20
0,60 30	2	74							"	3.507	20	"	4.384	–	"	876	80
0,55 25	3	11							1340	4.167	40	"	4.976	–	260	808	60
0,55 25	1	14							"	1.527	60	"	1.824	–	"	296	40
~~60~~ 30	2	68							1280	3.430	40	"	4.288	–	320	857	60
0,55 25	1	80							1340	2.412	–	"	2.880	–	260	468	–
~~0,30~~ 15	1	86							1440	2.678	40	"	2.976	–	160	297	60
~~60~~ 30	1	78							1280	2.278	40	"	2.848	–	320	569	60
~~60~~ 30	2	19							"	2.803	20	"	3.504	–	"	700	80
	45	02					6	53		61.574	–		72.032	–		10.458	–
från 20																	
0,60	3	46							1180	4.082	80	1600	5.536	–	420	1.453	20
0,45		94							1340	1.259	60	"	1.504	–	260	244	40
50	2	84							1280	3.635	20	"	4.544	–	320	908	80
40	2	36							1390	3.280	40	"	3.776	–	210	495	60
60	1	30							1100	1.430	–	1500	1.950	–	400	520	–
50	1	41							1200	1.692	–	"	2.115	–	300	423	–
60	2	06							1100	2.266	–	"	3.090	–	400	824	–
	14	37								17.646	–		22.515	–		4.869	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lermylla på lera fördj	50	9.75
				" "	51	9.25
				" mylla på sand "	52	8.65 8.85
				" lermylla på lera "	53	8.75 9.05
				Summa:		
avs.	9⁷		Vedum Jällagården	Evert Olsson		
				åker, lermylla på lera	54	9.20
				" "	55	8.30
				" "	56	8.00
				" "	57	7.70
				" "	58	7.45
				Summa:		
avs.	6"		Vedum Slömmen	Olle Gustafsson		
				åker, lermylla på lera	59	6.80
				" "	60	7.00
				" "	61	7.35
				Summa:		
	6²⁷		Vedum Slömmen	Evert Olsson		
				åker, lermylla på lera	62	7.60
				" "	63	7.65
				" "	64	7.75
				Summa:		
	6²⁸		Vedum Slömmen	Evert Olsson		
				åker, lermylla på lera	65	7.95
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	37								17.646	–		22.515	–		4.869	–
						2	18	–			–			–		
2	58							1340	3.457	20	1600	4.128	–	260	670	80
						1	55	–			–			–		
						5	72	–			–			–		
16	95					9	45		21.103	20		26.643	–		8.539	80
1	83							1200	2.196	–	1500	2.745	–	300	549	–
1	42							1020	1.448	40	1600	2.272	–	580	823	60
	89							"	907	80	"	1.424	–	"	516	20
1	00							"	1.020	–	"	1.600	–	"	580	–
	68							1070	727	60	"	1.088	–	530	360	40
5	82								6.299	80		9.129	–		2.829	20
1	44							960	1.382	40	1600	2.304	–	640	921	60
	99							1070	1.059	30	"	1.584	–	530	524	70
1	24							1280	1.587	20	"	1.984	–	320	396	80
3	67								4.028	90		5.872	–		1.843	10
	73							1180	861	40	1600	1.168	–	420	306	60
	46							1020	469	20	"	736	–	580	266	80
	45							910	409	50	"	720	–	690	310	50
1	64								1.740	10		2.624	–		883	90
	24							960	230	40	1600	384	–	640	153	60
	24								230	40		384	–		153	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lermylla på lera	66	7.95
				" "	67	8.00
				" "	68	8.10
				Summa:		
	6^{29}		Vedum Stommen	Evert Olsson		
				åker, lermylla på lera	69	8.30
				" "	70	8.20
				Summa:		
	6^{30}		Vedum Stommen	Evert Olsson		
				åker, lermylla på lera	71	8.60
				" "	72	9.20
				betesvall, "	73	9.25
				Summa:		
	6^{31}		Vedum Stommen	Evert Olsson		
				betesvall, lermylla på lera	74	9.25
				" "	75	9.40
				tomt förb. ej	76	–
				åker, lermylla på lera	77	9.00
				" "	78	9.05
				" "	79	8.55
				Summa:		
avs.	6^{10}		Vedum Stommen	Evert Olsson		
				betesvall, lermylla på lera	80	9.30
				tomt	81	9.05
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24								230	40		384	-		153	60
	22							1180	259	60	1600	352	-	420	92	40
	47							1020	479	40	"	752	-	580	272	60
	42							910	382	20	"	672	-	690	289	80
1	35								1.351	60		2.160	-		808	40
	61							1020	622	20	1600	976	-	580	353	80
	66							"	673	20	"	1.056	-	"	382	80
1	27								1.295	40		2.032	-		736	60
	38							1070	406	60	1600	608	-	530	201	40
	43							1000	430	-	1500	645	-	500	215	-
	61							1050	640	50	"	915	-	450	274	50
1	42								1.477	10		2.168	-		690	90
	16							1050	168	-	1500	240	-	450	72	-
	48							950	456	-	"	720	-	550	264	-
—							25	-			—			—		
	11							900	99	-	1500	165	-	600	66	-
	09							"	81	-	"	135	-	"	54	-
	38							1070	406	60	1600	608	-	530	201	40
1	22						25		1.210	60		1.868	-		657	40
	87							950	826	50	1500	1.305	-	550	478	50
	16							850	136	-	"	240	-	650	104	-
1	03								962	50		1.545	-		582	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lermylla på lera	82	8.40
				" "	83	8.20
				" "	84	7.20
				Summa:		
avs.	6^{8}		Vedum Stommen	Ernst Andersson		
				åker, mylla på lera	93	11.55
				" "	94	10.65
				" "	95	10.90
				Summa:		
avs.	6^{17}		Vedum Stommen	Malkolm Larssons sterbh.		
				åker, mylla på lera	96	11.55
				" "	97	11.55
				Summa:		
avs.	2^{3}		Borgärdet Stora	Malkolm Larssons sterbh.		
				åker, mylla på lera	98	11.70
				Summa:		
	1^{1}		Lilla Kumpängen	Milda Olsson		
				åker, lermylla på lera	85	8.00
				" "	86	8.25
				bebyggd, "	87	8.25
				åker, "	88	8.55
				" "	89	8.85
				" "	90	8.60
				tomt	91	9.45
				Överföres:		

PETTERSONSKA DOKTR.EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	03								962	50		1.545	–		582	50
1	40							1020	1.428	–	1600	2.240	–	580	812	–
	49							960	470	40	"	784	–	640	313	60
	86							1070	920	20	"	1.376	–	530	455	80
3	78	✓							3.781	10		5.945	–		2.163	90
	41							1000	410	–	1500	615	–	500	205	–
	34							700	238	–	"	510	–	800	272	–
	27							850	229	50	"	405	–	650	175	50
1	02	✓							877	50		1.530	–		652	50
	29							600	174	–	1500	435	–	900	261	–
	32							900	288	–	"	480	–	600	192	–
	61	✓							462	–		915	–		453	–
	25							1050	262	50	1500	375	–	450	112	50
	25	✓							262	50		375	–		112	50
1	05							850	892	50	1500	1.575	–	650	682	50
	82							"	697	–	"	1.230	–	"	533	–
	79							"	671	50	"	1.185	–	"	513	50
	14							"	119	–	"	210	–	"	91	–
1	64							1050	1.722	–	"	2.460	–	450	738	–
	72							950	684	–	"	1.080	–	550	396	–
	25							1250	312	50	"	375	–	250	62	50
5	41								5.098	50		8.115	–		3.016	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Övertr.:		
				åker, lermylla på lera	92	9.50
				Summa:		
avs.	1^2		Olof Asmundstorp	Albert Persson		
				Tomt	99	11.70
				åker, mylla på lera	100	11.25
				" "	101	10.90
				" "	102	10.70
				" "	103	10.60
				" "	104	10.45
				" "	105	10.20
				Summa:		
avs.	1^3		Lerslyckorna	Ernst Andersson		
				åker, mylla på lera	106	10.00
				" "	107	10.25
				" "	108	10.50
				" "	109	10.60
				" "	110	10.85
				" "	111	11.20
				betesvall, "	112	11.80
				åker, "	113	11.25
				tomt	114	11.20
				Summa:		
avs.	1^4		Lerslyckorna	Andreas Johan Beijer		
				tomt	115	11.25
				åker, mylla på lera	116	10.75
				Övertr.:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	41								5.098	50		8.115	-		3.016	50
1	16							1200	1.392	-	1500	1.740	-	300	348	-
6	57								6.490	50		9.855	-		3.364	50
	03							1200	36	-	1500	45	-	300	9	-
	80							1250	1.000	-	"	1.200	-	250	200	-
	49							1150	563	50	"	735	-	350	171	50
	47							1100	517	-	"	705	-	400	188	-
	47							1050	493	50	"	705	-	450	211	50
	46							1200	552	-	"	690	-	300	138	-
	46							1100	506	-	"	690	-	400	184	-
3	18								3.668	-		4.770	-		1.102	-
	84							850	714	-	1500	1.260	-	650	546	-
	77							"	654	50	"	1.155	-	"	500	50
	75							1000	750	-	"	1.125	-	500	375	-
	71							"	710	-	"	1.065	-	"	355	-
	69							950	655	50	"	1.035	-	550	379	50
	77							1100	847	-	"	1.155	-	400	308	-
	75							700	525	-	"	1.125	-	800	600	-
	15							600	90	-	"	225	-	900	135	-
	44							"	264	-	"	660	-	"	396	-
5	87								5.210	-		8.805	-		3.595	-
	51							1000	510	-	1500	765	-	500	255	-
	55							"	550	-	"	825	-	"	275	-
1	06								1.060	-		1.590	-		530	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd.		
				åker, mylla på lera	117	10.15
				" "	118	10.25
				" "	119	10.35
				" "	120	10.60
				" "	121	10.80
				betesvall, "	122	11.25
				Summa:		
			Holmsläds mtbn			
avs.	16		Enebacken	Karl Johan Johansson		
				åker, sandjord på vitsand på lera	123	9.90
				" "	124	9.75
				betesvall, "	125	10.25
				åker, "	126	10.80
				" "	127	10.40
				betesvall, "	128	10.25
				Tomt förb. ej	129	—
				Summa:		
avs.	17		Enebacken	Karl Johan Johansson		
				tomt förb. ej	130	—
				åker, sandjord på vitsand på lera	131	10.60
				" "	132	10.60
				åker, lermylla på lera	133	11.15
				" "	134	10.70
				", sandjord på vitsand på lera	136	11.00
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	06								1.060	–		1.590	–		530	–
	95							1150	1.092	50	1500	1.425	–	350	332	50
1	50							900	1.350	–	"	2.250	–	600	900	–
1	68							1100	1.848	–	"	2.520	–	400	672	–
1	47							1150	1.690	50	"	2.205	–	350	514	50
1	69							950	1.605	50	"	2.535	–	550	929	50
1	03							900	927	–	"	1.545	–	600	618	–
9	38								9.573	50		14.070	–		4.496	50
1	55							1150	1.782	50	1500	2.325	–	350	542	50
	92							1250	1.150	–	"	1.380	–	250	230	–
	92							1300	1.196	–	"	1.380	–	200	184	–
	46							1150	529	–	"	690	–	350	161	–
	52							1250	650	–	"	780	–	250	130	–
1	44							1300	1.872	–	"	2.160	–	200	288	–
							27	–			–			–		
5	81						27		7.179	50		8.715	–		1.535	50
							30	–			–			–		
	97							1300	1.261	–	1500	1.455	–	200	194	–
2	08							900	1.872	–	"	3.120	–	600	1.248	–
	06							1200	72	–	"	90	–	300	18	–
	20							700	140	–	"	300	–	800	160	–
1	60							1150	1.840	–	"	2.400	–	350	560	–
4	91						30		5.185	–		7.365	–		2.180	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
7/192	1:17		Ewebacken	Ernst Andersson		
				åker, mylla på lera	136	10.85
				" "	137	11.10
				Summa:		
7/96	1:18		Ewebacken	Johan Lunke.		
				åker, mylla på lera	139	11.85
				" , mylla på sand	140	12.05
				" "	141	12.60
				" , mossjord	142	13.15
				" "	143	12.85
				tomt förb. ej.	144	—
				åker, mylla på lera	145	11.80
				" "	146	11.[illegible]
				" "	147	10.95
				" "	148	10.90
				" "	149	10.85
				Summa:		
Avst.	1:50		Ewebacken	Carl Gustafsson		
				åker, sandjord på lera	150	11.15
				betesvall "	151	12.65
				åker, "	152	11.80
				" "	153	11.40
				tomt	154	11.05
				Summa:		
1/128	1:28		Ewebacken	Herman Fredriksson		
				åker, svartmylla på lera	162	9.75
				Överföres.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	35							850	1.997	50	1500	3.525	–	650	1.527	50
2	35							1000	2.350	–	"	3.525	–	500	1.175	–
4	70								4.347	50		7.050	–		2.702	50
1	31							850	1.113	50	1500	1.965	–	650	851	50
1	62							520	842	40	1200	1.944	–	680	1.101	60
	46							570	262	20	1000	460	–	430	197	80
	37							630	233	10	"	370	–	370	136	90
1	01							470	474	70	"	1.010	–	530	535	30
							28	–			–					
	24							440	105	60	1200	288	–	760	182	40
	72							640	460	80	"	864	–	560	403	20
	83							750	622	50	1500	1.245	–	750	622	50
	79							800	632	–	"	1.185	–	700	553	–
	53							640	339	20	1200	636	–	560	296	80
7	88						28		5.086	–		9.967	–		4.881	–
2	07							980	2.028	60	1400	2.898	–	420	869	40
	34							1170	397	80	"	476	–	230	78	20
1	30							1070	1.391	–	"	1.820	–	330	429	–
	68							980	666	40	"	952	–	420	285	60
	21							890	186	90	"	294	–	510	107	10
4	60								4.670	70		6.440	–		1.769	30
	82							1050	861	–	1500	1.230	–	450	369	–
	82								861	–		1.230	–		369	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Everöd:		
				åker, sandmylla på lera	163	9.80
				" "	164	9.95
				Summa:		
5/192	1[27]		Enebacken	Hulda Johansson		
				åker, mylla på lera	184	11.10
				" "	185	11.65
				Summa:		
1/4	4[1]		Holmestad	Åke Albansson		
				åker, mylla på sand	138a	11.65
				" mylla på sandbl. lera	138b	11.80
				Summa:		
	2[5].2[13]		Holmestad Brogården	~~Henning Andersson~~ ~~Gustaf Carlsson~~		
				åker, lermylla på lera	155	10.40
				Summa:		
avs.	1[2]		Holmestad Stommen	Karl Johan Johansson.		
				åker, lermylla på lera	156	10.50
				" "	157	10.60
				" "	158	10.35
				" "	159	10.45
				" "	160	10.10
				" "	161	10.10
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	82								861	—		1.230	—		369	—
	42							1150	483	—	1500	630	—	350	147	—
	41							1050	430	50	"	615	—	450	184	50
1	65	✓							1.774	50		2.475	—		700	50
	02							1210	1.234	20	1400	1.428	—	190	193	80
	74							"	895	40	"	1.036	—	"	140	60
1	76	✓							2.129	60		2.464	—		334	40
	48							650	312	—	1300	624	—	650	312	—
	74							740	547	60	"	962	—	560	414	40
1	22	✓							859	60		1.586	—		726	40
1	51							800	1.208	—	1500	2.265	—	700	1.057	—
1	51	✓							1.208	—		2.265	—		1.057	—
2	35							950	2.232	50	1500	3.525	—	550	1.292	50
	97							750	727	50	"	1.455	—	750	727	50
1	77							800	1.416	—	"	2.655	—	700	1.239	—
	70							"	560	—	"	1.050	—	700	490	—
	88							850	748	—	"	1.320	—	650	572	—
1	39							800	1.112	—	"	2.085	—	700	973	—
8	06	✓							6.796	—		12.090	—		5.294	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/32	14		Bryttje el. Björkhulan	Herman Fredrikson		
				åker, lermylla på lera	165	10.20
				" "	166	9.80
				" "	167	9.75
				" "	168	9.85
				" "	169	9.75
				" "	170	9.40
				" "	171	8.95
				" "	172	8.60
				Summa:		
1/32	15		Bryttje el. Björkhulan	Linus Olsson.		
				åker, lermylla på lera	173	8.25
				" "	174	8.20
				" "	175	8.40
				" "	176	8.50
				" "	177	9.05
				" "	178	8.75
				tomt förb. ej	179	—
				åker, lermylla på lera	180	9.10
				" "	181	9.75
				" "	182	9.55
				" "	183	10.45
				Summa:		
1/16	12		Bryttje el. Björkhulan	~~Hanning Andersson~~ ~~Gustaf Carlsson~~		
				betesvall, svartmylla på lera	186	10.45
				åker, "	187	9.85
				" "	188	9.65
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48							800	384	–	1500	720	–	700	336	–
1	53							1000	1.530	–	"	2.295	–	500	765	–
1	05							900	945	–	"	1.575	–	600	630	–
	18							900	162	–	~~1500~~ 1200	216	–	300	54	–
	26							850	221	–	1500	390	–	650	169	–
	70							950	665	–	"	1.050	–	550	385	–
	97							750	727	50	"	1.455	–	750	727	50
1	99							"	1.492	52	"	2.985	–	"	1.492	50
7	16								6.127	–		10.686	–		4.559	–
	64							750	480	–	1500	960	–	750	480	–
	69							700	483	–	"	1.035	–	800	552	–
	73							650	474	50	"	1.095	–	850	620	50
	86							"	559	–	"	1.290	–	"	731	–
	87							900	783	–	"	1.305	–	600	522	–
	34							650	221	–	"	510	–	850	289	–
							39	–			–			–		
	35							900	315	–	1500	525	–	600	210	–
	39							1000	390	–	"	585	–	500	195	–
1	23							950	1.168	50	"	1.845	–	550	676	50
	50							1050	525	–	"	750	–	450	225	–
6	60						39		5.399	–		9.900	–		4.501	–
	82							1000	820	–	1500	1.230	–	500	410	–
	32							"	320	–	"	480	–	"	160	–
	34							900	306	–	"	510	–	600	204	–
1	48								1.446	–		2.220	–		774	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överstö:		
				åker, lermylla på lera	189	10.20
				" "	190	10.15
				" "	191	9.85
				" "	192	10.00
				" "	193	10.80
				" "	194	10.10
				" "	195	"
				" "	196	10.20
				" "	197	10.60
				" "	198	11.00
				hässvall, "	199	10.70
				Summa:		
ovs	16		Bryllje el. Björkholmen	Johan Jönsson		
				åker, lermylla på lera	200	12.40
				" svartjord på lera	201	12.30
				hässvall, mossjord	202	13.80
				åker, svartjord på lera	203	12.60
				Summa:		
ovs.	18		Bryllje el. Björkholmen	Johan Jönsson		
				åker, svartjord på lera	204	13.05
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	48								1.446	–		2.220	–		774	–
	07							750	52	50	1500	105	–	750	52	50
	38							800	304	–	"	570	–	700	266	–
	99							900	891	–	"	1.485	–	600	594	–
	89							950	845	50	"	1.335	–	550	489	50
1	35							900	1.215	–	"	2.025	–	600	810	–
	84							800	672	–	"	1.260	–	700	588	–
	77							850	654	50	"	1.155	–	650	500	50
1	17							"	994	50	"	1.755	–	"	760	50
	84							800	672	–	"	1.260	–	700	588	–
	38							"	304	–	"	570	–	"	266	–
	38							750	285	–	"	570	–	750	285	–
9	54								8.336	–		14.310	–		5.974	–
	70							740	518	–	1300	910	–	560	392	–
	86							830	713	80	"	1.118	–	470	404	20
	32							770	246	40	1000	320	–	230	73	60
	03							520	15	60	1200	36	–	680	20	40
1	91								1.493	80		2.384	–		890	20
	25							520	130	–	1200	300	–	680	170	–
	25								130	–		300	–		170	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		åker ha			
			Sammandrag.		
			Kinne Vedums socken		
1/2	1'	100	Lövåsa	Sven Skoog	
1/2	1³	60	Kaitorp Påvelsgården	Ella Gustafsson	
1/8	1'	30	Bryggeriet	Birger Johansson	
avs.	9⁷	6	Vedum Fällesgården	Ernst Olsson	
avs.	6''	3.7	Vedum Slöinge	Ella Gustafsson	
	6²⁷		D:o	Ernst Olsson	
	6²⁸		D:o	Jensamme	
	6²⁹	11 (±10)	D:o	Jensamme	
	6³⁰		D:o	Jensamme	
	6³¹		D:o	Jensamme	
avs.	6¹⁰		D:o	Jensamme	
avs.	6⁸	±10	D:o	Ernst Andersson	
avs.	6¹⁷	1	D:o	Malkolm Larssons stärbh.	
avs.	2³		Bragärdet Slöa	Jetsamma	
	1'	7	Lilla Kungsängen	Hilda Olsson	
avs.	1²	4	Olof Asmundstorp	Albert Persson	
avs.	1³	7	Lerslyckorna	Ernst Andersson	
avs.	14	10 (±10)	D:o	Anders Johan Beijer	
			Holmestads socken.		
avs.	16	18.5	Enebacken	Karl Johan Johansson	
avs.	17		D:o	Jensamme	
7/192	1¹⁷	5	D:o	Ernst Andersson	
7/96	1¹⁸	8	D:o	Johan Funke	
Avst.	1⁵⁰	5	D:o	Carl Gustafsson	
1/128	1²⁸	2	D:o	Herman Fredriksson	
5/192	1²⁷	4	D:o	Hulda Johansson	
1/4	4'	10 (±10)	Holmestad	Åke Albansson	

Överföres.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	24								30.490	60		38.784	-		8.293	40
45	02					6	53		61.574	-		72.032	-		10.458	-
16	95					9	45		21.103	20		26.643	-		5.539	80
5	82								6.299	80		9.129	-		2.829	20
3	67								4.028	90		5.872	-		1.843	10
1	64								1.740	10		2.624	-		883	90
1	35								1.351	60		2.160	-		808	40
1	27								1.295	40		2.032	-		736	60
1	42								1.477	10		2.168	-		690	90
1	22						21		1.210	60		1.868	-		657	40
3	78								3.781	10		5.945	-		2.163	90
1	02								877	50		1.530	-		652	50
	61								462	-		915	-		453	-
	25								262	50		375	-		112	50
6	57								6.490	50		9.855	-		3.364	50
3	18								3.668	-		4.770	-		1.102	-
5	87								5.210	-		8.805	-		3.595	-
9	38								9.573	50		14.070	-		4.496	50
5	81						27		7.179	50		8.715	-		1.535	50
4	91						30		5.185	-		7.365	-		2.180	-
4	70								4.347	50		7.050	-		2.702	50
7	88						28		5.086	-		9.967	-		4.881	-
4	60								4.670	70		6.440	-		1.769	30
1	65								1.774	50		2.475	-		700	50
1	76								2.129	60		2.464	-		334	40
1	22								859	60		1.586	-		726	40
165	79					17	08		192.128	80		255.639	-		63.510	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Convoyd:	
	$2^{5},2^{13}$	2	Holmestad Brogården	~~Henning Andersson~~ ~~Gustaf Carlsson~~	
ans.	1^{2}	8	Holmestad Stommen	Karl Johan Johansson	
1/32	1^{4}	8.5	Bryllje el. Björkhulan	Herman Fredriksson	
1/32	1^{5}	9	D:o	Linus Olsson	
1/16	1^{2}	9.5	D:o	~~Henning Andersson~~ ~~Gustaf Carlsson~~	
ans.	1^{6}	2.5	D:o	Johan Jönsson	
ans.	1^{8}		D:o	Dennamme	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
165	79					17	08		192.128	80		255.639	–		63.510	20
1	51								1.208	–		2.265	–		1.057	–
8	06								6.796	–		12.090	–		5.294	–
7	16								6.127	–		10.686	–		4.559	–
6	60						39		5.399	–		9.900	–		4.501	–
9	54								8.336	–		14.310	–		5.974	–
1	91								1.493	80		2.384	–		890	20
	25								130	–		300	–		170	–
200	82					17	47		221.618	60		307.574	–		83.955	40

Holmestad den 18 april 1946.

Henry Andersson
Biträdande gode man

Gustaf Linusson
o.o. lantbruksingenjör

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A-B-C.						
Kungsängen	Erik Andersson	0 - 5+63	525	0:32		168 -
Lövåsa 1[1]	Sven Skoog	0 - 5+63	525	0:32		168 -
					Summa:	336 -
Sträckan C-D.						
Lövåsa 1[1]	Sven Skoog	5+63-6+32	100	0:32		32 -
Kårtorp Påvelsg:n 1[3]	Otto Gustafsson	5+63-7+36	340	0:32		108 80
					Summa:	140 80
Sträckan D-E.						
Kårtorp Påvelsg:n 1[3]	Otto Gustafsson	7+36-13+24	1160	0:32		371 20
					Summa:	371 20
Sträckan C-N.						
Kungsängen	Erik Andersson	50-52+51	225	0:32		72 -
Kårtorp Påvelsg:n 1[3]	Otto Gustafsson	50-52+51	225	0:32		72 -
					Summa:	144 -
Sträckan N-O.						
Kårtorp Påvelsg:n 1[3]	Otto Gustafsson	52+51-53 55-57+32	85	0:32		27 20
Vedum Stommen 6[11]	Densamme	52+51-53 55-55+92	35	0:32		11 20
D:o 6[27]	Evert Olsson	55+92-56+24	10	0:32		3 20
Vedum Jättagården 9[7]	Densamme	56+24-57+32	40	0:32		12 80
					Summa:	54 40
Sträckan O-P.						
Kårtorp Påvelsg:n 1[3]	Otto Gustafsson	57+32-58+87	170	0:32		54 40
Vedum Jättagården 9[7]	Evert Olsson	57+32-58+87	170	0:32		54 40
					Summa:	108 80

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan P-Q.						
Kårtorp Påvelsg:n 1 3	Otto Gustafsson	58+87-60+36	210	0:32		67 20
Vedum Jättagården 9 7	Evert Olsson	58+87-60+36	210	0:32		67 20
					Summa:	134 40
Sträckan Q-R.						
Kårtorp Påvelsg:n 1 3	Otto Gustafsson	60+36-60+98	45	0:32		14 40
Byslåtterna 1 1	Birger Johansson	60+98-65+55	100	0:32		32 -
Enebacken 1 7	K.J. Johansson	65+55-65+68	5	0:30		1 50
Vedum Jättagården 9 7	Evert Olsson	60+36-62+58	75	0:32		24 -
D:o	Densamme	62+58-65+68	85	0:30		25 50
					Summa:	97 40

S a m m a n d r a g.

Sträckan A-B-C	336 -
" C-D	140 80
" D-E	371 20
" C-N	144 -
" N-O	54 40
" O-P	108 80
" P-Q	134 40
" Q-R	97 40
Summa kronor:	1387 -

Holmestad den 18 april 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Henry Andersson Gustaf Linnsson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+63 0 - 5	563	Sträckan A-B-C.								
		Schaktning för öppet dike av lera m³	1050	1.80					1.890	-
		Tillägges c:a 15 %							284	-
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							336	-
		Ersättning för omläggning av bro 30 m norr om A							200	-
							Summa:		2.710	-
+63 +36 5 - 7	173	Sträckan C-D.								
		Schaktning för öppet dike av lera m³	440	1.80					792	-
		Tillägges c:a 15 %							117	20
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							140	80
							Summa:		1.050	-
+36 +24 7 - 13	588	Sträckan D-E.								
		Schaktning för öppet dike av lera m³	1160	1.80					2.088	-
		Tillägges c:a 15 %							310	80
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							371	20
							Summa:		2.770	-
+24 +55 13 - 14	131	Sträckan E-F.								
		9" betongrör m	131	2.35			307	85		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-jordens återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	131	0.95			124	45		
+24 13		Betonggjutning			40	-				
		Överföres:			40	-	432	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			40	-	432	30		
+55 14		Brunn typ C, d=0.60 m	1		45	-	85	-	517	30
		Tillägges c:a 15 %							82	70
							Summa:		600	-
+55 +17 14 - 16	162	Sträckan F-G.								
		9" betongrör m	162	2.35			380	70		
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	162	1.20			194	40		
+2 +17 15, 16		Brunn typ C, d=0.60 m	2	45:-			90	-	665	10
		Tillägges c:a 15 %							104	90
							Summa:		770	-
+17 16 - 17	83	Sträckan G-H.								
		8" betongrör m	83	2:-			166	-		
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	83	1.45			120	35		
		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	83	0.25			20	75		
17		Brunn typ C, d=0.45 m	1				35	-	342	10
		Tillägges c:a 15 %							47	90
							Summa:		390	-
+74 17 - 20	374	Sträckan H-I.								
+28 17 - 20		8" betongrör m	328	2:-	656	-				
+74 - 20		12" " "	46	3.90	179	40	835	40		
+58 17 - 18		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	158	1.45	229	10				
		Överföres:			229	10	835	40		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			229	10	835	40		
+58 18 - 20		D:o m	142	1.05	149	10				
+28 - 20		D:o "	28	1.15	32	20				
+68 - 20		Grävning, läggning och återfyllning m	40	1.75	70	-				
+74 - 20		D:o "	6	3.85	23	10	503	50		
+28 17 - 20		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	328	0.25			82	-		
+58 18		Brunn typ C, d=0.45 m	1		35	-				
+28 20		Brunn med 12" bräddavlopp, d=0.60 m	1		45	-				
+74 20		Brunn med 12" intag, d=0.60 m	1		50	-	130	-	1.550	90
		Tillägges c:a 15 %							229	10
							Summa:		1.780	-
+74 +50 20 - 23	276	Sträckan I-J.								
		8" betongrör m	276	2:-			552	-		
+74 20 - 22		Grävning, läggning och samt påfyllning återfyllning av jord till föreskriven höjd m	126	1.25	157	50				
+50 - 23		D:o "	150	1.30	195	-	352	50		
+74 +50 20 - 23		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	276	0.25			69	-		
+50 23		Brunn med 12" bräddavlopp, d=0.60 m	1				45	-	1.018	50
		Tillägges c:a 15 %							151	50
							Summa:		1.170	-
+50 +95 23 - 23	45	Sträckan J-K.								
		12" betongrör m	45	3.90			175	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	45	2.05			92	25		
+95 23		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	317	75
		Tillägges c:a 15 %							52	25
							Summa:		370	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+95 +2 23 - 26	207	**Sträckan K-L.**									
		9" betongrör	m	207	2.35			486	45		
+95 23 - 25		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	105	1.25	131	25				
+40 - 25		D:o	"	40	1.30	52	-				
+2 - 26		D:o	"	62	1.20	74	40	257	65		
+2 26		Brunn typ A, d=0.60 m		1				50	-	794	10
		Tillägges c:a 15 %								125	90
								Summa:		920	-
+2 +83 26 - 27	181	**Sträckan L-M.**									
		9" betongrör	m	181	2.35			425	35		
+2 +20 26 - 27		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	118	1.10	129	80				
+83 - 27		D:o	"	63	1.15	72	45	202	25		
+83 27		Brunn typ A, d=0.60 m		1				50	-	677	60
		Tillägges c:a 15 %								102	40
								Summa:		780	-
+83 +81 27 - 30 a	298	**Sträckan M-Ma.**									
+83 +62 27 - 29		5" tegelrör	m	179	1.25	223	75				
+81 - 30		4" "	"	119	0.90	107	10	330	85		
+83 +50 27 - 28		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	67	0.55	36	85				
+55 - 30		D:o	"	205	0.80	164	-				
+59 - 30		D:o	"	4	1.85	7	40				
+76 - 30		D:o	"	17	0.80	13	60				
+81 - 30		D:o	"	5	1.55	7	75	229	60		
+62 29		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+54 +81 30, 30		" " A, d=0.375 m		2	35:-	70	-	110	-	670	45
		Tillägges c:a 15 %								89	55
								Summa:		760	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+9 190-192	209	**Sträckan D-Da.**									
+16 190-191		5" tegelrör	m	116	1.25	145	-				
+9 -192		4" "	"	93	0.90	83	70	228	70		
+8 190-190		Grävning, läggning och återfyllning	m	8	0.95	7	60				
+9 -192		D:o	"	201	0.65	130	65	138	25		
190		6" betongöga				15	-				
+9 192		Brunn typ A, d=0.375 m		1		35	-	50	-	416	95
		Tillägges c:a 15 %								63	05
								Summa:		480	-
+10 195-199	410	**Sträckan E-Ea.**									
+71 195-196		6" tegelrör	m	171	1.75	299	25				
+9 -198		5" "	"	138	1.25	172	50				
+10 -199		4" "	"	101	0.90	90	90	562	65		
+4 195-195		Grävning, läggning och återfyllning	m	4	0.90	3	60				
+66 -196		D:o	"	162	0.70	113	40				
+71 -196		D:o	"	5	1.10	5	50				
-197		D:o	"	29	0.55	15	95				
+40 -197		D:o	"	40	0.70	28	-				
+9 -198		D:o	"	69	0.60	41	40				
+53 -198		D:o	"	44	0.70	30	80				
+6 -199		D:o	"	53	0.55	29	15				
+10 -199		D:o	"	4	0.65	2	60	270	40		
195 +66 +71 196, 196, +9 198		6" betongöga				15	-				
		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+10 199		" " A, d=0.375 m		1		35	-	170	-	1.003	05
		Tillägges c:a 15 %								146	95
								Summa:		1.150	-
+46 200-204	446	**Sträckan F-Fa.**									
+66 200-201		6" tegelrör	m	166	1.75	290	50				
-202		5" "	"	34	1.25	42	50				
			Överföres:			333	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			333	-				
+66 202-203		4" tegelrör m	166	0.90	149	40				
+46 -204		3" " "	80	0.60	48	-	530	40		
+4 200-200		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	4	1.40	5	60				
-201		D:o "	96	0.90	86	40				
+66 -201		D:o "	66	0.75	49	50				
-202		D:o "	34	0.60	20	40				
+5 -202		D:o "	5	1.15	5	75				
+13 -203		D:o "	108	0.55	59	40				
+66 -203		D:o "	53	0.75	39	75				
+42 -204		D:o "	76	0.55	41	80				
+46 -204		D:o "	4	0.65	2	60	311	20		
+66 201		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+46 204		" " A, d=0.375 m	1		35	-				
+13 203		Stensil			15	-	90	-	931	60
		Tillägges c:a 15 %							138	40
							Summa:		1.070	-
+92 +67 209-211	175	Sträckan H-Ha.								
		6" tegelrör m	175	1.75			306	25		
+92 +61 209-211		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	169	0.65	109	85				
+67 -211		D:o "	6	1.60	9	60	119	45		
+67 211		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	465	70
		Tillägges c:a 15 %							64	30
							Summa:		530	-
+57 215-216	157	Sträckan J-Ja.								
+39 215-215		5" tegelrör m	39	1.25	48	75				
+57 -216		4" " "	118	0.90	106	20	154	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	39	0.85	33	15				
		D:o "	118	0.55	64	90				
		Överföres:			98	05	154	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			98	05	154	95		
+57 216		Tillägges för arbetssvårigheter vid ägobro			5	-	103	05		
+39 215		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+57 216		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	333	-
		Tillägges c:a 15 %							47	-
							Summa:		380	-
+88 30 - 30	88	Sträckan K-Ka.								
		9" betongrör m	88	2.35			206	80		
		Grävning, läggning och återfyllning m	88	1.15			101	20		
+88 30		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	358	-
		Tillägges c:a 15 %							52	-
							Summa:		410	-
+88 +80 30 - 36	592	Sträckan Ka-Kb.								
+88 +53 30 - 31		9" betongrör m	65	2.35	152	75				
+76 - 33		8" rör "	223	2.30	512	90				
+22 -35		6" tegelrör "	146	1.75	255	50				
- 36		5" " "	78	1.25	97	50				
+80 - 36		4" " "	80	0.90	72	-	1.090	65		
+88 +53 30 - 31		Grävning, läggning och återfyllning m	65	1.15	74	75				
+76 - 33		D:o "	223	0.90	200	70				
+50 - 34		D:o "	74	0.75	55	50				
+22 - 35		D:o "	72	0.70	50	40				
- 36		D:o "	78	0.60	46	80				
+80 - 36		D:o "	80	0.75	60	-				
+74 33		Tillägges för arbetssvårigheter vid ägobro			15	-	503	15		
+53 31		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+76 +22 33, 35, +36 +80 36, 36		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	200	-	1.793	80
		Tillägges c:a 15 %							266	20
							Summa:		2.060	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+77 220-221	177	**Sträckan Ka-Kc.**								
+87 220-220		6" tegelrör m	87	1.75	152	25				
+77 -221		4" " "	90	0.90	81	-	233	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	87	0.75	65	25				
		D:o "	90	0.55	49	50	114	75		
+87 220		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+77 221		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	423	-
		Tillägges c:a 15 %							67	-
							Summa:		490	-
+76 40 - 40	76	**Sträckan L-La.**								
		4" tegelrör m	76	0.90			68	40		
+76 40 - 40		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	76	0.75			57	-		
+76 40		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	160	40
		Tillägges c:a 15 %							19	60
							Summa:		180	-
+67 45 - 45		**Sträckan M-Mb.**								
		8" rör m	67	2.30			154	10		
+63 45 - 45		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	63	1.20	75	60				
+67 - 45		D:o "	4	1.95	7	80	83	40		
+67 45		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	277	50
		Tillägges c:a 15 %							42	50
							Summa:		320	-
+85 170-171	185	**Sträckan B-Ba.**								
		12" betongrör m	185	3.90			721	50		
+5 170-170		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	5	1.95	9	75				
+85 -171		D:o "	180	1.55	279	-	288	75		
170		12" betongöga					25	-		
+85 171		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	1.085	25
		Tillägges c:a 15 %							164	75
							Summa:		1.250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+85 +97 171-180	912	**Sträckan Ba-Bb.**									
+85 +83 171-175		9" betongrör	m	398	2.35	935	30				
+73 -176		8" rör	"	90	2.30	207	-				
+18 -180		6" tegelrör	"	345	1.75	603	75				
+97 -180		5" "	"	79	1.25	98	75	1.844	80		
+85 171-173		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	115	1.70	195	50				
-174		D:o	"	100	1.55	155	-				
+83 -175		D:o	"	183	1.40	256	20				
+68 -176		D:o	"	85	0.90	76	50				
+73 -176		D:o	"	5	1.10	5	50				
+7 -179		D:o	"	234	0.75	175	50				
+12 -179		D:o	"	5	1.75	8	75				
+18 -180		D:o	"	106	0.90	95	40				
+97 -180		D:o	"	79	0.85	67	15				
+10 179		Tillägges för arbetssvårig-									
		heter genom byväg				10	-	1.045	50		
+60 +83 174, 175		Brunn typ A, d=0.60 m		2	50:-	100	-				
+73 +7 +12 176,179,179 +55 +18 +97 179,180,180		" " A, d=0.45 m		6	40:-	240	-				
+60 173		" " B, d=0.60 m		1		25	-	365	-	3.255	30
		Tillägges c:a 15 %								484	70
								Summa:		3.740	-
+19 185-189	419	**Sträckan Ba-Bc.**									
+20 185-187		8" rör	m	220	2.30	506	-				
+19 -189		5" tegelrör	"	199	1.25	248	75	754	75		
+42 185-186		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	142	1.15	163	30				
+20 -187		D:o	"	78	0.90	70	20				
+94 -188		D:o	"	174	0.75	130	50				
+19 -189		D:o	"	25	0.95	23	75	387	75		
+92 +20 +19 185,187,189		Brunn typ A, d=0.45 m	"	3	40:-			120	-	1.262	50
		Tillägges c:a 15 %								187	50
								Summa:		1.450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
50 + 51 - 52 + 51	251	**Sträckan C-N.**								
		Schaktning för öppet dike								
		av lera m³	450	1.80					810	-
		Tillägges c:a 15 %							116	-
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							144	-
							Summa:		1.070	-
52 + 51 - 53										
55 + 32 - 57 + 32	481	**Sträckan N-O.**								
		Schaktning för öppet dike								
	281	av lera m³	170	1.85			314	50		
53 - 55		Putsning av botten i								
		öppna diket m	200	0.30			60	-	374	50
		Tillägges c:a 15 %							61	10
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							54	40
							Summa:		490	-
57 + 32 - 58 + 87	155	**Sträckan O-P.**								
		Schaktning för öppet dike								
		av lera m³	340	1.85					629	-
		Tillägges c:a 15 %							92	20
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							108	80
							Summa:		830	-
58 + 87 - 60 + 36	149	**Sträckan P-Q.**								
		Schaktning för öppet dike								
		av lera m³	420	1.80					756	-
		Tillägges c:a 15 %							109	60
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							134	40
							Summa:		1.000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+36 +68 60 - 65	532	**Sträckan Q-R.**								
		Schaktning för öppet dike								
		av lera m³	310	1.65			511	50		
+54 62		Rörtrumma typ A, d=18",								
		b=4.00 m					160	-	671	50
		Tillägges c:a 15 %							101	10
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							97	40
							Summa:		870	-
+52 250-254	452	**Sträckan N-Na.**								
+3 250-252		5" tegelrör m	203	1.25	253	75				
+58 -252		4" " "	55	0.90	49	50				
+52 -254		3" " "	194	0.60	116	40	419	65		
250-251		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	1.05	105	-				
+3 -252		D:o "	103	0.90	92	70				
+58 -253		D:o "	55	0.75	41	25				
+48 -254		D:o "	190	0.85	161	50				
+52 -254		D:o "	4	1.25	5	-	405	45		
250		6" betongöga			15	-				
+3 252		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+52 254		" " D, d=0.375 m	1		25	-	80	-	905	10
		Tillägges c:a 15 %							134	90
							Summa:		1.040	-
+15 70 - 72	215	**Sträckan O-Oa.**								
+34 70 - 71		6" tegelrör m	134	1.75	234	50				
+15 - 72		4" " "	81	0.90	72	90	307	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	134	0.65	87	10				
		D:o "	81	0.55	44	55				
+8 71		Tillägges för arbetssvårig-								
		heter med ägobro			5	-	136	65		
70		6" betongöga			15	-				
		Överföres:			15	-	444	05		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			15	-	444	05		
+34 71 +15 72		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
		" " A, d=0.375 m	1		35	-	90	-	534	05
		Tillägges c:a 15 %							85	95
							Summa:		620	-
+10 75 - 78	310	Sträckan P-S.								
		15" betongrör m	310	5.75			1.782	50		
+13 75 - 76		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	113	1.65	186	45				
+10 - 78		D:o "	197	1.80	354	60				
+9 76		Tillägges för arbetssvårig-								
		heter vid ägobro			5	-				
+56 77		D:o			15	-	561	05		
75		Betonggjutning			50	-				
+13 +4 +10 76, 77, 78		Brunn typ A, d=0.60 m	3	50:-	150	-	200	-	2.543	55
		Tillägges c:a 15 %							376	45
							Summa:		2.920	-
+10 +99 78 - 79	189	Sträckan S-T.								
		15 " betongrör m	189	5.75			1.086	75		
+10 78 - 79		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	90	1.70	153	-				
+99 - 79		D:o "	99	1.75	173	25	326	25		
+99 79		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	1.463	-
		Tillägges c:a 15 %							217	-
							Summa:		1.680	-
+99 +89 79 - 82	290	Sträckan T-U.								
+99 +38 79 - 81		12" betongrör m	139	3.90	542	10				
+89 - 82		10" " "	151	2.70	407	70	949	80		
+99 +38 79 - 81		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	139	1.45	201	55				
- 82		D:o "	62	1.20	74	40				
+89 - 82		D:o "	89	1.15	102	35				
		Överföres:			378	30	949	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			378	30	949	80		
+36 +43 +86 81, 82, 82		Tillägges för arbetssvårig-								
		heter vid ägobroar	3	20:-	60	-				
+91 82		D:o m	1		15	-	453	30		
+20 +38 80, 81, +45 +89 82, 82		Brunn typ A, d=0.60 m	4	50:-			200	-	1.603	10
		Tillägges c:a 15 %							236	90
							Summa:		1.840	-
+89 +77 82 - 83	88	Sträckan U-V.								
		10" betongrör m	88	2.70			237	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	88	1.15			101	20		
		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	388	80
		Tillägges c:a 15 %							61	20
							Summa:		450	-
+40 90 - 92	240	Sträckan S-Sa.								
+27 90 - 91		4" tegelrör m	127	0.90	114	30				
+40 - 92		3" " "	113	0.60	67	80	182	10		
+80 90 - 90		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	80	0.55	44	-				
+27 - 91		D:o "	47	1.65	77	55				
+62 - 91		D:o "	35	0.65	22	75				
+40 - 92		D:o "	78	0.55	42	90				
+83 +99 90 - 90	16	Tillägges för bergspräng-								
+4 +24 91 - 91	20	ning m	36	15:-	540	-	727	20		
+27 +40 91, 92		Brunn typ A, d=0.375 m	2	35:-			70	-	979	30
		Tillägges c:a 15 %							145	70
							Summa:		1.125	-
+59 95 - 96	159	Sträckan T-Ta.								
		8" rör m	159	2.30			365	70		
+7 95 - 95		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	7	1.65	11	55				
		Överföres:			11	55	365	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			11	55	365	70		
+7 +59 95 - 96		D:o m	152	0.90	136	80				
+67 95		Tillägges för arbetssvårigheter vid ägobro			10	-	158	35		
+92 95		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	564	05
		Tillägges c:a 15 %							85	95
							Summa:		650	-
+59 +25 96 - 99	266	Sträckan Ta-Tb.								
+59 +45 96 - 97		6" tegelrör m	86	1.75	150	50				
+6 - 98		5" " "	61	1.25	76	25				
+25 - 99		4" " "	119	0.90	107	10	333	85		
		Grävning, läggning och återfyllning m	147	0.75	110	25				
		D:o "	119	0.60	71	40				
+6 97		Tillägges för arbetssvårigheter vid ägobro			10	-	191	65		
+45 +6 97, 98		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+25 99		" " A, d=0.375 m	1		35	-	115	-	640	50
		Tillägges c:a 15 %							99	50
							Summa:		740	-
+65 100-101	165	Sträckan Ta-Tc.								
+50 100-100		5" tegelrör m	50	1.25	62	50				
+65 -101		4" " "	115	0.90	103	50	166	-		
+50 100-100		Grävning, läggning och återfyllning m	50	0.85	42	50				
+70 -100		D:o "	20	0.65	13	-				
+77 -100		D:o "	7	1:-	7	-				
+32 -101		D:o "	55	0.50	27	50				
+65 -101		D:o "	33	1:-	33	-				
+88 +96 100-100		Tillägges för bergspräng-ning m	8	15:-	120	-	243	-		
+65 101		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	444	-
		Tillägges c:a 15 %							66	-
							Summa:		510	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+19 105-106	119	**Sträckan U-Ua.**									
		4" tegelrör	m	119	0.90			107	10		
+13 105-106		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	113	0.90	101	70				
+19 -106		D:o	"	6	2.40	14	40	116	10		
+19 106		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	258	20
		Tillägges c:a 15 %								41	80
								Summa:		300	-
+17 245-247	217	**Sträckan V-Va-Vb.**									
+50 245-246		9" betongrör	m	150	2.35	352	50				
+17 -247		4" tegelrör	"	67	0.90	60	30	412	80		
+10 245-245		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	10	1.40	14	-				
+47 -246		D:o	"	137	1.10	150	70				
+50 -246		D:o	"	3	2.15	6	45				
+56 -246		D:o	"	6	0.70	4	20				
+17 -247		D:o	"	61	0.55	33	55	208	90		
+50 246		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+17 247		" " A, d=0.375 m		1		35	-	85	-	706	70
		Tillägges c:a 15 %								103	30
								Summa:		810	-
+44 +71 256-257	127	**Sträckan Va-Vc.**									
+44 +96 256-256		8" rör	m	52	2.30	119	60				
+71 -257		6" tegelrör	"	75	1.75	131	25	250	85		
+44 +96 256-256		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	52	0.95	49	40				
+44 -257		D:o	"	48	0.90	43	20				
+71 -257		D:o	"	27	0.70	18	90	111	50		
+96 +71 256, 257		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	442	35
		Tillägges c:a 15 %								67	65
								Summa:		510	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+44 255-256	144	**Sträckan Ve-Vd-Va.**									
+68 255-255		2" tegelrör	m	68	0.25	17	-				
+44 -256		6" "	"	76	1.75	133	-	150	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	68	0.45	30	60				
		D:o	"	76	0.90	68	40	99	-		
255		Brunn typ A, d=0.375 m		1		35	-				
+68 255		" " A, d=0.45 m		1		40	-	75	-	324	-
		Tillägges c:a 15 %								46	-
								Summa:		370	-
+55 +53 85 - 87	198	**Sträckan Vd-Vf.**									
+55 +37 85 - 87		4" tegelrör	m	182	0.90	163	80				
+53 - 87		3" "	"	16	0.60	9	60	173	40		
+55 85 - 86		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	45	0.55	24	75				
+24 - 86		D:o	"	24	0.65	15	60				
+32 - 86		D:o	"	8	2.20	17	60				
+81 - 86		D:o	"	49	0.70	34	30				
+37 - 87		D:o	"	56	0.55	30	80				
+53 - 87		D:o	"	16	0.55	8	80				
+38 87		Tillägges för 2 st spräng-									
		block				20	-				
+34 87		Tillägges för arbetssvårig-									
		heter vid ägobro				10	-	161	85		
+32 +37 +53 86, 87, 87		Brunn typ A, d=0.375 m		3	35:-			105	-	440	25
		Tillägges c:a 15 %								69	75
								Summa:		510	-
+78 115-117	302	**Sträckan V-W.**									
+89 115-116		5" tegelrör	m	189	1.25	236	25				
+27 -117 +3 +78 117-117		3" "	"	113	0.60	67	80	304	05		
+57 115-116		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	157	0.75	117	75				
			Överföres:			117	75	304	05		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			117	75	304	05		
+57 +89 116-116		D:o m	32	0.95	30	40				
		D:o "	113	0.55	62	15				
+76 117		Tillägges för arbetssvårigheter vid ägobro			10	-	220	30		
+89 116, 116		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+78 117		" " A, d=0.375 m	1		35	-	115	-	639	35
		Tillägges c:a 15 %							100	65
							Summa:		740	-
+72 120-120	72	Sträckan Q-X.								
		15" betongrör m	72	5.75			414	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	72	1.55			111	60		
120		Betonggjutning					50	-		
+72 120		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	625	60
		Tillägges c:a 15 %							84	40
							Summa:		710	-
+72 +68 120-125	496	Sträckan X-Y.								
		9" betongrör m	496	2.35			1.165	60		
+72 +3 120-123		Grävning, läggning och återfyllning m	231	1:-	231	-				
+45 -123		D:o "	42	1.20	50	40				
+68 -125		D:o "	223	1.05	234	15				
123		Tillägges för arbetssvårigheter genom utfartsväg			10	-	525	55		
+87 +3 +45 121,123,124		Brunn typ A, d=0.60 m	3	50:-	150	-				
+68 125		Brunn med 15" bräddavlopp, d=0.60 m	1		45	-	195	-	1.886	15
		Tillägges c:a 15 %							283	85
							Summa:		2.170	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+68 +84 125-128	316	Sträckan Y-Z.								
		15" betongrör m	316	5.75			1.817	-		
+68 +84 125-125		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	16	1.95	31	20				
+84 -128		D:o "	300	1.60	480	-				
+56 126		Tillägges för arbetssvårig-								
		heter vid ägobro			10	-				
+46 +81 128,128		D:o	2	15:-	30	-	551	20		
+18 +48 +84 127,128,128		Brunn typ A, d=0.60 m	3	50:-			150	-	2.518	20
		Tillägges c:a 15 %							381	80
							Summa:		2.900	-
+84 +35 128-131	251	Sträckan Z-Å.								
		12" betongrör m	251	3.90			978	90		
+84 +58 128-129		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	74	1.80	133	20				
+23 -131		D:o "	165	1.40	231	-				
+35 -131		D:o "	12	1.60	19	20	383	40		
+4 +35 130,131		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-			100	-	1.462	30
		Tillägges c:a 15 %							217	70
							Summa:		1.680	-
+35 +13 131-134	278	Sträckan Å-Ä-Ö.								
+35 131-133		9" betongrör m	165	2.35	387	75				
+13 -134		3" tegelrör "	113	0.60	67	80	455	55		
+35 +89 131-131		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	54	1.20	64	80				
-133		D:o "	111	0.95	105	45				
+13 -134		D:o "	113	0.55	62	15	232	40		
133		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+13 134		" " A, d=0.375 m	1		35	-	85	-	772	95
		Tillägges c:a 15 %							117	05
							Summa:		890	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+56 135-136	156	**Sträckan X-Xa.**								
		8" rör m	156	2.30			358	80		
+36 135-135		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	36	0.75	27	-				
+41 -135		D:o "	5	1.30	6	50				
+56 -136		D:o "	115	1.10	126	50	160	-		
+41 +56 135,136		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	598	80
		Tillägges c:a 15 %							91	20
							Summa:		690	-
+56 +6 136-137	50	**Sträckan Xa-Xb.**								
		5" tegelrör m	50	1.25			62	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.65	32	50				
+4 137		Tillägges för arbetssvårig-								
		heter vid ägobro			10	-	42	50		
+6 137		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	145	-
		Tillägges c:a 15 %							25	-
							Summa:		170	-
+38 140-142	238	**Sträckan Xa-Xc.**								
+97 140-141		5" tegelrör m	197	1.25	246	25				
+38 -142		4" " "	41	0.90	36	90	283	15		
+53 140-140		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	53	0.85	45	05				
+93 -141		D:o "	140	0.65	91	-				
+97 -141		D:o "	4	1.85	7	40				
+38 -142		D:o "	41	0.95	38	95	182	40		
+97 141		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+38 142		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	540	55
		Tillägges c:a 15 %							79	45
							Summa:		620	-
+64 240-241	164	**Sträckan Y-Ya.**								
+14 240-241		6" tegelrör m	114	1.75	199	50				
		Överföres:			199	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				199	50				
+14 +64 241-241		5" tegelrör	m	50	1.25	62	50	262	-		
+56 240-240		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	56	1:-	56	-				
+14 -241		D:o	"	58	0.70	40	60				
+60 -241		D:o	"	46	0.85	39	10				
+64 -241		D:o	"	4	1.25	5	-	140	70		
+14 +64 241,241		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	482	70
		Tillägges c:a 15 %								67	30
								Summa:		550	-
+90 160-160	90	Sträckan Y-R.									
		9" betongrör	m	90	2.35			211	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning samt påfyllning									
		till föreskriven höjd	m	90	1:-			90	-		
		Schaktning av lera för									
		öppet ytvattendike	m^3	30	1.65			49	50		
+90 160		Brunn typ D, d=0.60 m		1				40	-	391	-
		Tillägges c:a 15 %								59	-
								Summa:		450	-
+90 +92 160-166	602	Sträckan R-Yb.									
+90 +25 160-162		9" betongrör	m	135	2.35	317	25				
+49 -165		8" rör	"	324	2.30	745	20				
+50 -166		6" tegelrör	"	101	1.75	176	75				
+92 -166		5" "	"	42	1.25	52	50	1.291	70		
+90 +25 160-162		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	135	1:-	135	-				
+17 -163		D:o	"	92	0.90	82	80				
+36 -164		D:o	"	119	1.15	136	85				
+95 -164		D:o	"	59	1.55	91	45				
+49 -165		D:o	"	54	1.15	62	10				
+80 -165		D:o	"	31	1.20	37	20				
-166		D:o	"	20	1.05	21	-				
		Överföres:				566	40	1.291	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres:			566	40	1.291	70		
+50 166-166		D:o m	50	0.95	47	50				
+92 -166		D:o "	42	0.60	25	20				
+22 162		Tillägges för arbetssvårigheter vid ägobro			5	-				
+16 163		D:o			15	-	659	10		
+25 162 +17 +36 +49 163,164,165, +50 +92 166,166		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
		" " A, d=0.45 m	5	40:-	200	-	250	-	2.200	80
		Tillägges c:a 15 %							329	20
							Summa:		2.530	-
+57 145-149	432	Sträckan Z-Za-Zb-Zc.								
+78 145-145		9" betongrör m	78	2.35	183	30				
+14 -148		8" rör "	236	2.30	542	80				
+39 +75 148-148		6" tegelrör "	36	1.75	63	-				
+57 -149		4" " "	82	0.90	73	80	862	90		
+78 145-145		Grävning, läggning och återfyllning m	78	1.05	81	90				
+66 -146		D:o "	88	0.90	79	20				
+6 -147		D:o "	40	1.15	46	-				
+14 -148 +39 +62 148-148		D:o "	131	1.05	137	55				
+75 -148		D:o "	13	0.90	11	70				
+57 -149		D:o "	82	0.65	53	30	409	65		
+78 145		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+6 +14 147, 148		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+57 149		" " A, d=0.375 m	1		35	-	165	-	1.437	55
		Tillägges c:a 15 %							212	45
							Summa:		1.650	-
+36 225-226	136	Sträckan Za- Zd.								
		4" tegelrör m	136	0.90			122	40		
+5 225-225		Grävning, läggning och återfyllning m	5	0.90	4	50				
		Överföres:			4	50	122	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres:			4	50	122	40		
+5 +32 225-226		D:o m	127	0.55	69	85				
+36 -226		D:o "	4	0.75	3	-	77	35		
+36 226		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	234	75
		Tillägges c:a 15 %							35	25
							Summa:		270	- ✓
+84 +93 117-119	209	Sträckan Zb-Ze.								
		4"tegelrör m	209	0.90			188	10		
+84 +90 117-117		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	6	0.75	4	50				
+65 -118		D:o "	75	0.70	52	50				
+75 -118		D:o "	10	0.75	7	50				
+93 -119		D:o "	118	0.55	64	90	129	40		
+75 +93 118,119		Brunn typ A, d=0.375 m	2	35:-			70	-	387	50
		Tillägges c:a 15 %							52	50
							Summa:		440	- ✓
+66 150-153	366	Sträcken Å-Åa.								
+56 150-152		6" tegelrör m	256	1.75	448	-				
+66 -153		4" " "	110	0.90	99	-	547	-		
+30 150-150		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	30	0.65	19	50				
+70 -150		D:o "	40	0.85	34	-				
+19 -151		D:o "	49	0.65	31	85				
+56 -152		D:o "	137	0.75	102	75				
+66 -153		D:o "	110	0.55	60	50	248	60		
+19 +56 151,152		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+66 153		" " A, d=0.375 m	1		35	-	115	-	910	60
		Tillägges c:a 15 %							139	40
							Summa:		1.050	- ✓
+91 155-158	391	Sträckan Ä-Äa-Äb.								
+84 155-156		8" rör m	184	2.30	423	20				
+50 -157		6" tegelrör "	66	1.75	115	50				
		Överföres:			538	70				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			538	70				
+50 +91 157-158 +80 155-155		4" tegelrör m	141	0.90	126	90	665	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	80	1.15	92	-				
+84 -155		D:o "	4	1.95	7	80				
+19 -156		D:o "	35	1.15	40	25				
+84 -156		D:o "	65	0.85	55	25				
+50 -157		D:o "	66	0.70	46	20				
+91 -158		D:o "	141	0.55	77	55				
+82 156		Tillägges för arbetssvårigheter genom utfartsväg			15	-	334	05		
+19 +84 +50 156,156,157		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
+91 158		" " A, d=0.375 m	1		35	-	155	-	1.154	65
		Tillägges c:a 15 %							175	35
							Summa:		1.330	-
+56 230-230	56	Sträckan Ä a-Ä c.								
		3" tegelrör m	56	0.60			33	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	56	0.70			39	20		
		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	107	80
		Tillägges c:a 15 %							22	20
							Summa:		130	-
		Sammandrag:								
	563	Sträckan A-B-C							2.710	-
	173	" C-D							1.050	-
	588	" D-E							2.770	-
	131	" E-F							600	-
	162	" F-G							770	-
	83	" G-H							390	-
	374	" H-I							1.780	-
	276	" I-J							1.170	-
	45	" J-K							370	-
	207	" K-L							920	-
	2602	Överföres:							12.530	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2602	Överfört:-							12.530	-
	181	Sträckan L-M							780	-
	298	" M-Ma							760	-
	209	" D-Da							480	-
	410	" E-Ea							1.150	-
	446	" F-Fa							1.070	-
	167	" H-Ha							530	-
	157	" J-Ja							380	-
	88	" K-Ka							410	-
	592	" Ka-Kb							2.060	-
	177	" Ka-Kc							490	-
	76	" L-La							180	-
	67	" M-Mb							320	-
	185	" B-Ba							1.250	-
	912	" Ba-Bb							3.740	-
	419	" Ba-Bc							1.450	-
	251	" C-N							1.070	-
	481	" N-O							490	-
	155	" O-P							830	-
	149	" P-Q							1.000	-
	532	" Q-R							870	-
	452	" N-Na							1.040	-
	215	" O-Oa							620	-
	310	" P-S							2.920	-
	189	" S-T							1.680	-
	290	" T-U							1.840	-
	88	" U-V							450	-
	240	" S-Sa							1.125	-
	159	" T-Ta							650	-
	266	" Ta-Tb							740	-
	165	" Ta-Tc							510	-
	119	" U-Ua							300	-
	217	" V-Va-Vb							810	-
	127	" Va-Vc							510	-
	144	" Ve-Vd-Va							370	-
	11517	Överföres:							45.405	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	11517	Överfört:							45.405	-
	198	Sträckan Vd-Vf							510	-
	302	" V-W							740	-
	72	" Q-X							710	-
	496	" X-Y							2.170	-
	316	" Y-Z							2.900	-
	251	" Z-Å							1.680	-
	278	" Å-Ä-Ö							890	-
	156	" X-Xa							690	-
	50	" Xa-Xb							170	-
	238	" Xa-Xc							620	-
	164	" Y-Ya							550	-
	90	" Y-R							450	-
	602	" R-Yb							2.530	-
	432	" Z-Za-Zb-Zc							1.650	-
	136	" Za-Zd							270	-
	209	" Zb-Ze							440	-
	366	" Å-Åa							1.050	-
	391	" Ä-Äa-Äb							1.330	-
	56	" Äa-Äc							130	-
Summa:	16338	meter					Summa:		64.885	-

Holmestad den 18 april 1946.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikesstammar coh sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trumma, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att rörtrumma skall läggas på tfärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än tre meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 7.40, kors i sten i brofäste 3 m vänster om 12+34
" = +10.615, " " berg 70 meter väster om Bc
" = + 7.19, " " sten i brofäste 3 m höger om 55+90
" = + 8.67, " " jordfast sten 102 m höger om 211+29
" = + 9.41, " " trappa vid lada 92 m höger om 123+3
" = +11.73, " " jordfast sten 46 m vänster om 128+67
" = +12.33, " " " " 112 m " " 164+36


Fixp. = + 11.44, kors i berg 58 m höger om 166+32
" = + 11.94, " " " 49 " " " 132+96
" = + 13.04, östra hörnet av nedre trappsteget 26 m höger om 156+79
" = + 10.39, kors i berg 40 m vänster om 82+35
" = + 10.26, " " jordfast sten 16 m vänster om 97+89
" = + 13.34, " " " " 8 " " " 87+37
" = + 12.27, " " berg 35 m vänster om 117+96
" = + 8.73, " " jordfast sten 24 m höger om 77+95
" = + 12.59, " " berg 59 m vänster om 29+42
" = + 11.15, " " brunnslock 44 m vänster om 36+31.

Holmestad den 18 april 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000.



Bilaga E.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kinne Vedums socken.				
			Lövåsa		½(4-5) 6-13		
½	1¹	Lön	Sven Skoog	sök.	1-3, ½(4-5)		
			Kåtorp Påvelsgården				
½	1³	Lön	Ella Gustafsson	sök	14-42		
			Byslätterna				
⅛	1¹	Lön	Birger Johansson	sök	43-53		
			Vedum Fällagården				
avs	9⁷	Lön	~~Ernst~~ Alssons sterbh	sök	54-58		
			Vedum Stommen				
avs	6¹¹	Lön	Ella Gustafsson	sök	59-61		
	6²⁷	Lön	~~Ernst~~ Alssons sterbh	sök	62-64		
	6²⁸	Lön	Densamme	sök	65-68		
	6²⁹	Lön	Densamme	sök	69,70		
	6³⁰	Lön	Densamme	sök	71-73		
	6³¹	Lön	Densamme	sök	74-79		
avs	6¹⁰	Lön	Densamme	sök	80-84		
avs	6⁸	Lön	Ernst Andersson	sök	93-95		
avs	6¹⁷	Lön	Malkolm Larssons sterbhus		96,97		
			Boagården Stora				
avs	2³	~~Lön~~	Malkolm Larssons sterbhus		98		
			Lilla Kungsängen				
	1¹	Lön	Milda Alsson	sök	85-92		
			Olof Asmundstorp				
avs	1²	Lön	Albert Persson	sök	99-105		
			Lerslyckorna				
avs	1³	Lön	Ernst Andersson	sök	106-114		
avs	1⁴	Lön	Andreas Johan Beijer	sök	115-122		
			Holmestads socken.				
			Evnfört.				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1.	Avd. 2 073869/34				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Areal Total åker ha ha						
6.835:75	6.440:–			162 - 90		6.440:–	9.925	L 233	77	ytt l.
1.457:65		1.076:75				1.076:75	1.659	L 39	07	
10.458:–		7.725:23		72 - 55		7.725:23	11.906	L 280	42	ytt l
5.539:80		4.092:20		35 - 30		4.092:20	6.307	L 148	53	—
2.829:20		2.089:91		25 - 18		2.089:91	3.221	L 75	86	—
1.843:10		1.361:48		72 - 55		1.361:48	2.098	L 49	41	—
883:90		652:93				652:93	1.006	L 23	69	—
808:40		597:16				597:16	0.920	L 21	67	—
736:60		544:12		25 - 18		544:12	0.839	L 19	76	—
690:90		510:36				510:36	0.787	L 18	54	—
657:40		485:62				485:62	0.748	L 17	62	—
2.163:90		1.598:45				1.598:45	2.464	L 58	04	—
652:50		482:–		7.4 - 7.4		482:–	0.743	L 17	50	—
453:–		334:63				334:63	0.516	L 12	15	—
112:50		83:10		2 - 2		83:10	0.128	L 3	01	
3.364:50		2.485:33		7.2 - 7		2.485:33	3.830	L 90	21	—
1.102:–		814:04		5.5 - 5		814:04	1.255	L 29	56	—
3.595:–		2.655:59		7.4 - 7.4		2.655:59	4.093	L 96	40	—
4.496:50		3.321:52		10.5 - 10		3.321:52	5.119	L 120	57	—
48.680:60	6.440:–	30.910:42				37.350:42	57.564	1.355	80	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd:				
			Ruebacken				
ans	1⁶	lön	Karl Johan Johansson	sök	123-129		
ans	1⁷	lön	Dessamme	sök	130-135		
7/192	1¹⁷	lön	Ernst Andersson	sök	136, 137		
7/96	1¹⁸	lön	Johan Lunke	sök	139-149		
Arrd.	1³⁰	lön	Carl Gustafsson	sök	150-154		
1/128	1²⁸	lön	Herman Fredriksson	sök	162-164		
5/192	1²⁷	lön	Hulda Johansson		184, 185		
			Holmestad				
1/4	4¹	—	Åke Albansson Holmestad Brogården		138a-b		
	2,2 5 13	lön	Hemming Andersson	sök	155		
			Holmestad Stommen				
ans	1²	lön	Karl Johan Johansson	sök	156-161		
			Bryttje el. Björkhulan				
1/32	1⁴	lön	Herman Fredriksson	sök	165-172		
1/32	1⁵	lön	Linus Olsson	sök	173-183		
1/16	1²	lön	~~Hemming Andersson~~ ~~Gustaf Carlsson~~	sök	186-199		
ans	1⁶	lön	Johan Jönsson	sök	200-203		
ans	1⁸	lön	Dessamme	sök	204		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd 1.	Avd 2.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				arcal						
48.680:60	6.440:–	30.910:42		na		37.350:42	57.564	1.355:	80	
1.535:50		1.134:26		18.5		1.134:26	1.748	L 41:	17	–
2.180:–		1.610:35				1.610:35	2.482	L 58:	46	–
2.702:50		1.996:31		5		1.996:31	3.077	of 72:	47	–
4.881:–		3.605:56		8		3.605:56	5.557	of 130:	89	–
1.769:30		1.306:97		5		1.306:97	2.014	of 47:	44	–
700:50		517:45		2		517:45	0.798	of 18:	80	–
334:40		247:02		4		247:02	0.381	of 8:	97	–
726:40		536:59		10(<10)		536:59	0.827	of 19:	48	–
1.057:–		780:80		2		780:80	1.203	of 28:	33	–
5.294:–		3.910:63		8		3.910:63	6.027	of 141:	96	–
4.559:–		3.367:69		8.5		3.367:69	5.190	of 122:	24	–
4.501:–		3.324:85		9		3.324:85	5.124	of 120:	69	–
5.974:–		4.412:94		9.5		4.412:94	6.801	of 160:	19	gyttjelån
890:20		657:58		2.5		657:58	1.013	of 23:	86	–
170:–		125:58				125:58	0.194	of 4:	57	–
85.955:40	6.440:–	58.445:–				64.885:–	100.000	2.355:	32	

Holmestad den 18 april 1946

[illegible]
e. o. lantbruksingenjör

Henry Andersson Rudolf Svensson

Biträdande godemän

Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark, tillhörande Slåtterna m.fl. i Kinne Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 11 juli 1944 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 2-5 km norr om Holmestads kyrka inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjöråsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-Ma, B-Ba-Bb, Ba-Bc, D-Da, E-Ea, F-Fa, H-Ha, J-Ja, K-Ka-Kb, Ka-Kc, L-La, M-Mb, C-N-O-P-Q-R,

N-Na, O-Oa, P-S-T-U-V-W, S-Sa, T-Ta-Tb, Ta-Tc, U-Ua, V-Va-Vb, Va-Vc, Va-Vd-Ve, Vd-Vf, Q-X-Y-Z-Å-Ä-Ö, X-Xa-Xb, Xa-Xc, Y-Ya, Y-R-Yb, Z-Za-Zb-Zc, Za-Zd, Zb-Ze, Å-Åa, Ä-Äa-Äb, Äa-Äc.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer, öppet avloppsdike med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	A	352 hektar,	vid punkt	82+45	29.7 hektar,
	B	325 "		U	29.2 "
	C	296 "		V	26.6 "
	D	135 "		Va	17.4 "
	12+34	99 "		Vb	2.2 "
	E	96 "		256+96	12.8 "
	F	86 "		Vc	11.8 "
	15+ 2	74 "		Vd	4.2 "
	G	72 "		Ve	0.2 "
	18+58	50 "		86+32	3.6 "
	I	43 "		87+37	2.2 "
	J	37 "		Vf	1.5 "
	K	34 "		91+27	1.4 "
	L	18.6 "		Sa	0.6 "

vid punkt	M	16.8	hektar,	vid punkt	95+92	12.1	hektar,
	29+62	2.0	"		Ta	11.3	"
	Ma	0.3	"		97+45	6.5	"
	Ba	27.6	"		98+ 6	4.7	"
	173+60	19.4	"		Tb	4.0	"
	176+73	15.6	"		Tc	2.4	"
	179+12	11.2	"		Ua	0.8	"
	179+55	7.0	"		116	2.4	"
	180+18	6.2	"		116+89	2.0	"
	Bb	4.7	"		W	0.4	"
	185+92	7.5	"		Y	75.8	"
	187+20	5.0	"		127+18	54.9	"
	Bc	2.1	"		Z	52.3	"
	Da	2.5	"		Å	31.4	"
	196+71	6.5	"		Ä	21.8	"
	Ea	3.0	"		Ö	0.6	"
	201+66	6.5	"		135+41	7.2	"
	Fa	2.1	"		Xa	5.3	"
	Ha	3.6	"		Xb	1.9	"
	215+39	3.3	"		141+97	2.6	"
	Ja	1.4	"		Xc	1.3	"
	Ka	12.8	"		241+14	3.2	"
	31+53	9.0	"		Ya	1.8	"
	33+76	6.7	"		R	15.5	"
	35+22	4.0	"		162+25	13.0	"
	36+36	2.0	"		163+17	10.4	"
	Kb	1.0	"		164+36	6.9	"
	220+87	3.4	"		165+49	4.9	"
	Kc	2.0	"		166+50	3.4	"
	La	0.9	"		Yb	2.3	"
	Mb	12.3	"		Za	15.5	"
	N	154	"		147+6	12.8	"
	55+92	150	"		148+14	9.3	"
	O	148	"		Zc	3.8	"
	P	144	"		Zd	0.8	"
	Q	85	"		118+75	3.5	"
	252+ 3	2.4	"		Ze	3.1	"
	Na	0.9	"		151+19	7.0	"

vid punkt	71+34	2.8 hektar,	vid punkt	152+56	5.5 hektar,
	Oa	1.1 "		Åa	3.1 "
	76+13	53.2 "		156+19	20.2 "
	77+4	51.7 "		Äa	18.1 "
	S	49.8 "		157+50	9.6 "
	79+99	45.7 "		Äb	3.8 "
	80+20	32.4 "			
	81+38	30.1 "			

För öppna avloppet A-B-C föreslås en bottenbredd av 0.50 meter, för de öppna avloppen C-D-E och C-N-O-P-Q en bottenbredd av 0.30 meter.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning från åker av 1.25 å 1.50 liter pr sekund och hektar och från skogsmark av 0.75 liter pr sekund och hektar. De med öppna yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna E-F-G-H-I-J och Q-X-Y-R hava dimensionerats för en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet i enlighet med typritning av en rörtrumma typ A, d=18", b=4.00 meter, vid 62+54 på sträckan Q-R.

De befintliga broarna på sträckorna D-E och N-O hava ansetts icke behöva ombyggas i samband med dikningsföretagets utförande.

Dikningsföretaget skall med 200 kronor deltaga i kostnaderna för ombyggnad av bro cirka 30 meter norr om A.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå till vederbörande jordägare i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ för intrång av jordupplag med samman-

lagt 1387:- kronor, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 64.885 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att företaget /kostnad 64.885:- kronor, båtnad 85.955:40 kronor, relativ kostnad 0.755/ skall indelas i två förberedande avdelningar,

Avd. 1, omfattande sträckorna B-Ba-Bb och Ba-Bc, kostnad 6.440:- kronor, båtnad 6835:75 kronor, relativ kostnad 0.943,

Avd. 2, omfattande alla övriga dikessträckor, kostnad 58.445:- kronor, båtnad 79.119:65 kronor, relativ kostnad 0.739.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med etthundratjuguåtta kronor och 93 öre /128:93/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören skall kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på så sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1952 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu

ifrågavarande utförande.

Underhållet av de trummor och broar, som beröras av dikningsföretaget, skall i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Kostnaden för en första rensning av öppna avloppen A-B-C-D-E och och C-N-O-P-Q, vilken bör företagas inom två år efter den dag företaget avsynats och godkänts, uppskattas till 1000 kronor.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande, samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Slåtternas dikningsföretag av år 1946".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Holmestad den 18 april 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

H. Emanuel Andersson Gustaf Linnström

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Slåtterns dikningsföretag av år 1946 i Kims Kedums och Hohmstads ~~socken~~ nav av Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		21+20+6						
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	47	0,50			23	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	2.6	1,50	3	90		
		kroklinje „	8.3	3,00	24	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 1.05 ha st	192	0.50	96	—		
		ha	200.82	0.40	80	33		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 1.46 ha st	12	0.31	3	72		
		ha	17.47	0.19	3	32		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15 m~~ < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			5	—		
		övriga ~~regalark~~ blad st					217	17
		Överföres					240	67

77:- ö
40:17 5

1	2	3	4	5	6	7
	2/6, 26-30/6, 9/7	*Överfört*				240 67
1945	24-27/7, 30/7	**Avvägning.**				
	1-3/8, 19-20/11					
1946	4/4 (15 km)	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	16¼	12,00	195 –	
1945	2-5/7, 7/7, 9-14/7	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV ...				
	16-21/7, 23/7, 31/7	*i öppen mark, medelantal* >4 *punkter pr ha* ... ha	20.82	0.50	100 41	
		avvägda punkter ... st	4320	0.03	129 60	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha				
		avvägda punkter ... st				
		c) *begränsningskurva, § 11, mom. 2:*				
		inlagd med ledning av höjdsiffror dagar	1/2	12:-	6 –	
		i öppen mark ... km	0.25	2,00	– 50	
		i annan mark ... „		5,00		431 51
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 1.07 *ha,* ... st	204	0.09	18 36	
		ha	218.29	0.04	8 73	27 09
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... st	204	0,04		8 16
		Markvärdering:				
		a) *uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ... dagar		12,00		
		b) *gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:*				
		för första kilometern av avlopps längd ... km			~~4~~ –	
		för övriga kilometer ... st		1,50		
		c) *uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „	384	0,06	23 04	
		d) *uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer* „	192	0,12	23 04	46 08
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) *uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ... km	4.22	3:-	12 66	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	13.96	3.50	48 86	61 52
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st	50	0.12	6 –	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	104	0.25	26 –	
		... „				
		... „				32 –
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	6	3,00		18 –
1945	30/7, 17/11	***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			~~2~~ –	
	12/11, 6-7/12	*för vattenområdets areal* ... km^2		0,02		
	8/12, 10/12	*dagar* ...	5½	12,00	66 –	66 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) *för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ... km	2.89	3,50	10 12	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		~~1,00~~		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr* m^2 „				
		nämligen ... m^2 *sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) *täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm* ... „	9.32	6,00	55 92	
		2) „ „ över 20 „ ... „	4.14	10,00	41 40	107 44
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 –	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	409	0,03	12 27	13 27
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan* ...			3 –	
		tillägg för övriga sidor ... st	2	2,00	4 –	7 –
		Överföres				1.058 74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1.058 74
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km	3.27	2,50	8 18	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	13.08	4,00	52 32	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			64 89	125 39 S
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			5 =	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 — S
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	4320	0,01		43 20 S
		Översiktskarta, *§ 41*				4 68 1.58 0 3-3
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	20	0,25	5 —	6 50 S
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st	33	0,30	9 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20	— 20	12 10 S
1945 9-10/11		***Utlåtande,*** *§ 45* sid	9	3,00		27 — S
1946 18/4		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar	2¼	12,00		27 — S
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avd. bildn. „	2	12,00		24 — S
		„		12,00		
1945 15/11		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	¾	12,00		9 — S
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 6 typer „	½	12,00	18 —	
		utlopp för täckt ledning typ A² och B' „	⅔	12,00	8 —	
		slamficka „		12,00		
						26 — S
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				1.368 51
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			8 75	
		övriga ~~*regalark*~~ *blad* st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 1.07 *ha, ägofigurer* st	204	0.13	26 52	
		ha	218.23	0.05	10 91	
		Överföres			46 18	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			46 18	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st	4320	0,02	86 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	409	0,05	20 45	154 78
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „	3.27	5:-	16 35	
		ändring av befintligt avlopp „	1308	6:-	78 48	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~	104	0.25	26 -	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	6	3,00	18 -	
					143 83	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			35 96	107 87
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	2 1/6	12,00	26 -	
						26 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	84	0,55		46 20
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 06
		Summa kronor				338 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		förrättningsmannens bankkungare			415 -	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			2 -	
		ljuskopior ao ritningar st	12	1.50	18 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			26 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~			7 -	468 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			44 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			135 -	
						179 80
		Summa kronor				647 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1.368 51
		Lösen för kopior och avskrifter				338 91
		Övriga förrättningskostnader				647 90
		Summa kronor				2.355 32

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kiruna *häradsrätt.*

25 16/1946

Holmestad *den* 18 april *1946*

1368:51
338:91
468.10
2175:52
179.80
2355:32

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

1555:78 Statsverket
619:74 Överholm
2175:52

Kronor ..... *kvitteras:*

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 425486


60/1946

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Betonggjutning typ A²

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



R-E1a-1145

Ser. F XIII kemb
[redacted]
DIARIE Nr 5536
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947
R 7*1145
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Slåtternas dikningsföretag av år 1946

i Kinne Vedums och Holmestads socknar

av Skaraborgs län,

avgivet år 1946 av

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Bidrag 34.180 kr.
Lön 33.400 kr. Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

Skuldförbindelse överlämnad till Konsul Friberg den 20/12 1948 godkänd den 28/12 1948

289/48 306/52

DIARIE Nr 013199
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1948

R 7*1145

FÖRETAG: Slåtternas dikningsföretag av år 1946.

Gbl. 376/48

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 20 juli 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 33.680·
» en första rensning ..... » 500· kr. 34.180·
Lån till företagets utförande ..... kr. 33.290·

Skuldförbindelse överlämnad till Konsul Friberg den 19/9 1952 godkänd den 22/9 1952.

ändrad. lån a° 940 ho bev. den 2.7.52.

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 20 juli 1948 till Slåtternas dikningsföretag av år 1946 i Kinne-Vedums och Holme-Götene stads socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med trettiofyratusenetthundraåttio (34.180) kronor, varav till företagets utförande trettiotretusensexhundraåttio (33.680) kronor och till en första rensning av avloppen femhundra (500) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med trettiotretusentvåhundranittio (33.290) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

Ytterl. statsbidrag å 3.100 kr. bev. den 2.7.52.

1948 okt. 1 000

Lantbruksstyrelsen 3001

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida våd utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Skogsbiten Holmestad den 26-11 19 48

Johan Jansson

7x 1145

Debiteringslängd

för Slåtternas dikningsföretag av år 1946.

Fastighet	Ägare	Att erhålla (del av y. bidrag)	Att erhålla (i lån)	Anm.
Kinne Vedums socken				
1/2 mtl Lövåsa 1^{1}	Sven Skoog	238:63	324:15	
1/2 " Kårtorp Påvelsg. 1^{3} avs. Vedum Stommen 6^{11}	Otto Gustafsson	288:48	391:88	
1/8 mtl Byslåtterna 1^{1}	Birger Johansson	129:92	-	
avs. Vedum Jättag. 9^{7} avs. Vedum Stommen 6^{27-31} avs. - " - 6^{10}	Evert Olsson	205:69	-	
avs. - " - 6^{8}	Ernst Andersson	15:31	-	
avs. - " - 6^{17} avs. Boagärdet 2^{3}	Malkolm Larssons stbh.	13:27	-	
avs. Lilla Kungsängen 1^{1}	Hilda Olsson	78:90	-	
avs. Olof Assmundstorp 1^{2}	Albert Persson	25:85	-	
avs. Lerslyckorna 1^{3}	Ernst Andersson	84:32	-	
avs. - " - 1^{4}	Anders Johan Beijer	105:45	-	
Holmestads socken				
avs. Enebacken 1^{6}, 1^{7} avs. Holmestad Stommen 1^{2}	Karl Johan Johansson	211:29	-	
7/192 mtl. Enebacken 1^{17}	Ernst Andersson	63:39	-	
7/96 " - " - 1^{18}	Johan Funke	114:47	-	
Avs. - " - 1^{50} 1/28 mtl. - " - 1^{28}	Carl Gustafsson	41:49	-	
1/32 " Bryttje el. Björkhulan 1^{4}	Herman Fredriksson	123:35	-	
5/192 " Enebacken 1^{27}	Hulda Johansson	7:85	-	
1/4 " Holmestad Brog. 4^{1} - " - 2^{5}, 2^{13}	Åke Albansson	17:04	-	
1/6 " Bryttje el. Björkhulan 1^{2}	Henning Andersson	164:88	223:97	

forts.

Fastighet	Ägare	Att erhålla (del av y bidrag)	Att erhålla (ä lån)	Anm.
1/32 mtl. Bryttje el. Björkhulan 1^{5}	Linus Olsson	105:56	-	
avs. - " - 1^{6},1^{8}	Johan Jönsson	24:86	-	
	Summa	2.060:--	940:--	

Skara den 15 april 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Fastighet		Ägare	Procent av vegkostnader	Berkeliga kostnader Kr.	Merkostnaden för järnvägsöverskridande C-F Kr.	Summa alla kostnader Kr.	Av går: jordersättning Kr.	Av går: utförd anläggning Kr.	Av går: Statslindring kr	Av går: Statslån Kr.	Av går: summa Kr.	Skall erläggas Kr.	Skall erhållas Kr.	
Kinne-bedums socken														
1/2 urtl	Lövåsa 1'	Skoog	11.584.-	8482:32		8482:32	384:80		3901:49	3888:47 / 3901:14	8187:43	4294:89	l —	y. l.
1/2 -n- ars.	Lårkorp: Påvelsg:n 15 / bedums-Stommen 6	Otto Gustafsson	14.004.-	10254:36	350:-	10604:36	780:-	810:-	4716:55	4701:81 / 4716:11	11022:67	418:31		y. l.
1/8 mtl	Byolåttorna 1'	Birger Johansson	6.304.-	4618:27		4618:27	180:-	475:-	2124:80	2117:11 / 2124:01	4903:31	284:94		
ars.	bedum Sätragården 97													
ars.	bedum Stommen 627													
-n-	— n — 628													
-n-	— n — 629													
-n-	— n — 600	Ernst Olsson	9.985.-	7311:46		7311:46	4[illegible]48		3362:95	3351:73 / 3362:64	7151:07	160:39	—	
-n-	— n — 631													
-n-	— n — 610													
-n-	— n — 68	Ernst Andersson	0.743.-	544:06		544:06			250:24	249:41 / 250:32	500:46	43:60	—	
-n-	— n — 617	Isakelm Larsson 4tr.	0.644.-	471:57		471:57			216:90	216:17 / 173:77	390:67	80:90	—	33290 × 0.516 / 98.851 = 173:77
-n-	Boagården 23 — Lån 32:00 om beviljat													
-n-	Södra Kungsängen 1'	Hilda Olsson	3.830.-	2804:50		2804:50			1289:94	1285:64 / 1289:83	2579:77	224:73	l —	
ars.	Olof Rasmusstorp 12	Albert Persson	1.255.-	918:97		918:97			422:68	421:27 / 422:65	845:33	73:64	—	0.128 100 / 0.827 1.149 / 0.194 98.851
-n-	Lerslyckorna 13	Ernst Andersson	4.093.-	2997:08		2997:08			1378:52	1373:92 / 1378:76	2756:92	240:16	l —	1.149
-n-	— n — 14	Anders Johan Berjer	5.119.-	3748:36		3748:36			1724:08	1718:53 / 1723:92	3448:00	300:36	l —	
Holmestads socken														33290 / 98851 = 336.7694
ars.	Enebacken 16 17	Karl Johan Johansson	10.257.-	7510:64		7510:64	20:25		3454:56	3443:03 / 3454:24	6929:05	581:59	l —	
-n-	Holmestad Stommen 12													
7/92 mtl	Enebacken 17	Ernst Andersson	3.077.-	2253:12		2253:12			1036:33	1032:88 / 1036:24	2072:57	180:55	—	
7/92 -n-	— n — 18	Johan Funke	5.557.-	4069:08		4069:08			1871:60	1865:35 / 1871:43	3743:03	324:05	l —	
Arst.	— n — 150	Carl Gustafsson	2.014.-	1474:74		1474:74			678:32	676:05 / 678:25	1356:57	118:17	—	
1/28 mtl	— n — 128	Herman Fredriksson	5.988.-	4387:68		4387:68			2016:76	2010:03 / 2016:57	4033:33	351:35	l —	
1/32 -n-	Brytje el. Björkhulen 14													
5/92 -n-	Enebacken 127	Hulda Johansson	0.321.-	278:98		278:98			128:32	127:89 / 128:21	256:63	22:35	—	
1/4 mtl	Holmestad Brog:n 11	Ake Albansson	0.827.-	605:57		605:57			278:53	—	278:53	327:04	ℓ —	
	Holmestad Brog:n 152/3	Henning. Andersson	8.004.-	5860:89		5860:89			2695:75	2685:75 / 2695:50	5391:25	469:64	l —	y. l. 33290 : 98.851 = 336.7694
1/2 mtl	Brytje el Björkhulen 12													
1/32 -n-	— n — 15	Lars Olsson	5.124.-	3752:02		3752:02			1725:76	1720:20 / 1725:61	3451:37	320:65	l —	
ars.	— n — 16, 18	Johan Jönsson	1.207.-	883:82		883:82			406:52	405:16 / 411:15	747:67	136:15	—	1800:-
Kungsängen		Erik Andersson	—	—		—			—	—	—	—	972:15	l - 940:-
		Summa	100.-	73224:49	350:-	73574:49	1490:53	625:-	33680	33298:-	70045:53	4232:21	1675:50	2060

J.L.

Last

Skiftesförteckning

för Skäftenäs diknings företag år 1946.

i Kvinn. hedens och Holmestads socknar.

Att Lantbr. Johan Jönsson, Skogsliden Flohmestad Göteve

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herbert Andersson Adress Backa Göteve

Gunnar Svensson Adress Backa Göteve

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1949.

Sven Wennerholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

70/49

BEVIS

RAPPORT

ej bcv. 22/6 49 Godk 16/9 49.
till dnr 6815/48 bidr.

FÖREDRAGET
DEN 16 SEP. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 05416
LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Bybacka dikningsföretag av år 1947" i Holmestads socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Rickard Jonsson,
~~Förtroendeman~~ ~~Ende intressent~~: Bybacka, Holmestad, Götene.

Arbetsplanen ~~fastställd den~~ ~~ännu ej~~ fastställd. 22/6 49

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag - 1.800 kronor

Lån från statens avdikningslånefond - — kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1956.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. J. Lippert

den 23 aug. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 5,444:06 kronor.

Styrelsearvoden ha ej utgått. bw.k. 5:429:76

Skara den 24 aug. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPELMÄRKE KR. 2 TVÅ KRONOR 8/9-48

Lan[illegible]jören
[illegible] län

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

BESLUT
DEN - 5 OKT. 1951

289/48 kanb.

BEVIS
~~BEFRORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1951
DIARIE Nr 1566
SAK Nr

över verkställd **avsyning av första rensning.**

LANTBRUKSSTYRELSEN
Företag: **Slåtternas dikningsföretag av år 1946" i Kinne-Vedums och Holmestads**
(namn, socken och län)

socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: **Johan Jönsson,**
~~Kassaförvaltare~~:
~~Kassaförvaltarens~~ **Skogsliden, Holmestad, Götene**

Arbetsplanen fastställd den **20 juli 1948**

Ändring medgiven den **3 febr. 1950**

Bidrag från statens avdikningsanslag **34.180:--(incl. kr 500:- för första rensn.)** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **33.290:--** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **den 1 sept. 1952**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen **den 1 sept. 1952**

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till **-**

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till **-**

Vid förrättningen, som verkställts av **assistent J. Lippert**

den **31 aug. 1951**, har befunnits att **den första rensningen av samtliga öppna avloppssträckor var i sin helhet verkställd, så att dessa befunno sig i föreskrivet skick.**

Skara den 7 sept. 1951.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STÄMPEL TVÅ KRONOR 7/9-51 KR.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209750

Utför. Godk.

FÖREDRAGET
DEN 3 FEB 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~

Konb
289/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1949
DIARIE Nr 03784
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Slåtternas dikningsföretag av år 1946" i Kinne-Vedums och
(namn, socken och län)
Holmestads socknar av Skaraborgs län. ✓

Ordf. i styrelsen: Johan Jönsson, def. 20/7 48 34.180
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~ Skogsliden, Holmestad, Götene 27.900
6.280
Arbetsplanen fastställd den 20 juli 1948 ✓ Tenan. 500
Ändring medgiven den - mkfo 5.780

Bidrag från statens avdikningsanslag 34.180:-- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 33.290:-- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1952 33.290
27.600
Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1952 5.690

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 12 okt. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Diket C - D - E - F - G - H - I - J å sträckan 5+63 - 13+24 var utfört med 12" rör och flödesränna i stället för enbart öppet dike, och å sträckorna 16+17 - 20+28 och 20+74 - 23+50 var flödesdiket 0,10-0,20 m. grundare än vad som föreskrivits.

Rörledningen H - Ha hade vid H höjts 0,10 m.

På grund av oförutsett berg hade brunnen vid Vf utförts med 0,20 m:s djup slamficka och brunnen vid Äc utan slamficka. Brunnen hade kompletterats med stensil utanför stenfyllningen.

Företaget med förestående ändringar förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 73.574:49 kronor, varav i räntor under arbetstiden 1.987:86 och styrelsearvoden 900:-- kr.

Skara den 13 okt. 1949.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 7/10-49 KR.

Lant[illegible]ören i Skaraborgs län

7 mtrar återgå

Godkännande med de ändringar. Ändringarna införda å arkivritningarna
W.G.

yrelsen formulär K 103.
1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1949
DIARIE Nr J 3784
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Slåtternas diknings-företag av år 1946" i Kinne-Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 13 okt. 1949.

Holmestad pr Götene den 15 okt. 1949.

Johan Jönsson
/Johan Jönsson/

Otto Gustafsson
/Otto Gustafsson/

Åke Albansson
/Åke Albansson/

Evert Olsson
/Evert Olsson/

A. J. Beijer
/Anders Beijer/

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Otto Gustafsson
/Otto Gustafsson/

1/2 mtl Kårtorp Påvelsg:n 1 3/11 och avs. Vedum Stommen 6

Bo Gunnarsson / Gösta Gunnarsson
/Ny ägare

1/2 mtl Lövåsa 1 1/1

Var god vänd!

Birger Johansson — 1/8 mtl Byslåtterna 1:1
/Birger Johansson/

Johan Jönsson — avs. Bryttje eller Björkhulan 1:6,8
/Johan Jönsson/

Johan Funke — 7/96 mtl Enebacken 1:18
/ Johan Funke /

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Erik Svensson — Ingvar Persson
Byboda Hötorp — Katrineberg Götene

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		"Slåtternas dikningsföretag av år 1946".								
		Diket C - D - E /ändringsförslaget/.								
5+63- -13+24	761	12" betongrör m	761	3:90	2967	90				
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd "	761	1:45	1103	45				
5+63		Betonggjutning st	1		50	--				
6+31, 7+36, 11, 12+36		Brunn typ C; d=0,6 m. "	4	45:--	180	--				
E		Föreslagen betonggjutning utbytes till brunn typ C; d=0,6 m. st	x/							
		Merkostnad härför			5	--	4306	35		
		Tillägges c:a 15 procent					643	65	4950	--
			Summa kronor						4950	--
		Diket C - D - E /enl. kostnadsförslaget/.								
5+63-7+36									1050	--
7+36-13+24									2770	--
			Summa kronor						3820	--
			Merkostnad kronor						1130	--

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1949
DIARIE Nr 03784
SAK Nr

Skara den 14 okt. 1949.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

x/ Se ursprungliga kostnadsförslaget för E - F.

Avskrift.

(1820.)

J 1043/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 2 juli 1952 beviljat ytterligare lån från statens avdikningslånefond med 940 kr till utförande av SLÄTTERNAS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Kinne - Vedums och Holmestads socknar, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Holmestads socken		
Bryttje el. Björkhulan	1^2	Henning Andersson
Kinne Vedums socken		
Kårtorp Påvelsgården	1^3	Otto Gustafsson
Lövåsa	1^1	Sven Skoog

Stockholm den 30 september 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

306/52

Protokollsutdrag Bilaga 2

BESLUT
DEN 30 SEP. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1952
DIARIE NR 1043
SAK Nr

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Ställernes dikningsföretag av år 1946 i Hjärne Västers och Holmestad socknar av Skaraborgs län.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes förutom Skogsägaren Holmestad Göteborg vilken tillika utsågs till ordförande, samt Olle Gustafsson Ställerna, Åke Albertsson Brogården, Evert Olsson Strumställerna och Anders Birger Svensson. Till styrelsesuppleanter valdes Henning Andersson Eklundet, och Sven Skoog, Lövön

§ 5

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd.
att å delägarnes vägnar undersöka de kostnader och förbindelser som för statsunderstödets bestående kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera det statsunderstöd som kan bliva till företaget beviljat. - - - - - - - - - - - - - - - -

Rätt utdraget intygas
Stenhammar den 24 juli 1952.

Erik Hermansson
Adress: Stenhammar, Holmestad, Göteborg.

Märtha Hermansson
Stenhammar, Holmestad, Göteborg.

SL/BE

Lantbruksingenjören S. Hallin,
Skara.

Ang. SLÅTTERNAS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Götene kommun, Skaraborgs län.

Sedan Lantbruksstyrelsen till företaget beviljat ytterligare bidrag och lån översändes härmed formulär till skuldförbindelse angående lånet. Formuläret torde på vanligt sätt ifyllas och hit återställas. Rekvisitioner å utbetalning av statsmedlen har redan utsänts direkt till intressenterna.

Stockholm den 20 augusti 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Avskrift.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering måndagen den 13 mars 1950.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter nämligen ordf. sekreteraren Elis Enderstein, godsägare Rolf Eliasson och lantbrukare Arvid Andersson. Dessutom närvarande voro lantbrukskonsulenten Erik Almlöf och lantbruksassistenten Gunnar Bergström. Vid handläggning av ärende 29 deltog stiftssekreteraren Bengt Gierup; vid ärendena 1-14 och 25-29 lantbruksingenjör Sven Hallin; vid ärendena 1, 2, 8, 14 och 25-29 lantbruksdirektören T. Adolfsson samt vid ärendena 8 och 26-28 lantbruksingenjören David Larsson, Borås.

§ 20.

Delegationen behandlade i efterföljande föredragningslista upptagna ärenden och fattade de beslut, som antecknats i densamma.

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering sammanträde måndagen den 13 mars 1950.

13. Ärende:

Dnr.

ID 219/50 Utredningar ang. ytterligare statsunderstöd till:

Ingefredsgårdens df av år 1943 i Segerstads m.fl. socknar (Ing. Hallin)
Vånga Kvänums df avår 1944 i N:a Vånga m.fl. socknar (Ing. Hallin)
Jätteneds df av år 1943 i Friggeråkers m.fl. socknar (Ing. Hallin)
Stakängens df av år 1944 i K. Vedums socken (")
Slåtterbråtens df av år 1944 i Holmestads m.fl. socknar (Ing. Hallin)
Hallagårdens df av år 1944 i Yllestad socken "
Slåtternäs df av år 1946 i K. Vedums m.fl. socknar (Ing. Hallin)
Sånhaga df av år 1946 i Bäcks m.fl. socknar "
Käpplunda df av år 1941 i Skövde stad "
Jordstorps df av år 1938 i Ekeskogs m.fl. socknar (Ing. Hallin)
Lycke df av år 1943 i Istrums m.fl. socknar "

Beslut:

Delegationen beslöt tillstyrka ytterligare statsunderstöd till ovan angivna företag i enlighet med utredning-

en och med belopp, som enligt gällande bestämmelser kan ifrågakomma.

In fidem
Erik Almlöf

Justerat:
Elis Enderstein

Rätt utdraget intyga:

G.Strömberg Gertrud Söderlund

Bestyrkes å tjänstens vägnar
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Britta Lekander

FÖREDRAGET
DEN 15 FEB 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

289/48 komb.

P. M.

D. N:r J 726/49

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Slåtternas dikningsföretag av år 1946 i Kinne - Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län.

Arb. plan: 20 juli 1948. ✓

Kontrakt: 18 januari 1949. ✓

Fullbordas: 1 september 1952. ✓

Statsbidrag: 34.180 kronor. ✓

Lån: 33.290 kronor. ✓

Beräkn. kostnad: 68.372:25 kronor. ✓

Verkst. utbet. d. 18/1 1949 av statsbidrag: 25.300 ✓ kr.

av lån: 25.000 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 28 / 1 1949

64.795 kr. = c:a 95 % 96 efter revision

0,83 · 33'680 = 27'900 — 25'300 = 2'600

0,83 · 33'290 = 27'600 — 25'000 = 2'600

bef

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Johan Jönsson, Skogsliden,

~~Ende intressent~~ } Holmestad, Götene.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'600 kr.

av lån 2'600 kr.

Stockholm den / 19

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

289/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1949
DIARIE NR J 726
SAK Nr

B E V I S

över verkställd besiktning av "Slåtternas dikningsföretag av år 1946" i Kinne-Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län.
Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juli 1948.
Bidrag från statens avdikningsanslag kr 34.180:--
Lån från statens avdikningslånefond " 33.290:--
Fastställd arbetstid till den 1 september 1952.
Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Johan Jönsson,
Skogsliden, Holmestad, Götene.

Vid genom assistent J. Lippert den 17 jan. 1949 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 64.795:-- kronor eller omkring 95 procent av den till 68.372:25 kronor beräknade kostnaden.

Verkliga kostnaderna överstiga de beräknade.

Skara den 28 jan. 1949.

* utfalas intill 82½ %

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

64.795/67.372 = 96 %



2 sidor

Ställernas df a å 1946 Skog

Ytterl. län

98·851 %

båtn	84·946:50
70 %-a-	59·462:55
V.k.	72·729:12
D.k.	66·598:14
1:a bidr	33·293:02
ytt -a-	3·064:38
Σ -a-	36·357:40
lån ber till	36·371:72
1:a -a-	33·290:-
ytt. -a-	3·080:-
erf. % för 200:-	6,418

Korr. län

%	30,291
båtn	24·725:40
70 %-a-	17·307:78
V.k.	22·286:45
B.k	20·407:73
1:a bidr	10·202:-
ytt -a-	939:02
Σ -a-	11·141:02
lån ber till	11·145:43
1:a lån	10·201:08
ytt -a-	944:35 ~

30·291·33:290 =
98·851
-

940:-

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kompletterande uppgifter till utredning om förhöjt statsunderstöd till "Slåtternas dikningsföretag av år 1946" enligt Kungl Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 7 maj 1951. Dnr. J 714/51.

1) Hänvisas tillutredning angående ytterligare statsunderstöd av den 13 mars 1950.

2) D:o.

3) Arbetet utfört under tiden oktober 1946 - oktober 1949.

4) Båtnadsvärdet kan anses ha ökats med omkring 20 % eller med i runt tal 17.200:- kronor från förslagets upprättande till tidpunkten för företagets färdigställande.

5) Av företagets 25 brukningsenheter äro 21 stycken ofullständiga jordbruk, varför företaget kan anses angeläget och med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad försvarbart.

6) Brukningsenheternas totala åkerareal har med bläck införts i kostnadsfördelningslängden. Samtliga jordägare äro brukare.

Skara den 27 mars 1952.

R. Kristoferson.

(R. Kristoferson)

T. f. lantbruksingenjör.

289/48

utf. godk 3/2-50
bev 20/7-48

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1950
DIARIE Nr 0265
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Slåtternas diknings-företag av år 1946" i Kinne-Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juli 1948 beviljat 34.180 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 33.290 kronor i lån från statens avdikningslånefond, få härmed vördsamt anhålla om största möjliga ytterligare bidrag och lån av statsmedel till de kostnader för företagets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fastställande beräknade, och hänvisa vid till lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins härtill fogade utredning.

Holmestad pr Götene den 15 okt. 1949.

Johan Jönsson
/Johan Jönsson/

Otto Gustafsson
/Otto Gustafsson/

Åke Albansson
/Åke Albansson/

Evert Olsson
/Evert Olsson/

A. J. Beijer
/Anders Beijer/

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Slåtternas dikningsföretag av år 1946" i Kinne Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 20 juli 1948 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 33.680:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 33.290:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 67.372:25 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 12 oktober 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 73.574:49kronor, varav 1.987:86 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 85.955:40 kronor. Merkostnaden uppgår till 6.202:24 kronor och beror dels på förekomsten av berg och pinnmo som inte upptagits i kostnadsförslaget med 75:- kronor och 1.480:- för igenläggning med rör av diket C-D-E och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	73.574:49
Beräknad kostnad	67.372:25
Båtnad	85.955:40
Merkostnad	6.202:24
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431,432:39 beräknas utgå	6.202:24

forts.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 till hela den överskjutande kostnaden.

Skara den 13 mars 1950.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Slåtternas dikningsföretag av år 1946" i Kinne Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 20 juli 1948 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 33.680:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 33.290:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 67.372:25 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 12 oktober 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 73.574:49kronor, varav 1.987:86 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 85.955:40 kronor. Merkostnaden uppgår till 6.202:24 kronor och beror dels på förekomsten av berg och pinnmo som inte upptagits i kostnadsförslaget med 75:- kronor och 1.480:- för igenläggning med rör av diket C-D-E4 och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	73.574:49
Beräknad kostnad	67.372:25
Båtnad	85.955:40
Merkostnad	6.202:24
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431,432:39 beräknas utgå	6.202:24

forts.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 till hela den överskjutande kostnaden.

Skara den 13 mars 1950.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i"Slåtternas dikningsföretag av år 1946" i Skaraborgs län, tillstyrkes ytterligare lån från statens avdikningslånefond.

Holmestads socken.

	Bryttje el. Björkhulan	1 2/16 mtl.	Henning Andersson
~~D:o~~	~~1 1/32 "~~	~~Herman Fredriksson~~	
	D:o	1 1/32 "	Linus Olsson
	Enebacken	1 avs.	Karl Johan Johansson
	D:o	1 avs.	D:me
	D:o	1 7/192 mtl.	Ernst Andersson
	D:o	1 7/96 "	Johan Funke
	D:o	1 1/128 "	Herman Fredriksson
	Holmestad Brogården	2 , 2	Henning Andersson
~~Holmestad Stommen~~	~~1 avs.~~	~~Karl Johan Johansson~~	

Kinne Vedums socken.

~~Byslåtterna~~	~~1 1/8 mtl.~~	~~Birger Johansson~~	
	Kårtorp Påvelsgården	1 1/2 "	Otto Gustafsson
~~Lerslyckorna~~	~~1 avs.~~	~~Ernst Andersson~~	
	D:o	1 avs.	Anders Johan Beijer
~~Lilla Kungsängen~~	~~1~~	~~Milda Olsson~~	
	Lövåsa	1 1/2 mtl.	Sven Skoog
~~Vedum Jättagården~~	~~9 avs.~~	~~Evert Olsson~~	
	Vedum Stommen	6 "	Ernst Andersson
	D:o	6 "	Evert Olsson
	D:o	6 "	Otto Gustafsson
~~D:o~~	~~6~~	~~Evert Olsson~~	

Skara den 13 mars 1950.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Strykningar med bläck gjorda hos Mantin 11/6-52
Olsson Fredriksson

ink. 11/4 50

Avskrift.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

Härmed översändes utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 13 mars 1950 jämte ansökningar om ytterligare statsunderstöd till:

Ingefredsgårdens df av år 1943 i Segerstads m.fl. socknar
Vånga Kvänums df av år 1944 i N:a Vånga m.fl. socknar
Jätteneds df av år 1943 i Friggeråkers m.fl. socknar
Stakängens df av år 1944 i K. Vedums socken
Slåtterbråtens df av år 1944 i Holmestads m.fl. socknar
Hallagårdens df av år 1944 i Yllestad socken
Slåtternäs df av år 1946 i K. Vedums m.fl. socknar
Sånhaga df av år 1946 i Bäcks m.fl. socknar
Käpplunda df av år 1941 i Skövde stad
Jordstorps df av år 1938 i Ekeskogs m.fl. socknar
Lycke df av år 1943 i Istrums m.fl. socknar

Skara den 4 april 1950

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes å tjänstens vägnar
i Kungl. Lantbruksstyrelsen

Britt Lekander

289/48

FÖREDRAGET
DEN 18 JAN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 013200
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av Slåtternas dikningsföretag av år 1946 i Kinne - Vedum och Holmestads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juli 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 34.180:-

Lån från statens avdikningslånefond " 33.290:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1952 /enl. utlåt./

Arbetsstyrelsens ordf. Lantbrukaren Johan Jönsson,

Skogsliden, Holmestad,

G ö t e n e.

Vid genom tekn. bitr. J. Lippert den 22 okt 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 54.785:- kronor eller omkring 80 (81) procent av det till 68.372:25 (67.372:25) kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna överstiga de beräknade.

Skara den 23 okt. 1948

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STEMPEL TVÅ KRONOR STEMPEL KR.
Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
7/11 48

0.75/2 · 33.680:- 25.300
0.75/2 · 33.290:- 25.000

2 ex.

289/48

Ber. 20 juli 1948

Skogsliden vt Göteve den 31-10-1948

Exp. 3/11

DIARIE Nr 010440
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1948

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen Stockholm 5

I. H. T.

I egenskap av ordf. i styrelsen för Skattkärrs dikningsföretag får jag meddela förbandsarbetet är utfört och kontrollerat till 80% av hela företaget. Finansieringen av företaget har skett på det sätt att vi i bank upplånat 50,000 kr. då dessa snart äro slut och det dessutom blir stora kostnader för företaget, får jag göra en vördsam förfrågan om vi kunde få något bidrag eventuellt lån redan i höst. Om så är vore jag tacksam för att få mig tillsänt de kontrakt och handlingar som erfordras.

Skbg 2.

Högaktningsfullt
Johan Jönsson
Skogsliden Holmesdal
Göteve.

Insv. 20 juli 1948

Skogsliden 12 Göteborg den 2-1-1949

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen ~~Stockholm~~

S. H. J.

I egenskap av ordf. i styrelsen för Ställesnäs Oljningsföretag av år 1946, får jag rikta en vördsam förfrågan om vi snart kunna påräkna någon utbetalning av bidrag eventuellt lån till vårt företag. Vi ha svårt att få fler lån i banken, och vår entreprenör behöver - och är berättigad - till mer pengar. Kontrakt och erforderliga handlingar äro - förmoder jag - er tillhanda.

Med utmärkt högaktning
Johan Jönsson
Skogsliden Holmestad
Göteborg

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Slåtternas dikningsföretag av år 1946 i Kinne-Vedums och Holmestads socknar, Skaraborgs län.

Lån 33.290 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juli 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Holmestads socken			
Bryttje el. Björkhulan	1/16	1^{2}	Henning Andersson
"	1/32	1^{4}	Herman Fredriksson
"	1/32	1^{5}	Linus Olsson
"	avs.	1^{6}	Johan Jönsson
Enebacken	avs.	1^{6}	Karl Johan Johansson
"	avs.	1^{7}	Densamme
"	7/192	1^{17}	Ernst Andersson
"	7/96	1^{18}	Johan Funke
"	5/192	1^{27}	Hulda Johansson
"	1/128	1^{28}	Herman Fredriksson
"	avst.	1^{50}	Carl Gustafsson
Holmestad Brogården		2^{5}, 2^{13}	Henning Andersson
Holmestad Stommen	avs.	1^{2}	Karl Johan Johansson
Kinne Vedums socken			
Byslåtterna	1/8	1^{1}	Birger Johansson
Kårtorp Påvelsgården	1/2	1^{3}	Otto Gustafsson

Lerslyckorna	avs.	1^{3}	· Ernst Andersson
"	avs.	1^{4}	· Anders Johan Beijer
Lilla Kungsängen		1^{1}	· Milda Olsson
Lövåsa	1/2	1^{1}	· Sven Skoog
Olof Assmundstorp	avs.	1^{2}	· Albert Persson
Vedum Jättagården	avs.	9^{7}	· Evert Olsson
Vedum Stommen	avs.	6^{8}	· Ernst Andersson
" "	avs.	6^{10}	· Evert Olsson
" "	avs.	6^{11}	· Otto Gustafsson
" "	avs.	6^{17}	· Malkom Larssons stbh.
" "		6^{27-31}	· Evert Olsson

Stockholm den 18 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

5536

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Slåtternas diknings-företag av år 1946" i Holmestads och Kinne Vedums socknar av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Skogsliden, Holmestad pr Götene den 28-10 1946.

Johan Jönsson

Johan Jönsson.

Genom beslut den 20 juli 1948 *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en* ~~*an-läggnings*~~*kostnad av* 68.372:25 *kr., till företaget beviljat bidrag med* 34.180 *kr. och lån med* 33.290 *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* ~~*med tillägg, att*~~

Betygas i tjänsten [signature]

BETÄNKANDE

5536

Diarie Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Slåtternas dikningsföretag av år 1946 i Kinne Vedums och Holmestad socknar av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ Lantbrukaren Johan Jönsson, Skogsliden, Holmestad, Götene.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 11 ~~april~~ juli och 16 sept. 1944. Förrättningen avslutad den 18 april 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 7 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid: t.o.m. den 1 sept. 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) .... 85.955:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) .... 68.372:25 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Lera 1:80 kr/m^3, 2" tegelrör 0:25 kr/lm .... 6" tegelrör 1:75 kr/lm, 8" betongrör 2:- kr/lm ....15" betongrör 5:75 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	63.498	-	1.387	-	2.487	25	67.372	25	1.000	68.372	25

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52348

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	200	82	-	-	200	82	85.955	40	2	68.372	25	340	1/2	34.180

Av bidraget belöper omkring 33.680 kr. på företagets utförande och omkring 500 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden ~~för utförandet~~ kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	85.229	-	99.173	66.815	08	1/2	33.400

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13 överstiger den totala, till fullt torrlagd reducerade åkerarealen 10 hektar ifråga om 4 av de 25 fastigheter, som vinna båtnad av företaget. Av båtnaden belöper omkring 66 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten, föreslås, att till dess utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 34.180 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 33.400 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

" 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3. förening angående låneansökning

" 4. fastighetsförteckning

" 5. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Underteckned har tagit del av förestående betänkande.

S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör

Bilaga 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 18 april 1946 avslutad syneförrättning rörande Slåtternas dikningsföretag av år 1946 inom Kinne Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Slåtternas diknings företag av år 1946 i Kinne Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och
Sven Skoog, Lövåsa,
Otto Gustafsson, Slåtterna,
Birger Johansson, Byslåtterna,
Anders Johan Beijer, Boamossen,
Ernst Andersson, Boamossen,
Karl Johansson, Viglunda,
Evert Olsson, Stomslåtterna,
Johan Funke, Rosenhaga,
Linus Olsson, Björkhulan,
John Olsson, Björkhulan, den förres son,
Lars Olsson såsom ombud för Milda Josefina Olsson, Lilla Kungsängen,
Herman Fredriksson, Björkhulan,
Johan Jönsson, Skogsliden,
Carl Gustafsson, Boatorp,
Henning Andersson, Östendal,
Åke Albansson, Brogården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Sven Skoog, Lövåsa, och Birger Johansson, Byslåtterna.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Johan Jönsson, Skogsliden, Holmestad, Götene,
vilken tillika utsågs till ordförande, samt Otto Gustafsson, Slåtterna, Åke Albansson, Brogården, Evert Olsson, Stomslåtterna, och Anders Beijer, Boamossen.
Till styrelsesuppleanter valdes Henning Andersson, Östendal, och Sven Skoog, Lövåsa.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes John Olsson, Björkhulan, och Albert Persson, Solhem; till revisorssuppleant Sven Johansson, Viglunda.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Sven Skoog, ägare av Lövåsa 1^{1},
Otto Gustafsson, " " Kårtorp Påvelsgården 1^{3} och Vedum Stommen 6^{11},
Birger Johansson, " " Byslåtterna 1^{1},
Evert Olsson, " " Vedum Jättagården 9^{7} och Vedum Stommen 6^{10} och 6^{27-31},
Ernst Andersson, " " Vedum Stommen 6^{8}, Lerslyckorna 1^{3} och Enebacken 1^{17},

Milda Olsson,	ägare	av	Lilla Kungsängen 1^{1},
Anders Johan Beijer,	"	"	Lerslyckorna 1^{4},
Karl Johan Johansson,	"	"	Enebacken 1^{6-7} och Holmestad Stommen 1^{2},
Johan Funke,	"	"	Enebacken 1^{18},
Carl Gustafsson,	"	"	Enebacken 1^{50},
Herman Fredriksson,	"	"	Enebacken 1^{28} och Bryttje el. Björkhulan 1^{4},
Henning Andersson,	"	"	Holmestad Brogården 2^{5}, 2^{13}, och Bryttje eller Björkhulan 1^{2},
Linus Olsson,	"	"	Bryttje eller Björkhulan 1^{5},
Johan Jönsson,	"	"	Bryttje eller Björkhulan 1^{6} och 1^{8}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Holmestad den 18 april 1946.

.....
e.o. lantbruksingenjör.

Justeras: Birger Johansson ..... Sven Skoog .....

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Slättenäs dikningsföretag av år 1946 inom Kinne Vedums och Holmestads socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull nedanstående i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Holmestad den 20-4 1946

För A:n Larssons Stenbrott
Augusta Larsson. Hulda Johansson

John Larsson Albert Persson

Gunnar Larsson

Olga Persson.

Berättas:

Johan Jönsson A. J. Beijar

PETTERSONSKA BOKTR. FTR. SKARA 437852

Bilaga 4.

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter, ingående i Slåtternas diknings-företag av år 1946 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Holmestads socken.

Bryttje el, Björkhulan	1^{2}	1/16	mtl	Henning Andersson
D:o	1^{4}	1/32	"	Herman Fredriksson
D:o	1^{5}	1/32	"	Linus Olsson
D:o	1^{6}	avs.	"	Johan Jönsson
~~D:o~~	~~1^{8}~~	~~avs.~~	~~"~~	~~D:me~~
Enebacken	1^{6}	avs.	"	Karl Johan Johansson
D:o	1^{7}	avs.	"	D:me
D:o	1^{17}	7/192	"	Ernst Andersson
D:o	1^{18}	7/96	"	Johan Funke
D:o	1^{27}	5/192	"	Hulda Johansson
D:o	1^{28}	1/128	"	Herman Fredriksson
D:o	1^{50}	Avst.	"	Carl Gustafsson
Holmestad Brogården	$2^{5},2^{13}$		"	Henning Andersson
Holmestad Stommen	1^{2}	avs.	"	Karl Johan Johansson

Kinne Vedums socken.

~~Boagärdet Stora~~	~~2^{3}~~	~~avs.~~	~~"~~	~~Malkolm Larssons stbh.~~
Byslåtterna	1^{1}	1/8	"	Birger Johansson
Kårtorp Påvelsgården	1^{3}	1/2	"	Otto Gustafsson
Lerslyckorna	1^{3}	avs.	"	Ernst Andersson
D:o	1^{4}	avs.	"	Anders Johan Beijer
Lilla Kungsängen	1^{1}		"	Milda Olsson
Lövåsa	1^{1}	1/2	"	Sven Skoog
Olof Assmundstorp	1^{2}	avs.	"	Albert Persson
Vedum Jättagården	9^{7}	avs.	"	Evert Olsson
Vedum Stommen	6^{8}	avs.	"	Ernst Andersson
D:o	6^{10}	avs.	"	Evert Olsson
D:o	6^{11}	avs.	"	Otto Gustafsson
D:o	6^{17}	avs.	"	Malkolm Larssons stbh.
D:o	6^{27-31}		"	Evert Olsson

Skara den 19 december 1946.

Lantbruksingenjör.

Ändringen verkställd i Kgl. Ekonomi den 28/4-48

B.E.

Bilaga 5.


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Slåtternas dikningsföretag av år 1946 i Kinne Vedums och Holmestads socknar
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Skaraborgs län

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
1946 april	18	Arvode för syneförrättningen enl. synehandlingarna bifogad arvodesräkning						2.355	32
april	18	Vattendomstolsavgift						128	93
sept.	3	Lagakraftbevis				3	-		
						3	-	2.484	25
								3	-
				Summa utgifter:				2.487	25

Skara den 19 december 1946.

I tjänsten:



Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046