



Akt nr:
R-E1a-1147

AU\$R-E1a-1147

Kontr. (2)
skuldförbind.
sakerförbind.
rekr. (2)
meddel. debiterad, m.m.
fullmakt

378/48

303/48

R

2*1147

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN 1949
DIARIE Nr 2442
SAK Nr

FÖRETAG: Stora Bryne

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor J. L. L. L.
den 22/6 1949
godkänd den 18/7 1949

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm

i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 27 oktober 1948

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.390

» en första rensning » - kr. 1.390

Lån till företagets utförande kr. 2.630

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 27 oktober 1948

till

Stora Bryne dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusentrehundranittio

(1.390)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tvåtusensexhundratrettio

(2.630)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom ~~dess styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

Kop
15

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsgesamstallningen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsgesamstallningen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 14/3 1949
Rennart Thors
ägare av Bryne 125 126 5/16
Gumshovsg. 13, Stockholm

Att

Henrik Thors.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karin Hjertqvist

Ake Yrjöbrand

Adress

Barnhusgränd 13

Adress

H. M. J. J. Visby

Stockholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *komb*
197

Knut L. ...
Kultur...

DIARIE Nr 5589
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

R 2*1147

27
10
48

Handlingar angående
Stora Bryne dikningsföretag av år 1946
i Järpås socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1946 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Bryne i Järpås socken av Skaraborgs län.

Den 12 mars 1946.

Sedan sammanträde utsatts att hållas förestående dag klockan
12.00 å Stora Bryne egendom, hade underrättelser blivit utsända
enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade till-
städeskommit skiftesgodemännen
Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås, och
Einar Johansson, Bossgården, Häggesled, Järpås,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
Läroverksadjunkt Sven Ihrfors, Stora Bryne, enl. fullm. /Bil. 4/,
Johannes Gustavsson, Västeby,
Anders André, Pinnebryne.

§ 1.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot
förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande an-
sågs ej förefinnas.

§ 2.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade för-
slaget, lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna,
för jordvärderingen, syneförrättningskostnaderna och kostnadernas
fördelning samt uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och utlåtan-
det /Bil. E/.

§ 3.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar
skola mottagas och förvaras å Stora Bryne egendom, Järpås.

Till företagets förtroendeman utsågs läroverksadjunkt Sven
Ihrfors, Stora Bryne, Järpås.

§ 4.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Stora Bryne den 12 mars 1946.

Gustaf Lundgren
.....
Biträdande gode män.

Einar Johansson
.....
e.o. lantbruksingenjör

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 5/1 1946 Dnr. 2

Exp. den 16/1 1946 nr. 3

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora Bryne i Järpås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Järpås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Läroverksadjunkt Sven Ihrfors,

adress Engelbrektsgatan 9,

pr Göteborg

Telefon: Göteborg 11 22 54

Göteborg

den

31/12

19

45

Sven Ihrfors

för egen del och för övriga delägare
i Bryne 125/36 : 136 en fullmakt

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Bryne 1¹⁹

Anders André

ENGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

1

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 1 - 49
1946

FÖRORDNANDE


E.o. Lantbruksingenjören E. Öfverholm,
~~XXXXXXXXXXXX~~


Östersund,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26/2 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm.



Arvid Samuelson.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos fröken Karin Ihrfors, Stora Bryne, Järpås, tisdagen den 12 mars 1946 klockan 12.00, för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Bryne i Järpås socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 25 februari 1946 till:

- ✓ Skiftesgodemannen Gust. Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,
- ✓ Skiftesgodemannen Einar Johansson, Bossgården, Häggesled, "
- Fröken Karin Ihrfors, Stora Bryne, "
- ✓ Johannes Gustavsson, ^{Stora Bryne} (Bryne), "
- ✓ Anders André, Pinnebryne, "
- ✓ Läroverksadjunkt Sven Ihrfors, Engelbrektsgatan 9, Göteborg.

Skara den 25 februari 1946.


e.o. lantbruksingenjör.

F u l l m a k t.

Undertecknade, vilka jämte läroverksadjunkten Sven Ihrfors äro ägare till fasta egendomen 1/36 mtl. Bryne 1²⁵, 1/6 mtl Bryne 1²⁶ samt styckningsfastigheten Bryne 1³⁶, allt i Järpås socken, befullmäktiga härmed bemälda Sven Ihrfors eller den han i sitt ställe förordnar att utan inskränkning för vår gemensamma räkning förvalta ifrågavarande fasta egendom och därav fallande avkastning, innefattande fullmakten tillika rätt att med vederbörande överförmyndares medgivande utan fixering av inteckningsbeloppets storlek uttaga och belåna nya inteckningar i fastigheterna.

Fullmakten innefattar däremot icke rätt att genom försäljning avyttra ifrågavarande fastigheter eller del därav.

Bryne den 20 nov. 1945.

Karin Ihrfors

Karin Ihrfors' egenhändiga namnteckning bevittna:

Karl Nyberg

Berta Fors

Järpås

Bryne

Stockholm den 15 november 1945.

Herdis Ihrfors
förmyndare för omyndi-
ga Lennart och Lars
Arnold Ihrfors.

Catharina Ihrfors

Karl Johan Ihrfors

Herdis, Catharina och Karl Johan Ihrfors' egenhändiga
namnteckningar bevittna:

O. Alexanderson

Aina Carlsson

Jur. kand.

Tjänsteman

Rätt avskrivet betyga:
Ingemar Nyberg
.....
Järpås.

Majken Nordqvist
.....
Järpås.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Jäpås socken</u>		
			<u>Anna Samfällighet A-D.</u>		
3/80	1/19		Ryge	<u>Anders Andrié</u> äker, mylla på lea <u>Samman:</u>	1 10.65
1/6	1/26		Ryge	^{Anna} <u>L. J. Thors storbås</u> ^{m.fl.} äker, mylla på lea " " 2 10.25 " " 3 10.35 " " 4 10.45 " " 5 10.40 " " 6 — någ äker, mylla på lea 7 10.50 " " 8 10.65 " " 9 10.70 " " 10 10.75 " " 11 10.85 " " 12 10.85 " " 13 10.95 " " 14 11.10 " " 15 — någ äker, mylla på lea 16 11.65 " " 17 11.85 " " 18 11.45 " " 19 11.15 " " 20 11.10 " " 21 11.10 " " 22 10.95 " " 23 10.85 <u>Önufors</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35	17							1070	181	90	1400	238	-	330	56	10
	17								181	90		238	-		56	10
25	21							1120	235	20	1400	294	-	280	58	80
35	19							1030	195	70	"	266	-	370	70	30
40	16							980	156	80	"	224	-	420	67	20
60	06							790	47	40	"	84	-	610	36	60
						09		-			-			-		
50	12							890	106	80	1400	168	-	510	61	20
40	15							980	147	-	"	210	-	420	63	-
40	15							"	147	-	"	210	-	"	63	-
45	13							930	120	90	"	182	-	470	61	10
40	12							980	117	60	"	168	-	420	50	40
45	16							930	148	80	"	224	-	470	75	20
45	20							"	186	-	"	280	-	"	94	-
40	22							980	215	60	"	308	-	420	92	40
						15		-			-			-		
45	24							930	223	20	1400	336	-	470	112	80
30	20							1070	214	-	"	280	-	330	66	-
35	29							1030	298	70	"	406	-	370	107	30
60	42							790	331	80	"	588	-	610	256	20
65	39							750	292	50	"	546	-	650	253	50
40	17							980	166	60	"	238	-	420	71	40
45	20							930	186	-	"	280	-	470	94	-
45	23							"	213	90	"	322	-	"	108	10
4 01						24			3.751	50		5.614	-		1.862	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfärf</i> åker, mylla på lera	24 10.70
				" "	25 10.70
				" "	26 10.70
				" "	27 10.60
				" "	28 10.55
				" "	29 10.55
				" "	30 11.30
				" "	31 11.20
				" "	32 11.15
				" "	33 11.70
				<u>Summa:</u>	
3/80	120		Bygne	<u>Johannes Gustafsson</u> åker, mylla på lera	34 12.45
				" "	35 12.15
				" "	36 12.25
				" "	37 12.30
				<u>Summa:</u>	
1/36	125		Bygne	<u>Omridet E-J.</u> ^{Agna} <u>L. J. Thorsens stekblås</u> ^{m.fl.} åker, mylla på lera	38 16.90
				" "	39 15.90
				" "	40 15.10
				" "	41 14.65
				" "	42 14.45
				" "	43 14.70
				" "	44 14.25
				<u>Omridet</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 01				24				3.751 50			5.614 -				1.862 50	
19				790	150 10	1400	266 -	610	115 90							
19				890	169 10	"	266 -	510	96 90							
22				930	204 60	"	308 -	470	103 40							
29				980	284 20	"	406 -	420	121 80							
38				930	353 40	"	532 -	470	178 60							
27				"	251 10	"	378 -	"	126 90							
34				1070	363 80	"	476 -	330	112 20							
26				890	231 40	"	364 -	510	132 60							
18				840	151 20	"	252 -	560	100 80							
14				890	124 60	"	196 -	510	71 40							
6 47				24				6.035 -			9.058 -				3.023 -	
09				1310	117 90	1400	126 -	90	8 10							
28				1070	299 60	"	392 -	330	92 40							
25				1170	292 50	"	350 -	230	57 50							
21				1120	235 20	"	294 -	280	58 80							
83					945 20		1.162 -		216 80							
04				1070	42 80	1400	56 -	330	13 20							
11				"	117 70	"	154 -	"	36 30							
14				1030	144 20	"	196 -	370	51 80							
10				790	79 -	"	140 -	610	61 -							
09				890	80 10	"	126 -	510	45 90							
13				930	120 90	"	182 -	470	61 10							
16				700	112 -	"	224 -	700	112 -							
77					696 70		1.078 -		381 30							

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer
1	2	3	4	5	6
				örefält	
				äker, mylla på lera	45 14.00
				" "	46 14.00
				" "	47 13.40
				" "	48 13.10
				" "	49 12.85
				" "	50 12.85
				" "	51 13.00
				" "	52 12.70
				" "	53 14.45
				" "	54 14.00
				" "	55 13.45
				" "	56 13.20
				" "	57
				förbättras ej	58 —
				hög lund mark	59 —
				" "	60 —
				" "	61 —
				väg	62 —
				<u>Sammanlagd.</u>	
				<u>Samfällighet A-D.</u>	
3/80	1 ¹⁹	38	Buene	Anders Andén	
1/6	1 ²⁶	24.6	"	^{Andén} J. Thorsén stekblås ^{m. f. l.}	
3/80	1 ²⁰	12	"	Johannes Gustafsson	
				<u>Sammanlagd.</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	77								696	70		1.078	-		381	30
65	15							750	112	50	1400	210	-	650	97	50
35	15							1030	154	50	"	210	-	370	55	50
50	18							890	160	20	"	252	-	510	91	80
50	17							"	151	30	"	238	-	"	86	70
70	19							700	133	-	"	266	-	700	133	-
55	10							840	84	-	"	140	-	560	56	-
40	10							980	98	-	"	140	-	420	42	-
50	17							890	151	30	"	238	-	510	86	70
70	18							700	126	-	"	252	-	700	126	-
35	16							1030	164	80	"	224	-	370	59	20
45	13							930	120	90	"	182	-	470	61	10
40	14							980	137	20	"	196	-	420	58	80
40	25							"	245	-	"	350	-	"	105	-
						08		-			-			-		
						15		-			-			-		
						18		-			-			-		
						10		-			-			-		
						25		-			-			-		
2 84						76			2.535	40		3.976	-		1.440	60
	17								181	90		238	-		56	10
	6 47					24			6.035	-		9.058	-		3.023	-
	83								945	20		1.162	-		216	80
	7 47					24			7.162	10		10.458	-		3.295	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Slutsammandrag</u> Samfälligheterna A-D Området E-J <u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7 47						24			7.162	10		10.458	-		3.295	90
2 84						76			2.535	40		3.976	-		1.440	60
10 31						1 00			9.697	50		14.434	-		4.736	50

Stora Byggen den 12 mars 1946
~~Antingen~~
 s. o. landbesittningen för
 Gustaf Lundgren Einar Johansson.
 Både de gode män

Kostnadsförslag.


Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A-D.</u>								
+9 400-403	309	<u>Sträckan A-B.</u>								
+9 400-402		8" betongrör m	209	2.15	449	35				
+13 -402		12" " "	4	4.15	16	60				
+9 -403		10" " "	96	2.90	278	40	744	35		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	209	0.70	146	30				
		D:o "	4	6:-	24	-				
+13 +62 402-402		D:o "	49	1.35	66	15				
+9 -403		D:o "	47	1.00	47	-	283	45		
+50 400-401		Påfyllning av jord till föreskriven höjd m	150	0.30	45	-				
+9 -402		Putsning av botten "	59	0.40	23	60	68	60		
+9 402		Brunn med 12" bräddavlopp, d=0.60 m	1		45	-				
+13 +9 402,403		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-	100	-	145	-	1.241	40
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %							188	60
							Summa:		1.430	-
+9 +47 403-405	238	<u>Sträckan B-C.</u>								
+9 +74 403-404		8" tegelrör m	238	2.45			583	10		
		Grävning, läggning och återfyllning m	165	0.70	115	50				
+79 -404		D:o "	5	5:-	25	-				
+47 -405		D:o "	68	0.75	51	-	191	50		
+79 +47 404, 405		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	854	60
		Tillägges c:a 15 %							125	40
							Summa:		980	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+57 410-411	157	<u>Sträckan B-D.</u>								
+50 410-410		5" tegelrör	m	50	1.25	62 50				
+57 -411		4" "	"	107	0.90	96 30	158 80			
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	157	0.50		78 50			
+57 411		Brunn typ A, d=0.375 m		1			35 -		272 30	
		Tillägges c:a 15 %							47 70	
							<u>Summa:</u>		320 -	
		<u>Området E-J.</u>								
+27 +89 500-502	262	<u>Sträckan E-F-G.</u>								
+27 +38 500-500		6" betongrör	m	11	1.65		18 15			
-501		6" tegelrör	"	62	1.75	108 50				
+43 -501		8" "	"	43	2.45	105 35				
+43 -502		6" "	"	100	1.75	175 -				
+89 -502		3" "	"	46	0.60	27 60	416 45			
+27 500-501		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	73	0.60	43 80				
		D:o	"	43	1.05	45 15				
		D:o	"	100	0.70	70 -				
		D:o	"	46	0.50	23 -	181 95			
+43 +43 501, 502		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80 -				
+89 502		" " A, d=0.375 m		1		35 -	115 -		731 55	
		Tillägges c:a 15 %							108 45	
							<u>Summa:</u>		840 -	
+97 510-510	97	<u>Sträckan F-H.</u>								
+50 510-510		5" tegelrör	m	50	1.25	62 50				
+97 -510		4" "	"	47	0.90	42 30	104 80			
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	50	0.60	30 -				
		D:o	"	47	0.55	25 85	55 85			
+97 510		Brunn typ A, d=0.375 m		1			35 -		195 65	
		Tillägges c:a 15 %							34 35	
							<u>Summa:</u>		230 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+66 520-520	66	<u>Sträckan F-J.</u>								
		4" tegelrör m	66	0.90			59	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	66	0.75			49	50		
+66 520		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	143	90
		Tillägges c:a 15 %							26	10
							<u>Summa:</u>		170	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
		<u>Samfälligheten A-D.</u>								
309		Sträckan A-B					1.430	-		
238		" B-C					980	-		
157	704	" B-D					320	-	2.730	-
		<u>Området E-J.</u>								
262		Sträckan E-F-G					840	-		
97		" F-H					230	-		
66	425	" F-J					170	-	1.240	-
<u>Summa:</u>	1129	<u>meter</u>					<u>Summa:</u>		3.970	-

Stora Bryne den 12 mars 1946.



ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagens utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagens utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk

för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,


att rören ej få täckas förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande

fixpunkter:

Fixp. = + 10.81 m, kors i berg, 40 m vänster punkt 400+86,
= + 13.84 m, " " " 70 " höger " 403+25,
= + 9.00 m, T " " 15 m söder punkt 500.

Stora Bryne den 12 mars 1946.


e.o. lantbruksingenjör.


Biloga D.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd</u>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Täpås socken</u>				
			<u>Samfälligheten A-D</u>				
			Ryge				har
3/80	1/19	—	Anders Andri		1		38
1/6	1/26	län	Anna Theres stoblas ^{nu. fl.}	sök	2-33		24.5
3/80	1/20	—	Johannes Gustafsson		34-37		12
			<u>Summa:</u>				
			<u>Området E-J</u>				
1/36	1/25	län	Ryge				
			Anna Theres stoblas ^{nu. fl.}	sök	38-62		
			<u>Summa:</u>				
			<u>Sammandrag</u>				
			Samfälligheten A-D				
			Området E-J				
			<u>Summa:</u>				

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bryne i Järpås socken av Skaraborgs län.

1. Intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Av torrlägningsområdena, vilka äro belägna 3 - 4 km norr om Järpås kyrka, tillhör det norra nederbördsområdet 142/143 mellan Lidan och Nossan och det södra sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdena utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad allstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen

Samfälligheten A - E, sträckorna A-B-C och B-D,

Området E - J, sträckorna E-F-G, F-H och F-J

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Samma jämförelseplan har icke använts för de båda torr-

läggningsområdena. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt 402+13 24.5 hektar, vid punkt 501+43 11.5 hektar,

B	19.3	"	F	8.4	"
404+79	11.3	"	G	0.6	"
C	10.0	"	H	4.8	"
D	3.0	"	J	1.7	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar. Rörledningen A - 402+9, vilken kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, har dimensionerats för en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3'970 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende delar: "Samfälligheten A - D" och "Området E - J". Av kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive delar, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheten och området i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom samfälligheten efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall hela företaget kommer till utförande:

"Samfälligheten A - D" för 68.77 % av gemensamma kostnader,

"Området E - J" " 31.23 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras

i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

tande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fast-

ställas för samfälligheten. Med entreprenören bör kontrakt i

överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen

upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan före-

taget påbörjas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod

kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på så-

dant sätt, att onödig skada uppstår,
 att ras eller förskjutningar, som tilläventyrs inträffa, omedelbart
 skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
 att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1951 samt
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-
 resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna
 rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Un-
 derhållskostnaderna skola fördelas efter samma grunder som anlägg-
 ningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av delägarna ut-
 sedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att själv och ge-
 nom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i
 full överensstämmelse med det fastställda förslaget samt att föra
 räkenskaper över handhavda medel och redovisa dessa.

13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Stora Bryne dikningsföretag av år
 1946".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola
 vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Stora Bryne den 12 mars 1946.


e.o. lantbruksingenjör

Gustaf Lindgren
.....

Einar Johansson
.....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Lösa Bygde dikevings-*
förslag av år *1946*
i *Färnäs* socken av *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 2.2		3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.17 ha st	55	0.17	9	35		
		ha	9.31	1.06	9	87		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.14 ha st	7	0.05	-	35		
		ha	1.00	0.78	-	78		
		> 15, c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalar					30	95
		blad						
		Överföres					33	95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 95
1945 24/5-1/6		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr ha	9.31	0.50	4 65	
		avvägda punkter	125	0.03	3 75	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.3	2,00	2 60	
		i annan mark		5,00		23 - 0
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	62	0.05	3 10	
		ha, st	10.31	0.10	1 03	4 13 5
		ha	62	0,04		2 48 5
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	110	0,06	6 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	55	0,12	6 60	13 20 5
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.16	3.-	- 48	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.02	3.50	3 57	4 05 0
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	1		- 25	
		"				
		"				- 25 0.12 0
		"				0.13 5
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 - 0
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1945 1 juni	1946 15 febr.	dagar	3/4	12,00		9 - 6: - 0
		Dimensionsberäkning, § 24				3: - 5
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 " min. avr		10,00		10 - 5
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	28	0,03	- 84	1 84 5
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		3 - 5
		Överföres				107 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				107 90
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	0.12	2,50	- 30
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.02	4,00	4 08
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				3 97
		Förslag till invallning, § 29				8 35
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km		0,50	
		c) Uppritning av tvärsektioner	st		0,25	
		d) Kostnadsberäkning	km		3,00	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st		8,00	
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen	st		4,00	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st		4,00	
		Grundförstärkning	m ²		0,10	
		Ritningar, antal blad	st		3,00	
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		125	0,01	1 25
		Översiktskarta, § 41				4 58
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp				1 50
		antal ersättningsbelopp	st		0,25	
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				2 —
		antal fastigheter	st	4	0,30	1 20
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	3 20
		Utlåtande, § 45	sid	5	3,00	15 —
1945 12/3		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		3/4	12,00	9 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00	
		"	"		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar		12,00	
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/2	12,00	6 —
		utlopp för täckt ledning	"		12,00	
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för:				6 —
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			155 28
		1) 1:sta regalarcket				
		blad				
		övriga regalar	st			7 —
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.167 ha, ägofigurer	st	62 007		4 34
			ha	10.31 0.14		1 44
		Överföres				12 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	125	0,02	2 50
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		28	0,05	1 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				18 43
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.05	3:-	- 15
		nytt avlopp eller vall	"	0.12	5:-	- 60
		ändring av befintligt avlopp	"	1.02	6:-	6 12
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				- 25
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				7 12
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dag		12,00	1 78
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	5 34
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	25	0,55	6 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				13 75
						4 58
		Summa kronor				48 10
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen för kopior av ritningarna		2	1.50	3 -
		Lösen af förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upplistring av ritningar				3 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				6 50
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				10 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dag	1 1/2	10:-	15 -
						25 -
		Summa kronor				31 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				155 28
		Lösen för kopior och avskrifter				48 10
		Övriga förrättningskostnader				31 50
		Summa kronor				234 88

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Källands häradsrätt.

155.28
48.10
6.50
209.88

Steen Bryne den 12 mars 1946

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvisiteras:

den

19

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan ny 1946

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Stora Bryne dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken av Skaraborgs län
(arbetsf. art. företags namn etc. samt socken och län)

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE N.7

7639

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

~~10 MPO, 1940~~

Åtgärden omfattar tiden 31 maj 1945 - mars 1946.

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Arvode för planläggning av torrlägningsföretag för jordbruks- ändamål, enligt synehandlingarna bifogad arvodesräkning			
Förrättningsmannens arvode	155:28 ✓		
Lösen för kopior och avskrifter	48:10 ✓		
Övriga förrättningskostnader	<u>6:50</u> ✓	209	88
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. har icke dagarvoden à kr dagarvoden à kr dagarvoden à kr			
Summa kronor		209	88

Särskilda anteckningar:	av arvodet tillkommer statsverket	133:10
	lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara	76:78
	Kronor	209:88

lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara

Kronor 209:88

Ett exemplar av denna räkning har den 12 mars 1946
läroverksadjunkt Sven Ihrfors, Stora Bryne, Järpås
(titel, namn och adress)
i egenskap av företagets förtroendeman

överlämnats till
~~endock konstateringsbevis utskickats av~~

Skara den 14 mars 19 46

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den av

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Stora Ryne delnings-*
fäntag av år 1946
i *Jämsis* socken av *Skusabo* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 6		0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 2.2		3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.17 ha st	55	0.17	9	35		
		ha 9.31	1.06	9	87			
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.14 ha st	7	0.05	-	35		
		ha 1.00	0.78	-	78			
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad st					30	95
		Överföres					33	95

1	2	3	4	5	6	7
1945 2/5-1/6		Överfört				33 95
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr ha	931	0,03	4 65	
		avvägda punkter	125	0,03	3 75	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	13	2,00	2 60	
		i annan mark		5,00		23 - 0
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	62	0,05	3 10	
		ha, ...	1031	0,10	1 03	4 13
		ha	62	0,04		2 48 5
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	110	0,06	6 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	55	0,12	6 60	13 20 5
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 1:1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,16	3:-	- 48	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,02	3,50	3 57	4 05 0
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	1		- 25	
		"				
		"				
		"	1	3,00		3 - 0
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1945 1 juni	1946 15 feb	dagar	3/4	12,00		9 - 61-0 3-5
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		10 - 5
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	28	0,03	84	1 84 5
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		3 - 5
		Överföres				107 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				107 90
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0,12 2,50 - 30				
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1,02	4,00	4 08	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 97	8 35
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 125		0,01		125
		Översiktskarta, § 41				4 58
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st 4		0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
1945	12/3	Utlåtande, § 45 sid 5		3,00		15 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 3/4		12,00		9 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		"		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 typer 1/2		12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				6 -
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				155 28
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		bladet				
		övriga regalarck st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 1:2000, medelareal 0,167 ha, ägofigurer st	62	0,07	4 34	
		ha 10,31 0,14			1 44	
		Överföres			12 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	125	0,02	2 50
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		28	0,05	1 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				18 43 5
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0,05	3:-	- 15
		nytt avlopp eller vall	"	0,12	5:-	- 60
		ändring av befintligt avlopp	"	1,02	6:-	6 12
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				- 25
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
						7 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				1 78
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	5 34 5
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 -
						6 - 5
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	25	0,55	13 75 5
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 58 158 0 3-5
		Summa kronor				48 10 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~		2	1,50	3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				6 50 ✓
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				10 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar.	1 1/2	10:-	15 -
						25 -
		Summa kronor				31 50 ✓
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				155 28 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				48 10 ✓
		Övriga förrättningskostnader				31 50 ✓
		Summa kronor				234 88 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Källands häradsrätt.

Sten Ryne

den 12 mars 1946

Eust Olsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor _____ kvitteras:

Sten Ryne : Tjänsten

den _____


Eust Olsson

155.28
48.10
6.50
209.88

133.10 5
76.78 0
209.88


Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'

Brunn typ B




Lock och botten av betong




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varigen ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²

Brunn typ C




Lock och botten av betong




Lock och botten av betong
13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³

Brunn typ D




Lock och botten av betong




Lock och botten av betong


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ A²




Rörtrumma typ B




Rörtrumma typ C



Brunn med intag Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Book.

FÖREDRAGET

DEN 17 FEB 1950

BEVIS 303/48

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JAN 1950

DIARIE Nr

142

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning.

Företag: "Stora Bryne dikningsföretag av år 1946" i Järpås socken

(namn, socken och län)

av Skaraborgs län.

Ordföranden

Lennart Ihrfors

Förtroendeman:

Ende intressent:

Stora Bryne, Järpås

Arbetsplanen fastställd den 27 okt. 1948.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.390:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2.630:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1951.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av ass. Eskil Olsson o. tekn. bitr. Erik Pehrsson

den 22 sept. 1949, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande i befintligt skick.

De verkliga kostnaderna hava enl. lämnad uppgift uppgått till kronor

4.610:68. (överskikt)

ker. f. 4.20.7.88

Skara den 16 nov. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län



27
1048
1390
450
940
2630
900
1730

FÖREDRAGET

DEN 16 AUG 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

J2442

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna
i Stora Bygne dikningsföretag den 8 jan. 1949.

§ 1. Tre justeringsmän valdes: Lantbrukare André
" Gustafsson

Samtliga närvarande: Lantbrukaren Anders André
" Johannes Gustafsson
Tre Herdis Ihufors (förmädnare fr. L.A.
Ihufors.)

§ 2. På grund av att gården bytt ägare har Hr. Ihufors avlagt
sig sammanträdande värdet. Val av ordförande företogs
Samtliga enades sig om att välja Lemnart Ihufors
som ordförande.

St. Bygne, Jämsås d. 8. Jan. 1949.

Justerat av:

Anders André Johannes Gustafsson

FÖREDRAGET

DEN 16 AUG 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

J2442

F u l l m a k t.

Undertecknade, delägare i fastigheterna Bryne 1²⁵, 1²⁶ och 1³⁶ i Järpås socken, befullmäktiga härmed Lennart Ihrfors att för samtliga delägares räkning underskriva kontrakt, säkerhetsförbindelser, skuldförbindelser och rekvisitioner avseende dikningsföretag å ifrågavarande fastigheter.

Stockholm den 14 mars 1949

.....
Carl Johan Ihrfors
(Carl-Johan Ihrfors)

.....
Lars-Arnold Ihrfors/Herdis Ihrfors
(Lars Arnold Ihrfors gen.
Herdis Ihrfors
ss. förmyndare)

.....
Catharina Liedberg
(Catharina Liedberg
f. Ihrfors)

Carl-Johan Ihrfors' och Herdis Ihrfors' egenhändiga
namnteckningar bevittnas:

.....
Oscar Lund

.....
Greta Gröndahl

Catharina Liedbergs egenhändiga namnteckning bevittnas:

.....
Erik Larsson

.....
Tage Blomgren

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1949
DIARIE Nr 2442
SAK Nr

FÖREDRAGET

DEN 16 AUG 1949

1

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Betr. "Stora Bryne dikningsföretag av år 1946" i Järpås
socken av Skaraborgs län.

Vid undertecknads besök på platsen den 22 dec. 1948
befanns rubr. företag vara under utförande, vilket härmed
för kännedom vördsamt meddelas.

Skara den 11 maj 1949.

Eskil Olsson
/Eskil Olsson/

Assistent.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Stora Bryne dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken, Skaraborgs län.

Lån 2.630 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 oktober 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Järpås socken</u>			
Bryne	1/36	1 ²⁵	Anna Ihrfors sterbhus
"	1/6	1 ²⁶	Detsamma

Stockholm den 16 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE Nr 5529
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R --- 2*1147

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Stora Bryne dikningsföretag av år 1946
i Järpås socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1946 av

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Bidrag 1.390 kr.

Lån 2.630 kr.

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

DIARIE Nr 5529
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, förtroendeman för "Stora Bryne dikningsföretag
av år 1946" i Järpås socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla
att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag
från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Stora Bryne pr Järpås den 26 okt 1946.

.....*Sven Ihrfors*.....
Sven Ihrfors.

Genom beslut den 27 okt. 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 4.207:88 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.390 kr. och lån med 2.630 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten *[Signature]*

BETÄNKANDE

DIARIE N: 5529
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Stora Bryne dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Förtroendeman: *[Signature]* Läroverksadjunkt Sven Ihrfors, Stora Bryne, Järpås.
(titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
(titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 26 febr. 1946. Förrättningen avslutad den 12 mars 1946.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn 1 x/
och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid
förrättningen bestämd arbetstid: t.o.m. den 1 sept. 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 4.736:50 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 4.207:88 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

3" tegelrör 0:60 kr/lm 8" tegelrör 2:45 kr/lm,
6" betongrör 1:65 kr/lm 12" betongrör 4:15 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag) område	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
A-D	2.730	-	-	-	163	59	2.893	59	-	2.893	59
E-J	1.240	-	-	-	74	29	1.314	29	-	1.314	29
Summa:	3.970	-	-	-	237	88	4.207	88	-	4.207	88

x/ 2 blad originalritningar eller 1 blad kopia av ritningar.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag) område	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A-D	7	47			7	47	3.295	90	0	2.893	59	390	1/3	960
E-J	2	84			2	84	1.440	60	0	1.314	29	460	1/3	430
Summa:	10	31			10	31	4.736	50		4.207	88	/410/		1390

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 1.390 kr. på företagets utförande ~~och omkring~~ ~~kr på omförsäkring~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning område	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för ~~utförandet~~			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
A-D	3.023	-	91.72	2.654	-	2/3	1.760
E-J	1.440	60	100.00	1.314	29	2/3	870
Summa:	4.463	60		3.968	29		2.630

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13 överstiger för alla fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 hektar.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

De lägst belägna ägofigurerna i Samfälligheten A-D beröras av Pinnebryne dikningsföretag av år 1939, till vilket företag statsunderstöd beviljats genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 april 1941. Av nu ifrågasatt arbete är intet att hänföra till underhåll av det äldre företaget.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1.390 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 2.630 kronor.


Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

- " 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3. fastighetsförteckning
- " 4. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrlägningsnämndens vägnar:





Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfver-
holm handlagd, den 12 mars 1946 avslutad syneförrättning rörande
Stora Bryne dikningsföretag av år 1946 inom Järpås socken av Skara-
borgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli
den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i Stora Bryne dikningsföretag
av år 1946 i Järpås socken av Skara-
borgs län.

Närvarande: undertecknad och
Läroverksadjunkt Sven Ihrfors, Stora Bryne,
Johannes Gustafsson, Västaby,
Anders André, Pinnebryne.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes hrr Ihrfors och Gustafsson.

§ 2.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

En av delägarna i företaget förklarade sig önska erhålla
lån från statens avdikningslånefond till sin andel i företaget, näm-
ligen Anna Ihrfors sterbhus, m.fl., ägare av Bryne 1²⁵ och 1²⁶.

§ 3.

Företagets förtroendeman erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 2 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras,
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till
företaget beviljat samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 4.

Beslöts att ~~uppdraga~~ åt undertecknad att upprätta för stats-
understödet sökande erforderliga handlingar.

§ 5.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Stora Byn den *12 mars* 1946.

[Signature]
e.o. lantbruksingenjör

Justeras: *Peter Thors* *Johannes Gustafsson*

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter, ingående i Stora Bryne diknings-
företag av år 1946 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens
avdikningslånefond


Järpås socken.

Bryne 1²⁵ 1/36 mtl
D:o 1²⁶ 1/6 "

Anna Ihrfors sterbhus ✓

Detsamma ✓


Skara den 19 december 1946.


Lantbruksingenjör.

4.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Stora Bryne dikningsföretag av år 1946 i Järpås socken av Skara-
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
borgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946 mars	12	Arvode för syneförrättningen enl. synehandlingarna bifogad arvodesräkning							234 88
sept. 3		Lagakraftbevis				3	-		
						3	-		234 88
								3	-
						Summa utgifter:			237 88
Skara den 19 december 1946.									
I tjänsten:									
									

Skara den 19 december 1946.

I tjänsten:

