



Akt nr:

R-E1a-1148

AU$R-E1a-1148

Godkd.

203/48

Skuldförbindelse överlämnad
till ~~Kungl. Statskontoret~~ hauslibyrån
den 31/8 1948
godkänd den 29/9 1948

379/48

DIARIE Nr 02648
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1948

R 6•1148

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 mars 1948 till

Trässbergs dikningsföretag av år 1945 i Trässbergs socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjuttontusenniohundrasjuttio (17.970)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tjugotretusenfyrahundratio (23.410)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha..... undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

Reversal o handl. t. A. därmed

Ich. handl.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
7. 1947. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
273547

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtagandena, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Månsågarden den 8/7 1948.

Kurt Bengtsson

Att Lantbrukaren Kurt Bengtsson
Månsågården, Träsberg, Salcby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Johansson
Adress Månsåg Träsberg Salcby

Olof Johansson
Adress Månsågs Träsberg Salcby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 oktober 1948.

Sven Wettenhall

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. F XIII bmb
1135

Ser. 13/5 48.

DIARIE Nr 02639
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL 1948

R 6*1148

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående Trässbergs dikningsföretag av år 1945 i Trässbergs socken av Skaraborgs län, upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945 av Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Månsagården m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Den 19 oktober 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Trässbergs församling anslagen och i Westgöta-Posten införd kungörelse /Bil. 3 a - b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Kurt Bengtsson, Månsagården varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Ivar Johansson, Stommen, Trässberg, Saleby, och

Hilmer Peterson, Skattegården, Trässberg, Saleby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Kurt Bengtsson, Månsagården,

Oskar Johansson, Månsagården, jämväl såsom ombud för Olof Johansson,

Oskar Gren, Piltegården,

Gustav Lundquist, Gunborgatomten,

K.P. Johansson, Bajgården, jämväl såsom ombud för Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund,

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Johan Eriksson, Bajgården,

Sven Mörk, Smedsbostället,

Snickare John Johansson, Piltegården,

Herman Falck, Stommen,

Carl Linder, "

John Wiig, "

Lars Larsson, Björkhagen,

Tage Larsson, Backalund, jämväl såsom ombud för Robert Larsson, Vilhelmina Lundberg, Amanda Mellberg och Erland Jansson.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Herman Falck, Stommen, Sven Mörk, Trässbergs smedsboställe, Johan Eriksson, Bajgården, John Johansson, Piltegården, Carl Linder, Stommen, John Wiig, Stommen, och Lars Larsson, Björkhagen, hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Intressenterna upplyste om att Trässbergs bys smedsboställe beröres av syneförrättningen och ej dess soldatboställe såsom påståtts vid fältundersökningarna.

§ 6.

John Johansson yrkade på att rörledningen från hans tomt skall läggas på ett djup av 1.65 meter under markytan vid landsvägen.

§ 7.

Sven Mörk yrkade på att rörledningen från hans tomt skall vid landsvägen läggas på höjden +7.20 meter.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos bröderna Johansson, Månsagården, fredagen den 9 februari 1945 klockan 10.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 9 februari 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Kurt Bengtsson, Månsagården,

Oskar och Olof Johansson, Månsagården,

Oskar Gren, Piltegården,

Gustav Lundqvist, Gunborgatomten,

Seth Johansson, Bajgården, jämväl såsom ombud för K.P. Johansson, Helena Johansson, Anna Johansson, Axel Johansson och Olga Johansson, enl. fullm. /Bil. 7 a/ samt för J.H. Östlund och Maria Östlund, enl. fullm. /Bil. 7 b/,

Johan Eriksson, Bajgården,

Sven Mörk, Smedsbostället,

John Johansson, Piltegården,

Herman Falck, Stommen,

Carl Linder, Stommen,

John Wiig, Stommen,

Lars Larsson, Björkhagen,

Tage Larsson, Backalund, jämväl såsom ombud för Robert Larsson och Amanda Mellberg, enl. fullm. /Bil. 7 c/,

Oskar Johansson, Månsagården, såsom ombud för delägare i Trässbergs bys smedsboställe, enl. fullm. /Bil. 7 d/,

Erland Jansson, Skattegården, såsom ombud för Maj-Lis Erlandsson och Agnes Jansson, enl. fullm. /Bil. 7 e/.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Kurt Bengtsson, Månsagården, Trässberg, Saleby.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Trässberg den 9 februari 1945.

.....

Statens e. lantbruksingenjör.

Helmer Persson ..... Ivar Jonsson .....

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Månsagården m. fl. i Tåssbergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Lovene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Kurt Bengtsson
adress Månsagården Saleby
pr
Telefon: 43 Tåssbergs skola

Månsagården den 14/4 1943.

Kurt Bengtsson

Månsagården — Oskar Johansson
Pilegården — Oskar Green
Lövängen — Bror Andersson
Gunborgatomten — Gudvardundgrist.
Bajgården — Lotte Johansson

Täckdikningskartor finnas å större delen av arealen.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stommen	Emil Falks stiftelse
Bajgården	Johan Eriksson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
392196

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

9

Trässberg

4831

SKARABORGS LÄNS
8 - MAJ 1943
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolution den 21 april 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Månsagården m. fl. fastigheter i Trässbergs socken.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 29 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Strömholm

Bilaga 2.

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm i Skara förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 maj 1943.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

10

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Månsagården, Bajegården, Gundborgatomten, Piltagården, Stommen och ett soldatboställe i Trässbergs socken kommer att handläggas vid sammanträde hos Kurt Bengtsson, Månsagården, **torsdagen** den 19 oktober 1944 klockan 10, då sakägarna hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 20 september 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Trässbergs församling den 24/9 1944.

.....

.....

11

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Månsagården, Bajegården, Gundborgatomten, Piltagården, Stommen och ett soldatboställe i Trässbergs socken kommer att handläggas vid sammanträde hos Kurt Bengtsson, Månsagården, torsdagen den 19 oktober 1944 klockan 10, då sakägarna hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 20 september 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

LIDKÖPINGS TIDNING
WESTGÖTA-POSTEN

VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD
SKARABORGS LÄNS NYHETER

SKARA-POSTEN
SKARABORGS LÄNS NYHETER

BOKTRYCKERI
Utför alla slags
Bok-, Tidnings- och
Accidenstryck
Böcker bindas
BOKBINDERI

Tel. Skara Linjeväljare: Kontor 46, Redaktion 230 - Ankn. Faktor, Redaktör, Red.-sekr. - Tel. Lidköping 68 Postgiro 91609, 34636

Skara den 23 sept. 1944.

8105

Vid likvid var god uppgiv ovanst. Nr.

Lantbruksing. Ernst Öfverholm,
S k a r a.

DEBET

An. Annons om:	Westgöta-Posten ggr	Westgöta-Posten mm.	Västerg. Annonsbl. ggr	Västerg. Annonsbl. mm.	Skara-Posten ggr	Skara-Posten mm.	Kronor	öre
Sept. 22 Kungörelse: Syneförrättning	1	55			Kronor		9	90

KVITTERAS
Skara den 28/9 1944
VÄSTERGÖTLANDS TRYCKERI A/B.
gm. [signature]

Icke befullmäktigat ombud äger ej rätt uppbära likvider.

Postanvisningskvitto erkännes av oss som vårt kvitto.
Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter fakt. ankomst godkännas ej.
Kredit å annonser lämnas i högst tre månader, därefter bortfaller all eventuellt beviljad rabatt.

Bilaga 4.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Kurt Bengtsson, Månsagården, torsdagen den 19 oktober 1944 klockan 10, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Månsagården m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 20 september 1944 till:

Skiftesgodemannen Ivar Johansson, Stommen, Trässberg, Saleby,
Skiftesgodemannen Hilmer Peterson, Skattegården, Trässberg, Saleby,
Kurt Bengtsson, Månsagården, " "
Bröderna Johansson, Månsagården, " "
Oskar Gren, Piltegården, " "
Köpman Bror Andersson, Lövängen, " "
Gustav Lundqvist, Gunborgatomten, " "
Syskonen K.P. m.fl. Johansson, Bajgården, " "
Johan Eriksson, Bajgården, " "
Smed Sven Mörk, Soldatbostället, " "
Snickare John Johansson, Piltegården, " "
Herman Falck, Stommen, " "
Karl Linder, " " "
John Wiig, " " "
Lars Larsson, Björkhagen, " "
Tage och Robert Larsson, Backalund, " "

Skara den 20 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

FÖRENING

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Månsagården, Piltegården, Lövängen, Gunborgatomten och Bajgården i Trässbergs socken av Skaraborgs län, och yrka att förrättningen utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Trässberg pr Saleby i juli 1944.

Hermann Falck — Sven Mörk

Johan Eriksson — John Johansson

Carl Linder — John Wiig

Lars Larsson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Tore Johansson — Hilmer Persson

Bilaga 6 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Mariestad.

Beträffande: Trässbergs dikningsföretag av år 1945.

Av syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Trässberg Stommen, Trässberg Ingemar Månsgården, Trässberg Piltegården, Trässberg Bajegården, Trässberg 8[1] och Gundborgatomten i Trässbergs socken beröres allmänna vägen Lovene - Trässbergs kyrka - Saleby på fem ställen.

1./ Cirka 500 meter nordnordöst om Trässbergs kyrka finnes nu ingen trumma. Här föreslås en 5" rörledning, vilken skall bekostas av dikningsföretaget.

2./ Cirka 200 meter nordnordöst om Trässbergs kyrka. Den här befintliga stentrumman, vilken ligger för grunt för torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark, byggdes år 1917. En 15" betongrörsledning i lutning 1.5:1000 föreslås cirka 70 cm djupare än trumman. Vattensamlingsområde: 54 hektar. Ledningen under vägen samt en dagvattenbrunn /d = 0.60 m/ nedströms vägen bör bekostas av vägförvaltningen.

3./ Cirka 300 meter söder om Trässbergs kyrka. Den här befintliga rörtrumman lades omkring år 1920. En 6" betongrörsledning i lutning 3:1000 föreslås cirka 75 cm djupare än trumman. Vattensamlingsområde: 2 hektar. Ledningen under vägen samt en dagvattenbrunn /d = 0.45 m/ nedströms vägen bör bekostas av vägförvaltningen.

4./ Cirka 600 meter söder om Trässbergs kyrka. Den här befintliga trumman lades för omkring 10 år sedan. En 6" betongrörsledning i lutning 1.5 : 1000 föreslås cirka 90 cm djupare än trumman. Vattensamlingsområde: 2 hektar. Ledningen under vägen samt en dagvattenbrunn /d = 0.45 m/ nedströms vägen bör bekostas av vägförvaltningen.

5./ Cirka 700 meter sydsydöst om Trässbergs kyrka finnes nu ingen trumma. Här föreslås en 4" rörledning, vilken skall bekostas av sökanden.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 19 januari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

15

Bilaga 6 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 145/44-43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

S k a r a.

Ang. Trässbergs dikningsföretag av år 1945.

Med anledning av Eder skrivelse rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen intet har att erinra mot Edert förslag till utförande av för torrläggning erforderliga genomlopp genom allmänna vägen Saleby - Trässbergs k:a - Djupedal och ej heller fördelningen av kostnaderna för arbetet.

Vägförvaltningen förbehåller sig rätt att utföra erforderliga arbeten inom område för allmän väg och förutsätter, att meddelande om att arbetet skall utföras i god tid lämnas vägförvaltningen.

När syneförrättningen avslutats anhålles om utdrag ur planen i vad avser arbeten berörande vägen.

Mariestad den 25 januari 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren.

Nils G. Lenas.

16

Bilaga 7 a.

FULLMAKT

för Seth Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/8 mtl Bajgården m. fl. hemman i Trässberga socken och Skebs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bajgården den 2/1 1945

K.P. Johansson Helena Johansson Anna Johansson

Axel Johansson Bevittnas: Olga Johansson

Gustav Lundkvist fm Lundqvist.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

17

Bilaga 7 b.

FULLMAKT

för Seth Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 118 mkt Bäje m. fl. hemman i Trässberg socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 4/1 1945

J. H. Ellund. Maria Ellund.

Bevittnas:

Elin Andersson. Elsa Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

414819

18

Bilaga 7 c.

FULLMAKT

för Tage Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månsagården m. fl. hemman i Tässbergs socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Backalund Tässberg den 9 febr. 1945

Robert Larsson Tage Larsson

Bevittnas: Amanda Abelberg

Edvard Jansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 7 d.

FULLMAKT

för Oskar Johanssons, Månsagården eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månsagården m. fl. hemman i Hörsbergs socken och Skaraborgs län föra vår talan, ~~i vad angår~~ Hörsbergs byggnadsboställe ~~innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.~~

Hörsberg den 1 oktober 1944

Lars Lundkvist Nils Lundberg Karl J. Abelsson

Karl Lundqvist Artur Henriksson Theodor Jansson

Evald Rydberg. Edvin Alfredsson

Bevittnas:

Sven Mörk Kurt Bengtsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 7 e.

Fullmakt vid sammanträde
med Trösterys delningsförrätt den 9 Feb 1945
å taxeringsvärdena enligt taxeringen för år 1944

Härmed befullmäktigas Erland Larsson
Skattegården att för min talan vid ovannämnda sammanträde
Skatlösa Trösterys den 9-2 1945

Anj. Sig Erlandsson.
Agnes Jansson
Benämnas
Ingeborg Larsson

Bilaga 7 f.

FULLMAKT

för Oskar Johansson Månsag eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månsagården m. fl. hemman i Tåtorp socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Månsagården den 8 Februari 1945

Olof Johansson

Bevittnas:

Kurt Bengtsson

Oskar Gren

PETTERSONS BOKTR. EFTR. SKARA

414819

Bilaga A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingsgrunder

Röda siffror angiva blivande värdet å ägofigurer, vilka icke ernått eller beredda möjlighet till full förlägning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Gräsbergs socken			
			Samfälligheten A-K			
3/7	1 10-15		Gräsberg Stommen	Herman Falck		
				åker, mylla på lera	1	6.40
				" "	2	6.45
				" "	3	6.55
				" "	4	6.60
				" "	5	6.65
				" "	6	6.70
				" "	7	7.20
				" "	8	7.30
				" "	9	7.35
				" "	10	7.50
				" "	11	7.50
				" "	12	7.50
				" "	13	7.60
				" "	14	7.80
				" "	15	7.80
				" "	16	7.80
				" "	17	7.80
				" "	18	7.80
				" "	19	7.80
				" "	20	7.75
				" "	21	7.85
				" "	22	8.15
				" "	23	7.35
				" "	24	7.40
				" "	25	7.40
				" "	26	7.55
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							1000	50	–	1200	60	–	200	10	–
	05							960	48	–	"	60	–	240	12	–
	04							800	32	–	"	48	–	400	16	–
	04							960	38	40	"	48	–	240	9	60
	04							"	38	40	"	48	–	"	9	60
	10							"	96	–	"	120	–	"	24	–
	13							1080	140	40	"	156	–	120	15	60
	51							920	469	20	"	612	–	280	142	80
	29							"	266	80	"	348	–	"	81	20
	30							1040	312	–	"	360	–	160	48	–
	28							1000	280	–	"	336	–	200	56	–
	23							"	230	–	"	276	–	"	46	–
	15							1080	162	–	"	180	–	120	18	–
	22							840	184	80	"	264	–	360	79	20
	21							"	176	40	"	252	–	"	75	60
	25							880	220	–	"	300	–	320	80	–
	26							"	228	80	"	312	–	"	83	20
	24							920	220	80	"	288	–	280	67	20
	22							"	202	40	"	264	–	"	61	60
	22							"	202	40	"	264	–	"	61	60
	21							1040	218	40	"	252	–	160	33	60
	20							1160	232	–	"	240	–	40	8	–
	45							960	432	–	"	540	–	240	108	–
	34							"	326	40	"	408	–	"	81	60
	24							920	220	80	"	288	–	280	67	20
	12							960	115	20	"	144	–	240	28	80
5	39								5.143	60		6.468	–		1.324	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Övergård		
				åker, mylla på lera	27	7.80
				tomt, förb. ej	28	—
				åker, mylla på lera	29	7.80
				" "	30	7.60
				" "	31	7.70
				" "	32	7.70
				" "	33	7.65
				" "	34	7.60
				" "	35	7.60
				" "	36	7.60
				" "	37	7.60
				" "	38	7.50
				" "	39	7.45
				" "	40	7.45
				" "	41	7.40
				" "	42	7.15
				" "	43	7.15
				" "	44	7.15
				" "	45	6.90
				" "	46	6.60
				" "	47	6.60
				" "	48	6.55
				" "	49	6.90
				" "	50	7.50
				" "	51	7.65
				" "	52	7.60
				" "	53	7.45
				" "	54	7.50
				Övergårds		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	39								5.143	60		6.468	–		1.324	40
	13							1080	140	40	1200	156	–	120	15	60
							96	–			–			–		
	11							1160	127	60	1200	132	–	40	4	40
	12							920	386	40	"	504	–	280	117	60
	37							1040	384	80	"	444	–	160	59	20
	25							880	220	–	"	300	–	320	80	–
	32							"	281	60	"	384	–	"	102	40
	40							"	352	–	"	480	–	"	128	–
	44							960	422	40	"	528	–	240	105	60
	32							1040	332	80	"	384	–	160	51	20
	25							1080	270	–	"	300	–	120	30	–
	24							1040	249	60	"	288	–	160	38	40
	23							1080	248	40	"	276	–	120	27	60
	27							1120	302	40	"	324	–	80	21	60
	22							"	276	40	"	264	–	"	17	60
	15							1000	150	–	"	180	–	200	30	–
	11							1040	114	40	"	132	–	160	17	60
	10							1160	116	–	"	120	–	40	4	–
	09							1120	100	80	"	108	–	80	7	20
	06							920	55	20	"	72	–	280	16	80
	04							960	38	40	"	48	–	240	9	60
	06							"	57	60	"	72	–	"	14	40
	05							"	48	–	"	60	–	"	12	–
	20							920	184	–	"	240	–	280	56	–
	22							1040	228	80	"	264	–	160	35	20
	25							1000	250	–	"	300	–	200	50	–
	15							920	138	–	"	180	–	280	42	–
	17							880	149	60	"	204	–	320	54	40
11	01						96		10.739	20		13.212	–		2.472	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öderfält		
				åker, mylla på lera	55	7.55
				" "	56	7.65
				" "	57	7.65
				" "	58	7.65
				" "	59	7.60
				" "	60	7.60
				" "	61	7.55
				" "	62	7.60
				" "	63	7.55
				Summa		
1/			Öbytorp	Sven Mörk		
				tomt	64	7.75
				Summa		
Tjässbergs by, Smedsboställe						
				tomt, mylla på lera	65	7.60
				åker "	66	7.80
				" "	67	7.80
				" "	68	7.80
				" "	69	7.85
				" "	70	7.85
				" "	71	7.90
				" "	72	8.05
				" "	73	8.05
				" "	74	8.05
				" "	75	8.00
				" "	76	7.95
				" "	77	7.90
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	01						96		10.739	20		13.212	–		2.472	80
	15							880	132	–	1200	180	–	320	48	–
	14							960	134	40	"	168	–	240	33	60
	14							920	128	80	"	168	–	280	39	20
	14							"	128	80	"	168	–	"	39	20
	13							840	109	20	"	156	–	360	46	80
	13							800	104	–	"	156	–	400	52	–
	21							840	176	40	"	252	–	360	75	60
	16							920	147	20	"	192	–	280	44	80
	16							880	140	80	"	192	–	320	51	20
12	37						96		11.940	80		14.844	–		2.903	20
	15							800	120	–	1200	180	–	400	60	–
	15								120	–		180	–		60	–
	05							400	20	–	1000	50	–	600	30	–
	23							430	98	90	"	230	–	570	131	10
	25							"	107	50	"	250	–	"	142	50
	23							"	98	90	"	230	–	"	131	10
	25							470	117	50	"	250	–	530	132	50
	26							"	122	20	"	260	–	"	137	80
	24							500	120	–	"	240	–	500	120	–
	13							700	91	–	"	130	–	300	39	–
	14							"	98	–	"	140	–	"	42	–
	14							"	98	–	"	140	–	"	42	–
	13							670	87	10	"	130	–	330	42	90
	16							600	96	–	"	160	–	400	64	–
	16							570	91	20	"	160	–	430	68	80
2	37								1.246	30		2.370	–		1.123	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/14	8 14		Frössberg Stommen	Kurt Bengtsson		
				åker, mylla på lera	78	7.90
				" "	79	7.80
				" "	80	7.85
				" "	81	7.75
				" "	82	7.85
				" "	83	7.85
				" "	84	7.75
				" "	85	7.80
				" "	86	7.75
				" "	87	7.60
				" "	88	7.60
				" "	89	7.60
				" "	90	7.75
				" "	91	7.85
				" "	92	7.90
				" "	93	7.75
				" "	94	7.60
				Summa		
11/80	2"		Frössberg Ingemar Månsgården	Kurt Bengtsson		
				tomt, förb. ej	95	8.-
				åker, mylla på lera	96	8.-
				" "	97	7.85
				" "	98	7.75
				" "	99	7.70
				" "	100	7.60
				" "	101	7.55
				" "	102	
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							840	100	80	1200	144	—	360	43	20
	15							680	102	—	"	180	—	520	78	—
	19							800	152	—	"	228	—	400	76	—
	25							680	170	—	"	300	—	520	130	—
	29							840	243	60	"	348	—	360	104	40
	40							880	352	—	"	480	—	320	128	—
	47							800	376	—	"	564	—	400	188	—
	47							880	413	60	"	564	—	320	150	40
	42							"	369	60	"	504	—	"	134	40
	43							760	326	80	"	516	—	440	189	20
	43							800	344	—	"	516	—	400	172	—
	35							840	294	—	"	420	—	360	126	—
	14							1040	145	60	"	168	—	160	22	40
	08							1120	89	60	"	96	—	80	6	40
	14							1080	151	20	"	168	—	120	16	80
	15							920	138	—	"	180	—	280	42	—
	09							800	72	—	"	108	—	400	36	—
4	57								3.840	80		5.484	—		1.643	20
							70	—			—			—		
	41							920	377	20	1200	492	—	280	114	80
	49							600	294	—	"	588	—	600	294	—
	44							640	281	60	"	528	—	560	246	40
	35							600	210	—	"	420	—	600	210	—
	31							640	198	40	"	372	—	560	173	60
	23							720	165	60	"	276	—	480	110	40
	13							760	98	80	"	156	—	440	57	20
2	36						70		1.625	60		2.832	—		1.206	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Övergård E		
				åker, mylla på lera	103	8.-
				" "	104	7.95
				" "	105	8.-
				" "	106	7.95
				" "	107	7.85
				" "	108	7.75
				" "	109	7.85
				" "	110	7.90
				" "	111	7.90
				" "	112	7.95
				" "	113	7.85
				" "	114	
				Summa		
11/240	527		Vadsberg Tiltegården	Kurt E Bengtsson		
				åker, mylla på lera	115	8.20
				" "	116	8.15
				" "	117	8.45
				" "	118	8.55
				" "	119	8.55
				" "	120	8.60
				" "	121	8.50
				" "	122	8.35
				" "	123	8.25
				" "	124	8.40
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	36						70		1.625	60		2.832	–		1.206	40
0,60	39							880	343	20	1200	468	–	320	124	80
0,65	61							840	512	40	"	732	–	360	219	60
0,55	65							920	598	–	"	780	–	280	182	–
0,60	70							880	616	–	"	840	–	320	224	–
0,75	70							760	532	–	"	840	–	440	308	–
0,90	61							640	390	40	"	732	–	560	341	60
0,85	42							680	285	60	"	504	–	520	218	40
0,85	36							"	244	80	"	432	–	"	187	20
0,80	30							720	216	–	"	360	–	480	144	–
0,75	39							760	296	40	"	468	–	440	171	60
0,70	17							800	136	–	"	204	–	400	68	–
0,75	13							760	98	80	"	156	–	440	57	20
7	79						70		5.895	20		9.348	–		3.452	80
0,60	06							880	52	80	1200	72	–	320	19	20
0,70	11							800	88	–	"	132	–	400	44	–
0,45	16							1000	160	–	"	192	–	200	32	–
0,45	30							"	300	–	"	360	–	"	60	–
0,40	39							1040	405	60	"	468	–	160	62	40
0,30	39							1120	436	80	"	468	–	80	31	20
0,35	44							1080	475	20	"	528	–	120	52	80
0,50	44							960	422	40	"	528	–	240	105	60
0,60	44							880	387	20	"	528	–	320	140	80
0,45	31							1000	310	–	"	372	–	200	62	–
3	04								3.038	–		3.648	–		610	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
19/240	5-26		Kässberg Pilletgården	Oskar och Olof Johansson	
				åker, mylla på lera	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				" "	147
				" "	148
				" "	149
				" "	150
				" "	151
				" "	152

Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	46							920	423	20	1200	552	-	280	128	80
	39							880	343	20	"	468	-	320	124	80
	40							920	368	-	"	480	-	280	112	-
	37							880	325	60	"	444	-	320	118	40
	38							840	319	20	"	456	-	360	136	80
	20							600	120	-	"	240	-	600	120	-
	21							"	126	-	"	252	-	"	126	-
	20							"	120	-	"	240	-	"	120	-
	20							560	112	-	"	240	-	640	128	-
	21							600	126	-	"	252	-	600	126	-
	21							"	126	-	"	252	-	"	126	-
	31							640	198	40	"	372	-	560	173	60
	30							560	168	-	"	360	-	640	192	-
	31							480	148	80	"	372	-	720	223	20
	31							"	148	80	"	372	-	"	223	20
	29							520	150	80	"	348	-	680	197	20
	29							560	162	40	"	348	-	640	185	60
	29							520	150	80	"	348	-	680	197	20
	28							560	156	80	"	336	-	640	179	20
	09							720	64	80	"	108	-	480	43	20
	09							"	64	80	"	108	-	"	43	20
	09							"	64	80	"	108	-	"	43	20
	09							760	68	40	"	108	-	440	39	60
	09							"	68	40	"	108	-	"	39	60
	08							800	64	-	"	96		400	32	-
	07							840	58	80	"	84	-	360	25	20
	08							880	70	40	"	96	-	320	25	60
	10							960	96	-	"	120	-	240	24	-
6	39								4.414	40		7.668	-		3.253	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				åker, mylla på lera	153
				" "	154
				" "	155
				Summa	
19/80	2/10		Kvissberg Ingemar	Östen och Olof Johansson	
			Månsgården	åker, mylla på lera	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				" "	160
				" "	161
				" "	162
				" "	163
				" "	164
				" "	165
				" "	166
				" "	167
				" "	168
				" "	169
				" "	178
				" "	171
				" "	172
				" "	173
				väg	174
				åker, mylla på lera	175
				" "	176
				" "	177
				Överföres	

8.50
8.45
8.45
8.
8.15
8.20
8.20
8.20
8.30
8.35
8.35
8.40
8.35
8.45
8.45
8.40
8.40
8.40
8.35
8.30
8.35
8.30
8.25
8.25

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

430096

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	39								4.414	40		7.668	—		3.253	60
	09							920	82	80	1200	108	—	280	25	20
	08							"	73	60	"	96	—	"	22	40
	14							"	128	80	"	168	—	"	39	20
6	70								4.699	60		8.040	—		3.340	40
	28							760	212	80	1200	336	—	440	123	20
	32							800	256	—	"	384	—	400	128	—
	36							"	288	—	"	432	—	"	144	—
	36							"	288	—	"	432	—	"	144	—
	27							840	226	80	"	324	—	360	97	20
	25							720	180	—	"	300	—	480	120	—
	25							800	200	—	"	300	—	400	100	—
	26							760	197	60	"	312	—	440	114	40
	29							"	220	40	"	348	—	"	127	60
	30							680	204	—	"	360	—	520	156	—
	31							760	235	60	"	372	—	440	136	40
	34							720	244	80	"	408	—	480	163	20
	50							680	340	—	"	600	—	520	260	—
	48							720	345	60	"	576	—	480	230	40
	47							760	357	20	"	564	—	440	206	80
	49							"	372	40	"	588	—	"	215	60
	46							"	349	60	"	552	—	"	202	40
	32							840	268	80	"	384	—	360	115	20
							//	—			—			—		
	43							840	361	20	1200	516	—	360	154	80
	40							800	320	—	"	480	—	400	160	—
	39							840	327	60	"	468	—	360	140	40
7	53						//		5.796	40		9.036	—		3.239	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjord		
				åker, mylla på lera	178	8.20
				" "	179	8.25
				" "	180	8.10
				väg	181	—
				åker, mylla på lera	182	8.05
				" "	183	7.95
				" "	184	7.95
				" "	185	7.90
				" "	186	7.95
				tomt, fäb. ej.	187	—
				Summa		
1/16	5-40		Strössberg Prästegården	Oskar och Olof Johansson		
				åker, mylla på sand på lera	188	8.75
				" "	189	8.70
				" "	190	8.65
				" "	191	8.65
				" "	192	8.60
				" "	193	8.65
				" "	194	8.65
				" "	195	8.60
				" "	196	8.65
				Summa		
1/16	6-7		Strössberg Bajegården	Johan Eriksson		
				väg	197	—
				åker, mylla på sand på lera	198	9-
				" "	199	9-
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SPÅRA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	53						11		5.796	40		9.036	—		3.239	60
0,65	37							840	310	80	1200	444	—	360	133	20
0,60	27							880	237	60	"	324	—	320	86	40
1,30	23							720	165	60	"	276	—	480	110	40
							20	—			—			—		
0,80	33							720	237	60	1200	396	—	480	158	40
0,80	37							"	266	40	"	444	—	"	177	60
0,95	41							760	311	60	"	492	—	440	180	40
0,85	42							680	285	60	"	504	—	520	218	40
0,75	55							760	418	—	"	660	—	440	242	—
						1	07	—			—			—		
10	48					1	38		8.029	60		12.576	—		4.546	40
0,90	32							590	188	80	1100	352	—	510	163	20
0,95	25							550	137	50	"	275	—	550	137	50
1,00	32							510	163	20	"	352	—	590	188	80
1,00	43							"	219	30	"	473	—	"	253	70
1,00	46							"	234	60	"	506	—	"	271	40
0,90	43							590	253	70	"	473	—	510	219	30
0,85	42							620	260	40	"	462	—	480	201	60
0,90	40							590	236	—	"	440	—	510	204	—
0,80	37							660	244	20	"	407	—	440	162	80
3	40								1.937	70		3.740	—		1.802	30
							03	—			—			—		
1,70	18							770	138	60	1100	198	—	330	59	40
0,70	27							"	207	90	"	297	—	"	89	10
	45						03		346	50		495	—		148	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1.	2	3	4	5	6
				Överför	
				åker, mylla på sand på lera	200
				" "	201
				" "	202
				" "	203
				tomt, jordb. ej	204
				Summa	
1/24	5 12		Tråssberg Pilletegården	Johan Eriksson	
				åker, mylla på sandbl. lera	205
				" "	206
				" "	207
				" "	208
				" "	209
				Summa	
1/96	5 13		Tråssberg Pilletegården	Johan Eriksson	
				åker, mylla på lera	210
				Summa	
1/96	5 14		Tråssberg Pilletegården	Johan Eriksson	
				åker, mylla på lera	211
				Summa	
1/48	5 15		Tråssberg Pilletegården	Oskar Ekeen	
				åker, mylla på lera	212
				" "	213
				" "	214
				" "	215
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

430996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45						03		346	50		495	–		148	50
	28							730	204	40	1100	308	–	370	103	60
	27							700	189	–	"	297	–	400	108	–
	26							620	161	20	"	286	–	480	124	80
	19							800	152	–	1200	228	–	400	76	–
							28	–			–					
1	45						31		1.053	10		1.614	–		560	90
	51							800	408	–	1200	612	–	400	204	–
	54							"	432	–	"	648	–	"	216	–
	53							680	360	40	"	636	–	520	275	60
	56							760	425	60	"	672	–	440	246	40
	49							800	392	–	"	588	–	400	196	–
2	63								2.018	–		3.156			1.138	–
	64							680	435	20	1200	768	–	520	332	80
	64								435	20		768	–		332	80
	63							560	352	80	1200	756	–	640	403	20
	63								852	80		756	–		403	20
	09							720	64	80	1200	108	–	480	43	20
	08							800	64	–	"	96	–	400	32	–
	09							760	68	40	"	108	–	440	39	60
	09							720	64	80	"	108	–	480	43	20
	35								262	–		420	–		158	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överjord	
				åker, mylla på lera	216
				" "	217
				" "	218
				" "	219
				" "	220
				" "	221
				Summa	
1/12	5:o		Tensbergs Prästegården	Oskar Åberg	
				åker, mylla på lera	222
				" "	223
				" "	224
				" "	225
				" "	226
				" "	227
				" "	228
				" "	229
				" "	230
				" "	231
				" "	232
				" "	233
				" "	234
				" "	235
				" "	236
				" "	237
				" "	238
				" "	239
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35								262	–		420	–		158	–
	09							680	61	20	1200	108	–	520	46	80
	09							640	57	60	"	108	–	560	50	40
	09							600	54	–	"	108	–	600	54	–
	09							640	57	60	"	108	–	560	50	40
	10							"	64	–	"	120	–	"	56	–
	15							760	114	–	"	180	–	440	66	–
	96								670	40		1.102	–		481	60
	10							840	84	–	1200	120	–	360	36	–
	26							680	176	80	"	312	–	520	135	20
	29							640	185	60	"	348	–	560	162	40
	30							"	192	–	"	360	–	"	168	–
	30							680	204	–	"	360	–	520	156	–
	30							760	228	–	"	360	–	440	132	–
	33							"	250	80	"	396	–	"	145	20
	33							640	211	20	"	396	–	560	184	80
	34							800	272	–	"	408	–	400	136	–
	36							720	259	20	"	432	–	480	172	80
	14							920	128	80	"	168	–	280	39	20
	14							1000	140	–	"	168	–	200	28	–
	14							1080	151	20	"	168	–	120	16	80
	14							1000	140	–	"	168	–	200	28	–
	14							1120	156	80	"	168	–	80	11	20
	14							1040	145	60	"	168	–	160	22	40
	14							1000	140	–	"	168	–	200	28	–
	09							920	82	80	"	108	–	280	25	20
3	98								3.148	80		4.776	–		1.627	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/64	6[10]		Trässberg Bajegården	Kurt Bengtsson		
				åker, mylla på lera	240	9.95
				Summa		
1/64	6[9]		Trässberg Bajegården	Kurt Bengtsson		
				åker, mylla på lera	241	8.85
				» »	242	8.80
				» »	243	8.85
				» »	244	8.90
				Summa		
5/32	21		Grundbergstorpet	Gustaf Lundquist		
				åker, mylla på lera	245	8.90
				» »	246	8.90
				» »	247	9.15
				Summa		
ark.	22-24		Trässberg Bajegården	Bror Andersson		
				torp	248	9.15
				Summa		
				Området L		
3/7	10-15		Trässberg Strumen	Herman Falck		
				åker, mylla på lera	249	6.55
				» »	250	6.50
				» »	251	6.45
				» »	252	6.40
				» »	253	6.55
				» »	254	7.15
				» »	255	7.-
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							880	88	—	1200	120	—	320	32	—
	10								88	—		120	—		32	—
	12							760	91	20	1200	144	—	440	52	80
	16							720	115	20	"	192	—	480	76	80
	20							760	152	—	"	240	—	440	88	—
	23							"	174	80	"	276	—	"	101	20
	71								533	20		852	—		318	80
	12							520	62	40	1200	144	—	680	81	60
	09							"	46	80	"	108	—	"	61	20
	43							920	395	60	"	516	—	280	120	40
	64								504	80		768	—		263	20
	26							720	187	20	1200	312	—	480	124	80
	26								187	20		312	—		124	80
	29							680	197	20	1200	348	—	520	150	80
	22							"	149	60	"	264	—	"	114	40
	41							"	278	80	"	492	—	"	213	20
	20							640	128	—	"	240	—	560	112	—
	19							720	136	80	"	228	—	480	91	20
	08							1160	92	80	"	96	—	40	3	20
	07							1080	75	60	"	84	—	120	8	40
1	76								1.058	80		1.752	—		693	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				åker, mylla på lera	256	7.-
				" "	257	6.90
				Summa		
				Samfällogheten M-S.		
3/7	10-15		Krösberg Stommen	Herman Falck		
				åker, mylla på lera	258	7.60
				" "	259	7.60
				" "	260	7.60
				" "	261	7.65
				" "	262	7.65
				väg	263	-
				åker, mylla på lera	264	7.70
				" "	265	7.75
				" "	266	7.70
				" "	267	7.70
				" "	268	7.60
				" "	269	7.55
				" "	270	7.55
				" "	271	7.45
				" "	272	7.40
				" "	273	7.35
				" "	274	7.35
				" "	275	7.40
				" "	276	7.50
				" "	277	7.50
				" "	278	7.70
				" "	279	7.75
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	36								1.058	80		1.752	–		693	20
	08							1080	86	40	1200	96	–	120	9	60
	08							1000	80	–	"	96	–	200	16	–
1	62								1.225	20		1.944	–		718	80
	16							800	128	–	1200	192	–	400	64	–
	21							"	168	–	"	252	–	"	84	–
	30							840	252	–	"	360	–	360	108	–
	34							880	299	20	"	408	–	320	108	80
	33							920	322	–	"	420	–	280	98	–
							16	–			–			–		
	23							960	220	80	1200	276	–	240	55	20
	24							1040	249	60	"	288	–	160	38	40
	23							1000	230	–	"	276	–	200	46	–
	23							1040	239	20	"	276	–	160	36	80
	23							960	220	80	"	276	–	240	55	20
	24							"	230	40	"	288	–	"	57	60
	22							"	211	20	"	264	–	"	52	80
	20							920	184	–	"	270	–	280	56	–
	13							880	114	40	"	156	–	320	41	60
	17							840	142	80	"	204	–	360	61	20
	18							760	136	80	"	216	–	440	79	20
	19							840	159	60	"	228	–	360	68	40
	10							880	88	–	"	120	–	320	32	–
	11							"	96	80	"	132	–	"	35	20
	21							1000	210	–	"	252	–	200	42	–
	17							1040	176	80	"	204	–	160	27	20
4	44						16		4.080	40		5.328	–		1.247	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Övergård		
				åker, mylla på lera	280	7.75
				〃 〃	281	7.75
				〃 〃	282	7.80
				〃 〃	283	7.60
				〃 〃	284	7.55
				〃 〃	285	7.60
				〃 〃	286	7.65
				〃 〃	287	7.55
				〃 〃	288	7.60
				〃 〃	289	7.60
				〃 〃	290	7.60
				〃 〃	291	7.65
				〃 〃	292	7.70
				〃 〃	293	7.75
				Summa		
5/16	8'		Frässberg	Oskar Öjvall		
				åker, mylla på lera	294	8.—
				〃 〃	295	7.75
				〃 〃	296	7.75
				〃 〃	297	7.85
				〃 〃	298	7.90
				〃 〃	299	7.95
				〃 〃	300	7.95
				〃 〃	301	8.—
				〃 〃	302	8.05
				väg	303	
				åker, mylla på lera	304	8.30
				Övergård		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	44						16		4.080	40		5.328	–		1.247	60
	17							1000	170	–	1200	204	–	200	34	–
	19							"	190	–	"	228	–	"	38	–
	19							"	190	–	"	228	–	"	38	–
	32							960	307	20	"	384	–	240	76	80
	29							920	266	80	"	348	–	280	81	20
	28							1040	291	20	"	336	–	160	44	80
	25							920	230	–	"	300	–	280	70	–
	24							800	192	–	"	288	–	400	96	–
	22							1000	220	–	"	264	–	200	44	–
	21							960	201	60	"	252	–	240	50	40
	22							"	211	20	"	264	–	"	52	80
	20							"	192	–	"	240	–	"	48	–
	16							1000	160	–	"	192	–	200	32	–
	15							"	150	–	"	180	–	"	30	–
7	53						16		7.052	40		9.036	–		1.983	60
	66							960	633	60	1200	792	–	240	158	40
	34							720	244	80	"	408	–	480	163	20
	35							680	238	–	"	420	–	520	182	–
	36							720	259	20	"	432	–	480	172	80
	49							760	372	40	"	588	–	440	215	60
	54							720	388	80	"	648	–	480	259	20
	34							640	217	60	"	408	–	560	190	40
	38							680	258	40	"	456	–	520	197	60
	27							720	194	40	"	324	–	480	129	60
							35	—			—			—		
	15							1000	150	–	1200	180	–	200	30	–
3	88						35		2.957	20		4.656	–		1.698	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öra fält		
				åker, mylla på lera	305	8.35
				" "	304	8.30
				" "	307	8.50
				" "	308	8.45
				" "	309	8.45
				" "	310	8.40
				" "	311	8.40
				" "	312	8.35
				" "	313	8.25
				" "	314	8.15
				tomt, förb. ej	315	
				damm	316	
				Summa		
1/64	6[10]		Fråssberg Bajegården	Kurt Bengtsson		
				åker, mylla på lera	317	8.65
				" "	318	8.70
				" "	319	8.75
				" "	320	8.65
				" "	321	8.40
				Summa		
1/64	6[9]		Fråssberg Bajegården	Kurt Bengtsson		
				åker, mylla på lera	322	8.85
				" "	323	9.05
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	88						35		2.957	20		4.656	—		1.698	80
0,45	19							1000	190	—	1200	228	—	200	38	—
0,65	20							840	168	—	"	240	—	360	72	—
0,50	23							960	220	80	"	276	—	240	55	20
0,65	36							840	302	40	"	432	—	360	129	60
0,70	25							800	200	—	"	300	—	400	100	—
0,75	24							760	182	40	"	288	—	440	105	60
0,75	22							"	167	20	"	264	—	"	96	80
0,80	23							720	165	60	"	276	—	480	110	40
0,95	24							600	144	—	"	288	—	600	144	—
1.10	16							480	76	80	"	192	—	720	115	20
—						1	33	—			—			—		
—							02	—			—			—		
6	20					1	70		4.774	40		7.440	—		2.665	60
0,55	15							920	138	—	1200	180	—	280	42	—
0,50	17							960	163	20	"	204	—	240	40	80
0,50	18							"	172	80	"	216	—	"	43	20
0,60	15							880	132	—	"	180	—	320	48	—
0,80	15							720	108	—	"	180	—	480	72	—
	80								714	—		960	—		246	—
0,40	15							1040	156	—	1200	180	—	160	24	—
0,25	08							1160	92	80	"	96	—	40	3	20
	23								248	80		276	—		27	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/32	1:3		Grundborgatomten	Kurt Bengtsson		
				åker, mylla på lera	324	9.-
				" "	325	9.05
				" "	326	9.05
				" "	327	9.20
				Summa		
1/32	1:4		Grundborgatomten	Kurt Bengtsson		
				åker, mylla på lera	328	8.70
				" "	329	8.65
				" "	330	8.50
				" "	331	8.45
				Summa		
1/8	6:35		Fröstorp Bajergården	K. P. Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund		
				dammen	332	-
				åker, mylla på lera	333	8.20
				" "	334	8.-
				" "	335	8.15
				" "	336	8.20
				" "	337	8.20
				" "	338	8.20
				tomt "	339	8.-
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							1120	78	40	1200	84	–	80	5	60
	07							1160	81	20	"	84	–	40	2	80
	07							"	81	20	"	84	–	"	2	80
	04							"	46	40	"	48	–	"	1	60
	25								287	20		300	–		12	80
	11							880	96	80	1200	132	–	320	35	20
	18							"	158	40	"	216	–	"	57	60
	18							760	136	80	"	216	–	440	79	20
	16							760	121	60	"	172	–	"	70	40
	63								513	60		756	–		242	40
							01	–			–			–		
	19							520	98	80	1200	228	–	680	129	20
	13							"	67	60	"	156	–	"	88	40
	17							440	74	80	"	204	–	760	129	20
	15							680	102	–	"	180	–	520	78	–
	16							"	108	80	"	192	–	"	83	20
	12							"	81	60	"	144	–	"	62	40
	40							600	240	–	"	480	–	600	240	–
1	32						01		773	60		1.584	–		810	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten T–Ö			
1/8	6 35		Svärsbergs Bajegården	K. P. Sälth, Åkel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund		
				åker, mylla på lera	340	8.05
				" "	341	8.05
				" "	342	8.05
				" "	343	8.05
				tomt "	344	8.10
				åker "	345	8.10
				" "	346	8.10
				äng "	347	8.40
				åker "	348	8.05
				" "	349	8.05
				" "	350	7.90
				" "	351	7.90
				väg	352	–
				åker, mylla på lera	353	7.95
				" "	354	7.95
				" "	355	7.95
				" "	356	7.95
				" "	357	7.95
				" "	358	7.95
				" "	359	8.–
				" "	360	7.95
				" "	361	7.95
				" "	362	7.90
				" "	363	7.90
				" "	364	7.90
				" "	365	7.85
				Öregrund		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SFARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,70.																
	08							800	64	–	1200	96	–	400	32	–
0,70																
	06							"	48	–	"	72	–	"	24	–
0,75																
	10							760	76	–	"	120	–	440	44	–
0,75																
	10							"	76	–	"	120	–	"	44	–
0,70																
	25							800	200	–	"	300	–	400	100	–
0,85																
	06							680	40	80	"	72	–	520	31	20
0,85																
	09							"	61	20	"	108	–	"	46	80
0,65																
			08					420	33	60	600	48	–	180	14	40
0,85																
	65							680	442	–	1200	780	–	520	338	–
0,85																
	65							"	442	–	"	780	–	"	338	–
1,00																
	65							560	364	–	"	780	–	640	416	–
0,95																
	55							600	330	–	"	660	–	600	330	–
							24	—			—			—		
0,90																
	19							640	121	60	1200	228	–	560	106	40
0,85																
	23							680	156	40	"	276	–	520	119	60
0,75																
	21							760	159	60	"	252	–	440	92	40
0,75																
	22							"	167	20	"	264	–	"	96	80
0,85																
	23							680	156	40	"	276	–	520	119	60
0,80																
	34							720	244	80	"	408	–	480	163	20
0,65																
	56							840	470	40	"	672	–	360	201	60
0,80																
	54							880	475	20	"	648	–	320	172	80
0,60																
	26							"	228	80	"	312	–	"	83	20
0,65																
	43							840	361	20	"	516	–	360	154	80
0,70																
	55							800	440	–	"	660	–	400	220	–
0,85																
	35							680	238	–	"	420	–	520	182	–
0,95																
	24							600	144	–	"	288	–	600	144	–
7	59		08				24		5.541	20		9.156	–		3.614	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnsjö	
				åker, mylla på lera	366
				" "	367
				" "	368
				" "	369
				" "	370
				väg	371
				åker, mylla på lera	372
				" "	373
				" "	374
				" "	375
				" "	376
				" "	377
				" "	378
				" "	379
				" "	380
				" "	381
				" "	382
				" "	383
				" "	599
				" "	600
				" "	601
				" "	602
				" "	603
				" "	604
				" "	605
				Summa	

7.90
7.90
7.90
7.90
8.05
—
8.05
8 —
"
"
"
"
"
"
8.10
8 —
"
"
"
7.80
7.75
"
7.80
7.70
7.95
8.05

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	59		08				24		5.541	20		9.156	–		3.614	80
	23							680	156	40	1200	276	–	520	119	60
	25							"	170	–	"	300	–	"	130	–
	24							640	153	60	"	288	–	560	134	40
	28							600	168	–	"	336	–	600	168	–
	21							680	142	80	"	252	–	520	109	20
							42	—			—			—		
	20							760	152	–	1200	240	–	440	88	–
	22							"	167	20	"	264	–	"	96	80
	28							"	212	80	"	336	–	"	123	20
	25							800	200	–	"	300	–	400	100	–
	25							840	210	–	"	300	–	360	90	–
	10							1000	100	–	"	120	–	200	20	–
	15							"	150	–	"	180	–	"	30	–
	17							1080	183	60	"	204	–	120	20	40
	18							"	194	40	"	216	–	"	21	60
	15							1040	156	–	"	180	–	160	24	–
	13							"	135	20	"	156	–	"	20	80
	16							1000	160	–	"	192	–	200	32	–
	17							920	156	40	"	204	–	280	47	60
	27							760	205	20	"	324	–	440	118	80
	28							680	190	40	"	336	–	520	146	60
	34							760	258	40	"	408	–	440	149	60
	37							840	310	80	"	444	–	360	133	20
	34							800	272	–	"	408	–	400	136	–
	27							"	216	–	"	324	–	"	108	–
13	08		08				66		9.962	40		15.744	–		5.781	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/192	6 19		Grissberg Bajegården	Agnes Jansson, Maj-Lis Erlandsson	
				åker, mylla på sand på lera	384
1/192	6 18		D:o	Wilhelmina Lundbergs stenblus	
				åker, mylla på sand på lera	385
1/192	6 17		D:o	G. J. Perssons arvingar	
				åker, mylla på sand på lera	386
1/192	6 16		D:o	Amanda Mellberg	
				åker, mylla på sand på lera	387
1/192	6 15		D:o	Amanda Mellberg	
				åker, mylla på sand på lera	388
1/192	6 14		D:o	Robert Larsson	
				åker, mylla på sand på lera	389
1/96	6 13		D:o	Faga Larsson	
				åker, mylla på sand på lera	390
1/48	6 12		D:o	Faga Larsson	
				åker, mylla på sand på lera	391
				Summa	
1/8	6 35		Grissberg Bajegården	K. P. Sälth, Ättel, Helena och	
				Anna Johansson samt Maria Östlund	
				åker, mylla på sand på lera	392
				" "	393
				" "	394
				" "	395
				" "	396
				" "	397
				" "	398
				väg	399
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							400	20	—	600	30	—	200	10	—
	05							"	20	—	"	30	—	"	10	—
	05							"	20	—	"	30	—	"	10	—
	05							420	21	—	"	30	—	180	9	—
	05							380	19	—	"	30	—	220	11	—
	05							"	19	—	"	30	—	"	11	—
	10							400	40	—	"	60	—	200	20	—
	22							"	88	—	"	132	—	"	44	—
	62								247	—		372	—		125	—
	28							290	81	20	800	224	—	510	142	80
	30							320	96	—	"	240	—	480	144	—
	27							370	99	90	"	216	—	430	116	10
	61							510	311	10	"	488	—	290	176	90
	25							530	132	50	"	200	—	270	67	50
	29							590	171	10	"	232	—	210	60	90
	29							480	139	20	"	232	—	320	92	80
							17	—			—			—		
2	29						17		1.031	—		1.832	—		801	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/40	4 20		Gräsberg Ingemar Mäusgården	Lars Larsson	
				åker, mylla på sand på lera	400
				" "	401
				" "	402
				" "	403
				" "	404
				" "	405
				Summa	
1/16	4 25		Gräsberg Ingemar Mäusgården	Gustaf Lundgård	
				åker, mylla på sand på lera	406
				" "	407
				" "	408
				" "	409
				" "	410
				" "	411
				" "	412
				väg	413
				åker, mylla på sand på lera	414
				" "	415
				" "	416
				" "	417
				" "	418
				" "	419
				" "	420
				Summa	

8.40
8.35
8.30
8.25
8.—
7.95
7.85
7.90
"
7.85
"
7.90
"
8.10
—
8.20
7.95
7.95
8.05
7.90
"

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							640	128	–	800	160	–	160	32	–
	21							610	128	10	"	168	–	190	39	90
	22							590	129	80	"	176	–	210	46	20
	20							560	112	–	"	160	–	240	48	–
	33							570	122	10	"	264	–	430	141	90
	98							"	362	60	"	784	–	"	421	40
2	14								982	60		1.712	–		729	40
	49							370	181	30	800	392	–	430	210	70
	40							430	172	–	"	320	–	370	148	–
	34							400	136	–	"	272	–	400	136	–
	18							370	66	60	"	144	–	430	77	40
	16							400	64	–	"	128	–	400	64	–
	14							"	56	–	"	112	–	"	56	–
	27							450	121	50	"	216	–	350	94	50
							21	–			–			–		
	27							510	137	70	800	216	–	290	78	30
	17							370	62	90	"	136	–	430	73	10
	18							"	66	60	"	144	–	"	77	40
	19							430	81	70	"	152	–	370	70	30
	41							"	176	30	"	328	–	"	151	70
	42							"	180	60	"	336	–	"	155	40
	40							400	160	–	"	320	–	400	160	–
4	02						21		1.663	20		3.216	–		1.552	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
11/80	4"		Gräsberg Trysean	Kurt Bergtsson		
			Månsgården	åker, mylla på sand på lera	421	7.95
				" "	422	7.90
				" "	423	"
				Summa		
5/16	8'		Gräsberg	Oskar Larsen		
				åker, mylla på lera	424	7.80
				" "	425	"
				" "	426	"
				" "	427	7.75
				" "	428	7.80
				" "	429	7.75
				" "	430	7.70
				" "	431	7.65
				" "	432	7.60
				" "	433	7.90
				" "	434	"
				" "	435	"
				" "	436	7.80
				" "	437	"
				" "	438	7.70
				" "	439	7.60
				" "	440	"
				" "	441	7.65
				" "	442	8.05
				" "	443	7.90
				" "	444	7.95
				" "	445	8.05
				Övergives		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							670	194	30	800	232	–	130	37	70
	32							610	195	20	"	256	–	190	60	80
	30							"	183	–	"	240	–	"	57	–
	91								572	50		728	–		155	50
	31							880	272	80	1200	372	–	320	99	20
	29							"	255	20	"	348	–	"	92	80
	26							920	239	20	"	312	–	280	72	80
	24							"	220	80	"	288	–	"	67	20
	24							1000	240	–	"	288	–	200	48	–
	23							960	220	80	"	276	–	240	55	20
	21							1000	210	–	"	252	–	200	42	–
	20							960	192	–	"	240	–	240	48	–
	19							1000	190	–	"	228	–	200	38	–
	27							1160	313	20	"	324	–	40	10	80
	27							1160	313	20	"	324	–	"	10	80
	29							1120	324	80	"	348	–	80	23	20
	39							1000	390	–	"	468	–	200	78	–
	26							"	260	–	"	312	–	"	62	–
	24							880	211	20	"	288	–	320	76	80
	26							800	208	–	"	312	–	400	104	–
	25							760	190	–	"	300	–	440	110	–
	25							"	190	–	"	300	–	"	110	–
	29							960	278	40	"	348	–	240	69	60
	28							880	246	40	"	336	–	320	89	60
	27							960	259	20	"	324	–	240	64	80
	25							1040	260	–	"	300	–	160	40	–
5	74								5.485	20		6.888	–		1.402	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by. och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öster fäl	
				åker, mylla på lera	446
				" , mylla på sand och lera	447
				" "	448
				" "	449
				" "	450
				" "	451
				" , mylla på lera	452
				" "	453
				" "	454
				" "	455
				" "	456
				" "	457
				" "	458
				" "	459
				" "	460
				" "	461
				" " , delvis sand	462
				" " "	463
				" " "	464
				" " "	465
				" "	466
				" "	467
				" "	468
				" "	469
				" "	470
				" "	471
				" "	472
				" "	473
				Öster fäs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	74								5.485	20		6.888	–		1.402	80
	26							1160	301	60	1200	312	–	40	10	40
	19							1060	201	40	1100	209	–	"	7	60
	29							"	307	40	"	319	–	"	11	60
	29							"	307	40	"	319	–	"	11	60
	26							"	275	60	"	286	–	"	10	40
	26							"	275	60	"	286	–	"	10	40
	36							800	288	–	1200	432	–	400	144	–
	34							840	285	60	"	408	–	360	122	40
	33							920	303	60	"	396	–	280	92	40
	28							960	268	80	"	336	–	240	67	20
	28							"	268	80	"	336	–	"	67	20
	34							920	312	80	"	408	–	280	95	20
	31							960	297	60	"	372	–	240	74	40
	30							"	288	–	"	360	–	"	72	–
	28							1000	280	–	"	336	–	200	56	–
	26							1120	291	20	"	312	–	80	20	80
	12							1030	123	60	1100	132	–	70	8	40
	19							950	180	50	"	209	–	150	28	50
	19							990	188	10	"	209	–	110	20	90
	28							950	266	–	"	308	–	150	42	–
	27							880	237	60	1200	324	–	320	86	40
	20							840	168	–	"	240	–	360	72	–
	19							880	167	20	"	228	–	320	60	80
	19							960	182	40	"	228	–	240	45	60
	21							1160	243	60	"	252	–	40	8	40
	24							"	278	40	"	288	–	"	9	60
	28							1080	302	40	"	336	–	120	33	60
	39							1120	436	80	"	468	–	80	31	20
13	12								12.813	20		15.537	–		2.723	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				åker, mylla på lera	474	7.75
				" "	475	7.80
				" "	476	7.70
				" "	477	7.85
				" "	478	7.70
				" "	479	"
				" "	480	7.65
				" "	481	7.75
				" "	482	7.65
				" "	483	"
				" "	484	7.70
				" "	485	"
				Summa		
9/16	16		Friesberg Stommen	Carl Linder		
				åker, mylla på lera	486	7.70
				" "	487	7.55
				" "	488	"
				" "	489	7.50
				" "	490	"
				" "	491	7.45
				tomt, förb. ej	492	-
				åker, mylla på lera	493	7.80
				" "	494	6.65
				" "	495	6.50
				väg	496	-
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	12								12.813	20		15.537	—		2.723	80
	43							1120	481	60	1200	516	—	80	34	40
	29							1160	336	40	"	348	—	40	11	60
	30							1080	324	—	"	360	—	120	36	—
	19							1160	220	40	"	228	—	40	7	60
	14							1080	151	20	"	168	—	120	16	80
	20							"	216	—	"	240	—	"	24	—
	20							1040	208	—	"	240	—	160	32	—
	26							1160	301	60	"	312	—	40	10	40
	29							"	336	40	"	348	—	"	11	60
	24							"	278	40	"	288	—	"	9	60
	23							"	266	80	"	276	—	"	9	20
	22							"	255	20	"	264	—	"	8	80
16	11								16.189	20		19.125	—		2.935	80
	23							1040	239	20	1200	276	—	160	36	80
	23							960	220	80	"	276	—	240	55	20
	25							1000	250	—	"	300	—	200	50	—
	24							1040	249	60	"	288	—	160	38	40
	23							"	239	20	"	276	—	"	36	80
	14							"	145	60	"	168	—	"	22	40
							30	—			—			—		
	18							960	172	80	1200	216	—	240	43	20
	12							880	105	60	"	144	—	320	38	40
	11							1080	118	80	"	132	—	120	13	20
							05	—			—			—		
1	73						35		1.741	60		2.076	—		334	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	1⁷		Frössberg Stommen	John Wiig		
				väg	497	–
				tomt, förb. ej	498	–
				tomt, mylla på lera	499	7–
				åker, "	500	7.25
				" "	501	"
				" "	502	7.30
				" "	503	7.40
				" "	504	7.45
				" "	505	"
				" "	506	"
				" "	507	7.50
				" "	508	7.55
				Summa		
			Samfälligheten a-b			
ass.	5⁶²		Frössberg Pilegården	John Johansson		
				tomt	509	–
				Summa		
1/16	6⁷		Frössberg Bajegården	John Eriksson		
				åker, mylla på sand på lera	510	9–
				" "	511	8.90
				" "	512	8.80
				" "	513	8.75
				" "	514	11
				" "	515	8.40
				" , mylla på lera	516	8.50
				" "	517	8.40
				Öregård		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							11	—			—			—		
							15	—			—			—		
0,95	15							800	120	—	1200	180	—	400	60	—
0,70 0,10	22							960	211	20	"	264	—	240	52	80
0,70 "	25							"	240	—	"	300	—	240	60	—
0,55 0,25	24							1000	240	—	"	288	—	200	48	—
0,80 0,15	23							1080	248	40	"	276	—	120	27	60
0,50 0,10	23							1120	257	60	"	276	—	80	18	40
0,50 "	26							"	291	20	"	312	—	"	20	80
0,50 "	24							"	268	80	"	288	—	"	19	20
0,45 0,05	25							1160	290	—	"	300	—	40	10	—
0,45 0,05	24							"	278	40	"	288	—	"	9	60
2	31						26		2.445	60		2.772	—		326	40
							37	—			—			—		
							37		—			—			—	
0,30	14							1030	144	20	1100	154	—	70	9	80
0,30	19							"	195	70	"	209	—	"	13	30
0,45	20							990	198	—	"	220	—	110	22	—
0,35	19							"	188	10	"	209	—	"	20	90
0,35	20							"	198	—	"	220	—	"	22	—
0,45	20							1000	200	—	1200	240	—	200	40	—
0,50	20							960	192	—	"	240	—	240	48	—
0,60	18							880	158	40	"	216	—	320	57	60
1	50								1.474	40		1.708	—		233	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	518
				" "	519
				" "	520
				" "	521
				" "	522
				" "	523
				" "	524
				" "	525
				" "	526
				" "	527
				" "	528
				Summa	
				Område C - d	
5/16	8		Fröss berg	Oskar Gren	
				åker, mylla på sand	529
				" "	530
				" "	531
				" "	532
				" "	533
				" "	534
				" "	535
				" "	536
				" "	537
				" "	538
				" "	539
				" "	540
				väg	541
				Överföres	

8.35
8.30
"
8.25
8.20
"
8.15
8.10
8.05
7.95
7.75
7.55
7.50
7.45
"
7.40
7.35
"
7.30
7.60
"
"
"
"
-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	50								1.474	40		1.708	–		233	60
0,60	20							880	176	–	1200	240	–	320	64	–
0,60	20							"	176	–	"	240	–	"	64	–
0,60	19							"	167	20	"	228	–	"	60	80
0,65	18							840	151	20	"	216	–	360	64	80
0,65	21							"	176	40	"	252	–	"	75	60
0,65	21							"	176	40	"	252	–	"	75	60
0,65	23							"	193	20	"	276	–	"	82	80
0,70	21							800	168	–	"	252	–	400	84	–
0,70	22							"	176	–	"	264	–	"	88	–
1,70	27							"	216	–	"	324	–	"	108	–
0,85	11							680	74	80	"	132	–	520	57	20
3	73								3.325	60		4.384	–		1058	40
	73							610	445	30	800	584	–	190	138	70
0,55	69							"	420	90	"	552	–	"	131	10
0,60	69							590	407	10	"	552	–	210	144	90
0,60	65							"	383	50	"	520	–	"	136	50
0,65	79							560	442	40	"	632	–	240	189	60
0,70	67							530	355	10	"	536	–	270	180	90
0,70	66							"	349	80	"	528	–	"	178	20
0,85	64							560	358	40	"	512	–	240	153	60
1,10	62							320	198	40	"	496	–	480	297	60
1,10	65							"	208	–	"	520	–	"	312	–
1,10	70							"	224	–	"	560	–	"	336	–
1,10	67							"	214	40	"	536	–	"	321	60
							19	–			–			–		
8	16						19		4.007	30		6.528	–		2.520	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföres		
				åker, mylla på sand	542	7.60
				" "	543	7.65
				" "	544	"
				" "	545	"
				Summa		
				Samfälligheten e-f		
19/80	2/10		Frösseberg Tuppmon Måsagården	Oskar och Olof Johansson väg	546	—
				åker, mylla på sand	547	7.65
				" "	548	7.70
				" "	549	7.75
				" "	550	7.80
				" "	551	"
				" "	552	7.60
				" "	553	7.65
				" "	554	7.70
				" "	555	7.80
				" "	556	7.95
				" "	557	"
				" "	558	8.10
				" "	559	"
				" "	560	"
				Summa		
19/240	5/26		Frösseberg Pilletgården	Oskar och Olof Johansson åker, mylla på sand	561	7.40
				" "	562	"
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	16						19		4.007	30		6.528	—		2.520	70
	62							320	198	40	800	496	—	480	297	60
	70							350	245	—	"	560	—	450	315	—
	67							"	234	50	"	536	—	"	301	50
	72							320	230	40	"	576	—	480	345	60
10	87						19		4.915	60		8.696	—		3.780	40
							12	—			—			—		
	59							430	253	70	~~800~~ 750	442	50	~~370~~ 320	188	80
	60							450	270	—	~~840~~ 750	450	—	~~350~~ 300	180	—
	66							480	316	80	~~800~~ 750	495	—	~~320~~ 270	178	80
	62							510	316	20	~~800~~ 750	465	—	~~290~~ 240	148	80
	64							560	358	40	~~800~~ 750	480	—	~~240~~ 190	121	60
	59							570	218	30	800	472	—	430	253	70
	52							400	208	—	"	416	—	400	208	—
	54							430	232	20	"	432	—	370	199	80
	54							480	259	20	"	432	—	320	172	80
	56							560	313	60	"	448	—	240	134	40
	55							"	308	—	"	440	—	"	132	—
	56							640	358	40	"	448	—	160	89	60
	52							"	332	80	"	416	—	"	83	20
	62							"	396	80	"	496	—	"	99	20
8	11						12		4.142	40		6.332	50		2.190	10
	31							530	164	30	800	248	—	270	83	70
	28							"	148	40	"	224	—	"	75	60
	59								312	70		472	—		157	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärk		
				åker, mylla på sand	563	7.35
				" "	564	"
				" "	565	7.50
				" "	566	"
				" "	567	7.65
				" "	568	7.75
				" "	569	7.85
				Summa		
ads	25		Friesberg Tegnaby	Oskar och Olof Johansson		
			Månsgården	tomt, mylla på sand	570	7.95
				väg	571	-
				åker, mylla på sand	572	7.95
				" "	573	7.90
				" "	574	"
				" "	575	7.95
				" "	576	8-
				" "	577	"
				Summa		
11/80	2"		Friesberg Tegnaby	Karl Bengtsson		
			Månsgården	åker, mylla på sand	578	8.05
				" "	579	8-
				" "	580	7.95
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	59								312	70		472	–		159	30
	30							510	153	–	800	240	–	290	87	–
	29							"	147	90	"	232	–	"	84	10
	27							590	159	30	"	216	–	210	56	70
	24							"	141	60	"	192	–	"	50	40
	23							670	154	10	"	184	–	130	29	90
	21							720	151	20	"	168	–	80	16	80
	22							770	169	40	"	176	–	30	6	60
2	35								1.389	20		1.880	–		490	80
	05							370	18	50	~~800~~ 700	35	–	~~430~~ 330	16	50
							03	—			—			—		
	34							370	125	80	~~800~~ 700	238	–	~~430~~ 330	112	20
	80							350	280	–	~~800~~ 750	600	–	~~450~~ 400	320	–
	79							"	276	50	~~800~~ 750	592	50	~~450~~ 400	316	–
	29							370	107	30	800	232	–	430	124	70
	30							400	120	–	"	240	–	400	120	–
	50							"	200	–	~~800~~ 750	375	–	~~400~~ 350	175	–
3	07						03		1.128	10		2.312	50		1.184	40
	30							450	135	–	800	240	–	350	105	–
	31							430	133	30	"	248	–	370	114	70
	31							400	124	–	"	248	–	400	124	–
	92								392	30		736	–		343	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten g-h			
11/80	2"		Grässberg Hegeman	Kurt Bengtsson		
			Månsgården	åker, mylla på sand	581	8.05
				" "	582	"
				" "	583	8.10
				" "	584	8.20
				Summa		
11/240	3-27		Grässberg Pilegården	Kurt Bengtsson		
				åker, mylla på sand	585	8.05
				" "	586	8.-
				" "	587	7.95
				" "	588	7.90
				" "	589	7.75
				" "	590	7.80
				" "	591	7.90
				" "	592	
				Summa		
			Vägar		593	
					594	
					595	
					596	
					597	
					598	
				Summa		

Ägarna 603 tigaren

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,95	54							400	216	–	800	432	–	400	216	–
0,95	60							"	240	–	"	480	–	"	240	–
0,90	53							430	227	90	"	424	–	370	196	10
0,80	56							480	268	80	"	448	–	320	179	20
2	23								952	70		1.784	–		831	30
0,85	08							450	36	–	800	64	–	350	28	–
0,90	08							430	34	40	"	64	–	370	29	60
0,95	09							400	36	–	"	72	–	400	36	–
1,00	09							370	33	30	"	72	–	430	38	70
1,20	44							270	118	80	"	352	–	530	233	20
1,15	47							290	136	30	"	376	–	510	239	70
1,18	45							320	144	–	"	360	–	480	216	–
1,19	23							370	85	10	"	184	–	430	98	90
1	93								623	90		1.544	–		920	10
							41	–			–			–		
							39	–			–			–		
							51	–			–			–		
							45	–			–			–		
							29	–			–			–		
							35	–			–			–		
						2	40		–		/	–			–	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Frässbergs socken		
			Samfälligheten A-K.		
3/7	1 10-15		Frässberg Stommen	Herman Falck	1-63
	1 1		Åbytorp	Sven Mörk	64
			Frässbergs byss smedsboställe		65-77
1/14	1 16		Frässberg Stommen	Kurt Bengtsson	78-94
11/80	2 11		V. Tygsmen Mausgården	D:o	95-114
11/240	5 27		V. Pilltegården	D:o	115-124
19/240	5 26		V. Pilltegården	Oskar och Oloff Johansson	125-155
19/80	2 10		V. Tygsmen Mausgården	D:o	156-187
1/16	5 40		V. Pilltegården	D:o	188-196
1/16	6 7		V. Bajegården	Johan Eriksson	197-204
1/24	5 12		V. Pilltegården	D:o	205-209
1/96	5 13		D:o	D:o	210
1/96	5 14		D:o	D:o	211
1/48	5 15		D:o	Oskar Gren	212-221
1/12	5 10		D:o	D:o	222-239
1/64	6 10		V. Bajegården	Kurt Bengtsson	240
1/64	6 9		D:o	D:o	241-244
5/32	2 1		Gundborgatomten	Gustaf Lundquist	245-247
ans.	6 22-24		V. Bajegården	Bror Andersson	248
				Summa	
			Området L		
3/7	1 10-15		V. Stommen	Herman Falck	249-257
				Summa	
			Samfälligheten M-S.		
3/7	1 10-15		V. Stommen	Herman Falck	258-293
5/16	8 1		Frässberg	Oskar Gren	294-316
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	37						96		11.940	80		14.844	–		2903	20
	15								120	–		180	–		60	–
2	37								1.246	30		2.370	–		1.123	70
4	57								3.840	80		5.484	–		1.643	20
7	79						70		5.895	20		9.348	–		3.452	80
3	04								3.038	–		3.648	–		610	–
6	70								4.699	60		8.040	–		3.340	40
10	48						1 38		8.029	60		12.576	–		4.546	40
3	40								1.937	70		3.740	–		1.802	30
1	45						31		1.053	10		1.614	–		560	90
2	63								2.018	–		3.156	–		1.138	–
	64								435	20		768	–		332	80
	63								352	80		756	–		403	20
	96								670	40		1.152	–		481	60
3	98								3.148	80		4.776	–		1.627	20
	10								88	–		120	–		32	–
	71								533	20		852	–		318	80
	64								504	80		768	–		263	20
	26								187	20		312	–		124	80
62	87					3	35		49.739	50		74.504	–		24.764	50
1	62								1.225	20		1.944	–		718	80
1	62								1.225	20		1.944	–		718	80
7	53						16		7.052	40		9.036	–		1.983	60
6	20					1	70		4.774	40		7.440	–		2.665	60
13	73					1	86		11.826	80		16.476	–		4.644	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
1/64	6 10		V. Bajegården	Kurt Bengtsson	317-321
1/64	6 9		D:o	D:o dito	322-323
1/32	1 3		Lundborgatorpet	D:o dito	324-327
1/32	1 4		D:o	D:o dito	328-331
1/8	6 35		V. Bajegården	K.P., Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund	332-339
				Summa	
			Samfälligheten T-Ö		
1/8	6 35		V. Bajegården	K.P., Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund	340-383, 539-605, 392-399
1/192	6 19		D:o	Agnes Jansson, Maj-Lis Erlandsson	384
1/192	6 18		D:o	Wilhelmina Lundbergs stenblus	385
1/192	6 17		D:o	G.V. Pettersssons arvingar	386
1/192	6 14		D:o	Amanda Mellberg	387
1/192	6 13		D:o	Amanda Mellberg	388
1/192	6 14		D:o	Robert Larsson	389
1/96	6 13		D:o	Tage Larsson	390
1/48	6 12		D:o	Tage Larsson	391
1/40	2 20		V. Ingemar Mångården	Lars Larsson	403-405
1/16	2 25		D:o	Gustaf Lundquist	406-420
11/80	2 11		D:o	Kurt Bengtsson	421-423
5/16	8 1		Frässberg	Oskar Ören	424-485
1/16	1 6		V. Stommen	Carl Linder	486-496
1/16	1 7		D:o	John Wirg	497-508
				Summa	
			Samfälligheten a-b		
odis.	5 62		V. Pilttagården	John Johansson	509
1/16	6 7		V. Bajegården	Johan Eriksson	510-528
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	73					1	86		11.826	80		16.476	–		4.649	20
	80								714	–		960	–		246	–
	23								248	80		276	–		27	20
	25								287	20		300	–		12	80
	63								513	60		756	–		242	40
1	32						01		773	60		1.584	–		810	40
16	96					1	87		14.364	–		20.352	–		5.988	–
15	37		08				83		10.993	40		17.576	–		6.582	60
	05								20	–		30	–		10	–
	05								20	–		30	–		10	–
	05								20	–		30	–		10	–
	05								21	–		30	–		9	–
	05								19	–		30	–		11	–
	05								19	–		30	–		11	–
	10								40	–		60	–		20	–
	22								88	–		132	–		44	–
2	14								982	60		1.712	–		729	40
4	02						21		1.663	20		3.216	–		1.552	80
	91								572	50		728	–		155	50
16	11								16.189	20		19.125	–		2.935	80
1	73						35		1.741	60		2.076	–		334	40
2	31						26		2.445	60		2.772	–		326	40
43	21		08			1	65		34.835	10		47.577	–		12.741	90
							37	–	–			–			–	
3	73								3.325	60		4.384	–		1.058	40
3	73						37		3.325	60		4.384	–		1.058	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Området c-d.		
5/16	8'		Fröss berg	Oskar Gren	529-545
				Summa	
			Samfälligheten e-f		
19/80	2 10		V. Ingemar Månsgården	Oskar och Olof Johansson	546-560
19/240	5 26		V. Piltegården	D:sma	561-569
ods.	2 5		V. Ingemar Månsgården	D:sma	570-577
11/80	2 11		D:o	Kurt Bengtsson	578-580
				Summa	
			Samfälligheten g-h		
11/80	2 11		V. Ingemar Månsgården	Kurt Bengtsson	581-584
11/240	5 27		V. Piltegården	D:sma	585-592
				Summa	
			Slutsammandrag.		
			Samfälligheten	A-K	
			Området	L	
			Samfälligheten	M-S	
			Samfälligheten	T-Ö	
			Samfälligheten	a-b	
			Området	c-d	
			Samfälligheten	e-f	
			Samfälligheten	g-h	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	87						19		4.915	60		8.696	–		3.780	40
10	87						19		4.915	60		8.696	–		3.780	40
8	11						12		4.142	40		6.332	50		2.190	10
2	35								1.389	20		1.880	–		490	80
3	07						03		1.128	10		2.312	50		1.184	40
	92								392	30		736	–		343	70
14	45						15		7.052	–		11.261	–		4.209	–
2	23								952	70		1.784	–		831	30
1	93								623	90		1.544	–		920	10
4	16								1.576	60		3.328	–		1.751	40
62	87					3	35		49.739	50		74.504	–		24.764	50
1	62								1.225	20		1.944	–		718	80
16	96					1	87		14.364	–		20.352	–		5.988	–
43	21		08			1	65		34.835	10		47.577	–		12.741	90
3	73						37		3.325	60		4.384	–		1.058	40
10	87						19		4.915	60		8.696	–		3.780	40
14	45						15		7.052	–		11.261	–		4.209	–
4	16								1.576	60		3.328	–		1.751	40
157	87		08			7	58		117.033	60		172.046	–		55.012	40

Fränsberg den 9 februari 1945

Statens c. lantbruksinspektör

Tilmer Fetesson — Ivar Johansson

Biträdande godemän

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-K.								
+30 +56 5 - 8	326	**Sträckan A-B.**								
+30 +80 5 - 6	150	Schaktning av sandbl. lera för öppet dike m³	90	1.20			108	-		
+56 - 8		15" betongrör m	176	5.75			1012	-		
+80 6 - 7		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	20	0.75	15	-				
+56 - 8		D:o "	156	0.65	101	40	116	40		
+80 6		Betonggjutning vid rörutlopp					45	-		
+56+56 7, 8		Brunn, d=0.60 m	2	50:-			100	-	1381	40
		För arbetets tillsyn samt för oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							208	60
							Summa:		1590	-
+56 +63 8 - 13	507	**Sträckan B-C-D.**								
+56 +5 8 - 12	349									
+13 +63 12 - 13	150	15" betongrör m	499	5.75			2869	25		
+56 +5 8 - 12		Grävning, läggning och återfyllning m	349	1:-	349	-				
+13 +63 12 - 13		D:o "	150	1.20	180	-	529	-		
+67 +48 +63 9, 12, 13		Brunn, d=0.60 m	3	50:-			150	-	3548	25
		Tillägges c:a 15 %							531	75
+5 +13 12 - 12	8	15" betongrör genom vägen, grävning för rörledning, rörens läggning, jordens återfyllning samt en brunn /d=0.60 m/ nedströms vägen och vägbanans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		4080	-
+63 +34 13 - 17	379	**Sträckan D-E-F-G.**								
+63 +99 13 - 14		12" betongrör m	136	3.90	530	40				
+18 - 16		10" " "	127	2.70	342	90				
+34 - 17		9" " "	116	2.35	272	60	1145	90		
		Överföres:					1145	90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						1145	90		
+63 +99 13 - 14		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	136	1.40	190	40				
+52 - 15		D:o	"	61	1.25	76	25				
+18 - 16		D:o	"	66	0.85	56	10				
+34 - 17		D:o	"	116	0.75	87	-	409	75		
+99+52+18+34 14,15,16,17		Brunn, d=0.60 m		4	50:-			200	-	1755	65
		Tillägges c:a 15 %								264	35
								Summa:		2020	-
+34 +64 17 - 20	330	Sträckan G-H-J.									
+34 +58 17 - 18		8" tegelrör	m	124	2.30	285	20				
+39 - 19		6" "	"	81	1.65	133	65				
+64 - 20		5" "	"	125	1.15	143	75	562	60		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	124	0.75	93	-				
		D:o	"	81	0.65	52	65				
+39 +90 19 - 19		D:o	"	51	0.75	38	25				
+64 - 20		D:o	"	74	0.55	40	70	224	60		
+68+39+64 18,19,20		Brunn, d=0.45 m		3	40:-			120	-	907	20
		Tillägges c:a 15 %								107	80
								Summa:		1015	-
+16 420-423	316	Sträckan B-Ba.									
+9 420-423		5" tegelrör	m	309	1.15	355	35				
+16 -423		6" betongrör	"	7	1.55	10	85	366	20		
+48 420-420		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	48	0.75	36	-				
+81 -422		D:o	"	233	0.65	151	45				
+9 -423		D:o	"	28	0.80	22	40				
+16 -423		D:o genom allmän väg	"	7	3:-	21	-	230	85		
+48 +81 +16 420,422,423		Brunn, d=0.45 m		3	40:-			120	-	717	05
		Tillägges c:a 15 %								107	95
								Summa:		825	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+18 400-402	218	**Sträckan C-Ca.**									
		6" tegelrör	m	218	1.65			359	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	218	0.55			119	90		
+18 402		Brunn, d=0.45 m		1				40	-	519	60
		Tillägges c:a 15 %								80	40
								Summa:		600	-
+39 45 - 47	239	**Sträckan D-Da-Db-Dc.**									
+54 45 - 46		8" tegelrör	m	154	2.30	354	20				
+39 - 47		3" "	"	85	0.55	46	75	400	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	154	0.75	115	50				
		D:o	"	85	0.55	46	75	162	25		
+54 46		Brunn, d=0.45 m		1		40	-				
+39 47		" , d=0.375 m		1		35	-	75	-	638	20
		Tillägges c:a 15 %								96	80
								Summa:		735	-
+28 50 - 51	128	**Sträckan Da-Dd.**									
		3" tegelrör	m	128	0.55			70	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	128	0.60			76	80		
+28 51		Brunn, d=0.375 m		1				35	-	182	20
		Tillägges c:a 15 %								27	80
								Summa:		210	-
+72 55 - 56	172	**Sträckan Db-De.**									
		5" tegelrör	m	172	1.15			197	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	172	0.70			120	40		
+72 56		Brunn, d=0.45 m		1				40	-	358	20
		Tillägges c:a 15 %								51	80
								Summa:		410	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
65+18 - 67	218	**Sträckan D-K.**									
		9" betongrör	m	218	2.35			512	30		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	218	0.90			196	20		
66+54, 67+18		Brunn, d=0.60 m		2	50:-			100	-	808	50
		Tillägges c:a 15 %								121	50
								Summa:		930	-
67+18 - 71+14	396	**Sträckan K-Ka.**									
67+18 - 68+17		8" tegelrör	m	99	2.30	227	70				
- 69+85	85	5" "	"	83	1.15	95	45				
- 69+90											
69+14 - 71	124	4" "	"	209	0.85	177	65	500	80		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	99	0.70	69	30				
		D:o	"	83	0.60	49	80				
69+85 - 69+90		D:o	"	85	0.55	46	75				
69+90 - 70+32		D:o	"	10	0.80	8	-				
- 70+14		D:o	"	32	0.45	14	40				
- 71+17		D:o	"	82	0.60	49	20	237	45		
68+13, 69+79		Brunn, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
70+99, 70+14, 70, 71		" d=0.375 m		4	35:-	140	-	220	-	958	25
		Tillägges c:a 15 %								141	75
69+85-90	5	6" betongrör genom vägen, grävning för rörledning, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d=0.45 m vid 69+85 bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.									
								Summa:		1100	-
75+84 - 77+97	284	**Sträckan K-Kb-Kc.**									
75 - 76+84		6" tegelrör	m	197	1.65	325	05				
- 77+47		4" "	"	87	0.85	73	95	399	-		
75 - 75+28		Grävning, läggning och återfyllning	m	47	0.80	37	60				
- 76		D:o	"	81	0.95	76	95				
		Överföres:				114	55	399	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				114	55	399	-		
+28 +60 76 - 76		D:o	m	32	0.85	27	20				
+97 - 76		D:o	"	37	0.95	35	15				
+84 - 77		D:o	"	87	0.70	60	90	237	80		
+97 76		Brunn, d=0.45 m		1		40	-				
+84 77		" d=0.375 m		1		35	-	75	-	711	80
		Tillägges c:a 15 %								108	20
								Summa:		820	-
+68 250-250	68	Sträckan Kb-Kd.									
		4" tegelrör	m	68	0.85			57	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	68	0.55			37	40		
+68 250		Brunn, d=0.375 m		1				35	-	130	20
		Tillägges c:a 15 %								19	80
								Summa:		150	-
+7 +90 40 - 43	383	Sträckan E-Ea.									
+7 +72 40 - 41		6" tegelrör	m	165	1.65	272	25				
+94 - 42		4" "	"	122	0.85	103	70				
+90 - 43		3" "	"	96	0.55	52	80	428	75		
+7 40 - 42		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	193	0.70	135	10				
+90 - 43		D:o	"	190	0.55	104	50	239	60		
+72 41		Brunn, d=0.45 m		1		40	-				
+90 43		" d=0.375 m		1		35	-	75	-	743	35
		Tillägges c:a 15 %								111	65
								Summa:		855	-
+35 30 - 32	235	Sträckan F-Fa-Fb.									
+90 30 - 31		4" tegelrör	m	190	0.85	161	50				
+35 - 32		3" "	"	45	0.55	24	75	186	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	190	0.50	95	-				
		D:o	"	45	0.45	20	25	115	25		
		Överföres:						301	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						301	50		
+35 32		Brunn, d=0.375 m		1				35	-	336	50
		Tillägges c:a 15 %								53	50
								Summa:		390	-
+84 35 - 35	84	Sträckan Fa-Fc.									
		3" tegelrör	m	84	0.55			46	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	84	0.50			42	-		
+84 35		Brunn, d=0.375 m		1				35	-	123	20
		Tillägges c:a 15 %								16	80
								Summa:		140	-
+7 25 - 28	307	Sträckan C-Ga.									
+88 25 - 26		5" tegelrör	m	188	1.15	216	20				
+7 - 28		3" "	"	119	0.55	65	45	281	65		
+59 25 - 26		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	159	0.70	111	30				
+88 - 26		D:o	"	29	0.85	24	65				
+7 - 28		D:o	"	119	0.50	59	50	195	45		
+88 26		Brunn, d=0.45 m		1		40	-				
+7 28		" d=0.375 m		1		35	-	75	-	552	10
		Tillägges c:a 15 %								82	90
								Summa:		635	-
+29 255-258	329	Sträckan H-Ha.									
+66 255-257		5" tegelrör	m	266	1.15	305	90				
+72 +29 257-258		4" "	"	57	0.85	48	45	354	35		
+20 255-255		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	20	0.75	15	-				
+66 -257		D:o	"	246	0.60	147	60				
+72 +92 257-257		D:o	"	20	0.70	14	-				
+29 - 258		D:o	"	37	0.50	18	50	195	10		
+72 257		Brunn, d=0.45 m		1		40	-				
+29 258		" d=0.375 m		1		35	-	75	-	624	45
			Överföres:							624	45

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							624	45
		Tillägges c:a 15 %							95	55
+66-72 257	6	6" betongrör genom vägen, grävning för rörledning, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d=0.45 m, vid 257+66 bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		720	-
		Området L.								
+8 +47 415-417	239	Sträckan L-La.								
+8 +88 415-416		5" tegelrör m	180	1.15	207	-				
+47 -417		4" " "	59	0.85	50	15	257	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	180	0.65	117	-				
		D:o "	59	0.45	26	55	143	55		
+8 415		6" betongöga					15	-		
+88 416		Brunn, d=0.45 m	1		40	-				
+47 417		" d=0.375 m	1		35	-	75	-	490	70
		Tillägges c:a 15 %							74	30
							Summa:		565	-
		Samfälligheten M-S.								
+84 100-102	284	Sträckan M-N-O.								
+30 100-100	30	Putsning av botten och slän-								
		ter i öppna avloppsdiket m	30	0.50			15	-		
+30 +52 100-101		9" betongrör m	122	2.35	286	70				
+84 -102		10" " "	132	2.70	356	40	643	10		
+30 100-101		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	0.50	35	-				
+52 -101		D:o "	52	0.85	44	20				
+84 -102		D:o "	132	0.90	118	80	198	-		
+30 100		9" betongöga					20	-		
+52 +84 101,102		Brunn, d=0.60 m	2	50:-			100	-	976	10
		Tillägges c:a 15 %							143	90
							Summa:		1120	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+84 102-106	316	**Sträckan O-P.**									
+84 +46 102-104		9" betongrör	m	162	2.35	380	70				
-106		8" tegelrör	"	154	2.30	354	20	734	90		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	162	1.10	178	20				
		D:o	"	154	0.75	115	50	293	70		
+46 104		Brunn, d=0.60 m		1		50	-				
106		" , d=0.45 m		1		40	-	90	-	1118	60
		Tillägges c:a 15 %								166	40
								Summa:		1285	-
+14 106-109	314	**Sträckan P-R-S-Sa.**									
+93 106-107		8" tegelrör	m	193	2.30	443	90				
+52 -108		6" "	"	59	1.65	97	35				
+14 -109		4" "	"	62	0.85	52	70	593	95		
+52 106-108		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	252	0.75	189	-				
+14 -109		D:o	"	62	0.55	34	10	223	10		
+98 +93 +52 106,107,108		Brunn, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+14 109		" d=0.375 m		1		35	-	155	-	972	05
		Tillägges c:a 15 %								147	95
								Summa:		1120	-
+94 410-411	194	**Sträckan N-Na.**									
		4" tegelrör	m	194	0.85			164	90		
410-411		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.80	80	-				
+94 -411		D:o	"	94	0.70	65	80	145	80		
+71 +94 411,411		Brunn, d=0.375 m		2	35:-			70	-	380	70
		Tillägges c:a 15 %								59	30
								Summa:		440	-
+32 405-406	132	**Sträckan O-Oa.**									
		3" tegelrör	m	132	0.55			72	60		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	132	0.45			59	40		
			Överföres:					132	00		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					132	-		
+32 406		Brunn, d=0.375 m	1				35	-	167	-
		Tillägges c:a 15 %							23	-
							Summa:		190	-
+92 +20 124-126	128	Sträckan P-Pa.								
		3" tegelrör m	128	0.55			70	40		
+92 +17 124-125		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	25	0.55	13	75				
+20 -126		D:o "	103	0.45	46	35	60	10		
+20 126		Brunn, d=0.375 m	1				35	-	165	50
		Tillägges c:a 15 %							24	50
							Summa:		190	-
+59 120-121	159	Sträckan R-Ra.								
		3" tegelrör m	159	0.55			87	45		
+15 120-121		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	115	0.45	51	75				
+59 -121		D:o "	44	0.50	22	-	73	75		
+59 121		Brunn, d=0.375 m	1				35	-	196	20
		Tillägges c:a 15 %							28	80
							Summa:		225	-
+90 110-110	90	Sträckan S-Sb.								
		5" tegelrör m	90	1.15			103	50		
+78 110-110		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	78	0.50	39	-				
+90 -110		D:o "	12	1:-	12	-	51	-		
+90 110		Brunn, d=0.45 m	1				40	-	194	50
		Tillägges c:a 15 %							30	50
							Summa:		225	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten T-Ö.								
+37 +34 132-135	297	**Sträckan T-U-V-X-Y.**								
+37 +9 132-133	72	Schaktning av sanbl. lera för öppet avloppsdike m³	65	1.20			78	-		
+28 -134		10" betongrör m	119	2.70	321	30				
+34 -135		15" " "	106	5.75	609	50	930	80		
		Grävning, läggning och återfyllning m	119	0.70	83	30				
		D:o "	106	1.30	137	80	221	10		
+9 133		10" betongöga					20	-		
+28 +63 133,133, +28 +34 134,135		Brunn, d=0.60 m	4	50:-			200	-	1449	90
		Tillägges c:a 15 %							215	10
							Summa:		1665	-
+34 +80 135-136	146	**Sträckan Y-Z.**								
		15" betongrör m	146	5.75			839	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	146	1.30			189	80		
+80 136		Brunn, d=0.60 m	1				50	-	1079	30
		Tillägges c:a 15 %							160	70
							Summa:		1240	-
+80 +70 136-139	290	**Sträckan Z-Å-Ä-Ö.**								
+80 +74 136-137		10" betongrör m	94	2.70	253	80				
+70 -139		9" " "	196	2.35	460	60	714	40		
+80 +74 136-137		Grävning, läggning och återfyllning m	94	0.85	79	90				
+71 -138		D:o "	97	0.75	72	75				
+70 -139		D:o "	99	0.90	89	10	241	75		
+98 +74 136,137, +71 +70 138,139		Brunn, d=0.60 m	4	50:-			200	-	1156	15
		Tillägges c:a 15 %							173	85
							Summa:		1330	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+30 290-290	30	**Sträckan V-Va.**									
		3" tegelrör	m	30	0.55			16	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	30	0.35			10	50		
+30 290		Brunn, d=0.375 m		1				35	-	62	-
		Tillägges c:a 15 %								8	-
								Summa:		70	-
+22 291-291	22	**Sträckan X-Xa.**									
		4" tegelrör	m	22	0.85			18	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	22	0.45			9	90		
+22 291		Brunn, d=0.375 m		1				35	-	63	60
		Tillägges c:a 15 %								11	40
								Summa:		75	-
+43 225-226	143	**Sträckan Y-Ya.**									
		5" tegelrör	m	143	1.15			164	45		
+21 225-225		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	21	0.80	16	80				
+43 -226		D:o	"	122	0.55	67	10	83	90		
+43 226		Brunn, d=0.45 m		1				40	-	288	35
		Tillägges c:a 15 %								41	65
								Summa:		330	-
+50 275-279	450	**Sträckan Z-Za.**									
+77 275-277		10" betongrör	m	277	2.70	747	90				
+50 -279		9" "	"	173	2.35	406	55	1154	45		
+50 275-275		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	50	1.20	60	-				
+90 -275		D:o	"	40	1.45	58	-				
+21 -276		D:o	"	31	1.85	57	35				
+77 -277		D:o	"	156	1.15	179	40				
+36 -279		D:o	"	159	1:-	159	-				
+50 -279		D:o	"	14	1.35	18	90	532	65		
			Överföres:					1687	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						1687	10		
+21 +77 276,277, +36 +50 279,279		Brunn, d=0.60 m		4	50:-			200	-	1887	10
		Tillägges c:a 15 %								282	90
								Summa:		2170	-
+50 +99 279-282	349	Sträckan Za-Zb.									
+50 +74 279-281		8" tegelrör	m	224	2.30	515	20				
+35 -282		6" "	"	61	1.65	100	65				
+99 -282		4" "	"	64	0.85	54	40	670	25		
+50 +44 279-280		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	94	1.05	98	70				
+74 -281		D:o	"	130	0.75	97	50				
+35 -282		D:o	"	61	0.60	36	60				
+99 -282		D:o	"	64	0.40	25	60	258	40		
+44 +74 +35 280,281,282		Brunn, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+99 282		" d=0.375 m		1		35	-	155	-	1083	65
		Tillägges c:a 15 %								161	35
								Summa:		1245	-
+90 +57 284-287	267	Sträckan Za-Zc.									
+90 +75 284-286		5" tegelrör	m	185	1.15	212	75				
+57 -287		4" "	"	82	0.85	69	70	282	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	185	0.85	157	25				
		D:o	"	82	0.50	41	-	198	25		
+12 +75 286,286		Brunn, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+57 287		" d=0.375 m		1		35	-	115	-	595	70
		Tillägges c:a 15 %								89	30
								Summa:		685	-
+4 270-270	4	Sträckan W-Wa.									
		3" tegelrör	m	4	0.55			2	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	4	1:-			4	-		
		Överföres:						6	60		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					6	20		
+4 270		Brunn, d=0.375 m	1				35	-	41	20
		Tillägges c:a 15 %							3	80
							Summa:		45	-
+69 220-221	169	Sträckan Å-Åa.								
		3" tegelrör m	169	0.55			92	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	169	0.45			76	05		
+69 221		Brunn, d=0.375 m	1				35	-	204	-
		Tillägges c:a 15 %							31	-
							Summa:		235	-
+47 200-203	347	Sträckan Ä-Äa.								
+98 200-201		8" tegelrör m	198	2.30	455	40				
+47 -203		6" " "	149	1.65	245	85	701	25		
+22 200-200		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	22	0.70	15	40				
+80 -200		D:o "	58	1:-	58	-				
+98 -201		D:o "	118	0.70	82	60				
+47 -203		D:o "	149	0.60	89	40	245	40		
+98 +96 +47 201,202,203		Brunn, d=0.45 m	3	40:-			120	-	1066	65
		Tillägges c:a 15 %							158	35
							Summa:		1225	-
+70 +66 139-140	96	Sträckan Ö-Öa.								
		5" tegelrör m	96	1.15			110	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	96	0.55			52	80		
+66 140		Brunn, d=0.45 m	1				40	-	203	20
		Tillägges c:a 15 %							31	80
							Summa:		235	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+95 150-152	295	Sträckan Ö-Öb.									
150-152		8" tegelrör	m	200	2.30	460	-				
+95 -152		5" "	"	95	1.15	109	25	569	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	200	0.70	140	-				
		D:o	"	95	0.55	52	25	192	25		
+95 152,152		Brunn, d=0.45 m		2	40:-			80	-	841	50
		Tillägges c:a 15 %								128	50
								Summa:		970	-
		Samfälligheten a-b.									
+15 265-268	315	Sträckan a-b.									
+5 265-265		Putsning av botten och									
		slänter i öppet									
		dike	m	5	0.60			3	-		
+31 -266		6" tegelrör	"	126	1.65	207	90				
+15 -268		4" "	"	184	0.85	156	40	364	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	126	0.60	75	60				
		D:o	"	184	0.65	119	60	195	20		
+5 265		6" betongöga						15	-		
+31 +15 266,268		Brunn, d=0.45 m		2	40:-			80	-	657	50
		Tillägges c:a 15 %								97	50
								Summa:		755	-
+15 +57 268-269	142	Sträckan b-ba.									
		4" Höganäsrör	m	142	1.80			255	60		
+15 +51 268-269		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	136	1:-	136	-				
+57 -269		D:o jämte vägbanans iord-									
		ningställande	m	6	3:-	18	-	154	-		
+57 269		Brunn, d=0.45 m		1				40	-	449	60
		Tillägges c:a 15 %								65	40
								Summa:		515	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Området c-d.									
+3 +36 230-237	733	**Sträckan c-d.**									
+3 +47 230-231		9" betongrör	m	144	2.35	338	40				
+52 -234		8" tegelrör	"	305	2.30	701	50				
+12 -236		6" "	"	160	1.65	264	-				
+36 -237		5" "	"	124	1.15	142	60	1446	50		
+3 +47 230-231		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	144	0.95	136	80				
+47 +50 231-232		D:o	"	103	0.75	77	25				
+52 -234		D:o	"	202	0.95	191	90				
+90 -236		D:o	"	238	0.75	178	50				
+36 -237		D:o	"	46	0.50	23	-	607	45		
+3 230		9" betongöga						20	-		
+47 231		Brunn, d=0.60 m		1		50	-				
+52 +36 234,237		" d=0.45 m		2	40:-	80	-	130	-	2203	95
		Tillägges c:a 15 %								331	05
								Summa:		2535	-
		Samfälligheten e-f.									
+2 +15 320-325	513	**Sträckan e-f.**									
+2 +8 320-324		8" tegelrör	m	406	2.30	933	80				
+49 -324		6" "	"	41	1.65	67	65				
+15 -325		4" "	"	66	0.85	56	10	1057	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	406	1:-	406	-				
		D:o	"	41	0.90	36	90				
		D:o	"	66	0.70	46	20	489	10		
+2 320		9" betongöga						20	-		
+8 +49 324,324		Brunn, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+15 325		" d=0.375 m		1		35	-	115	-	1681	65
		Tillägges c:a 15 %								253	35
								Summa:		1935	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten g-h.									
+3 +40 305-310	537	**Sträckan g-h.**									
+3 +11 305-306		6" tegelrör	m	108	1.65	178	20				
+56 -308		5" "	"	245	1.15	281	75				
+40 -310		4" "	"	184	0.85	156	40	616	35		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	108	1.10	118	80				
		D:o	"	245	0.65	159	25				
		D:o	"	184	0.50	92	-	370	05		
+3 305		6" betongöga						15	-		
+11 +56 306,308		Brunn, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+40 310		" d=0.375 m		1		35	-	115	-	1116	40
		Tillägges c:a 15 %								168	60
								Summa:		1285	-
		Sammandrag:									
		Samfälligheten A-K.									
326		Sträckan A-B						1590	-		
507		" B-C-D						4080	-		
379		" D-E-F-G						2020	-		
330		" G-H-J						1015	-		
316		" B-Ba						825	-		
218		" C-Ca						600	-		
239		" D-Da-Db-Dc						735	-		
128		" Da-Dd						210	-		
172		" Db-De						410	-		
218		" D-K						930	-		
396		" K-Ka						1100	-		
284		" K-Kb-Kc						820	-		
68		" Kb-Kd						150	-		
383		" E-Ea						855	-		
235		" F-Fa-Fb						390	-		
84		" Fa-Fc						140	-		
307		" G-Ga						635	-		
329	4919	" H-Ha						720	-	17225	-
	4919		Överföres:							17225	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	4919	Överfört:							17225	-
		Området L.								
	239	Sträckan L-La							565	-
		Samfälligheten M-S.								
284		Sträckan M-N-O					1120	-		
316		" O-P					1285	-		
314		" P-R-S-Sa					1120	-		
194		" N-Na					440	-		
132		" O-Oa					190	-		
128		" P-Pa					190	-		
159		" R-Ra					225	-		
90	1617	" S-Sb					225	-	4795	-
		Samfälligheten T-Ö.								
297		Sträckan T-U-V-X-Y					1665	-		
146		" Y-Z					1240	-		
290		" Z-Å-Ä-Ö					1330	-		
30		" V-Va					70	-		
22		" X-Xa					75	-		
143		" Y-Ya					330	-		
450		" Z-Za					2170	-		
349		" Za-Zb					1245	-		
267		" Za-Zc					685	-		
4		" W-Wa					45	-		
169		" Å-Åa					235	-		
347		" Ä-Äa					1225	-		
96		" Ö-Öa					235	-		
295	2905	" Ö-Öb					970	-	11520	-
		Samfälligheten a-b.								
315		Sträckan a-b					755	-		
142	457	" b-ba					515	-	1270	-
		Området c-d.								
	733	Sträckan c-d							2535	-
		Samfälligheten e-f.								
	513	Sträckan e-f							1935	-
	11383	Överföres:							39845	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	11383	Överfört:							39845	-
		Samfälligheten g-h.								
	537	Sträckan g-h							1285	-
Summa:	11920	meter					Summa:		41130	-

Trässberg den 9 februari 1945.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar

må inkpppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 8.39 m, kors på trappsten 120 m sydväst 12+00
Fixp. = + 8.77 m, kors på grundsten 36 m nordväst 67+25
Fixp. = +11.32 m, på rör i betongplint 110 m nordväst 69+25
Fixp. = + 8.32 m, på brunnslock 40 m öster 43+30
Fixp. = + 8.23 m, på brunnslock 210 m öster ba
Fixp. = + 8.62 m, på rör i betongplint 90 m syd Sa
Fixp. = + 7.70 m, på gränsrör 75 m sydsydväst Zc
Fixp. = + 7.79 m, på gränsrör 125 m sydsydöst Zc
Fixp. = + 7.52 m, på gränsrör 15 m syd 286
Fixp. = + 7.42 m, på gränsrör 25 m syd Za
Fixp. = + 7.82 m, på stenhäll vid 278+99
Fixp. = + 8.39 m, på grundsten 70 m väster 278+40
Fixp. = + 7.38 m, på gränsrör 277+77
Fixp. = + 8.92 m, på södra grindstolpen 120 m västnordväst X
Fixp. = + 7.39 m, på södra delen av övre trappstenen 12 m sydöst Va

Trässberg den 9 februaru 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsläng d.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-K				
			Träsbergs socken				
3/7	1 10-15	l	Träsberg Stommen				
			Herman Jakob	sök.	1-63		
	1'	—	Åbytorp				
			Sven Mörk	sök.	64		
		—	Träsbergs byas smeds-boställe		65-77		
1/14	1 16	l	Träsberg Stommen				
			Kurt Bengtsson	sök.	78-94		
11/80	2 11	l	I. Ingemar Månsgården				
			Kurt Bengtsson	sök.	95-114		
			I. Piltegården				
11/240	5 27	l	Kurt Bengtsson	sök.	115-124		
19/240	5 26	l	Oskar och Olof Johansson	sök.	125-155		
19/80	2 10	l	I. Ingemar Månsgården				
			Oskar och Olof Johansson	sök.	156-187		
1/16	3 40	l	I. Piltegården				
			Oskar och Olof Johansson	sök.	188-196		
1/16	6 7	l	I. Rajegården				
			Johan Eriksson	sök.	197-204		
			I. Piltegården				
1/24	5 12	l	Johan Eriksson	sök.	205-209		
1/96	5 13	l	D: sme.	sök.	210		
1/96	5 14	l	D: sme.	sök.	211		
1/48	5 15	l	Oskar Gren	sök.	212-221		
1/12	5 10	l	D: sme.	sök.	222-239		
			I. Rajegården				
1/64	6 10	l	Kurt Bengtsson	sök.	240		
1/64	6 9	l	D: sme.	sök.	241-244		
			Överföres:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor.						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.903:20						2.018:77	11.72	97:06	
60:—						41:34	0.24	1:99	
1.123:70						782:02	4.54	37:60	
1.643:20						1.143:74	6.64	54:99	
3.452:80						2.401:17	13.94	115:44	
610:—						423:74	2.46	20:37	
3.340:40						2.323:65	13.49	111:72	
4.546:40						3.162:51	18.36	152:05	
1.802:30						1.253:98	7.28	60:29	
560:90						391:01	2.27	18:80	
1.138:—						790:63	4.59	38:01	
332:80						230:81	1.34	11:10	
403:20						280:77	1.63	13:50	
481:60						335:89	1.95	16:15	
1.627:20						1.131:68	6.57	54:41	
32:—						22:39	0.13	1:08	
318:80						222:20	1.29	10:68	
24.376:50						16.956:30	98.44	815:24	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
5/32	2'	l	Sundborgatomten				
			Gustaf Lundqvist	sök.	245-247		
avs.	6 22-24	—	I. Bajegården				
			Bror Andersson	sök.	248		
			Summa:				
			Området L.				
			Iränbergs socken.				
3/7	1 10-15	utgår	Iränberg Stommen		249-257		
			Herman Falck	sök.			
			Summa:				
			Samfälligheten M-S.				
			Iränbergs socken				
3/7	1 10-15	l	Iränberg Stommen				
			Herman Falck	sök.	258-293		
5/16	8'	l	Iränberg				
			Oskar Gren	sök.	294-316		
			I. Bajegården				
1/64	6 10	l	Kurt Bengtsson	sök.	317-321		
1/64	6 9	l	D: sme.	sök.	322-323		
			Sundborgatomten				
1/32	1 3	—	Kurt Bengtsson	sök.	324-327		
1/32	14	l	D: sme.	sök.	328-331		
1/8	6 35	l	I. Bajegården				
			H. P., Seth, Axel, Helena	sök.			
			och Anna Johansson samt				
			Maria Östlund		332-339		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i syneförrättningskostnaderna med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. | öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.376:50						16.956:30	98.44	813:24	
263:20						182:58	1.06	8:78	
124:80						86:12	0.50	4:14	
24.764:50						17.225:–	100.00	828:16	41.88
718:80						565:–	100.00	27:09	
718:80						565:–	100.00	27:09	1.37
1.983:60						1.588:61	33.13	76:39	
2.665:60						2.134:73	44.52	102:65	
246:–						197:07	4.11	9:48	
27:20						21:57	0.45	1:04	
12:80						10:06	0.21	0:48	
242:40						194:20	4.05	9:34	
810:40						648:76	13.53	31:19	
5.988:–						4.795:–	100.00	230:57	11.66

167 1001

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten T-Ö Träsbergs socken S. Bajegården				
1/8	6 35	l	K. P., Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund	sök.	340-371 599-605 372-383 392-399		
1/192	6 19	—	Agnes Jansson, Maj-Lis Erlandsson		384		
1/192	6 18	—	Wilhelmina Lundbergs sterbhus		385		
1/192	6 17	—	G. J. Perssons arvingar		386		
1/192	6 16	—	Amanda Hellberg		387		
1/192	6 15	—	Amanda Hellberg		388		
1/192	6 14	—	Robert Larsson		389		
1/96	6 13	—	Fage Larsson		390		
1/48	6 12	—	Fage Larsson		391		
			S. Ingemar Månsgården				
1/40	2 20	l	Lars Larsson	sök.	400-405		
1/16	2 25	l	Gustaf Lundqvist	sök.	406-420		
1/80	2 11	l	Kurt Bengtsson	sök.	421-423		
5/16	8 1	l	Träsberg Oskar Gren	1/2 ao (424-432) 1/2 ao (424-432) sök.	433-485		
			S. Stommen				
1/16	1 6	l	Carl Linder	sök.	486-496		
1/16	1 7	l	John Wiig	sök.	497-508		
			Summa:				
			Samfälligheten a-b Träsbergs socken				
ans.	5 62	—	S. Pilkgården John Johansson	sök.	509		
1/16	6 7	l	S. Bajegården Johan Eriksson	sök.	510-528		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i syneförrättningen med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1 08748724	Avd. 2. 0.9612.485				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.114:80	4.474:80					4.474:80	38.844	215:15	
1.467:80		1.410:92				1.410:92	12.247	67:83	
10:-		9:61				9:61	0.083	-:46	
10:-		9:61				9:61	0.083	-:46	
10:-		9:61				9:61	0.083	-:46	
9:-		8:65				8:65	0.075	-:42	
11:-		10:57				10:57	0.092	-:51	
11:-		10:57				10:57	0.092	-:51	
20:-		19:23				19:23	0.167	-:92	
44:-		42:30				42:30	0.367	2:03	
729:40		701:14				701:14	6.086	33:71	
1.552:80		1.492:63				1.492:63	12.957	71:77	
155:50		149:47				149:47	1.298	7:19	
281:60		270:69				270:69	2.350	13:02	
2.654:20	2.322:09					2.322:09	20.157	111:64	
334:40	292:56					292:56	2.540	14:07	
326:40	285:53					285:53	2.479	13:73	
12.741:90	7.375:-	4.145:-				11.520:-	100.000	553:88	28.01
—						515:-	40.55	24:78	
1.058:40						755:-	59.45	36:32	
1.058:40						1.270:-	100.00	61:10	3.09

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Området c-d.				
			Träsbergs socken				
5/16	8¹	l	Träsberg				
			Oskar Gren	sök.	529-545		
			Summa:				
			Samfälligheten e-f.				
			Träsbergs socken.				
19/80	2¹⁰	l	F. Ingemar Månsgården				
			Oskar och Olof Johansson	sök.	546-560		
19/240	5²⁶	l	F. Piltegården				
			Oskar och Olof Johansson	sök.	561-569		
			F. Ingemar Månsgården				
ans	2⁵	l	Oskar och Olof Johansson	sök.	570-577		
11/80	2¹¹	l	Kurt Bengtsson	sök.	578-580		
			Summa:				
			Samfälligheten g-k.				
			Träsbergs socken				
11/80	2¹¹	l	F. Ingemar Månsgården				
			Kurt Bengtsson	sök.	581-584		
11/240	5²⁷	l	F. Piltegården				
			Kurt Bengtsson	sök.	585-592		
			Summa:				
			Sammandrag.				
			Samfälligheten A-K				
			Området L				
			Samfälligheten M-S				
			" T-Ö				
			Överföres:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Det högsta i ...
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.780:40						2.535:–	100.00	121:81	
3.780:40						2.535:–	100.00	121:81	6.16
2.190:10						1.006:78	52.03	48:46	
490:80						225:62	11.66	10:86	
1.184:40						544:51	28.14	26:21	
343:70						158:09	8.17	7:61	
4.209:–						1.935:–	100.00	93:14	4.71
831:30						609:86	47.46	29:28	
920:10						675:14	52.54	32:42	
1.751:40						1.285:–	100.00	61:70	3.12
24.764:50						17.225:–		828:16	41.88
718:80						565:–		27:09	1.37
5.988:–						4.795:–		230:57	11.66
12.741:90						11.520:–		553:88	28.01
44.213:20						34.105:–		1.639:70	82.92

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
			Samfällighetsm a-b				
			Området c-d				
			Samfällighetsm e-f				
			" g-h				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
ÖSKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			De högre i synefördraget angivna procenten
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44.213:20						34.105:-		1.639:70	82.92
1.058:40						1.270:-		61:10	3.09
3.780:40						2.535:-		121:81	6.16
4.209:-						1.935:-		93:14	4.71
1.751:40						1.285:-		61:70	3.12
55.012:40						41.130:-		1.977:45	100.00

Sundsberg den 9 februari 1945

Statens arbetsmarknadsnämnd


Tor Tornaeus

Vilmer Persson

Biträdande godemän

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Trässberg Stommen, Trässberg Ingemar Månsgården, Trässberg Piltegården, Trässberg Bajegården, Trässberg 8[1] och Gundborgatomten i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 8 maj 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget runt omkring Trässbergs kyrka, inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J, B-Ba, C-Ca, D-Da-Db-Dc,

Da-Dd, Db-De, E-Ea, F-Fa-Fb, Fa-Fc, G-Ga, H-Ha, D-K-Ka, K-Kb-Kc, Kb-Kd, L-La, M-N-O-P-R-S-Sa, N-Na, O-Oa, P-Pa, R-Ra, S-Sb, T-U-V-X-Y-Z-Å-Ä-Ö-Öa, V-Va, X-Xa, Y-Ya, Å-Åa, Ä-Äa, Ö-Öb, Z-W-Za-Zb, Za-Zc, W-Wa, a-b, c-d, e-f och g-h.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	68.8, hektar,	vid punkt	Ra	0.4 hektar
	C	61.7 "		Sb	2.7 "
	12+48	53.8 "		133+28	47.2 "
	D	50.5 "		V	46.5 "
	E	25.3 "		X	45.7 "
	F	19.5 "		Y	41.6 "
	G	13.7 "		Z	36.3 "
	H	8.1 "		Å	21.2 "
	19+39	3.6 "		Ä	19.9 "
	J	2.0 "		138+71	11.5 "
	420+48	4.8 "		Ö	10.1 "
	422+81	1.8 "		Öa	2.5 "

vid punkt	Ba	1.6	hektar,	vid punkt	Va	0.6	hektar
	Ca	3.6	"		Xa	2.3	"
	Da	5.6	"		Ya	1.8	"
	Db	4.6	"		Åa	0.5	"
	Dc	0.8	"		201+98	5.4	"
	Dd	0.2	"		202+96	4.5	"
	De	2.3	"		Äa	3.1	"
	41+72	4.3	"		152	5.6	"
	Fa	1.8	"		Öb	1.8	"
	Fb	1.0	"		276+21	14.3	"
	Fc	0.8	"		W	13.2	"
	26+88	2.0	"		279+36	11.3	"
	257+72	1.9	"		Za	9.9	"
	Ha	1.4	"		280+44	7.3	"
	66+54	12.8	"		281+74	5.3	"
	K	11.6	"		282+35	2.9	"
	68+17	5.5	"		Zb	1.3	"
	69	3.0	"		286+12	2.6	"
	70+13	1.9	"		286+75	1.9	"
	70+79	1.0	"		Zc	1.1	"
	Ka	0.7	"		Wa	0.9	"
	416+88	2.2	"		266+31	3.8	"
	La	1.1	"		b	1.4	"
	N	22.4	"		231+47	11.0	"
	O	18.6	"		234+52	5.6	"
	104+46	14.5	"		236+12	2.2	"
	P	8.2	"		324+8	8.0	"
	R	5.9	"		324+49	3.9	"
	107+93	4.1	"		306+11	4.3	"
	S	3.6	"		308+56	2.6	"
	Sa	0.4	"		h	1.1	"
	Na	1.1	"		Kb	3.6	"
	Oa	0.8	"		Kc	1.3	"
	Pa	1.0	"		Kd	1.4	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetad formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning från åker av 1.50 liter pr sekund och

hektar för tegelrör och av 1.25 liter pr sekund och hektar för betongrör.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg i enlighet med skrivelse till Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 6 a/. Av denna skrivelse ävensom av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola bekostas av Vägförvaltningen. Mot förrättningsmannens förslag har Vägförvaltningen intet haft att erinra men har förbehållit sig rätt att utföra erforderliga arbeten inom område för allmän väg. Företagets styrelse skall i god tid meddela Vägförvaltningen om när arbetet skall utföras.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 41.130 kronor, inberäknat 15% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och bli-

vande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i åtta av varandra oberoende delar: "Samfälligheten A-K", "Området L", "Samfälligheten M-S", "Samfälligheten T-Ö", "Samfälligheten a-b", "Området c-d", "Samfälligheten e-f", och "Samfälligheten g-h". Av kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att "Samfälligheten T-Ö" /kostnad 11.520:- kronor, båtnad 12.741:90 kronor, relativ kostnad 0.90/ skall indelas i två förberedande avdelningar,

Avd.1, omfattandesträckorna T-Z-Ö-Öa, V-Va, X-Xa, Y-Ya, Å-Åa, Ä-Äa och Ö-Öb, kostnad 7.375:- kronor, båtnad 8.429:80 kronor, relativ kostnad 0.875,

Avd. 2,omfattande sträckorna Z-Zb, Za-Zc och W-Wa, kostnad 4.145:- kronor, båtnad 4.312:10 kronor, relativ kostnad 0.961.

Johan Eriksson, Bajegården, skall svara för kostnaderna för sträckan a-b, John Johansson, Piltegården, för kostnaderna för sträckan b-ba. För övrigt skola kostnaderna för företagets utförande inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela före-

taget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten A-K" för 41.88 % av gemensamma kostnader
"Området L" " 1.37 % " " "
"Samfälligheten M-S" " 11.66 % " " "
"Samfälligheten T-Ö" " 28.01 % " " "
"Samfälligheten a-b" " 3.09 % " " "
"Området c-d" " 6.16 % " " "
"Samfälligheten e-f" " 4.71 % " " "
"Samfälligheten g-h" " 3.12 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med åttiotvå kronor och 52 öre /82:52/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i-fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet och område. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Trässbergs dikningsföretag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Trässberg den 9 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Helmer Persson ..... Ivar Jonsson .....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Trässbergs dikningsföretag
av år 1945 *i*
Trässbergs *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	19	0,50			9	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km	5.4	1,50	8	10		
		kroklinje ... „	3.6	3,00	10	80		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.27 *ha* ... st	574	0.24	137	76		
		... ha	157.88	0.78	123	14		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.08 *ha* ... st	1	0.05	0	05		
		... ha	0.08	1.46	0	12		
		annan mark och impediment, medelareal 0.33 *ha* ... st	30	0.14	4	20		
		... ha	9.98	0.42	4	19		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „	0.5	11:-	5	50		
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet ...			4	—		
		övriga regalark blad ... st					297	86
		Överföres ...					307	36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				307 36
1944		**Avvägning.**				
	18/7-14/8	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	15	12,00	180 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr ha* ..... *ha*	67	0.50	33 50	
		avvägda punkter ..... *st*	1239	0.03	37 17	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	3.2	2,00	6 40	
		i annan mark ..... „		5,00		257 07
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 0.28 *ha,* ..... *st*	605	0.05	30 25	
		ha	167.93	0.10	16 79	47.04
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ..... *st*	605	0,04		24 20
		***Markvärdering:**				
1944	18-21/7	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	11	1,50	16 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	1150	0,06	69 —	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	575	0,12	69 —	170 50
		***Längdprofil,** § 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	2.5	3:-	7 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	9.5	3.50	33 25	40 75
		***Tvärsektioner,** §§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	24	0.25	6 —	
		..... „				
		..... „				6 —
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	5	3,00		16 —
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar	2	12,00		24 —
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	0.25	3,50	0 87	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	8.70	6,00	52 20	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.95	10,00	29 50	82 57
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	298	0,03	8 94	9 94
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				989 43

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					989	43
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	2.5	2,50	6	25		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *»*	9.5	4,00	38	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			41	13	85	38
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	2983	0,01			29	83
		Översiktskarta, *§ 41* ...					5	12
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st*	50	0,30	15	—		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *»*	2	0,20	—	40	17	40
1944	19 okt.	***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	9	3,00			27	—
1945	9 febr.	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00			21	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. allmän väg *»*	1¼	12,00			15	—
		D:o ang. avdelningsbildning ... *»*	1	12,00			12	—
1944	20/11, 5/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1¼	12,00			15	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *»*	¼	12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning ... *»*	⅓	12,00	4	—		
		slamficka ... *»*		12,00				
							7	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*					1224	16
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet* ...			7	—		
		övriga regalark blad ... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.28 *ha, ägofigurer st*	605	0.07	42	35		
		ha	167.9	0.14	23	51		
		Överföres			72	86		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			72 86	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			16 46	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	745	0,02	14 90	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	298	0,05	14 90	120 87
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*	2.5	5.0	12 50	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	9.5	6.0	57 —	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 —	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	4	3,00	12 —	87 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*	7/12	12,00	7 —	7 —
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	112	0,55		61 60
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				5 12
		Summa kronor				282 09
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (6.25 + 4.25 + 11 —)			21 50	32 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				34 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				404 —
		Summa kronor				471 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1224 16
		Lösen för kopior och avskrifter				282 09
		Övriga förrättningskostnader				471 20
		Summa kronor				1977 45

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skarings *häradsrätt.*

Tranås *den* 9 februari *19*45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittnar:

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

203/48

DIARIE Nr 02649
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1948

B E V I S

över verkställd avsyning av Trässbergs dikningsföretag av år 1945 i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 mars 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 17.970:-

Lån från statens avdikningslånefond " 23.410:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Karl Bengtsson,

Månsagården, Trässberg,

Saleby.

Vid genom förste assistenten Rolf Lindqvist den 22 juli 1946 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till men ej överstigit de beräknade kostnaderna.

Skara den 23 juli 1948.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

KR. STÄMPEL TVÅ KRONOR STÄMPEL KR. 2417-48

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

GB

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Trössbergs dikningsföretag av år 1945 i Trössbergs socken, Skaraborgs län.

Lån 23.410 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 13 mars 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Trössbergs socken			
Gundborgatomten	1/32	1^{4}	Kurt Bengtsson
"	5/32	2^{1}	Gustaf Lundqvist
Trössberg Stommen	1/16	1^{6}	Carl Linder
" "	1/16	1^{7}	John Wiig
" "	3/7	1^{10-15}	Herman Falck
" "	1/14	1^{16}	Kurt Bengtsson
Trössberg Ingemar Månsgården	avs.	2^{5}	Oskar och Olof Johansson
"	19/80	2^{10}	Desamma
"	11/80	2^{11}	Kurt Bengtsson
"	1/40	2^{20}	Lars Larsson
"	1/16	2^{25}	Gustaf Lundqvist
Trössberg Piltegården	1/12	5^{10}	Oskar Gren
"	1/24	5^{12}	Johan Eriksson
"	1/96	5^{13}	Dens.

Trässberg	Piltegården	1/96	5^{14}	· Johan Eriksson
"	"	1/48	5^{15}	· Oskar Gren
"	"	19/240	5^{26}	· Oskar och Olof Johansson
"	"	11/240	5^{27}	· Kurt Bengtsson
"	"	1/16	5^{40}	· Oskar och Olof Johansson
Trässberg	Bajegården	1/16	6^{7}	· Johan Eriksson
"	"	1/64	6^{9}	· Kurt Bengtsson
"	"	1/64	6^{10}	· Dens.
"	"	1/8	6^{35}	· K.P., Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund
Trässberg		5/16	8^{1}	· Oskar Gren

Stockholm den 8 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 8 augusti 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" i Trässbergs socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	75 cm	25 juli 1945	1150 kg		1150 kg
10"	"	25 juli 1945	"	1200 kg	

Av rörpartiet, vilket godkändes, hade 127 meter levererats till dikningsföretaget.

Skara den 8 augusti 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 17 juli 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" i Trässbergs socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	75 cm	19.6.1945	1200 kg	1400 kg	
12"	"	30.6.1945	"	1250 kg	

136 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 19 juli 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 16 juni 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" i Trässbergs socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
15"	68 cm	18 maj 1945	1156 kg	1250 kg	
15"	"	22 maj 1945	"		1075 kg
15"	"	25 maj 1945	"		1165 kg

Den erforderliga hållfastheten 1156 kg gäller rör med minst 6 veckors ålder.

Dels med hänsyn till rörens ringa ålder och dels enär inget av de provade rörens hållfasthet understeg 90 procent av den erforliga hållfastheten, kunde det provade rörpartiet, 675 meter 15" rör, godkännas till användning i företaget.

Skara den 16 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 5.

Vid av undertecknad den 11 september 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" i Trässbergs socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	75 cm	25 aug. 1945	1125 kg	1200 kg	
8"	"	28 aug. "	"	1175 kg	
8"	"	30 aug. "	"	1125 kg	

315 meter 8" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 14 september 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 8.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 6 oktober 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	75 cm	14/9 1945	1120 kg	1180 kg	
9"	"	25/9 "	"	1180 kg	
9"	"	25/9 "	"		1105 kg

De provade rören kunde sålunda godkännas. Härav levereras:
142 meter till "Stenbrona dikningsföretag av år 1944" i Saleby socken och
77 meter till"Trässbergs dikningsföretag av år 1945" i Trässbergs socken.

Skara den 12 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

E.o. lantbruksingenjör.

genom

KONTROLLBEVIS.

Nr 9.

Vid av assistent Arne Norstedt den 20 november 1945 företagen hållfasthetsprovning av 450 m 10" betongrör /lantbruksrör/ tillverkade vid "Vinninga cementvarufabrik" och avsedda för användning vid "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" i Trässbergs socken av Skaraborgs län, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
67 cm	21 oktober 1945	1072 kg	1105 kg
"	"	"	1135 kg
"	22 oktober 1945	"	1280 kg

Det provade partiet kunde således godkännas.

Skara den 20 november 1945.

Ernst Öfverholm

E.o. lantbruksingenjör.

genom

715
Avresa Skara 7.42 Ankomst Vinninga 8.53
Avresa Vinninga 8.53 Ankomst Skara 9.13
9.30
Tid på Järnvägsstället 30 min
Total tid 2 tim 15 min

J:—

KONTROLLBEVIS.

Nr 12.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 6 mars 1946 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" i Trässbergs socken, erhölls förjande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	75 cm	4.1.1946	1125 kg	1240 kg	
9"	"	10.1.1946	"	1180 kg	
9"	"	17.2.1946	"	1280 kg	

436 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 6 mars 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör

gm

K O N T R O L L B E V I S

nr 13.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 4 april 1946 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Trässbergs dikningsföretag av år 1945", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
8"	75 cm	4.2.1946	1120 kg	1255 kg
8"	"	11.2.1946	"	1280 kg
8"	"	26.3.1946	"	1135 kg
9"	75 cm	4.2.1946	1120 kg	1180 kg
9"	"	14.3.1946	"	1180 kg
10"	75 cm	7.2.1946	1135 kg	1270 kg
10"	"	11.2.1946	"	1255 kg

844 m 8", 300 m 9" och 150 m 10" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 5 april 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 15.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 14 maj 1946 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" i Trässbergs socken, erhölls följande resultat.

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	75 cm	20.4.1946	1125 kg	1400 kg	
"	"	2.5.1946	"	1210 kg	
"	"	6.5.1946	"	1195 kg	
15"	68 cm	13.4.1946	1155 kg	1240 kg	
"	75 cm	2.4.1946	1275 kg	1325 kg	
"	"	26.4.1946	"	1310 kg	

Tillverkningstid: 8" 5/4 - 6/5, 15" 2/4 - 26/4 1946.

507 meter 8" och 225 meter 15" betongrör kunde sålunda med nöje godkännas för användning i företaget.

Skara den 14 maj 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 16

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 21 maj 1946 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

138+50 - Ö - Öa

i "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 22 maj 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. Lantbruksingenjör.

gm

K O N T R O L L B E V I S.

nr 11

Vid av tekn. bitr. Lage Johnsson den 11 januari 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

U - V - X - Y - Z.

V - Va

i "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" befanns att sträckan V-Va och U-V-X-Y kunde godkännas. På sträckan Y- 136+19 låg ledningen för djupt så att det blivit bakfall mellam påle 135+34 och 135+84. För att få fram någorlunda tillfredsställande lutning bör ledningen höjas 6 cm vid 135+84. Givetsvis skall hela den del av sträckan 135+34 - 136+19 där utjämning erfordras justeras. Denna justering bör ej företagas förrän efter förnyad avvägning av pålarna då dessa ej äro att lita på efter vintern.

Skara den 20 februari 1946.
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.
gm

K O N T R O L L B E V I S

Nr 14.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 2 maj 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

B-Ba,

Db-De,

L-Å-Ä-138+25 och

Z-W-279+36

i "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" befanns att läggningen kunde godkännas.

Genom att någon fixpunkt förmodligen rubbats har de båda sistnämnda ledningarna kommit att ligga c:a 7 cm för grunt. Då djupet är väl tilltaget och uppgrundningen av de ovanför liggande ledningarna kan motverkas genom att minska fallbrotten i härtill hörande brunnar, blir torrläggningsdjupet ändock praktiskt taget det beräknade, varför någon justering icke är erforderlig.

Skara den 4 maj 1946.

Ernst Öfverholm.

e.o. lantbruksingenjör.

gm

8 ¾ timmar på platsen

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 10.

Vid av assistent Eric Lundgren den 28 november 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

Da - Dd

Db - Dc

Fa - Fc

Fa - Fb

E - Ea

C - Ca och

100+30 - N - O - 104+46 samt av det öppna avloppet

100+10 - 100+30

i "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" befamns att rörläggningen kunde godkännas samt att det öppna avloppet hade utförts enligt arbetsplanen.

Skara den 1 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

genom

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid av undertecknad den 25 september företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

G-H-J

H-Ha

K-Ka

K-Kb-Kc och

Kb-Kd

i "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 27 september 1945.

Assistent

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 7.

Vid av assistent Eric Lundgren den 9 oktober 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

F - Fa

G - Ga och

D - Da - Db

i "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 11 oktober 1945.

e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 4.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 8 augusti 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

6+80 -B-C-D-E-F-G

D-K

i "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 10 augusti 1945.

Statens e.o.lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 17.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 22 juli 1946 företagen avsyning av "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" befanns, att arbetet - efter vissa med ordföranden överenskomna smärre justeringar - kunde godkännas. Slutligt avsyningsbevis utfärdas i vanlig ordning i samband med statsunderstödets beviljande.

Skara den 24 juli 1946.

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör.

gm

13/3-48

14144

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1945

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Trässbergs socken.	
1/32	1^{4}	Gundborgatomten	Kurt Bengtsson
5/32	2^{1}	D:o	Gustaf Lundqvist
5/16	8^{1}	Trässberg	Oskar Gren
1/16	6^{7}	Trässberg Bajegården	Johan Eriksson
1/64	6^{9}	D:o	Kurt Bengtsson
1/64	6^{10}	D:o	Densamme
1/8	6^{35}	D:o	K.P., Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund
avs.	2^{5}	Trässberg T. Ingemar Månsgården	Oskar och Olof Johansson
19/80	2^{10}	D:o	Desamma
11/80	2^{11}	D:o	Kurt Bengtsson
1/40	2^{20}	D:o	Lars Larsson
1/16	2^{25}	D:o	Gustaf Lundqvist
1/12	5^{10}	Trässberg T. Piltegården	Oskar Gren
1/24	5^{12}	D:o	Johan Eriksson
1/96	5^{13}	D:o	Densamme
1/96	5^{14}	D:o	Densamme
1/48	5^{15}	D:o	Oskar Gren
19/240	5^{26}	D:o	Oskar och Olof Johansson
11/240	5^{27}	D:o	Kurt Bengtsson
1/16	5^{40}	D:o	Oskar och Olof Johansson
1/16	1^{6}	Trässberg T. Stommen	Carl Linder
1/16	1^{7}	D:o	John Wiig
3/7	1^{10-15}	D:o	Herman Falck
1/14	1^{16}	D:o	Kurt Bengtsson

Skara den 29 juni 1945.

e. lantbruksingenjör.

Ser. F XIII komb
[redacted]
DIARIE Nr 02648
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1948
R 6*1148
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Trässbergs dikningsföretag av år 1945

i Trässbergs socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 13 mars 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Inga Johansson

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Trässbergs dikningsföretag av år 1945" i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget runt omkring Trässbergs kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 9 februari 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. I samband med syneförrättningen har Vägförvaltningens i Skaraborgs län yttrande inhämtats /Bil. 6 a och b i synehandl./.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 9 februari 1945 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Ägaren av Trässberg Stommen 1^{10-15} har begärt att rörledningen L-La inom Området L skall utgå ur arbetsplanen.

Rörledningen b-ba inom Samfälligheten a-b är att betrakta såsom kloakledning, varför statsbidrag ej beräknats till kostnaderna för densamma.

Kostnaderna för utredningen angående statsunderstöd till företaget hava fördelats efter följande repartitionstal.

		Dikningskostnad	Repartitionstal
Samfälligheten	A-K	17.225	43.01
"	M-S	4.795	11.97
"	T-Ö, avd. 1	7.375	18.41
"	T-Ö, avd. 2	4.145	10.35
"	a-b, sträckan a-b	755	1.89
Området	c-d	2.535	6.33
Samfälligheten	e-f	1.935	4.83
"	g-h	1.285	3.21
		Summa 40.050 kronor	100.00

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 17.970 kronor från statens avdikningsanslag och 23.410 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll ang. styrelseval och beslut ang. ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt antingen 6 blad originalritningar eller 5 blad kopior av ritningarna.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	40.565:-x/	
Ersättningar	0:-	40.565:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	1950:36x/	
Kostnad för utredning ang. statsunderstöd	84:75	2.035:11
		42.600:11
Härifrån avgår John Johanssons i Piltegården 5 62 andel, vartill statsbidrag ej skall utgå		539:78
		Kronor 42.060:33

x/ Sedan området L utgått ur arbetsplanen.

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 42.060 kronor 33 öre, varav å lånetagarnas andel 40.968 kronor 46 öre.

Stockholm den 13 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 9 februari 1945 avslutad syneförrättning rörande Trässbergs dikningsföretag av år 1945 i Trässbergs socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 juni 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Trässbergs dikningsföretag av år 19 45

i Trässbergs sock en

av Skaraborgs län, omfattande 6 samfällighet er.

2 områden.

Åker	157.87	har
Äng och odlingsmark	0.08	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	157.95	har

Markens blivande värde i medeltal 1100:- kronor pr har

„ „ „ högst 1200:- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 55012.40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 41130:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 9 februari 19 45.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Kurt Bengtsson

Adress: Månsagården, Trässberg, Saleby

Anm.:

Skara den 14 maj 19 45

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Trässbergs dikningföretag av år 1945 i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Kurt Bengtsson, Månsagården,

Oskar och Olof Johansson, Månsagården,

Oskar Gren, Piltegården,

Gustav Lundqvist, Gunborgatomten,

Seth Johansson, Bajgården, jämväl såsom ombud för K.P. Johansson, Helena Johansson, Anna Johansson, Axel Johansson, Olga Johansson, J.H. Östlund och Maria Östlund,

Johan Eriksson, Bajgården,

Sven Mörk, Smedsbostället,

John Johansson, Piltegården,

Herman Falck, Stommen,

Carl Linder, Stommen,

John Wiig, Stommen,

Lars Larsson, Björkhagen,

Tage Larsson, Backalund, jämväl såsom ombud för Robert Larsson och Amanda Mellberg,

Erland Jansson, Skattegården, såsom ombud för Maj-Lis Erlandsson och Agnes Jansson,

Oskar Johansson, Månsagården, såsom ombud för delägare i Trässbergs bys smedsboställe.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Kurt Bengtsson, Månsagården,

och Herman Falck, Stommen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Kurt Bengtsson, Månsagården, Trässberg, Saleby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Oskar Johansson, Månsagården, Herman Falck, Stommen, Oskar Gren, Piltegården, och Gustav Lundqvist, Gundborgatomten. Till suppleanter valdes Seth Johansson, Bajgården, och Olof Johansson, Månsagården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes John Johansson, Piltegården, och Carl Linder, Stommen. Till revisorssuppleant valdes Tage Larsson, Backalund.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Oskar Gren, ägare av Trässberg 8^{1} samt Trässberg Piltegården 5^{10} och 5^{15},

Oskar och Olof Johansson, ägare av Trässberg Ingemar Månsgården 2^{5} och 2^{10} samt Trässberg Piltegården 5^{26} och 5^{40},

K.P., Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund, ägare av Trässberg Bajegården 6^{35},

Kurt Bengtsson, ägare av Trässberg Stommen 1^{16}, Trässberg Ingemar Månsgården 2^{11}, Trässberg Piltegården 5^{27}, Trässberg Bajegår-

den 6^{9} och 6^{10} samt Gundborgatomten 1^{4},

Herman Falck, ägare av Trässberg Stommen 1^{10-15},

Johan Eriksson, ägare av Trässberg Piltegården 5^{12-14} och Trässberg Bajegården 6^{7},

Gustav Lundqvist, ägare av Gundborgatomten 2^{1} och Trässberg Ingemar Månsgården 2^{25},

Lars Larsson, ägare av Trässberg Ingemar Månsgården 2^{20},

Carl Linder, ägare av Trässberg Stommen 1^{6},

John Wiig, ägare av Trässberg Stommen 1^{7}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Trässberg den 9 februari 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Kurt Bengtsson Herman Falck

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

	a	b	c	d	e	f	g	h	Summa
Hela företaget:									
Båtnad	24764:50	5988:-	8429:80	4312:10	1058:40	3780:40	4209:-	1751:40	
Kostnad	18089:61	5035:72	7745:19	4353:06	792:92	2662:18	2032:23	1349:42	
Relativ kostnad	0.73	0.84	0.92	1.01	0.75	0.70	0.48	0.77	
Bidrag i % av båtnad				50.00					
Bidrag i % av kostnad	40.55	44.40	47.20		41.25	39.50	31.80	41.95	
Beräknat bidrag	7335:34	2235:86	3655:73	2156:05	327:08	1051:56	646:25	566:08	17973:95
BIDRAG utgår med	7333:73	2235:37	3654:93	2155:58	327:-	1051:33	646:11	565:95	17970:-
Lånesökandenas andel:									
i procent	94.72	99.79	100.00	97.101	100.00	100.00	100.00	100.00	
i båtnad	23456:-	5975:20	8429:80	4187:10	1058:40	3780:40	4209:-	1751:40	
i kostnad	17134:47	5025:16	7745:19	4226:89	792:92	2662:18	2032:23	1349:42	
i bidrag	6946:51	2230:68	3654:93	2093:09	327:-	1051:33	646:11	565:95	
Beräknat lånebelopp	10187:96	2794:48	4090:26	2094:01	465:92	1610:85	1386:12	783:47	23413:07
LÅN utgår med	10186:62	2794:11	4089:72	2093:74	465:86	1610:64	1385:94	783:37	23410:-

a = Samfälligheten A - K
b = " M - S
c = " T - Ö avd. 1
d = " T - Ö avd. 2
e = " a - b
f = Området c - d
g = Samfälligheten e - f
h = " g - h

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
A - K	62.87		62.87	18.089:61	24.764:50	0.73
M - S	16.96		16.96	5.035:72	5.988:-	0.84
T - Ö	43.21	0.08	43.29	12.098:25	12.741.90	0.95
a - b	3.73		3.73	/1.332:70/ 792:92	1.058:40	0.75
c - d	10.87		10.87	2.662:18	3.780:40	0.70
e - f	14.45		14.45	2.032:23	4.209:-	0.48
g - h	4.16		4.16	1.349:42	1.751:40	0.77
Summa:	156.25	0.08	156.33	42.060:33	54.293:60	
			Lånesökandenas andel.			
A - K	60.09		60.09	17.134:47	23.456:-	
M - S	16.71		16.71	5.025:16	5.975:20	
T - Ö	42.59	0.08	42.67	11.971:88	12.616:90	
a - b	3.73		3.73	792:92	1.058:40	
c - d	10.87		10.87	2.662:18	3.780:40	
e - f	14.45		14.45	2.032:23	4.209:-	
g - h	4.16		4.16	1.349:42	1.751:40	
Summa:	152.60	0.08	152.68	40.968:26	52.847:30	

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Trässbergs socken.							
				Samfälligheten A - K.						
3/7	1 10-15		Trässberg Stommen	Herman Falck	12	37			12	37
	1 1		Åbytorp	Sven Mörk		15				15
			Trässbergs bys smeds-boställe		2	37			2	37
1/14	1 16		Trässberg Stommen	Kurt Bengtsson	4	57			4	57
11/80	2 11		T. Ingemar Månsgården	Densamme	7	79			7	79
11/240	5 27		T. Piltegården	Densamme	3	04			3	04
19/240	5 26		D:o	Oskar o. Olof Johansson	6	70			6	70
19/80	2 11		T. Ingemar Månsgården	Desamma	10	48			10	48
1/16	5 40		T. Piltegården	Desamma	3	40			3	40
1/16	6 7		T. Bajegården	Johan Eriksson	1	45			1	45
1/24	5 12		T. Piltegården	Densamme	2	63			2	63
1/96	5 13		D:o	Densamme		64				64
1/96	5 14		D:o	Densamme		63				63
1/48	5 15		D:o	Oskar Gren		96				96
1/12	5 10		D:o	Densamme	3	98			3	98
1/64	6 10		T. Bajegården	Kurt Bengtsson		10				10
1/64	6 9		D:o	Densamme		71				71
5/32	2 1		Gundborgatomten	Gustav Lundqvist		64				64
avs.	6 22-24		T. Bajegården	Bror Andersson		26				26
				Samfälligheten M - S.						
3/7	1 10-15		Trässberg Stommen	Herman Falck	7	53			7	53
5/16	8 1		Trässberg	Oskar Gren	6	20			6	20
1/64	6 10		T. Bajegården	Kurt Bengtsson		80				80
1/64	6 9		D:o	Densamme		23				23
1/32	1 3		Gundborgatomten	Densamme		25				25
1/32	1 4		D:o	Densamme		63				63
1/8	6 35		T. Bajegården	K.P., Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund	1	32			1	32
				Överföres:	79	83			79	83

												0.73	40.55						
2903	20	2018	77	97	06	4	27	2120	10					859	51	1260	42		
60	-	41	34	1	99		09	43	42					17	60				
1123	70	782	02	37	60	1	66	821	28					332	95				
1643	20	1143	74	54	99	2	42	1201	15					486	96	714	09		
3452	80	2401	17	115	44	5	08	2521	69					1022	32	1499	17		
610	-	423	74	20	37		90	445	01					180	41	264	56		
3340	40	2323	65	111	72	4	92	2440	29					989	32	1450	78		
4546	40	3162	51	152	05	6	69	3321	25					1346	47	1974	52		
1802	30	1253	98	60	29	2	65	1316	92					533	90	782	92		
560	90	391	01	18	80		83	410	64					166	48	244	13		
1138	-	790	63	38	01	1	67	830	31					336	62	493	63		
332	80	230	81	11	10		49	242	40					98	27	144	11		
403	20	280	77	13	50		59	294	86					119	54	175	30		
481	60	335	89	16	15		71	352	75					143	01	209	71		
1627	20	1131	68	54	41	2	39	1188	48					481	83	706	57		
32	-	22	39	1	08		05	23	52					9	53	13	98		
318	80	222	20	10	68		47	233	35					94	60	138	73		
263	20	182	58	8	78		39	191	75					77	74	114	-		
124	80	86	12	4	14		18	90	44					36	67				
												0.84	44.40						
1983	60	1588	61	76	39	3	36	1668	36					740	58	927	64		
2665	60	2134	73	102	65	4	52	2241	90					995	19	1246	55		
246	-	197	07	9	48		42	206	97					91	87	115	08		
27	20	21	57	1	04		05	22	66					10	06	12	60		
12	80	10	06		48		02	10	56					4	69				
242	40	194	20	9	34		41	203	95					90	53	113	40		
810	40	648	76	31	19	1	37	681	32					302	45	378	84		
30752	50	22020	-	1058	73	46	60	23125	33					9569	10	12980	73		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

403147

			Överfört:	79	83			79	83
			Samfälligheten T - Ö.						
			Avdelning 1.						
1/8	6 35	T. Bajegården	K.P., Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund	10	84		08	10	92
5/16	8 1	Trässberg	Oskar Gren	1	08.5			1	08.5
1/16	1 6	T. Stommen	Carl Linder	1	73			1	73
1/16	1 7	D:o	John Wiig	2	31			2	31
			Samfälligheten T - Ö.						
			Avdelning 2.						
1/8	6 35	T. Bajegården	K.P., Seth, Axel, Helena och Anna Johansson samt Maria Östlund	4	53			4	53
1/192	6 19	D:o	Agnes Jansson och Maj Lis Erlandsson		05				05
1/192	6 18	D:o	Vilhelmina Lundbergs stbh.		05				05
1/192	6 17	D:o	G.V. Petterssons arvingar		05				05
1/192	6 16	D:o	Amanda Mellberg		05				05
1/192	6 15	D:o	Densamma		05				05
1/192	6 14	D:o	Robert Larsson		05				05
1/96	6 13	D:o	Tage Larsson		10				10
1/48	6 12	D:o	Densamme		22				22
1/40	2 20	T. Ingemar Månsgården	Lars Larsson	2	14			2	14
1/16	2 25	D:o	Gustaf Lundqvist	4	02			4	02
11/80	2 11	D:o	Kurt Bengtsson		91				91
5/16	8 1	Trässberg	Oskar Gren	15	02.5			15	02.5
			Samfälligheten a - b.						
avs.	5 62	T. Piltegården	John Johansson						
1/16	6 7	T. Bajegården	Johan Eriksson	3	73			3	73
			Överföres:	126	77			126	85

30752	50	22020	-	1058	73	46	60	23125	33				9569	10	12980	73	
										0.92	47.20						
5114	80	4474	80	215	15	9	47	4699	42				2217	80	2481	65	
2654	20	2322	09	111	64	4	91	2438	64				1150	94	1287	85	
334	40	292	56	14	07		62	307	25				144	74	161	95	
326	40	285	55	13	73		60	299	88				141	45	158	27	
										1.00	50.00						
1467	80	1410	92	67	83	2	99	1481	74				733	74	733	97	
10	-	9	61		46		02	10	09				5	-			
10	-	9	61		46		02	10	09				5	-			
10	-	9	61		46		02	10	09				5	-			
9	-	8	65		42		02	9	09				4	50			
11	-	10	57		51		02	11	10				5	50			
11	-	10	57		51		02	11	10				5	50			
20	-	19	23		92		04	20	19				10	-			
44	-	42	30	2	03		09	44	42				21	99			
729	40	701	14	33	71	1	48	736	33				364	62	364	73	
1552	80	1492	63	71	77	3	16	1567	56				776	22	776	46	
155	50	149	47	7	19		32	156	98				77	75	77	78	
281	60	270	69	13	02		57	284	28				140	76	140	80	
										0.75	41.25						
		515	-	24	78			539	78								
1058	40	755	-	36	32	1	60	792	92				327	-	465	86	
44552	80	34810	-	1673	71	72	57	36556	28				15706	61	19630	05	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
403147

			Överfört:	126	77			126	85
			Området c - d.						
5/16	8[1]	Trässberg	Oskar Gren	10	87			10	87
			Samfälligheten e - f.						
19/80	2[10]	T. Ingemar Månsgården	Oskar o. Olof Johansson	8	11			8	11
19/240	5[26]	T. Piltegården	Desamma	2	35			2	35
avs.	2[5]	T. Ingemar Månsgården	Desamma	3	07			3	07
11/80	2[11]	D:o	Kurt Bengtsson		92				92
			Samfälligheten g - h.						
11/80	2[11]	T. Ingemar Månsgården	Kurt Bengtsson	2	23			2	23
11/240	5[27]	T. Piltegården	Densamme	1	93			1	93
			Summa:	156	25		08	156	33

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
44552	80	34810	-	1673	71	72	57	36556	28			15706	61	19630	05
										0.70	39.50				
3780	40	2535	-	121	81	5	37	2662	18			1051	33	1610	64
										0.48	31.80				
2190	10	1006	78	48	46	2	13	1057	37			336	17	721	10
490	80	225	62	10	86		48	236	96			75	33	161	60
1184	40	544	51	26	21	1	15	571	87			181	82	390	01
343	70	158	09	7	61		33	166	03			52	79	113	23
831	30	609	86	29	28	1	29	640	43			268	60	371	79
920	10	675	14	32	42	1	43	708	99			297	35	411	58
54293	60	40565	-	1950	36	84	75	42600	11			17970	-	23410	-

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Träss-bergs dikningsföretag av år 1945" i Trässbergs socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	10:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	26:30
Avskrift av betänkandet med bilagor 18 sidor á 0:55 kr	9:90
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	84:75

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 20, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: