



Akt nr:
R-E1a-1149

AU\$R-E1a-1149

25/48

kontr. ant. 3948

Poly.
48/48

DIARIE Nr 04796
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1948

KONTRAKT.

R 2*1149

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 mars 1948 till
Antorps dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag med tvåtusenniohundrasjuttio (2.970)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören S. Hallin, vid syneförrättning
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
ende intressent
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman*
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag *för egen del samt å*
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder *oss* mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget, att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kutrop den *18 aug.* 19*48*
Jarl Andriusson

Att

Jarl Andriusson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Arvid Johansson

Antagn Sälby

Adress

Joh. J. Kihlman

Kutrop Sälby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 september 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

Utredning angående ytterligare stats-
understöd till "Antorps dikningsföretag
av år 1944" i Saleby socken av Skaraborgs-
län.

Genom beslut den 9 mars 1948 fastställde Kungl. Lantbruks-
styrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt
2.970:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag till före-
tagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 6.256:22
kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 1 dec. 1948 företedda
räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 7.826:22
kronor, varav 60:- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden
har uppskattats till 6.712:50 kronor. Merkostnaden uppgår till
1.680:- kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnads-
förslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig framgår av följande.

Verklig kostnad	7.936:22 kronor	
Beräknad kostnad	6.256:22	"
Båtnad	6.712:50	"
Merkostnad	1.680:-	"
Merkostnad till vilken statsunder- stöd enl. K.K. 431:39 beräknas utgå	456:28	"
Kostnad, verklig för arbete och material	7.590:-	"
Kostnad, beräknad för arbete och material	5.910:-	"
160 % av beräknad kost- nad för arbete och material	9.456:-	"

1223.72

110 % av beräknad kostnad
för arbete och material

6.501:- kronor

Eller båtnaden, då denna
är större

6.712:50 "

Tilläggsbidrag beräknas till
hälften av

877:50 "


Tilläggsbidrag ^{beräknas till}
~~utgår med~~

430:- "

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels
statsunderstöd enl. Kungl. kungörelsen 431:1939 till skill-
naden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å detsamma
verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels stats-
bidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Skara den 10 dec. 1948. .



/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

DIARIE Nr 04796
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1948

R 2*1149

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Antorps dikningsföretag av år 1944"

i Saleby socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1945

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Antorps
dikningsföretag av år 1944" i Saleby socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 2 km. sydväst Saleby
kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul
färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har
upprättats vid av undertecknad handlagd, den 17 oktober 1944
avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har
ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsansla-
get eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk
/avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden
eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till
torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i förrättningsmannens utlåtande.

Motstående intressen. Några motstående intressen ha ej kunnat
utrönas.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, för-

bättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.c/.

Statsunderstöd. Företaget berör endast en delägare och denne har redan ingivit ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag. Lån sökes ej. Av bifogade tabell /bil. d/ framgår det bidragsbelopp, som torde kunna beviljas.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 2,970:-- kronor från statens avdikningsanslag.

All den i företaget ingående marken är förut odlad.

Företaget avser att bereda avlopp för planerad täckdikning och kan väntas medföra omedelbar ökning av torrlägningsområdets skördeavkastning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad
plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Arvodesräkningar /bil. e ^{I-II} /.

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad	Summa
	kr öre	kr öre
<u>Torrläggningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	5,910:--	5,910:--
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	313:82	
" " utredningen angående statsunderstöd	32:40	346:22
<u>Summa kronor</u>		6,256:22

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vid arbetsplanens fästeställe har kostnaden
för tjänstens arvodes till 6.256 kronor 22 öre.
Stockholm den 9 mars 1948.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alfred Lindh

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven
Hallin handlagd, den 17 oktober 1944 avslutad syneförrättning
rörande torrläggning av mark, tillhörande "Antorps diknings-
företag av år 1944" inom Saleby socken, Skaraborgs län; betygar
Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 juli
1945.

I tjänsten:

Erik Tason Uggla.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel Två kronor.

REDOGÖRELSE

för "Antorps diknings- företag av år 19 44"
i Saleby sock en
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	28,15	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"

Tillsammans	28,15	har
-------------	-------	-----

Markens blivande värde i medeltal 1000:- kronor pr har

" " " högst 1000:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 6712:50 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 5910:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 17 okt. 19 44 .

Till företags aktförvarare har utsetts: Joel Andersson.

Adress: Antorp, Saleby.

Anm.:

Skara den 26 okt. 19 44.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 27 okt. 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	28,15	-	28,15	6256:22	6712:50	0,93
Summa	28,15		28,15	6256:22	6712:50	
Skara i aug. 1945.						
I tjänsten:						
Sven Hallin.						
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
1/4			<u>Saleby socken.</u>							
			Antorp	Joel Andersson	28	15			28	15
				<u>Summa</u>	28	15			28	15

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
6712	50	5910	--	313	82	32	40	6256	22	0,93	47,55	2974	83		-
6712	50	5910	--	313	82	32	40	6256	22			2974	83		
Skara i aug. 1945. I tjänsten: Sven Hallin. Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.															

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

"Sukcesstillrättelser för år 1944"

inom Salby socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	å	
Betänkande, sid. 3	" 3: -	9 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $\frac{1}{2}$	å 12: -	6 -
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar	" 12: -	3 -
<i>Redogörelse till länsdirektörsmöte</i> Kopia av plankartan å väv	å 3: -	3 -
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 8	å 0.55	4 40
Inhäftning av handlingar		1 -
Diariebevis, utlägg		3 -
Kommissionärsarvode		3 -
Summa Kronor:		32 40

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skaraborgs häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 31 okt. 1945

Iven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

[Signature]

FÖREDRAGET

DEN 10 DEC. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
RAPPORT

25/48 - biträg

DIARIE Nr 013125

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 DEC. 1948

över verkställd avsyning

Företag: Antorps dikningsföretag av år 1944

(namn, socken och län)

i Saleby socken av Skaraborgs län

Ordföranden: Hemmansägaren Joel Andersson,

Förtroendemann

Ende intressent: Antorp, Saleby.

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.970:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. J. Lippert

den 1 dec. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade med
ungefär 25 procent, varav i räntor under arbetstiden 60:- kronor.
Styrelsearvode har ej utgått.

Skara den 2 dec. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

9
3 48

2.970.-
750
2.220

2.970:-
2.450
520

25/48 → bekrägar

FÖREDRAGET

DEN 7 DEC. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

012225/48

D. Nr

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Antorps dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 9 mars 1948. ✓

Kontrakt: 7 september 1948. ✓

Fullbordas: 1 september 1950. ✓

Statsbidrag: 2.970 kronor. ✓

Lån: -

Beräkn. kostnad: 6.256:22 kronor. ✓

Verkst. utbet. d. 7/9 1948 av statsbidrag: 750 ✓ kr.

av lån: - kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 15/ 11 1948.

5.943:40 kr. = c:a 95%.

$0.82\frac{1}{2} \cdot 2970 = 2450$
750
1700

~~Ordf. i arb. styrelsen~~

~~Ende intressent~~

Hemmansägaren Joel Andersson, Antorp, Saleby.

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1700 kr.

av lån kr.

Stockholm den 7 / 12 1948

25/48

DIARIE Nr 012225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV. 1948

B E V I S

Över verkställd besiktning av Antorps dikningsföretag
av år 1944 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. lantbruksstyrelsen den 9 mars 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 2.970:-

Lån från statens avdikningslånefond " -


Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Ende intressent Hemmansägaren Joel Andersson,
Antorp, Saleby.

Vid genom tekn. bitr. J. Lippert den 12 nov. 1948
verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns
detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen
i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättning-
en och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5.943:40
kronor eller omkring 95 procent av den till 6.256:22
kronor beräknade kostnaden. Verkliga kostnaderna över-
stiga de beräknade.

Skara den 15 nov. 1948

I tjänsten:



/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län



9/3-48 2.970
750
2.220

1 rek.

25/48

DIARIE Nr 04964
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1948

B E V I S .

Härmed intygas att "Antorps df av år 1944" i Saleby socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 9 mars 1948 anvisats ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2,970:-- kronor från statens avdikningsanslag är påbörjat.

Skara den 31 aug. 1948.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län



Taxeringsbevis

utfärdat i överensstämmelse med taxeringslängden över fastighet, för vilken fastighetsskatt utgöres,

i S a l e b y socken och S k a r a b o r g s län för år 19 48.

Den skattskyldige	Fastighetens				Åsatt värde	
					å jordbruks- fastighet	å annan fastighet
	n a m n	jorde- boks- n:r	mantal	jord- register- n:r	Kronor	Kronor
Paul Olof Jonsson	Saleby Sällag.			6:6	41,900	

Säger: Fyrtioettusen niohundra ----- kronor.

Jordbruksvärde 41,900 kr. Markvärde kr.

Skogsvärde kr. Byggnadsvärde kr.

Tomt- och industri- Markvärde kr.

värde kr. Byggnadsvärde kr.

Skara fögderis häradsskrivarkontor den 19 augusti 1948.

Stämpel
2 kr.

MAKULERAS



Länstrycket. Se .6. 1947. 15 000.

Joel Andersson p.b.

R. Snögren

Taxeringsbevis

utfärdat i överensstämmelse med taxeringslängden över fastighet, för vilken fastighetsskatt utgöres,

i S k a l l m e j a socken och S k a r a b o r g s län för år 19 48.

Den skattskyldige	Fastighetens				Äsatt värde	
					å jordbruks- fastighet	å annan fastighet
	n a m n	jorde- boks- n:r	mantal	jord- register- n:r	Kronor	Kronor
Frans Oskar Johansson	Fällen			1:1	32,300	

Säger: Trettio två tusen trehundra ----- kronor.

Jordbruksvärde 32,300 kr.

Markvärde kr.

Skogsvärde kr.

Byggnadsvärde kr.

Tomt- och industri-
värde kr.

Markvärde kr.
Byggnadsvärde kr.

Skara fögderis häradsskrivarkontor den 19 augusti 1948.

Stämpel
2 kr.

MAKULERAS



Joel Andersson p.b.

R. Snögren

Länstrycket. Se 36. 1947. 15 000.

28498

R 2*1149

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar angående
"Antorps dikningsföretag av år 1944"
i Saleby socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1944 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1

Protokoll vid Regeringens
sättning enligt vatten-
lagen för förslagsning
av mark till förbruk
av vatten i Saleby socken,
Skaraborgs län.

Den 11 oktober 1944 i Autors
Närvarande: Underbefehls, Statens
rentbruksinspektion och förslags-
man, samt skanden till förslags-
man Joel Andersson som ägar av Autors

§ 1
Uppställes det för förslagsmannen
uppsatt förordnandet om hade
lydelse enligt l. 17.

§ 2
Mycket förslagsmannen
kunde ej utläsas.

§ 3
Förelades den vid förslagsmannen
uppsattade nivåkartan över det vatten-
beskrivade området samt profil över
avloppen närliggande.

§ 4
Skanden yrkade på ifrågasättande
avlopps förslagsning och i den laggen
med det, att hans vatten beskriv
mark sin kunna förslagsas i huvud-
saklig överensstämmelse med upp-
sattad blick förslagsplan, som för-
seddes. Att någon grävning för vatten

Mark ej sprödras och skörden ej
 heller förskräddas annans deltagande
 i bestånderna för försäkringen, öns-
 skade man att försäkringen skulle
 handläggas utan biträde av gode män.

§ 5
 Sam intet vidare jurens att till
 protokollet anteckna, förklarade
 sammanträdet uppsätt med till-
 känna givande, att sedan tillämpnings-
 slaget kan påbörjas, nytt samman-
 träde kommer att hållas i försät-
 tningsmannens kontor i Ålarna försä-
 dagen den 17 okt. 1944 kl. 10, och lämna
 inga ytterligare underättelser härav
 att utsänder.

ert och till som er
 " tjänsten

E. Redfällin

Den 17 oktober 1944 i Ålarna
 Närvarande: Försättnings mannen

§ 6
 Formuleras och lag till protokollet
 försättningsmannens uttalande, som
 hade lydelse enligt bil. 6.

§ 7
 Att mottaga och förvara till försä-
 ringen hörande handlingar och skrivelser
 och att som utsägo skörden Joel Anders-
 son, Antorp.

§ 8

3 praga om förädlings kostnaderna
 När visades för den uppsättade cerrodes.
 Räkningen, varav ett exemplar skulle
 överlämnas till allt förvararen.

§ 9

Om rätts riddare fanns att till
 protokollet utseckas förklarades för-
 rättningen avslutad och kommun-
 rådet upplöst.

Ort och tid som ovan
 3 tjänsten

Stenfallin

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. 4.

D.o. V.D. n:r 14 - 127
1942

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 april 1942.


Carl Mannerfelt.


J. Sunnerholm.

Utan avgift.


D. 5. V. A. 14-127
1942



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande 1/4 mantal
Antorp ~~xxxxxx~~ i
Saleby socken av Skaraborgs län får
jag vördsemt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas
för mig.

Skara den 15 april 1942.


(Sven Hallin)

Statens lantbruksingeniör.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skouborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

1/4 vatt. Kutorp i Salsby sock an
av Skouborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skna 25 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress Kutorp

pr Salsby

Telefon: Salsby 2.

Salsby

den

4/3

19 92

Jes Andersson

Teckningsplan finns uppmäntad över
den givna skenad.
6.8.92.

FÖRTECKNING

efterligare

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Stutrup
*-1-**Rolf J. J. J. J.*
Robert J. J. J.

*Om de här antecknade fastigheterna
ägar ej några andra utlöpp, har utloppet
lades annan väg i egen egen direkt till
Lundin*

Beskrivnings och värderingslängd.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
1/4			<u>Sälsby socken.</u> Antorp	Joel Andersson åker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				Överfors	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
83				850	705 50	1000	830 -	150	124 50							
65				800	520 -	"	650 -	200	130 -							
90				650	585 -	"	900 -	350	315 -							
06				450	27 -	"	60 -	550	33 -							
42				650	273 -	"	420 -	350	147 -							
26				"	169 -	"	260 -	"	91 -							
27				"	175 50	"	270 -	"	94 50							
80				800	640 -	"	800 -	200	160 -							
76				"	608 -	"	760 -	"	152 -							
53				750	397 50	"	530 -	250	132 50							
140				550	770 -	"	1400 -	450	620 -							
76				900	684 -	"	760 -	100	76 -							
12				950	114 -	"	120 -	50	6 -							
134				850	1139 -	"	1340 -	150	201 -							
61				800	488 -	"	610 -	200	122 -							
38				750	285 -	"	380 -	250	95 -							
77				700	539 -	"	770 -	300	231 -							
31				600	186 -	"	310 -	400	124 -							
67				"	402 -	"	670 -	"	268 -							
65				650	422 50	"	650 -	350	227 50							
215				750	1612 50	"	2150 -	250	537 50							
65				"	487 50	"	650 -	"	162 50							
163				800	1304 -	"	1630 -	200	326 -							
100				900	900 -	"	1000 -	100	100 -							
129				750	967 50	"	1290 -	250	322 50							
160				"	1200 -	"	1600 -	"	400 -							
120				900	1080 -	"	1200 -	100	120 -							
2201					16681 50		22010 -		5328 50							

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Brukningseenhetens areal</i>																
2201								Total Åker	16681	50	22010	-			5328	50
125								800	1000	-	1000	1250	-	200	250	-
198								750	1485	-	.	1980	-	250	495	-
156							40-39	850	1326	-	.	1560	-	150	234	-
135								700	945	-	.	1350	-	300	405	-
2815									21437	50	28150	-			6712	50

Skann den 17 oktober 1944
 G. Beresfalken

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För området öster om Landån kors i berg å höjden + 9,32 m.

omkring 104 m. öster punkt L.


För området väster om Landån kors i jordfast sten å höjden

+ 8,11 m. omkring 73 m. öster punkt A i närheten av ägovä-

garnas vinkelspets vid bron över Landån samt

att all rörläggning om möjligt bör verkställas av i Hushållningssällskapet
anställd täckdikningsförmän. Om så ej blir fallet, skall rörläggningen
kontrolleras av lantbruksingenjör eller hans biträde, innan jord på-
fylles.


Skara den 17 okt. 1944.




L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1950	--
		<u>Diket C - H.</u>								
30-32+92	292	6" rör med frakt m	292	1:50	438	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	292	0:90	262	80				
32+92		Brunn typ A; d=0,60 m st	1	65:-	65	--	765	80		
		Arbetsledning och oförutsett					74	20	840	--
		<u>Diket H - I - K.</u>								
10-11+24	124	9" rör med frakt m	124	2:70	334	80				
11+24- -12+94	170	8" " " "	170	2:25	382	50				
12+94- -14+33	139	3" " " "	139	0:50	69	50				
10-11+24	124	Grävning, läggning och återfyllning "	124	1:10	136	40				
11+24- -12+94	170	- " - "	170	1:--	170	--				
12+94- -14+33	139	- " - "	139	0:55	76	45				
11+24		Brunn typ A; d=0,50 m st	1	50:-	50	--				
12+94		" " A; d=0,45 m "	1	45:-	45	--				
14+33		" " A; d=0,37 m "	1	35:-	35	--	1299	65		
		Arbetsledning och oförutsett					130	35	1430	--
		<u>Diket I - I^I.</u>								
40-41+4	104	4" rör med frakt m	104	0:80	83	20				
		Grävning, läggning och återfyllning "	104	0:65	67	60				
41+4		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--	195	80		
		Arbetsledning och oförutsett					14	20	210	--
		Överföres							4430	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4430	--
		II Diket I - I .								
45-45+90	90	4" rör med frakt m	90	0:80	72	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	90	0:70	63	--				
		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--	180	--		
		Arbetsledning och oförutsett					20	--	200	--
		Diket G - H .								
0-1+12	112	9" rör med frakt m	112	2:70	302	40				
		Grävning, läggning och återfyllning "	112	1:--	112	--				
0+42		Rörets framdragnings genom väg st	1	5:-	5	--				
1+12		Rörutlopp "	1	30:-	30	--	449	40		
		Arbetsledning och oförutsett					50	60	500	--
		Diket L - M .								
50-50+57	57	6" rör med frakt m	57	1:50	85	50				
50+57- -52+5	148	5" - " - "	148	1:10	162	80				
52+5- -52+97	92	4" - " - "	92	0:80	73	60				
50-50+57	57	Grävning, läggning och återfyllning "	57	0:95	54	15				
50+57- -52+5	148	- " - "	148	0:90	133	20				
52+5- -52+97	92	- " - "	92	0:85	78	20				
50+46		Rörets framdragnings genom väg st	1	6:-	6	--				
50		Täckdikesöga "	1	25:-	25	--				
52+5, 52+97		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	45:-	90	--	708	45		
		Arbetsledning och oförutsett					71	55	780	--
		Summa kronor							5910	--

Skara den 17 okt. 1944.



Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. E.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Antorp i Saleby
socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av tvänne avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydväst Saleby kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggingsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Dikningen berör endast sökandens mark, varför förrättningen på dennes begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E och M - L för huvudavloppen samt C - H -
- I - K, D - D^I, I - I^I och I - I^{II} för sidodiken härtill.

Härvid har sträckan C - H endast dimensionerats för vanlig vattenföring, varför flödesvattnet i fortsättningen liksom hittills skall avledas i diket F - G - H. Sträckan G - H skall för ändamålet fördjupas och igenläggas med rör. Sträckan F - G bibehålles i oförändrat skick. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll liksom förrättningskostnaderna gäldas av sökanden ensam.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma: att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningarna skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;


att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Antorps dikningsföretag av år 1944".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 17 oktober 1944.

I tjänsten:



/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Autvyn Jökungö, Prästby

av år 1944 i

socken av

Åreaborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st	0,50			0	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha	st					
		 ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha	st					
		 ha						
		> 15, ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Thors Hogerstrand till Boucephala					33	36
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad						
		övriga regalarck	st				33	36
		blad						
		Överföres					33	86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 86
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dag	12,00		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	punkter pr ha	ha		
		avvägda punkter	st			
		i annan mark, medelantal	punkter pr ha	ha		
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 46, mom. 15:	dag 1/4			3 -
		i öppen mark	km	2,00		
		i annan mark	"	5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.91 ha, ...	st	31 0.11	3 41	
		ha	ha	28.15 0.12	3 39	6 80
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	31 0.04		1 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dag	1/4 12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	2.7 1,50	4 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..		62 0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..		31 0,12	3 72	18 49
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0.5 1 -	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall	"	3.3 2.50	11 55	13 05
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	10 0.12	1 20	
			"	~~3 0.25~~	~~0 75~~	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	3 0.25	0 75	
			"			
			"			1 95
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km ²	0,02		
		dag		1/2 12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen	m ² sektion på			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	st	8 6,00	48 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	62 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	0,03		
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	1 2,00	2 -	5 -
		Överföres				154 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				15489
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			11 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp	29	4,00	73 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 91	2001
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Rifarbeta				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	5	3,00		15 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning	3/4	12,00	9 -	15 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				214 90
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0.91 ha, ägofigurer st	31	0,16	4 96	
		ha 28.15	0,16	4 50		
		Överföres			16 46	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	165	0,02	3 30
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		190	0,05	9 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				31 01
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall		0.4 3-		1 20
		nytt avlopp eller vall		0.4 5-		1 50
		ändring av befintligt avlopp		2.9 6.-		17 40
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				1 95
		3) broar och trummor, " "				3 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	25 05
						- 6 24
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				18 81
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1 1/4	12,00	15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	22	0,55	12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				80 92
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				7 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				10 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.		18 -		8 -
		Summa kronor				18 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				214 90
		Lösen för kopior och avskrifter				80 92
		Övriga förrättningskostnader				18 -
		Summa kronor				313 82

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Thorelygdeus
Starna

häradsrätt.

den 17 okt. 19 44

Stensfallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kwitteras:

den 19