



Akt nr:

R-E1a-1155

AU$R-E1a-1155

24/48 312/53

Pabo. 541/48


DIARIE Nr 02646
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1948

KONTRAKT. R 2*1155

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 mars 1948 till

Hunsala dikningsföretag av år 1945 i Rackeby socken,

SKARABORGS LÄN



beviljat **statsbidrag** med tretusenfyrahundrasextio (3.460)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm, vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september** 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

Reversalen i h. hand till A diarist

1/8

i h. hand.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 73.
10. 1946. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
482146

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget, .

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Racksby den 7/7 1948

Hilding Johansson

Att Lantbrukaren Hilding Johansson, Per Torbjörnsg:n, Racksby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

~~Per Svensson~~ ~~Esbjörn Svensson~~

Adress ~~Högsäter Racksby~~ John Larsson Högsäter Racksby

Adress ~~Assarsg Racksby~~ Nils Holmberg Almeryd Racksby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser E XIII b

1434

DIARIE Nr 02638
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1948

R 2*1155

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
Hunsala dikningsföretag av år 1945
i Rackeby socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hunsala Per Torbjörnsgården m.fl. hemman i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Den 21 november 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 13 **hos** Oskar Svensson, Assarsgården **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Nils Karlsson, Kategården, Rackeby, och

Karl Svensk, Åker, Rackeby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Hilding Johansson, Per Torbjörnsgården,

såsom övriga sakägare:

Per Svensson, Högsäter,

Oskar Svensson, Assarsgården,

August Svensson, Gunnarsgården,

Otto Johnsson, Donslund.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

August Svensson, Gunnarsgården, Per Svensson, Högsäter, och Oskar Svensson, Assarsgården, hade ingått förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden[a] yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 3½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen eter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Karlsson Karl Jacobi

Biträdande gode män.

Den 27 april 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Hilding Johansson, Per Torbjörnsgården,

Per Svensson, Högsäter,

Oskar Svensson, Assarsgården,

August Svensson, Gunnarsgården,

Otto Johnsson, Donslund.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen ~~ersättningar~~ och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Hilding Johansson, Per Torbjörnsgården, Rackeby.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Assarsgården den 27 april 1945

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Karlsson ..... Karl Svensk .....

Biträdande gode män.

12/10-43 O.F.5
Smv. t.K.B.

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
5-OKT. 1943
LANDSKANSLI

D.O. 78-155
1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Per Torbjörnsgården i Rackeby sockn av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Fielköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Per Torbjörnsgården

adress

pr Rackeby

Telefon:

Rackeby den 1/10 1943

Hilding Johansson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

Skara den 4 oktober 1943.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Jordbruksplanen fram t. d. 1943

395/34
123/43

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Fuggarsgården	Aug. Svensson
Högsäter	Per Svensson
Stallet,	Oskar Svensson
Torbjörnsgården	Hildeborg Johansson

19079

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 5 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392196

12335

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Rackeby 7

SKARABORGS LÄNS
25 OKT. 1943
LANDSKANSLI

Dnr. 78-155
1943

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 5 oktober 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad ansökning om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Per Torbjörnsgården i Rackeby socken.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 12 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. R. Dahlström.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Oskar Svensson, Assarsgården, tisdagen den 21 november 1944 klockan 13 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Per Torbjörnsgården m.fl. hemman i Rackeby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 6 november 1944 till:

Skiftesgodemannen Nils Karlsson, Kategården, Rackeby,
Skiftesgodemannen Karl Svensk, Åker, "
Hilding Johansson, Per Torbjörnsgården, "
Per Svensson, Högsäter, "
Oskar Svensson, Assarsgården, "
August Svensson, Gunnarsgården, "
Otto Johnsson, Donslund, "
Arrendator Alice Mouchard, Assarsgården, "

Skara den 6 november 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Oskar Svensson, Assarsgården, fredagen den 27 april 1945 klockan 8.45, avsändes den 13 april 1945 till samtliga i ovanstående förteckning utom arrendator Alice Mouchard, Assarsgården.

Skara den 13 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den synesförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Per Torbjörnsgården m.fl. hemmans i Rackeby socken av Skaraborgs län, och yrka att förrättningen utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Rackeby den 20 oktober 1944

Aug Svensson Per Svenssons
Oskar Svensson

Föreställande förening tillstyrkes av oss undertecknade.

Nils Karlsson Karl Svensk

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Packeby socken			
			Stora samfälligheten.			
3/8	4³		Hunsala Pr Tor-	Oskar Svensson		
			björnsgården	åker, mylla på lera	1	10.90
				" "	2	11.00
				äng, "	3	11.10
				betesvall, "	4	11.55
				" "	5	11.65
				" "	6	11.95
				åker, "	7	10.90
				" "	8	10.85
				" "	9	10.95
				" "	10	10.50
				väg	11	—
				åker, mylla på lera	12	10.50
				" "	13	9.90
				" "	14	10.—
				" "	15	10.50
				" "	16	10,40
				" "	17	10.30
				" "	18	10.20
				" "	19	10,10
				" "	20	9.95
				Summa:		
1/8	4²		D:o	Hilding Johansson		
				åker, mylla på lera	21	9.90
				" "	22	10.—
				" "	23	9.40
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Sänk 15 cm																
0,75	41							840	344	40	1400	574	–	560	229	60
0,65	20							940	188	–	"	280	–	460	92	–
0,25			05					350	17	50	400	20	–	50	2	50
0,25	06							1100	66	–	1200	72	–	100	6	–
0,60	21							840	176	40	"	252	–	360	75	60
0,25	10							1100	110	–	"	120	–	100	10	–
0,70	24							880	211	20	1400	336		520	124	80
0,70	25							"	220	–	"	350	–	"	130	–
0,50	25							1080	270	–	"	350	–	320	80	–
0,75	29							840	243	60	"	406	–	560	162	40
–							12	–			–			–		
0,60	25							1300	325	–	1400	350	–	100	25	–
~~1,00~~ 0,75	07							840	58	80	"	98	–	560	39	20
~~1,85~~ 0,75	22							"	184	80	"	308	–	"	123	20
0,65	15							940	141	–	"	210	–	460	69	–
0,70	17							880	149	60	"	238	–	520	88	40
0,65	19							940	178	60	"	266	–	460	87	40
0,70	18							880	158	40	"	252	–	520	93	60
0,75	20							840	168	–	"	280	–	560	112	–
0,80	14							800	112	–	"	196	–	600	84	–
	3 58		05				12		3323	30		4958	–		1634	70
0,70 ~~0,80~~	14							740 740	103	60	1400	196	–	660	92	40
0,55	20							880	176	–	"	280	–	520	104	–
0,50	38							940 940	357	20	"	532	–	460	174	80
	72								636	80		1008	–		371	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	24	9.05
				" "	25	8.70
				" "	26	8.35
				" "	27	8.-
				" "	28	7.95
				" "	29	7.80
				" "	30	8.00
				" "	31	8,40
				väg	32	—
				Summa.		
5/8	3'		Hemsala Lars Andreas- gården	Per Svensson		
				~~åker, mylla på lera~~	~~33~~	
				åker, mylla på lera	34	11.-
				" "	35	9.75
				" "	36	8.40
				Summa.		
3/4	2 4-5		Hemsala Gunnars- gården	August Svensson		
				åker, mylla på lera	37	7.75
				" "	38	6.50
				" "	39	6.95
				" "	40	7.10
				" "	41	6.95
				" "	42	6.90
				" "	43	7.35
				" "	44	7.40
				" "	45	7.15
				Överföres.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72								636	80		1008	—		371	20
~~0,20~~ 0,40	70							1020	714	—	1400	980	—	380	266	—
~~0,10~~ 0,40	39							"	397	80	"	546	—	"	148	30
~~0,30~~ 0,40	38							"	387	60	"	532	—	"	144	40
0,50	04							940	37	60	"	56	—	460	18	40
0,45	29							980	284	20	"	406	—	420	121	80
0,55	21							880	184	80	"	294	—	520	109	20
0,50	19							940	178	60	"	266	—	460	87	40
0,40	17							1020	173	40	"	238	—	380	64	60
—							39	—			—			—		
3	09						39		2994	80		4326	—		1331	20
0,65	13							650	78	—	1400	168	—	750	90	—
0,65	33							"	214	50	"	462	—	"	247	50
0,20	08							"	52	—	"	112	—	"	60	—
	53								344	50		742	—		397	50
0,90	04							650	26	—	1400	56	—	750	30	—
1,20	07							890	62	30	"	98	—	510	35	70
0,80	15							"	133	50	"	210	—	"	76	50
0,70	41							840	344	40	"	574	—	560	229	60
0,80	22							"	184	80	"	308	—	"	123	20
1,85	04							"	33	60	"	56	—	"	22	40
0,75	17							650	110	50	"	238	—	750	127	50
0,70	27							"	175	50	"	378	—	"	202	50
0,70	10							860	86	—	"	140	—	540	54	—
1	47								1156	60		2058	—		901	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd		
				åker, mylla på lera	46	7.10
				" "	47	6.55
				" "	48	6.65
				" "	49	7.30
				" "	50	6.35
				" "	51	6.30
				" "	52	6.35
				" "	53	6.55
				" "	54	6.50
				" "	55	6.40
				" "	56	6.50
				Summa:		
3/8	13		Hunsala Assars-	Oskar Svensson		
			gården	åker, mylla på lera	57	7.85
				" "	58	7.80
				" "	59	8.10
				" "	60	8.30
				" "	61	6.25
				" "	62	6.80
				" "	63	6.50
				" "	64	6.40
				" "	65	6.35
				" "	66	6.25
				" "	67	"
				" "	68	6.85
				" "	69	7.10
				" "	70	6.70
				väg	71	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	47								1156	60		2058	–		901	40
0,75	12							860	103	20	1400	168	–	540	64	80
0.75	09							870	78	30	"	126	–	530	47	70
0.75	13							"	104	40	"	168	–	"	63	60
0,65	08							"	69	60	"	112	–	"	42	40
1.40	10							830	83	–	"	140	–	570	57	–
1.50	12							"	99	60	"	168	–	"	68	40
1.50	41							"	340	30	"	574	–	"	233	70
1.30	35							"	290	50	"	490	–	"	199	50
1.80	14							"	116	20	"	196	–	"	79	80
1.10	06							"	49	80	"	84	–	"	34	20
1.20	04							"	33	20	"	56	–	"	22	80
3	10								2524	70		4340	–		1815	30
0,80	06							650	39	–	1400	84	–	750	45	–
0,90	11							"	71	50	"	154	–	"	82	50
0,55	23							880	203	40	"	322	–	520	119	60
0,30	13							1120	145	60	"	182	–	280	36	40
1.20	10							880	88	–	"	140	–	520	52	–
1.20	08							"	70	40	"	112	–	"	41	60
1.05	09							"	79	20	"	126	–	"	46	80
1.20	06							"	52	80	"	84	–	"	31	20
1.30	04							"	35	20	"	56	–	"	20	80
1.30	17							"	149	60	"	238	–	"	88	40
1.20	09							"	79	20	"	126	–	"	46	80
0,85	23							650	149	50	"	322	–	750	172	50
0,70	03							"	19	50	"	42		"	22	50
1.00	06							"	39	–	"	84		"	45	–
—							06	—			—			—		
1.48							06		1220:90			2072:–			851:10	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Ödeåkern O-P.			
3/4	2 4-5		Hunsala Gunnars-	August Svensson		
			gärda	åker, mylla på lera	72	7.50
				" "	73	6.95
				" "	74	7.00
				" "	75	6.90
				" "	76	6.70
				" "	77	"
				" "	78	6.75
				" "	79	6.80
				" "	80	6.75
				" "	81	6.95
				" "	82	7.00
				" "	83	7.15
				" "	84	7.20
				" "	85	7.30
				" "	86	7.35
				" "	87	7.25
				" "	88	7.20
				" "	89	7.25
				" "	90	7.—
				" "	91	6.85
				" "	92	6.95
				" "	93	7.20
				" "	94	7.15
				" "	95	6.95
				" "	96	6.90
				" "	97	6.85
				" "	98	6.70
				Överföres.		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Sävk 20 cm																
0,30	02							1210	24	20	1300	26	-	90	1	80
~~0,80~~ 0,75	17							830	141	10	"	221	-	470	79	90
~~0,75~~ 0,70	19							870	165	30	"	247	-	430	81	70
~~0,85~~ 0,80	13							780	101	40	"	169	-	520	67	60
~~1,05~~ 1,00	12							600	72	-	"	156	-	700	84	-
~~1,10~~ 1,00	08							"	48	-	"	104	-	"	56	-
~~1,00~~ 0,95	08							650	52	-	"	104	-	650	52	-
0,90	13							700	91	-	"	169	-	600	78	-
~~1,00~~ 0,95	11							650	71	50	"	143	-	650	71	50
0,80	11							780	85	80	"	143	-	520	57	20
0,70	16							870	139	20	"	208	-	430	68	80
0,55	15							1000	150	-	"	195	-	300	45	-
0,55	13							"	130	-	"	169	-	"	39	-
0,50	15							1040	156	-	"	195	-	260	39	-
0,40	08							1130	90	40	"	104	-	170	13	60
0,50	06							1040	62	40	"	78	-	260	15	60
0,55	09							1000	90	-	"	117	-	300	27	-
0,55	15							"	150	-	"	195	-	"	45	-
0,65	13							910	118	30	"	169	-	390	50	70
0,75	10							830	83	-	"	130	-	470	47	-
0,70	11							870	95	70	"	143	-	430	47	30
0,45	14							1080	151	20	"	182	-	220	30	80
0,40	13							1130	146	90	"	169	-	170	22	10
0,55	12							1000	120	-	"	156	-	300	36	-
0,55	09							"	90	-	"	117	-	"	27	-
0,50	07							1040	72	80	"	91	-	260	18	20
0,50	03							"	31	20	"	39	-	"	7	80
3	03								2729	40		3939	-		1209	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Ewnäs:		
				åker, mylla på lera	99	5.50
				väg	100	—
				Summa:		
				Auraåsen R-5.		
3/4	2 4-5		Ilmsala Gunnars-	August Svensson		
			gården	åker, mylla på lera	101	5.50
				" "	102	5,45
				" "	103	"
				" "	104	5.50
				" "	105	5.40
				" "	106	"
				Summa:		
				Sammandrag.		
				Öfra samfälligheten.		
3/8	43		Ilmsala Per Torbjörns-			
			gården	Oskar Svensson		
1/8	42		D:o	Hilding Johansson		
5/8	3'		Ilmsala Lars Anders-			
			gården	Per Svensson		
3/4	2 4-5		Ilmsala Gunnars-			
			gården	August Svensson		
3/8	1 3		Ilmsala Jesars-			
			gården	Oskar Svensson		
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	03								2729	40		3939	–		1209	60
	26							900	234	–	1300	338	–	400	104	–
							42	–			—			—		
3	29						42		2963	40		4277	–		1313	60
	20							900	180	–	1300	260	–	400	80	–
	18							"	162	–	"	234	–	"	72	–
	18							"	162	–	"	234	–	"	72	–
	16							"	144	–	"	208	–	"	64	–
	14							"	126	–	"	182	–	"	56	–
	10							"	90	–	"	130	–	"	40	–
	96								864	–		1248	–		384	–
3	58		05				12		3323	30		4958	–		1634	70
3	09						39		2994	80		4326	–		1331	20
	53								344	50		742	–		397	50
3	10								2524	70		4340	–		1815	30
1	48						06		1220	90		2072	–		851	10
11	78		05				57		10408	20		16438	–		6029	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Området O-P.		
3/4	24-5		Hunsala Gunnars-		
			gården	August Svensson	
				Summa:	
			Området R-S.		
3/4	24-5		Hunsala Gunnars-		
			gården	August Svensson	
				Summa:	
			Slutsammandrag		
			Hela samfälligheten		
			Området O-P		
			R-S.		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	29						42		2963	40		4277	-		1313	60
3	29						42		2963	40		4277	-		1313	60
	96								864	-		1248	-		384	-
	96								864	-		1248	-		384	-
11	78		05				57		10408	20		16438	-		6029	80
3	29						42		2963	40		4277	-		1313	60
	96								864	-		1248	-		384	-
16	03		05				99		14235	60		21963	-		7727	40

Bosarp gården den 27 april 1945

Nils Karlsson

Stalens c. fastighetsbyrå

Karl Svensk

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten.								
+54 10 - 10	54	**Sträckan A-B.**								
		Putsning av slänter samt påfyllning av jord till föreskriven höjd i öppna ytvattendiket	m	54	0.20			10 80		
		8" betongrör	"	54	2.15			116 10		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m	54	0.40			21 60		
+54 10		Brunn typ C, d=0.45 m		1				35 -	183	50
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							26	50
							Summa:		210	-
+54 +6 10 - 12	152	**Sträckan B-C.**								
		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket	m	152	0.35			53 20		
		8" betongrör	m	152	2.15			326 80		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	152	0.55			83 60		
+6 12		Brunn med 15" bräddavlopp, d=0.45 m		1				35 -	498	60
		Tillägges c:a 15 %							76	40
							Summa:		575	-
+6 +33 12 - 14	227	**Sträckan C-D.**								
+6 12 - 13		8" betongrör	m	94	2.15	202	10			
+33 - 14		6" tegelrör	"	133	1.65	219	45	421	55	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	94	0.55	51	70			
+88 13 - 13		D:o	"	88	0.50	44	-			
+20 - 14		D:o	"	32	1.65	52	80			
+33 - 14		D:o	"	13	0.50	6	50	155	-	
		Överföres:						576	55	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						576	55		
+33 14		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	616	55
		Tillägges c:a 15 %								93	45
								Summa:		710	-
+41 35 - 36	141	Sträckan C-E.									
+41 35 - 35		5" tegelrör	m	41	1.15	47	15				
- 36		4" "	"	59	0.85	50	15				
+41 - 36		3" "	"	41	0.55	22	55	119	85		
+15 35 - 35		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	15	0.65	9	75				
+41 - 35		D:o	"	26	0.45	11	70				
- 36		D:o	"	59	0.50	29	50				
+41 - 36		D:o	"	41	0.40	16	40	67	35		
+41 36, 36		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	257	20
		Tillägges c:a 15 %								37	80
								Summa:		295	-
+44 15 - 17	244	Sträckan C-F.									
		9" betongrör	m	244	2.50			610	-		
+50 15 - 15		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	50	0.75	37	50				
- 16		D:o	"	50	1.00	50	-				
+50 - 16		D:o	"	50	1.35	67	50				
+57 - 16		D:o	"	7	1.40	9	80				
- 17		D:o	"	43	1.45	62	35				
+44 - 17		D:o	"	44	1.00	44		271	15		
+44 17		Brunn typ A, d=0.60 m		1				50	-	931	15
		Tillägges c:a 15 %								138	85
								Summa:		1070	-
+44 +22 17 - 20	278	Sträckan F-G.									
+44 +7 17 - 18		8" tegelrör	m	63	2.30	144	90				
+22 - 20		6" "	"	215	1.65	354	75	499	65		
+44 +7 17 - 18		Grävning, läggning och									
			Överföres:					499	65		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					499	65		
		återfyllning m	63	0.95	59	85				
+7 +40 18 - 18		D:o "	33	0.70	23	10				
+25 - 19		D:o "	85	0.85	72	25				
+22 - 20		D:o "	97	1.05	101	85	257	05		
+7 +25+22 18,19,20		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-			120	-	876	70
		Tillägges c:a 15 %							133	30
							Summa:		1010	-
+22 +37 20 - 22	215	Sträckan G-H.								
+22 +38 20 - 21		6" tegelrör m	116	1.65	191	40				
+37 - 22		5" " "	99	1.15	113	85	305	25		
+22 +35 20 - 20		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	13	0.85	11	05				
- 21		D:o "	65	0.60	39	-				
+38 - 21		D:o "	38	0.55	20	90				
+37 - 22		D:o "	99	0.45	44	55	115	50		
+38 +37 21, 22		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	500	75
		Tillägges c:a 15 %							74	25
							Summa:		575	-
+37 +1 22 - 23	64	Sträckan H-J.								
		4" tegelrör m	64	0.85			54	40		
+37 +96 22 - 22		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	59	0.45	26	55				
+1 - 23		D:o "	5	0.65	3	25	29	80		
+1 23		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	119	20
		Tillägges c:a 15 %							20	80
							Summa:		140	-
+98 30 - 31	198	Sträckan F-K.								
+54 30 - 30		5" tegelrör m	54	1.15	62	10				
+98 - 31		3" " "	144	0.55	79	20	141	30		
+28 30 - 30		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	28	0.65	18	20				
		Överföres:			18	20	141	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			18	20	141	30		
+28 +28 30 - 31		D:o m	100	0.45	45	-				
+47 - 31		D:o "	19	0.50	9	50				
+94 - 31		D:o "	47	0.40	18	80				
+98 - 31		D:o "	4	0.55	2	20	93	70		
+54 30		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+47 +98 31, 31		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	110	-	345	-
		Tillägges c:a 15 %							50	-
							Summa:		395	-
+76 25 - 26	176	Sträckan H-L.								
		3" tegelrör m	176	0.55			96	80		
+62 25 - 25		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	62	0.55	34	10				
+22 - 26		D:o "	60	0.45	27	-				
+66 - 26		D:o "	44	0.50	22	-				
+76 - 26		D:o "	10	0.45	4	50	87	60		
+76 26		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	219	40
		Tillägges c:a 15 %							35	60
							Summa:		255	-
+70 40 - 41	170	Sträckan B-M.								
		3" tegelrör m	170	0.55			93	50		
+50 40 - 40		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.35	17	50				
- 41		D:o "	50	0.40	20	-				
+70 - 41		D:o "	70	0.45	31	50	69	-		
+70 41		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	197	50
		Tillägges c:a 15 %							27	50
							Summa:		225	-
		Området O-P.								
+67 50 - 54	467	Sträckan O-P.								
+28 50 - 53		5" tegelrör m	328	1.15	377	20				
+9 - 54		4" " "	81	0.85	68	85				
+67 - 54		3" " "	58	0.55	31	90	477	95		
		Överföres:					477:95			

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					477	95		
50 - 51		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.55	55	-				
+42 - 51		D:o "	42	0.45	18	90				
+58 - 52		D:o "	116	0.80	92	80				
+92 - 52		D:o "	34	0.70	23	80				
+28 - 53		D:o "	36	0.85	30	60				
+9 - 54		D:o "	81	0.65	52	65				
+67 - 54		D:o "	58	0.50	29	-	302	75		
+28 53		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+9 +67 54, 54		" " A, d=0.375 m	2	35:-	70	-	110	-	890	70
		Tillägges c:a 15 %							134	30
							Summa:		1025	-
		Området R-S.								
+42 45 - 46	142	Sträckan R-S.								
+54 45 - 45		5" tegelrör m	54	1.15	62	10				
+42 - 46		4" " "	88	0.85	74	80	136	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	54	0.50	27	-				
		D:o "	88	0.45	39	60	66	60		
+42 46		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	238	50
		Tillägges c:a 15 %							36	50
							Summa:		275	-
		Sammandrag:								
		Stora samfälligheten.								
54		Sträckan A-B					210	-		
152		" B-C					575	-		
227		" C-D					710	-		
141		" C-E					295	-		
244		" C-F					1070	-		
278		" F-G					1010	-		
215		" G-H					575	-		
64		" H-J					140	-		
198		" F-K					395	-		
1573		Överföres:					4980	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1573		Överfört:					4980	-		
176		Sträckan H-L					255	-		
170	1919	" B-M					225	-	5460	-
		Området O-P.								
	467	Sträckan O-P							1025	-
		Området R-S.								
	142	Sträckan R-S							275	-
Summa:	2528						Summa:		6760	-

Assarsgården den 27 april 1945.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 7.12 m, såsom kors i berg 42 m nordväst påle 10.

Fixp. = + 7.16 m, såsom gränsmärke 19 m höger 17+42.

Fixp. = + 9.62 m, såsom gränsmärke 84 m vänster 17+58.

Fixp. = + 12.47 m, såsom kors i berg 67 m sydväst påle 23+1.

Assarsgården den 27 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rackeby socken.				
			Stora samfällighelen				
			Hunsala Per Torbjörnsgården				
3/8	4 3		Ture Bengtsson Oskar Svensson	sök	1-20		
1/8	4 2		Lennart Svensson Hilding Johansson	sök	21-32		
			Hunsala Lars Andersgården				
5/8	3 1		Lennart Svensson Per Svensson	sök	34-36		
			Hunsala Gunnarsgården				
3/4	2 4-5		Lars Lindell August Svensson	sök	37-56		
			Hunsala Kesarsgården				
3/8	1 3		Ture Bengtsson Oskar Svensson	sök	57-71		
			Summa:				
			Området O-P.				
			Hunsala Gunnarsgården				
3/4	2 4-5		August Svensson	sök	72-100		
			Summa:				
			Området R-S.				
3/4	2 4-5		Hunsala Gunnarsgården				
			August Svensson	sök	101-106		
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Stora samfälligheten				
			Området O-P.				
			" R-S.				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Ovriga poster
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				areal total åker ha ha						
1634:70				38 - 23		1480:23	27.11	92:51		
1331:20				5.8 - 5		1205:40	22.08	75:34		
397:50				45 - 23		359:94	6.59	22:49		
1815:30				47 - 25		1643:76	30.11	102.75		
851:10				37 - 23		770:67	14.11	48.15		
6029:80						5460:-	100.00	341:24		80.77
1313:60				47 - 25		1025:-	100.000	64:05		
1313:60						1025:-	100.000	64:05		15.16
384:-				-"-		275:-	100.000	17:19		
384:-						275:-	100.000	17:19		4.07
6029:80						5460:-		341:24		80.77
1313:60						1025:-		64:05		15.16
384:-						275:-		17:19		4.07
7727:40						6760:-		422:48		100.00

Åssarsjöarden den 27 april 1945.

Nils Karlsson Karl Svensk

Statens e. lantbruksingenjör Biträdande godsägare

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hunsala Assarsgården, Hunsala Gunnarsgården, Hunsala Andersgården och Hunsala Per Torbjörnsgården i Rackeby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 25 oktober 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 1 - 2.5 km nordnordväst - norr om Rackeby kyrka, inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-M, C-E, C-F-G-H-J, F-K och

H-L /Stora samfälligheten/, O-P /Området O-P/ samt R-S /Området R-S/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	43.5 hektar,	vid punkt	30+54	3.8 hektar,
	C	40.0 "		31+47	1.1 "
	D	12.5 "		K	0.6 "
	M	0.7 "		L	1.2 "
	35+41	2.7 "		51+42	5.6 "
	36	1.8 "		52+58	4.2 "
	E	1.2 "		53+28	3.9 "
	F	19.9 "		54+9	3.0 "
	18+7	11.8 "		P	1.3 "
	19+25	9.7 "		45+54	3.9 "
	G	8.7 "		S	2.4 "
	21+38	6.2 "			
	H	4.3 "			
	J	1.1 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under anta-

gande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar. Rörledningen A-B-C har kombinerats med ett öppet yt- och flodvattendike.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 6.760 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Inom "Stora samfälligheten" skola anläggningskostnaderna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan "Stora samfälligheten" och de båda områdena i proportion till de beräknade kostnaderna och inom Stora samfälligheten efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall dikningen inom alla tre delarna kommer till utförande,

"Stora samfälligheten" för 80.77 % av gemensamma kostnader,

"Området O-P" " 15.16 " " " "

"Området R-S" " 4.07 " " " " .

Förrättningskostnaderna skola gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för Stora samfälligheten. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att ar-

betet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Hunsala diknings företag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Assarsgården den 27 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Karlsson ..... Karl Svensk .....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Hunsala dikningsföretag

av år 1945

Racksby *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	15	0,50			7	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st						
		ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
1944	19/10	Kompletterings mätning dag ~~ha~~ < 15 a	3/4	12-	9	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering till koncepthäfte st	105	0.10	10	50		
		ha	17.07	0.28	4	78		
		tillägg 25 %			3	82		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st					35	10
		Överföres					42	60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				42 60
		Avvägning.				
1944	17-21/10	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	2½	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 *punkter pr ha* ..... *ha*	0.95	0.50	- 47	
		avvägda punkter ..... *st*	11	0.03	- 33	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: inlagd mot ledning av linjeskiftena dagar	1/3	12.00	4 —	
		i öppen mark ..... *km*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		34 80
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.163 *ha,* ..... *st*	105	0.07	7 35	
		ha	1707	0.20	3 41	10 76
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	105	0,04		4 20
		Markvärdering:				
1944	21/11	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/4	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	202	0,06	12 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	101	0,12	12 12	31 24
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.046	3:-	3 14	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	1.482	3:50	5 19	8 33
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	10	0.12	1 20	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	8	0.25	2 —	
		..... „				
		..... „				3 20
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	2.284	6,00	13 70	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	0.244	10,00	2 44	16 14
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	126	0,03	3 78	4 78
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				176 05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				176 05
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.046	2,50	2 61	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	1.482	4,00	5 93	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 76	15 30
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	460	0,01		4 60
		Översiktskarta, *§ 41*				4 58
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20		4 10
1944	21/11	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	6	3,00		18 —
1945	22/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1¼	12,00		15 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *»*		12,00		
		..... *»*		12,00		
		.....				
1945	13/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	¼	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 3 typer ..... *»*	¾	12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *»*		12,00		
		slamficka ..... *»*		12,00		
						9 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				249 63
		1) 1:sta *regalarket* *bladet*			7 —	
		övriga *regalark* *blad* ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000 *, medelareal* 0.163 *ha, ägofigurer* *st*	105	0.10	10 50	
		ha	17.07	0.28	4 78	
		Överföres			22 28	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 28	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 82	
		3) insättning av höjdlägestal st	325	0,02	6 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	126	0,05	6 30	40 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1.046	5:-	5 23	
		ändring av befintligt avlopp „	1.482	6:-	8 89	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			2 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	19 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	3/4	12,00	9 -	
						9 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 58
		Summa kronor				93 15
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 50	11 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			33 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			35 -	
						68 20
		Summa kronor				79 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				249 63
		Lösen för kopior och avskrifter				93 15
		Övriga förrättningskostnader				79 70
		Summa kronor				422 48

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kalmar *häradsrätt.*

Åsarnagården *den* 27 augusti *19*45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19*.....


PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar



Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar



Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ A²



Rörtrumma typ C



Ernst Öfverholm

R-E1a-1155

Bevis 24/48 bidrag
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1949
DIARIE Nr J 2725
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Hunsala dikningsföretag av år 1945"
(namn, socken och län)
i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Hilding Johansson,
~~Företrädaren~~ ~~Enda intressenten~~ Per Torbjörnsgården, Rackeby.

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948.

FÖREDRAGET
DEN 19 AUG 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

Godk.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.460:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1950.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 20 juni 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Diket A - B - C - D å sträckan 10-12+6 hade utförts med 12" rör i stället för 8" rör och flödesdiket 0,20 - 0,45 m. grundare än vad som föreskrivits samt med släntlutning 1:5.

den sänkta sl. måste även kan icke föreskrivas av Lantm.

Brunnarna vid B och C hade kompletterats med bräddavlopp.

Företaget med ovannämnda ändringen förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 8.868:78 kronor, varav i räntor under arbetstiden 157:50 kronor.

Bw. 1/3 48

B. 3.460
2.650.
810

Styrelsearvode har ej utgått.

Skara den 7 juli 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1 kr. handl
2 ritn.

STAMPEL TVÅ KRONOR 22/7-49

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Godkännande med de ändringar som Ändringarna införda å arbetsritningarna. HG.
godkännes utöver vidare

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1949
DIARIE NR U 2725
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för Hunsala dikningsföretag av år 1945 i Rackeby socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 7 juli 1949.

Per Torbjörnsgården pr. Rackeby den 9 juli 1949.

Hilding Johansson ..... (Hilding Johansson)

Oskar Svensson ..... (Oskar Svensson)

Aug. Svensson ..... (August Svensson)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Oskar Svensson ..... (Oskar Svensson) 3/8 ...mtl.Hunsala.Assargården.1:3

Aug. Svensson ..... (August Svensson) 3/4 ...mtl..Hunsala.Gunnarsgården1:45

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

....

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1949
DIARIE Nr 01905
SAK Nr

FÖREDRAGET
DEN 3 MAJ 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS

RAPPORT

24/48. - bidr.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
22 APR. 1949
Diarie Nr LI 250

över verkställd besiktning.

Företag: "Hunsala dikningsföretag av år 1945" i Rackeby socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Hilding Johansson
~~Förtroendeman:~~
Ende intressent: Per Torbjörnsgården, Rackeby.

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.460 kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1950.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert
den 21 april 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 6.055 kr eller omkring 84 procent av det till 7.222:88 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna överstiga de beräknade.

Skara den 21 april 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STAMPEL TVÅ KRONOR 22/4-49 KR

Godkänt. rätt

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

24/48

P. M.

D. N:r J 1905/49

MG

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Hunsala dikningsföretag av år 1945 i Rackeby socken, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 9 mars 1948

Kontrakt: 9 november 1948

Fullbordas: 1 september 1950

Statsbidrag: 3.460 kronor

Lån: -

Beräkn. kostnad: 7.222:88 kronor

Verkst. utbet. d. 9 november 1948 av statsbidrag: 1.150 kr.

av lån: - kr.

Utfört arbete enligt 1bring. Sven Hallin den 21/ 4 1949.

6.055 kr. = c:a 84 %.

0,77 · 3'460 = 2'650
1'150
1'500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Hilding Johansson,

~~Ende intressent~~ } Per Torbjörnsgården, Rackeby.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'500 kr.

av lån kr.

Stockholm den / 19

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

IW

Dnr. 02646/48

09072

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1948

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

Skara.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Hunsala dikningsföretag av år 1945 i Rackeby socken, Skaraborgs län, har anmärkts, att Per Svensson och Oskar Svensson såsom borgensmän äro jäviga att å kontraktet bevittna kontrakstagarens namnteckning.

.//. Med anledning härav återgå de bägge kontraktsexemplaren för att, sedan vittnesmeningen underskrivits av två ojäviga personer, återsändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 19 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[signature]

Förrättningen kan tydligt återsändas vederbörligen ifylld.

Skara 27.10.48

[signature]

1948 den 19 oktober

IW

Dnr. 02646/48

Avskrift till lantbr.Hilding Johansson, Rackeby.

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

Skara.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Hunsala dikningsföretag av år 1945 i Rackeby socken, Skaraborgs län, har anmärkts, att Per Svensson och Oskar Svensson såsom borgensmän äro jäviga att å kontraktet bevittna kontrakstagarens namnteckning.

.//. Med anledning härav återgå de bägge kontraktsexemplaren för att, sedan vittnesmeningen underskrivits av två ojäviga personer, återsändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 19 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Utdrag ur

Debetsedlar å fastighetsskatt enl. 1946 års taxering

Hunsala 4:2 F 16 x 502 x 3299

Johansson, Adolf Hilding, Hem.äg.

Per Torbjörnsgården RACKEBY

Rackeby

Fastighetsbeteckning	Taxeringsvärde	Därav skogsvärde
Hunsala 4:2	6.800	

Hunsala 3:1 F 16 x 502 x 3298

Svensson, Per Ivar Hem.äg.

Högsäter RACKEBY

Rackeby

Hunsala 3:1	25.100	2.300

Hunsala 1:3 mfl F 16 x 502 x 3296

Svensson, Oskar Gideon, Hem.äg.

Assarsgården RACKEBY

Rackeby

Hunsala 1:3, 4:3	25.500	2.400

Rätt avskrivet intygas:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Inga Johansson

24/48

DIARIE Nr 02647
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Härmed intygas att "Hunsala dikningsföretag av år 1945" i Rackeby socken av Skaraborgs län är p å b ö r j a t .

Skara den 22 juli 1948.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Gu. J. Lippert

Ser E XIII b

[redacted]

DIARIE Nr 02646
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1948

R 2*1155

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsbidrag till

Hunsala dikningsföretag av år 1945

i Rackeby socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 9 mars 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bes.kyrkes i Hjuntorp
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Sture Johansson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsbidrag från statens avdikningsanslag till "Hunsala dikningsföretag av år 1945"i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 1 - 2.5 km nordnordväst - norr om Rackeby kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående förrättningen har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 27 april 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlgen. Besvär mot syneförrättningen hava icke anförts /Bil. II/.

Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Ägofigurerna 38 - 48, 50 - 56, 61 - 67 och 97 - 106 hava helt eller delvis ingått i"Rackeby invallningsföretag av år 1935", vartill Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 fastställde arbetsplan samt bevil-

jade statsbidrag och lån. Hänsyn härtill har tagits vid båtnadsberäkningen. Hunsala dikningsföretags jämförelseplan ligger 40 meter lägre än invallningsföretagets.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Aktförvarare: Hilding Johansson, Per Torbjörnsgården, Rackeby.

Beslut angående ansökning om statsbidrag.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 27 april 1945 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsbidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med 3.460:- kronor.

Täckdikning av de i företaget ingående markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsbidrag.

" V. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget och i statsbidrag.

" VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakten, vilken består av 1 häfte handlingar samt antingen 2 blad originalritningar eller också 2 blad kopior av ritningarna.

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga I. 4

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	6.760:-	
Ersättningar	- -	6.760:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	422:48	
" " utredning angående statsbidrag	40:40	462:88
Summa kronor:		7.222:88

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.222 kronor 88 öre

Stockholm den 9 maj 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 27 april 1945 avslutad syneförrättning rörande Hunsala dikningsföretag av år 1945 i Rackeby socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 juni 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Hunsala dikningsföretag av år 1945

i Rackeby socken

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet,
2 områden.

Åker	16.03	har
Äng och odlingsmark	0.05	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	16.08	har

Markens blivande värde i medeltal 1370:- kronor pr har

" " " högst 1400:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 7727.40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6760:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 27 april 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Hilding Johansson

Adress: Per Torbjörnsgården, Rackeby

Anm.:

Skara den 14 maj 1945

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Hunsala dikningsföretag av år 1945 i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Hilding Johansson, Per Torbjörnsgården,

Per Svensson, Högsäter,

Oskar Svensson, Assarsgården,

August Svensson, Gunnarsgården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Per Svensson, Högsäter, och Oskar Svensson, Assarsgården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Hilding Johansson, Per Torbjörnsgården, Rackeby, vilken tillika utsågs till ordförande samt Oskar Svensson, Assarsgården, och August Svensson, Gunnarsgården. Till styrelsesuppleant valdes Per Svensson, Högsäter.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Ingen delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Assarsgården den 27 april 1945.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Per Svensson Oskar Svensson

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Rackeby socken.							
				Stora samfälligheten.						
3/8	4[3]		Hunsala Per Torbjörns-							
			gården	Oskar Svensson	3	58	-	05	3	63
1/8	4[2]		D:o	Hilding Johansson	3	09			3	09
5/8	3[1]		Hunsala Lars Andersg:n	Per Svensson	-	53			-	53
3/4	2[4-5]		Hunsala Gunnarsgården	August Svensson	3	10			3	10
3/8	1[3]		Hunsala Assarsgården	Oskar Svensson	1	48			1	48
				Området O-P.						
			Rackeby socken.							
3/4	2[4-5]		Hunsala Gunnarsgården	August Svensson	3	29			3	29
				Området R-S.						
			Rackeby socken.							
3/4	2[4-5]		Hunsala Gunnarsgården	August Svensson		96				96
				Summa:	16	03			16	08

Bil. V.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.97	48.95				
1.634	70	1.480	23	92	51	8	85	1.581	59			773	87		
1.331	20	1.205	40	75	34	7	20	1.287	94			630	28		
397	50	359	94	22	49	2	15	384	58			188	11		
1.815	30	1.643	76	102	75	9	82	1.756	33			859	51		
851	10	770	67	48	15	4	61	823	43			402	78		
1.313	60	1.025	-	64	05	6	13	1.095	18	0.83	44.05	482	24		
384	-	275	-	17	19	1	64	293	83	0.77	41.95	123	21		
7.727	40	6.760	-	422	48	40	40	7.222	88			3.460	-		

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande angående statsbidrag till "Hunsala dikningsföretag av år 1945" i Rackeby socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsbidrag		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		4:80
Avskrift av betänkandet med bilagor	11 sidor à 0:55 kr	6:05
Inhäftning, 2 band		2:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	40:40

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 december 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 11, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: