



Akt nr:
R-E1a-1156

AU\$R-E1a-1156

vil.

50/48

55/48

DIARIE Nr 07072
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 OKT. 1948

R 2*1156

KONTRÄKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 maj 1948 till

Källängens dikningsföretag av år 1945 i Skara stad,

SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag med ettusentrehundratjugo (1.320)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning
år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad ^{ende intressent} ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~
~~för~~ företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å~~
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~ ~~och förbind~~ ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

1 h. bet
1200.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skara den *29/9* 19*48*

Oskar Stabäck

Att

Oskar Stabäck

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Luga Johansson

Adress

Skara

Stig Olsson

Adress

Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

M. J. [Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr. 07072
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1948

R 2*1156

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Källängens dikningsföretag av år 1945"

inom Skara stad av Skaraborgs län;

upprättat år 1945

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 maj 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Källängens
dikningsföretag av år 1945" inom Skara stad av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 3 km. sydost om Skara
domkyrka och anges å översiktskartan i synehandlingarna med
gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upp-
rättats vid av undertecknad^{handlagd/} den 16 jan. 1945 avslutad syn en-
ligt vattenlagen. Då sökanden är ensam deltagningsskyldig och
ej önskar avdikningslån, har denna förrättning handlagts utan
biträde av gode män. Besvär mot förrättningen har ej anförts
/bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsansla-
get eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk
/avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller
statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torr-
läggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro när-
mare angivna i förrättningsmannens utlåtande.

Motstående intressen. Några motstående intressen av betydelse

ha icke kunnat utrönas.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b/.

Arbets tid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.c/.

Statsunderstöd. Som förut angivits, berör företaget endast en delägare och denne har tidigare ingivit ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag. Lån sökes ej. Bifogade tabell /bil.d/ utvisar bl.a. beräknat bidragsbelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 1,323:07 kronor från statens avdikningsanslag.

Företaget avser torrläggning av dels åker och dels äng, som tidigare varit odlad men på grund av markens sättning nu är för vattensjuk. Dess utförande kan väntas medföra omedelbar ökning av torrlägningsområdets skörd.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

- I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.
- II. Arvodesräkningar /bil. e^{I-II} /.

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	2,670:--	2,670:--
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	209:45	
" " utredningen angående statsunderstöd	31:60	241:05
<u>Summa kronor</u>		2,911:05

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vid arbetsplanens förhållande till kostnaden
för fördägl. utredning till 2.911.45 kr
Stockholm 18 maj 1948.
På Lantbr. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alfred Smith

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 16 januari 1945 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Källängens dikningsföretag av år 1945 inom Skara stad, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 juli 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel Två kronor.

REDOGÖRELSE

för Källängens diknings- företag av år 19 45
i Skara stad SMK
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	1,85	har
Äng och odlingsmark	3,54	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	5,39	har

Markens blivande värde i medeltal 890:-- kronor pr har

" " " högst 1150:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3356:60 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 2670:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 16 jan. 19 45.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Oskar Stabäck.

Adress: Marieborg, Skara.

Anm.:

Skara den 26 febr. 19 45.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 26 febr. 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	1,85	3,54	5,39	2911:05	3356:60	0,87
Summa	1,85	3,54	5,39	2911:05	3356:60	
			Skara i sept. 1945. I tjänsten: Sven Hallin. Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.			

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
Stadsäg.	580+581		<u>Skara stad.</u> stadsäga /Källängen/	Oskar Stabäck	1	85	3	54	5	39
				<u>Summa</u>	1	85	3	54	5	39

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

*"Källängens Läningsförslag av år 1945"*inom *Skara stad* sockav *Skaraborgs* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	å	
Betänkande, sid. 3	" 3:-	9 -
Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i~~		
~~sammandrag~~ , dagar $\frac{1}{4}$	å 12:-	3 -
Upprättande av ansökningshandlingar		
m. m. dagar $\frac{1}{4}$	" 12:-	3 -
<i>Redogörelsen till Läningsnämnden 1 sid</i> å 3:-		3 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar~~ och		
betänkande m. m. sidor 12	å 0.55	6 60
Inhäftning av handlingar		1 -
Diariebevis, utlägg		3 -
Kommissionärsarvode		3 -
Summa Kronor:		31 60

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Skarabygdens*
häradsrätt inom tre månader härfter.

Skara den 6 okt. 1945.*Iven Hallin.*

Statens lantbruksingenjör.

Vidnoret ex officio:

Iven Hallin

BEVIS
RAPPORT

50/48

DIARIE Nr 013124
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 DEC. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Kållängens dikningsföretag av år 1945" inom Skara stad
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordföranden: Herr Oskar Stabäck,
Förordnad: Marieberg, Skara.
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 18 maj 1948.

FÖREDRAGET

Ändring medgiven den

DEN 10 DEC. 1948

Bidrag från statens avdikningsanslag 1,320:-- LANTBRUKSSTYRELSEN kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1948.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1949.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 23 nov. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 30 nov. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



vil.
ende int.
Lantbrukaren
Oskar Stabäck
Marieberg
Skara

relev.

reku.

22714

STATENS

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R 2*1156

Per 18/5 48

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturarvsmuseums arkiv

Handlingar angående

"Kållängens dikningsföretag av år 1945"

inom Skara stad av Skaraborgs län;

upprättade år 1945 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1

Protokoll vid synen förskott.
enligt vad lagen
för försläggning av mark
tillhörande stadsägar
580+581, kallad Hålsängen,
innan Thara stad och
Tharaborgs län.

Den 16 januari 1945 i Mariaborg
Närvarande: Underbecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förädlingsman, samt sökan-
den och Stalvick såsom ägare till
stadsägar 580+581.

§ 1

Upplästes det för förädlingsmannen
utskrivade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot förädlingsmannen
kunde ej uttröas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen
upprättade nivåkartan över det lätten-
besvärade området samt profil över
uoloppsen härifrån med därå insittat för-
slag till uoloppens fördjupning och i gän-
taggning med sö.

§ 4

Sökanden förklarade, att han, så förädl-
ningen inte berörde annan sakägare,
önskar att den handledes utan biträde
av gode män. Han bekräftade och så

sitt tidigare under Namn gjorda yrkande
om ifrågasättande avslapps upplagande och
igenläggning med sin, så att den därav
beroende marken må kunna anlätas
för det största ihus, som det befrä-
digt rådet skänket i nedan för liggande
avslapps kanal medgäve. Han önskar att
ytterligare fördjupning av denna kanal
skulle ställa sig allt för dyrbart.

§ 5

Opplystas förordningsmannens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. 6.

§ 6

9 fråga om förordningsbestämmelserna hän-
visades till den upprättade avredessäkningen
varav ett exemplar överlämnades till sökanden.

§ 7

Att notaga och förvara till företaget korant
handlingen och ritningen utdrags sökanden.

§ 8

Såsom ritet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna, förklarades förordningen
korrekt och sammanträdets upplöst
ort och till samman över

9 tjänsten:

Stenfeldt



Skara

Bröskande

3

*Ledfäst för mädn.
antr. 1 maj*

Bil. 4.

Förordnande.

Statens Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 augusti 1932.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

2.8 55-135
1942

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande

stadsägen 580-581

Skara stad

~~sock~~ av Skaraborgs län får

jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnandet utfärdas för mig.

Skara den 22. 8. 1942.

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande stadsägar 580-581 inom Skara stad sök av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Undertecknad Oskar Stabäck

adress Marieborg

pr Skara

Telefon: Skara 698

Skara

den

22

aug.

1942

Oskar Stabäck

Enkel syn att en god anman?
Brudskande.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Stadsågan 519

Ägarens namn:

Beitil Anderson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
																</									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Skara stad.</u>		
	580+581		Skadäga (Källängen)	Oskar Stabäck	
				äker, mylla på lera	1
				" - " -	2
				odlingsmark,	3
				" - " -	4
				" - " -	5
				" - " -	6
				äker,	7
				" - " -	8
				" - " -	9
				" - " -	10
				" - " -	11
				" - " -	12
				" - " -	13
				" - " -	14
				" - " -	15
				" - " -	16
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26							600	156	-	~~1200~~	299	-	~~550~~	~~143~~	-
	38							"	228	-	~~1150~~	437	-	~~550~~	~~209~~	-
			54					100	54	-	800	432	-	700	378	-
			70					"	70	-	"	560	-	"	490	-
			50					"	50	-	"	400	-	"	350	-
			180					200	360	-	"	1440	-	600	1080	-
	23							600	138	-	~~1200~~	264 50	-	~~550~~	~~126 50~~	-
	23							"	138	-	~~1150~~	264 50	-	~~550~~	~~126 50~~	-
	12							300	36	-	~~900~~	108	-	~~600~~	~~72~~	-
	05							"	15	-	~~900~~	45	-	~~600~~	~~30~~	-
	05							"	15	-	~~900~~	45	-	~~600~~	~~30~~	-
	07							"	21	-	~~900~~	63	-	~~600~~	~~42~~	-
	10							"	30	-	~~900~~	90	-	~~600~~	~~60~~	-
	10							"	30	-	~~900~~	90	-	~~600~~	~~60~~	-
	08							"	24	-	~~900~~	72	-	~~600~~	~~48~~	-
	18							480	86 40	-	~~1100~~	198	-	~~620~~	~~111 60~~	-
	185	354							1451 40	-		4808	-		3356 60	-
												5052	-		3600 60	-

Skara den 16 Jan. 1945
 A. H. H. H. H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-

ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av


annan än Hushållningssällskapet's täckdikningsförmän, vilken ej är

entreprenör,


att där risk för slamning i rörledning förefinnes rörskarvarna snarast

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2240	--
		I Diket E - E.								
30-30+82	82	3" rör med frakt m	82	0:50	41	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	82	0:80	65	60				
		Grusning kring rören "	82	0:35	28	70				
30+82		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:-	35	--	170	30		
		Arbetsledning o.oförutsett					19	70	190	--
		I Diket D - D.								
40-40+88	88	4" rör med frakt m	88	0:80	70	40				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	88	0:90	79	20				
		Grusning kring rören "	88	0:40	35	20				
40		Brunn typ A; d=0,37 m. st	1	35:-	35	--	219	80		
		Arbetsledning o.oförutsett					20	20	240	--
		Summa kronor							2670	--

Skara den 16 jan. 1945.



Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. E.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande stadsägan 580 +
+ 581 inom Skara stad och Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av tvänne i sydlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. sydost om Skara domkyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Då företaget endast kommer att beröra sökandens mark, har förrättningen enligt dennes önskan handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningarna upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B och C - D - E - F för de båda huvudavloppen samt D - D^I och E - E^I för sidodiken

till det sistnämnda. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektioneritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckerna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1,0 liter pr sekund och hektar från skogsmark och 2,0 liter pr sekund och hektar från annan mark. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen enligt sökandens yrkande dimensionerats för torrläggning till det djup, som nuvarande vattenstånd i nedanför liggande avloppskanal medger, eller i allmänhet 0,95 meter.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll

gäldas av sökanden, likaså förrättningskostnaderna

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.


Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma: att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar, att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar; att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår; att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas; att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1948; att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Källängens dikningsföretag av år 1945".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-

svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-
lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 16 jan. 1945.

I tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Hällängens öbungs-*
förbehåll av år 1945 mellan *Blana stad* och
~~socken av~~ *Pharaborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st	0,50			0	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1,50				
		krokinje	"	0.2 3,00	0	60		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	1.0 6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.14 ha	st	12 0.17	2	04		
		 ha	ha	1.85 1.06	1	96		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.89 ha	st	4 0.26	1	04		
		 ha	ha	3.54 0.42	1	48		
		annan mark och impediment, medelareal ha	st					
		 ha	ha					
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ m < 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"	0.3 5.-	1	50		
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000				4	98	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark	st				23	00
		blad						
		Överföres					23	50

1	2	3	4	5	6	7
1944		Överfört				23 50
27 april	Avvägning.					
	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	 dagar	1	12,00	12 -	
	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V					
	i öppen mark, medelantal 15 punkter pr ha	 ha	1,85	0,50	0 93	
	avvägda punkter	 st	27	0,03	0 81	
	i annan mark, medelantal 16 punkter pr ha	 ha	3,54	1,00	3 54	
	avvägda punkter	 st	57	0,06	3 42	
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	 km	0,2	2,00	0 40	
	i annan mark	 "	1,0	5,00	5 -	26 10
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,34 ha,	 st	16	0,07	1 12	
		 ha	5,39	0,20	1 08	2 20
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	 st	16	0,04		0 64
	Markvärdering:					
	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	 dagar	1/4	12,00	3 -	
	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	 km			4 -	
	för övriga kilometer	 st		1,50		
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		32	0,06	1 92	
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		16	0,12	1 92	10 84
	Längdprofil, § 19, längdskala 1:					
	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	 km	0,5	3,50	1 75	
	2) befintligt avlopp eller vall	 "	0,5	4 -	2 -	3 75
	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	 st				
	"	 "				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	 "				
	"	 "				
	"	 "				
	Antal blad med profil- och sektionsritningar	 "	1	3,00		3 -
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	 km ²		0,02		
	dagar		1/2	12,00		6 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	 km		3,50		
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	 "		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	 "				
	nämligen m ² sektion på	 "				
	" " " "	 "				
	" " " "	 "				
	" " " "	 "				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	 st	4	6,00	24 -	
	2) " " över 20 "	 "		10,00		24 -
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	 cm	42	0,03	1 26	2 26
	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				3 -	
	tillägg för övriga sidor	 st		2,00		3 -
	Överföres					105 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				105 29
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 67	9 17
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	84	0,01		0 84
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	3	3,00		9 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 -	
		slamficka		12,00		
						6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				140 30
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarke			7 -	
		blad				
		övriga regalarke				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2 000, medelareal 0.24 ha, ägofigurer st	16	0.10	1 60	
		ha	5.39	0.28	1 50	
		Överföres			10 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st 84	0,02	1 68	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	42	0,05	2 10	15 63
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	2,5 6.-	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	"	0,5 7.-	3 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 1	3,00	3 -	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			9 50	
					2 38	7 12
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				42 65
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			7 50	10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagv. 2	8.-		16 -
		Summa kronor				26 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				140 30
		Lösen för kopior och avskrifter				42 65
		Övriga förrättningskostnader				26 50
		Summa kronor				209 45

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Shara Lyggoeus
Shara

häradsrätt.

den 16 jan. 1945

G. Petersen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....