

Akt nr:
R-E1a-1157

AU\$R-E1a-1157

Län

den

Libris 1644. 56. 2. 1

29153

K. LANTBRUKSTYD

R 2*1157

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

56/48

Handlingar angående

"Långholmens dikningsföretag av år 1940"

i Luttra socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1940 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid Syns-
förrättning enligt
Vattenlagen för för-
läggning av mark till.
Närande Långholm
i Lutra socken, Skara-
borgs län.

Den 30 augusti 1940 i Risholmen
Närvarande: Undertecknad, statens
lantbruksingenieur och förrättnings-
man, och följande behöriga:
Sökanden Erik Haussan äg. Långholm 1⁶
De övriga behöriga:
Erik Sjöger äg. Mönars Lång. 2¹⁶
Nils Rydén " " " 2⁹ genom
sine son Lasse Rydén enl. fullmakt
lit. B.

§ 1
Upplästes det för förrättningsmannen
utfärdade förordningen som hade
lydelse enligt bil. A!

§ 2
Något för enat förrättningsman-
nen beaktade ej uttålas.

§ 3
Förelades den vid förundersökningen upps-
rättade nivåkartan över det vatten-
besvärade området samt profil över av-
loppet härifrån.

§ 4
Sökanden yrkade på ifrågasvarande av-

lappas fördjupning, så att man därav
beräknade mark man kunna påläggas
på ändamålsenligt sätt, i den mån
dessa låter sig göra utan ytterligare
sänkning av vattenståndet i stora
kanaler ~~med~~ nedan på påle O. Söderberg
påfordrade sig annans deltagande i kost-
naderna under ~~ett~~ förutsättning att
respektive markägare sig påskynde
ersättning för eventuell breddning
och jorduppslag.

§ 5

Mrs Rydén ombud och godräjare
därigen förklarade, att de ville påskynde
någon breddning för eventuell breddning
och jorduppslag, under vilken ett arbete
utfördes på sådan tid och sätt, att
både groda ej skadades.

§ 6

som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
sammankommet avslutat med till-
rämma förande, att sedan förslag till
därigen upprättats, förslutningen
sammankommet att avslutas i förslutnings-
mannens kontor i Skara fredagen
den 11 oktober 1940 varefter härdningarna
~~och härdningarna förmedla förslutningen~~
~~och härdningarna förmedla förslutningen~~
skola till stäpas Erik Fransson såsom
förslagets alltförvarare och den skallas
för härdningarna tillgängliga.
ort och tid som van

3 tjänsten:
Stenfallin


Den 11 oktober 1940 i Åsara
Närvarande: Förättningsmannen.

§ 7.
Föreläsning och togs till protokollet
förättningsmannens utlåtande rörande
företaget (bil. 6) med därtill hörande
skuldlängor och ritningar.

§ 8
7 fråga om förättningskontraktens
kännetecken till den upprättade avredes-
rättning, varav ett exemplar skulle över-
sändas till sökanden.

§ 9
Samt slutet vidare föras att det
protokollet utredna på blanda
förretningen avslutad.

Ort och tid som ovan
7 Hjälsten

 J. O. Oksanen

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin


förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 oktober 1938.

Carl Larsson

Sten-Olof


D. o. V. D. N. 75-83
1938



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Härmed översändes vördsamt ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen rörande Långholmen i Luttra socken. Förordnandet föreslås att utfärdas för undertecknad.

Skara den 12. oktober 1938.


Statens lantbruksingeniör.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lång holmen

i Luttra socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Falköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress

Ris holmen

pr


Falköping

Telefon:

Falköping 461

Ris holmen den 12 okt. 1938

Erik P. Fransson
Fransson



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Mönarys Lillgården

Mrs Rydén

Fullmakt

För min far Sanfrid Rydén, att i mitt ställe, övervara
 syneföretning hos Erik Fransson, Risholmen den 30 aug.
 1940 och där föra min falan. Ambudets lagliga åtgärder
 godkännas.

Lillegården den 27 aug. 1940.

Nils Rydén

Vidmaras ex officio:

Penttinen
 Statens lantbruksingenjör
 i Skaraborgs län

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
S - Södra socken Långholmen	16		11/36		Erik Hansson
				1	Åker, lågmoss
				2	" "
				3	Ång "
				4	Åker "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	Ång "
				15	Åker "
				16	" "
17	" "				
					<u>Summa</u>
Mönars Långn	29				Nils Rydén
				18	Åker, lågmoss
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	57							510	290	70	700	399	-	190	108	30	
1	05							530	556	50	800	840	-	270	283	50	
			80					220	176	00	300	240	-	80	64	00	
1	00							480	480	00	800	800	-	320	320	00	
	35							450	157	50	"	280	-	350	122	50	
	84							480	403	20	"	672	-	320	268	80	
1	00							450	450	00	"	800	-	350	350	00	
	62							480	297	60	"	496	-	320	198	40	
1	40							480	672	00	"	1120	-	320	448	00	
	66							510	336	60	"	528	-	290	191	40	
	73							510	372	30	"	584	-	290	211	70	
	87							530	461	10	"	696	-	270	234	90	
	10							530	53	00	"	80	-	270	27	00	
			70					280	196	00	400	280	-	120	84	00	
	26							510	132	60	700	182	-	190	49	40	
	45							540	243	00	"	315	-	160	72	00	
	23							510	117	30	"	161	-	190	43	70	
10	13	1	50					5395	40		8473	-		3.077	60		
	12							690	82	80	800	96	-	110	13	20	
1	10							690	759	00	"	880	-	110	121	00	
1	10							670	737	00	"	880	-	130	143	00	
1	04							690	717	60	"	832	-	110	114	40	
1	10							720	792	00	"	880	-	80	88	00	
4	46							3088	40		3568	-		479	60		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Långholmen Månas Lång:n					<u>Lammardag</u>
	16 29			11/36 1-17	Erik Skandog
				18-22	Nils Rydén
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	13	1	50					5395	40		8473	-		3077	60	
4	46							3.088	40		3568	-		479	60	
14	59	1	50					8483	80		12041	-		3557	20	

Skara den 11 okt. 1940.
 J Gärdsten:
 Wennerholm

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är kors i jordfast sten

å höjden + 10,49 m. c:a 14 m. i vinkelrät linje från punkt

7+84 i öppna avloppet.

Skara den 11 oktober 1940.

I tjänsten:

W. Hellin

Kostnadsförslag.

Bil. 6.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Dikes A-B-C-D-E</u>										
0-3	300	Grus	m ³ 280	1.50	420	-	✓			
		Mossjord	" 120	0.70	84	00	✓			
3-6	300	---	" 270	0.70	189	-	✓			
6-9	300	--- med rötter	" 570	0.80	456	-	✓			
		Grus	" 60	1.50	90	-	✓			
9-12	300	Mossjord	" 705	0.70	493	50	✓			
		Sand	" 65	1.25	81	25	✓			
12-13	100	Mossjord	" 165	0.70	115	50	✓			
7+65-+68		Rörbr ent. ritn. $a=4.0m$ $b=0.52 \cdot st$	1	155:-	155	-	✓			
7+84-+87		--- " $a=4.0m$ $b=0.37 \cdot "$	1	110:-	110	-	✓			
9+77-+81		--- " $a=4.0m$ $b=0.30 \cdot "$	1	100:-	100	-	✓			
3+55-+58		Ställaggsfingrarn. förbr. st	1	5:-	5	-	✓			
6+15-+18		Rörbr ent. ritn. $a=4.0m$	1	175:-	175	-	✓			
Arbetsledn. och förutsett							495	75	2.970	-
<u>Summa Rörbr</u>									2.970	-
Skedd den 11 okt. 1940.										
I tjänsten:										
<u>W. Hellin</u>										

Skedd den 11 okt. 1940.

I tjänsten:
W. H. Hellin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande
Långholmen i Luttra socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidg-
ning av ett i sydvästlig huvudriktning-flytande avloppsdike
genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km. syd-
väst Luttra kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r
142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringe-
förmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse
såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översikts-
karta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vat-
tensamlingsområdets gränser med blå linjer. På grund av sökan-
dens yrkande och då tvist eller fråga om ersättning icke före-
ligger, har förrättningen handlagts utan biträde av skiftes-
godemän.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta
är den till uppgrävning avsedda avloppssträckan utmärkt med
dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E .

Den skall utföras som öppet dike. Avloppets blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar, och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingalängden.

sökanden ej påfordrat annans delaktighet
 Då ~~all mark, som av företaget vinner båtnad tillhör sökanden,~~
 skola kostnaderna för företagets utförande och underhåll
 gäldas av sökanden ensam.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskil-

liga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femten kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma: att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörtrummar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar; att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår; att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas; att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga


kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år
1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-
känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Långholmens dikningsföretag av år 1940".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-
svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-
lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 11 okt. 1940.

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "W. H. H. M.", written over a horizontal line.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *"Långholmsus"*
dikningsförelägg av år 1940
i *Soller* socken av *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 2		0,50				-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 3.7		3,00	11	10		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.73 ha st	20	0.36	7	20		
		ha 14.6	0.54	7	87			
		äng och odlingsmark, medelareal 0.75 ha st	2	0.26	0	52		
		ha 1.5	0.42	0	63			
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m > 15, < 10						
		i åker o. d., raklinje km	0.4	3.-	1	20		
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4			
		övriga regalarblad st					32	52
		Överföres					33	52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 52
1940 7/5-9/5		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	4 1/2	12,00	54 -	✓
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8.4 punkter pr ha	16.1	0.50	805	✓
		avvägda punkter	88	0.05	264	✓
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.6	2,00	320	✓
		i annan mark		5,00		6789
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.74 ha,	22	0.07	154	✓
		ha	16.1	0.06	097	✓ 251
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	22	0,04		088
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 -	✓
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.4	1,50	060	✓
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	44	0,06	264	✓
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	22	0,12	264	✓ 1288
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.8	3.50		630 ✓
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	28	0.22		616 ✓
		"				
		"				
		"				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.3	3,50	455	✓
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.3	1,00	130	✓
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		585
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	32	0,03	096	✓ 196
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00		3 -
		Överföres				14995

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 95
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.3	4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 97	8 17
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete	1	5.-	5 -	
			1	3	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	88	0,01		0 88
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	4	3,00		12 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				189 50
		1) 1:sta regalkartan			7 -	
		blad				
		övriga regalkartan				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.74 ha, ägofigurer st	22	0.10	2 20	
		ha	16.1	0.08	1 29	
		Överföres			10 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	88	0,02	1 76
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	32	0,05	1 60	15 60
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.3 600	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 16	
		3) broar och trummor, " "			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
					24 96	24 96
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			6 24	18 72
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	22	0,55	12 10
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 50
		Summa kronor				50 92
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5 -	8 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				30 -
		Summa kronor				38 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				189 50
		Lösen för kopior och avskrifter				50 92
		Övriga förrättningskostnader				38 -
		Summa kronor				278 42

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedastående dag klander därå anställa genom stämning till

Vas fusta

häradsrätt.

den 11. 10. 1940

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

med sin godshavande 278.42