



Akt nr:
R-E1a-1158

AU\$R-E1a-1158

Ser EXIII b

745

29156

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSSEN

26 NOV 1947

R

3*1158

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

57/48

Handlingar angående

"Stora Bjurums dikningsföretag av år 1945"

i Bjurums socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1945 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid sje-
prättning enligt vatten-
lagen för torrläggning
av mark, tillhörande
H. Björum i Björums
socken, Skaraborgs län.

Den 8 juni 1945 a. H. Björum

Uttvårade: Uudesteknad, prätningsman och
statens lantbruksingenör, samt A. Jönssons
skribler såsom ägare till H. Björum
genom delägaren Paul Jönsson.

§ 1
Uppstär det för prätningsmannen
utförande förordnandet, som hade
utdelat enligt bil. A.

§ 2
Något för annat prätningsmannen
kunde g. ntöras.

§ 3
För lades den vid för undersök-
ningen upprättad nivå kartan över
det vattenbesvärade området samt
profil över utloppen därifrån.

§ 4
Saken hade att prätningsmannen
vill upprätta och i laga ordning stad-
fästa förslag till ifråga varande utlopps-
förhållanden och delvis i egen lagning
med för, så att skiljeförskottet skulle be-
räkna mark och seerna förslag-
gas enligt upprättad täckning.

sten, som förteckades.

§ 5
 Samt iakt vidare fanns att det
 protokollet utredning, förklarades
 sammanträdets avslutning med till-
 kännagivande, att sedan förslaget
 till de vatten skadade markernas
 förklaring kom till stånd, nytt
 sammanträdde skedd ett kallas
 & förklaringsmannens kontor.
 Skara församling den 21 juni 1941
 kl. 10.00, och komma iinga ytterlig-
 gare underutdelar härmed att utvärderas.
 Ort och tid som ovan

4 Hjärtan
 E. Westberg

Den 21 juni 1941 i Skara
 Närvarande: Förklaringsmannen

§ 6
 Förklarades och togs det protokollet
 förklaringsmannens utlåtande med
 därtill hörande ritningar och hand-
 lingar.


§ 7
 att meddela och förvara till för-
 laget utlåtande handlingar och rit-
 ningar utlägs sigtmarker Paul Jönsson,
 St. Björn.

§ 8
 3 pröva om förklaringskortnadsen
 närutredes till den upprättade avskeds-
 sakt-

ningen, varav ett exemplar skulle
översändas till aktprövarnen.

§ 9
Såsom intet vidare fanns att till
protokollet utse och förklarades
sammanträdet upplöst och för-
rättningen avslutad.

ort och tid som ovan
4 januari

 J. Carlsson

D.o.V.D. nr 60 - 79
1938



Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 augusti 1938.

På länsstyrelsens vägnar:


Emil Jönsson *W. R. Sergholm*

5.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. nr 60 - 79
1938



Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören S.
Hallin, som torde i ärendet avgiva yttrande samt
därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 2 augusti
1938.

På tjänstens vägnar:

M. J. Hallin

Vår Kungl. Maj:ts Befall-
ningshavande.


För rättningen vore att ge
sökanden möjlighet att er-
hålla bidrag från vettensmässan-
slaget. Förordnande borde
i vanligt ordning böra utfärdas
för understecknad.

Mariestad den 4 aug. 1938.

S. Hallin

Ståens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

W. i. T. D. 60- 79
1938



6.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Stora Bjurums egendom* i *Bjurums* sock av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är *Skoca 15 km.*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till *meddelanden.*

adress *St. a Bjurum*

pr *St. a Bjurum*


Telefon: *Falköping 65*

Stora Bjurum den *13/6*

1938

Eyraforsen

Förrättningen bör i nya andra fastigheter röras s. k. enkel syneförrättning torde kunna utarbetas. Plan och profilritning finns i Skoca församling. Län-dikningsskärpning. Enkelhet.



FÖRTECKNING

~~över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.~~

~~Fastighetens namn:~~

Le onsläure

~~Ägarens namn:~~

Sida.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Bjurums socken.</u>		
			H. Bjurum	A. Jönssons sterbhus åker, moss på mossbotten	1
			"	- " -	2
			"	- " -	3
			"	- " -	4
			"	- " -	5
			"	- " -	6
			"	- " -	7
			"	- " -	8
			"	- " -	9
			"	- " -	10
			"	- " -	11
			"	sand på sandbotten	12
			"	- " -	13
			"	- " -	14
			"	- " -	15
			"	- " -	16
			"	- " -	17
			"	- " -	18
			"	- " -	19
			"	- " -	20
			"	- " -	21
			"	- " -	22
			"	- " -	23
			"	- " -	24
			"	- " -	25
			"	- " -	26
			"	- " -	27
				Överfors	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22								730	160	60	1000	220	-	270	59	40
52								500	260	-	"	520	-	500	260	-
68								400	272	-	"	680	-	600	408	-
51								530	270	30	"	510	-	470	239	70
39								700	273	-	"	390	-	300	117	-
52								400	208	-	"	520	-	600	312	-
66								470	310	20	"	660	-	530	349	80
52								430	223	60	"	520	-	570	296	40
51								"	219	30	"	510	-	"	290	70
42								470	197	40	"	420		530	222	60
25								730	182	50	"	250	-	270	67	50
18								500	90	-	"	180	-	500	90	-
24								630	151	20	"	240	-	370	88	80
13								330	42	90	"	130	-	670	87	10
19								430	81	70	"	190	-	570	108	30
18								470	84	60	"	180	-	530	95	40
10								"	47	-	"	100	-	"	53	-
09								630	56	70	"	90	-	370	33	30
38								700	266	-	"	380	-	300	114	-
09								800	72	-	"	90	-	200	18	-
17								600	102	-	"	170	-	400	68	-
31								"	186	-	"	310	-	"	124	-
83								430	356	90	"	830	-	570	473	10
51								630	321	30	"	510	-	370	188	70
66								530	349	80	"	660	-	470	310	20
14								330	46	20	"	140	-	670	93	80
09								500	45	-	"	90	-	500	45	-
949									4876	20		9490	-		4613	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförb äker, sand på sandbollen	28
				" - " -	29
				" - " -	30
				äng mossar på mossbollen	31
				" - " -	32
				" - " -	33
				" - " -	34
				" - " -	35
				" - " -	36
				" - " -	37
				" - " -	38
				" - " -	39
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
949									4876	20		9490	-		4613	80
12								400	48	-	1000	120	-	600	72	-
23								300	69	-	"	230	-	700	161	-
34								500	170	-	"	340	-	500	170	-
	47							270	126	90	"	470	-	720	343	10
	23							370	85	10	"	230	-	620	144	90
	51							400	204	-	"	510	-	600	306	-
	36							630	226	80	"	360	-	370	133	20
	62							400	248	-	"	620	-	600	372	-
	117							500	585	-	"	1170	-	500	585	-
	07							"	35	-	"	70	-	"	35	-
	17							630	107	10	"	170	-	370	62	90
	64							370	236	80	"	640	-	620	403	20
1018	424								7017	90		14420	-		7402	10

Skäsa den 21 juni 1945.

J. Gärsten
F. Hultén

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätare försorg nya märken blivit utsatta.
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt

jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är kors i jordfast sten å höjden
+ 7,36 m. c:a 60 m. väster punkt B,
att där risk för slamning eller igenväxning av /1/ rörledning förefinnes,
rörskarvarna snarest täckas med matjord eller om så är erforderligt
grus, sågspån o.d.

Skara den 21 juni 1945.

I tjänsten:




/Sven Hallin/

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							5470	--
		I Rördiket C - C.								
30-30+60	60	6" rör med frakt m	60	1:45	87	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	60	0:80	48	--				
30+60		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	41:--	41	--	176	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					34	--	210	--
		I Rördiket D - D.								
40-40+68	68	6" rör med frakt m	68	1:45	98	60				
		Grävning, läggning och återfyllning "	68	0:80	54	40				
40+68		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	41:--	41	--	194	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					36	--	230	--
		I Rördiket F - F.								
60-61+34	134	4" rör med frakt m	134	0:70	93	80				
60-60+74	74	Grävning, läggning och återfyllning "	74	1:05	77	70				
60+74- -61+34	60	- " - "	60	0:85	51	--				
60+74, } 61+34 }		Brunn typ A; d=0,37 m st	2	33:--	66	--	288	50		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					51	50	340	--
		I Rördiket G - G.								
70-71+8	108	5" rör med frakt m	108	1:--	108	--				
70-70+34	34	Grävning, läggning och återfyllning "	34	1:--	34	--				
70+34- -71+8	74	- " - "	74	0:65	48	10				
71+8-72+5	97	3" rör med frakt "	97	0:50	48	50				
		Grävn., lägn. o. återf. "	97	0:70	67	90				
72+5		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:--	33	--	339	50		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 %					60	50	400	--
		Summa kronor							6650	--

Skara den 21 juni 1945.

Sven Hedin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande St. Bjurum i
Bjurums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av ett i östlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1,5 km. östsydost Bjurums kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Då företaget endast berör sökanden har förrättningen enligt sökandens önskan handlagts utan biträde av skiftesgodemän.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna

I

A - B - C - D - E - F - G för huvudavloppet samt C - C ,

I I I

D - D , F - F och G - G för sidodiken. Dubbla röda linjer

beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,5 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden

har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Då endast sökandens egen mark vinner båtnad genom företaget, skola kostnaderna för dess utförande och underhåll gäldas av sökanden ensam.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma: att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs in-

träffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntföränd-

ringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga

kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av

år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-

känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Stora Bjurums dikningsföretag av år 1945".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid

Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-

svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-

lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående

datum.

Skara den 21 juni 1945.

I tjänsten:

Wentzell

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *"Kore Bjurums"*
likningsföretag av år 1945"
i *Bjurums* socken av *Koreborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st	1	0,50			0 50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	5,8	3,00	17 40		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,34 ha	st	30 024	7 20			
		 ha	ha	10,20,78	7 96			
		äng och odlingsmark, medelareal 0,47 ha	st	9 018	1 62			
		 ha	ha	4,20,58	2 44			
		annan mark och impediment, medelareal	ha					
		 ha	ha					
		> 15, ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,3 11,-	3 30	39 92		
		Tillägg för mätning i skala 1:2000						11 97
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						6 -
		blad						
		övriga regalar	st					
		blad						
		Överföres						58 39

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				5839
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 10,5 punkter pr ha	ha	14,4 0,50	720	
		avvägda punkter	st	152 0,03	456	
		i annan mark, medelantal	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	2,2 2,00	440	
		i annan mark	"	5,00		2816
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,37 ha,	st	39 0,07	273	
		ha	ha	14,4 0,20	288	561
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	39 0,04		156
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dag	2 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	0,8 1,50	120	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	78 0,06	468	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	39 0,12	468	2056
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0,5 3,50	175	
		2) befintligt avlopp eller vall	"	2,1 4,-	840	1015
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	11 0,25	275	
		"	"			275
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2 3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km ²	0,02		
		dag	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	1 3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	"			
		nämligen	m ² sektion på			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	st	5 6,00	30 -	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	4450
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	117 0,03	351	451
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	1 2,00	2 -	5 -
		Överföres				19919

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19919
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	250	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	16	4,00	640	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			665	1555
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	152	0,01		152
		Översiktskarta, § 41				450
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			150	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	4	3,00		12 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	+	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 -	18 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				25676
		1) 1:sta regalkart			1050	
		blad				
		övriga regalkart				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0,37 ha, ägofigurer st	39	0,10	390	
		ha	144	0,28	403	
		Överföres			1843	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 43	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	152	0,02	306
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		117	0,05	585
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				29 09
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0,36		180
		ändring av befintligt avlopp	"	1,57		1050
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				275
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	2	3,00	6 -
						21 05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				526
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	1579
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1 1/2	12,00	18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	24	0,55	1320
		Översiktskarta i d:o, § 41				450
		Summa kronor				8058
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				1250
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				1550
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				40 -
		Summa kronor				5550
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				25676
		Lösen för kopior och avskrifter				8058
		Övriga förrättningskostnader				5550
		Summa kronor				39284

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Sköde

häradsrätt.

Skara

den

21 juni

1945.

Men Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19