



Akt nr:
R-E1a-1159

AU\$R-E1a-1159

58/48

50/48

DIARIE Nr 07073
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1948

KONTRAKT^R --- 3*1159

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 maj 1948 till
Ärnäs invallningsföretag av år 1943 i Forshems socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag med tretusenniohundrafyrtio (3.940)*

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, här
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
~~för företaget,~~ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} oss och förbind^{er} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1952,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

*Indraget av Lantbruksstyrelsen den 13 maj 1955.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget, att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 22 september 1948.

FASTIGHETSARTIEBOLAGET D. CARNEGIE & Co.

C. G. Langenskiöld

Att Friherre C. G. Langenskiöld

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Bengtsson
Adress Gunnarshovsg. 12^{IV}, Södra

W. J. J. J. J.
Adress Gunnarshovsg. 29 D
Södra

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*1159

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 maj 1948 till
Årnäs invallningsföretag av år 1943 i Forshems socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag med tretusenniohundrafyrtio (3.940)*

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å
vederbörande intressenter i företaget vägnar åtag oss mig och förbind oss mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1952,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

*Indraget av Lantbruksstyrelsen den 13 maj 1955.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 22 september 19 48.

FASTIGHETSÄKTIEBOLAGET D. CARNEGIE & Co.

L. G. Langenskiöld

Att Friherre C. G. Langenskiöld

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Bergstedt
Adress *Gunnarshög. 12^{te} Södra.*

J. Gunnar
Adress *Gunnarshög. 29 B*
Stockholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

12. JUNI 1943

Lantbrukens vattenmyndighet

2065

DIARIÉ Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JAN. 1944

R 3*1159

12. JUNI 6/1943
Ärnäs 1943

Ärnäs 18/5 48

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byråns arkiv

Handlingar angående

"Ärnäs invallningsföretag av år 1943"

i Forshems socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1943 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Yng.

av

Hallin

Statens lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN

RÄKNINGSMANUSKRIFT

Datum för utfärdande

Dnr

1978-04-21

270-73/78

Namn

Disp
Harald Ekman

Utdelningsadress

Årnäs AB

Ortsadress (postnr och ortnamn)

54200 Mariestad

UPPDRAG				Tidsperiod då uppdraget utförts	
Årnäs if 31,390 1943				1978	
Ang utbyte av invalln.-pumpar				13/1	
Avgift enligt lantbruksnämndstaxan (SFS 1967:455, med ändringar)				Kronor	Momsprocent
TIDERSÄTTNING					
Grupp	Tariff	Antal timmar	Kostnad/timme		
II	A	2	115	230	
SAKERSÄTTNING 7 §: Dikning, vattenavledning, invallning					
☐ Plan upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen					
☐ Plan upprättad utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen					
☐ Plan omfattande endast profilritning och kostnadsberäkning					
Grundavgift					
Tilläggsavgift kr för st deltagare vars kostnadsandel					
överstiger kr					
Tilläggsavgift. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden med					
kr varav utgår tilläggsavgift med procent.					
Avgift efter tidsåtgång för					
SAKERSÄTTNING 8 §: Täckdikning					
Grundavgift					
Tilläggsavgift. Planen omfattar ha å kr					
Tilläggsavgift. Avlopp från täckdikning: Anläggningskostnaden beräknas överstiga material-					
kostnaden med kr varav utgår tilläggsavgift med procent.					
				Transport	

SAKERSÄTTNING 9 § punkt 3: Typritningssats				Transport	Kronor	Momsprocent
Avgift						
Tilläggsavgift. Överarbetning av typritningssats enligt tidersättning						
SAKERSÄTTNING 9 § punkt 4 och 5: Projektering av nybyggnad						
Byggnadskostnad	X Projekterings- procent	X Korrektionstal	X Reducering *)	=	Kronor	
SAKERSÄTTNING 9 § punkt 2: Projektering av ombyggnad						
Jämförande beräkning:						
Enligt tidersättning beräknad projekteringskostnad kr						
Projektering som nybyggnad enligt punkt 4 och 5 kr						
SAKERSÄTTNING 10 §						
Grundavgift						
Tilläggsavgift. Antal å kr						
Tilläggsavgift. För provanalys motsvarande självkostnaden						
ERSÄTTNING 11-12 §						
Till helt kronotal avrundat belopp					230	
Momsprocent	på kronor			kronor		
3.54	230			8.15		
					8.15	
nummer				SUMMA KRONOR	238,15	
Att insättas på postgirokonto						
Övriga anteckningar (Införs/Införs ej på räkning)						
Ansvarig för uppgifterna		Titel		Rikt- och telefonnummer		
Håkan Ståhl		Ingenjör		11		

*) Ev reducering vid förenklad totalprojektering

Beställarens namn <i>Disp. H. Ekman</i>
Utdelningsadress <i>Arnäs</i>
Ortsadress (postnr och ortnamn) <i>54200 MARIESTAD</i>
Rikt- och telefonnr <i>0501/45000</i>

BESTÄLLNING

Datum

78 01 13

Insänds till

Lantbruksnämnden

*R i l a n*LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1978-01-16

Dnr *270-73/78*

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÄDGIVNING M M

Lantbruksnämndens
anteckningar

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)

Arnäs inv-föret. år 1939 & 1931

Cregnr

62-

Registerområde (socken)

Forshem

Kommun

åker

skogsmark

ängs- och betesmark

Areal, anges i hektar

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)

Cregnr

Registerområde (socken)

Kommun

åker

ängs- och betesmark

Areal, anges i hektar

Uppdraget avser

☒ dikning☐ yrkesmässig
trädgårdsodling☐ galtbesiktning☐ täckdikning☐ ekonomibyggnader☐ färbesiktning☐ jordbruksväg☐ mekanisering☐ husdjur (övrigt)☐ markkartering☐ ekonomisk kalkylering☐ fiske☐ växtodling, gödsling☒ *invallning*Uppdragets art¹⁾☒ Rådgivning☒ Projektering
(teknisk planering)☐ Besiktning o d☐ Utsättning☒ *byte av inv. pumpar*Uppdragets omfattning²⁾*Ry Ersättning av öppen
pumpbassäng med täckt.
Rörläggning i gammal å-
färd*

Övriga upplysningar (tidpunkt då uppdraget önskas utfört m m)

Beställarens namnunderskrift

H. Ekman

1) Ifylls endast när det gäller dikning, täckdikning, jordbruksväg, ekonomibyggnader och mekanisering.

2) Kort beskrivning, uppgift om areal, längd, antal e d. Ange vid markanläggning om åtgärden väntas beröra annan fastighet, järnväg, landsväg, kloakutsläpp e d.

Diarienr
270-73/78

Cregnr
62-

Amount of 31,390.43

[illegible]

1

Protokoll vid Syn-
förättning kulligt Vatten-
lagen för förs lagsning
ut mark till hundra
år vår kungs gård med under-
lydande i Forskens
Staden, Skaraborgs län.

Den 29 oktober 1942 i Årns.

Närvarande: Understechnad, stads lant-
bruksingenjör och förättningsman, samt
gode männen Erik Vilson, Vinslegården, och
Gustaf Carlsson, Myrebacken, ävensom följande
sahägar:

Såharen Furstighetsaktiebolaget S. Carnegie & Co
såsom ägar till Årns 1^a m. fl. genom
lantbruksinspektör Jonas Haggård.

§ 1
Upplästes det för förättningsmannen ut-
förlade förordnandet, som hade ly-
delse sålgt till. A.

§ 2
Något för mot synemännen kunde
ej utredas.

§ 3
Följades den vid för under sökning en
uppsättade nivå kartan över det vatten-
besvärade området samt profil över
skogsdvallar och utlopp avseende pre-
liminärt förslag till inrättning med
tillhörande kostnads beräkning.

§ 4
Upplästes fiskerirentens gällande

2
angående skada i fisket, som hade lydelse
skadigt bet. 6.

Med undledning av detta yttrande från
Vall Johander dels att den arsak, på vilket
gäddfiske vid vanligt vattestånd kan bedrivas,
är mindre än det av fiskeriintendents be-
räknade och dels att gäddpriset kan
väntas bli avsevärt lägre på snart kött-
konsumtionen upphör, varför skadan i
fisket måste betraktas som avsevärt lägre,
än fiskeriintendents beräknat.

§ 5
Som nämnet vidare frams att till proto-
koll utteckna, förklarades sammankom-
mandet upplöst med tillkännagivande,
att sedan förslaget kompletterats, för-
rättningen kommer att avslutas i
föruttningsmannens kontor. Skara
Pridagen den 23 mars 1943, varefter
handläggarna rörande förslaget skulle till-
ställas lämnades i upplöst Jonas Haggård,
Arnar, som förslaget att förvaras.
Och och till som ovan
i tjänsten:

Gustaf Hallin

Biträdande gode män:

Erik Nilsson.

Gustaf Harkoon

Den 23 mars 1943 i Skara

Närvarande: Föruttningsmannen.

§ 6

Förelades det upprättade förslaget till

i fråga varande markens invallning med
 till tillhörande handläggare jämte sju-
 männens utlåtande, vilket ligger till
 protokollet som bil. J.

§ 7

Som intet vidare fanns att till
 protokollet utveckla, förklarades
 förutningen avslutad.

Och så till som van

§ 7 hästen

[Signature]
 J. Beckvall



Förordnande.

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 september 1942

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Utan avgift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

D. 8 55-135


1942

5
SKARABORGS
-2 SEP 1942
LANDSKANSLI

Med öv ersändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Årnäs Kungsgård med underlydande

Forshems socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnandet utfärdas för mig.

Skara den 1 september 1942 .



/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande År nån Thoms gård med underlydande i Fors Umeå socken av Skaraborgs län.

Inga andra
Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Österåy.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Lantbrukets inspektör Jonas Högberg

adress År nån Bruk

pr Österåy

Telefon: Mariefstad 78

År nån den 17 aug. 1942

Fastighetsaktiebolaget D. Carnegie & Co.

Per Hemberg

PER HEMBERG.

Förundersökning påbörjad av lantbruksing. Hallin

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:


KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Årnäs Kungsgård med underlydande i Forshems
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och
invallning mot sjön Vänern
kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Å Arnäs brukskontor
tors- dagen den 29 oktober 1942 klockan 10,30
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Årnäs 1¹, Stora Mosse 1¹, Jon Mårtenstorp 1¹, Baggesten 1¹, Bonderyd 1¹,
Bräckerör 1¹, Jutan 1¹, Vråna 1¹, Kristinelund 1¹, Sägaretorp 1¹ och Henriksberg 1¹.

Skara den 19 september 1942.

I tjänsten:

Even Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Bil. 6.

Lantbruksingenjören, Herr S. Hallin,

Skara.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 sistlidne september förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, i ärende angående ansökan av Fastighetsaktiebolaget D. Carnegie & Co, Årnäs, om torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Årnäs Kungsgård med underlydande i Forshems socken, Skaraborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Undersökning på platsen har av mig verkställt den 2 dennes. Vid undersökningstillfället rådde ett vattenstånd i Vätern av +43,43 m.

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

Vid området för invallningen finnas vid högvatten mycket goda gäddlekplatser. Sådana av betydande utsträckning finnas dock även närmast utanför området. Någon särskilt betydande skada kommer invallningen därför ej att tillfoga fisket.

Fångstmängden inom det område, som föreslagits till invallning, synes mig kunna beräknas till 15 kg pr hektar och år. Områdets storlek uppgives till c:a 10 hektar. Avkastningen pr år blir alltså 150 kg. Med ett pris av 2 kr pr kg blir avkastningens värde 300 kronor pr år. Kapitaliserat med 5 % motsvarar detta ett belopp av 6 000 kronor.

Värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för företaget, kan sålunda beräknas till 6 000 kronor.

Åtgärder att motverka denna skada kunna ej lämpligen föreslås.

Karlstad den 5 oktober 1942.

Nils Törnquist
/Nils Törnquist./

L A G F A R T S B E V I S

§ 323

KINNEFJERDINGS, KINNE och KÄLLANDS HÄRADS RÄTT

har denna dag under ovanstående paragraf i lagfartsprotokollet beviljat lagfart å ett mantal Arnäs n:o 1 (1¹) med glasbruk, skattelägenheten Stora Mosse 1¹, en äng, 1/4 mantal Jon Mårtenstorp n:o 1 (1¹), 1/4 mantal Baggesten n:o 1 (1¹), 1/4 mantal Bonderyd n:o 1 (1¹), 1/8 mantal Bräckerör n:o 1 (1¹), 1/4 mantal Jutan n:o 1 (1¹), 1/4 mantal Vråna n:o 1 (1¹), 3/16 mantal Kristinelund n:o 1 (1¹), 1/8 mantal Sägaretorp med Rifvenäs n:o 1 (1¹) och 1/8 mantal Henriksberg n:o 1 (1¹), två tunnland jord av trakten n:o 21 å Rifvenäsmarken eller Tyskafallet avsöndrade från 1/16 mantal Gamlebodarne n:o 1 (Kinneskogen 10) allt i Forshems socken, samt tio skogslotter på kronoparken Kinneskogen i Lugnäs socken, vilka fastigheter Fastighetsaktiebolaget D. Carnegie & C:o förvärvat genom avhandling den 30 september 1921 vid upplösning av Arnäs Aktiebolag. Tingsstället i Lidköping den 6 juni 1922.

På Häradsrättens vägnar

F. von Sydow

Rätt avskrivet intyga:

A. E. Lundgren

Aug. Carlson

Rätt avskrivet, intyga:

*Karl-Erik Lundgren**August Carlson*

Hydrografisk utredning.

Nederbördsområde: 21,0 har

$Q_{\max} = 2 \times 21 = 42 \text{ l/sek.}$ vid en största lyfthöjd av

$45,70 - 42,50 = 3,20 \text{ m.}$

Vanlig lyfthöjd $= 44,85 - 42,45 = 2,40 \text{ m.}$

Pumparbetet: $10,000 \times 21 \times 0,04 \times 2,40 = 20,200 \text{ ton w./år.}$

Vid 60 % verkningsgrad blir energiförbrukningen =

$$= \frac{20,200 \times 1000}{102 \times 3600 \times 0,60} = 91 \text{ kwtt/år}$$

Vid ett kwtt-pris av 0,05 kr blir medelårskostnaden $= 4,55 \text{ kr/år.}$

och kapitaliserat efter 5 % blir motsvarande kapitalvärde i

runt tal 100 kr.

Skara den 23 mars 1943.

I tjänsten

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
2 $\frac{13}{16}$	1 m. fl.		Torskens socken.	Ärnäs ~~Brick~~ med underlydande äng, mylla på såplera	1
				" - " -	2
				" - " -	3
				" - " -	4
				" - " -	5
				" - " -	6
				" - " -	7
				" - " -	8
				" - " -	9
				" - " -	10
				<u>Summa</u>	
Anm. Fullständig uppskrift om fastigheternas namn, beg.-nr och mantal finnes i Vit. B.					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
		64						650	416	-	1600	1024	-	950	608	-
		94						450	423	-	"	1504	-	1150	1081	-
		41						100	41	-	"	656	-	1500	615	-
		35						0	0	-	"	560	-	1600	560	-
		75						0	0	-	"	1200	-	1600	1200	-
		106						0	0	-	"	1696	-	1600	1696	-
		460						0	0	-	"	7360	-	1600	7360	-
		32						0	0	-	"	512	-	1600	512	-
		175						0	0	-	"	2800	-	1600	2800	-
		129						0	0	-	1400	1806	-	1400	1806	-
		1211							880	-		19118	-		18238	-

Skara den 23 mars 1943

Erik Nilsson

Gustaf Karlsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

~~att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att~~

~~rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,~~

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

att vid uppläggning av skyddsvall grästorven i valläget borttages
så att god tätning mellan markytan och vallen ernås;

att om jorden under vallen utgöres av grus, torv eller annat vatten-
genomsläppligt material, skall en 1,0 m. bred ränna under vallens
mitt grävas till tät botten och fyllas med lera eller annat tä-
tande material;

att vallmaterialet, så framt det ej muddras, skall uppläggas i högst
0,2 m. tjocka skikt, som stansas, innan nästa skikt pålägges.


Skulle jorden utgöras av grus eller annan vattengenomsläpplig massa, skall en 1,0 m. bred kärna i vallens mitt utföras av lera, som stampas väl tät;

att särskild uppmärksamhet ägnas åt tätningen mellan vallen och utloppet från pumpstationen;


att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförmän.

Skara den 23 mars 1943.

I tjänsten:


Statens lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. J.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Årnäs Kungsgård
med underlydande herman Y Forshems
socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser invallning mot sjön
Vänern av odlingsmark, belägen omkring 8 km. nordost om Fors-
hems kyrka inom nederbördsområde n:r 140/141, i och för ernåen-
de av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning
mot sjö. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta,
där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensam-
lingsområdets gränser med blå linjer.

Över erforderliga skyddsvallar och till uppgrävning ifrå-
gasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upp-
rättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,
varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å
nivåkarta. Å denna karta äro de till utförande avsedda vallar-
na och avloppen utmärkta med gröna, respektive röda linjer och
de röda bokstäverna A - B - C - D - E, F - G och H - I
för de olika vallsträckorna samt A - B - C - D för ett avlopp
utanför vallen samt K - L - M och ~~L - I~~^I för nytt avlopp inom
torrlägningsområdet. Dessutom har som alternativ till avlopps-

sträckan B - C - D sträckningen B - B^I undersökts men befunnits bli dyrare. Uppgrävningen av sträckan B - C - D avser att minska den vattenmängd, som behöver pumpas. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött och vallarnas med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava vallarna och avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden. Någon annan mark beröres icke av företaget.

Den mark, för vilken invallningen och dikningen medför båt-
nad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

På grund av bestämmelserna i 10 kap. 43 § vattenlagen har vederbörande fiskeriintendents yttrande beträffande företags inverkan på fisket, bil. *C*. Av yttrandet framgår att invallningen ej kan väntas medföra någon mera betydande skada å fisket, och några åtgärder häremot föreslås ej. Den skada, som kan väntas uppkomma, beräknas uppgå till ett kapitaliserat värde av 6000 kr på grundval av ett nettovärde på fisken av 2:-- kr pr kg. Det är möjligt att detta värde just nu kan erhållas, men synemännen anse, att det värdet är ungefär dubbelt så högt, som sannolika bruttopriset när normala tider återkomma. Då båtnadsvärdena äro beräknade med hänsyn till jordens normala framtida avkastning, anse synemännen, att vid jämförelse mellan nytta och skada av företaget skadan å fisket på grundval av fiskeriintendents beräkningar i övrigt bör sättas ett värde av högst 3000 kr. Då företaget emellertid ej kan väntas medföra men för annans egendom, är dess utförande oberoende härav tillåtligt enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen.

Kostnaderna för företagsutförande och framtida underhåll
ävensom förrätningskostnaderna skola gäldas av sökanden ensam
såsom varande ende intressenten i företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall,
så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Läns-
styrelsen i Mariestad med 27 kronor 36 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utfö-
ras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta
utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst
0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,
icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-
nets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att innan pumpstationen påbörjas, detaljerat förslag skall genom
inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör upprättas;

att pumpaggregatet skall ha minst den i bil. 6 angivna kapa-
citeten;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande
standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas
på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1953;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Årnäs invallningsföretag av år 1943".

Då företaget avser invallning mot sjö, kommer detta utlåtande på grund av bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen att i sin helhet underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid nämnda vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 23 mars 1943.

I tjänsten:

Erik Vilron

Biträdande gode män:

Erik Vilron

Gustaf Eriksson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

nr 43

i Forsheus

socken av

Årns råvållningsfabrik

Årnsråvållningsfabrik

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	3	0,50			1	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	2.5	6,00	15	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "	2.8	11,00	30	80		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 1.2 ha st						
		ha						
		äng och odlingsmark, medelareal 1.2 ha st	10	0.26	2	60		
		ha	12.1	8.26	5	08		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck						
		blad st						
		Överföres			57	48	1	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				203 71
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	/	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			15 -	21 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km	/	0,50	0 50	
		c) Uppritning av tvärsektioner st	9	0,25	2 25	
		d) Kostnadsberäkning km	/	3,00	3 -	
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		57 5
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	57	0,01		57
		Översiktskarta, § 41 1:100,000				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			4 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	5	3,00		15
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	/	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. från	/	12,00		12 -
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/2	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	3 -	
		slanficka		12,00		
						6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				280 53
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 1.2 ha, ägofigurer st	10	0.13	130	
		ha	12	10.05	61	
		Överföres			891	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			891	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	60	0,02	1 20
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		55	0,05	2 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				14 61
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	1.6	5.-	8 -
		nytt avlopp eller vall	"	1.2	6.-	7 20
		ändring av befintligt avlopp	"			1 25
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				19 45
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dag		12,00	4 86
		brunn, rötutlopp och slamficka	"	2	12,00	14 59
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	20	0,55	6 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				11 -
		Summa kronor				45
		Övriga förrättningskostnader.				50 20
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				7 50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				22 80
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				33 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				280 53
		Lösen för kopior och avskrifter				50 20
		Övriga förrättningskostnader				33 30
		Summa kronor				364 03

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Thune
Mara

den 23 mars 1943

häradsrätt.

Stenlund

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

1948
fide.

J 64/53

SL/BE

Godeägaren Jonas Haggård,
Åsens egendom,
L u g n å s.

Ang. ÅRNÄS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943 I Forshems socken,
Skaraborgs län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i till
Lantbruksstyrelsen insänt kontrakt, att företaget skulle vara
utfört den 1 september 1952. Då arbetet icke slutförts till be-
stämd tidpunkt, kan Styrelsen inställa utbetalningen av stats-
medlen.


Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att den kontraktera-
de arbetstiden må utsträckas till den 1 september 1953.

Stockholm den 14 april 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Överlämnas till lantbruksingenjörsvärdningen, Skara, för yttrande i enlighet med Lantbruksstyrelsens skrivelse den 8 juli 1952 angående beordrade avsyningar.

Stockholm den 16 januari 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh
Sune Lindh

30/48
BESLUT

DEN 14 APR 1953

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JAN. 1953

DIARIE Nr

64

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

*beordr. av
d. 8. 7. 52*

Undertecknad, förtroendeman för "Årnäs invallningsföretag av år 1943" i Forshems socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda arbetstiden till den 1 sept. 1953.

Företaget beräknades vara slutfört i sin helhet men vid avsyningen visade det sig att vallarna, vilka utfördes flera år tillbaka, hade sjunkit.

Åsens Egendom pr Lugnås den 30 dec. 1952.

Jonas Haggård
Jonas Haggård

Förestående uppgift bestyrkes och bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av denna uppgift och resultatet av företagen beordrad avsyning.

Skara i januari 1953.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Årnäs invallningsföretag av år 1943" i Forshems socken av

(namn, socken och län)

Skaraborgs län

~~Ördföranden~~ } Godsägare Jonas Haggård,
Förtroendeman: }
~~Endast för~~ } Åsens Egendom, Lugnås

BESLUT

DEN 14 APR 1953

Arbetsplanen fastställd den 18 maj 1948

Ändring medgiven den -

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.940:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkstälts av assistent Axel Kedefält

den 10 dec. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. vallen med diket A - B - C - D .

Vall med avloppsdike å sträckan sektion 12 - C - D har icke utförts. I dess ställe har sträckningen 12=29+70 - B^I kommit till utförande. Vallen hade icke föreskriven höjd.

Betr. diket K - L - M .

Öppna delen K - L har utförts såsom täckt rörledning. Uppströms sektion 22+48 har ledningen givits annan sträckning fram till punkt M^I. Uppsamlingskanal har utförts söder om vallen E - F - G . Större delen av övriga vallar hade icke föreskriven höjd.

Skara den 15 dec. 1952.

Sven Hallin

Lantbruksing. i Skaraborgs län

KH/BE

Lantbruksingenjörssavdelningen
S k a r a .

Ang. ÅRNÄS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943 i Forshems socken,
Skaraborgs län.

Till Lantbruksstyrelsen har den 20 januari 1954 inkommit
en skrivelse från Årnäs bruk med avsägelse av den 18 maj
1948 beviljat statsbidrag till rubricerade företag. Ifråga-
varande skrivelse är undertecknad av Årnäs Bruk i egenskap
av ende intressent. Enär av här befintliga handlingar fram-
går, att ende intressent är Fastighetsaktiebolaget D. Carnegie
& Co, torde handling (t.ex. bestyrkt avskrift av lagfarts-
bevis), utvisande den nuvarande ägaren, jämte registeringsbe-
vis tillställas Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 1 mars 1954.

Enligt uppdrag

KH

K. Högvall

713-

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 13 MAJ 1955
|
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ende intressent i Årnäs invallningsföretag av år 1943 i Forshems socken, Skaraborgs län, vartill Kungl.Lantbruksstyrelsen den 18/5 1948 beviljat ett bidrag av 3.940:- kr., får härmed vördsamt meddela, att vi avstå från nämnda bidrag.

Årnäs Bruk pr Österäng den 19 jan.1954.

ÅRNÄS BRUK
[Signature]

[Handwritten mark]

ende i rik.
Fastighetsaktiefbol
D. Carnegie & Co
reter. Ombud Förvaltare
Jonas Haggård
Årnäs bruk
Österäng

DIARIE Nr 07073
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1948

REKVISITION

Undertecknad, enkel intressent i det torrlägningsföretag,
benämnt Årnäs invallningsföretag av år 1943 i Forshems socken,

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 maj 1948 anvisat, förutom
~~län från statens avdikningslänfond~~, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
tretusenniohundrafyrtio (3.940) kronor få härmed vördsamt anhålla, att
första delen av statsbidraget måtte sändas till Förvaltare
Jonas Haggård adress Årnäs Bruk
pr Österäng; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

pr Stockholm den 22 september 1948.

FASTIGHETSÅKTIEBOLAGET D. CARNEGIE & CO

Friherre

C. G. Langenskiöld

Friherre C. G. Langenskiölds

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

C. Bergstedt
Yrke: Kontorist
Adress: Gunnarshögsg. 12 II
Stockholm.

Jonas Haggård
Yrke: Förvaltare
Adress: Tomtebodavägen 29B
Stockholm.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 07073
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1948

R 3•1159

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Årnäs invallningsföretag av år 1943"

i Forshems socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1946

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
...beslut denna dag... fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 maj 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Årnäs invallningsföretag av år 1943" i Forshems socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 8 km. nordost Forshems kyrka och anges å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 23 mars 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/. Då företaget avser invallning mot sjö, har utlåtandet underställt Västerbygdens vattendomstols prövning, varvid förslaget fastställts i oförändrat skick. Mot domen har ej inom föreskriven tid vad erlagts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Det enda motstående intresse, som kunnat utrönas, är fisket. Hänsyn härtill har tagits vid bedömandet av företagets tillåtlighet.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1953 och denna tid torde också till större delen åtgå, då vallmaterialet väsentligen utgöres av avfall från Årnäs glasbruk, som utköres allt efter som det uppstår.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.c/.

Statsunderstöd. Företaget berör endast en delägare och denne har tidigare till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingivit ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag. Lån sökes ej. Bifogade tabell /bil. d/ utvisar beräknat bidragsbelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd från statens av-

dikningsanslag kunna utgå till företaget med i avrundade tal 6,940:-- kronor, varifrån dock bör avdragas fem tjugondedelar av den ersättning, som eventuellt erhållits från Kungl. Vattenfallsstyrelsen i samband med Vänerns reglering. På platsen har klarhet härom icke kunnat erhållas, men en kopia av plankartan har översänts till Kungl. Vattenfallsstyrelsen med anhållan, att utredning härom måtte verkställas och översändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Lån sökes ej.

På grund av torrlägningsområdets beroende av Vänerns vattenstånd har det hittills till större delen utnyttjats som slåtter- och betesvall. Så snart företaget kommit till utförande, kan det utan särskild odlingskostnad begagnas som åker och är därför ur bidragssynpunkt fullt jämnställd med förut odlad mark. Genom företagets utförande kan en omedelbar och avsevärd ökning av skördeavkastningen från området påräknas.

Företaget är påbörjat.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

- I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar torde från vederbörlig vattendomstol ha överlämnats till Kungl. Lantbruksstyrelsen.
- II. Arvodesräkningar /bil. e ^{I-II} /.

Skara i nov. 1946.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad	Summa
	kr öre	kr öre
<u>Torrläggningskostnad.</u>		
	15.010:-	15.010:-
Arbets- och materialkostnad	~~15.110:-~~	~~15.110:-~~
<i>* Kapitaliserad driftkostnad</i>		900:-
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	364:03	
" " utredningen angående stats- understöd	35:15	399:18
<u>Summa kronor</u>		<u>16.309:18</u> <i>4</i>
		~~15.509:18~~

Skara i nov. 1946.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

** Endringen vidlagan i Lantbr. Lantbruksstyrelsen.**Vid arbetsplanens protokollande tre kostnader
för fördraget beaktades till:*

anläggningskostnad 15.409 kronor 18 öre
kapitaliserad driftkostnad 900 " - öre
Summa 16.309 kronor 18 öre

Stockholm den 18 maj 1948.

På Lantbr. Lantbruksstyrelsens vägnar
Alfred Smith

Bil. a.

B. & U.M. 6/1943.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, som meddelats den 23 mars 1943 vid avslutandet av en utav lantbruksingenjören Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Årnäs kungsgård med underlydande i Forshems socken, Skaraborgs län /Årnäs invallningsföretag av år 1943/; hållet vid sammanträde å tingshuset i Skara den 28 oktober 1943.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad biträdande vattenrättssekreterare, av Vattenöverdomstolen förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet, vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen S. Andersson i Sântorp och A. Landberg i Skara.

Då vattendomstolen å utsatt tid sammanträdde, kom ingen sakägare tillstädes.

Vid enskild överläggning meddelade vattendomstolen följande,

omedelbart avsagda

D O M .

Vattendomstolen finner vid den prövning, vartill underställningen av utlåtandet givit anledning, icke skäl till anmärkning mot utlåtandet; och varder detsamma förty av vattendomstolen fastställt.

Vattendomstolen vill emellertid framhålla, att vattendomstolen med hänsyn till föreliggande förhållanden icke ingått på prövning av den utan synemännen verkställda båtnads- och kostnadsberäkningen.

Det åligger sökanden till förrättningen att till vattendomstolens kansli genast inbetala kostnaderna för kungörelse i målet.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 11 november 1943.

På vattendomstolens vägnar:

Per Bergsten

Emot förestående dom har vad icke blivit anmält; betygar
Vänersborg i vattendomstolens kansli den 1 november 1945.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel En krona.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<u>Hela företaget.</u>				
	-	12,11	12,11	15,509:18	18,238:--	0,85
<u>Summa</u>	-	12,11	12,11	15,509:18	18,238:--	
		Skara i nov. 1946.				
		Sven Hallin, Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.				

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
2 $\frac{13}{16}$	1 1 m. fl.		<u>Forshems socken.</u> Årnäs med underlydande							
							12	11	12	11
				Summa			12	11	12	11

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Ärnäs invallningsföretag av år 1943

inom *Frohnus* sock. *en*

av *Skarvbergs* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 3	" 3:-	9 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1/2	à 12:-	6 -
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/4	" 12:-	3 -
<i>Redogörelse till läskedelsnämnden med 1 a 3.</i> Kopia av plankartan à väv		3 -
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 13.	a' 0.55	7 15
Inhäftning av handlingar		1 -
Diariebevis, utlägg		3 -
Kommissionärsarvode		3 -
Summa Kronor:		35 15

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Ärnäs* häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *30.6.* 19 *45*

Arne Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Vidmottas ex officio:

Arne Hallin