



Akt nr:

R-E1a-1162

AU\$R-E1a-1162

212
179
R9

2*1162

FÖRETAG: Agnestad.

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1952
DIARIE Nr 1245
SAK Nr

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 25 januari 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 5.810

» en första rensning » - kr. 5.810

Lån till företagets utförande kr. 11.620

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 januari 1949 till

Agnestads dikningsföretag av år 1946 i Falköpings Östra socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusenåttahundratio

(5.810)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor

och dels lån från statens avdikningslånefond med elvatusensexhundratjugo

(11.620)^x)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

x) Indraget av Lantbruksstyrelsen den 16 september 1955

1948 okt. 1000

Lantbruksstyrelsen 3001

STATENS REPRODUKTIONSAKSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest törrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Agnestads egendom, Falköping den 28 augusti 1952

Karl Fr. Agnemark *ans. int.*
Karl Fr. Agnemark

Att godsägaren Karl Fr. Agnemark

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Falköping

Adress Falköping.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 september 1955.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

B. Kommer

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2 x 1162

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Agnestads dikningsföretag av år 1946

Socken

Falköpings östra

Län

Skaraborgs

~~Ende intressent~~ Ende intressent

Godsägare C.F. Agnemark, Agnestad, Falköping.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 25/1-1949	Bidrag till utförandet, kr 5.810:-	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 11.620:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.810:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 11.620:-
Arbetslid jml. V. L. 10:62 1/9-1951	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/9-1951	Kontrakterad arbetstid förlängd till 1/9-1955

Vid besiktningen, som verkställdes av **undertecknad**

den **29 juli 1955**, har befunnits att **företaget i sin helhet var utfört enligt den fastställda planen med undantag för att botten i rördiket B-D på grund av förekomsten av berg, som vid planens fastställande ej var känt, höjts 0.10 å 0.15 m. Då ändringen saknar betydelse ur torrläggningssynpunkt, tillstyrkes företagets godkännande i befintligt skick.**

Kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 30 juli 1955.

I tjänsten:


 Sven Hallin
 Lantbruksingenjör.



LÄNSSTYRELSEN
I SKARABORGS LÄN
SKARAKONTORET

1(2)

1991-11-15

LS 2x1162
R 399

Bengt Bergman
Agnestads Lantbruk AB
Agnestad

521 91 FALKÖPING

Anläggning av våtmark på fastigheten Falköping Agnestad 1:2

1991-02-20 inkom till dåvarande lantbruksnämnden ansökan om anläggningsstöd för våtmark med läge enligt bilaga 1 på ovan nämnda fastighet. Ansökt areal är 9,0 ha. Medel till anläggningsstöd utökades under 1991 från totalt 400 milj kr till 500 milj kr och därför har nu även denna anläggning möjlighet att få detta stöd.

Planerat våtmarksläge är platsbesiktigat 1991-09-18 och då befanns en areal på minst 9,0 ha åker vara möjlig att omvandla till våtmark. Möjligt anläggningsstöd är därför 90 000 kr dock högst den före byggstart beräknade anläggningskostnaden.

Den planerade våtmarken genomkorsas av det halvtäckta avloppet och sidorörledningen B-D i "Agnestads dikningsföretag av år 1946". Här finns två alternativa sätt att hantera kombinationen våtmark/dikningsföretag:

- 1/ Anläggande av i huvudsak grävda våtmarker vid sidorna om avloppet. En relativt kostsam våtmark med lokalt vatten blir följden.
- 2/ Uppdämning av hela våtmarken inklusive företagsdiket. Anläggningsarbetena begränsas här till byggande av vall med utskov i söder samt skadeförebyggande åtgärder mot åker i öster och norr. Dessutom tillkommer juridiska kostnader för nedläggning alternativt omprövning av dikningsföretaget. Detta våtmarksalternativ ger en våtmark med dräneringsvatten och ytvatten från jordbruksmark norr om våtmarken samt med dagvatten från del av Falköpings tätort.

Kostnad för våtmarksalternativ 1 torde vida överstiga ovan nämnda 90 000 kr. Denna summa räcker till endast ca 9 000 m³ jordschakt, en ringa insats på en areal av 9 ha, och därför krävs här pengatillskott från markägaren eller från annat håll.

Kostnad för våtmarksalternativ 2 kan uppskattas på följande sätt:

250 m låg vall med enkelt utskov	20 000 kr
1000 m skyddsdikey mot åker	30 000 "
Projektering och ev omprovning	30 000 "
Div markplanering, t ex öar	10 000 "
<u>Summa</u>	<u>90 000 kr</u>

Hela denna summa är godtagbar som anläggningsstöd.

Det bör här påpekas att den dämnda våtmarken här med nuvarande markyta som botten får ett maximalt vattendjup på ca 1,0 m och troligen kommer att växa igen ganska snabbt. Om man söker beständiga fria vattenytor måste man alltså troligen fördela om en del massor med kostnader som följd.

"Agnestads dikningsföretag av år 1946" hade från början endast 1 ägare (Agnestad 1:2). Genom ändrade gränser vid nya vägen Falköping-Jönköping har dock smärre, relativt högt belägna delar av ägofigurerna 34 och 36 förts till fastigheten Viken 1:4. Då detta rör sig om en areal av ca 0,5 ha, högt belägen nära båtnadsgräns, och med bra undanfall genom redan förstärkt rörledning torde dikningsföretaget i praktiken fungera såsom ägt av en fastighet. Därför är det att rekommendera att försöka avveckla dikningsföretaget för att därmed hålla ned de legala kostnaderna i våtmarksanläggandet.


En telekabel går också rakt genom området och eventuella kostnader och krav därav måste utredas före våtmarksprojektering.


Ingmar Petersson
Ingenjör

Bilaga: Kopia på karta i anläggningsstödsansökan.

Kopia till:
Lennart Sund, Falköpings kommun, 521 81 FALKÖPING

AGNESTAD 1:2
FALKÖPING



Ser. F XIII komb

191

5583


K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB. 1947

R 2*1162

559/49

ber 25/49



Remiss

SL/BE

Lantbruksingenjörsavdelningen,
S k a r a.

Ang. AGNESTADS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Falköpings Östra socken, Skaraborgs län.

Den 8 september 1952 översände Lantbruksstyrelsen till Eder för yttrande en hit inkommen ansökan om förlängning av den med Styrelsen kontrakterade arbetstiden.

Enär intet ännu avhörts i ärendet får Styrelsen härigenom erinra därom.

Stockholm den 31 augusti 1953.

Enligt uppdrag



Maud Pelz

212/49

Överlämnas till lantbruks-
ing. S. Hallin, Skara, för
yttrande.
Stockholm i Kungl. Lantbruks-
styrelsen den 8 september 1952.
Enligt uppdrag

J 1245/52

Sh
Sune Lindh

Ang. ansökan om arbetsförlängning för AGNESTADS DIKNINGS-
FÖRETAG AV ÅR 1946 i Falköpings östra socken, Skaraborgs
län.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Agnestads dikningsföretag av år 1946

BESLUT
DEN 16 SEP. 1955

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 AUG. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Socken

Falköpings östra

LANTBRUKSSTYRELSEN
Skaraborgs

~~XXXXXXXXXXXX~~ - Ende intressent

Godsägare C.F. Agnemark, Agnestad, Falköping.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 25/1-1949	Bidrag till utförandet, kr 5.810:-	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 11.620:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.810:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 11.620:-
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1/9-1951	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1/9-1951	Kontrakterad arbetsid förlängd till 1/9-1955

Vid besiktningen, som verkställdes av undertecknad

den 29 juli 1955, har befunnits att företaget i sin helhet var utfört enligt den fastställda planen med undantag för att botten i rördiket B-D på grund av förekomsten av berg, som vid planens fastställande ej var känt, höjts 0.10 å 0.15 m. Då ändringen saknar betydelse ur torrläggningssynpunkt, tillstyrkes företagets godkännande i befintligt skick.

Kostnaderna ha överstigit de beräknade.

Skara den 30 juli 1955.

I tjänsten

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Agnestad.
Ende inter. Godsäg. C.F. Agnemark, Agnestad, Falköping.
Ant. kantar m. m. se rapport

Godk. m. den ändr.
Indrag lämt för
därav gjord fram-
ställning

Jure

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 AUG. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 8. AUG. 1955

Diarie Nr *78 463*

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 16 SEP. 1955

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, såsom ende intressent i "Agnestads dikningsföretag av år 1946" i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av avsyningsbevis av den *30/7, 1955*

Agnestad pr Falköping den *6 Aug.* 1955.

Karl H. Agnemar
(Carl Agnemar)

Bevittnas:

Karl Nilsson Nina Johansson

LANTBRUKSNÄMNDEN


I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 16 SEP. 1955
|
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Agnestads dikningsföretag av år 1946" i Falköpings
Östra socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd avsyning,
anhållan om ändring i plan samt rekvisition för utbe-
kommande av beviljat lån och bidrag. Skara den 25 au-
gusti 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg
P-A Ahlborg.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT

16 SEP. 1955

1

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Agnestads dikningsföretag av år 1946" i Falköpings
östra socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes skriftlig avsägelse rörande bevil-
jat lån från statens avdikningslånefond till rubr. företag.
Skara den 13 september 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlberg
P-A Ahlberg.

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT

DEN 16 SEP. 1955

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Agnestads dikningsföretag av år 1946" i Falköpings östra socken av Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed värdsamt avsäga sig det till rubr. företag den 25/1 1949 beviljade lånet från statens avdikningslånefond å 11.620:- kronor.

Agnestad, Falköping den 10 september 1955.

Karl Fr. Agnemark
.....
Karl Fr. Agnemark

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Olina Johansson
.....

Karl Nilsson
.....

KH/MG

Lantbruksingenjörsavdelningen,
S k a r a.

Ang. AGNESTADS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Falköpings östra socken, Skaraborgs län.

Till Lantbruksstyrelsen har den 28 augusti 1952 inkommit kontrakt till rubricerade företag och den 26 augusti 1955 rapport, vari tillstyrkes godkännande av företaget. För antagande av kontrakt och utbetalning av beviljat lån erfordras emellertid skuldförbindelse. Lantbruksstyrelsen får anmoda Eder införskaffa och hit insända dylik förbindelse. Därest intressenten icke önskar erhålla ifrågavarande lån, torde skriftlig avsägelse härå insändas till Styrelsen.

Stockholm den 8 september 1955.

Enligt uppdrag


K. Högvall

Handwritten mark

1949
brent

AD/MG

Godsägaren Karl Fr. Agnemark,
Agnestads Egendom,
Falköping.

Ang. AGNESTADS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Falköpings Östra socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1955.

Förlängning utöver vad som nu medgivits är icke att påräkna.

Stockholm den 5 april 1955.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Sörenson

BESLUT

DEN 5 APR 1955

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 MRS 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Agnestads dikningsföretag av år 1946" i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län.

Undertecknad, såsom ende intressent i rubr. företag, får härigenom vördsamt anhålla om anstånd med företagets färdigställande till den 1/9 1955 - utan att beviljade bidrag och lån därmed förverkas - och får jag som skäl härför anföra följande:

Företaget är utfört i sin helhet med undantag för ytvattendiket och omläggning av c:a 500 m rörledning beroende på, att betongrören vid prov visade sig ej uppfylla föreskriven hållfasthet och täthet. Detta sistnämnda förhållande har varit orsaken till att arbetena ej kunnat färdigställas till den 1/9 1954.

Agnestads Egendom pr Falköping den 23 mars 1955.

Karl Fr. Agnemark
(Karl Fr. Agnemark)

Förestående uppgifter bestyrkas och bifall till ansökningen tillstyrkes.

Skara den 24 mars 1955.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län

*förl. medg. den 1/9 55.
Förklaring utöver med
om en medgift är icke
att påräkna.*

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Agnestads egendom i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län.

Den 8 februari 1946.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos godsägare Karl Fr. Agnemark, Agnestads egendom, varom underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen Ivar Karlsson, Fogdegården, Falköping, och Torsten Eliasson, Falköping, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Sökanden till syneförrättningen, godsägare Karl Fr. Agnemark, var närvarande vid sammanträdet.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och utlåtandet /Bil. D/ samt lämnade redogörelse för förrättningskostnaderna.

§ 5.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Agnestad den 8 februari 1946.

[Signature]
e.o. lantbruksingenjör.

[Signature]
.....

[Signature]
.....

Biträdande gode män.

E. D. 125-49
19 44

3

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Agnestad i Falköpings församling sock en av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Falköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Karl. Fredrik Agnemark

adress

Agnestad

pr

Falköping

Telefon:

8 Falköping

Falköping

den

17 November

19

44

Karl. F. Agnemark

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 25 nov. 1944

E. Öfverholm

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn: **DIARIE Nr 24841**

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 NOV. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade
inkomma med yttrande i ärendet samt därvid hit återställa
remisshandlingen.

Mariestad å landskansliet den 27 november 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

15440



E. D. 125-49
19 44

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 27 november 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av Karl Fr. Agnemark, Agnestad, Falköping, hos Eder gjord framställning om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande fastigheten Agnestad i Falköpings socken.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 6 december 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

FÖRORDNANDE

Extra Lantbruksingenjören
~~Distriktslantbrukaren~~

E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20/12 1944.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos godsägare Karl Fredrik Agnemark, Agnestad, Falköping fredagen den 8 februari 1946 klockan 10, för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Agnestads egendom i Falköpings östra socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 21 januari 1946 till:

Skiftesgodemannen Torsten Eliasson, Gropagården, Luttra, Falköping,	
Skiftesgodemannen Ivar Karlsson, Fogdegården,	"
Godsägare Karl Fredrik Agnemark, Agnestad,	"

Skara den 21 januari 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Ang. Agnestads dikningsföretag av år 1946.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Agnestads egendom i Falköpings Östra socken beröres allmänna vägen Falköping - Tidaholm cirka 600 meter sydväst om vägskalet för allmänna vägen mot Ulricehamn. Den befintliga stentrumman / b = 1.50 m, h = 1.60 m /, vilken enligt uppgift är byggd omkring år 1925, ligger för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark.

En 12" betongrörsledning i lutning 1.25:1000 föreslås med bibehållande av det nuvarande öppna avloppet såsom flodvattendike. Vattensamlingsområde: 370 hektar. Om rörledningen genom vägen skall läggas under eller vid sidan om trumman överlåter jag åt Vägförvaltningen att avgöra.

Rörledningen genom vägen bör anläggas och bekostas av Vägförvaltningen.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 19 december 1945.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 3353/45-43.

Till

Lantbruksingenjör E. Öfverholm,

S k a r a.


Ang. Agnestads dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 december 1945 rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen kommer att å egen bekostnad genom vägen Falköping-Jönköping lägga 12" rörledning å av Eder angivet djup, om meddelande minst tre veckor i förväg lämnas till vägmästaren i Falköpings vägmästareområde.

Mariestad den 21 december 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län



Nils G. Lenas.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Falköpings Åker</u>		
~~1~~	~~2'~~		~~Agnestad Brunnsgården~~	<u>Karl-Fredrik Agnemark</u>	
~~1~~	~~3'~~		~~Agnestad Backgården~~		
1	1'		Agnestad Skräddarsåker	djup svartmylla på morän	1 12.10
1	4'		Agnestad Sörgården	" "	2 12.10
			m. fl.	" "	3 12.15
				" "	4 11.95
				impediment	5 -
				allmän väg	6 -
		2/3 hektar åker		åker, djup svartmylla på morän	7 12.40
				åker, djup svartmylla på sand	8 12.40
				" "	9 12.65
				" "	10 13.90
				åker, djup svartmylla på morän	11 14.20
				betsvall, djup svartmylla på sand	12 12.40
				" "	13 12.15
				" "	14 12.15
				" "	15 12.15
				" "	16 12.20
				" "	17 12.35
				" "	18 12.30
				" "	19 12.35
				" "	20 12.40
				" "	21 12.45
				" "	22 12.45
				" "	23 12.30
				" "	24 12.75
				högl. förbättes ej	25 -
				djup svartmylla på sand	26 13.05
				Överförs.	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				<i>betesvall, djups svartmylla på sand</i>	27 12.30
				" "	28 12.25
				" "	29 12.40
				" "	30 12.65
				<i>väg</i>	31 -
				<i>betesvall, djups svartmylla på sand</i>	32 12.80
				<i>" djups svartmylla på morän</i>	33 12.70
				" "	34 14.40
				" "	35 15.25
				" "	36 15.10
				<i>skogsmark</i>	37 13.40
				"	38 13.40
				<i>betesvall, djups svartmylla på sand</i>	39 12.75
				" "	40 12.50
				" "	41 12.30
				" "	42 13.30
				" "	43 13.40
				" "	44 12.30
				" "	45 13.20
				<i>impediment</i>	46 -
				<i>Summa:</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
16 84			48		15.309 10		24.747 -		9.437 90							
25 1 14				610	695 40	1400	1.596 -	790	900 60							
85 50				510	255 -	"	700 -	890	445 -							
70 54				650	351 -	"	756 -	750	405 -							
55 1 10				790	869 -	"	1.540 -	610	671 -							
			23	-		-										
60 1 22				750	915 -	1400	1.708 -	650	793 -							
50 31				840	260 40	"	434 -	560	173 60							
90 1 80				470	846 -	"	2.520 -	930	1.674 -							
55 21				790	165 90	"	294 -	610	128 10							
75 1 -				610	610 -	"	1.400 -	790	790 -							
		08		200	16 -	300	24 -	100	8 -							
		10		200	20 -	"	30 -	"	10 -							
90 12				470	56 40	1400	168 -	930	111 60							
70 75				650	487 50	"	1.050 -	750	562 50							
80 1 66				560	929 60	"	2.324 -	840	1.394 40							
100 64				750	480 -	"	896 -	650	416 -							
90 1 24				840	1.041 60	"	1.736 -	560	694 40							
100 90				750	675 -	"	1.260 -	650	585 -							
110 1 13				650	734 50	"	1.582 -	750	847 50							
			09	-		-										
31 10		18	80		24.717 40		44.765 -		20.047 60							

Årskostad den 8 februari 1946

Årskostad
Förbruknings
Biländande gods man

31.10
1946

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+64 +37 0 - 13 +64 +50 0 - 1	1273	<u>Sträckan A-B.</u>								
	86	Schaktning för öppet dike av morän m ³	100	4:-			400	-		
+37 - 13 +50 1 - 4	1179	12" betongrör Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	1179	4.40			5.187	60		
+26 - 5 +22 - 7 +30 +18 7 - 8		D:o "	126	1.85	233	10				
+37 - 13 +18 +22 7 - 7		D:o "	196	3.65	715	40				
		D:o "	88	1.50	132	-				
		D:o "	519	3.10	1.608	90				
		Tillägg för arbetssvårig- heter under gamla landsvägs- bron /rivning/ m	4	15:-	60	-	4.359	40		
+50 1		Betonggjutning			45	-				
+79+26+30 3, 5, 7		Brunn typ C, d=0.60 m	3	55:-	165	-				
+18+93 +79 8, 9, 10, +65 +37 11, 13		Brunn typ C, d=0.60 m	5	45:-	225	-	435	-	10.382	-
+22 +30 7 - 7		12" betongrör genom allmänna vägen med grävning, läggning, återfyllning samt vägbanans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %							1.558	-
							Summa:		11.940	-
+37 +50 13 - 19 +37 +50 13 - 18 +37 +89 13 - 14	613	<u>Sträckan B-C.</u>								
	513	9" betongrör m	513	2.65			1.359	45		
		Grävning, läggning och återfyllning m	152	1.15	174	80				
- 18 +50 - 18		D:o "	311	1.80	559	80				
		D:o "	50	0.90	45	-	779	60		
		Överföres:					2.139	05		

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttas:

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder som angivas i grävningstabeller, som kommer att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastas vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, bör inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 5 tums ledningen må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,


att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller gransris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola
utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande
ritning,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och
så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fix-
punkter:


Fixp. = + 10.50, såsom ring i jordfast block 39 m vänster 0+8
Fixp. = + 12.69, såsom ring i jordfast block 14 m vänster 10+13
Fixp. = + 14.82, såsom ring i jordfast block 16 m vänster 17+45

Agnestad den 8 februari 1946.


e.o. lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
mark tillhörande Agnestads egendom i

Falköpings Östra socken av Skaraborgs län

Torrlägningsområdet är beläget inom sektion nr 1 av Lidans
nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående över-
siktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vatten-
samlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad
alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar-
na A - B - C och B - D, är att hänföra till "dikning", varom stad-
gas i 7 kap. vattenlagen.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	1+50	458' hektar,	vid punkt	14+89	192 hektar,
	3+79	443 "		17+46	180 "
	5+26	423 "		31+88	9.2 "
	8+18	371 "		D	3.0 "
	9+93	367 "			
	10+79	355 "			
	11+65	334 "			
	B	326 "			

Rörledningen B - D har dimensionerats under antagande av en
flodvattenavrinning av 1 liter per sekund och hektar. Rörledningen
A - B - C beräknas kunna avbörda normala vattenmängder under vege-
tationsperioden. Det öppna diket ovan rörledningen är avsett såsom
yt- och flodvattenavlopp.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Falköping - Jönköping,

varför Vägförvaltningens yttrande inhämtats /Bil. 4 a och b/. Vägförvaltningen skall anlägga och bekosta 12" betongrörsledningen genom vägen. Minst tre veckor i förväg skall vägmästaren i Falköpings vägmästareområde underrättas om när arbetet skall utföras.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 16.920 kronor, inberäknat 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Avgift, varom omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettio kronor och 7 öre /30:07/.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullborda detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod

kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1951 samt


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Företagets namn skall vara "Agnestads dikningsföretag av år 1946".


För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra grässlås varje år och rensas minst vart fjärde år. Kostnaden för en första rensning av öppna avloppsdiket A - 1+50, vilken bör ske inom två år efter den dag företaget avsynats och godkänts, uppskattas till 50:- kronor.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där för och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Agnestad den 8 februari 1946.


e.o. lantbruksingenjör.


Erik Karlsson


Lars Pettersson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående *Agnestads diknings-*
företag av år *1946* i *Falköpings Östra*
 socken av *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	3	0,50			1 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	4.6	3,00	13 80			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.795 ha	st	39 0.36	14 04			
			ha	31.10 0.54	16 79			
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
			ha					
		annan mark och impediment, medelareal 0.14 ha	st	7 0.05	- 35			
			ha	0.98 0.78	- 76			
				> 15,				
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
				< 10				
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "	0.3	5.-	1 50			
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4 -			
		blad						
		övriga regalar	st				51 24	
		blad						
		Överföres					52 74	

1	2	3	4	5	6	7
1944	9-17/11	Överfört				52 74
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	4 1/4	12,00	51 -	
		b) gylavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.5 punkter pr ha	31.28	0.50	15 64	
		avvägda punkter	170	0.03	5 10	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	42	2,00	8 40	
		i annan mark		5,00		80 14
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.70 ha,	46	0.07	3 22	
			32.08	0.06	1 92	5 14
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	46	0,04		1 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	—	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			X -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	41	0,12	4 92	9 84
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.2	3:-	- 60	
		2) befintligt avlopp eller vall	2.3	3:50	8 05	8 65
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0.25	5 -	
						
						5 -
						6 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	2	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			X -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1944	18. nov.	dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.2	3,50	- 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	0.4	6,00	2 40	
		2) " " över 20 "	1.8	10,00	18 -	21 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	57	0,03	1 71	2 71
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				204 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				204 16
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0.1	2,50	- 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.2	4,00	8 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			16 92	25 97 5
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	170	0,01		1 70 0
		Översiktskarta, § 41				4 06 106 0 3-5
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
1946 8/2		Utlåtande, § 45 sid	3	3,00		9 — 5
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 — 5
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 allmän väg	3/4	12,00	9 —	
				12,00		
						9 — 5
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 typer	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	
		slamficka		12,00		
						10 — 5
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				272 89
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.70 ha, ägofigurer st	46	0.10	4 60	
			32.08	0.08	2 56	
		Överföres			14 16	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	170	0,02	3 40
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		57	0,05	2 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				22 16
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km	0.1	2:50	- 25
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	2.2	6:-	13 20
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 -
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
						21 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				5 36
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rötutlopp och slamficka	"	5/6	12,00	10 -
						10 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	16	0,55	8 80
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 06
		Summa kronor				61 11
		Övriga förrättningskostnader.				
		Kopior av ritningarna		4	1.50	6 -
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				10 50
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				120 -
						145 60
		Summa kronor				156 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				272 89
		Lösen för kopior och avskrifter				61 11
		Övriga förrättningskostnader				156 10
		Summa kronor				490 10

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västofta häradsrätt.

Åggestad den 8 februari 1946

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

272.89
61.11
10.50
344.50

175.75 Statsverket
168.75 Sverholm
344.50

Kronor kvitteras:

den 19

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Agnestads dikningsföretag av år 1946 i Falköpings Östra socken, Skaraborgs
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

(arbetets art, företags namn etc. samt socken och län)

län

Åtgärden omfattar tiden 9/11 1944 - februari 1946

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Arvode för syneförrättning, enligt synehandlingarna bifogad arvodesräkning			
Förrättningsmannens arvode	272:89 ✓		
Lösen för kopior och avskrifter	61:11 ✓		
Övriga förrättningskostnader	<u>10:50</u> ✓	344	50 ✓
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. ~~har inte~~			
dag arvoden à	kr		
dag arvoden à	kr		
dag arvoden à	kr		
Summa kronor		344	50

Särskilda anteckningar: Av arvodet tillkommer Statsverket 175:75

lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara 168:75

Kronor: 344:50

Ett exemplar av denna räkning har den 8 februari 1946

öfverlämnats till
~~enligt-mottagningsbevis utkvitterats av~~

godsägare Karl Fr. Agnemark, Agnestad, Falköping

(titel, namn och adress)

i egenskap av ende intressent i företaget.

Skara den 8 februari 1946.

lantbruksingesjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den av

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Agnerbads dikningar -

företag av år 1946 i Falköpings Östra

socken av

Skaraborgs

län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	3	0,50		1	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	4.6	3,00	13	80	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.795 ha	st	39	0.36	14	04	
			ha	31.10	0.54	16	79	
		äng och odlingsmark, medelareal	ha					
			ha					
		annan mark och impediment, medelareal 0.14 ha	st	7	0.05	-	35	
			ha	0.98	0.78	-	76	
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"	0.3	5.-	1	50	
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-	
		blad						
		övriga regalarck	st					51 24
		blad						
		Överföres						52 74

1	2	3	4	5	6	7
1944	9-17/11	Överfört				52 74
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	4/4	12,00	51 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.5 punkter pr ha	31.28	0.50	15 64	
		avvägda punkter	170	0.03	5 10	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	42	2,00	8 40	
		i annan mark		5,00		80 14 0"
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.70 ha, ...	46	0.07	3 22	
		ha	32.08	0.06	1 92	5 14 5
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	46	0,04		1 84 5
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	41	0,12	4 92	9 84 5
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.2	3:-	- 60	
		2) befintligt avlopp eller vall	2.3	3:50	8 05	8 65 0"
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0.25	5 -	
		"				
		"				5 - 240 0"
		"				6 - 260 5"
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 - 0"
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			4 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1944	18 nov.	dagar	1/2	12,00		6 - 0"
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.2	3,50	- 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	0.4	6,00	2 40	
		2) " " över 20 "	1.8	10,00	18 -	21 10 5
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	57	0,03	1 71	2 71 5
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 - 5
		Överföres				204 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				204 16
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0.1	2,50	-	25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.2	4,00	8	80
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			16 92	25 97 S
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön km	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st	8,00			
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st	4,00			
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Ritningar, antal blad st	3,00			
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	170	0,01		1 70 0
		Översiktskarta, § 41				4 06 1.06 0 3:- S
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningsbelopp st	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st	0,30			
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	0,20			
1946	8/2	Utlåtande, § 45 sid 3	3,00			9 - S
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 3/4	12,00			9 - S
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 allmän väg 3/4	12,00		9 -	
		" 12,00				
						9 - S
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	12,00			
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 typer 1/2	12,00		6 -	
		utlopp för täckt ledning 1/3	12,00		4 -	
		slamficka	12,00			
						10 - S
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				272 89 ✓
		1) 1:sta regalarket			7	—
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.70 ha, ägofigurer st 46 0.10	4 60			
		ha 32.08 0.08	2 56			
		Överföres			14 16	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	170	0,02	3 40
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		57	0,05	2 85
						22 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km	0.1	2.50	- 25
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	2.2	6:-	13 20
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 -
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
						21 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				5 36
						16 09
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
			dagar		12,00	
		brunn, rörtutlopp och slamficka	"	5/6	12,00	10 -
						10 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
			sid	16	0,55	8 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 06
						61 11
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Ljuskopior av ritningarna		4	1.50	6 -
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				10 50
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				120 -
						144 -
						154 50
		Summa kronor				
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				272 89
		Lösen för kopior och avskrifter				61 11
		Övriga förrättningskostnader				154 50
						488 50
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Varboffa

häradsrätt.

Agnestad

den

8 februari 1946

Evert Österholm

Statens lantbruksingenjör.

272:89

61:11

10:50

344:50

175:75 Statsverket

168:75 Österholm

344:50


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:


Bestyrkes i tjänsten den 19

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varigen rännan formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong. 13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²





Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter





Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'




Rörtrumma typ A²





Rörtrumma typ B



fabriksgjuteri
äga av betong



Rörtrumma typ C



Ernst Överholm

R-E19-1162

Ser. F XIII komb

191



DIARIE Nr 5528
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17.FEB.1947

R 2*1162

Handl. 5583/47

191-2

bev 25
149

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Agnestads dikningsföretag av år 1946
i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1946 av

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Bidrag 5.830 kr.

Lån 11.620 kr.

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

DIARIE Nr 5528
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17.FEB.1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ende intressent i "Agnestads dikningsföretag av år 1946" i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län, får vörd- samt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Agnestads egendom pr Falköping den 8 februari 1946.

.....
Karl Fr. Agnemark.

Genom beslut den 25 jan. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 17.443:17 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.810 kr. och lån med 11.620 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten *[Signature]*

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Agnestads dikningsföretag av år 1946 i Falköpings Östra socken av Skaraborgs län.

~~XXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~ } Godsägare Karl Fr. Agnemark, Agnestads egendom, Falköping.
Ende intressent: (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 20 dec. 1944. Förrättningen avslutad den 8 febr. 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn 2 x/
~~XXXXXXXXXXXX~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid
~~XXXXXXXXXXXX~~

förrättningen bestämd arbetstid: den 1 sept. 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 20.047:60 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 17.493:17 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Morän 4:- kr/m³, 5" tegelrör 1:25 kr/lm, 8" tegelrör 2:45 kr/lm, 9" betongrör 2:65 kr/lm, 12" betongrör 4:60 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	16.920	-	-	-	523	17	17.443	17	50:-	17.493	17
									2. utgå 6.6		

x/ 3 blad konceptritningar eller 2 blad kopior av ritningar.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	31	10	-	18	31	28	20.04	760	0	17.493	17	560:-	1/3	5.830:-

Av bidraget belöper omkring 5.810 kr. på företagets utförande och omkring 20 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Defföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden				
	kronor	öre	procent	kronor	öre	kronor		
	20.047	60	100.00	17.443	17	2/3	11.620	

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Egendomen ifråga har en total åkerareal av 213 hektar, varför jordbruket är att betrakta såsom fullständigt.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torr-
läggning av ifrågavarande marker.

Arbetet är ännu icke påbörjat.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.830 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 11.620 kronor.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Vid detta betänkande fogas:


Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts

" 2. fastighetsuppgift

" 3. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrläggningssnämndens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "W. E. Lundberg", written in a cursive style.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfver-
holm handlagd, den 8 februari 1946 avslutad syneförrättning rörande
Agnestads dikningsföretag av år 1946 i Falköpings Östra församling ^{saken}
av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendom-
stols kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

FASTIGHETSUPPGIFT.

Till nedanstående fastighet, ingående i Agnestads dikningsföretag av år 1946 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Falköpings Östra socken.

Agnestad Skräddaregården

1¹ ✓

1

mtl

Agnestad Sörgården

1¹ ✓


1

"

m.fl.

Karl Fredrik Agnemark


Skara den 30 oktober 1946.



Lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Agnestads dikningsföretag av år 1946 i Falköpings Östra socken
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av				
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter				
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1946 febr.	8	Arvode för syneförrättningen enl. synehandlingarna bifogad arvodes- räkning							490	10 ✓
febr.	8	Vattendomstolsavgift							30	07 ✓
sept.	3	Lagakraftbevis					3	-		
							3	- ✓	520	17 ✓
									3	- ✓
						Summa utgifter:			523	17 ✓
Skara den 30 oktober 1946. I tjänsten: 										

Skara den 30 oktober 1946.

I tjänsten:

