



Akt nr:

R-E1a-1163

AU$R-E1a-1163

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1949
DIARIE Nr J 2675
SAK Nr

R 15•1163

FÖRETAG: Axtorp-Hallagården.

e.o.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Gunnar Thorén i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 19 mars 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 39.660:-

» en första rensning ..... » 1.150:- kr. 40.810:-

Lån till företagets utförande ..... kr. 36.740:-

Skuldförbindelse överlämnad till Teorior Riberg den 9/8 1949 godkänd den 12/8 1949

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 19 mars 1949 till Axtorp - Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med fyrtiotusenåttahundratio (40.810) kronor, varav till företagets utförande trettioniotusensexhundrasextio (39.660) kronor och till en första rensning av avloppen ettusenetthundrafemtio (1.150) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med trettiosextusensjuhundrafyrtio (36.740) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget. med visst tillägg

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1953 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Fröjeredsled, Gustafs den 25 juni 1949

Oskar Gustafsson.

ägare av Fröjeredsled 1:1

Fårskäl Skattegården 1:3

Att Oskar Gustafsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Johansson
Adress Hallagården Slutarp

Helmer Johansson
Adress Hallagården Slutarp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.
Stockholm den 18 oktober 1949.

Sune Wennlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LS 15x1163
Kinneved s:n

Skaraborgs Läns författningssamling

ISSN 0347-1624

16 FS 1991:15

Länsstyrelsen i Skaraborgs län kungörelse om styrelse för dikningsföretag.

Utkom från trycket den 17 juni 1991

Delägarna i Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag av år 1947, har till styrelsen för företaget, vid ordinarie årssammanträde den 2 april 1991, utsett Leif Lennartsson, Hallagården Slutarp, 521 93 Falköping till ordförande. Till övriga styrelseledamöter valdes: Anders Eckerlid, Hallagården Slutarp, 521 93 Falköping, Lennart Oskarsson, Brandstorp Vårkumla, 521 05 Vartofta samt Jan-Erik Gustavsson, Glaskulla Vårkumla, 521 01 Vartofta. Till styrelsesuppleant utsågs Gunnar Gustavsson, Axtorp Vårkumla, 521 05 Vartofta.

Mariestad den 13 juni 1991

Länsstyrelsen

Ser. E XIII Kanal
073

Kungl. Lantbruksstyrelsens kulturtekniska byrås arkiv
DIARIE Nr 6828
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

ÖRP-HALLAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG

1947

Kinneveds och Vårkumla socknar,

Skaraborgs län.

Levererad 19/3 49

15 × 1163

~~302~~

Ang. anmälan av ny styrelse i ekonomisk förening.

Kimmeved, Värkumla

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag" 1947
får härmed för registrering anmäla, att föreningens styrelse numera utgöres av:

Gunnar Eriksson	i Hallagården, Slutarp
Bernhard Johansson	i Axtorp, Vartofta
Lars Eckerlid	i Hallagården, Slutarp
Valter Oskarsson	i Fröjeredsled, Vartofta.

Föreningens firma tecknas numera av Valter Oskarsson, Fröjeredsled, Vartofta.

Reg.nr	Fastighet	Ägare	% av verklig kostnad	Total kostnad kr	Erhållit i bidrag kr
	Samfällighet I				
	Kinneveds socken.				
1^3	Kotarp	Sanfred Nilsson	80,600	998:56	330:46
1^2	Krokstorp	Levin Svenssons stbh.	19,400	240:35	79:54
		Summa	100,000	1.238:91	410:--
	Samfällighet II				
	Kinneveds socken.				
1^2	Krokstorp	Levin Svenssons stbh.	0,175	12:20	6:09
2^3	Hudene Storeg:n	Gunnar Eriksson	22,659	1.579:--	788:53
2^4	" "	Alfred Nilsson	1,200	83:62	41:76
2^5	" "	Frideborg Andersson	10,722	747:17	373:13
2^6	" "	Densamma	15,160	1.056:43	527:57
2^7	" "	Ture Falegård	18,878	1.315:52	656:95
	Vårkumla socken.				
5^1	Vårkumla Stommen	Kinnevads pastorat	7,171	499:71	249:55
2^2	" Skatteg:n	Einar Josefsson	4,332	301:88	150:75
4^3	" Backag:n	Johan Karlsson	2,345	163:41	81:61
4^4	" "	K.A. Åbergs stbh.	3,864	269:26	134:47
4^5	" "	Einar Josefsson	4,647	323:83	161:72
1^1	" Strängeg:n	Nils Källén	8,847	616:51	307:87
		Summa	100,000	6.968:54	3.480:--
	Samfällighet III				
	Vårkumla socken.				
2^2	Vårkumla Skatteg:n	Einar Josefsson	32,250	741:40	367:65
2^3	" "	Emil Nilsson	26,220	602:77	298:91
7^3	" Korsg:n	Densamme	41,530	954:74	473:44
		Summa	100,000	2.298:91	1.140:--

660:--	-
-	159:08
660:--	159:08

-	5:90
764:98	-
-	40:44
361:98	-
511:81	-
637:33	-
242:09	-
146:25	-
-	79:03
-	130:22
156:88	-
298:68	-
3.120:--	255:59

370:--	-
-	298:91
-	473:44
370:--	772:35

Samfällighet IV

Kinneveds socken.

4^2	Hudened Hallag:n	Gustaf Hallagård	9,568	5.890:02	2.944:07
4^3	" "	Gunnar Eriksson	2,469	1.519:91	759:71
1^3	f.d.Vårskäl Skatteg:n	Gustaf Hallagård	1,866	1.148:70	574:17

Vårkumla socken.

1^1	Vårkumla Strängeg:n	Nils Källén	6,859	4.222:37	2.110:51
7^2	" Korsg:n	Nils Johansson	3,472	2.137:35	1.068:33
1^1	Sundet	Johan Claesson	7,459	4.591:73	2.295:13
1^2	Vårskäl Skatteg:n	Paul Johansson	0,952	586:05	292:93
1^3	" "	Oskar Gustafsson	6,030	3.712:04	1.855:43
1^4	" "	Bertil Johansson	2,744	1.689:19	844:33
6^3	" Huleg:n	Alfr.Anderssons stbh.	2,060	1.268:13	633:86
6^4	" "	Paul Johansson	2.127	1.309:37	654:48
5^3	" Grefvag:n	Densamme	1,297	798:43	399:09
2^1	" Nolg:n	Erik Johansson	1,141	702:39	351:09
4^1	" Gärdet	Kinneveds pastorat	0,823	506:64	253:24
3^1	" Lilleg:n	Maria Samuelsson	0,073	44:94	22:46
Samf.till Fastorp o.Hudened		Alfr. Nilsson	1,554	956:64	478:17
Samf.till Hudened Storeg:n		Alfr. Nilsson, G. Eriksson, Frideborg Andersson, T. Falegård	0,934	574:97	287:39
1^1	Fröjeredsled	Oskar Gustafsson	7,765	4.780:10	2.389:29
	f.d.Hudened Hallag:n	Densamme	0,804	494:94	247:39
1^2	Brandstorp	Anna o.Emma Johansson o. Ester Gustavsson	10,301	6.341:25	3.169:62
1^3	"	Desamma	0,892	549:11	274:47
		Överföres	71,190	43.824:27	21.905:16

2.532:90	357:17
734:36	-
555:--	-
2.040:07	-
1.032:68	-
2.218:53	-
283:15	-
1.793:50	-
816:15	-
612:71	-
632:63	-
385:77	-
-	340:82
244:79	-
21:71	-
-	464:18
-	278:99
2.178:20	149:92
239:13	-
~~2.692:91~~	~~423:36~~
2.692:91	423:36
239:35	29:63
19.253:54	2.044:07

		Överfört	71,190	43.824:27	21.905:16
1^2	Glaskulla Västerg:n	Arne Eng	2,493	1.534:68	767:10
1^3	" "	S.Gustafssons stbh.	3,982	2.451:30	1.225:26
2^2	" Österg:n	Detsamma	2,468	1.519:29	759:40
2^3	" "	J. Gustafssons stbh. o. Anna Gustafsson	1,975	1.215:80	607:71
2^4	" "	Arne Eng	0,987	607:59	303:70
1^1	Hallestorp	Maria Samuelsson	6,184	3.806:84	1.902:82
1^1	Källedal(Vipemossen)	Otto Lindén	0,311	191:45	95:69
1^2	Axtorp Skatteg:n	Carl Karlsson	4,787	2.946:86	1.472:96
1^3	" "	Gustav Gustavsson	5,623	3.461:50	1.730:20
		Summa	100,000	61.559:58	30.770:--

Samfällighet V

Vårkumla socken.

2^2	Axtorp Lilleg:n	Alfr.Johanssons stbh.	21,677	2.175:84	1.086:02
2^3	" "	Ester o.Edit Vestman, Signe Neüman	42,432	4.259:13	2.125:84
1^2	" Skatteg:n	Karl Karlsson	0,127	12:75	6:36
1^1	Gränarp	Alfr. Gustafsson	8,549	858:11	428:31
1^2	Slättäng	F.Fr.Neümans stbh.	27,004	2.710:54	1.352:90
	Allmänning	A. Johanssons stbh., Ester o.Edit Vestman, Signe Neüman	0,211	21:18	10:57
		Summa	100,000	10.037:55	5.010:--

Erhållit i lån kr	Belopp som skall inbetalas, motsvarar andel i lån av statsmedel kr	Anm.
19.253:54	2.044:07	
741:49	-	
1.184:37	-	
734:06	-	
587:42	-	
293:56	-	
1.839:31	-	
-	92:90	
1.423:80	-	
1.672:45	-	
27.730:--	2.136:97	
1.055:73	-	
2.066:55	-	
6:19	-	
416:36	-	
1.315:17	-	
-	10:28	
4.860:--	10:28	

Skara den 28 nov. 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

R 15•1163

Protokoll, fört vid sammanträde under laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vårskäl m.fl. fastigheter i Vårkumla och Kinneveds socknar, Skaraborgs län.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökan (bil. A) av Länsstyrelsen förordnad (bil. B) att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hade genom i församlingskyrkorna anslagna och i ortstidningen införd kungörelse (bil. C) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 22 oktober 1947 kl. 10.00 i Vårkumla skola, varjämte underrättelser om sammanträdet blivit till kända sakägare utsända (bil. E).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, varjämte följande sakägare och gode män infunnit sig: (fullmakter se bil. D)

J.Fr. Neümans stbh gnm Sven Neüman enl. fullm.

Alfr. Johanssons stbh gnm Bernhard Johansson enl. fullm.

Ester Vestman
Edit Vestman
Signe Neüman
} gnm Nils Vilsson enl. fullm.

Karl Karlsson

Alfred Gustafsson

Gustav Gustavsson

Otto Lindén

Maria Samuelsson gnm Tore Samuelsson enl. fullm.

Arne Eng

S. Gustafssons stbh gnm Gustav Gustafsson enl. fullm.

Kinneveds pastorat gnm Ivar Gustafsson enl. fullm.

Alfr. Anderssons stbh gnm Bertil Andersson enl. fullm.

Paul Johansson

Oskar Gustafsson

Anna Johansson
Emma Johansson
Ester Gustafsson
} gnm Oskar Gustafsson en. fullm.

Bertil Johansson

Johan Claésson

Nils Källén

Nils Johansson

Einar Josefsson

Johan och Hilda Karlsson

K. A. Åbergs stbh. gnm Erik Karlsson enl. fullm.

Gustav Hallagård

Gunnar Eriksson

Alfred Nilsson

Ture Falegård

Sanfred Nilsson

Vägförvaltiningen i Skaraborgs län gnm vägm./ O.R. Olsson enl. fullm.

Skiftesgodemännen Nils Johansson, Västarp, och Erik Bohman, Slättäng.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och det med anledning härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen eller de biträdande gode männen anmäldes på förfrågan icke.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och undersökningar blivit av förrättningsmannen verkställda. Den därvid upprättade plankartan och profilritningarna framlades för delägarna.

§ 4.

Sökandena bekräftade tidigare uttalade yrkanden om markernas torrläggning till lagenligt och ekonomiskt djup.

§ 5.

Med hänsyn till sökandenas framförda yrkanden hade förslag till markernas torrläggning upprättats. Kostnaderna för företagets utförande hade beräknats och synemännen hade verkställt värdering av markerna. Med den härigenom beräknade båtnaden som grundval, hade kostnadsfördelningslängd upprättats och förrättningsmannen uppläste nu de beräknade båtnadsvärdena samt respektive delägares deltagningsskyldighet i företagets olika samfälligheter.

§ 6.

Karl Karlsson föreslog, att samtliga av företaget berörda broar och trummor för enskilda och ägovägar skulle ombyggas på företagets bekostnad. Häri instämde övriga sakägare, varför beslöts, att så skulle ske.

§ 7.

Det beslöts, att ersättning skulle utgå till respektive markägare för avloppens utvidgning och jordupplag.

§ 8.

Föreningsskrivelse undertecknades.(bil. F)

§ 9.

Vägförvaltningens representant önskade, att de aktuella trummorna för allmänna vägarna skulle besiktigas på platsen.

§ 10.

Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 19 november 1947 kl. 14.00, i samma lokal.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes protokollet, som godkändes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Vårkumla den 22 oktober 1947

Gunnar Thorén

Erik Bohman Nils Johansson

Den 19 november 1947 inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte förenämnde skiftesgodemän i Värkumla skola för att förrätta ifrågavarande förrättning.

Utom sagesmännen hade följande sakägare infunnit sig:

Sven Nilsson enl. fullmakt
Carl Karlsson
Alfr. Gustafsson
Gustav Gustavsson
Otto Lindén
Maria Samuelsson genom fullmakt
Anna Eng
Frans o Anna Gustafsson enl. fullmakt
Kumrads pastorat genom fullmakt
Alfr. Andersons dödsbo genom fullmakt
Paul Johansson
Oskar Gustafsson enl. fullmakt
Bertil Johansson
Johan Olsson
Nils Källen genom fullmakt
Emil Nilsson
Joh. o Hilda Karlsson genom fullmakt
Åbergs dödsbo genom fullmakt
Gustaf Hallagård genom fullmakt
Simon Eriksson
Sam Fred Nilsson
Nils Johansson
Erik Bohman — Alfr. Johannas dödsbo genom fullm.
Erik Johansson — S. Gustafssons dödsbo enl. fullm.

§ 12

Efter föregående sammanträde hade förrättningsmannen tillsammans med väg-

mästare Elvros bröstägab kommunen under allmänna vägarna inom företaget. Härvid skall kommunen att kommunen vid 21+50 delvis var raserad och kommunen vid 76+93 låg för högt; de voro enligt upprättat byggda eller ombyggda efter 1880, var för beslöts, att vägförvaltningen skulle ombesörja och bekosta den nya ombyggnaden.

§ 13

Efter de ändringar, som beslutats vid föregående sammanträde med kostnadsförslaget och kostnadsfördelningsgrunden omräknats och förrättningsmannen redogjorde för den nya kostnadsfördelningen.

§ 14

Sopnämndens utlåtande upplästes

§ 15

Att mottaga och försvara till företaget rörande handlingar och åtgärder utsåg Oskar Gustafsson, Fröjnedsled, Skattarp.

§ 16

Förrättningsmannen överlämnade arvodesräkningen och ogodemannen utkvittande sina ersättningar.

§ 17

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Varlösa den 19 november 1947

Emma Persson

Erik Persson, Nils Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. B.

E.D. n:r 151-49
1946



Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén, Borås, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnecholm.

7

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D.115-49/44

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin
~~X Distriktslantmätaren X~~

Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11/11 1944

På länsstyrelsens vägnar.

J. Sunnerholm

Arvid Samuelson

E.D. 115-49
1944

8.

Bil. A.

11 NOV. 1944

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad**e** få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Actorp m. fl. fastigheter i Våkumla Slöta och Kinnved socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Vartofta

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Edvard Johansson
adress Actorp Våkumla
pr Vartofta
Telefon: Vartofta 46

Actorp Lillegården den 7 november 1944

Edvard Johansson

1/2 mtl Skattleg. Actorp 13	Carl Karlsson
1/2 mtl. Slättäng 12	J. F. Neimans Stenbk. Holger Neiman
1/4 mtl Fröjeredalen 1/4 mtl Vårskål Skattleg 13	Oskar Gustafsson adr. Slutarp.
1 mtl Brännaryd	Olof Gustafsson
1 man d. Hallesbyp 11 1/4 m. Lilleg. 31 Vårskål	Maria Samuelsson.
3/8 mtl Österg. 22 1/4 mtl Wärkery 13 Glashulla	P. Gustafssons Stenbhus.
3/4 mtl. Hudened Hallaryd.	Gustav Gustafsson. Kinnved Gustav Hallagård
1 mtl Brandstorp	Anna Johansson. Emma Johansson
1/4 " Actorp Lillegården 22	Edvard Johansson Bernhard Johansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/4 mtl. Astorp Lillegården 2[3]	Ester Vestman. Edit Vestman och Ingrid Neuman
1/2 " " Skattegården 1[2]	Gustav Gustavsson
Källedal 1[1]	Otto Lindén
1/4 mtl. Glaskulla Östergården[2] 2[3]	Anna Gustafsson och Frans Gustafsson
1/4 " " Västergården 1[2]	Anna Johansson och Natalia Johansson
1/2 " Våråkål Gärdet 4[1]	Kinnareds pastorats kyrkoråd
1/2 " " Nolgården	Emma Johansson och Erik Johansson
1/8 " Våråkål Grevagården[5] 2[3] 3/8 Våråkål Hultegården[6] 3	Alfred Anderssons stenhuggeri.
3/8 " " Hultegården[6] 4 1/8 Grevagården[5] 3	Paul Johansson
1/4 " " Skattegården 1[2]	Paul Johansson
1/2 " " " 14	Bertil Johansson
1/2 " Hudene Storegården	Alfred Nilsson
Smeby Kvarnhulla Slöta	Levin Fredriksson
" Rövagården Slöta	Sigfrid Persson, Ottilia Persson och Judit Persson
" Stommen Slöta	Alma Andersson m. fl.
" Skattegården Slöta	Fredrik Tribugs stenhuggeri
1/2 mtl Hudene Hallagården	Gunnar Eriksson
2/3 Kotorp Kinnared	Sanfrid Nilsson
3/4 Fastorp Hultegården	Johannes Johansson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 10 nov. 1944.

Sven Halvin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren .....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning samt att därvid avvaktas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den ..... 194..

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
148949

Bil. C 1

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats, att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättäng, Axtorp Lilleg. och Skatteg., Gränarp, Källedal, Hallestorp, Glaskulla Västerg. och Österg., Vårskäl Lilleg., Gärdet, Nolg., Huleg., Grevag. och Skatteg., Fröjeredsled, Brandstorp, Sundet samt Vårkumla Strängeg., Korsg., Skatteg., Backg. och Stommen i Vårkumla socken samt Hudened Hallag. och Storeg., Krokstorp och Kotarp i Kinneveds socken, allt i Skaraborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas i Vårkumla skola onsdagen den 22 oktober 1947 klockan 10.oo, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra allmänna vägarna 801 och 802 i Skaraborgs län.

Borås den 30 september 1947.

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Kungjort i Vårkumla Kyrka den 1947, intygas:

Anslaget i laga ordning
i ~~Kinneveds~~ Vårkumla församling
den 5 okt. 1947
Kyrkoherde v. Pastor Kommunister Kyrkoadjunkt

Bil. C_2

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats, att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättäng, Axtorp Lilleg. och Skatteg., Gränarp, Källedal, Hallestorp, Glaskulla Västerg. och Österg., Vårskäl Lilleg., Gärdet, Nolg., Huleg., Grevag. och Skatteg., Fröjeredsled, Brandstorp, Sundet samt Vårkumla Strängeg., Korsg., Skatteg., Backg. och Stommen i Vårkumla socken samt Hudened Hallag. och Storeg., Krokstorp och Kotarp i Kinneveds socken, allt i Skaraborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas i Vårkumla skola onsdagen den 22 oktober 1947 kl. 10.oo, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra allmänna vägarna 801 och 802 i Skaraborgs län.

Borås den 30 september 1947.

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Kungjort i Kinneveds Kyrka den / 1947, intygas:

Anslaget i laga ordning
i Kinneveds ~~Vårkumla~~ församling
den 5 okt. 1947
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Bil. C_3

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats, att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättäng, Axtorp Lilleg. och Skatteg., Grännarp, Källedal, Hallestorp, Glaskulla Västerg. och Österg., Vårskäl Lilleg., Gärdet, Nolg., Huleg., Grevag. och Skatteg., Fröjeredsled, Brandstorp, Sundet samt Vårkumla Strängeg., Koreg., Skatteg., Backg. och Stommen i Vårkumla socken samt Hudened Hallag. och Storeg., Krokstorp och Kotarp i Kinneveds socken, allt i Skaraborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas i Vårkumla skola onsdagen den 22 oktober 1947 kl. 10.oo, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra allmänna vägarna 801 och 802 i Skaraborgs län.

Borås den 30 september 1947.

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Införd i Falköpings Tidning den 2.10 1947, intygas:

A.-B. Falköpings Tidning

B. Lesselberg

Bilaga D 1

FULLMAKT

för Sven Neuman eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande J. E. Neumans Stiftelse i Hårbunda socken av Skaraborgs län å dess vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skåtänz den 22 Okt. 1947

Edith Neuman Holger Neuman

Nils Neuman

Bevittnas:

Bror Lindgren Assar Ahlin

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga D 2

FULLMAKT

för Bernhard Johansson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Astorp Lillegården 2 2 i Värkumla socken av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Astorp Lillegården den 22 okt. 1947

Anton Svensson Axfield Hjulmakare

Gustaf Johansson Edvard Johansson Bertha Johansson

Bevittnas:

Sigfrid Persson Edith Westman

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga D 3

FULLMAKT

för Nils Vilsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Astorp Liljegården 2:3 i Vårkumla socken av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vårkumla den 22/10 1947

Ester Westman Edith Westman

Signe Neiman

Bevittnas:

Edvard Johansson Gerhud Johansson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

15

Bilaga D 4

V

FULLMAKT

Gustav Gustafsson

för P. Gustafssons Dikslag eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Glaskulla i Warkumla socken av Skaraborgs län å sina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Glaskulla den 29-10 1947

Elin Andersson. Johan Gustafson
Karin Gustavsson.

Hilma Gustavsson
Gustav Gustafsson

Bevittnas:

Gustaf Karlsson

Gustav Gustavsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga D 5

FULLMAKT

för Oskar Gustafsson, Fröjeredsled eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Aktorp – Hallagården dikningsföretag i Värkumla o Kinneveds socknar av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brandstorp den 22 okt. 1947.

Ester Gustafs Son — Anna Johansson

Emma Johansson

Bevittnas:

Anna Greta Oskarsson — Gustav Oskarsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga D 6

FULLMAKT

för Berkel Anderssoa eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vårskäl m.fl. hemman J Gustavssons Alek o Anna o Frans Gustavssoes i Vårkumla och Kinneveds socknar av Skaraborgs län å deras vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höjarsb o Blaskulla den 18 november 1917

Anna Gustafsson

Frans Gustafson

Bevittnas:

Oscar Johansson

Einar Johansson

Bilaga D 7

V

FULLMAKT

för Helge Nilsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stånggården 11 i Västunda socken av Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västunda den 18/11 1947

Nils Nilsson

Bevittnas:

Sigurd Axel

Gunborg Josefsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga D 8

Fullmakt för herr Ivar Gustavsson Ledsgården Slutarp att vid sammanträde i Vårkumla skola den 19 dennes med delägare uti avdikningsföretag rörande torrläggning av vattensjuka mark tillhörande vissa gårdar i Vårkumla och Kinneveds socknar, bevaka mina intressen och utöva min rösträtt.

Slutarp den 17 november 1947.

Gustav Hallagård

Gustav Hallagårds egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Ingvard Andersson Arne Sandin

Bilaga D 9

FULLMAKT

för Erik Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vaxskäl m. fl. fastigheter i Västernmla o. Kumrods socknar av Skaraborgs län å deras vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västernmla den 22 okt 1947

Johan Carlsson Hilda Karlsson

Bevittnas:

Einar Josefsson. Gunborg Josefsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga D 10

FULLMAKT

för Erik Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vaxhäll m. fl. Samman i Kinnevads o Väckomla socknar av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Väckomla den 22 okt 1947

Ada Åberg

Hulda Åberg

Bevittnas:

Einar Josefsson.

Gunborg Josefsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga D 11

FULLMAKT

för Tore Samuelsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Åsarkal n:r 1. fastighet i Kinnareds och Väckenäs socknar av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hallestorp den 26/2 1947

Maria Samuelsson
Hallestorp, Wardsjöda.

Bevittnas:

Otto V. Lindén

Signe Gustavsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga D 12

Utdrag ur protokoll, fört vid ord. pastoratsstämma med Runemads Pastorat den 17 dec. 1946.

§ 2.

För pastoratsombud att närvara vid under 1947 möjligen förekommande förrättningar rörande ekl. boställen och prästgård inom Pastoratet utsågs Herr Ivar Gustafsson, Sjutorp. För suppleant för denne utsågs Drivkarlen Oskar Gustafsson, Fröjered

Rimsjö som ovan
Rune Larsson
(Kurt Larsson)

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar:
Rimsjö den 25/2 1947
Rune Larsson
Ordf.

Bilaga D 13

Fullmakt

För Bertil Andersson eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västbäl m. fl. hemman åt Andersson s fastighet Emma Andersson i Vaikmala socken Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt utföra förrening och göra yrkande som 2 10 kap. 5 § vattenlagen omförmäles även som söka lån av statsmedel till kostnaden för företaget. Emmaboda den 19-11. 1947

Emma Andersson

Bevittnas:

Signe Neiman Sven Neiman

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

~~VÄGDIREKTÖREN~~

Dnr 3268/47-43

Bilaga åD 14a

14a

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.R. Olsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vissa marker i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län.

Mariestad den 8 oktober 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-60

Bilaga D 14b

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömes i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dina Bachlund.

Bil. E

Förteckning

över underrättelser om sammanträde i Vårkumla skola den 22 oktober 1947 för torrläggning av mark tillhörande Vårskäl m.fl. hemman i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande sakägare och skiftesgodemän:

J.Fr. Neümans stbh.	Slättäng	Vartofta
Edv. Johansson	Axtorp	"
Bernh. Johansson	"	"
Vestmans stbh.	"	"
Carl Karlsson	Vårkumla	"
Alfr. Gustavsson	Gränarp	"
Gustav Gustavsson	Axtorp	"
Otto Lindén	Källedal	"
Maria Samuelsson	Hallestorp	"
Arne Eng	Glaskulla	"
Gustav Gustafsson	"	"
Frans Gustafsson	"	"
Anna Gustafsson	"	"
Kinneveds pastorat		Kinnarp
Erik Johansson	Vårkumla	Vartofta
Alfr. Anderssons stbh.	"	"
Paul Johansson	"	"
Oskar Gustafsson	Fröjeredsled	Slutarp
Anna Johansson	Brandstorp	"
Emma Johansson	"	"
Ester Gustafsson	Fröjeredsled	"
Bertil Johansson	Vårkumla	Vartofta
Johan Claesson	"	"
Nils Källén	"	"
Nils Johansson	"	"
Emil Nilsson	"	"
Einar Josefsson	"	"
Erik Karlsson	"	"
Ada Åberg	"	"
Gustav Hallagård		Slutarp
Gunnar Ericsson	Hallagården	"
Alfred Nilsson	Storegården	"
Frideborg Andersson	"	"
Henning Hektor	"	"
Ture Falegård	"	"
Levin Svenssons stbh.	Krokstorp	"
Sanfred Nilsson	Kotarp	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Nils Johansson	Västarp	Kinnarp
Erik Bohman	Slättäng	Vartofta

Borås den 6 oktober 1947

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör.

FÖRENING. Bil. F

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Vårskäl m.fl. hemman inom Vårkumla och Kinneveds socknar av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl våra därav beroende marker må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas.

Vårkumla den 26/2 1947

Arvid Skattegården — Gustaf Gustafsson
Vårskäl Gärdet o. Stenmo — Fourmantygen
Vårskäl Hulegården — Paul Johansson
Vålsdal — Östra Lunden
Borgsgården — Nils Johansson
Lunden — Johan Eliasson
Skattegården — Emil Nilsson
Skattegården — Einar Josefsson
Hallagården — Gunnar Nilsson
Nudene Stavegården — Tore Falksäter
Nudene Stavegården — Alfred Nilsson
Bäckgården — Ada Åberg
Backgården — Erik Karlsson
Vårskäl Skattegården — Bertil Johansson
Vedavägen Lidavägen — Sanfrid Nilsson
Backen Strängen — Nils Nilsson
Stora Ene — Birger Andersson

Förestående förening upprättades och namnteckningarna bevittnas: Gunnar Nilsén

Erik Bohman Nils Johansson

Bil. G

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Vårskäl m.fl. hemman i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län, har konstaterats, att i företaget ingående två st. trummor under allmänna vägarna 801 och 802 behöva ombyggas, för att ovanför liggande marker skola kunna torrläggas till lagenligt djup.

I samband med sammanträde i ärendet den 22 oktober 1947, varvid vägförvaltningens representant vägmästaren O.R. Olsson var närvarande, överenskoms, att ombyggnadsarbetet skulle ombesörjas och bekostas av vägförvaltningen.

På bifogade skiss ha de erforderliga trummornas lägen i plan och profil angivits. Om rörtrummorna skola användas, erfordras följande dimensioner:

Allmänna vägen	801	802
Läge i avloppen	21+49 - 21+56	76+93 - 76+99
Rörtrummans min. diameter, mm	525	1200
Höjd på undre innerkant uppströms, m	4,55	9,44
" " " " nedströms, "	4,50	9,40

Om trummor av annat slag skola användas, bör genomskärningsarean beräknas så att motsvarande avbördningsförmåga erhålles.

Nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas i Vårkumla skola den 19 november 1947 kl. 14.00, då förrättningen torde komma att avslutas.

Borås den 31 oktober 1947

I tjänsten

Gunnar Thorén

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfällighet 1.										
KINNEVEDS SOCKEN.										
Kotarp 1[3], 2/3 mtl.										
Sanfred Nilsson										
åker, mylla på sand	1		67			840	1400	560	375	20
" " " "	2		33			420	1400	980	323	40
" " " "	3		24			560	1400	840	201	60
" " " "	4		30			630	1400	770	231	--
" " " "	5		34			420	1400	980	333	20
" " " "	6		36			350	1400	1050	378	--
" " " "	7		35			350	1400	1050	367	50
Summa		2	59						2 209	90
Krokstorp 1[2], 3/10 mtl.										
Levin Svenssons stbh.										
åker, mylla på sand	8		40			300	1000	700	280	--
äng, " " "	9				15	240	400	160	24	--
" " " "	10				86	200	400	200	172	--
" " " "	11			1	40	360	400	40	56	--
Summa			40	2	41				532	--
Samfällighet 2.										
KINNEVEDS SOCKEN.										
Krokstorp 1[2], 3/10 mtl.										
Levin Svenssons stbh.										
äng, mylla på sand	15				20	125	150	25	5	--
" " " "	16				35	350	400	50	17	50
Summa					55				22	50

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hudened Storeg. 2^3, 1/4 mtl.										
Gunnar Eriksson										
åker, torvjord på sand	27		25			220	1100	880	220	—
" " " "	28		27			220	1100	880	237	60
" " " "	29		23			220	1100	880	202	40
" " " "	30		20			220	1100	880	176	—
" " " "	31		16			220	1100	880	140	80
" " " "	32		14			240	1200	960	134	40
" " " "	33		24			420	1200	780	187	20
" " " "	34		12			540	1200	660	79	20
" " " "	35		07			360	1200	840	58	80
" " " "	36		11			240	1200	960	105	60
" " " "	37		14			240	1200	960	134	40
" " " "	38		10			240	1200	960	96	—
" " " "	39		10			240	1200	960	96	—
" " " "	40		18			240	1200	960	172	80
" " " "	41		11			240	1200	960	105	60
" " " "	42		20			240	1200	960	192	—
" " " "	43		11			360	1200	840	92	40
" " " "	44		15			360	1200	840	126	—
" " " "	45		26			240	1200	960	249	60
" " " "	46		15			480	1200	720	108	—
Summa		3	29						2 914	80
Hudened Storeg. 2^4, 1/2 mtl.										
Alfred Nilsson										
äng, mylla på sand	17		03		08	300	400	100	8	—
" " " "	18		03		82	200	300	100	82	—
" " " "	19		01		09	180	300	120	10	80
" " " "	20		31		31	250	400	150	46	50
" " " "	21				28	75	100	25	7	—
Summa				1	58				154	30

32

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Hudened Storeg. 2^5, 1/8 mtl.										
2	Frideborg Andersson										
3	åker, torvjord på sand	47		08			600	1200	600	48	—
4	" " " "	48		05			120	1200	1080	54	—
5	" " " "	49		10			240	1200	960	96	—
6	" " " "	50		06			600	1200	600	36	—
7	" " " "	51		08			220	1200	980	78	40
8	" " " "	52		15			300	1200	900	135	—
9	" " " "	53		08			480	1200	720	57	60
10	" " " "	54		07			1080	1200	120	8	40
11	" " " "	55		20			130	1300	1170	234	—
12	" " " "	56		08			260	1300	1040	83	20
13	" " " "	57		10			390	1300	910	91	—
14	" " " "	58		22			1170	1300	130	28	60
15	" " " "	59		18			520	1300	780	140	40
16	" " " "	60		11			520	1300	780	85	80
17	" " " "	61		26			520	1300	780	202	80
18	Summa		1	82						1 379	20
19											
20	Hudened Storeg. 2^6, 1/16 mtl.										
21	Frideborg Andersson										
22	åker, torvjord på sand	78		16			280	1400	1120	(279	20)
23	" " " "	79		31			280	1400	1120	(545	20)
24	" " " "	80		07			420	1400	980	68	60
25	" " " "	81		07			420	1400	980	68	60
26	" " " "	82		37			420	1400	980	362	60
27	" " " "	83		38			420	1400	980	372	40
28	" " " "	84		13			420	1400	980	127	40
29	" " " "	85		03			1260	1400	140	4	20
30	" " " "	86		20			280	1400	1120	224	—
31	" " " "	87		20			420	1400	980	196	—
32	Summa		1	92						(2 248	20)
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
660945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hudened Storeg. 2[7], 1/16 mtl.										
Ture Falegård										
åker, torvjord på sand	62		13			260	1300	1040	135	20
" " " "	63		31			520	1300	780	241	80
" " " "	64		14			260	1300	1040	145	60
" " " "	65		04			520	1300	780	31	20
" " " "	66		11			260	1300	1040	114	40
" " " "	67		07			130	1170	1040	72	80
" " " "	68		09			130	1170	1040	93	60
" " " "	69		11			130	1170	1040	114	40
" " " "	70		20			195	1300	1105	221	--
" " " "	71		21			260	1300	1040	218	40
" " " "	72		10			260	1300	1040	104	--
" " " "	73		13			260	1300	1040	135	20
" " " "	74		24			260	1300	1040	249	60
" " " "	75		14			260	1300	1040	145	60
" " " "	76		18			260	1300	1040	187	20
" " " "	77		21			260	1300	1040	218	40
Summa		2	41						2 428	40
VÅRKUMLA SOCKEN.										
Vårkumla Stommen 5[1], 1 mtl.										
Kinneveds pastorat.										
åker, torvjord på sand	88		22			650	1300	650	143	--
" " " "	89		09			520	1300	780	70	20
torvtag	90				17	100	200	100	17	--
åker, torvjord på sand	91		04			650	1300	650	26	--
torvtag	92				04	100	200	100	4	--
åker, torvjord på sand	93		14			520	1300	780	109	20
torvtag	94				06	100	200	100	6	--
åker, torvjord på sand	95		08			560	1400	840	67	20
Överföres			57		27				442	60

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört			57		27				442	60
2	åker, torvjord på sand	96		12			420	1400	980	117	60
3	" " " "	97		23			560	1400	840	193	20
4	törvtag " " "	98				01	100	200	100	1	—
5	åker, torvjord på sand	99		24			700	1400	700	168	—
6	— Summa		1	16		28				922	40
7											
8	Vårkumla Skatteg. 2^2, 1/4 mtl.										
9	Einar Josefsson										
10	åker, torvjord på sand	100		14			560	1400	840	117	60
11	" " " "	101		11			560	1400	840	92	40
12	" " " "	102		16			420	1400	980	156	80
13	" " " "	103		18			420	1400	980	176	40
14	" " " "	104		02			700	1400	700	14	—
15	Summa			61						557	20
16											
17	Vårkumla Backg. 4^3, 3/16 mtl.										
18	Johan Karlsson										
19	åker, väl förmultnad torvj.	140		37			1260	1400	140	51	80
20	" " " "	141		20			1050	1400	350	70	—
21	" " " "	142		07			560	1400	840	58	80
22	" " " "	143		05			560	1400	840	42	—
23	" " " "	144		13			1050	1400	350	45	50
24	" " " "	145		24			1260	1400	140	33	60
25	Summa		1	06						301	70
26											
27	Vårkumla Backg. 4^4, 1/8 mtl.										
28	K.A.Åbergs stbh.										
29	åker, väl förmultnad torvj.	146		28			1260	1400	140	39	20
30	" " " "	147		18			1260	1400	140	25	20
31	" " " "	148		10			980	1400	420	42	—
32	" " " "	149		09			980	1400	420	37	80
33	Överföres			65						144	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			65						144	20
åker, väl förmultnad torvj.	150		12			980	1400	420	50	40
" " " "	151		14			560	1400	840	117	60
" " " "	152		08			560	1400	840	67	20
" " " "	153		14			560	1400	840	117	60
Summa		1	13						497	—
Vårkumla Backg. 4⅝,1/8 mtl.										
Einar Josefsson										
åker, väl förmultnad torvj.	154		19			560	1400	840	159	60
" " " "	155		37			840	1400	560	207	20
" " " "	156		14			910	1400	490	68	60
" " " "	157		29			840	1400	560	162	40
Summa			99						597	80
Vårkumla Strängeg. 1¼, 3/4 mtl.										
Nils Källén										
åker, väl förmultnad torvj.	158		22			700	1400	700	154	—
" " " "	159		25			1160	1400	240	60	—
" " " "	160		70			980	1400	420	294	—
" " " "	161		30			700	1400	700	210	—
" " " "	162		40			700	1400	700	280	—
" " " "	163		30			980	1400	420	126	—
" " " "	164		10			1260	1400	140	14	—
Summa		2	27						1 138	—

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Samfällighet 3.										
2	VÅRKUMLA SOCKEN.										
3	Vårkumla Skatteg, 2^3, 1/2 mtl.										
4	Emil Nilsson äng, mylla på sand	126				04	240	400	160	6	40
5	" " " "	127				09	240	400	160	14	40
6	" " " "	128				04	200	400	200	8	—
7	" " " "	129				04	200	400	200	8	—
8	åker, " " "	130		09			560	1400	840	75	60
9	" " " "	131		16			980	1400	420	67	20
10	" " " "	132		29			1330	1400	70	20	30
11	" " " "	133		17			420	1400	980	166	60
12	" " " "	134		06			420	1400	980	58	80
13	" " " "	135		10			420	1400	980	98	—
14	" " " "	136		15			420	1400	980	147	—
15	" " " "	137		11			1330	1400	70	7	70
16	" " " "	138		31			1330	1400	70	21	70
17	äng, " " "	139				08	160	400	240	19	20
18	Summa		1	44		29				718	90
19											
20	Vårkumla Korsg. 7^3, 1/4 mtl.										
21	Emil Nilsson										
22	åker, mylla på sand	112		32			1120	1400	280	89	60
23	" " " "	113		31			560	1400	840	260	40
24	" " " "	114		23			700	1400	700	161	—
25	" " " "	115		09			1330	1400	70	6	30
26	äng, " " "	116				02	160	400	240	5	80
27	åker, " " "	117		09			700	1400	700	63	—
28	" " " "	118		20			700	1400	700	140	—
29	" " " "	119		26			630	1400	770	200	20
30	" " " "	120		35			1330	1400	70	24	50
31	" " " "	121		05			980	1400	420	21	—
32	" " " "	123		10			980	1400	420	42	—
33	Summa Överföres		2	00		02				1 013	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		2	00		02			-	1 013	80	1
åker, mylla på sand	124		27			980	1400	420	113	40	2
" " " "	125		16			1330	1400	70	11	20	3
Summa		2	43		02				1 138	40	4
											5
Vårkumla Skatteg. 2^2, 1/4 mtl.											6
											7
Einar Josefsson											
åker, mylla på sand	105		26			1120	1400	280	72	80	8
" " " "	106		04			980	1400	420	16	80	9
" " " "	107		28			560	1400	840	235	20	10
" " " "	108		06			840	1400	560	33	60	11
" " " "	109		34			840	1400	560	190	40	12
" " " "	110		22			700	1400	700	154	--	13
" " " "	111		37			910	1400	490	181	30	14
Summa		1	57						884	10	15
											16
Samfällighet 4.											17
KINNEVEDS SOCKEN.											18
Hudened Hallag. 4^2, 3/4 mtl.											19
											20
Gustaf Hallagård											
äng, torvjord på sand	297				17	640	800	160	27	20	21
" " " "	298				09	480	800	320	28	80	22
" " " "	299				06	240	800	560	33	60	23
åker, " " "	300		18			1040	1300	260	46	80	24
" " " "	301		13			660	1100	440	57	20	25
" " " "	302		11			770	1100	330	36	30	26
" " " "	303		13			660	1100	440	57	20	27
" " " "	304		12			550	1100	550	66	--	28
" " " "	305		17			560	1260	700	119	--	29
" " " "	306		19			560	1260	700	133	--	30
" " " "	307		20			420	1120	700	140	--	31
" " " "	308		23			840	1400	560	128	80	32
Överföres		1	46		32				873	90	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		1	46		32				873	90
2	åker, torvjord på sand	309		08			600	1200	600	48	—
3	" " " "	310		13			480	1080	600	78	—
4	" " " "	311		12			240	840	600	72	—
5	äng, " " "	312				17	180	630	450	76	50
6	" " " "	313				22	540	600	60	13	20
7	" " " "	314				34	540	600	60	20	40
8	" " " "	315				60	280	630	350	210	—
9	" " " "	316				16	300	480	180	28	80
10	" " " "	317				18	180	360	180	32	40
11	" " " "	318				04	300	360	60	2	40
12	" " " "	319				24	180	360	180	43	20
13	" " " "	320				30	180	360	180	54	—
14	" " " "	321				19	280	630	350	66	50
15	" " " "	322				25	450	720	270	67	50
16	" " " "	323				08	450	720	270	21	60
17	åker, " " "	324		48			330	880	550	264	—
18	" " " "	325		30			770	1100	330	99	—
19	" " " "	326		28			990	1100	110	30	80
20	" " " "	327		49			440	880	440	215	60
21	" " " "	328		33			440	1100	660	217	80
22	" " " "	329		35			660	1100	440	154	—
23	skogsmark, " " "	333				22	200	400	200	44	—
24	betesmark, " " "	334			1	10	80	400	320	352	—
25	skogsmark, " " "	335				21	200	400	200	42	—
26	" " " "	336				57	200	400	200	114	—
27	Summa		4	02	5	19				3 241	60
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Hudened Hallag. 4[3], 1/4 mtl.										
Gunnar Eriksson										
åker, torvjord på sand	284		11			560	1400	840	92	40
" " " "	285		13			700	1400	700	91	--
" " " "	286		13			770	1400	630	81	90
" " " "	287		11			560	1400	840	92	40
" " " "	288		18			350	1400	1050	189	--
" " " "	289		10			420	1400	980	98	--
" " " "	290		14			420	1400	980	137	20
" " " "	291		14			350	1400	1050	147	--
" " " "	292		15			420	1400	980	147	--
" " " "	293		08			560	1400	840	67	20
" " " "	294		05			560	1400	840	42	--
" " " "	295		24			280	1400	1120	268	80
" " " "	296		30			420	1400	980	294	--
Summa		1	86						1 747	90
f.d. Vårskäl Skatteg. 1[3]										
Gustaf Hallagård										
åker, torvjord på sand	428		37			700	1400	700	259	--
" " " "	429		28			560	1400	840	235	20
" " " "	430		28			350	1400	1050	294	--
" " " "	431		30			560	1400	840	252	--
Summa		1	23						1 040	20
VÅRKUMLA SOCKEN.										
Vårkumla Strängeg. 1[1], 3/4 mtl.										
Nils Källén										
åker, väl förmultnad torvj.	165		46			750	1000	250	115	--
" " " "	166		08			950	1000	50	4	--
" " " "	167		25			500	100	500	125	--
Överföres			79						244	--

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört			79						244	--
2	åker, väl förmultnad torvj.	168		41			420	1400	980	401	80
3	" " " "	169		04			700	1400	700	28	--
4	" " " "	170		45			560	1400	840	378	--
5	", torvjord på sand	171		11			420	1400	980	107	80
6	" " " "	172		10			700	1400	700	70	--
7	" " " "	173		15			1330	1400	70	10	50
8	" " " "	174		22			1260	1400	140	30	80
9	" " " "	175		48			980	1400	420	201	60
10	" " " "	176		05			700	1400	700	35	--
11	" " " "	177		15			280	1400	1120	168	--
12	" " " "	178		19			280	1400	1120	212	80
13	" " " "	179		14			280	1400	1120	156	80
14	" " " "	180		15			280	1400	1120	168	--
15	" " " "	181		04			630	1400	770	30	80
16	" " " "	182		33			1260	1400	140	46	20
17	" " " "	183		38			1260	1400	140	53	20
18	" " " "	184		24			1330	1400	70	16	80
19	" " " "	185		22			1330	1400	70	15	40
20	" " " "	186		03			1330	1400	70	2	10
21	" " " "	187		13			1260	1400	140	18	20
22	" " " "	188		23			1260	1400	140	32	20
23	" " " "	189		09			1120	1400	280	25	20
24	" " " "	190		15			840	1400	560	84	--
25	" " " "	191		07			980	1400	420	29	40
26	" " " "	192		32			560	1400	840	268	80
27	" " " "	193		71			560	1400	840	596	40
28	" " " "	194		44			560	1400	840	369	60
29	" " " "	195		30			560	1400	840	252	--
30	" " " "	196		29			700	1400	700	203	--
31	" " " "	197		21			700	1400	700	147	--
32	Skogsm." " "	198				39	320	400	80	31	20
33	Överföres		7	61		39				4 434	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		7	61		39				4 434	60
åker, torvjord på sand	199		27			980	1400	420	113	40
" " " "	200		09			420	1400	980	88	20
" " " "	201		13			420	1400	980	127	40
" " " "	202		08			420	1400	980	78	40
" " " "	203		10			1260	1400	140	14	—
Summa		8	28		39				4 856	—
Vårkumla Korsg. 7^2, 1/2 mtl.										
Nils Johansson										
åker, väl förmultnad torvj.	204		06			420	1400	980	58	80
" " " "	205		18			350	1400	1050	189	—
" " " "	206		20			350	1400	1050	210	—
" " " "	207		18			280	1400	1120	201	60
" " " "	208		15			350	1400	1050	157	50
" " " "	209		03			1120	1400	280	8	40
" " " "	210		07			700	1400	700	49	—
" " " "	211		24			420	1400	980	235	20
" " " "	212		21			700	1400	700	147	—
" " " "	213		15			700	1400	700	105	—
" " " "	214		18			700	1400	700	126	—
" " " "	215		16			700	1400	700	112	—
" " " "	216		12			630	1400	770	92	40
" " " "	217		17			700	1400	700	119	—
" " " "	218		19			1120	1400	280	53	20
" " " "	219		21			1260	1400	140	29	40
åker, torvjord på sand	220		09			1330	1400	70	6	30
äng " " "	221				31	760	1800	40	12	40
åker, " " "	222		05			1260	1400	140	7	—
" " " "	223		05			1260	1400	140	7	—
" " " "	224		02			1260	1400	140	2	80
" " " "	225		03			520	1300	780	23	40
Överföres		2	74		31				1 952	40

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		2	74		31				1 952	40
2	åker, torvjord på sand	226		07			520	1300	780	54	60
3	" väl förmultnad torvj.	227		10			520	1300	780	78	--
4	" " " "	228		09			650	1300	650	58	50
5	" " " "	229		10			650	1300	650	65	--
6	" " " "	230		12			520	1300	780	93	60
7	" " " "	231		24			650	1300	650	156	--
8	Summa		3	46		31				2 458	10
9											
10	Sundet 1[1], 1/4 mtl.										
11	Johan Claésson										
12	åker, väl förmultnad torvj.	232		22			630	1400	770	169	40
13	" " " "	233		15			420	1400	980	147	--
14	" " " "	234		16			280	1400	1120	179	20
15	" " " "	235		10			280	1400	1120	112	--
16	" " " "	236		06			280	1400	1120	67	20
17	" " " "	236a		03			440	1100	660	19	80
18	" " " "	237		14			280	1400	1120	156	80
19	" " " "	237a		05			440	1100	660	33	--
20	" " " "	238		14			560	1400	840	117	60
21	" " " "	238a		02			550	1100	550	11	--
22	" " " "	239		20			980	1400	420	84	--
23	" " " "	240		07			1120	1400	280	19	60
24	" " " "	241		05			780	1300	520	26	--
25	" " " "	242		07			780	1300	520	36	40
26	" " " "	243		07			780	1300	520	36	40
27	" " " "	244		06			780	1300	520	31	20
28	" " " "	245		12			1040	1300	260	31	20
29	" " " "	246		01			1040	1300	260	2	60
30	" " " "	247		11			280	1400	1120	123	20
31	" " " "	247a		03			440	1100	660	19	80
32	" " " "	248		13			560	1400	840	109	20
33	Överföres		1	99						1 532	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		1	99						1 532	60	1
åker, väl förmultnad torvj.	249		13			560	1400	840	109	20	2
" " " "	250		17			420	1400	980	166	60	3
" " " "	251		18			980	1400	420	75	60	4
åker, torvjord på sand	252		21			1260	1400	140	29	40	5
" " " "	253		16			1120	1400	280	44	80	6
" " " "	254		06			1120	1400	280	16	80	7
" " " "	255		17			1120	1400	280	47	60	8
" " " "	256		10			420	1400	980	98	—	9
" " " "	257		11			350	1400	1050	115	50	10
" " " "	258		48			980	1400	420	201	60	11
" " " "	259		27			560	1400	840	226	80	12
" " " "	260		09			700	1400	700	63	—	13
" " " "	261		12			420	1400	980	117	60	14
" " " "	262		15			770	1400	630	94	50	15
" " " "	263		32			350	1400	1050	336	—	16
" " " "	264		07			630	1400	770	53	90	17
" " " "	265		09			420	1400	980	88	20	18
" " " "	266		11			1050	1400	350	38	50	19
" " " "	267		05			700	1400	700	35	—	20
" " " "	268		21			560	1400	840	176	40	21
" " " "	269		15			840	1400	560	84	—	22
" " " "	270		18			700	1400	700	126	—	23
" " " "	271		26			1120	1400	280	72	80	24
" " " "	272		15			360	1200	840	126	—	25
" " " "	273		05			360	1200	840	42	—	26
" " " "	274		15			360	1200	840	126	—	27
" " " "	275		15			360	1200	840	126	—	28
" " " "	276		14			360	1200	840	117	60	29
" " " "	277		10			360	1200	840	84	—	30
" " " "	278		11			360	1200	840	92	40	31
" " " "	279		10			360	1200	840	84	—	32
" " " "	280		11			360	1200	840	92	40	33
Överföres		6	89						4 840	80	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		6	89						4 840	80
2	åker, torvjord på sand	281		09			360	1200	840	75	60
3	" " " "	282		11			360	1200	840	92	40
4	" " " "	283		68			600	1000	400	272	--
5	Summa		7	77						5 280	80
6											
7	Vårskäl Skatteg. 1[2], 1/4 mtl.										
8	Paul Johansson										
9	åker, väl förmultnad torvj.	471		08			280	1400	1120	89	60
10	" " " "	472		11			420	1400	980	107	80
11	" " " "	473		11			280	1400	1120	123	20
12	" " " "	474		11			420	1400	980	107	80
13	" " " "	475		06			560	1400	840	50	40
14	" " " "	476		15			1120	1400	280	42	--
15	" " " "	479		21			1120	1400	280	58	80
16	" " " "	480		22			1120	1400	280	61	60
17	Summa		1	05						641	20
18											
19	Vårskäl Skatteg. 1[3], 1/4 mtl.										
20	Oskar Gustafsson										
21	åker, torvjord på sand	419		22			840	1400	560	123	20
22	" " " "	420		45			420	1400	980	441	--
23	" " " "	421		18			420	1400	980	176	40
24	" " " "	422		20			420	1400	980	196	--
25	" " " "	423		15			420	1400	980	147	--
26	" " " "	424		17			420	1400	980	166	60
27	" " " "	425		15			560	1400	840	126	--
28	" " " "	426		16			560	1400	840	134	40
29	" " " "	427		19			630	1400	770	146	30
30	" " " "	432	1	31			980	1400	420	550	20
31	" " " "	433		22			700	1400	700	154	--
32	" " " "	434		28			980	1400	420	117	60
33	Överföres		3	68						2 478	70

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
580945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	68						2 478	70
åker, torvjord på sand	435		30			980	1400	420	126	—
" " " "	436		29			980	1400	420	121	80
" " " "	437		15			1120	1400	280	42	—
" " " "	438		09			1120	1400	280	25	20
" " " "	439		33			1120	1400	280	92	40
" " " "	440		14			1120	1400	280	39	20
" " " "	441		21			1260	1400	140	29	40
" " " "	442		19			1260	1400	140	26	60
" " " "	443		13			1330	1400	70	9	10
" " " "	444		30			840	1400	560	168	--
" " " "	445		41			390	1300	910	373	10
" " " "	446		13			1100	1300	200	26	--
" " " "	447		19			1230	1300	70	13	30
Summa		6	54						3 570	80
Vårskäl Skatteg. 1^4, 1/2 mtl.										
Bertil Johansson										
åker, väl förmultnad torvj.	450		41			950	1000	50	20	50
" " " "	451		37			960	1200	340	88	80
" " " "	452		13			1260	1400	140	18	20
" " " "	453		04			980	1400	320	16	80
" " " "	454		09			700	1400	700	63	--
" " " "	455		18			700	1400	700	126	--
" " " "	456		17			700	1400	700	119	--
" torvjord på sand	456a		04			660	1100	440	17	60
" " " " "	457		12			700	1400	700	84	--
" " " "	457a		04			660	1100	440	17	60
" " " "	458		17			1260	1400	140	23	80
" " " "	458a		08			880	1100	220	17	60
äng, " " "	459				09	570	600	30	2	70
" " " "	460				15	480	600	120	18	--
Överföres		1	84		24				633	60

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		1	84		24				633	60
2	åker, torvjord på sand	461		09			550	1100	550	49	50
3	" " " "	462		03			990	1100	110	3	30
4	" " " "	463		14			1080	1200	120	16	80
5	" " " "	464		12			1040	1300	260	31	20
6	skogsm., " " "	465				60	380	400	20	12	--
7	äng, " " "	466				98	810	900	90	88	20
8	åker, " " "	467		86			1120	1400	280	240	80
9	" " " "	468		30			1120	1400	280	84	--
10	" " " "	469		29			240	1200	960	278	40
11	" " " "	470		48			360	1200	840	403	20
12	Summa		4	15	1	82				1 841	--
13	—										
14	Vårskäl Huleg. 6³, 3/8 mtl.										
15	Alfr. Anderssons stbh.										
16	åker, torvjord på sand	508		30			1260	1400	140	42	--
17	" " " "	509		32			1260	1400	140	44	80
18	" " " "	510		31			1260	1400	140	43	40
19	" " " "	511		12			1120	1400	280	33	60
20	" " " "	512		29			1260	1400	140	40	60
21	" " " "	513		28			1330	1400	70	19	60
22	" " " "	515		22			560	1400	840	184	80
23	" " " "	516		17			420	1400	980	166	60
24	" " " "	517		24			420	1400	980	235	20
25	" " " "	518		27			420	1400	980	264	60
26	" " " "	519		20			420	1400	980	196	--
27	torvtag	520				01	100	200	100	1	--
28	"	521				05	100	200	100	5	--
29	åker, torvjord på sand	522		05			700	1400	700	35	--
30	" " " "	523		06			700	1400	700	42	--
31	" " " "	524		12			1330	1400	70	8	40
32	" " " "	525		08			1260	1400	140	11	20
33	Överföres		3	03		06				1 373	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	03		06				1 373	80
åker, torvjord på sand	526		07			1260	1400	140	9	80
torvtag	527				01	100	200	100	1	--
"	528				13	100	200	100	13	--
Summa		3	10		20				1 397	60
Vårskäl Huleg. 6⁴, 3/8 mtl.										
Paul Johansson										
åker, väl förmultnad torvj.	481		08			1260	1400	140	11	20
" " " "	482		32			1260	1400	140	44	80
" " " "	483		42			1260	1400	140	58	80
" " " "	484		16			1330	1400	70	11	20
" " " "	486		20			1330	1400	70	14	--
" " " "	487		22			1330	1400	70	15	40
" " " "	488		39			280	1400	1120	426	80
" " " "	489		40			280	1400	1120	448	--
" " " "	490		12			700	1400	700	84	--
" " " "	491		03			700	1400	700	21	--
" " " "	492		04			560	1400	840	33	60
" " " "	493		06			420	1400	980	58	80
" " " "	494		07			560	1400	840	58	80
" " " "	495		20			560	1400	840	168	--
Summa		2	71						1 454	40
Vårskäl Grefvag. 5³, 1/8 mtl.										
Paul Johansson										
åker, väl förmultnad torvj.	496		27			420	1400	980	264	60
" " " "	497		52			560	1400	840	436	80
torvtag	498				28	60	200	140	39	20
åker, väl förmultnad torvj.	499		17			1330	1400	70	11	90
" " " "	500		28			1330	1400	70	19	60
" " " "	503		11			1120	1400	280	30	80
Överföres		1	35		28				802	90

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
	Överfört		1	35		28				802	90
1	åker, väl förmultnad torvj.	504		13			1190	1400	210	27	30
2	" " " "	505		12			1260	1400	140	16	80
3	" " " "	506		10			1260	1400	140	14	--
4	" " " "	507		14			1260	1400	140	19 60 (119	60)
	Summa		1	84		28				(980	60)
5										8.80	60
6	Vårskäl Nolg. 2[1], 1/2 mtl.										
7	Erik Johansson										
	åker, torvjord på sand	529		18			700	1400	700	126	--
8	" " " "	530		45			980	1400	420	189 ~~182~~	--
9	" " " "	531		18			1260	1400	140	25	20
10	" " " "	532		16			1260	1400	140	22	40
	" " " "	533		11			1260	1400	140	15	40
11	" " " "	534		23			1330	1400	70	16	10
12	" " " "	535		30			1330	1400	70	21	--
13	" " " "	536		25			1330	1400	70	17	50
14	" " " "	537		31			1330	1400	70	21	70
	" " " "	538		17			1260	1400	140	23	80
15	torvtag	539				26	100	200	100	26	--
16	"	540				02	100	200	100	2	--
17	åker, väl förmultnad torvj.	541		17			1260	1400	140	23	80
	" " " "	542		20			1260	1400	140	28	--
18	" " " "	543		20			1260	1400	140	28	--
19	" " " "	544		28			1260	1400	140	39	20
20	" " " "	545		19			1260	1400	140	26	60
21	" " " "	546		58			1260	1400	140	81	20
	Summa		3	96		28				732	90
22											
23	Vårskäl Gärdet 4[1], 1/2 mtl.										
24	Kinneveds pastorat										
25	åker, väl förmultnad torvj.	547		82			1120	1400	280	229	60
	skogsm. " " "	548				12	150	300	150	18 (432	--)
26	åker, " " "	549		40			1260	1400	140	56	--
27	" " " "	550		24			1260	1400	140	33	60
28	" " " "	551		17			1260	1400	140	23	80
	" " " "	552		19			1260	1400	140	26	60
29	" " " "	553		33			1330	1400	70	23	10
30	" " " "	554		20			1260	1400	140	28	--
31	äng, torvjord med sten	555				40	450	500	150	20	--
32	Summa		2	35		52				(872	70)
										~~498~~ 458	~~70~~ 70
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Vårskäl Lilleg. 3[1], 1/4 mtl.										
Maria Samuelsson										
äng, myälla på sand	652				17	360	600	240	40	80
Summa					17				40	80
Samf. till Fastarp och Hudened										
Alfr. Nilsson										
åker, torvjord på sand	346		14			280	1400	1120	156	80
" " " "	347		30			280	1400	1120	336	--
" " " "	348		30			280	1400	1120	336	--
" " " "	349		22			280	1400	1120	246	40
" " " "	350		24			280	1400	1120	268	80
" " " "	351		21			280	1400	1120	235	20
" " " "	352		18			700	1400	700	126	--
Summa		1	59						1 705	20
Samf. till Hudened Storeg.										
Alfr. Nilsson, Gunnar Eriksson Frideborg Andersson, Ture Falegård										
åker, torvjord på sand	353		22			1260	1400	140	30	80
" " " "	355		16			1120	1400	280	44	80
" " " "	356		08			560	1400	840	67	20
äng, " " "	357				15	120	600	480	72	--
åker, " " "	358		13			280	1400	1120	145	60
" " " "	359		13			280	1400	1120	145	60
" " " "	360		09			420	1400	980	88	20
" " " "	361		12			420	1400	980	117	60
" " " "	362		28			280	1400	1120	313	60
Summa		1	21		15				1 025	40
Fröjeredsled 1[1], 1/4 mtl.										
Oskar Gustafsson										
åker, torvjord på sand	363		42			480	1200	720	302	40
" " " "	364		11			1330	1400	70	7	70
" " " "	365		21			1260	1400	140	155	40
" " " "	366		14			1190	1400	210	29	40
" " " "	367		17			1260	1400	140	23	80
äng, " " "	368				34	360	400	40	13	60
" " " "	369				25	360	400	40	10	--
" " " "	370				20	360	400	40	8	--
" " " "	373				23	320	400	80	18	40
" " " "	374				63	200	400	200	126	--
Överföres		1	05	1	65				694	70

50 H

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
			åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		1	05	1	65				568 (694	70 70)
2	äng, torvjord på sand	375				46	280	400	120	55	20
3	" " " "	376				12	200	400	200	24	--
4	skogsm.," " "	377				31	240	400	160	49	60
5	äng, " " "	377a				12	240	400	160	19	20
6	skogsm.," " "	378				32	240	400	160	51	20
7	" " " "	379				64	200	400	200	128	--
8	äng, " " "	380				06	120	600	480	28	80
9	" " " "	381				12	300	600	300	36	--
10	" " " "	382				43	300	600	300	129	--
11	" " " "	383				36	120	600	480	172	80
12	åker, " " "	384		10			1120	1400	280	28	--
13	äng, " " "	385				48	480	600	120	57	60
14	" " " "	386				15	420	600	180	27	--
15	" " " "	387				22	360	600	240	52	80
16	" " " "	388				32	300	600	300	96	--
17	" " " "	389				40	720	800	80	32	--
18	åker, " " "	389a		15			1260	1400	140	21	--
19	" " " "	390		30			1260	1400	140	42	--
20	" " " "	391		25			1260	1400	140	35	--
21	" " " "	392		16			840	1400	560	89	60
22	" " " "	393		16			700	1400	700	112	--
23	" " " "	394		12			700	1400	700	84	--
24	" " " "	395		14			700	1400	700	98	--
25	" " " "	396		17			840	1400	560	95	20
26	" väl förmultnad torvjord	397		25			700	1400	700	175	--
27	" " " "	398		25			560	1400	840	210	--
28	" " " "	399		20			560	1400	840	168	--
29	" " " "	400		20			420	1400	980	196	--
30	" " " "	401		21			420	1400	980	205	80
31	" " " "	402		22			420	1400	980	215	60
32	Överföres		3	93	6	16				(3 429 3303	10) 10

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
									3 303	10
Överfört		3	93	6	16				(3 429	10)
åker, väl förmultnad torvj.	403		33			1120	1400	280	92	40
" " " "	404		15			280	1400	1120	168	--
" " " "	405		14			280	1400	1120	156	80
" " " "	406		15			280	1400	1120	168	--
" " " "	407		14			280	1400	1120	156	80
" " " "	408		09			1120	1400	280	25	20
" " " "	409		15			280	1400	1120	168	--
" " " "	410		18			280	1400	1120	201	60
" " " "	411		20			280	1400	1120	224	--
" " " "	412		22			420	1400	980	215	60
" " " "	413		42			560	1400	840	352	80
" " " "	414		51			700	1400	700	357	--
torvtag	414a				10	100	200	100	10	--
åker, väl förmultnad torvj.	415		16			840	1400	560	89	60
torvtag	415a				04	100	200	100	4	--
åker, väl förmultnad torvj.	416		58			1260	1400	140	81	20
" " " "	417		31			1260	1400	140	43	40
torvtag	417a				14	100	200	100	14	--
Summa		7	66	6	44				(5 957	50)
									5 831	50

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	f.d. Hudened Hallag.										
2	Oskar Gustafsson										
3	åker, torvjord på sand	418		90			420	1400	980	882	--
4	Summa			90						882	--
5											
6	Brandstorp 1[2], 5/6 mtl.										
7	Anna och Emma Johansson,										
8	Ester Gustafsson										
9	åker, väl förmultnad torvj.	556		30			1260	1400	140	42	--
10	" " " "	557		42			1260	1400	140	58	80
11	" " " "	558		49			1330	1400	70	34	30
12	" " " "	559		12			1330	1400	70	8	40
13	" " " "	560		11			1330	1400	70	7	70
14	" " " "	561		15			1330	1400	70	10	50
15	" " " "	562		15			1330	1400	70	10	50
16	" " " "	563		06			1330	1400	70	4	20
17	torvtag	564				69	100	200	100	69	--
18	äng, torvjord på sand	565				41	270	900	630	258	30
19	" " " "	566				36	270	900	630	226	80
20	åker, " " "	567		13			1120	1400	280	36	40
21	" " " "	568		41			230	1300	1070	438 (714	70 40)
22	" " " "	569		35			840	1400	560	196	--
23	" " " "	570		36			1260	1400	140	50	40
24	" " " "	571		33			420	1400	980	323	40
25	" " " "	572		10			280	1400	1120	112	--
26	" " " "	573		30			140	1400	1260	378	--
27	" " " "	574		15			140	1400	1260	189	--
28	" " " "	575		49			700	1400	700	343	--
29	" " " "	576		11			980	1400	420	46	20
30	" " " "	577		39			1120	1400	280	109	20
31	" " " "	578		49			770	1400	630	308	70
32	" " " "	579		08			420	1400	980	78	40
33	Överföres		5	49	1	46				(3 615	60)
										3 339	90

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad			
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		5	49	1	46				3 339 (3 615	90 60)	1
åker, torvjord på sand	580		29			980	1400	420	121	80	2
" " " "	581		16			980	1400	420	67	20	3
" " " "	582		02			560	1400	840	16	80	4
" " " "	583		07			560	1400	840	58	80	5
" " " "	584		11			420	1400	840	107	80	6
" " " "	585		24			600	1200	600	144	--	7
" " " "	586		22			1260	1400	140	30	80	8
" " " "	587		12			1330	1400	70	8	40	9
äng, " " "	588				25	570	600	30	7	50	10
" " " "	589				30	480	600	120	36	--	11
åker, " " "	590		12			560	1400	840	100	80	12
" " " "	591		26			1260	1400	140	36	40	13
" " " "	592		26			1260	1400	140	36	40	14
" " " "	593		04			1330	1400	70	2	80	15
" " " "	594		14			1260	1400	140	19	60	16
" " " "	595		24			1260	1400	140	33	60	17
" " " "	596		14			1330	1400	70	9	80	18
Summa		7	92	2	01				(4 454	10)	19
									~~4 148~~ 4 178	~~40~~ 40	20
											21
Brandstorp 1:3, 1/6 mtl.											22
Anna och Emma Johansson, Ester Gustafsson.											23
äng, torvjord på sand	340				22	480	600	120	26	40	24
" " " "	341				25	240	600	360	90	--	25
" " " "	342				21	420	600	180	37	80	26
" " " "	343				19	360	600	240	45	60	27
skogsm., " " "	344				43	200	400	200	86	--	28
" " " "	345				85	240	400	160	136	--	29
Summa				2	15				421	80	30
											31
											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Glaskulla Västerg. 1[2], 1/4 mtl.										
Arne Eng										
åker, väl förmultnad torvj.	602		20			1050	1400	350	70	--
torvtag	603				33	200	300	100	33	--
skogsmark	604				27	360	400	40	10	80
åker, väl förmultnad torvj.	605		14			1050	1400	350	49	--
" " " "	606		16			1050	1400	350	56	--
" " " "	607		48			1050	1400	350	168	--
" " " "	608		21			1120	1400	280	58	80
" " " "	609		20			1120	1400	280	56	--
" " " "	610		17			1050	1400	350	59	50
" " " "	611		19			1050	1400	350	66	50
" " " "	612		22			1050	1400	350	77	--
" " " "	613		38			980	1400	420	159	60
" " " "	614		40			840	1400	560	224	--
skogsm., torvjord på grus	615				23	360	400	40	9	20
" " " "	616				12	360	400	40	4	80
äng, " " "	616a				08	720	800	80	6	40
åker, väl förmultnad torvj.	617		31			910	1400	490	151	90
" " " "	618		23			840	1400	560	128	80
Summa		3	29	1	03				1 389	30
Glaskulla Västerg. 1[3], 1/4 mtl.										
S. Gustafssons stbh.										
åker, väl förmultnad torvj.	630		10			1050	1400	350	35	--
" " " "	631		18			840	1400	560	100	80
" " " "	632		29			770	1400	630	182	70
" " " "	633		38			350	1400	1050	399	--
" " " "	634		36			770	1400	630	226	80
" " " "	635		54			980	1400	420	226	80
" " " "	636		56			700	1400	700	392	--
Överföres		2	41						1 563	10

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	41						1 563	10
åker, väl förmultnad torvj.	637		25			770	1400	630	157	50
" " " "	638		20			840	1400	560	112	--
" " " "	639		12			1050	1400	350	42	--
" torvjord på sand	643		12			630	1400	770	92	40
" " " "	644		30			560	1400	840	252	--
Summa		3	40						2 219	--
Glaskulla Österg. 2[2], 3/8 mtl.										
S. Gustafssons stbh.										
åker, väl förmultnad torvj.	619		58			840	1400	560	324	80
torvtag	620				19	200	300	100	19	--
äng, torvjord på grus	621				41	750	1000	250	102	50
skogsm., väl förmultnad torvj.	648				05	450	500	50	2	50
åker, " " "	649		20			770	1400	630	126	--
" " " "	650		82			700	1200	500	410	--
" " " "	651		55			490	1200	710	390	50
Summa		2	15		65				1 375	30
Glaskulla Österg. 2[3], 1/4 mtl.										
J. Gustafssons stbh och Anna Gustafsson										
åker, väl förmultnad torvj.	622		09			1260	1400	140	12	60
" " " "	623		58			1050	1400	350	203	--
torvtag	624				13	100	200	100	13	--
"	625				09	100	200	100	9	--
åker, väl förmultnad torvj.	626		66			980	1400	420	277	20
" " " "	627		54			770	1400	630	340	20
" " " "	628		23			770	1400	630	144	90
" " " "	629		18			840	1400	560	100	80
Summa		2	28		22				1 100	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Glaskulla Österg. 2^4, 1/8 mtl.										
Arne Eng										
åker, väl förmultnad torvj.	640		07			1120	1400	280	19	60
" " " "	641		11			910	1400	490	53	90
" " " "	642		18			840	1400	560	100	80
" " " "	645		29			770	1400	630	182	70
" " " "	646		24			840	1400	560	134	40
" " " "	647		14			980	1400	420	58	80
Summa		1	03						550	20
Hallestorp 1^1, 1 mtl.										
Maria Samuelsson										
äng, mylla på sand	653				26	540	600	60	15	60
åker, väl förmultnad torvj.	654	1	14			560	1400	840	957	60
" " " "	655		97			490	1400	910	882	70
" torvjord på sand	656		60			560	1300	740	444	--
" " " "	657		28			1240	1300	60	16	80
" väl förmultnad torvj.	658		15			260	1300	1040	156	--
" " " "	659		13			260	1300	1040	135	20
" " " "	660		09			280	1400	1120	100	80
" " " "	661		21			280	1400	1120	235	20
" " " "	662		16			280	1400	1120	179	20
" " " "	663		16			280	1400	1120	179	20
" " " "	664		12			280	1400	1120	134	40
skogsm." " "	664a				28	360	400	40	11	20
Summa		4	01		54				3 447	90

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Källedal 1[1] (Vipemossen)										
Otto Lindén										
skogsm. väl förmultn. torvj.	698				05	360	400	40	2	--
äng, " " "	699				18	720	800	80	14	40
skogsm. " " "	700				23	360	400	40	9	20
åker " " "	701		14			980	1400	420	58	80
" " " "	702		14			1330	1400	70	9	80
" " " "	703		13			1260	1400	140	18	20
" " " "	704		16			1260	1400	140	22	40
" " " "	705		09			700	1400	700	63	--
Summa			66		46				197	80
Axtorp Skatteg. 1[2], 1/2 mtl.										
Carl Karlsson										
åker, väl förmultn. torvj.	665		46			280	1400	1120	515	20
" " " "	666		72			350	1400	1050	756	--
" " " "	667		74			280	1400	1120	828	80
" " " "	668		40			280	1400	1120	448	--
torvtag	707				04	100	200	100	4	--
"	708				19	100	200	100	19	--
åker, väl förmultn. torvj.	709		23			1330	1400	70	16	10
" " " "	710		33			1260	1400	140	46	20
" " " "	711		28			1330	1400	70	19	60
" " " "	712		46			1330	1400	70	32	20
Summa		3	62		23				2685	10
Axtorp Skatteg. 1[3], 1/2 mtl.										
Gustav Gustavsson										
åker, väl förmultn. torvj.	669		26			420	1400	980	254	80
äng, torvjord på sand	670				16	720	900	180	28	80
" " " "	671a		07			960	1200	940	16	80
" " " "	671		25			480	1200	720	180	--
Överföres			58		16				480	40

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört			58		16				480	40
2	äng, torvjord på sand	679				17	720	900	180	30	60
3	" " " "	679a				04	720	900	180	7	20
4	" " " "	679b				05	720	900	180	9	--
5	åker, väl förmultnad torvj.	680		40			630	1400	770	308	--
6	" " " "	681		53			630	1400	770	408	10
7	" " " "	682		59			560	1400	840	495	60
8	" " " "	683		37			560	1400	840	310	80
9	" " " "	684		30			560	1400	840	252	--
10	" " " "	685		24			490	1400	910	218	40
11	" " " "	686		09			1120	1400	280	25	20
12	" " " "	687		26			420	1400	980	254	80
13	" " " "	688		12			1120	1400	280	33	60
14	äng, " " "	689			1	03	450	500	50	51	50
15	" " " "	690				30	475	500	25	7	50
16	åker, " " "	691		39			700	1400	700	273	--
17	" " " "	692		25			700	1400	700	175	--
18	" " " "	693		17			840	1400	560	95	20
19	torvtag,	694				97	150	200	50	48	50
20	"	695				45	150	200	50	22	50
21	skogsmark	696				08	360	400	40	3	20
22	Summa		4	29	3	25				3 510	10
23											
24	Samfällighet 5.										
25	VÅRKUMLA SOCKEN.										
26	Axtorp Lilleg. 2^3, 1/4 mtl.										
27	Ester och Edit Vestman och Signe Neüman										
28	äng, torvjord på sand	714				10	90	900	810	81	--
29	" " " "	715				16	450	900	450	72	--
30	åker, " " "	716		06			420	1400	980	58	80
31	" " " "	717		09			490	1400	910	81	90
32	" " " "	718		08			490	1400	910	72	80
33	Överföres			23		26				366	50

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört			23		26				366	50	1
åker, torvjord på sand	719		07			560	1400	840	58	80	2
" " " "	720		09			560	1400	840	75	60	3
" " " "	721		10			560	1400	840	84	--	4
" " " "	722		19			560	1400	840	159	60	5
" " " "	723		30			1190	1400	210	63	--	6
" väl förmultnad torvj.	724		06			560	1400	840	50	40	7
" " " "	725		40			490	1400	910	364	--	8
" " " "	726		20			490	1400	910	182	--	9
" " " "	727		24			280	1400	1120	268	80	10
" torvjord på sand	728		27			700	1400	700	189	--	11
" " " "	729		12			560	1400	840	100	80	12
" " " "	730		21			1260	1400	140	29	40	13
" " " "	731		26			490	1400	910	236	60	14
" " " "	732		38			560	1400	840	319	20	15
" " " "	733		19			350	1400	1050	199	50	16
" " " "	734		16			420	1400	980	156	80	17
" " " "	735		35			490	1400	910	318	50	18
" " " "	736		11			280	1400	1120	123	20	19
" " " "	737		16			280	1400	1120	179	20	20
" väl förmultnad torvj.	738		15			350	1400	1050	157	50	21
" " " "	739		12			350	1400	1050	126	--	22
" torvjord på sand	740		07			1260	1400	140	9	80	23
" väl förmultnad torvj.	741		13			420	1400	980	127	40	24
" " " "	742		13			560	1400	840	109	20	25
" " " "	743		12			490	1400	910	109	20	26
" " " "	744		15			490	1400	910	136	50	27
" " " "	745		16			560	1400	840	134	40	28
" " " "	746		19			700	1400	700	133	--	29
" " " "	747		42			770	1400	630	264	60	30
" " " "	748		13			420	1400	980	127	40	31
Överföres		5	86		26				4 959	90	32

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		5	86		26				4 959	90
2	äng, torvjord på sand	749				18	420	600	180	32	40
3	åker, " " "	750		08			420	1400	980	78	40
4	" väl förmultnad torvj.	751		17			490	1400	910	154	70
5	Summa		6	11		44				5 225	40
6											
7	Axtorp Lilleg. 2^2, 1/4 mtl.										
8	Alfr. Johanssons stbh.										
9	1. Alstringsbåtnad										
10	åker, torvjord på sand	756		16			420	1400	910	156	80
11	" " " "	757		13			420	1400	980	127	40
12	" " " "	758		12			350	1400	1050	126	--
13	" " " "	759		16			560	1400	840	134	40
14	" " " "	760		14			420	1400	980	137	20
15	" " " "	761		04			350	1400	1050	42	--
16	torvtag	762a				10	100	200	100	10	--
17	"	762b				07	100	200	100	7	--
18	åker, torvjord på sand	763		07			280	1400	1120	78	40
19	skogsm. " " "	764				08	200	400	200	16	--
20	åker, " " "	765		18			350	1400	1050	189	--
21	" väl förmultnad torvj.	766		14			280	1400	1120	156	80
22	" " " "	767		18			280	1400	1120	201	60
23	" " " "	768		13			210	1400	1190	154	70
24	" " " "	769		10			280	1400	1120	112	--
25	" " " "	770		13			350	1400	1050	136	50
26	" torvjord på sand	771		14			240	1200	960	134	40
27	" " " "	772		05			1330	1400	70	3	50
28	" " " "	773		36			630	1400	770	277	20
29	" " " "	774		19			770	1400	630	119	70
30	" " " "	775		04			910	1400	490	19	60
31	" " " "	776		12			1050	1400	350	42	--
32	Överföres		2	58		25				2 382	20
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	58		25				2 382	20
åker, torvjord på sand	777		21			840	1400	560	117	60
A-Summa		2	79		25				2 499	80
2. Brukningsbåtnad.										
ägofig. 772, 773, 774, 774a, 776, 777			97					175	169	75
B-Summa			97						169	75
Totalsumma kronor									2 669	55
Axtorp Skatteg. 1^2, 1/2 mtl.										
Carl Karlsson										
åker, torvjord på sand	778		09			1260	1400	140	12	60
äng, " " "	778a				05	810	900	90	4	50
Summa			09		05				17	10
Gränarp 1^1, 1 mtl.										
Alfr. Gustafsson										
åker, torvjord på sand	752		44			910	1400	490	215	60
" " " "	753		42			420	1260	840	352	80
" väl förmultnad torvj.	754		28			420	1400	980	274	40
" torvjord på sand	755		25			420	1260	840	210	—
Summa			139						1 052	80
Slättäng 1^2, 1/2 mtl.										
J.Fr. Neümans stbh.										
1. Alstringsbåtnad.										
äng, torvjord på sand	779				35	810	900	90	31	50
åker, " " "	780		38			1260	1400	140	53	20
" " " "	781		26			280	1400	1120	291	20
" " " "	782		33			560	1400	840	277	20
Överföres			97		35				653	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			97		35				653	10
åker, torvjord på sand	783		79			630	1400	770	608	30
" " " "	784		35			630	1400	770	269	50
äng, " " "	785				08	720	900	180	14	40
åker, " " "	786		14			490	1400	910	127	40
" " " "	787		25			490	1400	910	227	50
" " " "	788		12			560	1400	840	100	80
" " " "	789		20			1020	1400	380	76	--
" " " "	790		20			420	1400	980	196	--
" " " "	791		21			420	1400	980	205	80
" " " "	792		21			560	1400	840	176	40
" " " "	793		31			490	1400	910	282	10
" " " "	794		40			630	1400	770	308	--
A-Summa		4	15		43				3 245	30
2. Brukningsbåtnad.										
ägofig. 780, 780a, 781, 783, 784a B-Summa		1	85					125	231	25
Totalsumma kronor									3 476	55
Allmänning.										
Vestmans o. Alfr. Johanssons stbh. torvtag	762				26	100	200	100	26	--

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
	SAMMANDRAG.										
1	KINNEVEDS SOCKEN.						Markvärde.				
2	Samfällighet 1.						nuvarande	blivande			
3	Kotarp 1^3, 2/3 mtl.										
4	Sanfred Nilsson	1-7	2	59			1416:10	3626:-		2209	90
5	Krokstorp 1^2, 3/10 mtl. Levin Svenssons stbh	8-11		40	2	41	832:-	1364:-		532	--
6	Summa		2	99	2	41	2248:10	4990:-		2741	90
7	Samfällighet 2.										
8	Krokstorp 1^2, 3/10 mtl.										
9	Levin Svenssons stbh.	15-16				55	147:50	170:-		22	50
10	Hudened Storeg. 2^3, 1/4 mtl.										
11	Gunnar Eriksson Hudened Storeg. 2^4	27-46	3	29			922:20	3837:-		2914	80
12	Alfred Nilsson	17-21			1	58	302:70	457:-		154	30
13	Hudened Storeg. 2^5, 1/8 mtl.										
14	Frideborg Andersson	47-61	1	82			919:80	2299:-		1379	20
15	Hudened Storeg. 2^6, 1/16 mtl.										
16	Frideborg Andersson Hudened Storeg. 2^7, 1/16 mtl.	78-87	1	92			737:80	2986:-		2 1950 20 (2248 20)	
17	Ture Falegård	62-77	2	41			669:50	3097:90		2428	40
18	VÅRKUMLA SOCKEN.										
	Vårkumla Stommen 5^1, 1 mtl.										
19	Kinneveds Pastorat	88-99	1	16		28	708:60	1631:-		922	40
20	Vårkumla Skatteg, 2^2, 1/4 mtl										
21	Einar Josefsson Vårkumla Backg. 4^3, 3/16 mtl.	100-104		61			296:80	854:-		557	20
22	Johan Karlsson	140-145	1	06			1182:30	1484:-		301	70
23	Vårkumla Backg. 4^4, 1/8 mtl.										
24	K.A. Åbergs stbh.	146-153	1	13			1085:--	1582:-		497	--
25	Vårkumla Backgö 4^5, 1/8 mtl.	154-157									
26	Einar Josefsson Vårkumla Strängeg. 1^1, 3/4 mtl	154-157		99			788:20	1386:-		597	80
27	Nils Källén	158-164	2	27			2040:--	3178:-		1138	--
28	Summa		16	66	2	41	9800:40	22961:90		13161	50
29											
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfällighet 3.						Markvärde. nuv.	bliv.			
VÅRKUMLA SOCKEN.										
Vårkumla Skatteg. 2^3, 1/2 mtl.										
Emil Nilsson	126-139	1	44		29	1413:10	2132:-		718	90
Vårkumla Korsg. 7^3, 1/4 mtl.										
Emil Nilsson	112-125	2	43		02	2271:60	3410:-		1138	40
Vårkumla Skatteg. 2^2,1/4 mtl										
Einar Josefsson	105-111	1	57			1313:90	2198:-		884	10
Summa		5	44		31	4998:60	7740:-		2741	40
Samfällighet 4.										
KINNEVEDS SOCKEN.										
Hudened Hallag. 4^2, 3/4 mtl.										
Gustaf Hallag.	297-336	4	02	5	19	3732:60	6974:20		3241	60
Hudened Hallag. 4^3, 1/4 mtl.										
Gunnar Eriksson	284-296	1	86			856:10	2604:-		1747	90
f.d. Vårskäl Skatteg. 1^3										
Gustaf Hallag.	428-431	1	23			681:80	1722:-		1040	20
VÅRKUMLA SOCKEN.										
Vårkumla Strängeg. 1^1,3/4 mtl										
Nils Källén	165-203	8	28		39	6576:-	11432:-		4856	--
Vårkumla Korsg. 7^2, 1/2 mtl.										
Nils Johansson	204-231	3	46		31	2558:90	5017:-		2458	10
Sundet 1^1, 1/4 mtl.										
Johan Claésson	232-283	7	77			4996:20	10277:-		5280	80
Vårskäl Skatteg. 1^2,1/4 mtl										
Paul Johansson	471-480	1	05	-		828:80	1470:-		641	20
Vårskäl Skatteg. 1^3,1/4 mtl.										
Oskar Gustafsson	419-427 432-447	6	54			5512:20	9083:-		3570	80
Vårskäl Skatteg. 1^4,1/2 mtl.										
Bertil Johansson	450-470	4	15	1	82	4719:-	6560:-		1841	--
Vårskäl Huleg. 6^3, 3/8 mtl.										
Alfr. Anderssons stbh.	508-528	3	10		20	2982:40	4380:-		1397	60
Vårskäl Huleg. 6^4, 3/8 mtl.										
Paul Johansson	481-495	2	71			2329:60	3784:-		1454	40
Vårskäl Grefvag. 5^3, 1/8 mtl									880	60
Paul Johansson	496-507	1	84		28	1651:40	2632:-		(980	60
Vårskäl Nolg. 2^1, 1/2 mtl.										
Erik Johansson	529-546	3	96		28	4867:10	5600:-		732	90
Överföres		49	97	8	47	42892:10	71535:20		(29243	10)

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Vårskäl Gärdet 4[1], 1/2 mtl. Överfört		47	97	8	47	4229:10	7153:20		29243	10
2	Kinneveds pastorat Vårskäl Lilleg. 3[1], 1/4 mtl.	547-555	2	35		52	3067:30	3940:-		438 (872	70 70
3	Maria Samuelsson	652				17	61:20	102:-		40	80
4	Samf. till Fastarp o. Hudened										
5	Alfr. Nilsson Samf. till Hudened Storeg.	346-352	1	59			520:80	2226:-		1705	20
6	Nilsson, Eriksson, Andersson o. Falegård	353-362	1	21		15	758:60	1754:-		1025	40
7	Fröjeredsled 1[1], 1/4 mtl.										
8	Oskar Gustafsson	363-417a	17	66	6	44	7790:50	13748:-		5831 (5957	50 50
9	f.d. Hudened Hallag.										
10	Oskar Gustafsson Brandstorp 1[2], 5/6 mtl.	418		90			378:-	1260:-		882	--
11	Anna o. Emma Johansson, Es-										
12	ter Gustafsson Brandstorp 1[3], 1/6 mtl.	556-596	7	92	2	01	7993:30	12448:-		4178 (4454	40 10
13	Anna och Emma Johansson,										
14	Ester Gustafsson	340-345			2	15	612:20	1034:-		421	80
15	Glaskulla Västerg. 1[2], 1/4 mtl										
16	Arne Eng Glaskulla Västerg. 1[3], 1/4 mtl	602-618	3	29	1	03	3627:70	5017:-		1389	30
17	S. Gustafssons stbh.	630-639 643-644	3	40			2541:-	4760:-		2219	--
18	Glaskulla Österg. 2[2], 3/8 mtl.										
19	S. Gustafssons stbh. Glaskulla Österg. 2[3], 1/4 mtl.	619-621 648-651	2	15		65	1852:70	3228:-		1375	30
20	J. Gustafssons stbh. och Anna										
21	Gustafsson	622-629	2	28		22	2135:30	3236:-		1100	70
22	Glaskulla Österg. 2[4], 1/8 mtl.										
23	Arne Eng Hallestorp 1[1], 1 mtl.	640-642 645-647	1	03			891:80	1442:-		550	20
24	Maria Samuelsson	653-664a	4	01		54	2318:10	5766:-		3447	90
25	Källedal 1[1], (Vipemossen)										
26	Otto Lindén	698-705		66		46	982:20	1180:-		197	80
27	Axtorp Skatteg. 1[2], 1/2 mtl.										
28	Carl Karlsson Axtorp Skatteg. 1[3], 1/2 mtl.	665-668 707-712	3	62		23	2428:90	5114:-		2685	10
29	Gustav Gustavsson	669-696	4	29	3	25	3790:90	7301:-		3510	10
30	Summa		96	33	26	29	34043:20	45121:20		(61078	--
31										60.162	30
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
						Markvärde. nuv.	bliv.			
Samfällighet 5.										
Axtorp Lilleg. 2³, 1/4 mtl.										
Ester och Edit Vestman, Sig-ne Neüman	714-751	6	11		44	3670:60	8896:-		5225	40
Axtorp Lilleg. 2², 1/4 mtl.										
Alfr. Johanssons stbh.										
Alstringsbåtnad	756-761 762a-777	2	79		25	1444:20	3944:-		2499	80
Brukningsbåtnad							169:75		169	75
Axtorp Skatteg. 1², 1/2 mtl.										
Carl Karlsson	778,778a		09		05	153:90	171:-		17	10
Gränarp 1¹, 1 mtl.										
Alfr. Gustafsson	752-755	1	39			799:40	1852:20		1052	80
Slättäng 1², 1/2 mtl.										
J.Fr.Neümans stbh.										
Alstringsbåtnad	779-794	4	15		43	2951:70	6197:-		3245	30
Brukningsbåtnad							231:25		231	25
Allmänning										
Vestmans o. Alfr. Johanssons stbh.	762				26	26:-	52:-		26	--
Summa		14	53	1	43	9045:80	21513:20		12467	40
Summa alstringsbåtnad									12066	40
Summa brukningsbåtnad									401	--
TOTALSAMMANDRAG.										
Samfällighet 1		2	99	2	41				2741	90
" 2		16	66	2	41				13161	50
" 3		5	44		31				2741	40
" 4		96	33	26	29				61078	--
" 5		14	53	1	43				12467	40
Totalsumma		135	95	32	85				92190	20

Vartofta den 19 november 1947.

Erik Bohman Nils Johansson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
		Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
		m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
1	SAMFÄLLIGHET 1.										
2	Ingen jordersättning.										
3											
4	SAMFÄLLIGHET 2.										
5	Avloppet C-Ca-Cb-Cc										
6	Sträckan C-Ca.										
7	3/10 mtl. Krokstorp 1^2										
8	Levin Svenssons stbh.	30	1,3	-	39	230	1,5	3	55	3	94
9	1/2 mtl. Hudened Storeg. 2^4										
10	Alfr. Nilsson	330	2,0	6	60	1390	3,0	41	70	48	30
11	Summa									52	24
12											
13	Sträckan Ca-Cb.										
14	1/4 mtl. Hudened Storeg. 2^3										
15	Gunnar Eriksson	290	3,5	10	15	1225	12,0	147	--	157	15
16	1/8 mtl. Hudened Storeg. 2^5										
17	Frideborg Andersson	95	3,7	3	52	520	12,5	65	--	68	52
18	1/16 mtl. Hudened Storeg. 2^7										
19	Ture Falegård	180	2,1	3	78	895	12,5	111	88	115	66
20	1 mtl. Vårkumla Stommen 5^1										
21	Kinneveds pastorat	100	3,1	3	10	305	6,8	20	74	23	84
22	Summa									365	17
23											
24	Sträckan Cb-Cc.										
25	1/16 mtl. Hudened Storeg. 2^7										
26	Ture Falegård	40	2,6	1	04	145	10,4	15	08	16	12
27	1/16 mtl. Hudened Storeg. 2^6										
28	Frideborg Andersson	140	3,5	4	90	560	14,0	78	40	83	30
29	1/4 mtl. Vårkumla Skatteg. 2^2										
30	Einar Josefsson	55	4,9	2	70	215	14,0	30	10	32	80
31	3/16 mtl. Vårkumla Backg. 4^3										
32	Johan Karlsson	15	5,6	-	84	55	14,0	7	70	8	54
33	Överföres									140 (130	76 76)
34											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561445

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
Överfört									140	76
1/8 mtl. Vårkumla Backg. 4⁴										
K.A. Åbergs stbh.	70	5,6	3	92	275	14,0	38	50	42	42
1/8 mtl. Vårkumla Backg. 4⁵										
Einar Josefsson	90	7,0	6	30	625	14,0	87	50	93	80
3/4 mtl. Vårkumla Strängeg. 1¹										
Nils Källén	65	8,2	5	33	435	14,0	60	90	66	23
Summa									343	21
Avloppet Ca-Ce.										
1/2 mtl. Hudened Storeg. 2⁴										
Alfred Nilsson	25	2,0	-	50	145	2,4	3	48	3	98
1/4 mtl. Hudened Storeg. 2³										
Gunnar Eriksson	95	2,2	2	09	380	11,0	41	80	43	89
Summa									47	87
SAMFÄLLIGHET 3.										
Ingen jordersättning.										
SAMFÄLLIGHET 4.										
Avloppet D-Da-Db-Dc-Dd-De.										
Sträckan D-Da.										
3/4 mtl. Hudened Hallag. 4²										
Gustaf Hallagård	310	5,0	15	50	1150	8,8	101	20	116	70
1/4 mtl. Hudened Hallag. 4³										
Gunnar Eriksson	155	5,4	8	37	550	14,0	77	--	85	37
Summa									202	07
Sträckan Da-Db.										
1/4 mtl. Sundet 1¹,										
Johan Claésson	50	4,4	2	20	330	11,3	37	29	39	49
3/4 mtl. Vårkumla Strängeg. 1¹ Nils Källén	50	3,2	1	60	330	4,0	13	20	14	80
Summa									54	29

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
Sträckan Db-Dc¹-Dc².										
1/4 mtl. Sundet 1¹										
Johan Claésson	50	3,6	1	80	300	12,0	36	--	37	80
3/4 mtl. Vårkumla Strängeg. 1¹										
Nils Källén	305	6,5	19	83	1875	12,0	225	--	244	83
Summa									282	63
Sträckan Dc²-Dd.										
1/2 mtl. Vårkumla Korsg. 7²										
Nils Johansson	350	3,8	13	30	1365	14,0	191	10	204	40
1/4 mtl. Sundet 1¹										
Johan Claésson	240	5,4	12	96	950	13,9	132	05	145	01
Summa									349	41
Sträckan Dd-De.										
1/2 mtl. Vårskäl Skatteg. 1⁴										
Bertil Johansson	440	5,3	23	32	1340	12,3	164	82	188	14
1/4 mtl. Vårskäl Skatteg. 1³										
Oskar Gustafsson	200	6,2	12	40	590	13,5	79	65	92	05
1/4 mtl. Vårskäl Skatteg. 1²										
Paul Johansson	145	3,8	5	51	515	14,0	81	90	87	41
3/8 mtl. Vårskäl Huleg. 6⁴										
Paul Johansson	130	4,2	5	46	655	14,0	91	70	97	16
1/8 mtl. Vårskäl Grefvag. 5³										
Paul Johansson	120	3,5	4	20	450	10,0	45	--	49	20
3/8 mtl. Vårskäl Huleg. 6³										
Alfr. Anderssons stbh.	150	3,9	5	85	870	9,5	82	65	88	50
Summa									602	46
Avloppet Da-Dg.										
1/4 mtl. Hudened Hallag. 4³										
Gunnar Eriksson	135	5,9	7	97	520	14,0	72	80	80	77
3/4 mtl. Vårkumla Strängeg. 1¹										
Nils Källén	135	5,0	6	75	520	9,0	46	80	53	55
Summa									134	32

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561445

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
Avloppet Db-Df.										
1/4 mtl. Sundet 1[1]										
Johan Claésson	35	3,6	1	26	545	12,0	65	40	66	66
Avloppet Dc[1]-Dh[1]:										
3/4 mtl. Vårkumla Strängeg. 1[1]										
Nils Källén	40	7,0	2	80	240	14,0	33	60	36	40
1/2 mtl. Vårkumla Korsg. 7[2]										
Nils Johansson	40	3,5	1	40	240	14,0	33	60	35	--
Summa									71	40
Avloppet Dc[1]-Dh[2].										
1/4 mtl. Sundet 1[1]										
Johan Claésson	250	8,5	21	25	960	14,0	134	40	155	65
Avloppet Dc[2]-Di-Dl.										
Sträckan Dc[2]-Di.										
3/4 mtl. Vårkumla Strängeg. 1[1]										
Nils Källén	110	5,6	6	16	380	14,0	53	20	59	36
1/2 mtl. Vårkumla Korsg. 7[2]										
Nils Johansson	110	6,4	7	04	380	14,0	53	20	60	24
Summa									119	60
Sträckan Di-Dl.										
Ingen jordersättning.										
Avloppet Dd-Dm.										
1/4 mtl. Sundet 1[1]										
Johan Claésson	45	6,8	3	06	440	13,0	57	20	60	26
1/2 mtl. Vårskäl Skatteg. 1[4]										
Bertil Johansson	45	8,0	3	60	440	13,0	57	20	60	80
Summa									121	06

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
		Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
		m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
1	Avloppet Di-Dk-Dn.										
2	3/4 mtl. Vårkumla Strängeg. 1[1]										
3	Nils Källén	165	4,6	7	59	535	12,0	64	20	71	79
4	1/2 mtl. Vårkumla Korsg. 7[2]										
5	Nils Johansson	15	7,0	10	50	70	14,0	9	80	20	30
6	Summa									92	09
7	Avloppet E-Ea-Eb-Ec-Ed-Ee.										
8	1/4 mtl. Vårskäl Skatteg. 1[3].										
9	Oskar Gustavsson	95	4,2	3	99	365	14,0	51	10	55	09
10	1/4 mtl. Fröjeredsled 1[1]										
11	Oskar Gustafsson	155	2,8	4	34	647	14,0	90	48	94	82
12	Samf. till Fastarp o. Hudened										
13	Alfred Nilsson	103	2,8	2	89	432	14,0	60	58	63	47
14	Samf. till Hudened Storeg.										
15	Alfr. Nilsson, G. Eriksson, Frideborg Andersson, Ture Falegård	52	2,8	1	45	216	14,0	30	24	31	69
16	Summa									245	07
17	Sträckan Ea-Eb.										
18	1/4 mtl. Fröjeredsled 1[1]										
19	Oskar Gustavsson	44	5,1	2	24	545	14,0	16	30	78	54
20	f.d. Hudened Hallag.										
21	Oskar Gustafsson	36	5,1	1	84	505	14,0	70	70	72	54
22	Summa									151	08
23	Sträckan Eb-Ec.										
24	1/4 mtl. Fröjeredsled 1[1]										
25	Oskar Gustafsson	155	6,3	9	77	950	8,3	62	25	72	02
26	Sträckan Ec-Ed.										
27	1/4 mtl. Fröjeredsled 1[1]										
28	Oskar Gustafsson	190	2,8	5	32	2260	4,9	110	74	116	06
29	5/6 mtl. Brandstorp 1[2]										
30	Anna o. Emma Johansson, Ester Gustafsson	30	2,0	-	60	130	11,5	14	95	15	55
31	Summa									131	61
32	Sträckan Ed-Ee.										
33	5/6 mtl. Brandstorp 1[2]										
34	Anna o. Emma Johansson, Ester Gustafsson	340	8,3	28	22	2660	12,6	335	16	363	38
35	Sträckan Ea-Ef.										
36	Samf. till Hudened Storeg.										
37	Alfr. Nilsson, G. Eriksson, Frideborg Andersson, Ture Falegård	135	3,4	4	59	545	12,8	69	76	74	35
38	f.d. Hudened Hallag.										
39	Oskar Gustafsson	96	3,4	3	26	370	12,8	47	36	50	62
40	1/6 mtl. Brandstorp 1[3]										
41	Anna o. Emma Johansson, Ester Gustafsson	25	2,4	-	60	70	4,0	2	80	3	40
42	1/4 mtl. Fröjeredsled 1[1]										
43	Oskar Gustafsson	64	3,4	2	18	245	12,8	31	36	33	54
44	Summa									161	91

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561445

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
Avlo Avloppet Eb-Eg.										
1/4 mtl. Fröjeredsled 1[1],										
Oskar Gustafsson	170	12,6	21	42	700	14,0	98	--	119	42
1/6 mtl. Brandstorp 1[3]										
Anna o. Emma Johansson, Ester Gustafsson	140	3,7	5	18	560	6,0	33	60	38	78
Summa									158	20
Avloppet Ed-Ek.										
5/6 mtl. Brandstorp 1[2]										
Anna o. Emma Johansson, Ester Gustafsson	355	6,9	24	50	1680	14,0	235	20	259	70
Avloppet B-D-E-F-G-H.										
Sträckan B-D.										
3/4 mtl. Hudened Hallag. 4[2]										
Gustaf Hallagård	405	3,9	15	80	910	8,4	76	44	92	24
Sträckan D-B.										
3/4 mtl. Hudened Hallag. 4[2]										
Gustaf Hallagård	200	6,2	12	40	445	11,0	48	95	61	35
1/2 mtl. Vårskäl Skatteg. 1[4]										
Bertil Johansson	140	8,1	11	34	620	9,0	55	80	67	14
f.d. Vårskäl Skatteg. 1[3]										
Gustaf Hallagård	400	4,5	18	--	1610	14,0	225	40	243	40
Summa									371	89
Sträckan E-F.										
1/4 mtl. Vårskäl Skatteg. 1[3]										
Oskar Gustafsson	440	9,4	41	36	1670	14,0	233	80	275	16
1/4 mtl. Fröjeredsled 1[1]										
Oskar Gustafsson	195	4,8	9	36	745	6,8	50	66	60	02
1/4 mtl. Vårskäl Skatteg. 1[2]										
Paul Johansson	25	11,2	2	80	130	14,0	18	20	21	--
Överföres									356	18

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
		Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
		m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
1	Överfört									356	18
2	3/8 mtl. Vårskäl Huleg. 6^4										
3	Paul Johansson	35	12,6	4	41	215	14,0	30	10	34	51
4	1/8 mtl. Vårskäl Grefvag. 5^3										
5	Paul Johansson	40	11,9	4	76	230	14,0	32	20	36	96
6	3/8 mtl. Vårskäl Huleg. 6^3										
7	Alfr. Anderssons stbh.	60	12,2	7	32	310	14,0	43	40	50	72
8	Summa									478	37
9											
10	Sträckan F-G.										
11	1/4 mtl. Fröjeredsled 1^1										
12	Oskar Gustafsson	30	8,7	2	61	165	10,0	16	50	19	11
13	1/2 mtl. Vårskäl Nolg. 2^1										
14	Erik Johansson	80	9,3	7	44	455	10,6	48	23	55	67
15	5/6 mtl. Brandstorp 1^2										
16	Anna och Emma Johansson, Ester										
17	Gustafsson	170	9,4	15	98	840	10,4	87	36	103	34
18	1/2 mtl. Vårskäl Gärdet 4^1										
19	Kinneveds pastorat	120	7,1	8	52	550	9,0	49	50	58	02
20	1/4 mtl. Glaskulla Västerg. 1^2										
21	Arne Eng	640	8,9	56	96	2240	11,2	255	88	312	84
22	3/8 mtl. Glaskulla Österg. 2^2										
23	S. Gustafssons stbh.	55	6,0	3	30	380	9,0	34	20	37	50
24	1/4 mtl. Glaskulla Österg. 2^3										
25	J. Gustafssons stbh. o. Anna										
26	Gustafsson	165	9,2	15	18	1340	12,0	160	80	175	98
27	1/4 mtl. Glaskulla Västerg. 1^3										
28	S. Gustafssons stbh.	255	6,0	15	30	1375	14,0	192	50	207	80
29	1/8 mtl. Glaskulla Österg. 2^4										
30	Arne Eng	55	7,7	4	24	215	14,0	30	10	34	34
31	1 mtl. Hallestorp 1^1										
32	Maria Samuelsson	250	4,0	10	--	2440	12,7	309	88	319	88
33	1/2 mtl. Axtorp Skatteg. 1^2										
34	Carl Karlsson	360	3,0	10	80	1790	14,0	250	60	261	40
	Summa									1585	88

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561445

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
Avloppet G-Ga.										
1/2 mtl. Axtorp Skatteg. 1^3										
Gustav Gustavsson	210	4,1	8	61	2050	10,9	223	45	232	06
Källedal 1^1										
Otto Lindén	60	8,7	5	22	295	10,7	31	57	36	79
1/2 mtl. Axtorp Skatteg. 1^2										
Carl Karlsson	60	9,1	5	46	295	10,0	29	50	34	96
Summa									303	81
Sträckan G-H.										
1/2 mtl. Axtorp Skatteg. 1^3										
Gustav Gustavsson	160	5,5	8	80	640	10,0	64	--	72	80
SAMFÄLLIGHET 5.										
Avloppet I-K-L-M-N.										
Sträckan I-K.										
1/4 mtl. Axtorp Lilleg. 2^3										
Ester o. Edit Vestman, Signe Neüman	107	5,2	5	56	985	13,6	133	96	139	52
1/2 mtl. Axtorp Skatteg. 1^3										
Gust. Gustavsson	48	5,2	2	50	395	13,6	53	72	56	22
1/2 mtl. Axtorp Skatteg. 1^2										
Carl Karlsson	—				35	14,0	4	90	4	90
Summa									200	64
Sträckan K-L.										
1/4 mtl. Axtorp Lilleg. 2^3										
Ester o. Edit Vestman, Signe Neüman	220	4,5	9	90	900	14,0	126	--	135	90
Sträckan L-M.										
1/4 mtl. Axtorp Lilleg. 2^3										
Ester o. Edit Vestman, Signe Neüman	195	4,4	8	58	890	13,0	115	70	124	28
1/4 mtl. Axtorp Lilleg. 2^2										
Alfr. Johanssons stbh.	290	3,4	9	86	1120	12,5	140	--	149	86
Överföres									274	14

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
Överfört									274	14
1/2 mtl. Slättäng 1²										
J.Fr. Neümans stbh.	180	5,6	10	08	610	14,0	85	40	95	48
Summa									369	62
Sträckan M-N.										
1/2 mtl. Slättäng 1²										
J.Fr. Neümans stbh.	40	7,1	2	84	215	13,0	27	95	30	79
1/2 mtl. Axtorp Skatteg. 1²										
Carl Karlsson	25	8,1	2	03	155	9,0	13	95	15	98
1/2 mtl. Axtorp Lilleg. 2²										
Alfr. Johanssons stbh.	15	8,4	1	26	60	14,0	8	40	9	66
Summa									56	43
Sträckan L-La.										
1/4 mtl. Axtorp Lilleg. 2³										
Ester och Edit Vestman, Signe										
Neüman	55	3,5	1	93	220	14,0	30	80	32	73
Sträckan La-Lc.										
1/4 mtl. Axtorp Lilleg. 2³										
Ester och Edit Vestman, Signe										
Neüman	90	3,1	2	79	500	14,0	70	--	72	79
Avloppet K-Ka.										
1/4 mtl. Axtorp Lilleg. 2³										
Ester och Edit Vestman, Signe										
Neüman	110	4,9	5	39	670	14,0	93	80	99	19

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561445

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
SAMMANDRAG.										
Samfällighet 1			--	-			--	-	--	-
" 2			55	16			753	33	808	49
" 3			--	-			--	-	--	-
" 4			640	04			6059	56	6699	60
" 5			62	72			904	58	967	30
Summa ersättning			757	92			7717	47	8475	39

Vartofta den 19 november 1947.

Tunnar Nilsson

Erik Bohman Nils Johansson

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Samfällighet 1.								
2			Avloppet A-A^1.								
3	21-21+49	49	Sand m. sten o. rötter m^3	55	3,20	176	--				
4	21+56-24	244	Ledning av 150 mm betong-								
5			rör m	244	1,50	366	--				
6			Grävning, läggning och								
7			återfyllning m	244	1,80	439	20	981	20		
8	21+49-21+56	7	Trumma under allm. väg (bekostas av vägförvaltn.)								
9	21+56		Rörutlopp med stensättning								
10			enligt detaljritning	1	35:-	35	--				
11	22+70, 24		Brunnar typ D_1, 450 mm st	2	35:-	70	--	105	--		
12			Arbetsledning o. oförutsett					73	80	1.160	--
13			Summa samfällighet 1							1.160	--
14											
15			Samfällighet 2.								
16			Avloppet C-Ca-Cb-Cc.								
17			Sträckan C-Ca.								
18	226+40 - 229+41	301	Torvjord m. sand o. rötter m^3	310	2:-	620	--				
19			Berg m^3	2	25:-	50	--	670	--		
20	228+34		Rörtrumma d= 600 mm st	1	200:-			200	--		
21			Jordersättning enl. bil.					52	24		
22			Arbetsledn. o. oförutsett					67	76	990	--
23											
24			Sträckan Ca-Cb.								
25	229+41-232	259	Sand, ngt sten o. rötter m^3	450	2:-	900	--				
26	232-234+50	250	Torvjord m. rötter m^3	490	1,70	833	--	1.733	--		
27	229+41 231+67 233+10		Rörtrummor d=600 mm st	3	200:-			600	--		
28			Jordersättn. enl. bil.					365	17		
29			Arbetsl. o. oförutsett					171	83	2.870	--
30											
31			Sträckan Cb-Cc.								
32	234+50-237	250	Torvj.,sandbl. m. rötter m^3	360	2,20	792	--				
33	238+50 - 239+60	110	Dyjord m. ngt sten "	200	1,30	260	--				
34			Överföres			1.052	--			3.860	--
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			1.052	--			3.860	--
235+88 - 238+50	108	Ledning 125 mm tegelrör m	108	1,10	118	--				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	108	1,05	113	40	1.283 (1.284	40 20)	-	
235+88		Rörutlopp st	1	10:-			10	--		
238+50		Rörintag enl. ritn. "	1	60:-			50	--		
		Jordersättn. enl. bil.					343	21		
		Arbetsledn. och oförutsett					123 (122	39 59)	1.810	--
		Avloppet Ca-Ce.								
490-491+24	124	Torvjord m. sten m^3	250	1,70	425	--				
—		Berg "	2	25:-	50	--	475	--		
490+52		Rörtrumma, d=300 m/m st	1	110:-			110	--		
		Jordersättning enl. bil.					47	87		
		Arbetsledn. och oförutsett					47	13	680	--
		Summa samfällighet 2							6.350	--
		Samfällighet 3.								
		Avloppet O-P.								
11-15+15	415	Ledning av 150 mm betongrör.								
		Inköp och frakt av rören m	415	1,50	622	50				
		Grävn., läggn. o. återfyllning."	415	1,70	705	50	1.328	--		
15+15 - P	170	Ledn. av 150 mm betongrör.								
		Inköp och frakt av rören m	170	1,50	255	--				
		Grävn., läggn. o återfylln."	170	1,70	289	--	544	--		
11 12,13+20 14+50, 15+15;500+ 94,501+84	-	Rörutlopp st	1	10:-	10	--				
		Brunnar, typ D_1, 450 mm "	6	30:-	180	--				
~~501+84,~~ 502+50		" typ A, 450 mm "	1	45:-	45	--	235	--		
		Arbetsledn. o. oförutsett					113	--	2.220	--
		Summa samfällighet 3							2.220	--

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Samfällighet 4.									
2			Avloppet B-D-E-F-G-H.									
3			Sträckan B-D.									
4	38-38+26	26	Rensning	m	26	1:-	26	--				
5	38+26 =38a+58 -41a	242	Grus o. sten	m³	180	4,50	810	--				
6	41a-42a+56	156	" " "	"	170	4:-	680	--				
7	42+56-45	244	" " "	"	190	3:-	570	--				
8	45-46	100	" " "	"	130	3,50	455	--	2.541	--		
9	38+8,41a+20,42+88		Broar enl. typritning	st	3	300:-			900	--		
10			Jordersättn. enl. bil.						92	24		
11			Arbetsledn. o. oförutsett						346	76	3.880	--
12												
13			Sträckan D-E.									
14	46-48+50	250	Sand o. sten	m³	510	4:-	2.040	--				
15	48+50-49+50	100	" " rötter	"	180	3:-	540	--				
16	49+50-51+20	170	" " sten m. rötter	"	330	3:50	1.155	--				
17	51+20-	59	Sandbl. torvj. " "	"	120	2:50	300	--	4.035	--		
18	51+79											
19	47+7,51+67		Broar enl. typritning	st	2	300:-			600	--		
20			Jordersättn. enl. bil.						371	89		
21			Arbetsledn. o. oförutsett						423	11	5.430	--
22												
23			Sträckan E-F.									
24	51+79 - 53+50	171	Sandbl. torvj.	m³	360	2:-	720	--				
25	53+50-55	150	Lös torvjord	"	330	1,50	495	--				
26	55-58	300	Sandbl. torvj. ngt sten och rötter	"	380	2,75	1.045	--	2.260	--		
27	54+30		Rörtrumma d=1200 mm	st	1	450:-			450	--		
28			Jordersättn. enl. bil.						478	37		
29			Arbetsledn. o. oförutsett						261	63	3.450	--
30												
31			Sträckan F-G.									
32	58-60	200	Sandbl. torvj. ngt sten och rötter	m³	220	3,20	704	--				
33	60-62+50	250	Sandbl. torvj., rätter	"	290	2,70	783	--				
34	62+50-66	350	Sand m. sten o. "	"	550	3,70	2.035	--				
35			Överföres				3.522	--			12.760	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			3.522	--			12.760	--
66-69	300	Lös torvj. ngt rötter m³	470	1,70	799	--				
69-72	300	" " " " "	510	1,50	765	--				
72-73+50	150	" " " " "	200	1,50	300	--				
73+50 - 76+50	300	Sand med sten "	610	3,50	2.135	--				
76+50- 76+92, 76+98- 77+95	139	Torvjord med rötter "	260	1,70	442	--				
77+95-81	305	" , sandblandad "	520	1,50	780	--	8.743	--		
66+9		Rörtrumma, d=1000 mm	1	350:-	350	--				
67+30, 68+80, 71+60, 73+45		Broar enl. typritn. st	4	300:-	1.200	--				
80+94		" " " "	1	125:-	125	--	1.675	--		
76+92- 76+98	6	Trumma genom allm. väg (bekostas av vägförvaltn)								
		Jordersättn. en. bil.					1.585	88		
		Arbetsledn. och oförutsett					876	12	12.880	--
		Sträckan G-H.								
81-83+10	210	Grus och sten m³	270	3,50			945	--		
		Jordersättn. enl. bil.					72	80		
		Arbetsledn. och oförutsett					92	20	1.110	--
		Avloppet D-Da-Db-Dc$_1$-Dd-De.								
		Sträckan D-Da.								
240-242+60	260	Sand m. sten o. rötter m³	640	2,70			1.728	--		
		Jordersättn. enl. bil.					202	07		
		Arbetsledn. o. oförutsett					169	93	2.100	--
		Sträckan Da-Db.								
242+60- 243+62	102	Sand med sten m³	250	2,20			550	--		
		Jordersättning enl. bil.					54	29		
		Arbetsledn. o. oförutsett					55	71	660	--
		Överföres							29.510	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								29.510	--
		Sträckan Db-Dc^1-Dc^2.									
243+62 - 246+74	312	Sand med sten	m^3	620	2,20	1.364	--				
246+74 - 247+4	30	" " "	"	60	2:-	120	--	1.484	--		
		Jordersättning enl. bil.						282	63		
		Arbetsledn. och oförutsett						143	37	1.910	--
		Sträckan Dc^2-Dd.									
262+70 - 265	230	Sandbl. torvjord	m^3	370	2:-	740	--				
265 - 266+73	173	Torvjord, lös	"	280	1,50	420	--	1.160	--		
264+11, 266+73		Rörtrummor d=450 mm	st	2	140:-			280	--		
		Jordersättning enl. bil.						349	41		
		Arbetsledn. och oförutsett						120	59	1.910	--
		Sträckan Dd-De.									
266+73 - 267+50	77	Sand med sten	m^3	150	3:-	450	--				
267+50 - 269+50	200	" " rötter	"	400	2,80	1.120	--				
269+50 - 468+87	163	" och sten	"	300	3:-	900	--				
468+87 - 467+28	159	" " ngt sten	"	330	2,20	726	--				
467+28 - 465+88	140	Torvjord	"	200	1,50	300	--	3.496	--		
267+85		Rörtrumma d= 375 mm	st	1	120:-	120	--				
468+87, 467+15		" d= 375 mm	"	2	120:-	240	--	360	--		
		Jordersättning enl. bil.						602	46		
		Arbetsledning o. oförutsett						351	54	4.810	--
		Avloppet Da-Dg.									
237-237+26,219+12-220	114	Sand med sten	m^3	240	2,20	528	--	528	--		
		Jorderäättning enl. bil.						134	32		
		Arbetsledn. och oförutsett						57	68	720	--
		Avloppet Db-Df.									
293 - 293+92	92	Sand med sten	m^3	150	2,20	330	--				
293+92-Df	7	" " "	"	15	2,20	33	--	363	--		
294		Rörtrumma d=300 mm	st	1	110:-			110	--		
		Överföres						473	--	38.860	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					473	--	38.860	--
		Jordersättning enl. bil.					66	66		
		Arbetsledn. och oförutsett					30	34	570	--
		Avloppet Dc^1-Dh^1.								
274+75 - 275+5	30	Torvjord m^3	50	1,50	75 (70	--) --				
285 - 285+50	50	" "	100	1,70	170	--	245 (240	--)		
		Jordersättning					71	40		
		Arbetsledn. och oförutsett					13 60 (18	60)	330	--
		Avloppet Dc^2-Di-Dl.								
		Sträckan Dc^2-Di.								
247+4 - 248+20	116	Sand m. sten o. rötter m^3	290	2,20	638	--	638	--		
		Jordersättning enl. bil.					119	60		
		Arbetsledn. och oförutsett					62	40	820	--
		Sträckan Di-Dl.								
255-256		Ledning av 125 mm rör, tegel.								
		Inköp och frakt av rören m	100	1,40	140	--				
		Grävn., läggn. o. återfylln.	100	1,15	115	--	255	--		
Di		Rörutlopp	1	15:-	15	--	45	--		
256		Brunn typ A, d=300 mm	1	30:-	30	--	45	--		
		Arbetsledn. och oförutsett					20	--	320	--
		Avloppet Dd-Dm.								
450 - 451+50	150	Dyjord med enst. sten m^3	250	1,70	425	--	425	--		
		Jordersättn. enl. bil.					121	06		
		Arbetsledn. och oförutsett					43	94	590	--
		Överföres							41,490	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							41.490	--
		Avloppet Dc^1-Dh^2.								
Dc^1-276+44	106	Ledning av 125 mm tegelrör.								
		Inköp och frakt av rören m	106	1,10	116	60				
		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	106	1:-	106	--	222	60		
Dc^1	"	Rörutlopp enl. ritn. st	1	10:-	10	--				
276+44	"	Rörintag enl. ritn.	1	25:-	25	--	35	--		
276+44-278	156	Torvjord, sandbl. m^3	320	1,50	480	--	480	--		
		Jordersättn. enl. bil.					155	65		
		Arbetsledn. och oförutsett					76	75	970	--
		Avloppet Di-Dk-Dn.								
248+20-248+47	27	Sandbl.torvjord m^3	50	1,70	85	--				
250-251+50	150	" " "	280	1,70	476	--	561	--		
		Jordersättn. enl. bil.					92	09		
		Arbetsledn. och oförutsett					56	91	710	--
		Avloppet E-Ea-Eb-Ec-Ed-Ee.								
		Sträckan E-Ea.								
160-163+3	303	Torvjord och sand m^3	490	1,80	882	--	882	--		
160+50	"	Rörtrumma d=1000 mm st	1	350:-			350	--		
		Jordersättn. enl. bil.					245	07		
		Arbetsledn. och oförutsett					82	93	1.560	--
		Sträckan Ea-Eb.								
163+3-165+10	207	Torvjord och sand m^3	280	2:-	560:	--	560	--		
		Jordersättn. enl. bil.					151	08		
		Arbetsledn. och oförutsett					58	92	770	--
		Sträckan Eb-Ec.								
165+10-166+60	150	Sand m. större sten m^3	240	3,50	840	--	849	--		
		Jordersättn. enl. bil.					72	02		
		Arbetsledn. och oförutsett					77	98	990	--
--		Överföres							46.490	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								46.490	--
		Sträckan Ec-Ed.									
166+60 - 168+47	187	Sand med enst. sten	m^3	360	2:-	720	--				
168+47 - 171+42	295	" " sten	"	450	2,70	1.215	--	1.935	--		
168+47		Rörtrumma d=800 mm	st	1	240:-			240	--		
		Jordersättn. enl. bil.						131	61		
		Arbetsledn. o. oförutsett						193 (139	39 39)	2.500	--
		Sträckan Ed-Ea.									
171+42 - 173	158	Sand med ngt sten	m^3	360	2:-	720	--				
173-176	300	" " " "	"	480	3,50	1.680	--	2.400	--		
175+11		Rörtrumma d=600 mm	st	1	200:-			200	--		
		Jordersättning enl. bil.						363	38		
		Arbetsledn. o. oförutsett						266	62	3.230	--
		Avloppet Ea-Ef.									
300-301	100	Sand med sten	m^3	170	3,20	544	--				
301-302	100	Torvjord med sand	"	160	1,70	272	--	816	--		
		Jordersättning enl. bil.						161	91		
		Arbetsledn. o. oförutsett						82	09	1.060	--
		Avloppet Eb-Eg.									
207+44 - 210	256	Sand och sten	m^3	330	3,20	1.056	--	1.056	--		
208+22, 208+60		Rörtrummor d=300mm	st	2	110:-			220	--		
		Jordersättn. enl. bil.						158	20		
		Arbetsledn. o. oförutsett						105	80	1.540	--
		Avloppet Ed-Ek.									
192+27 - 193+50	123	Torvjord, lös	m^3	250	1,50	375	--				
193+50 - 195	150	" med enst. sten	"	300	1,70	510	--	885	--		
		Jordersättning enl. bil.						259	70		
		Arbetsledn. o. oförutsett						85	30	1.230	--
		Överföres								56.050	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							56.050	--
		Avloppet G-Ga.								
145-147	200	Torvjord med sten m³	210	2,50	525	--				
147-148	100	" ,lös,m.rötter "	100	1,70	170	--				
148-150+50	250	" m. sten o.rötter"	230	3:-	690	--	1.385	--		
		Jordersättn.enl. bil.					303	81		
		Arbetsledn. o. oförutsett					171	19	1.860	--
		Summa samfällighet 4							57.910	--
		Samfällighet 5.								
		Avloppet I-K-L-M-N.								
		Sträckan I-K.								
85+80-88	220	Torvjord,lös, med rötter m³	140	1,70	238	--				
88-89+69	169	Sandbl. torvjord m³	240	2,50	600	--	838	--		
86+88, 87+50, 89+65		Rörtrummor d=525 mm st	3	155:-			465	--		
		Jordersättning enl. bil.					200	64		
		Arbetsledn. o. oförutsett					86	36	1.590	--
		Sträckan K-L.								
89+69-91+17	148	Sandbl. torvj. m.rötter m³	290	2,50			725	--		
89+76		Rörtrumma d=525 mm st	1	155:-			155	--		
		Jordersättn. enl. bil.					135	90		
		Arbetsledn. och oförutsett					74	10	1.090	--
		Sträckan L-M.								
91+17-93	183	Sandbl. torvj. m. rötter m³	400	3,20	1.280	--				
93-95	200	" " ngt " "	320	2,80	896	--				
95-96+50	150	" dyjord " " " st	310	2,20	682	--	2.858	--		
92,92+88		Rörtrummor d=300 mm st	2	110:-			220	--		
		Jordersättn. enl. bil.					369	62		
		Arbetsledn. och oförutsett					282	38	3.730	--
		Sträckan M-N.								
96+50-97+3	53	Dyjord, ngt sandbl. m³	80	1,50	120	--				
		Överföres			120				6.410	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			120	--			6.410	--
97+3 - 98+42	139	Ledning av 150mm betongrör.								
		Inköp och frakt av rören m	139	1,50	208	50				
		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	139	1,20	166	80	495	30		
98+42-100	158	Ledning av 125 mm betongrör								
		Inköp och frakt av rören m	158	1,30	205	40				
		Grävn.,läggn.o. återfylln."	158	1:-	158	--				
97+3		Rörutlopp st	1	10:-	10	--				
98+42,100		Brunnar typ A,d=300 mm "	2	30:-	60	--	433	40		
		Jordersättn. en. bil.					56	43		
		Arbetsledn. o. oförutsett					94	87	1.080	--
		Avloppet L-La.								
115 - 115+33	33	Sandbl. torvj.m.rötter m^3	60	2,20			132	--		
		Jordersättn. enl. bil.					32	73		
		Arbetsledning o.oförutsett					15	27	180	--
		Avloppet La-Lc.								
120 - 120+91	91	Torvj.,sandbl. m.rötter m^3	140	2,20			308	--		
		Jordersättn. enl. bil.					72	79		
		Arbetsledn. o. oförutsett					39	21	420	--
		Avloppet M-Ma.								
105 - 106+85	185	Ledning av 150 mm betongrör								
		Inköp och frakt av rören m	185	1,50	277	50				
		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	185	1:-	185	--	462	50		
105		Rörutlopp st	1	10:-	10	--				
106, 106+85		Brunnar, typ A "	2	30:-	60	--	70	--		
		Arbetsledn. o. oförutsett					27	50	560	--
		Överföres							8.650	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							8.650	--
		Avloppet K-Ka.								
130-131+10.	110	Sandbl. torvj. m. rötter m^3	170	2,20			374	--		
130, 130+25		Rörtrumma, d=300 mm st	2	105:-			210	--		
		Jordersättn. enl. bil.					99	19		
		Arbetsledn. o. oförutsett					46	81	730	--
		Summa samfällighet 5							9.380	--
		Sammandrag.								
		Samfällighet 1							1.160	-
		" 2							6.350	-
		" 3							2.220	-
		" 4							57.910	-
		" 5							9.380	-
					Summa				77.020	--

Vartofta den 19 november 1947

Simon Thorén

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att, där dike går i rågång, grävningen bör så verkställas, att rågången och dikets mittlinje sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledningar ej få täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller dennes ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning under flödesränna skall täckas med minst 0,3 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrives; fyllningen stampas väl,

att, där rörledning framdrages i finsand, grusning skall utföras såväl under rören som kring skarvarna,

att följande fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller uthuggits:

Fixpunkt + 5,95 m., i jordfast sten inhugget kors 3 m. i vinkelrät linje från punkt 22+46 i avloppet,

Fixpunkt +8,83 m., i jordfast sten inhugget kors i rågången 18 m. i vinkelrät linje från punkt 11+5 i avloppet,

Fixpunkt +4,84 m., i jordfast sten inhugget kors i stenmuren 65 m. i vinkelrät linje från punkt 40+18 i avloppet,

Fixpunkt +9,39 m., i jordfast sten inhugget kors i rågången 112 m. i vinkelrät linje från punkt 49+87 i avloppet,

Fixpunkt +8,49 m., i jordfast sten inhugget kors i rågången 9 m. i vinkelrät linje från punkt 276+48 i avloppet,

Fixpunkt +9,57 m., i jordfast sten inhugget kors 55 m. i vinkelrät linje från punkt 166+86 i avloppet,

Fixpunkt +11,08 m., i jordfast sten inhugget kors 126 m. i vinkelrät linje från punkt 65+72 i avloppet,

Fixpunkt +11,52 m., i jordfast sten inhugget kors i rågången 75 m. i vinkelrät linje från punkt 76+92 i avloppet,

Fixpunkt +15,00 m., i jordfast sten inhugget kors 65 m. i vinkelrät linje från punkt 84+72 i avloppet,

Fixpunkt +16,62 m., i NV sockelhörnet på byggnad inhugget kors 42 m. i vinkelrät linje från punkt 90+44 i avloppet,

Fixpunkt +18,49 m., i jordfast sten inhugget kors 20 m. i vinkelrät linje från punkt 98+20 i avloppet.

Borås den 19 november 1947.

Sven Thorén

UTREDNING FÖR AVDELNINGSBILDNING.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen skall samfälligheterna 4 och 5 uppdelas i avdelningar. Av nedanstående sammanställningar framgår, hur samfälligheterna uppdelats, varvid för varje avdelning uträknats särskild och egen kostnad samt särskild och egen relativ kostnad. Där så kunnat ske ha sedan avdelningarna sammanförts, och det definitiva resultatet, som legat till grund för kostnadsfördelningslängden, framgår av de två sista tabellerna i utredningen.

Samfällighet 4.

Avd.	Ägofig.	Båtnad	Kostnad		Rel. Kostnad	
			Särsk.	Egen	Särsk.	Egen
BD	305-327	1964,70	3880:-	3880:-	1,974856	1,974856
DE	301-304,328,329, 422-432,463,464, 466, 467	3472,20	5430:-	5430:-	1,563850	1,563850
DDe	165-300,444-447, 450-462,465,468-476 488-498,515-537	~~20711,90~~ 20704,90	16420:-	16650:-	0,792780	0,803886
EEb	344-363,365,391, 393-414,418,421	8349,60	3390:-	5190:-	0,406007	0,621587
EbEg	333-336,364 367,340-343	783,30	1540:-	1540:-	1,966041	1,966041
EbEe	366,368-390, 392,565-596	5553,90	7950:-	7950:-	1,431427	1,431427
EG	414a-417a,419-420 433-443,479-487, 499-513,538-564 602-668	16386,20	16330:-	18310:-	0,996570	1,117404
GGa	664a,669,683-712	2372,10	1860:-	2360:-	0,784115	0,994899
GH	670-682	1484,10	1110:-	1650:-	0,747928	1,111785
	Samf.	(61071:-) 61078:-	57910:-		0,948132	

Samfällighet 5.

IM	756-771,786-794 ~~715~~-751,752-755 774	~~9924,40~~ 9817,40	7740:-	7740:-	0,7883 0,779896	0,7883 0,779896
MMa	772-777	~~749,35~~ 579,60	560:-	1330:-	0,96618 0,747314	2,294685 0,774871
MN	778-785	1793,65 1562,40	1080:-	1250:-	0,691244 0,602124	0,800051 0,696903
	Samf.	12467,40 11959,40	9380:-		0,752362 0,784320	

Av tabell 1 framgår, att avd. GGa och GH skola räknas var för sig. Avd. GGa får då K= $1.860+\frac{500}{500+540}\cdot 540 = 2.120$ och $R=\frac{2120}{2372,1} = 0,893723$. För GH blir K= $1110+\frac{540}{500+540}\cdot 540 = 1.390$ och $R=\frac{1390}{1484,1} = 0,936595$. För avd. EG blir K= $16330 - 540+\frac{1980}{1980+1800}\cdot 1980 = 16830$ och $R=\frac{16830}{16386,2} = 1,027084$. Avd. EEb får då K= $3390 + \frac{1800}{1980+1800}\cdot 1980 = 4330$ och $R=\frac{4330}{8349,6} = 0,518588$. Avd. DE får K= 5430 - 1980= 3450 och $R=\frac{3450}{3472,2} = 0,993606$. Då skall DE och EG sammanslås och avd. DG får K= 5430 - 940 + 16330 - 540 = 20280 och $R=\frac{20280}{3472,2+16386,2} = 1,021230$. Avd. BD får K= 3880 - 230 = 3650 och $R=\frac{3650}{1964,7} = 1,857790$. Följande definitiva resultat erhålles för avdelningsuppdelning av

Samfällighet 4

Avd.	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
BD	1,964,70	3.650:-	1,857790
DG	19.858,40	20.280:-	1,021230
DDe	20,711,90	16.650:-	0,803886
EEb	8.349,60	4.330:-	0,518588
EbEg	783,30	1.540:-	1,966041
EbEe	5.553,90	7.950:-	1,431427
GGa	2.372,10	2.120:-	0,893723
GH	1.484,10	1.390:-	0,936595
Samf.	61.078:-	57.910:-	

Inom samfällighet 5 skall avd. MN räknas för sig. Därigenom minskas avd. IM:s kostnad till 7.570 och rel. kostnaden till 0,762767. Avd. IM och MMa skola sammanslås och följande definitiva resultat erhålles för avdelningsuppdelning av

Samfällighet 5.

Avd.	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
IMa	10.673,75	8.130:-	0,761682
MN	1.793,65	1.250:-	0,696903
Samf.	12.467,40	9.380:-	

Beräkning av avdelningarnas "egen kostnad". **KOSTNADSFÖRSLAG**

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfällighet 4.								
		B-D:s utflöde i B-A.								
	2.	Ingen kostnad.								
		D-De:s utflöde i B-D.								
44+40–46+00	160	Grus och sten m³	55	3:50	192	50	192	50		
		Jordersättning					20	--		
		För arbetsledning och oförutsett tillägges			7		17	50	230	--
		D-E:s utflöde i B-D.								
		Ingen kostnad.								
		E-EB:s utflöde i D-E.								
47+50 – 48+50	100	Sand och sten m³	40	4:-	160	--				
48+50–49+50	100	Sand med rötter "	90	3:-	270	--				
49+50–51+20	170	Sand och sten med rötter "	190	3:50	665	--				
51+20–51+79	59	Sandbl. torvj. " " "	80	2:50	200	--	1295	--		
47+7–51+67	–	Ersättn. för försvårad överkörsel	2	100:-			200	--		
		Jordersättning					180	--		
		För arbetsledning och oförutsett tillägges					125	--	1.800	--
		Eb-Eg:s utflöde i Ea-Eb.								
		Ingen kostnad								
		Eb-Ee:s utflöde i E-Eb.								
		Ingen kostnad.								
		E-F-G:s utflöde i D-E.								
47+00–48+50	150	Sand o. sten m³	45	4:-	180	--				
48+50–49+50	100	Sand o. rötter "	100	3:-	300	--				
49+50–51+20	170	Sand o. sten m. rötter "	210	3:50	735	--				
51+20–51+79	59	Sandbl. torvj. m. " "	90	2:50	225	--	1440	--		
47+7–51+67	–	Ersättn. för försv. överkörsel	2	100:-			200	--		
		Överföres					1640	--		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					1640	--		
		Jordersättning					200	--		
		För arbetsledning och oförutsett tillägges					140		1.980	--
		G-H:s utflöde i F-G.								
135+00--137+97	297	Sandblandad torvj. m^3	310	1:50	465	--	465	--		
		Jordersättning					30	--		
		För arbetsledning och oförutsett tillägges					45	--	540	--
		G-Ga:s utflöde i F-G.								
135+00--137+97	297	Sandblandad torvj. m^3	290	1:50	435	--	435	--		
		Jordersättning					25	--		
		För arbetsledning och oförutsett					40	--	500	--
									5.050	--
		Samfällighet 5.								
		I-M:s utflöde i H-I.								
		Ingen kostnad.								
		M-Ma:s utflöde i K-L-M.								
89+69--91+17	148	Torvjord, mobl. m. rötter m^3	20	2:50	50	--				
91+17--93+00	183	" " " " "	30	3:20	96	--				
93+00--95+00	200	" " " " "	25	2:80	70	--				
95+00--96+50	150	Dyjord, ngt sandbl m. " "	25	2:20	55	--				
		Rörtrummor st.	2	180:-	360	--	631	--		
		Jordersättning					76	--		
		För arbetsledning och oförutsett tillägges					63	--	770	--
		M-N:s utflöde i L-M.								
96+00--96+50	50	Dyjord, sandbl. m. rötter m^3	20	2:20	44	--				
96+50--97+3	53	" " m^3	58	1:50	87	--	131	--		
		Jordersättning					24	--		
		För arbetsledning och oförutsett tillägges					15	--	170	--
									940	--

Vartofta den 19 november 1947

Thomas Rosén

96 ?

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	Åkerareal verklig	Åkerareal reducerad
	1	2	3		4		5		6	7	
1	Samfällighet 1.									ha	
2	KINNEVEDS SOCKEN.										
3	Kotarp 1[3], 2/3 mtl.										
4	Sanfred Nilsson	s	2.209	90			934	96	80,600	20	14
5	Krokstorp 1[2], 3/10 mtl.										
6	Levin Svenssons stbh.		532	--			225	04	19,400	18	13
7	Summa		2.741	90			1.160	--	100,000		
8											
9	Samfällighet 2.										
10	KINNEVEDS SOCKEN.										
11	Krokstorp 1[2], 3/10 mtl.										
12	Levin Svenssons stbh.		22	50			10	86	0,171	18	13
13	Hudened Storeg. 2[3], 1/4 mtl										
14	Gunnar Eriksson	s	2.914	80			1.406	30	22,147	18 x)	11
15	Hudened Storeg. 2[4], 1/2 mtl										
16	Alfred Nilsson	s	154	30			74	45	1,173	18 x)	13
17	Hudened Storeg. 2[5], 1/8 mtl										
18	Frideborg Andersson		1.379	20			665	42	10,479	x) 9	
19	Hudened Storeg. 2[6], 1/16 mtl										
20	Frideborg Andersson		2.248	20			1.084	67	17,081	x) 9	
21	Hudened Storeg. 2[7], 1/16 mtl										
22	Ture Falegård	s	2.428	40			1.171	62	18,451	4	
23	VÅRKUMLA SOCKEN.										
24	Vårkumla Stommen 5[1], 1 mtl										
25	Kinneveds pastorat	s	922	40			445	03	7,008	22	
26	Vårkumla Skatteg. 2[2], 1/4 mtl										
27	Einar Josefsson	s	557	20			268	83	4,234	x) 11	8
28	Vårkumla Backg. 4[3], 3/16 mtl										
29	Johan Karlsson	s	301	70			145	56	2,292	4	
30	Vårkumla Backg. 4[4], 1/8 mtl										
31	K.A.Åbergs stbh.	s	497	--			239	80	3,776	3	
32	Överföres		11.425	70			5.512	54	86,812		

x) Uppgiften inkluderar åkerarealen för annan i brukningsdelen ingående fastighet.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	Åkerareal. verklig ha	Åkerareal. reducerad ha
1	2	3		4		5		6	7	
Överfört		11.425	70			5,512	54	86,812		
Vårkumla Backg.4⁵, 1/8 mtl										
Einar Josefsson	s	597	80	✓		288	42	4,542	11 x)	8
Vårkumla Strängeg.1¹, 3/4 mtl										
Nils Källén	s	1.138	--	✓		549	04	8,646	16	9
Summa		13.161	50			6.350	--	100,000		
Samfällighet 3.										
VÅRKUMLA SOCKEN.										
Vårkumla Skatteg.2², 1/4 mtl										
Einar Josefsson	s	884	10	✓		715	95	32,250	11 x)	8
Vårkumla Skatteg.2³, 1/2 mtl										
Emil Nilsson	s	718	90	✓		582	08	26,220	14 x)	10
Vårkumla Korsg.7³, 1/4 mtl										
Emil Nilsson	s	1.138	40	✓		921	97	41,530	14 x)	10
Summa		2.741	40			2.220	--	100,000		
Samfällighet 4.										
KINNEVEDS SOCKEN.										
Hudened Hallag.4², 3/4 mtl	x									
Gustaf Hallagård	s								26 x)	
avd.BD ägofig. 305-327		1.964	70	3.650	--					
" DDe " 297-300		136	40	109	65					
" DG " 301-304,328,329		588	50	600	99					
" EbEg " 333-336		552	--	1.085	25	5.445	89	9,404		
Hudened Hallag.4³, 1/4 mtl.										
Gunnar Eriksson	s								18 x)	11
avd.DDe ägofig. 284-296		1.747	90			1.405	11	2,426		
f.d. Vårskäl Skatteg. 1³	x									
Gustaf Hallagård	s								26 x)	
avd. DG ägofig. 428-431		1,040	20			1.062	28	1,834		
Överföres		6.929	70			7.913	28	13,664		

x) Uppgiften inkluderar åkerarealen för annan i brukningsdelen ingående fastighet.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	åkerareal verklig	åkerareal reducerad
1	2	3		4		5		6	7	
	Överfört	6.029	70			7.913	28	13,664	ha	
VÅRKUMLA SOCKEN.										
Vårkumla Strängeg. 1[1],3/4 mtl.										
Nils Källén	s								16	9
avd. DDe ägofig. 165-203		4.856	--			3.903	67	6,741		
Vårkumla Korsg.7[2], 1/2 mtl.										
Nils Johansson	s								15	10
avd. DDe, ägofig. 204-231		2.458	10			1.976	03	3,412		
Sundet 1[1], 1/4 mtl.										
Johan Claésson	s								9	
avd. DDe ägofig. 232-283		5.280	80			4.245	16	7,331		
Vårskäl Skatteg.1[2],1/4 mtl									x)	
Paul Johansson	s								20	114
avd. DDe ägofig. 471-476		520	80	418	66					
" DG " 479,480		120	40	122	96	541	62	0,935		
Vårskäl Skatteg.1[3], 1/4 mtl.									x)	
Oskar Gustafsson	s								33	
avd. DDe ägofig. 444-447		580	40	466	58					
" DG " 419,420 422-427,432-443		2.814	--	2.873	74					
" EEb " 421		176	40	91	48	3.431	80	5,926		
Vårskäl Skatteg.1[4],1/2 mtl.										
Bertil Johansson	s								14	10
avd. DDe ägofig. 450-462,465 468-470		1.464	--	1.176	89					
" DG " 463,464, 466, 467		377	--	385	--	1.561	89	2,697		
Vårskäl Huleg. 6[3], 3/8 mtl										
Alfr. Anderssons stbh	s								14	11
avd. DDe ägofig. 515-528		1.173	60	943	44					
" DG " 508-513		224	--	228	76	1.172	20	2,024		
Vårskäl Huleg. 6[4], 3/8 mtl.									x)	
Paul Johansson	s								20	14
avd. DDe ägofig. 488-495		1.299	--	1.044	25					
" DG " 481-487		155	40	158	70	1.202	95	2,077		
Vårskäl Grefvag.5[3], 1/8 mtl.									x)	
Paul Johansson	s								20	14
avd. DDe ägofig. 496-498		740	60	595	36					
" DG " 499-507		240	--	245	10	849	46	1,451		
Vårskäl Nolg. 2[1], 1/2 mtl.										
Erik Johansson									16	12
avd. DDe ägofig. 529-537		454	30	365	21					
" DG " 538-546		278	60	284	51	649	72	1,122		
Överföres		29.243	10			27.438	78	47,380		

x) Uppgiften inkluderar åkerarealen för annan i brukningsdelen ingående fastighet.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	åkerareal verklig	åkerareal reducerad
1	2	3		4		5		6	7	
Överfört		29.243	10			27.438	78	47,380	ha	
Vårskäl Gärdet 4[1], 1/2 mtl.										
Kinneveds pastorat	s								15	11
avd. DG ägofig. 547-555		872	70	843	38	891	23	1,540		
Vårskäl Lilleg. 3[1],1/4 mtl										
Maria Samuelsson	s								x) 45	
avd. DG ägofig. 652		40	80	69	42	41	67	0,072		
Samf. till Fastarp o.Hudened										
Alfr. Nilsson	s	1.705	20			884	30	1,527	x) 18	13
avd. EEb ägofig. 346-352										
Samf. till Hudened Storeg.										
Alfr.Nilsson,G.Eriksson, Frideb.Andersson,T.Falegård										
avd. EEb ägofig. 353-362		1.025	40			531	76	0,918		
Fröjeredsled 1[1], 1/4 mtl.										
Oskar Gustafsson	s								x) 33	
avd. EEb ägofig. 363,365,391 393-414		4.338	60	2.249	94					
" EbEe " 366,368-390 392		1.345	20	1.925	56					
" EbEg " 364, 367		31	50	61	93					
" DG " 414a-417a		242	20	247	34	4.484	77	7,745		
f.d. Hudened Hallag.										
Oskar Gustafsson	s								x) 33	
avd. EEb ägofig. 418		882	--			457	39	0,790		
Brandstorp 1[2], 5/6 mtl.										
Anna o. Emma Johansson, Ester Gustafsson	s								x) 30	
avd. EbEe ägofig. 565-597a		4.208	70	6.024	45					
" DG " 556-564		245	40	250	61	6.275	06	10,836		
Brandstorp 1[3], 1/6 mtl.										
Anna o. Emma Johansson, Ester Gustafsson	s								x) 30	
avd. EEb ägofig. 344-345		222	--	115	13					
" EbEg " 340-343		199	80	392	81	507	94	0,877		
Överföres		44.602	60			41.512	90	71,685		

x) Uppgiften inkluderar åkerarealen för annan i brukningsdelen ingående fastighet.

160

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = s	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	åkerareal verklig	åkerareal reducerad
	1	2	3		4		5		6	7	
1	Överfört		44.602	60			41.512	90	71,685	Ha	
2	Glaskulla Västerg. 1^2, 1/4 mtl										
3	Arne Eng	s								x) 10	
4	avd. DG ägofig. 602-618		1.389	30			1.418	79	2,450		
5	Glaskulla Västerg. 1^3, 1/4 mtl										
6	S. Gustafssons stbh.	s								10	
7	avd. DG ägofig. 630-639, 643, 644		2.219	--			2.266	11	3,913		
8	Glaskulla Österg. 2^2, 3/8 mtl										
9	S. Gustafssons stbh.	s								10	
10	avd. DG ägofig. 619-621, 648-651		1.375	30			1.404	50	2,425		
11	Glaskulla Österg. 2^3, 1/4 mtl										
12	J. Gustafssons stbh o. Anna Gustafsson									7	
13	avd. DG ägofig. 622-629		1.100	70			1.124	07	1,941		
14	Glaskulla Österg. 2^4, 1/8 mtl										
15	Arne Eng	s								x) 10	
16	avd. DG ägofig. 640-642, 645-647		550	20			561	88	0,970		
17	Hällestorp 1^1, 1 mtl										
18	Maria Samuelsson	s								x) 45	
19	avd. DG ägofig. 653-664		3.436	70	3.509	66					
20	" GGa " 664a		11	20	10	01	3.519	67	6,078		
21	Källedal 1^1, (Vipemossen)										
22	Otto Lindén	s								5	
23	avd. GGa ägofig. 698-705		197	80			176	78	0,305		
24	Axtorp Skatteg. 1^2, 1/2 mtl										
25	Carl Karlsson	s								9	
26	avd. DG ägofig. 665-668		2.548	--	2.602	09					
27	" GGa " 707-712		137	10	122	53	2.724	62	4,705		
28	Axtorp Skatteg. 1^3, 1/2 mtl										
29	Gustav Gustavsson	s								9	
30	avd. GGa ägofig. 669, 683-696		2.026	--	1.810	68					
31	" GH " 670-682		1.484	10	1.390	--	3.200	68	5,528		
32	Summa		61.078	--			57.910	--	100,000		
33											

x) Uppgiften inkluderar åkerarealen för annan i brukningsdelen ingående fastighet.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	åkerareal verklig	åkerareal reducerad
1	2	3		4		5		6	7	
Samfällighet 5.									ha	
VÅRKUMLA SOCKEN.										
Axtorp Lilleg. 2², 1/4 mtl									6	
Alfr. Johanssons stbh.	s									
avd. IMMa ägofig. 756-777		2.669	55	✓		2.033	35	21,677		
Axtorp Lilleg. 2³, 1/4 mtl										
Ester o. Edit Vestman, Signe Neüman									7	
avd. IMMa ägofig. 714-751		5.225	40	✓		3.980	10	42,432		
Axtorp Skatteg. 1², 1/2 mtl.										
Carl Karlsson	s								9	
avd. MN ägofig. 778,778a		17	10	✓		11	91	0,127		
Gränarp 1¹, 1 mtl										
Alfr. Gustafsson	s								39.	
avd. IMMa ägofig. 752-755		1.052	80	✓		801	90	8,549		
Slättäng 1², 1/2 mtl										
J.Fr. Neümans stbh.	s								20. 14	
avd. IMMa ägofig. 786-794		1.700	✓	1.294	86	2.532				
" MN " 779-785		1.776	55 ✓	1.238	08	2.532	94	27,004		
Allmänning										
A. Johanssons stbh. Ester och Edit Vestman Signe Neüman										
avd. IMMa ägofig. 762		26	-- ✓			19	80	0,211		
Summa		12.467	40			9.380	-- ✓	100,000		


Andel i gemensamma kostnaden.

Samfällighet 1	2,974	%
" 2	14,276	%
" 3	2,974	%
" 4	66,252	%
" 5	13,524	%
Summa	100,000	%

Vartofta den 19 november 1947.

Gunnar Nordén
Erik Bohman Nils Johansson

19102



Översiktskarta

Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vårskäl m.fl. hemman i Vårkumla och Kinneveds socknar i Skaraborgs län.

Läge. Företaget, som enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är att anse såsom dikning, tillhör nederbördsområde n:r 142 Lidan, sektion 1) Huvudån, och är såsom närmare framgår av bifogad översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg, beläget mellan Kinneveds kyrka och Vartofta järnvägsstation.

Omfattning. Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de därav beroende vattenskadade markerna avfattats på nivåkartor. De avlopp, som enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden föreslagits till uppgrävning, ha utmärkts på plankartan, där dubbla röda linjer beteckna öppet dike, en enkel röd linje täckt ledning för total vattenföring och en streckad röd linje täckt ledning för normal vattenföring, då flödesvattnet går i öppen ränna.

Vattenmängd och dimensioner. Nederbördsområdet för torrläggningsföretaget har uttagits på generalstabskartan och delvis uppgåtts i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje och är sedan för olika dikessträckor avdelat med streckade blå linjer. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet för avloppens delsträckor utsatt.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets beskaffenhet antagits uppgå till i genomsnitt 1,4 liter per sekund och hektar, under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknats till 0,1 l/s.ha. Täckt ledning, som kompletterats med flödesränna, har dimensionerats för 0,3 l/s.ha. Blivande medelvattendjup, dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil och sektionsritningarna.

Beräkningen av dimensionerna ha utförts efter tabeller och diagram

grundade på Hessles korrigerade formel ($K^1 = 70$) och Ganguillet-Kutters formel ($n = 0{,}030$) för respektive täckta och öppna avlopp.

Konstruktionen av förekommande brunnar, rörutlopp och trummor framgår av särskilda ritningar.

Jordförbättring. De föreslagna dimensionerna på avloppen äro beräknade så att all odlad jord, som ingår i företaget och tillhör sökandena och dem, som förenat sig med dessa, skall kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Den mark, som vinner alstringsbåtnad av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på plankartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. *

Vid uppskattningen av jordförbättringen har hänsyn tagits till jordens naturliga godhet och beskaffenhet, höjdläge, lutningsförhållanden, markens sättning m.m. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i nuvarande vattenskadat skick med hjälp av gradkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning. Resultatet av båtnadsberäkningen föreligger detaljerat i värderingslängden.

Broar och trummor. Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av och bekosta åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som närmare framgår av kostnadsförslaget och upprättade typritningar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. I förslaget ingå två trummor genom allmän väg, vilka skola ombyggas på vägförvaltningens bekostnad enligt de närmare anvisningar, som härom lämnats (bil. G).

Kostnaden för dikningsföretagets utförande framgår i detalj av det bifogade kostnadsförslaget. Med hänsyn till höjdförhållandena har företaget uppdelats i fem av varandra oberoende samfälligheter, som var och en har att svara vör sin egen kostnad. I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har utredning verkställts (se bil.) huruvida företaget skall uppdelas i avdelningar. Härav framgår, att

* I värderingslängden som skogsmark betecknad areal torde efter företagets genomförande kunna betraktas som odlingsmark.

samfälligheterna 4 och 5 skola uppdelas i 8 resp. 2 avdelningar på sätt i bilaga närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på de olika fastigheterna efter vars och ens båtnad av företaget, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget och andelen i procent i den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola också övriga för företaget gemensamma kostnader fördelas, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd. Dessa sistnämnda kostnader skola dock nu förskjutas av sökandena och med dem likställda enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svara mot den båtnad hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna torrläggningskostnad inräknas dock icke kostnaderna för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Ersättningar. För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning utgå efter det uppskattade värdet av marken före torrläggningen. Den mark, som tages i anspråk för uppläggningen av schaktmassorna, däri inräknat 1,0 meters frikant mellan avloppet och jordvallens fot, skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrlagt skick. De sålunda uträknade beloppen finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

För de relativt obetydliga mängder slam och dylikt, som komma att uppläggas vid framtida rensningar av avloppen, skola inga ersättningar utgå. Vid dessa rensningsarbeten skall dock iakttagas, att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikes.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola ersättas till fulla värdet, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets

färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Arbetets utförande. Jämligt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppna avlopp uppskattad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande på minst var 50:de meter genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att broar och trummor utöver de föreslagna, som eventuellt komma att byggas i avloppet, skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att vattnets genomlopp i minsta möjliga utsträckning hindras;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och böra vara slutförda före den 1 januari 1958;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, samt

att företaget skall benämnas "Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947".

Besiktning och avsyning. För den hänselse någon av företagets delägare så påyrkar skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i

länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll. För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Den öppna kanalen skall grundligt rensas minst vart femte år och därutöver vid behov. Vederbörande sakägare skall i förekommande fall genom anordnande av stängsel eller dylikt förhindra , att avloppen igentrampas eller på annat sätt skadas av betande kreatur.

Kostnaderna för underhållet skola i likhet med kostnaderna för företagets utförande fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Arbetsstyrelse för företaget skall väljas vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos Länsstyrelsen innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 25 §§ vattenlagen.

Vattendomstolsavgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen med 130,06 kronor, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheterna 2, 4 och 5 med 1,50 kronor för 1.000:- av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärden.

Besvärshänvisning. Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Vartofta den 19 november 1947

Gunnar Thorén

Erik Bohman

Nils Johansson

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

28722
DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV. 1947

Litt. 29:5/47

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Planläggning av Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar tiden 24/9 1946 - 19/11 1947

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 168,80 ha.				
910 *kr för* 140 *ha och* 4 *kr för varje ha däröver*	1.026	—		
1,4 % *av* 77.020:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	1.078	28		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	2.104	28		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			2.104	28
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			2.104	28

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			2.104	28

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* .....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Summa kronor:			2.104	28

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 19 november 1947 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

lantbrukaren Oskar Gustafsson, Fröjeredsled, Slutarp,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Borås den 19 november 1947

Emma Nordin
e.o. *lantbruksingenjör*

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

e.o.

Granskad den 9/4 48 av

232/49

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av första rensning

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

"Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag (av år) 1947"

Kommun	Län
Frökind (Kimeveds o. Värkumla s:nar)	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Oskar Gustafsson, Fröjeredsled, S l u t a r p

BESLUT
DEN - 5 FEB 1954

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
19/3 1949	1.150:-- till 1:a rensning	LANTBRUKSSTYRELSEN
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen som verkställts av förste assistenten Stig Lundblad

den 10 nov. 1953, har befunnits att en första rensning av de öppna avloppen var verkställd, så att desssa befunno sig i föreskrivet skick.

Skara den 4 dec. 1953.

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Detta företag är anmält i förteckn. över anm. företagda 1:a rensn. år den 12 juni 1951.

Utf. godk. 4/1-50

4 år dröjsmål

2

Ber. till rensn. 1.150 kronor

Utbet. lika. 1.150 kronor

Utför. godk.

FÖREDRAGET DEN 4 JAN 1950 LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

232/49.

LANTBRUKSSTYRELSEN 24 NOV. 1949 DIARIE NR U 3978 SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947
(namn, socken och län)
i Kinneveds och Vårkumla socknar i Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Oskar Gustafsson, Fröjeredsled, Slutarp.
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 19/3 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 40.810:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 36.740:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 jan. 1948

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 22 nov. 1949, har befunnits att företaget blivit utfört enl. fastställt förslag, varför detsamma föreslås till godkännande.

Utför. godk.

Borås den 23 nov. 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

9/3 49 40.810 36.740
21.200 20.200
19.610 16.540
1.150
utetalas 18.460

232/49

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

till

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1949
DIARIE Nr 3978
SAK Nr

På anmodan av styrelsen för torrläggningsföretaget "Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947" i Kinneveds och Vårkumla socknar i Skaraborgs län får jag vördsamt överlämna bilagda sammandrag från räkenskaper över företagets utgifter till detsammas avsyning den 22 november 1949 samt uppgift om företagets skulder.

Utbetalat för syneförrättning		2783,49 kr.
" till entreprenören enligt kontrakt	65000.00	
Utbetalat till entreprenören för oförutsedda arbeten (berg m.m.)	2316,80	67316,80 "
Till förestående redan utbetalade poster tillkommer jordersättning enligt särskild ersättningslängd	8475,39 kr.	
Ersättning till Vårskäl Skattegården för skador uppskattat till	100.00 "	
Kostnad för kontroll, besiktning och avsyning samt kostnadsfördelning m.m. (arbetet ännu ej avslutat)	299,60	
Överföres	8874.99	70100 .29

	Överföres	8874.99	70100.29
Styrelsearvode samt ersättning för			
av styrelseledamöter utfört arbete		1025,00	9899,99
	Summa kronor.		80000,28

Borås den 22 december 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Beräknad kostnad för utförandet

79.803:49 L. 29/12 49

~~1949 den 9 december.~~

J 3978/49
GL

Lantbrukaren Oskar Gustafsson,
Fröjeredsled,
S l u t a r p.

Genom beslut den 19 mars 1949 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen till Axtorp - Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län, dels statsbidrag med 40.810 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 36.740 kronor från statens avdikningslånefond att utgå på de villkor, som finnas angivna i gällande kungörelser angående ifrågavarande statsunderstöd.

Enligt nämnda villkor åligger det mottagare av statsbidrag och lån, bland annat, att på anfordran av Lantbruksstyrelsen förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet.

Bestämmelse om bidrags- och låntagare åvilande skyldighet i nämnda avseende återfinnes jämväl i det kontrakt om arbetets utförande m.m., som utväxlats mellan Lantbruksstyrelsen och företaget.

Under åberopande av ifrågavarande bestämmelse får Lantbruksstyrelsen, sedan anmälan att företaget blivit slutfört numera

hit inkommit, härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insända företagets räkenskaper jämte behöriga verifikationer, utvisande de verkliga kostnader, företagets intressenter haft att vidkännas för företagets genomförande.

Sedan förevarande ärende blivit av Lantbruksstyrelsen behandlat, komma räkenskaperna jämte verifikationer, i den mån de utgöras av originalakter, att till vederbörande återställas.

Stockholm den 15 december 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

FÖREDRAGET
DEN 18 OKT. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

232/49

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1949
DIARIE Nr J3117
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947" i
(namn, socken och län)
Vårkumla och Kinneveds socknar i Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Oskar Gustafsson, Fröjeredsled, Slutarp.
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 19/3 1949.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 40.810 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 36.740 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 2 september 1949
~~den~~, har befunnits att utfört arbete motsvarar i runt tal 50 % av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden.

Borås den 7 sept. 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1949
DIARIE Nr J3117
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947" i
(namn, socken och län)
Vårkumla och Kinneveds socknar i Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Oskar Gustafsson, Fröjeredsled, Slutarp.
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 19/3 1949.

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag ..... kronor

Lån från statens avdikningslånefond ..... kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande .....

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen .....

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

.....

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 2 september 1949

~~den~~ ....., har befunnits att utfört arbete motsvarar i runt tal 50 % av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden.

Borås den 7 sept. 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

1949 den 18 oktober.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Axtorp - Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län.

Lån 36.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 mars 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Kinneveds socken			
Kotarp	2/3	1 3	Sanfred Nilsson
Hudened Storeg.	1/4	2 3	Gunnar Eriksson
" "	1/8	2 5	Frideborg Andersson
" "	1/16	2 6	Densamma
" "	1/16	2 7	Ture Falegård
" Hallag.	3/4	4 2	Gustaf Hallagård
" "	1/4	4 3	Gunnar Eriksson
Vårkumla socken			
Vårkumla Stommen	1	5 1	Kinneveds pastorat
" Skatteg.	1/4	2 2	Einar Josefsson
" Backg.	1/8	4 5	Densamme
" Strängg.	3/4	1 1	Nils Källén
" Korsg.	1/2	7 2	Nils Johansson
Sundet	1/4	1 1	Johan Claesson
Vårskäl Skatteg.	1/4	1 2	Paul Johansson

Vårskäl Skatteg.		1/2	1 4	Bertil Johansson
"	Huleg.	3/8	6 3	Alfr. Anderssons sterbhus
"	"	3/8	6 4	Paul Johansson
"	Grefvag.	1/8	5 3	Densamme
"	Gärdet	1/2	4 1	Kinneveds pastorat
"	Lilleg.	1/4	3 1	Maria Samuelsson
Fröjeredsled		1/4	1 1	Oskar Gustafsson
"		1/2	2 1	Densamme
Brandstorp		5/6	1 2	Anna o. Emma Johansson, Ester Gustafsson
"		1/6	1 3	Desamma
Glaskulla	Västerg.	1/4	1 2	Arne Eng
"	"	1/4	1 3	S. Gustafssons sterbhus
"	Österg.	3/8	2 2	Detsamma
"	"	1/4	2 3	J. Gustafssons sterbhus
"	"	1/8	2 4	Arne Eng
Hallestorp		1	1 1	Maria Samuelsson
Axtorp Skatteg.		1/2	1 2	Carl Karlsson
"	"	1/2	1 3	Gustav Gustavsson
"	Lilleg.	1/4	2 2	Alfr. Johanssons sterbhus
"	"	1/4	2 3	Ester o. Edit Westman, Signe Neuman
Gränarp		1	1 1	Alfr. Gustafsson
Slättäng		1/2	1 2	J. Fr. Neumans sterbhus

Stockholm den 18 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1949
DIARIE Nr U 2675
SAK Nr

Att grävningsarbetet på allvar igångsatts inom Åstorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Värkumla socknar, Skaraborgs län, intygas.

Västerbo, Vartofta den 25 juni 1949

Sven Neiman
Kom. nämnd. ordf.

232/49.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Till
Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Betr.Axtorp - Hallagårdens dikningsföretag 1947.

Som svar på Kungl.Lantbruksstyrelsens remisskrivelse av den 20 dennes får jag vördsamt meddela, att ägofigurerna 428-431 samt 297-336 samtliga äro delar av Hudene el.Fastorp Hallagården 4^{2} och ägas av Gustaf Hallagård. Ägofig.418-427 samt 432-447 äro delar av Vårskäl Skattegården 1^{3} och ägas av Oskar Gustafsson.

Till företaget hörande 2 häften handlingar återgå härmed. 2 st. ritningar återsändas separat.

Skara den 29 aug.1949.

Sven Hallin

Distrikts lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

minskning lån - 4135:06 kr.
32.600.-

Härmed får jag på begäran intyga att ägofigur nr 418 på karta till år 1947 av e.o. lantbruksingenjör Gunnar Thorén verkställd syneförrättning (Axtorp - Hallagårdens dikningsföretag) i Kinneveds och Vårkumla socknar av Skaraborgs län, ingår i fastigheten 1/2 mtl Fröjeredsled 2^1 i Vårkumla socken, ägare Oskar Gustavsson och hans hustru Ester Gustavsson,

att ägofigurerna nr 428 - 431 på samma karta ingå i fastigheten 3/4 mtl Hudened Hallagården 4^2 i Kinneveds socken, ägare Gustav Hallagård,

att ägofigurerna nr 297 - 336 ingå i nyssnämnda Hudened Hallagården 4^2, samt

att ägofigurerna nr 419 - 427, 432 - 447 ingå i ovannämnda 1/2 mtl Fröjeredsled 2^1 i Vårkumla socken.

Mariestad den 3 oktober 1949

Kurt Axén
Distriktslantmätare.

utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

J 2675/49

MG

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbrukaren Oskar Gustafsson,

Fröjeredsled,

S l u t a r p.

Hinder för Kungl. Lantbruksstyrelsen att omedelbart antaga inkommet kontrakt rörande Axtorp - Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län, har uppstått därigenom, att klarhet icke kunnat vinnas vad vissa markområden, nämligen ägofigurerna 297 - 336, 418, 419 - 427, 432 - - 447 och 428 - 431 tillhöra för fastigheter och dessa fastigheters fullständiga och riktiga registerbeteckningar.

Sålunda uppges exempelvis Eder tillhöriga ägofiguren 418 ingå enligt kartan i f.d. soldattorp till Hudene Hallagården och vara belägen i Kinneveds socken, enligt synehandlingarna i f.d. Hudened Hallagården och vara belägen i Vårkumla socken och enligt utredning av lantbruksingenjören S. Hallin utgöra del av Vårskäl Skattegården 1^3, Gustaf Hallagård tillhöriga ägofigurerna 428 - 431 ingå enligt kartan i f.d. Vårskäl Skattegården 1^3 och vara belägna i Vårkumla socken, enligt synehandlingarna i f.d. Vårskäl Skattegården 1^3 och vara belägna i Kinneveds socken och enligt lantbruksingenjören Hallin utgöra delar av Hudene eller Farstorp Hallagård 4^2. I en av e.o. lantbruksingenjören G. Thorén den 27 januari 1948 upprättad fastighetsuppgift uppgavs, att samtliga ovan uppräknade ägofigurer då voro föremål för lantmäteriförrättning och torde få nytt re-

gisternummer och mantal samt att förrättningen troligen skulle bliva klar under 1948.

Så länge oklarhet råder rörande dessa områdens registerbeteckningar, kan Lantbruksstyrelsen icke lämna Inskrivningsdomaren uppgift på de fastigheter, som skola antecknas för delaktighet i det till företaget beviljade lånet. Detta utgör också hinder för eljest berättigad utbetalning.

Saken kan lämpligen ordnas på endera av följande två sätt. 1) Ni och Gustaf Hallagård avsäga Eder de på ovan uppräknade ägofigurerna belöpande låneandelarna, varigenom totala lånet skulle komma att minskas från 36.740 kronor till c:a 32.600 kronor eller 2) från lantmätare, helst den som handlagt ovannämnda förrättning, införskaffas bevis rörande socken, nuvarande fullständiga fastighetsbeteckning samt ägare beträffande envar av ovannämnda grupper ägofigurer.

I avvaktan på härav föranledda åtgärder vilar frågan om kontraktets antagande och utbetalnings verkställande.

Stockholm den 14 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Remiss

J 2675/49

MG

Lantbrukaren Oskar Gustafsson,

Fröjeredsled,

S l u t a r p.

Avskrift till:

Lbring. S. Hallin, Skara.

Hinder för Kungl. Lantbruksstyrelsen att omedelbart antaga inkommet kontrakt rörande Axtorp - Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län, har uppstått därigenom, att klarhet icke kunnat vinnas vad vissa markområden, nämligen ägofigurerna 297 - 336, 418, 419 - 427, 432 - - 447 och 428 - 431 tillhöra för fastigheter och dessa fastigheters fullständiga och riktiga registerbeteckningar.

Sålunda uppges exempelvis Eder tillhöriga ägofiguren 418 ingå enligt kartan i f.d. soldattorp till Hudene Hallagården och vara belägen i Kinneveds socken, enligt synehandlingarna i f.d. Hudened Hallagården och vara belägen i Vårkumla socken och enligt utredning av lantbruksingenjören S. Hallin utgöra del av Vårskäl Skattegården 1^3, Gustaf Hallagård tillhöriga ägofigurerna 428 - 431 ingå enligt kartan i f.d. Vårskäl Skattegården 1^3 och vara belägna i Vårkumla socken, enligt synehandlingarna i f.d. Vårskäl Skattegården 1^3 och vara belägna i Kinneveds socken och enligt lantbruksingenjören Hallin utgöra delar av Hudene eller Farstorp Hallagård 4^2. I en av e.o. lantbruksingenjören G. Thorén den 27 januari 1948 upprättad fastighetsuppgift uppgavs, att samtliga ovan uppräknade ägofigurer då voro föremål för lantmäteriförrättning och torde få nytt re-

gisternummer och mantal samt att förrättningen troligen skulle bliva klar under 1948.

Så länge oklarhet råder rörande dessa områdens registerbeteckningar, kan Lantbruksstyrelsen icke lämna Inskrivningsdomaren uppgift på de fastigheter, som skola antecknas för delaktighet i det till företaget beviljade lånet. Detta utgör också hinder för eljest berättigad utbetalning.

Saken kan lämpligen ordnas på endera av följande två sätt. 1) Ni och Gustaf Hallagård avsäga Eder de på ovan uppräknade ägofigurerna belöpande låneandelarna, varigenom totala lånet skulle komma att minskas från 36.740 kronor till c:a 32.600 kronor eller 2) från lantmätare, helst den som handlagt ovannämnda förrättning, införskaffas bevis rörande socken, nuvarande fullständiga fastighetsbeteckning samt ägare beträffande envar av ovannämnda grupper ägofigurer.

I avvaktan på härav föranledda åtgärder vilar frågan om kontraktets antagande och utbetalnings verkställande.

Stockholm den 14 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

J 2675/49

MH

Remiss.

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Axtorp - Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län, har anmärkts, att beträffande nedan angivna fastigheter, som tilldelats lån från avdikningslånefonden, underlag saknas för deras indentifiering. För komplett uppgift till Inskrivningsdomaren tarvas klart angivna registreringsbeteckningar för följande markområden:

ägofig.	297-336	uppgiven ägare	Gustaf Hallagård
"	418	" "	Oskar Gustafsson
"	419-427,432-447	" "	Densamme
"	428-431	" "	Gustaf Hallagård

Med överlämnande av Styrelsens arkiv tillhöriga 2 häften handlingar och 2 planritningar anhåller Lantbruksstyrelsen, att Ni ville, så snart ske kan - arbetet synes nu vara i full gång - verkställa för ifrågavarande markområdens indentifiering erforderlig utredning. Arkivakterna väntas åter i samband med utredningens avgivande.

.//.

Stockholm den 20 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Sar. F XIII komb
1075
DIARIE Nr 6821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS 1948
R 15*1163
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

l. s. 1944

Leo 19/3 49

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till

Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag av år 1947 i Kinneveds och Vårkumla s:nr av Skaraborgs län

Förrättningsman: e.o. lantbr.ing. G. Thorén

Statsbidrag: 40.810 kr.
Statslån: 37.530 "

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG 1948
DIARIE Nr
BAS Nr

DIARIE N:r 6821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning, som handlagts av e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén med biträde av gode män och avslutades den 19 november 1947, får härmed enligt uppdrag vördsamt anhålla om största möjliga lån och bidrag av statsmedel till företagets utförande.

Vartofta den 19 november 1947.

Oskar Gustafsson.

Till Herr Byråchef M. Häggblund.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG 1948
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Med anledning av att Stöpp-Hallagårdens diknings-
företag 1942, inom Rimmersta och Värkumta byarna
av Skarabergs län, genom nu arbetsstyrelsen den 6 dennes
anlagts entreprenör för dikningsarbetets utförande
Svenska Grär A.-B. Ängby Stockholm, att enligt kon-
trakt samma dag påbörjas omedelbart och vara färdigt
den 1 november 1949, tillåter sig undertecknad i egen-
skap av arbetsstyrelsens ordförande hos Kungl. Lant-
bruksstyrelsen vördsamt anhålla att nämnda företags
ansökan om statsbidrag och lån enligt Förklarings-
nämndens skrivelse av den 9 mars 1948
måtte tagas under omprövning på att maximalt möjligt
och lämpligt understödjande åt företaget kunde erhållen
nämnda bidrag och lån.

Som skäl för denna anhållan bär undertecknad att
anföra följande. Företaget är av särskild betydelse
för producenterna ur allmän synpunkt. Därtill kommer
att de flesta av företagets intressenter ur försörjnings-
synpunkt äro beroende utav att dikningsarbetet blir
utfört maximalt möjligt.

Under de senare åren har de odlade arealerna som
berörs av företaget blivit på grund av vattenskada tidvis
helt obrukningsbara, lika väl som betesmark, på grund av
den dåliga utdikningen, med stora förluster för
markägarna. Ej heller har det varit möjligt att tjäna

utföra dikning med påkörning av avloppsdiken. Därför är det förklarligt att dikningsarbetet bör påskyndas. De jordar som ingår i företaget har sedan många år tillbaka ansetts som tidigare givit goda skördar, varför det för närvarande är av största intresse att få dem i brukbart skick. Orsaken till att de odlade jordar, huvudsakligen mossjordar, som ingår i företaget på senare under de senaste åren försämrats till beskaffenhet, beror på att den medtillkommande mera stenbundna jordmarken tjänligt mycket mindre än mossmarkerna ovanför. Detta medför nu att avloppsdikena måste fördjupas i den omfattning som framgår ur dikningsplanen.

Som nu dikningsarbetet skall utföras av entreprenör medels grävmaskiner erfordras ju icke mer än ett par arbetare till hjälp därmed, och att många att tillgång till arbetskraft finns för arbetets utförande.

Med anledning av ovanberörda förhållanden synes det böra prövas vara skäligt att bevilja dikningsföretaget den av sökanden till nästkommande år.

Fröjereds-Stad Skeppsarp den 15 nov. 1948.

Oskar Gustafsson.

Undertecknad har härmed för understrykta behovet av ovannämnda begäran.

Skeppsarp den 15 nov. 1948.

Gustaf Karlsgård

Riksdagsman.

Genom beslut den 19 mars 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~läggningskostnad av 82.103:49 kr., till företaget beviljat bidrag med 40.810 kr. och lån med 36.740 kr. samt fastställt arbetsplanen ~~i oförändrat skick~~ med tillägg, att i densamma icke skall ingå utförandet av grävningar vid plat 130.

Betygas i tjänsten Bjälbo Gravrätt

BETÄNKANDE

DIARIE N:r 6821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag i Kinneveds och Vårkumla socknar,
(företagets namn samt socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ } Lantbrukaren Oskar Gustafsson, Fröjeredsled, Slutarp. (titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o. lantbruksingenjören Gunnar Thorén
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 22 oktober 1946. Förrättningen avslutad den 19 november 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 15 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 januari 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 januari 1953.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 92.190,20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 82.103,49 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Torvjord med rötter 1,70 kr/m^3, grus och sten 4:- kr/m^3, sandblandad torvjord 1,80 kr/m^3, 150 mm lantbruksrör (inkl. frakt) 1,50 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1	1.160	-	--	--	78	91	1.238	91	---	1.238	91
2	5.541	51	808	49	398	54	6.748	54	220	6.968	54
3	2.220	-	--	--	78	91	2.298	91		2.298	91
4	51.210	40	6.699	60	1.849	58	59.759	58	1.800	61.559	58
5	8.412	70	967	30	377	55	9.757	55	280	10.037	55
Summa	68.544	61	8.475	39	2.783	49	79.803	49	2.300	82.103	49

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
523:46

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
1	2	99	2	41	5	40	2.741	90	1	1.238	91	230	1/3	410
2	16	66	2	41	19	07	13.161	50	2	6.968	54	370	1/2	3.480
3	5	44		31	5	75	2.741	40	1	2.298	91	400	1/2	1.140
4	96	33	26	29	122	62	61.078	--	2	61.559	58	500	1/2	30.770
5	14	53	1	43	15	96	12.467	40	2	10.037	55	630	1/2	5.010
Summa	135	95	32	85	168	80	92.190	20		82.103	49	(490)		40.810

Av bidraget belöper omkring 39.670 kr. på företagets utförande och omkring 1.140 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen kronor	jordförbättringen öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	kostnaden för utförandet öre	Lånekvot	Lån kronor
1	2.209	90	80,60	998	56	2/3	660
2	12.340	30	93,76	6.327	50	1/2	3.160
3	884	10	32,25	741	40	1/2	370
4, avd. BD, EbBe, EbEg	8.301	90		13.559	68	1/2	5.810a)
4, övriga avd.	51.845	40		45.347	--	1/2	22.670
5	12.441	40	99,79	9.736	96	1/2	4.860
Summa	88.023	00		76.711	10		37.530

a) Lånet begränsas till 70 % av jordförbättringen.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den har vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av kostnadsfördelningslängden, kolumn 7, meddelade uppgifter överstiger för en var av 20 av de 34 fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 ha. Till fastigheterna hörande skogsarealer lämna obetydlig avkastning. Av båtnaden belöper inom samfällighet 1 100 %, x) samf. 2 70 %, samf. 3 100 %, samf. 4 45 % och samf. 5 64 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk. Som ofullständiga jordbruk betecknas därvid dels jordbruk med högst 10 ha odlad jord och dels jordbruk där den odlade arealen ligger mellan 10 och 20 ha, men vilkas värde motsvara en areal på högst 10 ha fullt torrlagd och fullgod jord.

Arbetet är ännu icke påbörjat. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfylla villkoren för erhållande av ifrågasatt lån och bidrag av statsmedel. Kostnaden för utförandet överstiger icke för någon samfällighet värdet av motsvarande uppskattad jordförbättring.

I företaget synes samf. 1 icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat. Samf. 2-5 äro av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att de, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten. Därför föreslås att till dessas utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden. Enär det lånebelopp, som skulle kunna utgå till fastigheten Källedal (Vipemossen) 1[1] understiger 100 kronor, har lån icke beräknats till denna fastighet.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget i dess helhet beviljas dels bidrag från statens avdiknings anslag med 40.810 kronor och dels från statens avdikningslånefond med 37.530 kronor.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

x) på fullständiga jordbruk samt inom

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,

" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3, ansökning om lån.

" 4, stiftsnämndens tillstånd för Kinneveds pastorat att för ecklesiastika fastigheterna Vårkumla Stommen 5^1 och Vårskäl Gärdet 4^1 söka lån.

" 5, fastighetsförteckning.

" 6, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 27 januari 1948.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Underteckning har tagit del av förestående betänkande.

S.G.Heljegård
egnahemsdirektör

Bilaga 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o.lantbruksingenjören Gunnar Thorén handlagd, den 19 november 1947 avslutad syneförrättning rörande Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 23 januari 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren

Stämpel Två kronor.

e.o.Lantbruksingenjören Gunnar Thorén.

Bilaga 2.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad e.o. lantbruksingenjör Gunnar Thorén, skiftesgodemännen Nils Johansson och Erik Bohman samt följande delägare i företaget: J.Fr. Neümans stbh gnm Sven Neüman enl. fullmakt, Carl Karlsson, Alfr. Gustafsson, Gustav Gustafsson, Otto Lindén, Maria Samuelsson gnm Tore Samuelsson enl. fullm., Arne Eng, J. Gustafssons stbh gnm Bertil Andersson enl. fullm., Kinneveds Pastorat gnm Ivar Gustafsson enl. fullm., Alfr. Anderssons stbh gnm Bertil Andersson enl. fullm., Paul Johansson, Oskar Gustafsson, Anna och Emma Johansson samt Ester Gustafsson gnm Oskar Gustafsson enl. fullm., Bertil Johansson, Johan Claésson, Nils Källén gnm Holger Källén enl. fullm., Emil Nilsson, Johan Karlsson gnm Erik Karlsson enl. fullmakt, J. Åbergs stbh genm Erik Karlsson enl. fullmakt, Gustav Hallagård gnm Ivar Gustafsson enl. fullmakt, Gunnar Eriksson, Sanfred Nilsson, Nils Johansson, Alfr. Johanssons stbh. gnm Bernh. Johansson enl. fullmakt och S. Gustafssons stbh. gnm Gustav Gustafsson enl. fullmakt.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes lantbrukaren Oskar Gustafsson, Fröjeredsled, Slutarp, och till övriga styrelseledamöter Gunnar Eriksson, Gustaf Hallagård och Bernhard Johansson.

§ 2.

Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond skulle därom avgiva särskild ansökning.

Styrelsens ordöfrande fick i uppdrag

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och lån

samt att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödens utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 3.

Då intet vidare förekom, upplästes protokollet, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Vartofta den 19 november 1947.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Bilaga 3.

ANSÖKNING OM LÅN.

Undertecknade, delägare i Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län, anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Vartofta den 19 november 1947.

1 Oskar Gustafsson. för sig och enl. fullmakt

2 Sven Nilsson enl. fullmakt

3 Carl Karlsson

Maria Samuelsson

4. Tore Samuelsson. enl. fullmakt

5 Bertil Johansson

6 Johan Edlsson

7 Bernhard Johansson ~~enl.~~ fullmakt

8 Gunnar Ekström

9 Ture Falegård

10 Gustav Gustafsson. enl. fullmakt

11 Gustav Gustavsson

12 Alfr Gustafsson

13 Ivar Gustafsson enl. fullmakt

14 Sanfred Nilsson

15 Arne Berg

16 Bertil Andersson enl. fullmakt

17 Paul Johansson.

18 Holger Nilsson enl. fullmäkt

forts. nästa sida

Otto Lindén

Bevittnas

Erik Bohman Nils Johansson

Ovanstående ansökan biträdes.

Vartofta den 20 november 1947

19 [illegible]

20 Nils Nilsson ~~enl. fullmakt~~

21 Nils Johansson

22 Frideborg Andersson

23 Alfred Nilsson

24 Einar Josefsson.

Bevittnas:

Oscar Johansson Hulder Johansson

SKARA STIFTSNÄMND

Bilaga 4.

D. nr 41.

S. B. nr 34.

Till lantbruksingenjören G. Torén,

Borås.

Hos stiftsnämnden har Ni - med översändande av protokollsutdrag från Kinneveds pastoratskyrkoråd, utvisande bland annat att kyrkorådet den 16 januari 1948 beslutat anhålla om stiftsnämndens medgivande för pastoratet att deltaga i "Axtorp-Hallagårdens torrläggningsföretag", i vad detta berörde ecklesiastika löneboställena Vårkumla Stommen 5[1] och Vårskäl Gärdet 4[1] i Vårkumla socken - anhållit, att stiftsnämnden ville avgiva yttrande i ärendet.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för nämnda boställens räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 27 januari 1948.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup.

Bilaga 5.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån, från statens avdikningslånefond.

Kinneveds socken.

14	Kotarp	1^3,	2/3 mtl.	Sanfred Nilsson
8	Hudened Storeg.	2^3,	1/4 mtl.	Gunnar Eriksson
~~23~~	~~" "~~	~~2^4,~~	~~1/2 mtl.~~	~~Alfred Nilsson~~
22	" "	2^5,	1/8 mtl.	Frideborg Andersson
22	" "	2^6,	1/16 mtl.	" "
9	" "	2^7,	1/16 mtl.	Ture Falegård
19	" Hallag.	4^2,	x) 3/4 med	Gustaf Hallagård { 428–431 297–336
1	" "	~~4^2,~~	~~x)~~	~~Oskar Gustafsson~~ (418)
8	" "	4^3,	1/4 mtl.	Gunnar Eriksson

Vårkumla socken.

13	Vårkumla Stommen	5^1,	1 mtl.	Kinneveds pastorat
24	" Skatteg.	2^2.	1/4 mtl.	Einar Josefsson
24	" Backg.	4^5,	1/8 mtl.	" "
18	" Strängg.	1^1,	3/4 mtl.	Nils Källén
21	" Korsg.	7^2,	1/2 mtl.	Nils Johansson
6	Sundet	1^1,	1/4 mtl.	Johan Claesson
17	Vårskäl Skatteg.	1^2,	1/4 mtl.	Paul Johansson
1	~~" "~~	~~1^3,~~	~~x)~~	~~Oskar Gustafsson~~ 419–427, 432–447
19	~~" "~~	~~1^3,~~	~~x)~~	~~Gustaf Hallagård~~ 428–431
5	" "	1^4,	1/2 mtl.	Bertil Johansson
16	" Huleg.	6^3,	3/8 mtl.	Alfr. Anderssons stbh.
17	" "	6^4,	3/8 mtl.	Paul Johansson
17	" Grefvag.	5^3,	1/8 mtl.	" "
13	" Gärdet	4^1,	1/2 mtl.	Kinneveds pastorat
4	" Lilleg.	3^1,	1/4 mtl.	Maria Samuelsson
~~23~~	~~Samf. t. Fastarp o. Hudened~~			~~Alfr. Nilsson~~
23,8 22,7	~~" " Hudened Storeg.~~			~~Alfr. Nilsson,~~ Gunnar Eriksson Frideb. Andersson, Ture Falegård
1	Fröjeredsled	1^1,	1/4 mtl.	Oskar Gustafsson
1	Brandstorp	1^2,	5/6 mtl.	Anna o. Emma Johansson, Ester Gustafsson
1	"	1^3,	1/6 mtl.	Desamma
15	Glaskulla Västerg.	1^2,	1/4 mtl.	Arne Eng
10	" "	1^3,	1/4 mtl.	S. Gustafssons stbh.
10	" Österg.	2^2,	3/8 mtl.	" " "
16	" "	2^3,	1/4 mtl.	J. Gustafssons stbh.
15	" "	2^4,	1/8 mtl.	Arne Eng
4	Hallestorp	1^1,	1 mtl.	Maria Samuelsson

Fröjeredsled 2' 1/2 mtl Oskar Gustafsson forts. (418) 419-427, 432-447

3	Axtorp Skatteg.	1^2, 1/2 mtl.		Carl Karlsson
11	" "	1^3, 1/2 mtl.		Gustav Gustavsson
7	" Lilleg.	2^2, 1/4 mtl.		Alfr. Johanssons stbh.
20	" "	2^3, 1/4 mtl.		Ester o. Edit Westman, Signe Neüman
12	Grännarp	1^1, 1 mtl.		Alfr. Gustafsson
2	Slättäng	1^2, 1/2 mtl.		J.Fr. Neümans stbh.

x) Fastigheten är föremål för lantmäteriförrättning och torde få nytt registernummer och mantal. Förrättningen blir troligtvis klar under år 1948.

Borås den 27 januari 1948.

Simon Thorén

Med blåpenna överstruket i Lantbrstyr.

11/1-49

Bilaga 6.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Axtorp-Hallagårdens dikningsföretag 1947,
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Kinneveds och Vårkumla socknar,

Skaraborgs län.

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
1946									
nov.	2	Hantlangning						455	—
1947									
okt.	2	Annons i Falköpings Tidning				21	50		
nov.	19	Arvode till statsverket, rkg 29:5/47						2.104	28
"	19	" " gode män						69	—
		Vattendomstolsavgift						130	06
		Lagakraftbevis				3	65		
						25	15	2.758	34
								25	15
				Summa utgifter:				2.783	49
nov.	19	Företagets ordförande betalat av förrättningsmannen utlagt belopp 25,15 kr.							

Borås den 15 december 1947.
I tjänsten
Sven Nilsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046