

Akt nr:

R-E1a-1169

AU$R-E1a-1169

Skuldförbindelse överlämnad
till Kevrads Vikberg
den 18/7 1949
godkänd den 12/8 1949

526/49 734/49 166/52 på vägnar

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1949
DIARIE NR J2593

FÖRETAG: Hålltorp. R 4*1169

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 19 mars 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 8.020-
» en första rensning ..... » 500- kr. 8.520-
Lån till företagets utförande ..... kr. 3.520-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 19 mars 1949 till
Hålltorps dikningsföretag av år 1946 i Naums och Önums socknar,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med åttatusenfemhundratjugo (8.520) kronor, varav till företagets utförande åttatusentjugo (8.020) kronor och till en första rensning av avloppen femhundra (500) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusenfemhundratjugo (3.520) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Stöneg. Mara den 2 juli 1949

G. A. Ekman

Att C. A. Olsson Storegården Önum Vara

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Adress Vara. Adress Vara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII
181

Kungl. L...
Kulturtek...

DIARIE Nr 5573
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

R 4*1169
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT 1946

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MARS 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Kvarb 566/1949 Handlingar angående

"Hålltorps dikningsföretag av år 1946"

i Naums o. Önums socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1946 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BEVIS

RAPPORT

Koncept

4 × 1169

över verkställd avsyning

Företag: "Hålltorps dikningsföretag av år 1946" i Naums och Önums socknar av Skaraborgs län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbr. C.A. Olsson, Storegården, Önum, V a r a
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 19 mars 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.520:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.520:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 7 sept. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Beträffande dikena A - B - C - D - E och C - C^1

Rörledningen å sträckan C - D - E har ändrats till sträckningen C - C^{II} - C^{III} - E.

Beträffande diket L - T - U - V - X - Y

Rörledningen T^I - T^{II} har framdragits c:a 30 meter söder om gränsdiket T - U på markägarens begäran. Den för vanlig vattenföring föreslagna rörledningen å sträckan T^I - T^{II} - U samt det heltäckta avloppet från punkt 115 till Y har utförts 0,15 á 0,20 m grundare än vad i förslaget angivits. Den av ändringen berörda marken erhåller fullt tillfredsställande torrläggningsdjup.

Öppna flödesdiket T - U har utförts såsom grundare heltäckt rörledning till förmån för framtida underhållet.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha uppkommit till följd av markens benägenhet för ras.

Avvikelserna ha med grönt införts å plan- och profilritningarna.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 21.940:49 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 967:03 och i styrelsearvoden kronor 400:-.

Skara den 24 september 1949

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Protokoll vid Delegerad förrättning enligt Vattenlagen för Bortläggning av mark tillhörande Hålstorp Blanktgården m. fl. i Nadums och Örsbro socknar av Skaraborgs län.

Den 19 September 1945 i Anders Svensgården

Närvarande: Underteckknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Carl Boethius, Råbingstorp, och Gust. Johansson, Dräng gården, även som följande sakägare:

Sökanden:
Gunnar Johansson äg. Hålstorp Blankg. 1:20
Axel Åkaar " " Anders Svensg. 2:6

Av övriga sakägare:
Fritiof och Helge Svensson äg. gemensamt Blankg. 1:33
Frans Flink äg. Anders Svensg. 2:33 genom fullmakt till Olof Flink
Alfred Svensson " " " 2:10 och 2:29 genom fullmakt till F. Svensson
Fredrik Lager gren äg. Hålstorp Herrg. 4
C.A. Olsson " Örsm Svensg.
C.A. Anderssons Fädbo " " " genom Jonsanderssons
Gunnar Johansson " " "
Hugo Svensson " Hålstorp Blankg. 1:32
Gust. Johansson " " Anders Svensg. 2:12 o. 2:13
Gunnar Nilsson " " Herrg. 3:3
Gust. Andersson " " Anders Svensg. 2:7

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, varom Nade kännedom enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot syneförrättningen kunde ej utrönas.

§ 3

Förrättades den vid på undersökningen upptagande vattendragen över det vattenreservoaren omfattet samt projekt över avloppen härifrån.

§ 4

Sökandena yrkade på i ansökningen avlopps företagning och igenläggning med sin i möjligaste mån, så att deras därav berörda mark må kunna på ändamålsenligaste och billigaste sätt torrläggas och brukas.

§ 5

Av ägarna till Ingel. Mag. Andersson, ägande Stora Sveg:n och John Johansson, ägande Stora Sveg:n.

§ 6

Jonas Johansson, C.A. Olsson, Fredrik Lagergren, Herman Nilsson, Alfred Svensson (Frans Fäldt) och Gust. Andersson yttrade sig med anledning och yrkade på företagets utsträckning, så att även deras därav berörda mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas, vid. 6.

§ 7

Fritiof och Helge Svensson anmärkte sig på närvarande av Jonas Fredrikssons föreläggningsmöjligheter och yrkade därpå att avloppet på den del Skoars mark ej skulle dragas över deras mark.

§ 8.

Det upplystes att marken ovanför järnvägstunnan vid Pt vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var ång, som sedermera odlats som åker.

§ 9

Som intet nödvändigt fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förteckning över ägarna upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas i samma ställe som dagens fredagen den 25 januari 1946 kl. 12.30 och samma ägda ytenheter under rättelse varom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

Vid pennan

A Wedholm

Biträdande gode män:

Carl Björkbirs Gustaf Johansson

Den 25 januari 1946 i Anders Åsengården

Närvarande: Förrättsman Wedholm ~~och följande sakägare~~: med undantag för gode mannen Gustaf Johansson, i vad ställe gode mannen Helge Wetterberg, Önnestorp, inträdde för, även som följande sakägare:

Jonas Johansson, Stora gården

C. A. Olsson

Karl Larsson, Hallstorp Anders Åsenberg:s

Alfred Svensson, Hälltorp ändens Svenssons, genom Fridtjof Svensson
Fridtjof Johansson, Backa, genom Erik Johansson
del. fullmakt bil. F III
Karl Andersson, Blanka "
Fridtjof Svensson "
Gunnar Johansson "
Axel Ahlgren, ändens Svenssons
Statens järnvägar genom fastighetsavdelningen
Alfred Johanssons del. återtagande.
Frans Fleisk genom Olof Fleisk del. fullmakt
bil. F II
Gunnar Nilsson, Herrestad

§ 10

Föreläses det sedan jämte handlingarna upprättade förklaringar till de påbörjade markarbetenas läggning och därtill lämnade handlingar.

§ 11

Karl Larsson överlämnade en skriftlig inlaga, som bade lydelse enligt bil. B.

§ 12

Upplästes synemännens anlåtande, som bade lydelse enligt bil. A.

§ 13

Att mätaga och pröva till förfogat lämnade handlingar och yttranden och att förrätta kalkyl äfvenså pröva vad de skyldige anbjuda åtgärdsmätningen äro Ahlgren, Hälltorp.

§ 14

I följd av förrättningskostnadernas fördelning

Vidare till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till advokaten.

§ 15

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och alla samman trädde upplöst.

Vid och för Dan ovan
nämnden:

Axel Sellin

Bevittnade gode män:
Helge Westerbeck Carl Bråkenius

6. A.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

SKARABORGS LÄNS
18 MRS. 1943
LANDSKANSLI

Med åt-ersändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Bil. A.
Blankagården och Anders Svensgården
i
Naums socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnandet utfärdas för mig.

Skara den 17 mars 1943.

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

F ö r o r d n a n d e.

Lantbruksingenjören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 mars 1943.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

L. V. D. nr 16-144
1943.

7.

SKARABORGS LÄNS
13 MRS. 1943
LANDSKANSLI

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör, att, jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag verkställa sådan syneförrättning, som avses i 10 kap. 32 § 1 mom. Vattenlagen, i och för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Blankgårdarna ö. Anderstorpsgård i Hällboryds by i Nanns socken.

Företaget, ~~som~~ avser torrläggning för jordbruksändamål ~~är beläget inom~~ ..... vattensystem.

Företaget anses beröra nedanstående fastigheter, ägare och nyttjanderättshavare m.fl.

Blankgården n:r 1	mtl. ägare:	Gunnar Johansson
Anders Svens gården n:r 2	" "	Axel Skaar
.....	" "	.....

Hällboryd pr. Vara den 12/3 1943

Gunnar Johansson — Axel Skaar

Blankgården — Anderstorpsgården

tel. Vara 265

8.

Resolution.

Remitteras till Landshövdingämbetet
i Kalmar
för avgivande av yttrande
, varmed remisshandlingarna
återförvänta.

Mariestad å landshövdingeämbetet den 13 mars 1945.

På tjänstens vägnar:

[signature]

Bil. B.

Hälltorp Andersfvergc den 25/ 1915

Som jag undertecknad genom Polisens försorg är kallad till sammanträde denna dag hos Axel Oskar Hälltorp för att framföra min talan i frågan angående torrläggning av vattenskadade marker som sunes bedöra mig vill jag på detta sätt framföra min talan i vad det kan angå mig.

för det första)
som jag icke äger någon vattenskadad mark så är det mig likgiltigt hur det kommer att bliva med nämda torrläggning då jag är nöjd med det vattenavlopp som finnes.

för det andra)
Men om någon eller några ägare till vattenskadade markområden önskar att det måtte grävas genom min mark om det ej finnes lämpligt på annat sätt för att de skola få avlopp med sitt vatten så motsätter jag mig icke detta utan må det bli grävett varhälst det best passar utan att jag skall fodra någon ersättning härför i någon som helst form.

för det tredje)
Men deremot förbinder jag mig icke att deltaga i några som hälst kostnader vare sig för grävning genom mitt (område) eller för företaget i sin helhet det må sedan bliva hur som hälst öppen eller täkt vattengång genom mitt område det är mig detsamma.

Detta är vad jag har att framföra vid detta och eventuellt kommande sammanträden i denna sak och teckna jag som ofvan

K. J. Larsson

Bil. C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Axel Skaar, Hälltorp Anders Svensg., onsdagen den 19 sept. 1945 kl. 12,30, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. John Johansson, Storeg., Enen, Vara
2. Karl August Andersson, " " "
3. Jönes Johansson, " " "
4. C.A. Anderssons stenbhus, " " "
5. C.A. Olsson, " " "
6. Fredrik Lagergren, Sveng., Hälltorp, Naum, "
7. Gunnar Nilsson, " " " "
8. John Johansson, Skogshagen " " "
9. Karl Larsson, Hälltorps Anders Svensg. " "
10. Edit Johansson, " Blombacka, " "
11. Alfred Svensson, " Anders Svensg. " "
12. Gustav Johansson, Backa Hälltorp, " "
13. Frans Flink, Lugnet, Enen, "
14. Wilhelm Andersson, Hälltorps Anders Svensg., Naum, "
15. Gustav Andersson, " " " " "
16. Karl Andersson, " Blanksg., " "
17. Anton Karlssons stenbhus, " " " "
18. Hugo Svensson, " " " "
19. Brödr. Fritiof o. Helge Svensson, "
20. Emil Johansson, Hälltorps Blanksg., " "
21. Gunnar Johansson, " " " "
22. Axel Skaar, " Anders Svensg. " "
23. Skiftesgodemannen Carl Boethius, Ribbingstorp, "
24. Gust. Johansson, Dränggården, "
25. chefen på statens fjärde vägdistrikt VI biträdet Borås.

Skara den 13 sept. 1945.

I tjänsten:

Axel Skaar

11.

Bil. D.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hålltorp m.fl. i Naums och Onums -nar socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Axel Skaar, Hålltorp Anders Svensgtn

fre- dagen den 25 jan. 1946 klockan 12,30,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a./följande fastigheter bliva berörda:

Hålltorp Blankgtn	1 21 o. 1 34	ägare	Emil Johanssons dödsbo
" "	1 9 o. 1 11	"	Anton Karlssons "
" "	1 3	"	Karl Andersson
" Anders Svensgtn	2 9	"	Gunnar Svanström
" " "	2 27	"	Edit Johansson
" " "	2 28	"	Karl Larsson
" " "	2 25 o. 2 26		
" Herregtn	3 4	"	John Johansson.

Skara den 6 dec. 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Av förestående kungörelse har jag erhållit avskrift:

Karl Andersson — Emil Johanssons dödsbos g:n. Hilding Fiskerbacka

Edit Johansson — Gunnar Svanström

John Johansson — Signhild Karlsson

Karl Larsson

Att delgivningen verkställts i för stämning stadgad ordning betygas å tjänstens vägnar:

Skaraborg den 18 dec. 1945

Nils Ahlin

Förrättningsman

Bil. 6.

Undertecknade jämka oss med yrkandena
till den syneförrättning, som ämnar vara-
kliggning av mark tillhörande Hällstorp Black-
gården m.fl. Nederman i Hamra och
Ölmens socknar och yrka vid på för-
betyget utvisad förrättning, så att jämväl
vår rätt beträffande mark må komma
på andra målsägandes vägt bestämmas.

Anders Åsengården den 19 sept. 1945

Jonas Johansson

C. B. Olsson

Gunnar Nilsson

Alfred Svensson
gm Fritiof Svensson

Frans Flink
gm. Olof Flink.

Fr Lagergren

Bestyrkes:
Gustaf Jansson

Carl Björkius

Gustaf Johansson

13.

Bilaga F 2.

FULLMAKT

för Olof Flink eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hällsjö Blanke gården m. fl. hemman i Nunnus och Dunnus socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sandvadet den 19 sept. 1945

Frans Flink

Bevittnas:

Hugo Svensson Axel Skoog

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

14.

Bil. F II.

-

Fullmakt.

Fullmakt för min son Kvarnägare Fritiof Svensson i Vara, att å mina vägnar närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Axel Skaar, Hålltorp Anders- Svensgården onsdagen den 19 sept. 1945 klockan 12,30, och därvid föra min talan och bevaka min rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Anders- Svensgården, Vara den 19 sept. 1945.

.....A. Svensson.....

Bevittnas:

Sigrid Eriksson ..... Bertil Gustafsson....

Fullmakt

Bil. F III

För Erick Johansson Haglås Hallbosp
Att föra min talan vid sammanträde,
vid nämnförrättning i Hallbosp hos
Axel Skar den 25/1 1946

Gustaf Johansson

Bevittnas

Johan Pettersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kaums socken.		
3/8	2[6]	Källtorp Anders Svenssn		Axel Ekaar	
				åker, mylla på sand o. lera	1/1a
				" — " —	2
				Summa	
30/176	1[20]	Källtorps Blankgården		Gunnar Johansson	
				åker, mylla på sand o. lera	3
				" — " —	3a
				" — " —	3b
				" — " —	4
				tomt — " —	5
				Summa	
1/176	1[21]		— " —	Emil Johanssons stubb.	
				tomt, mylla på sand o. lera	6
				åker, — " —	7
				Summa	
3/160	1[34]		— " —	Emil Johanssons stubb.	
				åker, mylla på sand o. lera	8
				" — " —	9
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67							500	335	-	960	643	20	460	308	20
	96							450	432	-	950	912	-	500	480	-
1	63							660	1075	80	1100	1793	-	440	717	20
3	26								1842	80		3348	20		1505	40
1	15							450	517	50	~~1000~~ 950	1092	50	~~550~~ 500	575	-
	67							~~500~~	335	-	1000	670	-	300	335	-
	51							"	255	-	"	510	-	"	255	-
	70							720	504	-	1200	840	-	480	336	-
	15							"	108	-	"	180	-	"	72	-
3	18								1719	50		3292	50		1573	-
~~1~~	~~66~~															
~~1~~	~~52~~															
	11							600	66	-	1200	132	-	600	66	-
	33							"	198	-	"	396	-	"	198	-
	44								264	-		528	-		264	-
	68							780	530	40	1200	816	-	420	285	60
	53							540	286	20	"	443 46 ~~636~~ -		~~660~~	157 26 ~~349~~ 80	
1	21								816	60		1259 46 ~~1452~~ -			442 86 ~~635~~ 40	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
27/160	1/33		Källtorps Blankgården	Brödr Fritiof o. Helge Jonsson	
				åker, mylla på sand o. lera	10
				" — " —	11
				" — " —	12
				" — " —	13
				" — " —	14
				" — " —	15
				" — " —	16
				" — " —	17
				" — " —	18
				" — " —	19
				" — " —	20
				" — " —	20a
				" — " —	21
				" — " —	22
				Summa	
1/16	2/33		Källtorps Anders Svensgm	Frans Flink	
				åker, mylla på sandbl. lera	80
3/16	2/12,13		— " —	Gustav Johansson	
				åker, mylla på sandbl. lera	81

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	69							500	345	-	~~1000~~	~~690~~ 500 10	-	~~500~~	~~345~~ 155	10
	80							750	600	-	〃	~~800~~ 689	91	~~250~~	~~200~~ 89	91
	45							〃	337	50	〃	~~450~~ 388	08	〃	~~112 50~~ 50	58
							42		-			-			-	
	27							880	237	60	~~1100~~	~~297~~ 241	86	~~220~~	~~59 40~~ 4	26
	19							660	125	40	〃	~~209~~ 131	40	~~440~~	~~83 60~~ 6	-
	30							830	249	-	〃	~~330~~ 254	82	~~270~~	~~81~~ 5	82
							18		-			-			-	
							39		-			-			-	
							10		-			-			-	
							15		-			-			-	
							84		-			-			-	
							22		-			-			-	
							28		-			-			-	
270						2	58		1894	50		~~2776~~ 2206	17		~~881 50~~ 311	67
	13							300	39	-	800	104	-	500	65	-
	20							400	80	-	800	160	-	400	80	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	2⁷	Hällstorp	Andes Svenogn	Gustav Andersson	
				åker, mylla på sand o. lera	23
				" — " —	24
				" — " —	25
				" — " —	26
				" — " —	27
				" — " —	28
				Summa	
arv.	2¹⁰, 2²⁴		— " —	Alfred Svensson	
				åker, mylla på sand o. lera	29
				" — " —	30
				" — " —	31
				tomt — " —	32
				" — " —	33
				åker — " —	34
				" — " —	35
				Summa	
köp.	2⁹		— " —	Gunnar Svanström	
				åker, mylla på sand o. lera	36
				" — " —	37
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42							650	273	-	1000	420	-	350	147	-
	61							"	396	50	"	610	-	"	213	50
	61							700	427	-	"	610	-	300	183	-
	36							550	198	-	"	360	-	450	162	-
1	38							750	1035	-	"	1380	-	250	345	-
2	95							"	2212	50	"	2950	-	"	737	50
6	33								4542	-		6330	-		1788	-
4	54															
1	79															
1	84							600	1104	-	1000	1840	-	400	736	-
	26							500	130	-	"	260	-	500	130	-
	41							450	184	50	"	410	-	550	225	50
	05							600	30	-	"	50	-	400	20	-
	08							"	48	-	"	80	-	"	32	-
	65							500	325	-	"	650	-	500	325	-
	65							400	260	-	"	650	-	600	390	-
3	94								2081	50		3940	-		1858	50
	44							550	242	-	1000	440	-	450	198	-
	74							410	303	40	850	629	-	440	325	60
1	18								545	40		1069	=		523	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Läg.	2 25, 2 26		Källtorps Anders Svenssons	John Johansson	
Läg.	34		" Hemgården	åker, mylla på sand o. lera	38
				" — " —	39
				" — " —	40
				Tomt, — " —	41
				Summa	
avs.	2 27		Källtorps Anders Svenssons	Edit Johansson	
				Tomt, mylla på sand o. lera	42
avs.	2 28		— " —	Karl Larsson	
				Tomt, mylla på sand o. lera	43
1/4	3 3		Källtorps Hemgården	Gunnar Nilsson	
				åker, mylla på sand o. lera	44
				" — " —	45
				Summa	
1/8	4 3		" "	Fredrik Lagergren	
				åker, mylla på sand o. lera	46

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							600	120	-	1000	200	-	400	80	-
	35							550	192	50	"	350	-	450	157	50
	72							"	396	-	"	720	-	"	324	-
	08							850	68	-	"	80	-	150	12	-
1	35								776	50		1350	-		573	50
	10							600	60	-	1000	100	-	400	40	-
	11							500	55	-	1000	110	-	500	55	-
	37							500	185	-	1000	370	-	500	185	-
	60							600	360	-	"	600	-	400	240	-
	97								545	-		970	-		425	-
	62															
	35															
	35							550	192	50	1000	350	-	450	157	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	1 3		Källtorp Blankgården	Karl Andersson	
				åker, mylla på sand o. lera	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				Summa	
3/32	1 9-11		" "	Anton Karlssons stbhs (Signe Karlsson)	
				åker, mylla på sand o. lera	50
				" — " —	51
				" — " —	52
				" — " —	53
				" — " —	54
				Summa	
			Önums socken.		
1/2	2 31,40		Önum Storegården	C. A. Anderssons stbhus	
				åker, mylla på sand o. lera	55
				" — " —	56
				" — " —	57
				" — " —	58
				" — " —	59
				" — " —	60
				" — " —	61
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							800	192	-	1000	240	-	200	48	-
	51							540	275	40	900	459	-	360	183	60
	20							770	154	-	"	180	-	120	26	-
	95								621	40		879	-		257	60
	35							750	262	50	1000	350	-	250	87	50
	20							500	100	-	"	200	-	500	100	-
	40							"	200	-	"	400	-	"	200	-
	32							600	192	-	"	320	-	400	128	-
	84							650	546	-	"	840	-	350	294	-
2	11								1300	50		2110	-		809	50
1	62							600	972	-	1000	1620	-	400	648	-
	35							500	175	-	"	350	-	500	175	-
	66							700	462	-	"	660	-	300	198	-
	16							850	136	-	"	160	-	150	24	-
	19							"	161	50	"	190	-	"	28	50
	94							600	564	-	"	940	-	400	376	-
	98							550	539	-	"	980	-	450	441	-
4	20								3009	50		4900	-		1890	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
11/108	2 7	Önum Storegården		C. A. Olsson	
				åker, mylla på sand o. lera	62
				" — " —	63
				" — " —	64
				" — " —	65
				" — " —	66
				" — " —	67
				" — " —	68
				" — " —	69
				" — " —	70
				" — " —	71
				" — " —	72
				" — " —	73
				" — " —	74
				Summa	
41/216	2 16,17		— " —	Jonas Johansson	
				åker, mylla på sand o. lera	75
				" — " —	76
				" — " —	77
				" — " —	78
				" — " —	79
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	59							500	795	-	1000	1590	-	500	795	-
	91							"	455	-	"	910	-	"	455	-
	85							"	425	-	"	850	-	"	425	-
1	04							450	468	-	"	1040	-	550	572	-
	81							500	405	-	"	810	-	500	405	-
	46							"	230	-	"	460	-	"	230	-
	40							450	180	-	"	400	-	550	220	-
	74							550	407	-	"	740	-	450	333	-
	48							450	216	-	"	480	-	550	264	-
	73							580	423	40	900	657	-	320	233	60
	51							400	204	-	800	408	-	400	204	-
	18							450	81	-	900	162	-	450	81	-
	38							"	171	-	"	342	-	"	171	-
9	08								4460	40		8849	-		4388	60
	97							440	426	80	800	776	-	360	349	20
	27							400	108	-	"	216	-	400	108	-
	24							"	96	-	"	192	-	"	96	-
	15							480	72	-	"	120	-	320	48	-
1	05							"	504	-	"	840	-	"	336	-
2	68								1206	80		2144	-		937	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Samfälligheten A-H.		
			Vaums socken.		
3/8	2^{6}	Hälltorp	Andes Svenag.	Axel Ekaar	1-2
30/176	1^{20}	"	Blenkgården	Gunnar Johansson	3-5
1/176	1^{21}	"	"	Emil Johanssons stbh.	6-7
3/160	1^{34}	"	"	Detsamma	8-9
27/160	1^{33}	"	"	Brod. Fritiof o. Helga Svensson	10-22
				Summa	
			Samfälligheten I-Y.		
			Vaums socken.		
30/176	1^{20}	Hälltorp	Blenkgården	Gunnar Johansson	3a, 3 b
1/8	2^{7}	"	Andes Svenag.	Gustav Andersson	23-28
aos.	$2^{10}, 2^{24}$	"	"	Alfred Svensson	29-35
läg.	2^{9}	"	"	Gunnar Svanström	36-37
läg.	$2^{25}, 2^{26}$	"	"		
läg.	3^{4}	"	Herregården	John Johansson	38-41
aos.	2^{27}	"	Andes Svenag.	Edit Johansson	42
aos.	2^{28}	"	"	Karl Larsson	43
1/4	3^{3}	"	Herregården	Gunnar Nilsson	44-45
1/8	4^{3}	"	"	Fredrik Lagergren	46
3/16	1^{3}	"	Blenkgården	Karl Andersson	47-49
3/32	1^{9-11}	"	"	Anton Karlssons stbh. Signe Karlsson	50-54
1/16	2^{33}	"	Andes Svenag.	Frans Flink	80
3/16	$2^{12,13}$	"	"	Gustav Johansson	81
			Önums socken.		
1/12	$2^{31,40}$	Önum	Storegården	E. A. Anderssons stbh.	55-61
11/108	2^{7}	"	"	E. A. Olsson	62-74
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
326									1842	80		3348	20		1505	40
200									1129	50		2112	50		983	=
44									264	-		528	-		264	-
121									816	60		1259	46		442	86
270						2	58		1894	50		2206	17		311	67
961						2	58		5947	40		9454	33		3506	93
118									590	-		1180	-		590	-
633									4542	-		6330	-		1788	-
394									2081	50		3940	-		1858	50
118									545	40		1069	-		523	60
135									776	50		1350	-		573	50
10									60	-		100	-		40	-
11									55	-		110	-		55	-
97									545	-		970	-		425	-
35									192	50		350	-		157	50
95									621	40		879	-		257	60
211									1300	50		2110	-		809	50
13									39	-		104	-		65	-
20									80	-		160	-		80	-
490									3009	50		4900	-		1890	50
908									4460	40		8849	-		4388	60
3288									18898	70		32401	-		13502	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
41/216	2 16/17	Önum	Skovgården	Jonas Johansson	75-79
				Summa	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32	88								1889	870		324	01 -		1350	230
2	68								120	680		21	44 -		937	20
35	56								2010	550		345	45 -		1443	950
45	17					2	58		2605	290		4399	933		1794	643

Hällevarp den 25. 1. 1946

Helge Westerberg

Carl Björkbom

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437945

jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl, att där rörledning framdrages i annan jordart än lera, grusning skall utföras med ett 5 cm. tjockt gruslager såväl under rören som kring skarvarna; där rörledningen framdrages i lera men där övre jordlager innehåller finsand, skall grusning utföras endast över rörskarvarna, att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A - H kors i sockel å höjden + 5,56 m. i sydöstra hörnet av ladugårdsbyggnad vid punkt 2+10.

För samfälligheten I - Y kors i däcket av stentrumman å höjden + 5,77 m. vid punkt K^{III} i järnvägsdiket.

Hålltorp den 25 jan. 1946.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Jordersättningslängd.

Bil. J.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samfällighet A-H.							
		Dikt A-B-C-D-E-F-G-H.							
Hällbyn Sud Sveag. 26	Axel Skaar	21+61 - 4+90	65	6.6	4 29				4 29
		0 - 1+73	45	14	6 30	100	14	14 -	20 30
" Blanksg. 132	Hugo Svensson	0 - 1+73	45	14	6 30	100	14	14 -	20 30
" " 121,34	Emil Johansson ~~Stråle~~	1+73 - 3+13	155	6	9 30	365	12	43 80	53 10
" " 120	Gunnar Johansson	3+17 - 4+90	90	4.5	4 05				4 05
"		Summa			30 24			71 80	102 04
		Samfällighet I-Y.							
		Dikt I-K-L.							
Gunn Storsg 2	Karl August Andersson	100 - 102+75	530	12	63 60	470	12	56 40	120 -
" " 2	John Johansson	100 - 103+6	555	12	66 60	520	12	62 40	129 -
Hällbyn Sud Sveag 27	Gustav Andersson	102+75 - 103-6	25	7.5	1 88	50	10	5 -	6 88
		Summa			132 08			123 80	255 88
		Dikt K-K^{I}-K^{II}-K^{III}-K^{IV}-O-P							
Gunn Sveag. 2	Karl August Andersson	150 - 150+36	10	12	1 20				1 20
Hällbyn Sud. Sveag. 27	Gustav Andersson	150 - 150+36	10	7.5	- 75				- 75
Hällbyn Sud Sveag. 2^{10},2^{24}	Alfred Svensson	156 - 157	15	4.5	- 68	25	10	2 50	3 18
" Blanksg. 1^{11}	Anton Karlsson ~~Ståhle~~	158 - 158	15	6.5	- 97	20	10	2 -	2 97
" " 13	Karl Andersson	158+50 - 158+80	25	5.4	1 35	40	9	3 60	4 95
" Sud Sveag 29	Gunnar Svanström	158+72 - 158+80	6	6	- 36	10	10	1 -	1 36
		Summa			5 31			9 10	14 41
		Dikt L-T-U-V-K-Y.							
Hällbyn Sud Sveag. 27	Gustav Andersson	103+6 - 107+93	215	8.	17 20	480	10	48 -	65 20
" Blanksg. 120	Gunnar Johansson	107+93 - 108+50	5	4.5	- 23	—			- 23
" Sud. Sveag. 2^{10},2^{24}	Alfred Svensson	108+50 - 110	150	2	3 00				3 -
Gunn Sveag.	C. A. Olsson	111+45 - 112+46	240	5	12 -	780	10	78 -	90 -
" "	John Johansson	103+06 - 103+86	25	12	3 -	40	12	4 80	7 80
		Summa			35 43			130 80	166 23

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Avloppets breddning: Pris pr m² öre	Avloppets breddning: Kronor	Jordupplag: Antal m²	Jordupplag: Pris pr m² öre	Jordupplag: Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sammandrag							
	Samfällighetens	A - H.							102 04
		J - Y							436 52
				Summa					538 56

Hällekis den 21 - 6. 1946

Helge Westerberg

Carl Brätting

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
381313

Kostnadsförslag.

Bil. K.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - H.								
		Diket A - B - C - D - E - F - G - H.								
0-3+13	313	6" rör med frakt m	313	1:50	469	50				
3+13-4+40	127	5" - " - "	127	1:10	139	70				
4+40-6+30	190	4" - " - "	190	0:80	152	--				
0-3+13		Grävning, läggning o. återfyllning "	313	1:10	344	30				
3+13-4+40		- " - "	127	1:15	146	05				
4+40-6+30		- " - "	190	0:90	171	--				
0-3+13		Grusning kring rörskarvarna "	313	0:35	109	55				
3+13-4+40		- " - "	127	0:31	39	37				
4+40-6+30		- " - "	190	0:28	53	20				
0+9,2+20, 3+15		Rörets framdragning genom väg st	3	5:--	15	--				
0		Brunn typ C I; d=0,60 m "	1	50:-	50	--				
2+50,3+18, 4+90		" " C; d=0,45 m "	3	30:-	90	--				
4+40		" " C I; d=0,45 m "	1	33:-	33	--				
6+30		" " A; d=0,37 m "	1	35:-	35	--				
0-3+13 21+92-21 3+90-4+90	505	Justering av botten och slänt m	505	0:40	202	--	2049	67		
		Jordersättning					102	04		
		Arbetsledning o.oförutsett					208	29	2360	--
		Diket C I - C.								
50-50+48	48	4" rör med frakt m	48	0:80	38	40				
		Grävning, läggning och återfyllning "	48	0:95	45	60				
		Grusning kring skarvarna "	48	0:28	13	44				
50+46		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
50+48		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	45:-	45	--	147	44		
		Arbetsledning o.oförutsett					22	56	170	--
		Samfälligheten A - H summa kronor							2530	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten I - Y.									
		Diket I - I - K - L.									
100-103+06	306	Sand	m^3	350	1:20	420	--				
100+94		Rörbro, {a=3,6 m. b=0,45 m.	st	1	105:-	105	--	525	--		
		Jordersättning						255	88		
		Arbetsledning o.oförutsett						59	12	840	--
		Diket I - I (I II)									
300-301+56	156	4" rör med frakt	m	156	0:80	124	80				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	156	1:20	187	20				
300-301+34 301+54-301+56		Grusning kring rörskarvarna	"	136	0:28	38	08				
300		Täckdikesöga	st	1	15:-	15	--				
301+56		Brunn typ B; d=0,37 m	"	1	20:-	20	--				
301+34-301+54	20	Tätning av rörskarvar	m	20	1:--	20	--	405	08		
		Arbetsledning o.oförutsett						44	92	450	--
		Diket L - M - N - O - P - R - S.									
170+55-173+86	331	8" rör med frakt	m	331	2:25	744	75				
170-170+55 180-183+73	428	6" - " -	"	428	1:50	642	--				
183+73-184+96	123	8" - " -	"	123	2:25	276	75				
184+96-187+66	270	5" - " -	"	270	1:10	297	--				
187+66-188+84	118	4" - " -	"	118	0:80	94	40				
170+55-173+86		Grävning, läggning o. återfyllning	"	331	1:40	463	40				
170-170+55 180-183+73		- " -	"	428	1:50	642	--				
183+73-184+96		- " -	"	123	1:20	147	60				
184+96-187+66		- " -	"	270	1:--	270	--				
187+66-188+84		- " -	"	118	0:80	94	40				
		Överföres				3672	30			1290	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			3672	30			1290	--
170-173+86		Grusning kring rörskarvar m	386	0:42	162	12				
180-183+73		- " - "	373	0:35	130	55				
183+73--184+96		- " - "	123	0:42	51	66				
184+96--187+66		- " - "	270	0:31	83	70				
187+66--188+84		- " - "	118	0:28	33	04				
173+50, 184+94, 186+30, 187+64		Rörets framdragning genom väg st	4	5:--	20	--				
173+86		Täckdikesöga "	1	25:-	25	--				
183+05, 172+50		Brunn typ B; d=0,45 m "	2	22:-	44	--				
170, 170+55, 182		" " C; d=0,45 m "	3	30:--	90	--				
183+73		" " C I; d=0,45 m "	1	33:-	33	--				
184+44, 184+96, 186+06, 186+48, 187+66, 188+84		Brunn typ A; d=0,45 m st	6	45:-	270	--	4615	37		
		Arbetsledning o.oförutsett					464	63	5080	--
		I Diket R - R.								
190-190+66	66	5" rör med frakt m	66	1:10	72	60				
		Grävning, läggning och återfyllning "	66	1:20	79	20				
		Grusning kring rörskarvarna "	66	0:31	20	46				
190+73		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--	217	26		
		Arbetsledning o.oförutsett					22	74	240	--
		I II III IV Diket K - K - K - K - O - P.								
156-156+10, 156+40--156+70, 156-95--157+30, 158+50--158+80	105	Justering av botten o. slänter m	105	0:40	42	--				
150-150+36	36	- " - "	36	0:40	14	40	56	40		
		Jordersättning					14	41		
		Arbetslednin o.oförutsett					9	19	80	--
		Överföres							6690	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							6690	--
		Diket L - T - U - V - X - Y.								
103+06- -105+25	219	Sand med rötter m³	90	1:40	126	--				
105+25-110	475	- " - "	310	2:--	620	--				
110-112+46	246	- " - "	250	1:40	~~380~~ 350	--				
105+25- -110+7	482	6" rör med frakt m	482	1:50	723	--				
111+44- -112+46	102	5" - " - "	102	1:10	112	20				
112+46- -113+59	113	6" - " - "	113	1:50	169	50				
113+59- -114+94	135	5" - " - "	135	1:10	148	50				
114+94- -116+20	126	4" - " - "	126	0:80	100	80				
105+25- -110+07		Grävning, läggning o. återfyllning "	482	1:20	578	40				
111+44- -116+20		- " - "	476	0:90	428	40				
		Grusning kring rörskarvarna "	958	0:35	335	30				
112+8		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
105+90,110+5		Rörbro, {a=4,5 m. b=0,30 " "	2	85:-	170	--				
105+25		Rörutlopp "	1	40:-	40	--				
107+93		Brunn typ C; d=0,45 m "	1	30:-	30	--				
110+7		" " A; d=0,45 m "	1	40:-	40	--				
111+44		Täckdikesöga "	1	20:-	20	--				
112+46		Brunn typ C I; d=0,45 m "	1	33:-	33	--				
113+59, 114+94, 116+20		" " A; d=0,45 m "	3	45:-	135	--	4165	10		
		Jordersättning					166	23		
		Arbetsledning o.oförutsett					418	67	4750	--
		Överföres							11440	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								11440	--
		I Diket V - V.									
130-131+30	130	6" rör med frakt	m	130	1:50	195	--				
131+30- -132+36	106	4" rör med frakt	"	106	0:80	84	80				
130-131+30		Grävning, läggning o. återfyllning	"	130	0:95	123	50				
131+30- -132+36		- " -	"	106	0:75	79	50				
130-131+30		Grusning kring rörskarvarna	"	130	0:35	45	50				
131+30- -132+36		- " -	"	106	0:28	29	68				
130		Täckdikesöga	st	1	20:-	20	--				
131+30, 132+36		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	45:-	90	--	667	98		
		Arbetsledning o.oförutsett						72	02	740	--
		I Diket X - X.									
140-141+45	145	5" rör med frakt	m	145	1:10	159	50				
		Grävning, läggning o. återfyllning	"	145	1:05	152	25				
		Grusning kring rörskarvarna	"	145	0:31	44	95				
141+45		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	45:-	45	--	401	70		
		Arbetsledning o.oförutsett						48	30	450	--
		Samfälligheten I - Y summa kronor								12630	--
		Sammandrag.									
		Samfälligheten A - H								2530	--
		" I - Y								12630	--
		Summa kronor								15160	--

Hålltorp den 25 jan. 1946.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bilaga L.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				I^{I}-I^{II}		Del av I-I^{I}-K-L		L-S, K-O-P		L-T-4				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfällighet I-Y.												
I	23-25	543	50	450	-	270	-							720	-	1.587651 5
II	3a, 26-50, 52-54, 80, 81	6211	20			790	-	5400	-					6190	-	0.9965868
III	36, 49-51, 55-79	7684	80			790	-			5940	-			6730	-	0.8757547
I+II		6754	70	450	-	840	-	5400	-					6690	-	0,9904214
I+III		8228	30			840	-			5940	-			7230	-	0.8786748
II+III		13896	-			790	-	5400	-	5940	-			12130	-	0.8729130
I+II+III		14439	50	450	-	840		5400		5940	-			12630	-	0.874684

Samfällighet I-Y uppdelas på två avdelning ar med resp. 0.9199632 och 0.8729130 kr pr. förbättrings-krona i relativ beräknad kostnad.

Hallsberg den 25 jan. 1946

Carl Persson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Bil. 11.	

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Naums socken				
			Samfällighet A-H.				
3/8	26		Hällbyn Anders Svens:n Axel Skoar		1-2	1842:80	3348:20
30/176	120		" Blankgården Gunnar Johansson		3-5	1129:50	2112:50
1/176	121		" " Emil Johansson ptbk.		6-7	264:-	528:-
3/160	134		" " " "		8-9	816:60	1259:46
27/160	133		" " Bröd. J. o H. Svensson		10-22	1894:50	2206:17
			Summa			5947:40	9454:33
			Naums socken				
			Samfällighet I-Y.				
30/176	120		Hällbyn Blankg:n Gunnar Johansson		3a, 3b	590:-	1180:-
1/8	2 7/51		" Anders Svens:n Gustav Johansson (Sara Desjan)		23-28	4542:-	6330:-
ons	2 10,24		" " Alfred Svensson (Nils Sugnes)		29-35	2081:50	3940:-
lör	29		" " Gunnar Svanström		36-37	545:40	1069:-
lör	2 25,26		" " (Karl-Erik Johansson)				
lör	34		" Hvreg. Johan Johansson		38-41	776:50	1350:-
ons	2 27		" Anders Svens:n Edit Johansson (Erik Karlsson)		42	60:-	100:-
ons	2 28		" " Karl Larsson (Claes Eriksson)		43	55:-	110:-
1/4	33		" Hvreg. Gunnar Nilsson (Einar Gunnarsson)		44-45	545:-	970:-
1/8	43		" " Fredrik Lagergren		46	192:50	350:-
3/16	13		" Blankgården Karl Andersson (Nils Nilsson)		47-49	621:40	879:-
3/32	19-11		" Ingvar Karlsson {Gustav Karlsson ptbk. Sigrid Karlsson}		50-54	1300:50	2110:-
1/16	2 33		" Anders Svens:n Claes Klinke		80	39:-	104:-
3/16	2 12,13		" " " Gustav Johansson		81	80:-	160:-
			Ämmus socken				
7/12	2 31,40		Ämmun Hvreg. C. A. Andersson ptbk		55-61	3009:50	4900:-
11/108	2 7		" " C. A. Olsson		62-74	4460:40	8849:-
			Övrigt			18898:70	32401:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% -tal för gemensk. poster
		I	II + III			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				areal total / åker ha ha					
1505:40				31 - 17		1086:05	42,927	62:19	
983:-				12 - 11		709:16	28,030	40:61	l
264:-				0.34 - 0.50		190:46	7,528	10:91	
442:86				1.5 - 1.25		319:49	12,628	18:29	
311:67				15 - 9		224:84	8,887	12:87	
3506:93						2530:-	100,000	144:87	19.541 ~~16,689~~ (19.541)
590:-			515:02	12 - 9.5		515:02	4,078	29:49	l
1788:-		500:-	1086:34	18 - 15		1586:34	12,560	90:84	
1858:50			1622:31	5.9 - 5.5		1622:31	12,845	92:90	l
523:60			457:06	2.5 - 2.5		457:06	3,619	26:17	
573:50			500:62	1.7 - 1.5		500:62	3,964	28:67	
40:-			34:92	0.01 - 0.01		34:92	0,276	2:-	
55:-			48:01	0.01 - 0.01		48:01	0,380	2:75	
425:-			370:99	7.25 - 6.7		370:99	2,937	21:24	
157:50			137:48	11.5 - 8		137:48	1,089	7:88	
259:60			224:86	22.5 - 10		224:86	1,780	12:87	
809:50			706:62	12 - 10		706:62	5,595	40:46	
65:-			56:74	6 - 6		56:74	0,449	3:25	
80:-			69:83	14.5 - 6.4		69:83	0,553	4:-	
1890:50			1650:24	23 - 13.4		1650:24	13,066	94:49	
4388:60			3830:87	30.5 - 13.5		3830:87	30,332	219:36	l
13502:30		500:-	11311:91			11811:91	93,523	720.21	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd			18898:70	32401:-
41/216	2[16,17]	Ämm	Strågården Jonas Johansson		75-79	1206:80	2144:-
			Summa			20105:50	34545:-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. ÖKARA


Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			To-tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor		I	II + III			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13502:30		500:-	11311:91	ordag total åkar ha / ha		11811:91	93,523	723:21	
937:20			818:09	45 - 34.5		818:09	6,477	46:84	
14439:50		500:-	12130:-			12630:-	100,000	723:21	80.459 ~~83,311~~
									(80.459)

Hällboys den 25. 1. 1946

Helge Westerberg

Carl Backlund

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Bil. A.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Blankagården m.fl. hemman i Naums och Önums socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning och delvis igenläggning med rör av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. västnordväst Naums kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H för västra huvudavloppet, C - C^{I} för ett sidodike härtill, $I - I^{I} - K - L - M - N - O - P - R - S$ för det östra huvudavloppet samt $I - I^{I}$, $K - K^{II} - K^{III} - K^{IV} - P$, $I - K$, $III - K$, $I - R$, L - T - U - V -

$-X-Y$, $V-V^{I}$ och $X-X^{I}$ för sido- och parallelldiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar från åker samt 0,3 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande

vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - H" och "I - Y". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten A - H i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet I - Y har särskild utredning verkställts bil. L . Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten I - Y , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad.

I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör statens järnvägar så till vida att en befintlig trumma vid R I är för grund och behöver fördjupas. Då fördjupningen erfordras för torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför liggande åker, som jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst får antagas ha varit odlad, skall det åligga statens järnvägar att såväl ombestyra som bekosta framdragande av en rörledning vid sidan om befintlig trumma och enligt det upprättade förslaget. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg iordningställt och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör till handa.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledan vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden

av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten A - H understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten I - Y skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 21 kronor 66 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1952;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hålltorps dikningsföretag av år 1946".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hålltorp den 25 jan. 1946.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Helge Westerberg Carl Börtsing

KUNGL.
JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Bantekniska byrån

D.-nr Bbr 788/48

Anhålles att i svarsskrivelse angivas ovanstående diarienummer och i adressen byråns namn.

DIARIE Nr 09538
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1948

Bil: 2 häften handlingar,
4 ritningar.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Vara-Rangeltorp,
dikningsföretag.

Med skrivelse den 11 september 1948 har lantbruksstyrelsen översänt handlingar angående Hålltorps dikningsföretag av år 1946, Älvsborgs län, med anhållan om järnvägsstyrelsens yttrande över förslaget i den mån statens järnvägar beröres av detsamma.

Med anledning härav får järnvägsstyrelsen anföra följande.

Företaget berör statens järnvägar endast på en punkt vid R^1, där en 5" ledning föreslås vid sidan av och på lägre nivå än befintlig trumma. Med hänsyn till risk för igenslamning bör denna ledning på den del som går under järnvägsbanken icke göras mindre än 30 cm (12") och förses med rensbrunn på nedströmssidan om järnvägen.

I övrigt har järnvägsstyrelsen intet att erinra mot förslaget.

./. Till ärendet hörande 2 häften handlingar och 4 ritningar biläggas. Stockholm den 29 oktober 1948.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

H. Sandström

6/11. 48. Överingenjör Sandström pr. tel. uppmärksammad på best. i synnem. utl. järnvägen skall bekosta det hela. Han anser att järnvägen ej fick få konsekvenserna. F.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
28 FEB. 1949
Diarie Nr LI 113

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS 1949
Tiden
DIARIE Nr 5521/47
SAK Nr

Betr. Hålltorps dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelse den 10/11 1948 översändes härmed vördsamt fullmakt för Fritiof Svensson att söka avdikningslån.

Felräkningen i kostnadsfördelningslängden har rättats.

Med remisskrivelsen följande 2 häften handlingar återgå härmed.

Skara den 28 febr. 1949.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenör
i Skaraborgs län

234/49 Komb.

Renen. godk. 16/3 51

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN 1951
DIARIE NR 197
BAK NR

över verkställd avsyning av en första rensning.

Företag: "Hålltorps dikningsföretag av år 1946" i Naums och Önums socknar
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: ~~Förtroendeman~~ ~~Ordförande~~ } Lantbrukare C. A. Olsson,
Storegården, Önum, V a r a .

Arbetsplanen fastställd den 19 mars 1949

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.520:-- (inkl. 500:-- kr till en första rensning) kronor
(8.020+500)

Lån från statens avdikningslånefond 3.520:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 15 dec. 1950, har befunnits att den första rensningen av samtliga öppna avloppssträckor var verkställd, så att dessa befinna sig i föreskrivet skick.

Skara den 20 dec. 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

ank. om ytterl. arr. åtg.

Rensn. godk.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 20/12-50 KR. STAMPEL

Lant[illegible]ören i S[illegible]borgs län

Avskrift.

BEVIS. 234/49

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1951
DIARIE NR 352
SAK Nr

över verkställd avsyning av en första rensning.

Företag: "Hålltorps dikningsföretag av år 1946" i Naums och Önums socknar
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare C.A. Olsson,
~~Vattendomstolen~~:
~~Lantbruksstyrelsen~~ Storegården, Önum, Vara.

Arbetsplanen fastställd den 19 mars 1949

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.520:- (inkl.500:-kr till en första rensning) kronor (8.020+500)

Lån från statens avdikningslånefond 3.520:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av ass. Axel Kedefält

den 15 dec. 1950, har befunnits att den första rensningen av samtliga öppna avloppssträckor var verkställd, så att dessa befinna sig i föreskrivet skick.

Skara den 20 dec. 1950.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

FÖREDRAGET
DEN 4 NOV. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~

234/49 kmb

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1949
DIARIE Nr 03438
SAK Nr

Godk.

över verkställd avsyning

Företag: "Hålltorps dikningsföretag av år 1946" i Naums och Önums
(namn, socken och län)
socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Lantbr. C.A. Olsson, Storegården, Önum, V a r a
~~Förtroendeman~~:
~~Rode intressent~~:

Arbetsplanen fastställd den 19 mars 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.520:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.520:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 7 sept. 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Beträffande dikena A - B - C - D - E och C - C^1

Rörledningen å sträckan C - D - E har ändrats till sträckningen C - C^{II} - C^{III} - E.

Beträffande diket L - T - U - V - X - Y

Rörledningen T^I - T^{II} har framdragits c:a 30 meter söder om gränsdiket T - U på markägarens begäran. Den för vanlig vattenföring föreslagna rörledningen å sträckan T^I - T^{II} - U samt det heltäckta avloppet från punkt 115 till Y har utförts 0,15 á 0,20 m grundare än vad i föreslaget angivits. Den av ändringen berörda marken erhåller fullt tillfredsställande torrläggningsdjup.

Öppna flödesdiket T - U har utförts såsom grundare heltäckt rörledning till förmån för framtida underhållet.

Föreståande, av intressenterna begärda ändringar ha uppkommit till följd av markens benägenhet för ras.

Avvikelserna ha med grönt införts å plan- och profilritningarna.
Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.
Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 21.940:49 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 967:03 och i styrelsearvoden kronor 400:-.

Skara den 24 september 1949

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

STAMPEL Lantbruksingenjören Skaraborgs län

r K 103.

leo. 19.3.49.
8.020 3.520
-6400 -3800
1.620 -280

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 532546

Godkännande med de ändringar

FÖREDRAGET
DEN 6 SEP. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
RAPPORT

234/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG 1949
DIARIE NR J3008
SAK NR

över verkställd besiktning.

Företag: "Hålltorps dikningsföretag av år 1946" i Naums och Önums socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren C. A. Olsson, Storegården, Önum, V a r a .

Arbetsplanen fastställd den 19 mars 1949.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.520:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.520:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1952.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 18 juni 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 15.500:-- kronor eller omkring 90 procent av det till 17.052:74 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Lantbruksingenjörskontoret i Skara den 1 aug. 1949.

Axel Kedefält
/Axel Kedefält/
Assistent.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

KR. TVÅ KRONOR KR. STÄMPELAVGIFT 29/8-49

bidr 0.80 · 8 020 = 6400

lån 0.80 · 3 520 = 2800

J 2593/49

rem.

Lantbrukaren C. A. Olsson,
Önum Storegården,
V a r a.

Enär hos Kungl. Lantbruksstyrelsen icke företetts fullmakt för Eder att ensam företräda Hålltorps dikningsföretag av år 1946 i Naums och Önums socknar, Skaraborgs län, torde härmed återgående rekvisitioner av statsbidrag och lån underskrivas jämväl av de övriga ledamöterna av företagets styrelse och därefter återställas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 18 juli 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

1949 den 6 september.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hålltorps dikningsföretag av år 1946 i Naums och Önums socknar, Skaraborgs län.

Lån 3.520 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 mars 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
<u>Naums socken</u>			
Hålltorp Blankgården	30/176	1 20	Gunnar Johansson
" Anders Svensgården	avs.	2 10 24 ,2	Alfred Svensson
<u>Önums socken</u>			
Önum Storegården	11/108	2 7	C. A. Olsson

Stockholm den 6 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Till

Lantbrukaren C.A. Olsson
Storegården Önum
V a r a.

Företagets namn: Hålltorps dikningsföretag av år 1946

Kommun:
~~Socken~~: Ryda

Län: Skaraborg

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1952
DIARIE NR J 1872
SAK Nr

Kungl. lantbruksstyrelsen har den 30 juni 1952 till företaget beviljat

tilläggsbidrag med	-	kronor
ytterligare bidrag med	2.950	kronor
ytterligare lån med	-	kronor

./. För utfående av statsmedlen torde bifogade rekvisitionsformulär ifyllas och återställas hit undertecknat av därtill befullmäktigad person, eller av företagets styrelse eller av samtliga delägare. Om rekvisitionen icke underskrives av samtliga delägare, skall behörigheten för undertecknare att företräda företaget styrkas medelst av två ojäviga personer bestyrkt protokollsutdrag e.d.

Ytterligare upplysningar kunna erhållas från vederbörande lantbruksingenjörskontor.

Stockholm i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Enligt uppdrag
K. Andersson

BESLUT
DEN 2 DEC. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1952
DIARIE Nr J 1872
SÄK Nr

Utdrag av protokoll, fört vid Styrelse-sammanträde med Hällstorps Dikningsföretag av år 1946" hos v. ordf. den 18/10 1952.

Närvarande voro ord: ledamöterna Gustav Andersson, Karl Axel Jonsson, suppl. Sven Karlsson, Gunnar Nilsson och Olof Flink. Den ordinarie ordf. C. A. Olsson, har avlidit sedan föregående möte.

---

§ 2.

Att utbetalera bidragsbeloppet 2,958:05 kr. erfråga v. ordf. Karl Axel Jonsson, Storegården, Önum, Vara.

Detta utdrag
Karl Axel Jonsson
ordf.

Gustav Andersson
Gunnar Nilsson,
Sven Karlsson,
Olof Flink,

Detta utdraget, bestyrkes:
Karl Axel Jonsson
Storegården Önum Vara.

§2

J2593

Härmed intygas att "Hålltorps dikningsföretag av år 1946" i Naum och Önum socknar är till cirka 3/4 delar färdigt, resten torde bli färdigt i höst, betygar

Önum pr Vara den 5 juli 1949

Gunnar Johansson

ordf.i Önum s:ns ~~kommunalnämnd~~.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10 OKT. 1949
Diarie Nr .....

FÖREDRAGET
DEN 4 NOV. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1949
DIARIE Nr U 3438

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Källtorps dikningsföretag av år 1946" i Naums och Önums socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att densamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av Statens lantbruksingenjör S. Hallins avsyningsbevis av den

Källtorps Blankgården pr Vara den 1 nov. 1948

C. A. Olsson Gunnar Johansson
Gustav Gustafsson Titus Svensson Axel Skaar

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade berörda markägare intet att invända.

C. A. Olsson
Gunnar Johansson

Gustav Gustafsson
Signe Källerbäck
Ende delägare i Emil Johanssons stärbhus.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:
Axel Karlfält
Skara.

Eric Johansson
St. Levene

Jonas Johansson

Jonas Johanssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Amandus Wilhelmsson
Storegården Önum

Ivar Wilhelmsson
Storegården Önum

Bbr 788/48 11/9 48

Ser. E XIII komb 181

DIARIE Nr 5521
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 4*1169
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1948

Ber 19/3 49

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

komb 566/1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till

Hålltorps dikningsföretag av år 1946
i Naums och Önums s:nr av Skaraborgs län
Förrättningsman: Lantbr.ing. Sven Hallin

Statsbidrag: ~~8.510 kr.~~
Statslån: ~~3.470 kr.~~

4/x1169

DEBITERINGSLÄNGD

vid

"Hålltorps dikningsföretag av år 1946"

i Neums o. Örums socknar av Skaraborgs län.

Fastighet	Ägare	Ägofig. nr	Procent tal	Sök. el. likst.	Låneök. andel i lånet vid lyftandet
Samfälligheten A - H.					
Naums socken.					
Hålltorp Anders Svensg. 2^{6}	Axel Skaar	1,2	42,927	s	
" Blankg:n 1^{20}	Gunnar Johansson	3-5	28,030	s	370:-
" " 1^{21}, 1^{34}	Emil Johanssons dödsbo	6-9	20,156		
" " 1^{33}	Bröd. F.o.H. Svensson	10-22	8,887		
	Summa		100,000		370:-
Samfälligheten I - Y.					
Naums socken.					
Hålltorp Blankg:n 1^{20}	Gunnar Johansson	3a,3b	4,078	s	271:81
" Anders Svensg:n 2^{7}	Gustav Andersson	23-28	12,560	s	
" " " 2^{10},2^{24}	Alfred Svensson	29-35	12,845	s	856:24
" " " 2^{9}	Gunnar Svanström	36-37	3,619		
" " " 2^{25},2^{26}	John Johansson	38-41	3,964		
" Herregården 3^{4}					
" Anders Svensg:n 2^{27}	Edit Johansson	42	0,276		
" " " 2^{28}	Karl Larsson	43	0,380		
" Herregn:n 3^{3}	Gunnar Nilsson	44-45	2,937	s	
" " 4^{3}	Fredrik Lagergren	46	1,089	s	
" Blankg:n 1^{3}	Karl Andersson	47-49	1,780		
" " 1^{9-11}	Anton Karlssons dödsbo Signe Karlsson	50-54	5,595		
" Anders Svensg:n 2^{33}	Frans Flink	80	0,449	s	
" " " 2^{12},2^{13}	Gustav Johansson	81	0,553		
Önum Storegn:n $2^{31,40}$	C.A. Anderssons dödsbo	55-61	13,066		
" " 2^{7}	C.A. Olsson	62-74	30,332	s	2021:92
" " $2^{16,17}$	Jonas Johansson	75-79	6,477	s	
	Summa		100,000		3150:-

Att betala		Att erhålla i	Summa kr. att erlägga kontant till företaget.
av icke lånesök.	för merkostnad vid utförandet	jordersättn. m.m.enl. utr.	
566:64	425:40	24:59	967:45
-	277:78		277:78
266:06	199:74		465:80
117:31	88:07	4,05	201:33
950:01	990:99	28:64	1912:36
-	204:90		204:90
837:25	631:09	7:63	1460:71
-	645:41	3:18	642:23
241:24	181:84	1:36	421:72
264:24	199:17		463:41
18:40	13,87		32:27
25:33	19:09		44:42
195:78	147:57		343:35
72:59	54:72		127:31
118:65	89:44	4:95	203:14
372:96	281:12	2:97	651:11
29:93	22:56		52:49
36:86	27:79		64:65
870:97	656:51		1527:48
-	1524:05	90:-	1434:05
431:76	325:44		757:20
3515:96	5024:57	110:09	8430:44

Utredning beträffande kostnadernas fördelning m.m. i förestående längd.

		Samfällighet A - H	Samfällighet I - Y	S:ma kronor
Kostnader för utförandet inkl. jorders.		3133:94	16076:32	19210:26
Gemensamma kostnader		647:06	2664:21	3311:27
	Summa kr:	3781:00	18740:53	22521:53
Avgår beviljat lån och bidrag		1840:-	10200:-	12040:-
Återstår att utdebitera	Summa kr:	1941:-	8540:53	10481:53

Till merkostnaderna ha sökts ytterligare statsbidrag.

Skara den 9 januari 1951.

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Hålltorps dikningsföretag av år 1946" i Naums och Önums socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet		Summa Kronor
	A - H	I - Y	
Syneförrättningen	144:87	723:21	868:08
Vattendomstols-avgift	--	21:66	21:66
Jordersättning för avloppens breddning	102:04	436:52	538:56
Arbets- och materialkostnad	25:-- 3.075:--	85:-- 15.535:--	18.720:--
Ersättning för skada	---	50:--	50:--
Diverse omkostnader	63:--	312:16	225:16 150:--
Räntor under arbetstiden	162:03	805:--	967:03
Styrelsearvoden	65:60	334:40	400:--
Summa Kronor	3.637:54	18.302:95	21.940:49
Beräknad kostnad	2.674:97	13.353:21	16.028:08
Båtnad	3.506:93	14.439:50	17.946:43

Skara den 1949

4x1169

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Hålltorps dikningsföretag av år 1946" i Naums och Önums socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet A - H	Samfällighet I - Y	Summa Kronor
Syneförrättningen	144:87	723:21	868:08
Vattendomstols-avgift	--	21:66	21:66
Jordersättning för avloppens breddning	102:04	436:52	538:56
Arbets- och materialkostnad	25:-- 3.075:--	85:-- 15.535:--	18.720:--
Ersättning för skada	---	50:--	50:--
Diverse omkostnader	63:--	312:16	225:16 150:--
Räntor under arbetstiden	162:03	805:--	967:03
Styrelsearvoden	65:60	334:40	400:-- ✓
Summa Kronor	3.637:54	18.302:95	21.940:49
Beräknad kostnad	2.674:97	13.353:21	16.028:08
Båtnad	3.506:93	14.439:50	17.946:43

Skara den 1949

962:57 4.849:74

DIARIE Nr 5521
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Hålltorps dikningsföretag av år 1946" i Naums och Önums socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med bifogade av Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län upprättade betänkande.

Önum Storegården pr Vara den 17 dec. 1946.

C. A. Olsson

/C. A. Olsson/

Genom beslut den 19 mars 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~läggningskostnad av 17.052:74 kr., till företaget beviljat bidrag med 8.520 kr. och lån med 3.520 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten Bjuv Granath.

BETÄNKANDE

5521
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Hålltorps dikningsföretag av år 1946"
(företagets namn samt socken och län)

i Naums och Önums socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ } Lantbrukaren C. A. Olsson, Önum Storegården, V a r a .
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Sven Hallin
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 18 mars 1943. Förrättningen avslutad den 25 jan. 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 31 dec. 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den .....

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 17,946:43 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 17,028:08 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Sand à 1:20 kr/m^3, 4" rör à 0:80 kr/m, 8" rör à 2:25 kr/m

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - H	2427	96	102	04	~~144~~ 169 ~~87~~ 63		~~2674~~ 2699 ~~87~~ 63		250:-	~~2924~~ 2949 ~~87~~ 63	
I - Y	12193	48	436	52	~~723~~ 698 ~~21~~ 45		~~13363~~ 13328 ~~21~~ 45		750:-	~~14103~~ 14078 ~~21~~ 45	
Summa	14621	44	538	56	868	08	16028	08	1000:-	17028	08

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52349

2.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
A - H	9	61	-		9	61	3506	93	2	~~2924~~ 2949	~~87~~ 63	~~304:35~~ 306	½	~~1462:43~~ 1474:80
I - Y	35	56	-		35	56	14439	50	2	~~14103~~ 14078	~~21~~ 45	~~396:60~~ 395:-	½	~~7051:60~~ 7039:23
Summa	45	17			45	17	17946	43		17028	08			8514:03

Av bidraget belöper omkring 8,010:- kr. på företagets utförande och omkring 500:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
A - H	983	--	28,030	~~819~~ 639	~~84~~ 91	1/2	~~409:92~~ 319:95
I - Y	6837	10	47,255	~~6664~~ 6310	~~42~~ 06	1/2	~~3332:23~~ 3.159:03
Summa	7820	:10		~~7484~~ 6949	~~31~~ 97		~~3742:15~~ 3.479:98

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av förut odlad jord. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden är antalet fastigheter med en åkerareal över 10 ha:

Inom samf. A - H 2 st. av 5

" " I - Y 8 " " 16

Reducerar man åkerarealen till motsvarande fullt torrlaggd areal av fullgod beskaffenhet /värde 1500 kr pr ha/ blir antalet fastigheter med en åkerareal motsvarande minst 10 ha fullgod jord:

Inom samf. A - H 1 st. av 5

" " I - Y 3 " " 16.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Beräknade kostnader för företagets utförande överstiger icke vid någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer inom samf. A - H 57 procent/ och inom samf. I - Y 50 procent/ på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Eftersom båda samfälligheterna i avsevärd omfattning förbättrar jord för ofullständiga jordbruk föreslås, att till hela företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av totalkostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 8,510:-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 3,470:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
" 3. Ansökan om lån.
" 4. Fastighetsförteckning.
" 5. Sammanställning rörande förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 20 dec. 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein/

Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.

S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör

Bil. 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören S. Hallin handlagd, den 25 januari 1946 avslutad syneförrättning rörande Hålltorps diknings-företag av år 1946 inom Naums och Önums socknar, Skaraborgs län; bety-gar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 maj 1946

I tjänsten:

Astrid Dahlgren.

Astrid Dahlgren.

Expl. två kronor.

Lantbruksingenjören S. Hallin.

Bilaga 2.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Hälltorps dikningsföretag den 25 januari 1946 för val av styrelse.

Den 25 januari 1946 i Anders Svenssons gården.

Närvarande: Under Eklund, statens lantbruksingenjör och följande delägare: Jonas Johansson, Storeg., C. A. Olsson, Storeg. Karl Larsson, Hälltorp Anders Sveng., Alfred Svensson, Hälltorp Ind Sveng., gm Fritiof Svensson Gustaf Johansson, Backa gm Erik Johansson, Karl Anderssson, Blankyg:n. Fritiof Svensson, Blankyg:n. Gunnar Johansson, Blankyg:n. Axel Ahaar, Anders Svenssons, Statens Jänvägar gm första baningenjör Alfred Johansson, Johns Flink gm Olof Flink, Gunnar Nilsson, Storeg:n.

§ 1

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ledamöter med tre suppleanter.

§ 2

Till ordförande utsågs C. A. Olsson, Övre Storegården. Till övriga ordinarie styrelseledamöter utsågos Axel Ahaar, Hälltorp, Gunnar Johansson Hälltorp, Fritiof Svensson, Vara, och Gustaf Andersson, Hälltorp.

Till suppleanter utsågos Jonas Johansson, Övre Storegården, Gunnar Nilsson, Herregården samt Olof Flink, Hälltorp.

§ 3


Uppdrogs åt ordföranden att bilägga företaget i den mån det kan vara behövligt lån av statens avdikningsanslag.

Ort och

6.

Bis zum Vom.

Mit Grüßen



Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Hällstorps dikningsföretag av år 1946 inom Hanna och Önnas sockn av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hällstorp den 25 jan. 1946

C. A. Olsson
Gunnar Johansson

Alfred Svensson gm F. Svensson
enl. fullmakt
bil. 4a.

Bevittnas:
Ingeborg Ståhl
Helge Westerberg

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392213

Bil. 4a

LANTBRUKSSTYRELSEN
Fält. MRS 1949
DIARIE Nr 5521/47
SAK Nr Bil.

FULLMAKT

för ..Fritiof Svensson..... eller den,

han i sitt ställe förordnar, att till min andel i ....

.Lolltorps dikningsföretag av år 1946.....

söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

.....Hallstorp Naum den 21-2..... 1949.

.Alfred Svensson....

Bevittnas:

Bertil Gustafsson.. Svensson
Hökagården Helås Tornagatan 2. Vara

Bilaga 4.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Hålltorps diknings-företag av år 1946" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Naums socken.			
Hålltorp Blankgården	1 20	30/176 mtl	Gunnar Johansson
" Anders Svensgården	2 10 24 ,2	avs.	Alfred Svensson
Önums socken.			
Önum Storegården	2 7	11/108	C. A. Olsson

Skara i dec. 1946.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Hålltorps dikningsföretag av år 1946"
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
i Naums och Önums socknar av Skaraborgs län.

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
1946									
Jan.	25	Arvode till Kungl. Lantbruksstyrelsen,							
		räkning 14:16/46						868	08
Maj	13	Diariebevis				3	--		
		Vattendomstolsavgift						21	66
						3	--	889	74
								3	--
		Summa utgifter kronor						892	74

Skara i dec. 1946.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22048