



Akt nr:
R-E1a-1173

AU\$R-E1a-1173

Skuldförbindelse överlämnad

till revisor Friberg

den 16/12 1949.

godkänd den 5/1 1950.

R

5*1173

FÖRETAG: Klippingsberg.

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC. 1949

DIARIE N° J4078

SAK Nr

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin

i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 25 juni 1949.

Statsbidrag.

till företagets utförande kr. 10.830[✓]

» en första rensning » 400[✓] kr. 11.230[✓]

Lån till företagets utförande kr. 21.660[✓]

Ytterligare lån beviljat den 27 november 1953.
a 4.010 kronor
a 3.010 kronor

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den

25 juni 1949

till

Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946 i Torsö socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med elvatusentvåhundra trettio (11.230) kronor, varav till företagets

utförande tiotusenåttahundra trettio (10.830) kronor och till

en första rensning av avloppen fyrahundra (400) kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugotusensexhundra sextio (21.660) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Marierstad

den

30/9

19

69

S. J. Johansson

Att

Sjöfahanne

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Otto Lindström

Lij Larsen

Adress

Flippingsberg Torv

Adress

Flippingsberg Torv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 januari 1950.

Steno Westlund

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

121

BEVIS
RAPPORT

Koncept

234
5 x 1173

över verkställd avsyning.

Företag: "Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946" i Torsö socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } S. J. A. Johansson,
~~Förordningsman~~ }
~~Enskild medlem~~ } Klippingsberg, Torsö

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1949

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag till utförandet 10.830:-- kronor
till en första rensning 400:--

Lån från statens avdikningslånefond 21.660:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952


Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 15 dec. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 41.533:78 kronor, varav i räntor
under arbetstiden kronor 3.131:21. Styrelsearvoden har ej utgått.

Skara den 19 dec. 1952.


Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Ser. E XIII komb
180

DIENST 5518
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 5*1173

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E
rörande statsunderstöd till

Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946
i Torsö socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbr.ing. Sven Hallin

Statsbidrag: 16.810 kr.

Statslån: 16.210 kr.


DIARIENr 5518
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknad ordförande i styrelsen för "Klippingsbergs
dikningsföretag av år 1946/ i Torsö socken av Skaraborgs län,
får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från
statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond
till företagets utförande i enlighet med bifogade av Torrlägg-
ningsnämnden i Skaraborgs län upprättade betänkande.

Telegrafgatan, Mariestad den 17 dec. 1946.


S.J.A. Johansson

Betygas i tjänsten

DIARIE N^o 5518
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

(företagets namn samt socken och län)

(titel, namn och adress)

(titel och namn)

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

[illegible]

Av bidraget belöper omkring **16210:-** kr. på företagets utförande och omkring **600:-** kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Läntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet				
	kronor	öre	procent	kronor	öre	kronor		
	36838	80	100,000	32420	51	16210:25		
				~~33625~~	~~76~~	~~16012:66~~		

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av förut odlad jord. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden ha samtliga 5 fastigheter en åkerareal över 10 har. Reducerar man åkerarealen till motsvarande fullt torrlagd areal av fullgod beskaffenhet /värde 1500 kr pr har/ blir antalet fastigheter med en åkerareal motsvarande minst 10 har fullgod jord 3 st. av 5. Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Beräknade kostnader för företagets utförande överstiger icke värdet

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer 41 procent enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Eftersom företaget i avsevärd omfattning förbättrar jord för ofullständiga jordbruk föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av totala kostnaden.

På grund av vad blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 16,810:-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 16,210:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.


- " 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
- " 3. Ansökan om lån.
- " 4. Fastighetsförteckning.
- " 5. Sammanställning rörande förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 20 dec. 1946.

På Torrlägningsnämndens vägnar:


Elis Enderstein

Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.


S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören S. Hallin handlagd, den 18 januari 1946 avslutad syneförrättning rörande Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946 inom Torsö socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattēndomstols kansli den 13 maj 1946.

I tjänsten:

Astrid Dahlgren.
Astrid Dahlgren

Stpl Två kronor.

Lantbruksingenjören S. Hallin.

Protokoll vid Samman-
träde med delägarna i
Klippingsbergs Idrotts-
förening år 1946 för
Kval av styrelse.

Den 18 januari 1946 i Björskär.

Närvarande: Huvudtecknad statens lantbruks-
ingenjör och följande delägare: Folke Landefeldt
och K. E. Jansson från S. J. A. Johansson, S. J. A. Johansson,
Klippingsberg, Olav Gustafsson, Klippingsberg,
J. H. Andersson, Björskär.

§ 1
Besluts att styrelsen skall bestå av tre ordi-
narie ledamöter och två suppleanter.


§ 2
Till ordinarie utågs S. J. A. Johansson, Marie-
stad. Till övriga ordinarie ledamöter utågs
Sigfrid Andersson, Björskär, och Olav Gustafsson,
Klippingsberg.

Till suppleanter utågs Johan Larsson,
Klippingsberg, och Folke Landefeldt, Marie stad.

§ 3
Uppdrags åt ordinarie att till föreningens
i dess helhet söka största möjliga bidrag från
statens avdräkningsanslag.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:



F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *Knippsjöbergs Skrivings-
företag* av år 1946 inom *Väst*
socken av *Skövde* län, förklara oss härmed vilja komma

i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i upp-
drag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Björkär

den 18 jan. 1946

- 1. *S. Johansson*
- 2. *L. H. Andersson*
- 3. *A. Munn*

- 4. *E. Gustavsson*
- 5. *A. S. Johansson*
- 6. *Persson och färd*

Bevittnas:
Andersson *David Andersson*

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Klippingsbergs
dikningsföretag av år 1946" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån
från statens avdikningslånefond.

sj me i fast. fört. för tilläggsplan!

Torsö socken.

	12				
Sundet Sörgården	3	11/16 mtl	✓	Fred. Johansson	7
	22				
" Sörg:n Gatan	3		✓	S. N. Andersson	7
	1				
Bjurkärr	1	1/16 "	✓	Densamme	1
	6				
Klippingsberg/Surfält/1		1/12 "	✓	Elam Gustafsson	1
	7				
Klippingsberg	1	1/4 "	✓	Folke Sandefält,	1
	2-4		✓	K. E. Isacson	
"	1	1/2 "	✓	S.J.A. Johansson	

Skara i dec. 1946.

I tjänsten:

[Signature]

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946"
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
i Torsö socken av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946	Maj 13	Arvode till Kungl.Lantbruksstyrelsen <i>rekn. lutt 2,</i>							994 93
								980 51	
		Diariebevis				3 --			
		Vattendomstolsavgift						55 26	
		Summa kronor				3 --		1050 19	
								1035 77	
								1053 19	
		Skara i dec. 1946.							
		I tjänsten:							
		<i>P. H. H. H.</i>							
		Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.							

Arvodesräkning

14124/46

DIARIE Nr 6084

avseende nedan specificerade arbeten **K. LANTBRUKSSTYRELSEN**

28 FEB. 1946

för *Tidningsbergs räknings-*

företag av år 1946 (*Utföraren: S. N. Andersson, Bjurskär, Torö*)

1946			Kronor	öre
Jan.	18	Synopsistning avl. räkning:		
		Arvode	662	04
		Kören	151	54
		Summa kronor	813	58
		Övert. erinran mot räkningen skall vara in- given till Skarb. Lantbruksstyrelsen inom 14 dagar från räkningens meddelande.		
			Utbet. 446	
			307:97	

Hallen 307=97
Stativ. 505:61
Utbet. 812=58

Skara den 20. 2. 1946

G. W. Sallin

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Anm. Inbetalning torde lämpligast verkställas medelst bilagda postgirokort. Postens kvitto godkännes
från räknungens meddelande, såsom eget.
För rätt uppsammanse tillgodoknande kr. 307.97

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående *Slipningsbergs betnings-*
företag av år *1946*
i *Vorsö* socken av *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945	24/8	Kallelser och kungörelser, § 5,	st	10	0,50		5	-
1944	10/9-23/11	Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
1945	23/5-24/5	a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	10.7	3,00	32	10	✓
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"	0.1	11,00	1	10	✓
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.6 ha	st	99	0.36	✓	35	64
			ha	51.6	0.54	✓	27	80
		äng och odlingsmark, medelareal 0.2 ha	st	2	0.18		0	36
			ha	0.4	0.58		0	23
		annan mark och impediment, medelareal ha	st					
			ha					
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ m 15. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"	0.1	5.-		0	50
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket					4	-
		blad						
		övriga						
		regalark	st				101	73
		blad						
		Överföres					106	73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				106 73 ✓
1944 29/8-29/9		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	5.5	12,00	66 - ✓	
" "		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr ha ha	52.0	0.50	26 - ✓	
		avvägda punkter st	540	0.03 ✓	16 20 ✓	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
" "		i öppen mark km	6.5	2,00	13 - ✓	
		i annan mark "		5,00		121 20 ✓
1945 okt.		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.51 ha,	101	0.07 ✓	7 07 ✓	
		ha	52.0	0.06 ✓	3 12 ✓	10 19 ✓
" "		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	101	0,04		4 04 ✓
		Markvärdering:				
" 6/9		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	0.3	12,00	3 60 ✓	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km			4 -	
		för övriga kilometer st	5.4	1,50	8 10 ✓	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	267	0,06	16 02 ✓	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	101	0,12	12 12 ✓	43 84 ✓
1944 29/8-29/9		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	2.4	3.- ✓	7 20 ✓	
		2) befintligt avlopp eller vall "	4.0	3.50 ✓	14 00 ✓	21 20 ✓
" "		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st	12	0.12	2 44 ✓	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	86	0.25	21 50 ✓	
		"				
		"				23 94 ✓
		"	4	3,00	12 - ✓	
" "		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km ²		0,02		
		dagar	1.5	12,00		18 - ✓
1945 okt.		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km	1.4	3,50	4 90 ✓	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1.4	1,00	1 40 ✓	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm st	20	6,00	120 - ✓	
		2) " " över 20 " "	3	10,00	30 - ✓	156 30 ✓
" "		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	160	0,03	4 80 ✓	5 80 ✓
" "		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor st	1	2,00	2 - ✓	5 - ✓
		Överföres				528 24 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				528 24
1945 alt.		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	2.4	2,50	6 -	✓
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	40	4,00	16 -	✓
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			30 40	52 40 ✓
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete "	2	5-	10 -	✓
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning "				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		10 - ✓
1944 29/9-29/9		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	540	0,01		5 40 ✓
" "		Översiktskarta, § 41				4 50 ✓
1945 alt.		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	14	0,25	3 50	5 - ✓
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50 ✓
" "		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 - ✓
1945 6/9		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 - ✓
1946 18/1		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
1945 alt.		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 "	1.0	12,00	12 -	✓
		utlopp för täckt ledning "	1 1/4	12,00	15 -	✓
		slamficka "		12,00		
						27 - ✓
		Lösen för:				
1946		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			662 04 ✓
		1) 1:sta regalarcket st			7 -	
		bladet "				
		regalark st				
		övriga blad "				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 40000, medelareal 0.51 ha, ägofigurer st	101	0.10	10 10	✓
		 ha	52.0	0.08	4 16	✓
		Överföres			21 26	✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 26 ^v	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	540	0,02	10 80 ^v
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm			0,05	33 81 ^v
1946		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	2.4	5.-	12 00 ^v
		ändring av befintligt avlopp	"	4.0	6.-	24 00 ^v
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				23 94 ^v
		3) broar och trummor, " "				10 - ^v
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	4	3,00	12 - ^v
						81 94
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				20 46
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	61 48 ^v
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	2 1/4	12,00	27 - ^v
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	45	0,55	24 75 ^v
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50 ^v
		Summa kronor				151 54
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				3 75
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 75 ^v
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				25 60
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				149 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				174 60 ^v
		Summa kronor				181 35 ^v
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				662 04 ^v
		Lösen för kopior och avskrifter				151 54 ^v
		Övriga förrättningskostnader				181 35 ^v
		Summa kronor				994 93 ^v

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vadsbo

häradsrätt.

Västerås den 19. jan. 1946

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvisiteras:

den 19.

BESLUT

DEN 9 DEC. 1955

1949
brot

RAPPORT över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN

Företagets namn

"Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946" ✓

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 NOV. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Socken

Torsö ✓

Län

Skaraborg ✓Ordf. i styrelsen — ~~FÖRKLARAT~~S. J. A. Johansson, Klippingsberg, Torsö *liof.*

Statligt stöd bev. av lbrstn den

25/6 1949 ✓

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

400:-- ✓

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

400:--

av lån, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

1/12 1955

Vid besiktning, som verkställdes av tekniker Bertil Beifeldt
den 14/11 1955, har befunnits att första rensning utförts till det
djup och den bottenbredd, som i arbetsplanen fastställts, varför företaget godkännes.

Skara den 17 nov. 1955.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

*Gatto. ramm.**VR**JK*

BESLUT

9 DEC. 1955

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 NOV. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Utdrag ur protokoll vid sammanträde
med delägarna i Klippingsbergs diknings-
företag av år 1946 i Bjurkärr, Torsö den
1 april 1946.

§ 4.

Sammanträdet hade blivit kallat för val av arbetsstyrelse i företaget och val-
des därtill S.J.A. Johansson, Sigfrid Andersson och K.E. Isacsson och till supp-
leanter Folke Sandefält och E. Gustafsson. Till ordförande och kassör valdes
S.J.A. Johansson.

Torsö den 1/4 1946.

Justeras:

S.J.A. Johansson
Ordf.

K.E. Isacsson Folke Sandefält

Rätt utdraget intyga:

P. M. ...

A. ...

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

BESLUT

DEN 9 DEC. 1955

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 NOV. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946" i Torsö socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning av 1:a rensning, rekvisition för erhållande av beviljat bidrag samt utdrag ur protokoll utvisande styrelsens sammansättning. Skara den 25 november 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlberg

P-A Ahlberg.

1949
hamb

AD/GF

Ombudsmannen S.J.A. Johansson
Klippingsberg
Torsö.

Ang. KLIPPINGSBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Torsö socken, Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen har med anledning av gjord framställning medgivit att arbetstiden för utförandet av en första rensning av i företaget ingående avlopp, vilken tid enligt Styrelsens skrivelse den 11 februari 1955 slutligt bestämts till den 1 november 1955, må ytterligare utsträckas med en månad eller till den 1 december 1955.

Stockholm den 14 oktober 1955.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson.

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

G. Tagenberg.



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 14 OKT. 1955
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946" i Torsö socken av Skaraborgs län.


Undertecknad, ordförande för rubr. företag, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden till den 1/12 1955 för färdigställande av 1:a rensning.

På grund av brist på arbetskraft har företaget ej kunnat färdigställas inom föreskriven tid. Arbetet har påbörjats.

Klippingsberg, Torsö den 5 oktober 1955.


.....
S.J.A. Johansson

Förestående uppgifter bestyrkes och ansökan tillstyrkes. Skara den 7 oktober 1955.

tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT

DEN 14 OKT. 1955

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946" i Torsö
socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes ansökan om förlängning av arbets-
tiden för färdigställande av 1:a rensning för rubr. före-
tag. Skara den 7 oktober 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlberg
P-A Ahlberg.

1949
Kont.

AD/MG

Ombudsmannen S. J. A. Johansson,
Klippingsberg,
Torsö.

Ang. KLIPPINGSBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Torsö socken,
Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören S. Hallin har i skrivelse den 27 januari 1955
anmält och tillstyrkt erforderligt uppskov med utförandet av en
första rensning av i företaget ingående avlopp.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit att arbetstiden för
rensningsarbetena må utsträckas till den 1 november 1955. Om rens-
ningen till denna tidpunkt icke utförts på sådant sätt, att den
av Styrelsen kan godkännas, kommer Styrelsen att indraga ifråga-
varande del av bidraget.

Stockholm den 11 februari 1955.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Göransson

284
49
284
49

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JAN. 1953

DIARIE Nr J 119

SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946" i Torsö socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ombudsmannen
Ordf. i styrelsen: { S. J. A. Johansson,
~~Förordningsstyrelsen:~~
~~Förordningsstyrelsen:~~ } Klippingsberg, Torsö

BESLUT

17 JAN 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1949

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag till utförandet 10.830:-- } 11.230 kronor
- " - till en första rensning 400:-- }

Lån från statens avdikningslånefond 21.660:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 15 dec. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 41.533:78 kronor, varav i räntor
under arbetstiden kronor 3.131:21. Styrelsearvoden har ej utgått.

Skara den 19 dec. 1952.

Sven Hallin
Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län



	Bidr.	rum	Län.
Bidr.	10.830:--	400:--	21.660:--
tid. arb.	8000:--		16000:--
	2830:--		5660:--

Godk. utf.
Utbet. bidr. 2830:--
" län 5660:--

FÖREDRAGET

DEN 10 JAN 1950

B E V I S

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över Verkställd besiktning.

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC. 1949

DIARIE NR 4078

SÄK NR

Företag: "Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946" i Torsö

(namn, socken och län)

socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Ombudsman S.J.A. Johansson

~~Förträdande~~~~Ende intressent~~

Telegrafgatan 1, Mariestad

Arbetsplanen fastställd den 25/6 1949

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.230:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 21.660:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1952.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till -
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 18 maj 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 26.000 kronor eller omkring 77 procent av det till 33.698,44 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 29 nov. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



1950 den 10 januari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946 i Torsö socken, Skaraborgs län.

Lån 21.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 juni 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Torsö socken</u>			
Sundet Sörgården	1/16	✓ 3 ¹²	Fred. Johansson
" "			
Gatan		✓ 3 ²²	S. N. Andersson
Bjurkärr	1/16	✓ 1 ¹	Densamme
Klippingsberg (Surfält)	1/12	✓ 1 ⁶	Elam Gustavsson
Klippingsberg	1/4	✓ 1 ⁷	Folke Sandefält och K.E. Isacson
"	1/2	✓ 1 ²⁻⁴	S.J.A. Johansson

Stockholm den 10 januari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman


J.

Ser. E XIII komb
180

Kunsk. L. 1946
Kultur

DIARIE Nr. 5572
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

R 5*1173



Protokoll vid syn för
rättning enligt vattenlagen
för förläggning av mark
till närande Klippingsberg
m. H. Hennan i Torsö
socken, Åsareborgs län.

Den 6 september 1945 i Bjurskär.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör
och förrättningsman, samt gode männen
David Fridbom, Laxell, och Gust. Johansson
Hälsledad, ävensom följande markägare:

Markägare: S. H. Andersson, äg. Bjurskär 1' och S. J. A. Jo-
hansson, äg. Sundet (örig. 3²² samt Sundet (örig. 3¹⁴

S. J. A. Johansson äg. Klippingsberg 1²⁻⁴

Av övriga Markägare: Ferdinand Johansson äg. Sundet (örig. 3¹² genom
Frits Olof Johansson enl. fullmakt bib. D

Clara Gustafsson äg. Klippingsberg 1⁶

H. B. Johansson " jämte Folke Sandefelt Klippingsberg 1⁷

Anders Gustafsson " Sundet Mellan 4²

§ 1

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enligt bib. A.

§ 2

Något för emot synne männen beände sig ret-
förras.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen uppräskade
måtekartan över det vattenbeskrivade och sådant
samt profil över avloppen därifrån.

§ 4


12
Sökandena yrkade på ifrågasvarande avlopps för-
djupning, så att deras bänar beröende mark
må kunna på ändamålsenligt sätt bortläggas,
samt att avloppen över deras mark till bruk-
ningens underlättande i möjligaste mån göras
färdiga.

§ 5
Olof Gustafsson och H. E. Isaksson
föruade sig med sökandena och yrkade
på förslaget utsträckning, så att jämväl
deras bänar beröende mark må kunna
bortläggas genom färdiga ledningar på
ändamålsenligt sätt, bil. 6.

§ 6
Som intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna förklarades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande
att sedan förslag till dröningen upprättats
nytt sammanträde berömmen att hållas
i samma ställe som dagens fridagen
den 8 januari 1945 kl. 10.30, och komma
nya ytterligare underättelser. Närmast att
tillställas närvarande sakägare.

ort och tid som ovan

3 tjänster



Biförärande gode män:

David Fridberg

Gustaf Johansson

Den 18 januari 1946 i Bjurkåren

Närvarande: Förestående synemän och
följande sålsägare:

Folke Sandfält och Y. B. Hultman genom S. J. A.

Johansson kgl. fullmakt bit. D^{II}

S. J. A. Johansson, Håggingsberg

Olav Gustafsson

S. N. Andersson, Bjurkåren

§ 7

Det skedd till protokollet antecknas,
att det till den 8 januari utskatta samman-
trädet på grund av förhinder för präst-
männens mårt uppskjutas till denna
dag, varom samtliga sålsägare vederbö-
rigen underrättats.

§ 8

Förelades det sedan föra samman trädet
upprättade förslaget till de vattenbesvärade
områdets bättre förläggning med hänsyn till
händlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande, som
med lydelse enligt bit. K.

§ 10

att utbaga och förvara till företaget
Närvarande händlingar och sitningar och att
samman kalla delägarna för val av styrelse
utgå synemännen S. N. Andersson, Bjurkåren.

§ 11

9 fråga om prästnings kostnader
När utläses till arvsbeskrivningen, varav

ett exemplar skulle överlämnas till
aktprövarnen.

§ 12

Som intet vidare finns att till proto-
kollat anteckna, förklarades försättningen
avslutad och sammanträdet upplöst
och vid tiden som ovan

4 Hjärtsten

Stenlund

Biträdande gode män:

David Fridberg

Gustaf Johansson

Bil. A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 december 1943.


Carl Mannerfelt.


J. Sunnerholm.

Utan avgift.

2.10 - 113 - 162
1943



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klippingsberg m. fl. i Torsö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Mariestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Ombudsman S. J. A. Johansson

adress Telegrafgatan 1

pr Mariestad

Telefon: 38

Mariestad

den

16 dec.

1943

S. N. Johansson
Telegrafgatan 1, Mariestad

S. N. Andersson
Bjurkär, Torsö.

Jag får vördsamt förstå, att i fråga varande
förrättande utfärdas på min.
Skada den 17 dec. 1943
S. N. Johansson

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

000.33005

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Fågelås

Ferd. Johansson, Boda

Klippingsberg, ^{1/12}~~1/4~~ mtl

E. Gustafsson, Klippingsberg

"

^{1/4}~~1/12~~Folke Sandefelt & K. E. Isacson,
Mariestad


m. fl.

Bil. B.Förteckning

över underättelser ang. sammanträde hos I. N.
Andersson, Bjurkärn, Torsdagen den 6 sept. 1945
kl. 10.00, vilka kallades denna dag avsändt
till:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Anders Gustafsson, Jundet Mellom, | <u>Torsö</u> |
| 2. Karl-Erik Jansson, I. Ekselunden 6, | <u>Clarastad</u> |
| 3. Folke Sandefelt, Ulrikedalen, | " |
| 4. I. J. A. Johansson, Telegrafgatan 1, | " |
| 5. Elam Gustafsson, Klippingsberg, | <u>Torsö</u> |
| 6. Hilma Pettersson, Gatan, | " |
| 7. Fred Johansson, Boda, | " |
| 8. I. N. Andersson, Bjurkärn, | " |
| 9. Skiflegodeman David Fridborn, Läckell, | " |
| 10. " Gust. Johansson, Hasselstad, | " |
- Skara den 29 aug. 1945.


I tjänsten:



Ang. uppskjutet sammanträde till fredagen
den 18 jan. 1946 kl. 10.30 har meddelande gjorts
till förtärande.

Skara den 27 dec. 1945.

I tjänsten:



Bil. 6.

Undertecknade försäkra oss med sökandens
 kün den slyfsträttning, som avser tor-
 tuggning av mark, tillhörande Tillsynsberg
 sk. ft. hemman, och yrka vi på förståets
 utsträckning, så att jämval vår värd
 berörande mark med kunna torrläggas
 genom täckta ledningar på ändamålsenligt
 sätt.

Bjurskär den 6 sept. 1945

[Signature]

E. Gustavsson

Bestyrkes:

[Signature]

David Nilbarn

Gustaf Johansson

Fullmakt
för Frits Olof Johansson
Boda Lasso

Att föra min talan i synförsättningen
för torshäggning af mark sam försättas
hos G. N. Andersson Björskär torsdagen
den 6 september 1945 kl 10.00

Boda Lasso den 4/9 1945 A F Johansson

Wittnen

Erik Bengtsson.

Olle Jonsson.

Efr. Isacson

Manufaktur & Klädesaffär

Herreklipping

Dam- & Herreskrädderi

Telefon 67

Mariestad den 18

Tullmakt.

För Åkeriägare S. J. A. Johansson
att föra vår talan vid sammankäde
i Bjurkärr Torso den 18 jan 46 för
dikningsförelag.

Mariestad 18/1 46

Åkeriägare Folke Söndgård
Åkeriägare

Bevittnas

Lars Carlqvist

Gunnar M.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Torsö.</u>					
Sundet Lögn	3 ¹²		1/16		Terk. Johansson
				1	äng, mylla på styv lera
				2	äker, - " -
				3	" - " -
				4	" - " -
				5	" - " -
					<u>Summa</u>
Sundet Lögn (Gatan) Björkåren	3 ²² 1 ¹		1/16		J. H. Andersson
				6	äker, mylla på styv lera
				7a	" - " -
				8	" - " -
				9	" - " -
				10	" - " -
				10a	" - " -
				11	" - " -
				12	" - " -
				12a	" - " -
				13	" - " -
				14	" - " -
				15	" - " -
				16	" - " -
				16a	" - " -
				17	" - " -
				18	" - " -
				19	" - " -
				20	" - " -
				21	" - " -
					<u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	22			450	99 - 600	132 -	150	33 -								
64				960	61440	1200	768 -	240	153 60							
103				600	618 -	"	1236 -	600	618 -							
12				300	36 -	"	144 -	900	108 -							
12				720	8640	"	144 -	480	57 60							
191	22				1453 80		2424 -		970 20							
37				360	0	1200	444 -	1200	444 -							
36				240	0	"	432 -	"	432 -							
15				1020	63 -	"	180 -	780	117 -							
82				120	0	"	984 -	1200	984 -							
55				300	0	"	660 -	"	660 -							
80				160	128 -	"	960 -	1040	832 -							
10				840	84 -	"	120 -	360	36 -							
07				720	840	"	84 -	1080	75 60							
43				100	43 -	"	516 -	1100	473 -							
19				600	0	"	228 -	1200	228 -							
08				600	48 -	"	96 -	600	48 -							
52				80	41 60	"	624 -	1120	582 40							
44				440	193 60	"	528 -	760	334 40							
14				720	100 80	"	168 -	480	67 20							
20				0	144 -	"	240 -	"	46 -							
59				480	0	"	708 -	1200	708 -							
18				220	39 60	"	216 -	980	176 40							
40				360	144 -	"	480 -	840	336 -							
60				0	0	"	720 -	1200	720 -							
20				0	0	"	240 -	"	240 -							
719					1038 -		8628 -		7590 -							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				22	<i>äker, mylla på styv lera</i>
				23	" - " -
				24	" - " -
				25	" - " -
				26	" - " -
				27	" - " -
				28	" - " -
				29	" - " -
				30	" - " -
				31	" - " -
					<i>Summa</i>
<i>Klippingsberg (Gurfält)</i>	<i>16</i>		<i>1/12</i>		<i>Olav Gustafsson</i>
				32	<i>äker, mylla på styv lera</i>
				32a	
				33	" - " -
				34	" - " -
				35	" - " -
				36	" - " -
				37	" - " -
				38	" - " -
				39	" - " -
				40	" - " -
				41	" - " -
				42	" - " -
					<i>Summa</i>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sundet Tögn (Gatan)	3 ²³				Hilma Pettersson 43 äker, mylla på styv lera
Klippingeborg	17		1/4		Torke Landfeldt och K. O. Isacson 44 äker, mylla på styv lera 45 " " " 46 " " " 47 " " " 48 " " " 49 " " " 50 " " " 51 " " " 52 " " " 53 " " " 54 " " " 55 " " " 56 " " " 57 " " " 58 " " " 59 " " "
					Summa

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Klippingeberg	2-4	1/2		J. J. A. Johansson	
				60	äker, mylla på styv lera
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " "
				76	" " "
				76a	" " "
				77	" " "
				78	" " "
				79	" " "
				80	" " "
				81	äng.
				82	äker.
				83	" " "
				84	" " "
				85	" " "
				86	" " "
					Överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
								540								
32								~~840~~	17280	1200	384	-	660	21120		
								640								
108								~~4~~	69120	"	1296	-	560	60480		
								260								
52								~~660~~	13520	"	624	-	940	48880		
								720	2160	-	"	3600	-	480	1440	-
300								640								
187								~~840~~	119680	"	2244	-	560	104720		
								0								
47								240	0	"	564	-	1200	564	-	
								100								
96								300	96	-	"	1152	-	1100	1056	-
								360								
55								~~660~~	198	-	"	660	-	840	462	-
								960	65280	"	816	-	240	16320		
68																
115								540	621	-	"	1380	-	660	759	-
								710								
107								~~910~~	75970	"	1284	-	490	52430		
								560								
30								~~960~~	168	-	"	360	-	640	192	-
								540								
80								~~840~~	432	-	"	960	-	660	528	-
								540								
69								~~4~~	37260	"	828	-	660	45540		
								680								
36								~~1080~~	24480	"	432	-	520	18720		
								160								
172								~~360~~	27520	"	2064	-	1040	178880		
								340								
80								~~540~~	272280	-	"	960	-	860	688	-
70								~~600~~	400		"	840	-	800	560	-
60								~~910~~	360	-	"	720	-	600	360	-
								560								
26								~~960~~	14560	"	312	-	640	16640		
								560								
30								~~4~~	168	-	"	360	-	640	192	-
								340								
14								~~840~~	4760	"	168	-	860	12040		
								300								
	20							~~800~~	60	-	1000	200	-	700	140	-
								460								
67								~~660~~	30820	1200	804	-	740	49580		
								520								
88								720	45760	"	1056	-	680	59840		
								400								
54								~~600~~	216	-	"	648	-	800	432	-
								840	32760	"	468	-	360	14040		
39								540								
10								~~1140~~	54	-	"	120	-	660	66	-
2092	20								1087270		25304	-		1443130		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överför</i>
				87	<i>åker, mylla på styv Jura</i>
				88	<i>" - " -</i>
				89	<i>" - " -</i>
				90	<i>" - " -</i>
				91	<i>" - " -</i>
				92	<i>" - " -</i>
				93	<i>" - " -</i>
				94	<i>" - " -</i>
				95	<i>" - " -</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2092		20							1087270		25304 -			1443130		
30								~~640~~ ~~840~~	192 -	1200	360 -		560	168 -		
24								300 ~~600~~	72 -	"	288 -		900	216 -		
42								420 ~~720~~	17640	"	504 -		780	32760		
113								400 ~~600~~	452 -	"	1356 -		800	904 -		
37								960	35520	"	444 -		240	8880		
35								1080	378 -	"	420 -		120	42 -		
62								300 ~~600~~	186 -	"	744 -		900	558 -		
20								540	108 -	"	240 -		660	132 -		
26								20 ~~420~~	520	"	312 -		1180	30680		
2481		20							1279750		29972 -			1717450		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lemmande a.g.</u> <u>Forsö socken.</u>					
Tundst. Torg:n	3 ¹²		1/16	1-5	Tord. Johansson
Tundst. Torg:n (Gatan)	3 ²²				
Bjerkär	1 ¹		1/16	6-31	J. H. Andersson
Klippingsberg					
Churfält	1 ⁶		1/12	32-42	Elen Gustafsson
Tundst. Torg:n					
(Gatan)	3 ²³			43	Helma Pettersson
Klippingsberg	1 ⁷		1/4		{ Folke Landefeld o.
				44-59	K. B. Isacson
Klippingsberg	2-4		1/2	60-95	J. J. A. Johansson
					<u>Summa</u>

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma

utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att där risk för slamning eller igenväxning av /1/ rörledning

förefinnes, rörskarvarna snarast täckas med matjord eller om så
är erforderligt grus, sågspån o.d.,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m.

tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen


stampas väl,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i stor sten å höjden + 5,86 m. c:a 20 m. söder punkt A.

Bjurkärren den 18 jan. 1946.

I tjänsten:



Jordersättningslängd

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Riket A-B-C-D-E-F-G-H-I-J^L</u>						
<u>Avloppets breddning.</u>						
1/4 Klippingsberg 1 ⁷	Folke Landefeld o. H. G. Jansson	$3+33-4+81$ $105-107+15$	1010	9,5	9595	
1/2 Klippingsberg 1 ⁶	Olav Gustafsson	$4+81-8+24$ $11-11+73$ $8+24-10+10$	430 10 220	7,4 2,3 7,2	3182 23 1584	
1/2 " 1 ²⁴	J. A. Johansson	$4+81-10+10$ $11-11+73$ $11+73-13+30$	660 35 210	6,8 3,6 2,0	4488 126 420	19418
<u>Jordupplag.</u>						
1/4 Klippingsberg 1 ⁷	Folke Landefeld o. H. G. Jansson	$3+33-4+81$ $105-107+15$	2330	12,0	27960	
1/2 " 1 ⁶ (Turfält)	Olav Gustafsson	$4+81-8+24$ $11-11+73$ $8+24-10+10$	810 625	12,0	9720 75-	
1/2 " 1 ²⁴	J. A. Johansson	$4+81-10+10$ $11-11+73$ $11+73-13+30$	1375 155	12,0	165- 1860	63540
<u>Summa kronor</u>					82958	
<u>Riket O II P.</u>						
<u>Avloppets breddning.</u>						
1/4 Indes Mellan 4 ²	Anders Gustafsson	$19+20-20$	40	5,0	2-	
1/6 Björksårr 1 ¹						
Andes Förg. Gatan 3 ²²	J. A. Andersson	$19+20-20$	40	0	-	2-
<u>Jordupplag.</u>						
1/6 Björksårr 1 ¹						
Andes Förg. Gatan 3 ²²	J. A. Andersson	$19+20-20$	110	12	1320	1320
<u>Summa kronor</u>					1520	
Björksårr den 18 jan. 1946						
A. H. O. fallin						
Samlad Riddare Gustaf Johansson						

Kostnadsförslag.

Bil. H.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - I^I.</u>								
0+72-1+81	109	Lera	m	125	1:50	187	50	✓		
0+72-1+81	✓	Sten och grus	"	50	2:50	125	--	✓		
105=3+33- 107+15= =1+81	215	Lera	"	705	1:50	1057	50	✓		
3+33-5+7	174	"	"	665	1:50	997	50	✓		
5+7-8	293	"	"	900	1:40	1260	--	✓		
8-10+10	210	"	"	750	1:50	1125	--	✓		
1+40,4+75		Bro, d=0,9 m, b=4,0 m	st	2	250:-	500	--	✓		
11-13+30	230	Lera	m	270	1:30	351	--	✓		
10+10-11	90	Justering av btn o. slänt	✓	90	0:50	45	--	✓	5648	50
		Jordersättning I och II							829	58
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %							1121	92
									7600	--
		<u>Rördiket B - B^I.</u>								
225-226+55	155	5" rör med frakt	m	155	1:10	170	50	✓		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	50	0:75	37	50	✓		
		- " -	"	105	0:95	99	75	✓		
225+50, 226+55		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	41:-	82	--	✓		
225		Täckdikessöga	"	1	20:-	20	--	✓	409	75
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %							80	25
									490	--
		<u>Rördiket C - C^I.</u>								
100-100+53	53	4" rör med frakt	m	53	0:80	42	40	✓		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	53	0:85	45	05	✓		
100+53- -101+30	77	3" rör med frakt	"	77	0:50	38	50	✓		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	77	0:80	61	60	✓		
		Överföres				187	55	✓	8090	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			187	55			8090	--
100+53		Genomgrävning av väg st	1	5:--	5	--				
100+53, 101+30		Brunn typ A; d=0,37 m "	2	33:--	66	--				
100		Täckdikesöga "	1	20:--	20	--	278	55		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					51	45	330	--
		I II III Rördiket D - D - D .								
80-81+40	140	15" rör med frakt m	140	5:70	798	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	140	1:80	252	--				
81+40- -84+61	321	12" rör med frakt "	321	4:--	1284	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	321	1:60	513	60				
84+61- -85+15	54	10" rör med frakt "	54	3:15	170	10				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	54	1:30	70	20				
85+15- -86+85	170	9" rör med frakt "	170	2:70	459	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	170	1:20	204	--				
86+85- -88+65	180	8" rör med frakt "	180	2:25	405	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	180	1:30	234	--				
88+65- -89+37	72	4" rör med frakt "	72	0:80	57	60				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	72	0:90	64	80				
81+40, 82+20		Genomgrävning av bro st	2	5:--	10	--				
81+40		Brunn typ A; d=0,9 m "	1	100:--	100	--				
83+12, 84+61		" " A; d=0,8 m "	2	90:--	180	--				
85+15		" " A; d=0,6 m "	1	61:--	61	--				
86, 86+85		" " A; d=0,52 m "	2	47:--	94	--				
88+65		" " A; d=0,45 m "	1	41:--	41	--				
89+37		" " A; d=0,37 m "	1	33:--	33	--				
84		" " B; d=0,80 m "	1	35:--	35	--				
80		Rörlutlopp "	1	35:--	35	--	5101	30		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 %					1018	70	6120	--
		Överföres							14540	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört I <u>Rördiket F - F.</u>							16850	--
75-76+61	161	5" rör med frakt m	161	1:10	177	10				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	161	0:75	120	75				
76+61		Brunn typ A; d=0,45 st	1	41:-	41	--				
75		Täckdikesöga "	1	20:-	20	--	358	85		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 20 %					71	15	430	--
		I <u>Rördiket G - G.</u>								
215-215+88	88	6" rör med frakt m	88	1:50	132	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	88	0:80	70	40				
215+88- -217+80	192	4" rör med frakt "	192	0:80	153	60				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	192	0:90	172	80				
215+84		Genomgrävning av väg st	1	5:--	5	--				
215+88		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	41:-	41	--				
217+80		" " A; d=0,37 m "	1	33:-	33	--				
215		Täckdikesöga st	1	20:-	20	--	627	80		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 20 %					122	20	750	--
		<u>Rördiket H - I.</u>								
10+10-10+75	65	4" rör med frakt m	65	0:80	52	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	65	0:70	45	50				
10+75		I Brunn typ C; d=0,45 m st	1	31:-	31	--				
10+10		Rörlutlopp "	1	40:-	40	--	168	50		
		Arbetsledning o.oförut- sett c:a 20 %					31	50	200	--
		II III <u>Rördiket I - I - I.</u>								
70-70+40	40	8" rör med frakt m	40	2:25	90	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	40	1:--	40	--				
		Överföres			130	--			18230	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							19290	-- [✓]
		I <u>Rördiket H - H - M.</u>								
200-202+96	296 [✓]	12" rör med frakt m	296 [✓]	4:--	1184	-- [✓]				
200-201+50		Grävning, läggning o. återfyllning "	150 [✓]	1:90	285	-- [✓]				
201+50- -202+66		- " - "	116 [✓]	1:50	174	-- [✓]				
202+66- -202+96		- " - "	30 [✓]	2:--	60	-- [✓]				
200		Brunn typ A; d=1,1 m. st	1 [✓]	125:--	125	-- [✓]				
202+32		" " A; d=0,8 m "	1 [✓]	90:--	90	-- [✓]				
202+96		Rörutlopp "	1 [✓]	50:--	50	-- [✓]	1968	-- [✓]		
		Arbetsledning o. oförut- sett c:a 20 %					402	-- [✓]	2370	-- [✓]
		I II <u>Rördiket H - H.</u>								
210-210+85	85	4" rör med frakt m	85 [✓]	0:80	68	-- [✓]				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	85 [✓]	0:60	51	-- [✓]				
210+85		Brunn typ A; d=0,37 m st	1 [✓]	33:--	33	-- [✓]	152	-- [✓]		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 %					28	-- [✓]	180	-- [✓]
		I <u>Rördiket M - I.</u>								
13+30- -13+73	43 [✓]	18" rör med frakt m	43 [✓]	7:70	331	10 [✓]				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	43 [✓]	1:30	55	90 [✓]				
13+30		Rörutlopp st	1 [✓]	50:--	50	-- [✓]	437	-- [✓]		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 %					83	-- [✓]	520	-- [✓]
		<u>Rördiket M - N - O - P.</u>								
250-251+92	192 [✓]	18" rör med frakt m	192 [✓]	7:70	1478	40 [✓]				
		Grävn., lägg. o. återf. "	192 [✓]	2:70	518	40 [✓]				
251+92- -253+54	162 [✓]	15" rör med frakt "	162 [✓]	5:70	923	40 [✓]				
		Grävn., lägg. o. återf. "	162	2:--	324	-- [✓]				
		Överföres			3244	20 [✓]			22360	-- [✓]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							28540	--
		II V VI Rördiket M - M - M .								
40-41	100	5" rör med frakt m	100	1:10	110	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	100	0:70	70	--				
41-41+77	77	3" rör med frakt "	77	0:50	38	50				
		Grävn., läggning o. återf. "	77	0:50	38	50				
41		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	41:-	41	--				
41+77		" " A; d=0,37 m "	1	33:-	33	--	331	--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 %					69	--	400	--
		VII V Rördiket M - M .								
45-45+43	43	3" rör med frakt m	43	0:50	21	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	43	0:80	34	40				
		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--	88	90		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 %					21	10	110	--
		I Rördiket N - N .								
44+60-45	40	6" rör med frakt m	40	1:50	60	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	40	1:10	44	--				
55-55+68	68	5" rör med frakt "	68	1:10	74	80				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	68	0:95	64	60				
55+68- -56+63	95	3" rör med frakt "	95	0:50	47	50				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	95	0:65	61	75				
55,55+68		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	41:-	82	--				
56+63		" " A; d=0,37 m "	1	33:-	33	--	467	65		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					92	35	560	--
		Överföres							29610	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört I V <u>Rördiket 0 - 0 - 0 .</u>							29610	--
25-25+64	64	8" rör med frakt m	64	2:25	144	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	64	1:20	76	80				
25+64- -26+83	119	4" rör med frakt "	119	0:80	95	20				
		Grävn., lägg.n.o.återf. "	119	0:85	101	15				
25+64		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	41:-	41	--				
26+83		" " A; d=0,37 m "	1	33:-	33	--	491	15		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 20 %					98	85	590	--
		I IV <u>Rördiket 0 - 0 .</u>								
30-30+87	87	4" rör med frakt m	87	0:80	69	60				
		Grävn., lägg.n.o.återf. "	87	0:80	69	60				
30+87		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--	172	20		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 20 %					37	80	210	--
		I II III <u>Rördiket 0 - 0 - 0 .</u>								
300-300+56	56	8" rör med frakt m	56	2:25	126	--				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	56	1:20	67	20				
20-21+5	105	10" rör med frakt "	105	3:15	330	75				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	105	1:45	152	25				
21+5		Brunn typ A; d=0,6 m. st	1	61:-	61	--				
20=300		I " " C; d=0,6 m "	1	47:-	47	--	784	20		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 20 %					135	80	920	--
		II <u>Diket 0 - P .</u>								
19+20-20	80	Lera 3 m	65	1:20	78	--	78	--		
		Jordersättning I och II					15	20		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 20 %					16	80	110	--
		Summa kronor							31440	--

Klippingsberg den 18 jan. 1946.

Sven Hallin
/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Kostnadsfördelningslängd.</i> <i>Bil. J.</i>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslidda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Forsö socken.</u>				
5	1/16	3 ¹²	Lundström, Ferd. Johansson	l	1-5	1453:80	2424:-
		3 ²²	" " (Gatan)	S l	6-31	2840:90	14832:-
2	1/16	1'	Bjurkär, J. H. Andersson				
4	1/12	16	Klippingsberg	S l	32-42	2853:10	6588:-
		(Surfält)	Elam Gustafsson				
6.2	1/4	17	Klippingsberg, Folke Landefeldt	S l	44-59	5384:90	8352:-
			N. B. Jansson				
1	1/2	2-4	" , J. J. A. Johansson	S l	60-95	12797:50	29972:-
			<u>Summa</u>			<u>25330:20</u>	<u>62168:-</u>

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Klippingsberg
m.fl. hemman i Torsö socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidg-
ning samt delvis igenläggning med rör av ett i östlig huvud-
riktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vatten-
skadade marker, belägna omkring 5 km. nordnordost Torsö kyrka
inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 108, 1 och för
ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är
enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom
dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta,
där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensam-
lingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta
äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna
A - B - C - D - E - F - G - H - I - I^I - M - N - O - P för
huvudavloppet samt B - B^I, C - C^I, D - D^I - D^{II} - D^{III},

^I ^{IV} ^{II} ^V ^I ^I ^I ^I
D - D , D - D , E - E , F - F , G - G , H - H - M ,
^I ^{II} ^{II} ^{III} ^{II} ^I ^I
H - H , I - I - I , I - K - L , K - K , L - L ,
^I ^{II} ^{III} ^I ^{IV} ^{II} ^V ^{VI} ^V ^{VII} ^I
M - M - M - M , M - M , M - M - M , M - M , N - N ,
^I ^{II} ^{III} ^I ^{IV} ^I ^V ^{II}
O - O - O - O , O - O , O - O samt O - P. Dubbla röda

linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter från åker och äng samt 1,0 liter från skog, allt pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar från åker och äng samt 0,3 liter från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Därvid har först markens nuvarande värde pr har uträknats med hänsyn till försumpningsgraden och detta värde för varje ägofigur utsatts i kolumn 11. Där jämväl brukningsbåtnad ansetts uppkomma, har sedan denna båtnad uppskattats separat och frändragits det förut erhållna hektarvärdet, som överstrukits, varefter det sålunda erhållna hektarvärdet ditskrivits ovanför.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till ^{uppdelning i} olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet

angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvänne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom ^{/lantbruksingenjör/} länet tjänstgörande/eller den, han i sitt ställe sätter.

~~Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femten kronor och behöver förty ej erläggas.~~

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 55 kronor 26 öre, vilken kostnad för-

skjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntföränd-

ringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad

överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga

kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av

år 1952;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-


känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Klippingsbergs dikningsföretag av år 1946".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bjurkärren den 18 jan. 1946.

I tjänsten



Biträdande gode män:

